

SMLOUVA O DÍLO

č. 0105/2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

V zastoupení: Petr Soukup, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

IČ: 00240079

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>

Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Sídlo: č.p. 251, 250 61 Zápy

V zastoupení: Ing. Martin Aleš, jednatel, Ing. Martin Fučík, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

IČ: 47052945

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Webové stránky: www.stavokomplet.cz

Datová schránka: n834kd3

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce ul. U Parku“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Objednatel je vlastníkem pozemků, popř. má zajištěny veškeré potřebné souhlasy či oprávnění k pozemkům třetích osob, které jsou dotčeny realizací díla tak, aby mohlo být dílo realizováno v souladu s PD a dle této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.

- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Rekonstrukce ul. U Parku“, tj. provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci celého uličního prostoru, tedy vozovky, chodníků a zelených ploch. Součástí celkové rekonstrukce ulice je i kompletní rekonstrukce kanalizace a výměna armatur na vodovodním řádu (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **7.8.2025**, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 19.5.2025, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
 - 2.3.4. projektovou dokumentací pro provádění stavby „*Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 2. etapa*“ zpracovanou v 2/2018, (dále také jako „**PD**“), zpracovanou SUNCAD, s.r.o., se sídlem Praha 6, Špotzova 6/96, PSČ 16100, IČ: 26689707, která je jako Příloha č. 04 nedílnou součástí této smlouvy,
 - 2.3.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu,
 - 2.3.6. stavebním povolením č.j. 153/13632/2013, vydaným dne 18.10.2013 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, s nabytím právní moci dne 3.11.2013 (dále jen „**Povolení**“),
 - 2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně hotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, schválenou PD, zadávací dokumentací (ZD) a podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	9.022.277,53 Kč
DPH	1.894.678,28 Kč
Cena díla včetně DPH	10.916.955,81 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **9.022.277,53 Kč** bez DPH (slovy: **devětmilionůdvacetdvatisícdevětšedesátšest** korun českých a **padesát** haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).

- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 2.4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábohem veřejného prostranství,
 - 3.5.11. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu je úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.10. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. Náklady na vícepráce neobsažené ani v položkovém rozpočtu, ani ocenitelné dle předchozích vět, budou oceněny dle skutečné ceny pořízení

bez DPH s připočtením adekvátních souvisejících nákladů na straně zhotovitele, nejvýše však ve výši ceny obvyklé. V případě nesouhlasu objednatele s navrženou cenou víceprací stanovenou zhotovitelem dle předchozí věty se cena obvyklá určí jako průměr alespoň 3 cenových nabídek, z nichž nejméně jednu zajistí objednatel.

- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Poslední měsíční faktura za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 50 % z fakturované částky. Zbýlých 50 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: epodatelna@brandysko.cz.
- 3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 3.16. Objednatel prohlašuje, že bude aplikována přenesená daňová povinnost. na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Na dešťovou kanalizaci, povrchy a ostatní bude k ceně připočteno DPH v platné výši.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:
 - 4.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaslání výzvy ze strany objednatele – výzva bude odeslána do 210 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
 - 4.1.2. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **12 měsíců** od zahájení plnění; Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků;
 - 4.1.3. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno, popř. bylo vydáno příslušné rozhodnutí o možnosti užívat dílo;
 - 4.1.4. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.2. této smlouvy;
 - 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk PD a 1 komplet PD v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna Povolání, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.15, 8.9 a 10.2 této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro

příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.2. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.7. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka Ing. Pavla Vasilenka (BUNG CZ s.r.o., IČ: 27454576, sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 – Strašnice); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.8. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla (kontrolní den), když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy ve čtvrtek v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.
- 4.10. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům kontrolujících orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započatím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.

- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejich příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12 a 7.1 této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.2. této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od PD, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě, popř. musí být veden v elektronické podobě, je-li to stanoveno aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednatele prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: Ing. Martin Fučík

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykazání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatel:
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy;
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně; nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale; nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy; anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1) zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9 této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatel. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní poddodavatel podle § 83 odst. 1 písm. a) až c) zákona a písemně se zaváže zhotoviteli k poskytnutí plnění, věcí nebo práv podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona. Doklady o kvalifikaci náhradního poddodavatele a jeho písemný závazek zhotoviteli dle předchozí věty zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy náhradním poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy náhradním poddodavatelem spolu s identifikačními údaji náhradního poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení náhradního poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 8.17. této Smlouvy.

- 8.17. Pro ověření, zda na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se zhotovitel zavazuje poskytnout informace objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací a předáním originálu vyplněného dotazníku objednateli při podpisu této smlouvy, nejpozději však 10 dní před převzetím staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.19. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.20. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.21. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.24. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.25. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.26. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.26.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.26.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.26.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatелеm, a to bez vad a nedodělků.

- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že před předáním staveniště přeloží doklad o pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 15.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.3. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 4.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním díla dle čl. 4.1.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním díla.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu.

- 11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5, této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.
- 11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.
- 11.13. Pokud zhotovitel řádně a včas objednateli neoznámí, v souladu s ustanovením čl. 8.9 či 8.12, poddodavatele, kteří se budou podílet či se podíleli na plnění díla, nebo se prokáže zhotovitelem předložený seznam poddodavatelů jako neúplný, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.26. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním díla dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním díla.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3 této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 14.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 11.9.2025, číslo usnesení RM/2025/141/5
- 14.12. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne **7.8.2025** předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení
 03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 19.5.2025 – v elektronické podobě na CD/DVD
 04. Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD

Objednatel

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne

 Datum: 2025.10.13
14:44:28 +02'00'

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Petr Soukup
starosta

Zhotovitel

V Zápech dne

Ing.
Martin
Fučík


Datum: 2025.10.07
17:32:05 +02'00'

STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
Ing. Martin Fučík
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12042018A
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Brandýs b.L.-Stará Boleslav Datum: 07.08.2025
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav DIČ:
Účastník: IČ: 47052945
STAVOKOMPLET spol. s.r.o. DIČ: CZ47052945
Projektant: IČ:
SunCad, s.r.o. Praha DIČ:
Zpracovatel: IČ:
SunCad, s.r.o. Praha DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			9 022 277,53
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 022 277,53	1 894 678,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 916 955,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12042018A			
Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku			
Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025	
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha	
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 022 277,53	10 916 955,81	
12042018_101	Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2 etapa U Parku-komunikace	4 322 983,80	5 230 810,40	STA
12042018_301	Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2 etapa U Parku-kanalizace	3 732 308,09	4 516 092,79	STA
12042018_302	Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2 etapa U Parku- vodovod	494 707,64	598 596,24	STA
12042018_VRN	Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2 etapa ul.U Parku-VRN a Ost	472 278,00	571 456,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku
Objekt:

12042018_101 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku-komunikace

KSO: 822
Místo: Brandýs b.L.-Stará Boleslav
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 07.08.2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Účastník: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

Projektant: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 322 983,80		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	4 322 983,80		21,00%	907 826,60
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 230 810,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku

Objekt:

12042018_101 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku-komunikace

Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 322 983,80
HSV - Práce a dodávky HSV	4 291 787,55
1 - Zemní práce	730 261,16
2 - Zakládání	96 568,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	64 838,90
5 - Komunikace pozemní	2 550 114,95
8 - Trubní vedení	50 493,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	353 218,30
997 - Přesun sutě	230 447,04
998 - Přesun hmot	205 845,12
PSV - Práce a dodávky PSV	31 196,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 196,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku

Objekt:

12042018_101 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku-komunikace

Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 322 983,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 291 787,55	
D	1	Zemní práce					730 261,16	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	145,000	65,00	9 425,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142					
VV			145					
VV			Součet					
							145,000	
							145,000	
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	382,000	42,00	16 044,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222					
VV			382					
VV			Součet					
							382,000	
							382,000	
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	462,000	63,00	29 106,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, z tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223					
VV			462					
VV			Součet					
							462,000	
							462,000	
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	237,000	47,00	11 139,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242					
VV			237					
VV			Součet					
							237,000	
							237,000	
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,000	65,00	3 445,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
VV			53					
VV			Součet					
							53,000	
							53,000	
6	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	264,500	245,00	64 802,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452204					
VV			529*0,5					
VV			Součet					
							264,500	
							264,500	
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	264,500	125,00	33 062,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204					
VV			264,5					
VV			Součet					
							264,500	
							264,500	
8	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,800	1 450,00	1 160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
VV			"Zn"					
VV			0,5*0,5*0,8*4					
VV			Součet					
							0,800	
							0,800	
9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	65,000	245,00	15 925,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103					
VV			"dren"					
VV			65					
VV			Součet					
							65,000	
							65,000	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	414,300	285,00	118 075,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			264,5					
VV			"Zn"					
VV			0,5*0,5*0,8*4					
VV			"dren"					
VV			65					
VV			"hum "					
VV			560*0,15					
VV			Součet					
							264,500	
							264,500	
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	264,500	315,00	83 317,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
VV			529*0,5					
VV			Součet					
							264,500	
							264,500	
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	84,000	85,00	7 140,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
VV			"hum "					
VV			560*0,15					
VV			Součet					
							84,000	
							84,000	
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	25,000	95,00	2 375,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
VV			25					
VV			Součet					
							25,000	
							25,000	
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 025,640	225,00	230 769,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			264,5*2*1,8					
VV			65*1,8					
VV			0,8*1,8					
VV			-25*1,8					
VV			Součet					
							952,200	
							117,000	
							1,440	
							-45,000	
							1 025,640	
15	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	560,000	51,00	28 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice sousilvé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151312					
		VV	528		528,000			
		VV	přípojky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		560,000			
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	560,000	20,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113					
		VV	528		528,000			
		VV	přípojky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		560,000			
17	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	560,000	21,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131					
		VV	528		528,000			
		VV	přípojky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		560,000			
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,000	172,00	2 408,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	osivo směs travní parková					
		VV	560*0,025		14,000			
		VV	Součet		14,000			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	560,000	19,00	10 640,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
		VV	528		528,000			
		VV	přípojky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		560,000			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 068,000	29,00	30 972,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
		VV	1068		1 068,000			
		VV	Součet		1 068,000			
21	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	16,000	327,00	5 232,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231					
		VV	16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
22	K	185802132	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:1	t	0,056	2 864,00	160,38	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802132					
		VV	560*0,0001		0,056			
		VV	Součet		0,056			
23	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,057	1 633,00	93,08	CS ÚRS 2025 01
		PP	substrát pro trávníky VL					
24	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	560,000	2,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
		VV	528		528,000			
		VV	přípojky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		560,000			
25	K	185808521	Vyvláčení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	ha	0,006	14 950,00	89,70	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyvláčení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185808521					
		VV	560*0,00001		0,006			
		VV	Součet		0,006			
26	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	4,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185811221					
		VV	528		528,000			
		VV	přípojky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		560,000			
D 2			Zakládání			96 568,30		
27	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	169,000	454,00	76 726,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752401					
		VV	169		169,000			
		VV	Součet		169,000			
28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	338,000	25,00	8 450,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
		VV	338		338,000			
		VV	Součet		338,000			
29	M	69311225	geotextilie netkaná PES 100 g/m2	m2	388,700	21,00	8 162,70	CS ÚRS 2025 01
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2					
		VV	338*1,15		388,700			
		VV	Součet		388,700			
30	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,800	4 037,00	3 229,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611					
		VV	"zn"					
		VV	4*0,5*0,5*0,8		0,800			
		VV	Součet		0,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			10 000,00		
31	K	34100001b	Ochrana stávajících konstrukcí exteriéru	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 4			Vodorovné konstrukce			64 838,90		
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	32,850	1 850,00	60 772,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
		VV	"dren"					
		VV	73*0,45		32,850			
		VV	Součet		32,850			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,400	1 196,00	4 066,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
		VV	"dren"					
		VV	68*0,05		3,400			
		VV	Součet		3,400			
D 5			Komunikace pozemní			2 550 114,95		
34	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	778,000	319,00	248 182,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561081121					
		VV	778		778,000			
		VV	Součet		778,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	19,450	6 504,00	126 502,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	VV		778*0,025		19,450			
	VV		Součet		19,450			
36	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	1 064,000	52,00	55 328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vřčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564201111					
	VV		1064		1 064,000			
	VV		Součet		1 064,000			
37	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	1 225,000	163,00	199 675,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750111					
	VV		1225		1 225,000			
	VV		Součet		1 225,000			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	400,000	243,00	97 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
39	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	313,000	951,00	297 663,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565125111					
	VV		313		313,000			
	VV		Součet		313,000			
40	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	919,000	556,00	510 964,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114					
	VV		919		919,000			
	VV		Součet		919,000			
41	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	313,000	65,00	20 345,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	VV		313		313,000			
	VV		Součet		313,000			
42	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	313,000	30,00	9 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108					
	VV		313		313,000			
	VV		Součet		313,000			
43	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	313,000	822,00	257 286,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577154111					
	VV		313		313,000			
	VV		Součet		313,000			
44	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	79,000	361,00	28 519,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211122					
	VV		74+5		79,000			
	VV		Součet		79,000			
45	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	74,740	402,00	30 045,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		74*1,01		74,740			
	VV		Součet		74,740			
46	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	5,050	439,00	2 216,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		5*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
47	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	984,000	372,00	366 048,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212223					
	VV		980+4		984,000			
	VV		Součet		984,000			
48	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	989,800	302,00	298 919,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	VV		980*1,01		989,800			
	VV		Součet		989,800			
49	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	4,040	453,00	1 830,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná					
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
D 8 Trubní vedení							50 493,78	
50	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	6,000	1 087,00	6 522,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941341					
51	M	59223822	vpust' betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	6,060	490,00	2 969,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm					
52	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	807,00	4 842,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941351					
53	M	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	6,060	213,00	1 290,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm					
54	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	6,000	1 113,00	6 678,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362					
55	M	59223824	vpust' betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm	kus	6,060	360,00	2 181,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)					
	VV		6*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			
56	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 318,00	7 908,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
57	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	6,000	2 391,00	14 346,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		mříž litinová 600/40T, 420x620 D400					
58	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	6,000	626,00	3 756,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							353 218,30	
59	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	460,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
60	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	2 243,00	8 972,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			4,000		
61	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní	kus	4,000	1 084,00	4 336,00	
62	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 70mm					
63	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000	805,00	3 220,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
64	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	8,000	109,00	872,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
65	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	393,000	258,06	101 415,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231212					
	VV		393		393,000			
	VV		Součet		393,000			
66	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	124,230	99,00	12 298,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		123*1,01		124,230			
	VV		Součet		124,230			
67	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	396,930	137,00	54 379,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
	VV		393*1,01		396,930			
68	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	123,000	285,00	35 055,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,055	4 278,00	47 293,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		123*0,01		1,230			
	VV		393*0,025		9,825			
	VV		Součet		11,055			
70	K	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	340,000	95,00	32 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122122					
	VV		340		340,000			
	VV		Součet		340,000			
71	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	340,000	115,00	39 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		340		340,000			
	VV		Součet		340,000			
72	K	922111528	Podloží konstrukční vrstva z geokompozitu	m2	79,000	144,00	11 376,00	
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
73	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	2,000	114,00	228,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006221					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	997	Přesun sutě				230 447,04	
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	366,200	41,00	15 014,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		52,14		52,140			
	VV		110,78		110,780			
	VV		203,280		203,280			
	VV		Součet		366,200			
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 295,800	7,00	23 070,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		366,2*9		3 295,800			
	VV		Součet		3 295,800			
76	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	145,635	145,00	21 117,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	VV		145,635		145,635			
	VV		Součet		145,635			
77	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 310,715	13,50	17 694,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	VV		145,635*9		1 310,715			
	VV		Součet		1 310,715			
78	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	366,200	75,00	27 465,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		366,2		366,200			
	VV		Součet		366,200			
79	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	145,635	75,00	10 922,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
	VV		145,635		145,635			
	VV		Součet		145,635			
80	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	145,635	225,00	32 767,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		36,975+108,65+0,01		145,635			
	VV		Součet		145,635			
81	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	52,140	225,00	11 731,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		52,14		52,140			
	VV		Součet		52,140			
82	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	314,060	225,00	70 663,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		110,78+203,28		314,060			
	VV		Součet		314,060			
	D	998	Přesun hmot				205 845,12	
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďěným	t	536,055	384,00	205 845,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďěným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 196,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
84	K	711161215.DRK	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá,	m2	95,000	327,00	31 065,00	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm DELTA - MS 20					
VV			95					
VV			Součet					
85	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,075	1 750,00	131,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			základní v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku
Objekt:

12042018_301 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku-kanalizace

KSO: 827
Místo: Brandýs b.L.-Stará Boleslav
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 07.08.2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Účastník: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

Projektant: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 732 308,09		
DPH základní snížená		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		3 732 308,09	21,00%	783 784,70
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		4 516 092,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku	
Objekt:		12042018_301 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku-kanalizace	
Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 732 308,09
HSV - Práce a dodávky HSV	3 732 308,09
1 - Zemní práce	2 152 502,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	239 282,75
4 - Vodorovné konstrukce	94 068,40
8 - Trubní vedení	1 037 371,77
997 - Přesun sutě	30 933,07
998 - Přesun hmot	178 149,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku

Objekt:

12042018_301 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku-kanalizace

Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem3 732 308,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 732 308,09
D	1	Zemní práce	2 152 502,48

1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	376,825	1 450,00	546 396,25	CS ÚRS 2025 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221						
	VV	1421,8*0,25			355,450			
	VV	přípojky						
	VV	85,5*0,25			21,375			
	VV	Součet			376,825			
2	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1 130,475	231,00	261 139,73	CS ÚRS 2025 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254206						
	VV	1421,8*0,75			1 066,350			
	VV	přípojky						
	VV	85,5*0,75			64,125			
	VV	Součet			1 130,475			
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 247,010	145,00	325 816,45	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102						
	VV	88,9*2*2,8			497,840			
	VV	235,7*2,8*2			1 319,920			
	VV	24,65*2*2,5			123,250			
	VV	27*2*2,5			135,000			
	VV	45*2*1,9			171,000			
	VV	Součet			2 247,010			
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 247,010	75,00	168 525,75	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112						
	VV	2247,01			2 247,010			
	VV	Součet			2 247,010			
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	586,493	127,00	74 484,61	CS ÚRS 2025 01
	PP	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103						
	VV	1066,35*0,55			586,493			
	VV	Součet			586,493			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	703,400	285,00	200 469,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	376,825+1130,475			1 507,300			
	VV	zásyp						
	VV	-803,9			-803,900			
	VV	Součet			703,400			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 266,120	225,00	284 877,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	703,4*1,8			1 266,120			
	VV	Součet			1 266,120			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	803,900	135,00	108 526,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
	VV	736,4			736,400			
	VV	přípojky						
	VV	zásyp vytříděným výkopkem po vrstvách						
	VV	67,5			67,500			
	VV	Součet			803,900			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	346,400	188,00	65 123,20	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
	VV	332,9			332,900			
	VV	přípojky						
	VV	13,5			13,500			
	VV	Součet			346,400			
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	701,461	167,00	117 143,99	CS ÚRS 2025 01
	PP	šterkopísek netříděný						
	VV	332,9*2,025			674,123			
	VV	přípojky						
	VV	13,5*2,025			27,338			
	VV	Součet			701,461			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				239 282,75	
11	K	34100001b	Ochrana stávajících konstrukcí exteriéru	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K	35821111a	Převod splaškových vod	m	349,250	350,00	122 237,50	
	VV	88,9			88,900			
	VV	235,7			235,700			
	VV	24,65			24,650			
	VV	Součet			349,250			
13	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	13,800	6 530,00	90 114,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358325114						
	VV	3*2,8*0,75			6,300			
	VV	3*2,5			7,500			
	VV	Součet			13,800			
14	K	359901111	Vyčištění stok	m	376,250	45,00	16 931,25	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vyčištění stok jakékoliv výšky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111						
	VV	88,9			88,900			
	VV	235,7			235,700			
	VV	24,65			24,650			
	VV	27			27,000			
	VV	Součet			376,250			
	D	4	Vodorovné konstrukce				94 068,40	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	58,400	1 196,00	69 846,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		53,9		53,900			
	VV		přípojky					
	VV		podkladní štěrkopísek tl. 100 mm					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		58,400			
16	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	6,000	4 037,00	24 222,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141					
	VV		2*2*0,15*10		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	8	Trubní vedení				1 037 371,77	
17	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	174,410	245,00	42 730,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810351811					
	VV		174,41		174,410			
	VV		Součet		174,410			
55	K	871350410-1	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	45,000	190,00	8 550,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 150					
	VV		přípojky					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
56	M	28617043	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10	m	45,675	286,00	13 063,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10					
	VV		45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		45,675			
18	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	24,650	88,00	2 169,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871365811					
	VV		24,65		24,650			
	VV		Součet		24,650			
19	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	88,900	235,00	20 891,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370410					
	VV		88,9		88,900			
	VV		Součet		88,900			
20	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 10	m	90,234	491,00	44 304,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10					
	VV		88,9*1,015		90,234			
	VV		Součet		90,234			
21	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	235,700	340,00	80 138,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871390410					
22	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 10	m	239,236	821,00	196 412,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10					
	VV		235,7*1,015		239,236			
	VV		Součet		239,236			
23	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	12,000	301,00	3 612,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310410					
	VV		6		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
24	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	6,000	326,00	1 956,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukci DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310430					
25	M	28617420	spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 160	kus	6,000	247,00	1 482,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 160					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000	269,00	538,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310440					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	2,000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160					
57	K	877315124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150	kus	7,000	445,00	3 115,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315124					
	VV		sedlový nástavec DN 600/150					
	VV		3		3,000			
	VV		přípojky					
	VV		sedlový nástavec DN 400/150					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
58	M	28651315	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 400-600/160	kus	7,000	2 560,00	17 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 400-600/160					
	VV		sedlový nástavec DN 600/150					
	VV		3		3,000			
	VV		přípojky					
	VV		sedlový nástavec DN 400/150					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
29	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	2,000	854,00	1 708,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370420					
	VV		2		2,000			
30	M	28617362	odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45°	kus	2,000	2 858,00	5 716,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160					
31	K	877370440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	10,000	375,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370440					
	VV		2		2,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		10,000			
32	M	28617483	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300	kus	10,000	659,00	6 590,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300					
33	K	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877390420					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	28617363	odbočka kanalizace PP korugované DN 400/160, pro KG 45°	kus	1,000	4 124,00	4 124,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160					
35	K	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	5,000	1 188,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877390420					
	VV		4		4,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
36	M	28617363	odbočka kanalizace PP korugované DN 400/160, pro KG 45°	kus	5,000	4 124,00	20 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160					
	VV		4+1		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			5,000		
37	K	877390440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	8,000	655,00	5 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877390440					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	M	28617484	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400	kus	8,000	1 050,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400					
39	K	877440430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	4,000	1 458,00	5 832,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukci DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877440430					
	VV		"spojek nebo sedel celý text položky"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	M	28617426	spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 600	kus	4,000	1 403,00	5 612,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 600					
41	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	96,650	378,00	36 533,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		24,65		24,650			
	VV		27		27,000			
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		96,650			
42	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	88,900	95,00	8 445,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	VV		88,9		88,900			
	VV		Součet		88,900			
43	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	235,700	115,00	27 105,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111					
	VV		235,7		235,700			
	VV		Součet		235,700			
44	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	38,333	1 640,00	62 866,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894118001					
	VV		2,3*10/0,6		38,333			
	VV		Součet		38,333			
45	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	9 200,00	92 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411131					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
46	M	59224043	dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice	kus	10,100	16 421,00	165 852,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachtové DN 400 kameninový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm					
	VV		10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
47	K	89441122a	Dodatečné napojení na šachtu kanalizační	kus	3,000	8 600,00	25 800,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"pro DN 160 vložka ša samostatné"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 188,00	11 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
49	M	28661935a	Poklop litinová	kus	10,000	2 981,00	29 810,00	
50	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	15,000	4 278,00	64 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623161					
	VV		"ša"					
	VV		10*1,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	997	Přesun sutě				30 933,07	
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,436	105,00	7 185,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	VV		68,436		68,436			
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	615,924	15,00	9 238,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		68,436*9		615,924			
	VV		Součet		615,924			
53	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	68,436	212,00	14 508,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
	D	998	Přesun hmot				178 149,62	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	923,055	193,00	178 149,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku
Objekt:

12042018_302 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku- vodovod

KSO: 827
Místo: Brandýs b.L.-Stará Boleslav
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 07.08.2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Účastník: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

Projektant: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		494 707,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	494 707,64	21,00%	103 888,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	598 596,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku	
Objekt:		12042018_302 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku- vodovod	
Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	494 707,64
HSV - Práce a dodávky HSV	494 707,64
1 - Zemní práce	75 365,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 392,00
8 - Trubní vedení	382 798,16
85 - Potrubí z trub litinových	12 280,56
997 - Přesun sutě	590,24
998 - Přesun hmot	23 562,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku

Objekt:

12042018_302 - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa U Parku- vodovod

Místo: Brandýs b.L.-Stará Boleslav

Datum: 07.08.2025

Zadavatel: Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav

Projektant: SunCad, s.r.o. Praha

Účastník: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

Zpracovatel: SunCad, s.r.o. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							494 707,64	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					494 707,64	
D	1	Zemní práce					75 365,19	
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	27,050	1 450,00	39 222,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221						
	VV	27,05				27,050		
	VV	Součet				27,050		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,050	245,00	6 627,25	CS ÚRS 2025 01
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252						
	VV	54,1*0,5				27,050		
	VV	Součet				27,050		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	44,400	135,00	5 994,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101						
	VV	14,8*1,5*2				44,400		
	VV	Součet				44,400		
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	44,400	65,00	2 886,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111						
	VV	44,4				44,400		
	VV	Součet				44,400		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,900	285,00	4 246,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV	14,90				14,900		
	VV	Součet				14,900		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,820	225,00	6 034,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	14,9*1,8				26,820		
	VV	Součet				26,820		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,200	135,00	5 292,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101						
	VV	39,2				39,200		
	VV	Součet				39,200		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,450	603,00	2 080,35	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101						
	VV	6,9*0,5				3,450		
	VV	Součet				3,450		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,450	188,00	648,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101						
	VV	3,45				3,450		
	VV	Součet				3,450		
10	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	13,973	167,00	2 333,49	CS ÚRS 2025 01
	PP	štěrkopísek netříděný						
	VV	6,9*2,025				13,973		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					10 000,00	
11	K	34100001b	Ochrana stávajících konstrukcí exteriéru	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					2 392,00	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,000	1 196,00	2 392,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111						
	VV	2				2,000		
	VV	Součet				2,000		
D	8	Trubní vedení					382 798,16	
13	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 081,00	6 486,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122						
	VV	3				3,000		
	VV	1				1,000		
	VV	2				2,000		
	VV	Součet				6,000		
14	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90°	kus	2,000	1 463,00	2 926,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°						
	VV	2				2,000		
	VV	Součet				2,000		
15	M	6625971a	Příruba jištěná syst 2000 DN90	kus	3,000	3 190,00	9 570,00	
	VV	3				3,000		
	VV	Součet				3,000		
16	M	55251724	příruba slepá šedá litina DN 80	kus	1,000	613,00	613,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
17	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 487,00	1 487,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
18	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 728,00	2 728,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	871150111a	Potrubí náhradního zásobování vody-montáž demontáž vč. potřebných tvarovek a napojení	m	14,800	10 000,00	148 000,00	
	VV		14,8				14,800	
	VV		Součet				14,800	
20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	14,800	55,00	814,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141					
	VV		14,8				14,800	
	VV		Součet				14,800	
21	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	14,800	43,00	636,40	
22	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	14,800	41,00	606,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211811					
	VV		14,8				14,800	
	VV		Součet				14,800	
23	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	6,000	527,00	3 162,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879171111					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
24	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	6,000	838,00	5 028,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181112					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
25	M	42221421.AVK	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 připoj. rozměr 40 x 1 1,2"	kus	6,000	4 136,00	24 816,00	
26	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 270,00	3 810,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112					
	VV		3				3,000	
27	M	42221303.AVK	šoupátko pitná voda , PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	3,000	9 485,00	28 455,00	
28	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247111					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
29	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	2,000	24 076,00	48 152,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
30	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	9,000	176,00	1 584,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
31	K	891247822	Demontáž hydrantů nadzemních na potrubí DN 80	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247822					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
32	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	872,00	1 744,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261811					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
33	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	6,000	1 182,00	7 092,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
34	M	42273550	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"	kus	6,000	3 075,00	18 450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	14,800	38,00	562,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		14,8				14,800	
	VV		Součet				14,800	
36	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 625,00	9 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	513,00	4 617,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
38	M	42291454	poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový	kus	9,000	1 122,00	10 098,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový					
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
39	M	950012500000	SOUPRAVA ZEMNÍ	kus	9,000	1 264,00	11 376,00	
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
40	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	1 002,00	2 004,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
41	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
42	M	42291455	poklop uliční litinový samonivelační hydrantový	kus	2,000	2 717,00	5 434,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop uliční litinový samonivelační hydrantový					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
43	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	61,00	366,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
44	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	37,300	48,00	1 790,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		37,3				37,300	
	VV		Součet				37,300	
45	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	37,300	12,00	447,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722111					
	VV		37,30				37,300	
	VV		Součet				37,300	
46	K	899911120a	Dodávka a montáž drobného,pomocnéhomateriálu, těsnění atd	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	D	85	Potrubí z trub litinových				12 280,56	
47	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	3,000	4 093,52	12 280,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850265121					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
	D	997	Přesun sutě				590,24	
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,124	105,00	13,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
	VV		0,124			0,124		
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,116	15,00	16,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		0,124*9			1,116		
	VV		Součet			1,116		
50	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,124	4 520,00	560,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
	D	998	Přesun hmot				23 562,05	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,087	1 173,00	23 562,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku
Objekt:

12042018_VRN - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa ul.U Parku-VRN a Ost

KSO: 822
Místo: Brandýs b.L.-Stará Boleslav
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 07.08.2025
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Účastník: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

Projektant: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: SunCad, s.r.o. Praha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		472 278,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	472 278,00	21,00%	99 178,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	571 456,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku	
Objekt:		12042018_VRN - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa ul.U Parku-VRN a Ost	
Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	472 278,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	472 278,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	137 280,00
VRN3 - Zařízení staveniště	324 998,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L.- Stará Boleslav-2.Etapa ul.U Parku
Objekt:

12042018_VRN - Rekonstrukce místních komunikací Brandýs n.L.-Stará Boleslav-2 etapa ul.U Parku-VRN a Ost

Místo:	Brandýs b.L.-Stará Boleslav	Datum:	07.08.2025
Zadavatel:	Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav	Projektant:	SunCad, s.r.o. Praha
Účastník:	STAVOKOMPLET spol. s.r.o.	Zpracovatel:	SunCad, s.r.o. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem472 278,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady472 278,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce137 280,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	30 705,00	30 705,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	43 125,00	43 125,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	18 450,00	18 450,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
4	K	013294000	Ostatní dokumentace DIO	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000					
	VV		"dokumentace DIO"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště324 998,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	83 599,00	83 599,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	241 399,00	241 399,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D VRN7 Provozní vlivy10 000,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST