

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-219**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek,
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek

ve věcech organizačních: Ing. Peter Cekul, MBA

Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Robin Melko,

Michal Kolarský,

Milan Kerber,

Pavel Smejkal,

Koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,


a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 45432

Sídlo: Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 26921677

DIČ: CZ26921677
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2692167766/5500
Zastoupená: Miroslavem Holánkem a Miroslavem Rakem, jednatelem
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka: bbi4hjh
Adresa pro doručování: Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-219 ze dne 28. 5. 2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025**“ systémové číslo NEN N006/25/V00006102 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve snížení rozsahu prací o méněpráce a navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, a s tím související změna ceny díla a etapizace objektů.

Článek 2 Změny smlouvy

2.1. V článku 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce.

Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena ve Změnových listech č. 1-8 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Článek 3 Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

49 053 527,93 Kč bez DPH

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 10 301 240,87 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 59 354 768,80 Kč“.

Původní cena za dílo dle smlouvy:
45 490 707,84 Kč bez DPH
55 043 756,49 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 9 553 048,65 Kč.

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
813 595,00 Kč bez DPH
984 449,95 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 170 854,95 Kč.

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
4 376 415,09 Kč bez DPH
5 295 462,26 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 919 047,17 Kč.

2.3. Článek 4. Čas a místo plnění, odst. 4.3. smlouvy se mění a nově zní takto:

„4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:

4.3.1. Etapa č. I – budovy č. 81, 120, 239: **nejpozději do 17. 10. 2025.**

4.3.2. Etapa č. II – budovy č. 52, 90, 240, 243, **245**, 255, 257, 258, 259, 265, 270, objekt 450: **nejpozději do 18. 11. 2025.**

4.3.3. Etapa III – budovy č. 241 a 254:

- budova č. 241: **nejpozději do 20. 7. 2025,**
- budova č. 254: **nejpozději do 3. 8. 2025.**

Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy

3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy 1-8.....	20 stran
Příloha č. 2: Rekapitulace	1 strana

za objednatele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Ing. Pavel Hájek
ředitel odboru provozu
nemovité infrastruktury

za zhotovitele

STAVIMAL s.r.o.
Miroslav Rak
jednatel

**Miroslav
Rak**

Digitálně podepsal
Miroslav Rak
Datum: 2025.10.13
13:21:02 +02'00'

KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	17.10.2025	1
Skutečný termín zahájení prací:	03.06.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno:	Česká republika - Ministerstvo obrany		
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	STAVIMAL s.r.o.		
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při provádění prací na budově č. 245 byly zjištěny odchylky oproti předpokládanému stavu, tyto odchylky jsou rozepsány v popisu změny. Provedení předmětných prací je nutné pro řádné dokončení díla, jejich potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena. Nutnost provedení daných prací nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy. Započtení víceprací bude mít dopad na celkovou cenu za dílo.			
Popis změny díla:	1. Při demontáži výplní otvorů z vnější strany na budově č. 245 nelze zachovat stávající vnitřní dřevěné obložení a navazující parapety. Po jeho odkrytí bylo zjištěno, že dřevěné obložení je kotveno do ocelových úchytů a ty jsou nedílnou součástí stávajících rámtů ocelových oken. Za obložení je z důvodů demontáže nutno z vnitřní strany prořezat sváry jednotlivých ocelových výplní otvorů. V dalších učebnách bez dřevěného obložení dojde po vyzdění nového pilíře k posunu nově osazených oken do vnější špalety. Z tohoto důvodu je nutno provést tyto práce: Demontáž dřevěného obložení stěn, výměnu vnitřních parapetů vyvolanou měnicí se šířkou, podbetonování parapetů vnitřních i vnějších, provedení povrchové úpravy u odkrytých vnitřních sloupů skeletu a úpravy podhledů kazetového stropu navazující na odkryté obložení sloupů. Po demontáži vnitřních parapetů ztratilo původní ochranné zábradlí svoji stabilitu. Proto je nutné osadit zábradlí v odstupňovaných učebnách včetně nového kotvení, které bude provedeno tak, aby splňovalo požadavky BOZP.			
Vliv na termín:	ANO	Posun termínu o:	30 kalendářních dní	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena:	vč. DPH		bez DPH	
Cena víceprací:	680 886,58 Kč		562 716,18 Kč	
Cena méněprací:	0,00 Kč		0,00 Kč	
Cena celkem:	680 886,58 Kč		562 716,18 Kč	
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet 2. [REDAKCE]			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak		Ve věcech technických:	
Datum: 4.7.2025	Podpis:		Datum: 4.7.2025	
Ve věcech smluvních:	Miroslav Rak		Ve věcech smluvních:	
Datum: 4.7.2025	Podpis:		Datum:	



Změnový list č. 1 - Všepráce
Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025 - položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č. 245 blok 8				
	Stavební opravy v místnostech				
1	demontáž dřevěného obložení stěn, včetně nosné konstrukce	m²	117,00		
2	demontáž stávajících parapetů o rozměrech 300x2700mm, včetně ocelové nosné konstrukce a konzolí	ks	45,00		
3	demontáž lavic a opětovná montáž lavic	ks	18,00		
	dodávka a montáž zábradlí dl. 3m, min. výška 0,9m z lekl. profilu 50x50mm tl. profilu 3-5mm, včetně komaxit lakování, kotvení zábradlí do mezikamenných pilířů na chemickou hmoždinku, včetně kotvicích šroubů, objednatel odsouhlasí typ a barvu zábradlí. Před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.	m	18,00		
4					
5	dodávka a provedení cementové sítě s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m²	293,00		
6	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn	m²	293,00		
7	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m²	293,00		
8	dodávka a provedení malby 3x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m²	293,00		
	dodávka a montáž vnitřních parapetů š. do 300mm dl. do 2700 mm, barva bílá, včetně zatmělení spár, přesné zaměření	ks	45,00		
9	provede dodavatel na místě				
10	dodávka a montáž nosných konzolí parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg	ks	107,00		
11	betonová vyrovnávací vrstva pod vnější klemp. parapet š. přes 150mm, v. 50mm vč. bednění	m	156,60		
12	betonová vyrovnávací vrstva pod vnitřní parapet š. do 150mm, v. 50mm vč. bednění	m	156,60		
13	odvoz odbouraného materiálu, včetně uložení na skládku a poplatku	kpl.	1,00		
14	demontáž stávající kazetové stropní konstrukce kotvené do stávajících ocelových	m²	20,00		
15	dodávka a montáž kazetového stropního podhledu s odnímatelnými panely o rozměru 600x600mm včetně nosné konstrukce, barva bílá	m²	20,00		
	Celkem bez DPH				562 716,18 Kč
	DPH 21 %				118 170,40 Kč
	Celkem vč. DPH				680 886,58 Kč

pol.č. dle SOD

KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	18.11.2025	2
Skutečný termín zahájení prací:	03.06.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: STAVIMAL s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při provádění prací na budově č. 258 byly zjištěny odchylky oproti předpokládanému stavu, tyto odchylky jsou rozepsány v popisu změny. Provedení předmětných prací je nutné pro řádné dokončení díla, jejich potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena. Nutnost provedení daných prací nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy. Započtení víceprací bude mít dopad na celkovou cenu za dílo.			
Popis změny díla:	1. Při demontáži výplní otvorů z vnější strany na budově č. 258 nelze zachovat stávající vnitřní dřevěné obložení a navazující parapety. Po jeho odkrytí bylo zjištěno, že dřevěné obložení je kotveno do ocelových úchytů a ty jsou nedílnou součástí stávajících rámu ocelových oken. Za obložení je z důvodů demontáže nutno z vnitřní strany prořezat svary jednotlivých ocelových výplní otvorů. V dalších učebnách bez dřevěného obložení dojde po vyzdění nového pilíře k posunu nově osazených oken do vnější špalaty. 2. Z tohoto důvodu je nutno provést tyto práce : Demontáž dřevěného obložení stěn, výměnu vnitřních parapetů vyvolanou změnou se šífkou, podbetonování parapetů vnitřních i vnějších, provedení povrchové úpravy u odkrytých vnitřních sloupů skeletu a úpravy podhledů kazetového stropu navazující na odkryté obložení sloupů. Po demontáži vnitřních parapetů ztratilo původní ochranné zábradlí svoji stabilitu. Proto je nutné osadit zábradlí v odstupňovaných učebnách včetně nového kotvení, které bude provedeno tak, aby splňovalo požadavky BOZP. 3. V učebnách 401-413 na bud. č. 258 je kompletní oprava svislých stěn. Součástí SOD je pouze provedení vyrovnávací stěrky s perlinkou a následná malba s penetrací. Je nutné stěrku s perlinkou opatřit finální jemnou před aplikací maleb.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	x	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena:	vč. DPH		bez DPH	
Cena víceprací:	971 529,33 Kč		802 916,80 Kč	
Cena méněprací:	0,00 Kč		0,00 Kč	
Cena celkem:	971 529,33 Kč		802 916,80 Kč	
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet 2. [redacted]			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak		Ve věcech technických:	
Datum: 4.7.2025	Podpis:		Datum: 4.7.2025	
Ve věcech smluvních:	Miroslav Rak		Ve věcech smluvních:	
Datum: 4.7.2025	Podpis:		Datum:	

Změnový list č. 2 - Vcepráce
Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025 - položkový rozpočet


P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č. 258 blok C				
	Stavební opravy v místnostech				
1	demontáž dřevěného obložení stěn, včetně nosné konstrukce	m²	57,00		
2	demontáž stávajících parapetů o rozměrech 300x2700mm, včetně ocelové nosné konstrukce a konzolí	ks	41,00		
3	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m²	212,00		
4	Dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn	m²	212,00		
5	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m²	212,00		
6	dodávka a provedení malby 3x nář, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m²	212,00		
7	dodávka a montáž vnitřních parapetů š. do 300mm dl. do 2700 mm, barva bílá, včetně zatmělení spár, přesné zaměření provede dodavatel na místě	ks	41,00		
8	dodávka a montáž nosných konzolí parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg	ks	103,00		
10	betonová vyrovnávací vrstva pod vnější klemp. parapet š. přes 150mm, v. 50mm vč.bednění	m	216,00		
11	betonová vyrovnávací vrstva pod vnitřní parapet š. do 150mm, v. 50mm vč.bednění	m	216,00		
13	odvoz odbouraného materiálu, včetně uložení na skládku a poplatku	kpl.	1,00		
15	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (stěny u komplet rekonstr. učeben 401-413 - vazba na pol.č.943)	m²	1071,00		
18	demontáž stávající kazetové stropní konstrukce kotvené do stávajících ocel.oken	m²	44,00		
19	dodávka a montáž kazetového stropního podhledu s odnímatelnými panely o rozměru 600x600mm včetně nosné konstrukce, barva bílá	m²	44,00		
	Celkem bez DPH				802 916,80 Kč
	DPH 21%				168 612,53 Kč
	Celkem vč. DPH				971 529,33 Kč

pol.č. dle SOD

918
921
943
1268
944
945
951
952
nová
nová
1057
1268
931
954

KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	18.11.2025	3
Skutečný termín zahájení prací:	03.05.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: STAVIMAL s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při provádění prací na budově č. 90 byly zjištěny odchylky oproti předpokládanému stavu, tyto odchylky jsou rozepsány v popisu změny. Provedení předmětných prací je nutné pro řádné dokončení díla, jejich potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena. Nutnost provedení daných prací nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy. Započtení víceprací a méněprací bude mít dopad na celkovou cenu za dílo.			
Popis změny díla:	Při demontáži výškové podlahy na budově č.90 bylo zjištěno, že výšky nejsou na podkladním roštu, ale přilepené do asfaltové vrstvy. Nová skladba parketové palubovky na podkladním roštu dosahuje cca tl. 80 mm. Proto je nutné betonovou vrstvu odbourat až na podkladní beton. Tato betonová mazanina má tl.120 mm. Je nutno vytvořit novou betonovou mazaninu o tl. cca 65 mm z důvodu vyrovnaní vyspádování (původní ustájení korí) podkladní mazaniny. Pro zvýšení hydroizol. schopnosti byla doplněna ještě jedna vrstva folie tl. 0,15 mm. Z důvodu nutnosti napojení na stávající přívod vody bude na WC místo klozetu kombi instalován klozet + nádržka s horním splachováním. Cena je stejná. Pro instalaci klozetu je nutná oprava keramické dlažby.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	x	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena:	vč. DPH		bez DPH	
Cena víceprací:	287 812,05 Kč		237 861,20 Kč	
Cena méněprací:	30 855,00 Kč		25 500,00 Kč	
Cena celkem:	256 957,05 Kč		212 361,20 Kč	
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet 			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak		Ve věcech technických:	
Datum: 4. 7. 2025			Datum: 4. 7. 2025	
Ve věcech smluvních:			Ve věcech smluvních:	
Datum: 4. 7. 2025			Datum:	

Změnový list č. 3_Vícepráce

	Budova č. 90					
6	Tělocvična č.2					
	Podlaha					
V1	Bourání betonové mazaniny tl. 12 cm	m2	150,00			
V2	Vysátí povrchu podkladního betonu pro bytonáž vyrovnávací vrstvy	m2	150,00			
25	dodávka a položení polyetylenové folie 0,15 mm, s vytážením na stěny dopočet ještě jedna vrstva folie 0,15 mm	m ²	150,00			
V3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - vyrovnávací beton. vrstva pod rošt palubovky	m3	9,75			
V4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,60			
142	odvoz odbouraného materiálu, včetně uložení na skládku a poplatku-beton s asfaltem 45t	kpl.	1,00			
143	přesun hmot - beton. Mazanina (24,4t) (čerpadlo)	kpl.	1,00			
	WC					
45	dodávka a instalace stojícího WC s horní splachovací nádržíkou, napojení na odpad a vodu, včetně prkénka. Objednatel odsouhlasí typ WC (například LYRA)	ks	3,00			
V5	Demontáž stávající keramické dlažby na wc 3x0,8 m	m2	2,40			
58	dodávka a montáž keramické dlažby 20x20cm včetně lepidlové vrstvy objednavatel odsouhlasí typ dlažby	m ²	2,40			
	CELKEM bez DPH					237 861,20
	DPH 21%					49 950,85
	Celkem vč. DPH					287 812,05

Změnový list č. 3_měněpráce

Budova č. 90						
6	Tělocvična č.2					
22	zarovnání podkladní betonové podlahy broušením s vysáváním průmyslovým vysavačem, do 5 mm	m ²	-150,00			
8	odstranění staré malby oškrábáním	m ²	-45,00			
13	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	-45,00			
43	WC					
45	dodávka a instalace stojícího WC kombi se splachovací nádržkou, napojení na odpad a vodu, včetně přikénka. Objednatel odsouhlasí typ WC (například LYRA PLUS)	ks	-3,00			
	Celkem bez DPH					-25 500,00
	DPH 21%					-5 355,00
	Celkem vč. DPH					-30 855,00

KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	17.10.2025	4
Skutečný termín zahájení prací:	03.06.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: STAVIMAL s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při prohlídce a proměření povrchu fasády na budově č. 120, byla naměřena členitost více než 15 mm. Tyto nerovnosti bude nutno eliminovat podkladovou jednovrstvou hrubou omítkou a v lokálních místech bude nutno provést oškrábání a odsekání největších výčnělků. Provedení předmělných prací je nutné pro řádné dokončení díla, jejich potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena. Nutnost provedení daných prací nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy. Započtení víceprací bude mít dopad na celkovou cenu za dílo.			
Popis změny díla:	Před provedením cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, bude nutno v celé ploše fasády provést vyrovnávací vrstvu hrubou omítkou, čímž dojde k vyrovnání nerovností podkladu. V lokálních místech jsou výčnělky větších rozměrů a ty se budou muset odstlat oškrábáním.			
Vliv na termín	NE	Posun termínu o:	0 dní	
Vliv na cenu	ANO			
Cena:	vč. DPH		bez DPH	
Cena víceprací:	273 973,28 Kč		226 424,20 Kč	
Cena méněprací:	0,00 Kč		0,00 Kč	
Cena celkem:	273 973,28 Kč		226 424,20 Kč	
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet [redacted]			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak	Ve věcech technických		
Datum: 14. 8. 25	[redacted]	Datum:		
Ve věcech smluvních:		Ve věcech smluvních		
Datum: 14. 8. 25		Datum:		

Změnový list č. 4 - Více práce

		Budova č. 120				
		Fasáda				
1.	978035141	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 % - odpovídá cca oškrabání škrabákem a odsekání výčnělků stávající stříkané fasády	m2	626,00		
2.	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	626,00		

CELKEM bez DPH

226 424,20

KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Císlo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	18.11.2025	5
Skutečný termín zahájení prací:	03.06.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno:	Česká republika - Ministerstvo obrany		
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	STAVIMAL s.r.o.		
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při demontáži oken na budově č. 239 bylo zjištěno, že překlady oken jsou tvořeny tzv. zalomeným nadpražím, které bylo vyplněno dřevěnými hranoly skrytými za obložení. Provedení předmětných prací je nutné pro řádné dokončení díla, jejich potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena. Nutnost provedení daných prací nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy. Započtení víceprací bude mít dopad na celkovou cenu za dílo.			
Popis změny díla:	Okno bude půdorysně osazeno na původní pozici demontovaného okna až za zalomené nadpraží. Aby došlo k přikotvení horní části okna je nutno použít rozšiřovací okenní, plastový profil, a to tloušťky vždy 125 a 35 mm.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	0 dní	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena:	vč. DPH		bez DPH	
Cena víceprací:	72 088,17 Kč	59 577,00 Kč		
Cena méněprací:	0,00 Kč	0,00 Kč		
Cena celkem:	72 088,17 Kč	59 577,00 Kč		
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet [redacted]			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak		Ve věcech technických:	[redacted]
Datum:	11.8.25		Datum:	[redacted]
Ve věcech smluvních:			Ve věcech smluvních:	[redacted]
Datum:	11.8.25		Datum:	[redacted]

S. r. o.

Změnový list č. 5 - Vícepráce

	Bučova č. 239				
850	dodávka, montáž a osazení plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 2,1 x 0,95m, plastové - dopočet rozšiřovací profil tl. 125 mm, l=0,95 m	kus	6,00		
850	dodávka, montáž a osazení plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 2,1 x 0,95m, plastové - dopočet rozšiřovací profil tl. 35 mm, l=0,95 m	kus	6,00		
851	dodávka, montáž a osazení plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 2,1 x 2,45 m, plastové - dopočet rozšiřovací profil tl. 125 mm, l=2,45 m	kus	39,00		
851	dodávka, montáž a osazení plastového prvku s vypěněním - okno fasádní 2,1 x 0,95 m, plastové - dopočet rozšiřovací profil tl. 35 mm, l=2,45 m	kus	39,00		

CELKEM bez DPH
59 577,00
DPH
12 511,17
CELKEM vč. DPH
72 088,17

KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Císlo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum z podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	17.10.2025	6
Skutečný termín zahájení prací:	03.05.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: STAVIMAL s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při demontáži laminátového obložení při výměně stoupacího potrubí, bylo zjištěno, že podkladní vrstva omítky je nesourodá s rýhami a špalíky, které je nutno odstranit ze zdiva. Není možné aplikovat pouze jednu vrstvu štukové omítky, která je součástí zadání. Musí být provedena ještě jedna hrubá vrstva omítky. Následně po demontáži laminátového obložení byly zjištěny volně visící kabely. Dále byl nalezen rozvod cirkulačního vodovodního potrubí teplé vody, které bude nutno také obnovit včetně uzavíracích ventilů.			
Popis změny dle:	Po odstranění špalíků bude nutné otvory zapravit a opalřit výztužnou síť perlinky z důvodu omezení výskytu prasklin. Pro osazení volně visících kabelů, bude vysekána drážka, která bude následně zaomítlána. V rámci výměny cirkulačního potrubí bude muset rovněž být zohledněno připojení nikolů z chodby přizemí, ale i ze sklepních prostorů. Tímto vzniklo navýšení metrů a počet ventilů.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	x dní	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena víceprací:	904860,99 Kč s DPH	747819,00 Kč bez DPH		
Cena měněprací:	000,00 Kč s DPH	000,00 Kč bez DPH		
Cena celkem:	904860,99 Kč s DPH	747819,00 Kč bez DPH		
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet [redacted]			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak	Ve věcech technických:	[redacted]	
Datum: 11.09.2025	[redacted]	Datum: 11.09.2025	[redacted]	
Ve věcech smluvních:	[redacted]	Ve věcech smluvních:	[redacted]	
Datum: 11.09.2025	[redacted]	Datum:	[redacted]	

s. o.

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE ZL č. 6

S:	H261	Budova č. 255
O:		
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
1	60201124RR	Oprava stávajících omítek (štuková omítka) druhá vrstva	m2	1 400,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	6123151002	Vápenná hrubá omítka rýh š přes 150 do 300 mm	m2	175,00000		
3	R001	provedení kabelové drážky 200x70 ve zdivu pro uložení kabelu, kabelové chráničky	bm	87,00000		
4	R002	Dodání a provedení hloubkové penetrace stěn	m2	1 400,00000		
Díl: 99 Stavební přesun hmot						
5	993281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m	t	15,86825		
Díl: spec Napojení stoupacího potrubí						
6	R003	Dodávka a montáž stoupacího potrubí, průměr 25mm	m	255,00000		
7	R004	Dodávka a montáž mosazného uzavíracího ventilu, přímý DN20 - 3/4"	ks	26,00000		
Celkem						747 819,00

Poznámky uchazeče k zadání



KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Císlo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Císlo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	18.11.2025	7
Skutečný termín zahájení prací:	03.06.2025			
Objednatel	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: STAVINAL s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Při demontáži a odkrytí podkladu kamenného obložení bylo zjištěno za účasti objednatele zdegradovaný podkladní beton u schodiště a plochy. Postup, který byl navržen v zadání nemůže být tak proveden, protože by nebylo možné dodržet kvalitu prací a záruku díla. Z tohoto důvodu navrhujeme jiný způsob provedení monumentu viz příloha položkový rozpočet.			
Popis změny díla:	Na betonáž bude použit beton C25/30, doplněný kari sítí II. 8 mm s oky 100x100 mm, která bude ukotvena ocelovými tmy osazenými do stávajícího betonu za pomoci chemických kotev. U bočních stěn schodiště bude nutno použít bednění, do kterého se zasadí kari síť. Boční stěny schodiště budou dobetonovány vodestavebním betonem. Vrchní plocha kamenného obložení není konzistentní, má různé tloušťky kamene a z tohoto důvodu bude potřeba větší vrstva vyrovnávacího nepropustného lepidla. Pro propojení podkladu s následnými vrstvami bude použita penetrace, sloužící jako adhezni můstek pro nanášení hydroizolační těsnicí vrstvy.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	0 dní	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena víceprací:	750298,02 Kč s DPH	620081,01 Kč bez DPH		
Cena méněprací:	-210056,00 Kč s DPH	-173600,00 Kč bez DPH		
Cena celkem:	540242,02 Kč s DPH	446481,01 Kč bez DPH		
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet [redacted]			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:			Za Objednatele:	
Ve věcech technických:	Miroslav Rak	Ve věcech technických:	[redacted]	
Datum: 11.9.2025	[redacted]	Datum: 11.9.2025	[redacted]	
Ve věcech smluvních:	[redacted]	Ve věcech smluvních:	[redacted]	
Datum: 11.9.2025	[redacted]	Datum:	[redacted]	
		S.r.o.	[redacted]	

Položkový rozpočet

ZL č. 7

S:	H260	Venkovní monument
O:		Vícepráce
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	451315116	Podkladní nebo výpiňová vrstva z betonu C 20/25 II do 100 mm	m2	280,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	273362021	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,40474		
3	380356231	Bednění kompl.konstr. neomítaných pl.rovinných,zřiz. - bok schodiště + svislé slěny	m2	42,00000		
4	380356232	Bednění kompl.konstr. neomítaných pl.rovinných,odbed. - bok schodiště + svislé slěny	m2	42,00000		
5	380326121	Beton kompl.konstr.vodostavební C 25/30, XC3 XD1 XA1 XF1 do 15 cm - BOK SCHODIŠTĚ železobeton	m3	6,20520		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	77,11200		
7	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	77,11200		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	311361021	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 6,3 mm, oko 100 x 100 mm - podium	t	2,59000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	953951114	Chemické katvy do betonu	kus	210,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	18,55000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
12	71121200RR	Penetrace podkladu včetně dodávky, adhézní můstek	m2	290,00000		
13	711210010	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	290,00000		
14	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,88000		
Celkem						620 081,01

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

ZL č. 7

S:	H260	Venkovní monument
O	1	Méněpráce
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Objekt č. 450 - Venkovní Monument na nástupišti				
1	152	dodávka a montáž podkladního betonu např. C12/15 na výšku tl. 8-10cm do spádu včetně KARI síť o průměru 10mm oka 100x100mm (na svislé stěny, KARI síť, na vodorovné plochy dle stavu betonového monumentu)	m2	-280,00000		

Celkem	-173 600,00
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání



KOPIE

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2024-219	Účinnost smlouvy:	29.05.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	28.05.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	18.11.2025	8
Skutečný termín zahájení prací:	03.06.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: STAVIMAL s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025			
Odůvodnění změny:	Po osekání vnitřních omítek a odkrytí osění dveří v budově č. 52 se zjistilo: 1: zárubně tvoří zároveň překlady a jsou zhotoveny z dřevěných trámů 2: Vnitřní stěny u obvodových zdí jsou tvořeny předsazenou stěnou z hobry, opatřencu omítkou 3: vlhkost zdiva, která se předpokládala u obvodových stěn nebyla po odkrytí zjištěna v takovém rozsahu, aby bylo nutno aplikovat sanační omítku, tato bude po obvodě nahrazena sádrokartonovými deskami s úpravou proti vlhkosti 4: po odstranění výmalby ze stropních prostorů bylo zjištěno že strop je tvořen omítkou nanášenou na heraklitové desce. Z důvodu dalšího přetěžování stropu bude provedeno pouze zapravení a výmalba. Provedení předmětných prací je nutné pro řádné dokončení díla, jejich potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena. Nutnost provedení daných prací nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy. Započtení víceprací bude mít dopad na celkovou cenu za dílo.			
Popis změny díla:	1: dřevěné překlady, zárubně nesplňují normativní požadavky na výměnu dveří. Bude nutno osadit betonový překlad včetně zapravení 2: stávající předsazená stěna z hobry a omítky je značně zdegradovaná a bude ji nutno nahradit stěnou novou, která bude vypudována z sádrokartonových desek. Vzhledem k tomu, že se jedná o obvodové zdivo, bude nutno použít desky s úpravou proti vlhkosti 3: jelikož budou použity sádrokartonové desky s úpravou proti vlhkosti, nebude nutná aplikace sanační omítky 4: u konstrukce stropů bude vynechána omítky s perlínkou a bude nahrazena jen zapravením a výmalbou Při prohlídce staveniště b.č. 52 jsme zjistili, že nad vnitřními dveřmi nejsou osazeny překlady, přičemž tyto stavební prvky nejsou součástí stávajícího plnění.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	0 dní	
Vliv na cenu:	ANO			
Cena víceprací:	1354013,84 Kč s DPH		1119019,70 Kč bez DPH	
Cena méněprací:	743537,74 Kč s DPH		- 814495,00 Kč bez DPH	
Cena celkem:	610474,89 Kč s DPH		504524,70 Kč bez DPH	
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet 2. xxxx			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:	Za Objednatele:			
Ve věcech technických:	Miroslav Rak	Ve věcech technických:		
Datum: 15.7.2025	Podpis:	Datum:		
Ve věcech smluvních:	Miroslav Rak	Ve věcech smluvních:		
Datum: 15.7.2025	Podpis:	Datum:		



Položkový rozpočet

ZL č. 8

S:	H259	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025
O:	1	Vícepráce
R:	1	budova č. 52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317121151	Montáž ŽB překladů přes 1050 do 1800 mm	kus	33,00000		
1	PFB.4020002	Hrubá stavba-překlady nepálené, železobetonové, překlad 140/140 mm, RZP 119/14/14 V	kus	33,00000		
2	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	12,60000		
3	312231125	Zdivo výplňové z cihel plných P20 až P25, ze suché maltové směsi 5 Mpa	m3	2,52000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,12500		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
5	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,48500		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	39,60000		
7	975032241	Podchycení přiček výztuhou do 3 m, zdi 15 cm do 3 m	m	15,60000		
8	975032341	Podchycení přiček výztuhou do 3 m, zdi 30 cm do 3 m	m	12,00000		
Díl: 99 Staveništní přesuny hmot						
9	997013211	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 6 m	t	6,20790		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,57400		
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,16600		
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,57400		
13	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,59200		
14	997013631	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, skuplna odpadu 170904	t	2,57400		
15	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,57400		
Díl: Oprava vnitřních omítek						
16	1263	Demontáž vnitřní vápenné omítky stěn v rozsahu plochy (přes 10 do 30%)	m²	258,00000		
17	1264	Dodání a provedení spojovacího cementového můsiku (špřic. omítka z cement. malty)	m²	258,00000		
18	1265	Dodání a provedení vnitřní hrubé omítky tl. do 30mm	m²	258,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
19	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	M2	463,76000		
20	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	463,76000		
21	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	463,76000		
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové						
22	763121432	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDPH2 12,5 bez izolací EI 15	m2	463,76000		
23	763121712	Ostatní konstrukce práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m2	463,76000		
24	763111725	SDK příčka lišta samolepící vodou aktivovaná k ochraně vnějších rohů 90°	m	249,40000		

Položkový rozpočet

S:	H259	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025
O:	1	Vícepráce
R:	1	budova č. 52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
25	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech do 6 m	t	5,93619		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
26	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	41,52507		
27	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	124,57621		
28	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo rñezískládku do 1 km se složením	t	41,52507		
29	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,72563		
30	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného (znečištěné asfaltem) kód odpadu 17 09 04	t	41,52507		
31	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,52507		

Celkem						1 119 019,70
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

ZL č. 8

S:	H262	Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025
O:	1	Méněpráce
R:	1	budova č 52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Oprava vnitřních omítek				
1	1256	Demontáž omítek zdiva tl. do 40mm na cihelné zdivo do výšky 1m	m²	-408,50000		
2	1257	Provedení očištění svíslého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm do výšky 1,0m	m²	-408,50000		
3	1258	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m²	-408,50000		
4	1259	Dodání a provedení sanačního podhazu (prostřikem) ze 2/3plochy	m²	-408,50000		
5	1260	Dodání a provedení sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému včetně kovových rožků)	m²	-408,50000		
6	1261	Dodání a provedení sanační štukové omítky	m²	-408,50000		
7	1360	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku (10% z 90.000,-)	kpl.	-1,00000		
8	1364	Přesun hmot po staveništi (10% z 50.000,-)	kpl.	-1,00000		

Celkem						-614 495,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace _ Dodatek č. 1

Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov 2025

ZL	Vícepráce bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Méněpráce včetně DPH	ZL bez DPH	ZL včetně DPH
č.1	562 716,18	680 886,58	0,00	0,00	562 716,18	680 886,58
č.2	802 916,80	971 529,33	0,00	0,00	802 916,80	971 529,33
č.3	237 861,20	287 812,05	25 500,00	30 855,00	212 361,20	256 957,05
č.4	226 424,20	273 973,28	0,00	0,00	226 424,20	273 973,28
č.5	59 577,00	72 088,17	0,00	0,00	59 577,00	72 088,17
č.6	747 819,00	904 860,99	0,00	0,00	747 819,00	904 860,99
č.7	620 081,01	750 298,02	173 600,00	210 056,00	446 481,01	540 242,02
č.8	1 119 019,70	1 354 013,84	614 495,00	743 538,95	504 524,70	610 474,89
ZL 1-8 celkem	4 376 415,09	5 295 462,26	813 595,00	984 449,95	3 562 820,09	4 311 012,31
Cena ze smlouvy					45 490 707,84	55 043 756,49
Cena za dílo vč. dodatku					49 053 527,93	59 354 768,80