



DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00894/2024/ORM ZE DNE 11.10.2024

Parkoviště P+R v Říčanech

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM
Ing. Barbora Pánová, ORM,
barbora.panova@ricany.cz

Ing. David Michalička, starosta města

LN Consult s.r.o.

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
Email:
dále „Zhotovitel“

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Ing. Alexander Strádal, jednatel
Česká spořitelna, a.s.

25117947

CZ699004936

8w5c2iu

Ing. Martin Běloušek

zepris@zepris.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodou dle tohoto dodatku řídily již před jeho účinností.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce a méně práce v rámci stavebního objektu 401 Veřejné osvětlení, a to:

- z důvodu úspory místa pro vytvoření několika dalších parkovacích stání se přesouvá 5 sloupů VO do nových poloh za hranici obruby chodníku, VO tak je koncipováno jako jednostranné
- z důvodu nevyhovujícího technického stavu se mění stávající sloup VO ve staničení 0,00km na kruhovém objezdu Nádražní – 17.listopadu
- na kruhovém objezdu je doplněn nový sloup VO s označením A1 dle RDS, který částečně přisvětluje místo pro přecházení
- z důvodu nevhodného umístění a napájení přes rozvody SŽ se odstraní 2 kusy původních svítidel C1 a C2 (podle označení v DUSP) na výložnicích upevněných k nádražní budově, dle RDS budou umístěna samostatně před nádražní budovou a silově napojena na celý systém VO
- na základě změn dle bodů 1.1. až 1.4. byly upraveny kabelové trasy příslušných sloupů VO. V RDS jsou sloupky VO nově očíslovány A1 až A7, B1 až B3, C1 a C2, tedy celkem 12 kusů
- dle nových standardů města budou osazovaná osvětlovací tělesa zdroje s CCT max 2300 K, "blue-ray free", bez modré složky světla

Dohodnuté změny jsou podrobněji uvedeny ve změnovém listu ZL č. 09 a změnovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 3. Cena díla

3.1. Cena díla byla stanovena v odst. 5.1. smlouvy o dílo a ve znění dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 smlouvy ve výši:

	Cena v Kč	bez DPH
5.1.1.	Cena za veškeré projekční, přípravné a inženýrské práce, max. 3 % z ceny díla Celkem	1 049 400,00 Kč
5.1.2.	Cena za Výstavbu	45 487 224,26 Kč
5.1.3.	Cena za následnou péči o vegetační prvky	728 691,70 Kč
5.1.4.	Celkem	47 265 315,96 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %.

	Cena v Kč	včetně DPH
5.1.5.	Cena za veškeré projekční, přípravné a inženýrské práce, max. 3 % z ceny díla Celkem	1 269 774,00 Kč
5.1.6.	Cena za Výstavbu	55 039 541,35 Kč
5.1.7.	Cena za následnou péči o vegetační prvky	881 716,96 Kč
5.1.8.	Celkem	57 191 032,31 Kč

3.2. Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 757 742,73 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 185 925,50 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o 571 817,23 Kč bez DPH, tj. 691 898,85 Kč včetně DPH.



3.3. Z důvodů uvedených v článku 2 tohoto dodatku se odst. 5.1 smlouvy o dílo mění a cena díla se dohodou smluvních stran stanoví takto:

	Cena v Kč	bez DPH
5.1.1.	Cena za veškeré projekční, přípravné a inženýrské práce, max. 3 % z ceny díla Celkem	1 049 400,00 Kč
5.1.2.	Cena za Výstavbu	46 059 041,49 Kč
5.1.3.	Cena za následnou péči o vegetační prvky	728 691,70 Kč
5.1.4.	Celkem	47 837 133,19 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %.

	Cena v Kč	včetně DPH
5.1.5.	Cena za veškeré projekční, přípravné a inženýrské práce, max. 3 % z ceny díla Celkem	1 269 774,00 Kč
5.1.6.	Cena za Výstavbu	55 731 440,35 Kč
5.1.7.	Cena za následnou péči o vegetační prvky	881 716,96 Kč
5.1.8.	Celkem	57 882 931,16 Kč

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.
- 4.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 4.6. Tento dodatek schválila rada města Říčany dne 9.10.2025 pod. č. usn. 25-41-007.

Příloha: ZL 09 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2025.10.15
14:43:30 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Praze

Ing. Alexander Strádal
2025.10.16 15:18:38 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Alexander Strádal
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba (veřejná zakázka):

Parkoviště P+R v Říčanech

25.9.2025

Číslo smlouvy objednatele:

SOD/00894/2024/ORM ze dne 21.10.2024

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27,
143 20 Praha 4

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:

09

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO: SO 401 Veřejné osvětlení

Změnu požaduje:

Objednatel: Pokyn ke změně díla č.06/401 ze dne 6.2.2025

Stručný popis změny:

1. Provedené a navrhované práce

- 1.1. V souladu s Pokynem Objednatele byly přesunuty sloupky A2, A4, A5, B1 a B2 (podle původního označení v DUSP) do nových poloh za hranici obruby chodníku. VO tak je koncipováno jako jednostranné.
- 1.2. Je provedena výměna stávajícího sloupu VO ve staničení 0,00km na kruhovém objezdu Nádražní – 17.listopadu z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu. Sloup VO je v RDS nově označen A2.
- 1.3. Na kruhovém objezdu je doplněn nový sloup VO s označením A1 dle RDS, který částečně přisvětluje místo pro přecházení.
- 1.4. Na základě dodatečného pokynu Objednatele došlo k odstranění 2 kusů původních svítidel C1 a C2 (podle označení v DUSP) na výložnicích upevněných k nádražní budově. Tato svítidla byla umístěna nevhodně a byla napájena přes rozvody SŽ. Nyní dle RDS jsou umístěna samostatně před nádražní budovou a silově napojena na celý systém VO.
- 1.5. Na základě změn dle bodů 1.1. až 1.4. byly upraveny kabelové trasy příslušných sloupů VO. V RDS jsou sloupky VO nově očíslovány A1 až A7, B1 až B3, C1 a C2, tedy celkem 12 kusů.
- 1.6. Byl respektován požadavek Objednatele na osazení osvětlovacích těles dle požadavků správce – zdroje s CCT max 2300 K, "blue-ray free", bez modré složky světla.

Výše uvedené změny řeší pouze vlastní stavební práce v úrovni ZRN. Neobsahují náklady na projekční, inženýrskou a obstaravatelskou činnost. Tyto položky budou řešeny samostatným změnovým listem.

Celková hodnota kladných položek je 757 742,73 Kč,

celková hodnota záporných položek je -185 925,50 Kč.

Časový dopad do harmonogramu stavby není.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☒ NE ☐

Časový dopad na stavbu:

ANO ☐ NE ☒

Cena stavby celkem dle smlouvy o dílo DPH:

40 837 604,50 Kč

Cena stavby celkem vč. Dodatků 1, 2, 3 a 4 bez DPH:

45 487 224,26 Kč

Cena části stavby SO 401 dle smlouvy o dílo bez DPH:

1 863 137,36 Kč

Vícepráce dle ZL č. 09 bez DPH

757 742,73 Kč

Méněpráce dle ZL č. 09 bez DPH

- 185 925,50 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 09 bez DPH:

+ 571 817,23 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 09 bez DPH:

46 059 041,49 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Ing. Martin Běloušek

Datum: 2.10.25 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Barbora Pánová

Datum: 2.10.25 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: 2.10.25 Podpis (razítko)

4/ Stanovisko autorského dozoru (AD):

Doporučuji




Nedoporučuji



Jméno: PETRA PACOŮ

Datum: 2.10.25 Podpis (razítko)



Přílohy Změnového listu 09/401:

Příloha 1 – ZL09 SO 401_Změnový rozpočet SO 410 Veřejné osvětlení

Příloha 2 – ZL09 SO 401_Pokyn ke změně díla č.06/401 SO 401 VO z 6.2.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha 1 ZL 09 SO 401

Stavba: Přednádraží Říčany - Parkoviště P+R v ul. Nádražní
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlen...

Místo: Říčany
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK] RDS	Rozdíl množství	Rozdíl cen [CZK] RDS - PDPS
Náklady ze soupisu prací	1 863 137,36	2 434 954,59		571 817,23
HSV - Práce a dodávky HSV	191 494,30	206 863,30		15 369,00
2 - Zakládání	176 580,00	191 949,00		15 369,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 914,30	14 914,30		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	456 981,81	455 067,84		-1 913,97
741 - Elektroinstalace - silnoproud	289 706,73	287 792,76		-1 913,97
742 - Elektroinstalace - slaboproud	167 275,08	167 275,08		0,00
M - Práce a dodávky M	1 214 661,25	1 773 023,45		
21-M - Elektromontáže	569 622,70	796 991,20		227 368,50
46-M - Zemní práce při exr.mont.pracích	645 038,55	976 032,25		330 993,70

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Přednádraží Říčany - Parkoviště P+R v ul. Nádražní

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení...

Místo: Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství PDPS	Popis RDS	Množství RDS	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] PDPS	Cena celkem [CZK] RDS	Rozdíl množství RDS - PDPS	Rozdíl cen [CZK] RDS - PDPS
Náklady soupisu celkem									1 863 137,36	2 434 954,59		571 817,23
d HSV Práce a dodávky HSV									191 494,30	206 863,30		15 369,00
d 2 Zakládání									176 580,00	191 949,00		
1	K	276381155	Zakládání pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 20/25	m3	16,200		17,610	10 900,00	176 580,00	191 949,00	1,41	15 369,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Betonový základ pro stožár VO												
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									14 914,30	14 914,30		
2	K	832621122	Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tlí přes 10 do 20 mm	m2	12,800			1 030,00	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00
3	M	11163178	lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	l	0,013		0,013	133 100,00	1 730,30	1 730,30	0,00	0,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: RENOLAK ALN asfaltový lak nátěrový 12,8*0,001 Součet												
d PSV Práce a dodávky PSV									456 981,81	455 067,84		
d 741 Elektroinstalace - silnoproud									289 706,73	287 792,76		
4	K	741122134	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 zajištění v trubkách (např. CYKY)	m	464,000		458,000	76,50	35 496,00	35 037,00	-6,00	-459,00
VV 524-60 Součet												
P Poznámka k položce: ušetření dle RDS												
5	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	533,600		526,700	267,00	142 471,20	140 628,90	-6,90	-1 842,30
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel CYKY-J 4x16 mm2 464*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet												
VV 533,600 533,600												
6	K	741122611	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	84,000		84,000	49,90	4 191,60	4 191,60	0,00	0,00
7	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	96,600		96,600	17,30	1 671,18	1 671,18	0,00	0,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet												
VV 96,600 96,600												
8	K	741320003	Montáž pojistka skleněná se zapojením vodičů	kus	9,000		12,000	79,20	712,80	950,40	3,00	237,60
9	M	R001	Pojistka skleněná 6A	kus	9,000		12,000	3,21	28,69	38,52	3,00	9,63
10	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	464,000		458,000	57,30	26 587,20	26 243,40	-6,00	-343,80
VV 524-60 Součet												
VV 464,000 464,000												
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	440,800		435,100	52,00	22 921,60	22 625,20	-5,70	-296,40
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1m váží 0,95kg 464*0,95 "Přepočtené koeficientem množství Součet												
VV 440,800 440,800												
12	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	9,000		12,000	112,00	1 008,00	1 344,00	3,00	336,00
13	M	35431000	svorka uzemňovací FeZn univerzální	kus	9,000		12,000	17,50	157,50	210,00	3,00	52,50
14	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	9,000		12,000	117,00	1 053,00	1 404,00	3,00	351,00
15	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	9,000		12,000	13,60	122,40	163,20	3,00	40,80
16	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		1,000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	K	998741101	Přesun hmot	l	0,936		0,936	3 510,00	3 285,36	3 285,36	0,00	0,00
d 742 Elektroinstalace - slaboproud									167 275,08	167 275,08		0
18	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud	l	45,332		45,332	3 690,00	167 275,08	167 275,08	0,00	0,00
d M Práce a dodávky M									1 214 661,25	1 773 023,45		558 362,20
d 21-M Elektromontáže									569 622,70	796 991,20		
19	K	210030921	Montáž tabulky s označením sekce nebo úsekového odčítce	kus	7,000		12,000	46,60	340,20	583,20	5,00	243,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: štítek plastový - pro označení stožárů												
20	M	73534553	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x123mm	kus	7,000		12,000	23,30	163,10	279,60	5,00	116,50
21	K	210050841	Číslování stožárů nebo stožárů barvou	kus	7,000		12,000	38,20	267,40	458,40	5,00	191,00
22	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	9,000		12,000	540,00	4 860,00	6 480,00	3,00	1 620,00
23	M	R002	Svítidlo A	kus	5,000		7,000	13 000,00	65 000,00	91 000,00	2,00	26 000,00
24	M	R003	Svítidlo B	kus	2,000		3,000	13 000,00	26 000,00	39 000,00	1,00	13 000,00
25	M	R004	Svítidlo C	kus	2,000		2,000	13 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
26	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících výšky do 12 m 5+2 "světlá miska A + B	kus	7,000		12,000	6 090,00	42 630,00	73 080,00	5,00	30 450,00
VV 7,000 7,000												
27	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	5,000		7,000	29 700,00	148 500,00	207 900,00	2,00	59 400,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: svítelné místo A												
28	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	2,000		5,000	25 200,00	50 400,00	126 000,00	3,00	75 600,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: svítelné místo B												
29	M	R006	Dlaždice pod stožár	kus	7,000		12,000	800,00	5 600,00	9 600,00	5,00	4 000,00
30	K	210204103.a	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	7,000		10,000	1 280,00	8 960,00	12 800,00	3,00	3 840,00
31	M	31674001.a	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 1000mm	kus	7,000		7,000	1 760,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00
32	M	31674000	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 500mm	kus	0,000		3,000	1 300,00	0,00	3 900,00	3,00	3 900,00
VV Součet												
VV 12,000												
32	K	210204103.b	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	2,000		2,000	1 280,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
33	M	31674001.b	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 1000mm	kus	2,000		2,000	1 760,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výložník pro svítidlo na výpravni budově												
34	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000		12,000	688,00	6 192,00	8 256,00	3,00	2 064,00
VV 9,000 9,000												
VV Součet												
VV 12,000												
35	M	R007	výzbroj stožárové	kus	9,000		12,000	1 598,00	14 382,00	19 176,00	3,00	4 794,00
36	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000		1,000	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00
37	K	R008	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000		1,000	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
38	K	R009	Drobný materiál základů stožárů VO, drobné zemní práce	kpl	1,000		1,000	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
39	K	R010	Montáž RVO	kus	1,000		1,000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
40	M	R011	Nový rozváděč VO	kus	1,000		1,000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
41	K	R012	Demoniáž slávajících světelných míst (svítidlo, stožár, bet. Základ stožárů, elektrovýbroj vč. Vnitřní kabeláže	kus	10,000		11,000	2 150,00	21 500,00	23 650,00	1,00	2 150,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství PDPS	Popis RDS	Množství RDS	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] PDPS	Cena celkem [CZK] RDS	Rozdíl množství RDS - PDPS	Rozdíl cen [CZK] RDS - PDPS
	vv		8+2		10,000	8 + 2 na drážni budově	11,000					
	vv		Součet		10,000	Součet	11,000					
42	K	R013	Demontáž stávajícího kabelového vedení	m	464,000			82,00	38 048,00	38 048,00	0,00	0,00
	p		Poznámka k položce:									
	vv		Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace									
	vv		524-60		464,000							
	vv		Součet		464,000							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích									645 038,55	976 032,25		
43	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,464		0,464	45 000,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00
44	K	460030011	Sejmutí dmu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	145,600		145,600	66,10	9 624,16	9 624,16	0,00	0,00
45	K	460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v homině II I skupiny 3	m	356,000		0,000	405,00	144 180,00	0,00	-356,00	-144 180,00
	vv		416-60		356,000							
	vv		Součet		356,000							
46	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v homině II I skupiny 3	m	108,000		409,100	1 295,00	139 860,00	529 784,50	301,10	389 924,50
						359,4+41,9+7,8	409,100					
47	K	460341113	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	67,200		67,200	505,00	33 936,00	33 936,00	0,00	0,00
	vv		79.8-(60*0,35*0,60)		67,200							
	vv		Součet		67,200							
48	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1 započatých 1000 m	m3	1 948,800		1 948,800	26,50	51 643,20	51 643,20	0,00	0,00
	vv		67,2*29		1 948,800	67,2*29	1 948,800					
	vv		Součet		1 948,800	Součet	1 948,800					
49	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	l	120,960		120,960	230,00	27 820,80	27 820,80	0,00	0,00
	vv		67,2*1,8		120,960	67,2*1,8	120,960					
	vv		Součet		120,960	Součet	120,960					
50	K	460451142	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 35 cm hl 40 cm z hominy II I skupiny 3	m	356,000		0,000	109,00	38 804,00	0,00	-356,00	-38 804,00
	vv		416-60		356,000							
	vv		Součet		356,000							
51	K	460451292	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 90 cm z hominy II I skupiny 3	m	108,000		409,100	412,00	44 496,00	168 549,20	301,10	124 053,20
						359,4+41,9+7,8	409,100					
52	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	366,000		366,000	170,00	62 220,00	62 220,00	0,00	0,00
	vv		426-60		366,000							
	vv		Součet		366,000							
53	M	23531469	písek křemíčitý frakce 0,1/0,5mm	kg	46,116		46,116	17,50	807,03	807,03	0,00	0,00
54	M	34575104	deska kabelová krycí PVC červená, 250x2mm	m	366,000		366,000	105,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00
55	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D přes 90 do 110 mm	m	216,000		216,000	65,50	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00
56	M	34571365	trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvoupokládková korugovaná D 94/110mm	m	226,800		226,800	80,20	18 189,36	18 189,36	0,00	0,00
	vv		216*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		226,800	216*1,05 *Přepočtené koeficientem	226,800					
	vv		Součet		226,800	Součet	226,800					
									Celkem kladné položky	Celkem záporné položky	Celkem	
									757742,73	-185925,5	571817,23	



Zhotovitel:
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Pověřená osoba zhotovitele:
Ing.Martin Běloušek
belousek@zepris.cz
ID DS: 8w5c2lu

V Říčanech dne 6.2.2025

Dílo: „Parkoviště P+R v Říčanech“

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00894/2024/ORM
Datum účinnosti smlouvy: 21.10.2024

Předcházející korespondence: Objednatele: není
Zhotovitele: není

Věc: Pokyn ke změně díla číslo 06/401

Vážený,
v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, článek 13 Změny díla, bod 13.1. potřeba změny díla v rozsahu Stavby
(dále jen Pokyn č.6)

tímto

Objednatel vydává Pokyn č.6 ke změně díla v rámci stavebního objektu číslo SO 401 – Veřejné osvětlení a dále předkládá odůvodnění této změny s popisem požadovaných prací:

1. Objednatel na základě dodatečného požadavku provozovatele a TDS požaduje doplnění jednostranného přisvětlení přechodu pro chodce u kruhového objezdu Nádražní – 17.listopadu ve staničení 0,00 km.
 2. Objednatel v rámci přípravy stavby vydal dne 7.1.2025 Pokyn ke změně díla číslo 03/101 k úpravě počtu parkovacích stání. Tento pokyn vyvolal potřebu změny polohy 3 kusů sloupů VO číslo A2, B1 a B2 za hranici obruby chodníku a úprava polohy sloupů VO číslo A3, A4 a A5 na chodníkových a zelených ostrůvcích. VO tak bude koncipováno jako jednostranné. Objednatel tímto dává pokyn k úpravě poloh a kabelových tras výše uvedených sloupů VO včetně provedení jejich světelně-technického posouzení.
 3. Objednatel vydává pokyn k výměně stávajícího sloupu VO ve staničení 0,00km na kruhovém objezdu Nádražní – 17.listopadu z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu. Sloup VO bude označen A0.
- Objednatel požaduje osazení osvětlovacích těles dle PD a požadavků správce – zdroje s CCT max 2300 K, "blue-ray free", bez modré složky světla.

Objednatel vydává tímto Zhotoviteli pokyn k předložení návrhu Změnového listu č. 06/401 s požadavkem na zpracování přesného popisu provedených prací, vlivu změny na cenu díla formou předběžného ocenění a vlivu změny na harmonogram stavby.

Návrh Změnového listu č.06/401 musí být předložen Objednateli do 28 kalendářních dní od vydání tohoto Pokynu č.06/401 včetně odsouhlasení technickým dozorem stavebníka.

Příloha 1 Pokynu 6: Situace sloupů VO – nový stav

Pověřený zástupce Objednatele:

**Ing Barbora
Pánová**

Digitálně podepsal
Ing Barbora Pánová
Datum: 2025.02.06
10:58:27 +01'00'

.....
Ing. Barbora Pánová
barbora.panova@ricany.cz
ID DS: Skjbfwd

