

SMLOUVA O DÍLO

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Dobruška**
IČO: 274879, DIČ: 00274879
se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
zastoupené Miroslavem Sixtou, starostou
- dále jen objednatel

a

na straně druhé: **VASPO VAMBERK, s. r. o.**
IČO: 47470046, DIČ: CZ47470046
sídlo Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. 2888
zastoupen: Ing. Janem Bačinou, jednatelem
bankovní účet číslo: 1243198319/0600
- dále jen zhotovitel

I.

Vymezení pojmů a úvodní ujednání

- 1.1. Vymezení pojmů:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném aktuálně platnými právními předpisy.
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - f) Výběrovým řízením je výběrové řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací dokumentace, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím podzhotovitelů veškerá plnění sjednaná v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho podzhotovitelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu zhotovení díla financovat z dotace poskytnuté z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, název projektu: Rekonstrukce a modernizace administrativní budovy čp. 629 a 261 na Dům dětí a mládeže Dobruška, reg. č.: C7.06.04.01/00/23_087/0004754.
V případě poskytnutí dotace si je zhotovitel vědom toho, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně se zhotovitel zavazuje řídit se přiměřenými, obvyklými a předvídatelnými pokyny objednatel směřujícími k tomu, aby mohl objednatel splnit veškeré dotační podmínky, včetně případného označení staveniště a označení účetních či jiných dokladů a písemností dle podmínek poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že porušením svých povinností dle této smlouvy, vč. porušení povinnosti dílo včas dokončit a předat, může způsobit objednateli škodu spočívající ve finančním postihu objednatel ze strany poskytovatele dotace, který může přesáhnout i sjednanou cenu díla.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo s názvem „**Vybudování DDM Dobruška**“, specifikované níže v této smlouvě (dále „dílo“), a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
- touto smlouvou;
 - projektovou dokumentací „Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny v užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže“ vypracovanou společností DABONA, s. r. o., IČO: 64826996, Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zodpovědný projektant: Ing. Michal Freivald, ČKAIT: 0602393, která byla součástí výzvy pro podání nabídek a zadávací dokumentace a která bude předána objednatelem zhotoviteli při převzetí staveniště (dále jen „projektová dokumentace“);
 - položkovým rozpočtem – oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým zhotovitelem jako součást jeho nabídky, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

Dílo dále zahrnuje **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platných právních předpisů s těmito upřesněními:**

Do kopie projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovování díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu .pdf na flashdisku.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh, platnými normami ČSN, vč. doporučujících, a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou.
- 2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména:
- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných k řádnému provádění a dokončení díla,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, nutných k řádnému provedení díla,
 - c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - e) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - g) zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech/o shodě),
 - h) zajištění návodů k použití a údržbě v rámci díla instalovaných zařízení,
 - i) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- j) odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla zhotovitelem jakožto jeho původcem v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - k) zajištění a vypracování plánu nakládání s odpady a plánu dalších opatření, které zhotovitel hodlá provést, aby dodržel zásadu DNSH v rozsahu specifikovaném v odst. 2.12 tohoto článku smlouvy, a konečné zprávy obsahující popis skutečně provedených opatření dokládajících, že zásada DNSH byla dodržena, protokoly, technické listy, certifikáty a další dokumenty v souladu s environmentálními požadavky objednatele, se kterými se zhotovitel obeznámil již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele této stavby,
 - l) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - m) provádění průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění přístupových prostor v budovách a přístupových komunikací či škod na nich,
 - n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - o) provedení kompletního úklidu příslušných vnitřních prostor budov po dokončení prací v rozsahu umožňujícím okamžité užívání příslušných prostor po jejich předání zpět objednateli (úklid „na čisto“).
- 2.5. Místem plnění je budova na adrese Komenského 629, 518 01 Dobruška a budova na adrese Komenského 261, 518 01 Dobruška.
- 2.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, jakož i dalšími součástmi zadávací dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
- 2.8. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací má přednost projektová dokumentace.
- 2.9. V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet;
 - c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije podzhotovitele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné obchodním podmínkám této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým podzhotovitelům;
- a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.
- 2.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmenu a) tohoto bodu, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto bodu.

2.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

- nevyužije při plnění veřejné zakázky podzhotovitele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 2.10. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;
- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospech;
- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 2.10. a v tomto bodě 2.11. bude objednatel neprodleně informovat;
- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

2.12. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Zhotovitel se zavazuje, že u instalovaných zařízení k využívání vody je pro ně spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- Sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství

Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel předloží zprávu o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínkách a metodách stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 2.13. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady “významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Zhotovitel je povinen předložit veškeré doklady prokazující naplnění bodu týkajícího se DNSH.

III.

Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí realizaci díla k datu předání staveniště. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel je povinen převzít staveniště, a to do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne výzvy objednatele k zahájení plnění.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 7 měsíců ode dne předání staveniště.
- 3.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 3.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

IV.

Cena díla

- 4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **7.730.115,25 Kč bez DPH** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.2. Celková cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zpracovaného zhotovitelem oceněním objednatelem předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady zahrnuté do předmětu smlouvy. Změna nákladů v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu ceny díla.
- 4.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
 - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace;
 - c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V.

Změny rozsahu a ceny díla

- 5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být provedeny v souladu s bodem 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 - 2027 a musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě, má objednatel



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

- 5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen stanovených položkovým rozpočtem. Pokud se bude jednat o vícepráce, jejichž položky nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
- 5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci ve znění jejích případných změn, k nimž došlo v průběhu výběrového řízení na základě žádostí účastníků výběrového řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 - 2027. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 - 2027.

VI.

Fakturace, platební podmínky

- 6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Sjednaná cena díla bude zhotoviteli objednatelem postupně hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce.
- 6.3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury.
- 6.4. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit zástupci objednatele pro věci technické před vystavením faktury nebo vždy nejpozději do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny. Zjišťovací protokol musí obsahovat soupis takto provedených prací a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

dodávek v členění dle položkového rozpočtu a oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel objednateli či jeho zástupci pro věci technické elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.

- 6.5. Objednatel neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany zástupce objednatele pro věci technické, nejpozději do převzetí díla) účtovat. V případě, že se zástupce objednatele pro věci technické k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 (deseti) dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený.
- 6.6. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu.
- 6.7. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.
- 6.8. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.
- 6.9. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol a soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur včetně jimi fakturovaných částek, přičemž tato faktura bude v rekapitulaci označena jako konečná.
- 6.10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.11. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 6.12. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 6.13. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.04.01/00/23_087/0004754. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 6.14. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
 - číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 6.15. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 6.16. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVIII písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 6.17. Vznikne-li objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí dokumentace

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické podobě jakožto přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek a tuto si pečlivě prověřil.
- 7.3. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě tištěná a jedno digitální vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2 čl. II této smlouvy.
- 7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla objednatel.

VIII.

Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy v souladu s právními předpisy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník bude veden v originále se 3 (třemi) průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele, případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 8.00 do 16.00 hodin.
- 8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů.
- 8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

IX.

Staveniště

- 9.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a dále prostor vymezený v příloze č. 2 této smlouvy „Zákres možného umístění zařízení staveniště“.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. čl. III této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání staveniště sepíší smluvní strany písemný zápis.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 9.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce objednatele pro věci technické a případně i autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 9.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.7. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 (sedmi) dnů po předání a převzetí díla. Při předání vyklizeného staveniště zpět objednateli musí být staveniště uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.
- O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatel stanovená, přiměřená doba k jejich odstranění.
- Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

X.

Použité materiály a výrobky



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 10.1 Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité pro stavbu musejí mít vlastnosti požadované platnými právními předpisy a pro zhotovitele závaznými technickými normami. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.
- 10.2 Veškeré dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repasované.
- 10.3 V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu k vyjádření nejméně 5 (pět) pracovních dní. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel.

XI.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 11.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 11.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 11.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku škody na majetku objednatele či třetích osob tyto škody nahradit na vlastní náklady.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komunikací apod.
- 11.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce objednatele pro věci technické, koordinátora BOZP a autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v protokolu o předání díla.
- 11.9. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy.
- 11.10. Objednatel, příp. jím pověřené osoby, je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 11.11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

11.12. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.

Kontrolních dnů se budou účastnit:

- zástupce objednatele pro věci technické,
- zástupce zhotovitele pro věci technické,
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, jenž bude podepsán účastníky kontrolního dne, přičemž platí, že jimi nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. Zápisy lze učinit rovněž přímo do stavebního deníku. Není-li zápis sepsán a účastníky podepsán na místě, zašle jej zástupce objednatele pro věci technické účastníkům e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li se účastník kontrolního dne k zápisu do 10 (deseti) dnů od jeho odeslání, má se za to, že se zápisem souhlasí.

11.13. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň 3 (tři) pracovní dny předem i jiných jednání.

11.14. Zhotovitel je povinen alespoň 3 (tři) pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

11.15. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

11.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

11.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.18. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

11.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

11.20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, tak ji nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 11.21. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich provedení je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele pro věci technické nejméně 3 (tři) pracovní dny předem. Nezúčastní-li se zástupce objednatele pro věci technické konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez jeho účasti.
- 11.22. Zhotovitel je původcem veškerého odpadu vzniklého při provádění díla. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla a zajišťovat jeho likvidaci, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a se zásadou DNSH popsanou v odst. 2.12 čl. II této smlouvy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 11.23. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv odběru elektrické energie a vody mimo objednatelem předané napojovací body a dále se zdržet jakéhokoliv užívání sociálních zařízení v budově mimo těch, které mu budou určeny při předání staveniště.
- 11.24. Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění či poškození jím užívaných přístupových komunikací a dalších prostor mimo předané staveniště.
- 11.25. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz kouření v obou budovách a v okruhu do 20 m od nich. Zhotovitel je povinen zajistit, a to od převzetí staveniště do doby jeho vrácení objednateli, dodržování zákazu kouření všemi osobami, které použije při plnění této smlouvy, a všemi osobami, jimž umožnil přístup do budov.
- 11.26. Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý den v době od 6:00 do 22:00, ve dnech pracovního klidu pak v době od 8:00 do 22:00.
- 11.27. Zhotovitel nejpozději v den předání a převzetí staveniště obdrží klíče umožňující přístup do prostor předaných jako součást staveniště.

XII.

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

- 12.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím podzhotovitelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.
- 12.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

XIII.

Pojištění

- 13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 8.000.000 Kč, pokrývajícím škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla.
- 13.2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho podzhotoviteli.
- 13.3. Zhotovitel se dále zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané stavebně-montážní pojištění pro celé dílo (pojištění „all risk“) pokrývajícím zejména škody na díle způsobené živelními riziky, staveništními nehodami, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, nešikovností, nedbalostí, pádem věcí, odcizením a vandalismem, s pojistným plněním ve výši ceny díla uvedené v odst. 4.1. této smlouvy vč. DPH bez ohledu na její případné pozdější změny, a předat objednateli bezodkladně doklady, které mu umožní uplatňovat právo na pojistné plnění.
- 13.4. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná.
- 13.5. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání do 10 (deseti) dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla, a to i opakovaně.
- 13.6. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XIV.

Zajištění plnění - bankovní záruky

- 14.1. Objednatel nepožaduje.

XV.

Předání díla

- 15.1. Podmínkou předání díla je i předání níže uvedených dokladů:
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevztáží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných podzhotovitelů,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v rozsahu a v souladu s touto smlouvou,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců,
 - písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel úspěšně provedl všechny testy, kontroly, zkoušky a měření stanovené právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou o dílo,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu,
 - originál stavebního deníku,
 - prohlášení o shodě/o vlastnostech, atesty a certifikáty použitých materiálů,
 - revizní zprávy, protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - doklady prokazující dodržení zásady DNSH specifikované v odst. 2.4 písm. k) článku II smlouvy.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 15.2. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle podle této smlouvy předá zhotovitel dílo objednateli.
- 15.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 15.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve objednatel zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla), příp. další objednatelem pověřenou osobu.
- 15.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVIII oznámit objednateli alespoň 3 (tři) dny předem den, v němž bude řádně dokončené dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady uvedené v odst. 15.1. tohoto článku smlouvy. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány veškeré výše specifikované doklady.
- 15.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.7. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá či nepřebírá (pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen v protokolu uvést svoje kvalifikované důvody),
 - soupis předané dokumentace,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel),
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 15.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky.
- 15.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 15.10. V případě, že objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude se dílo považovat za dokončené, přičemž předávací protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté, případně objednatelem stanovené přiměřené termíny jejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření.
- 15.11. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, sepíše smluvní strany zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a stanovisek obou smluvních stran a dohodnou se na náhradním termínu předání díla; (dohoda o náhradním termínu předání díla není změnou této smlouvy, zejm. sjednaného termínu pro předání díla). V případě, že zhotovitel odmítne zápis podepsat, bude pro zhotovitele závazný zápis sepsaný objednatelem – zhotovitel bude povinen odstranit vytknuté nedostatky a řádně dokončené dílo po odstranění těchto nedostatků předat v termínu objednatel



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

stanoveném. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu tyto nedostatky byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstranění.

- 15.12. Termín pro odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen písemný zápis o odstranění vad a nedodělků.
- 15.13. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 15.14. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 750,00 Kč za každý i započatý den a za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XVI.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 16.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 16.3. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů).
- 16.4. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatel, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, a zhotovitel ji poskytuje **v délce 60 měsíců**.
- 16.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla pro jeho vady užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však 12 měsíců od uplynutí původní záruční doby.
- 16.6. Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, za které zhotovitel dle tohoto článku smlouvy odpovídá, se řídí ust. § 2106 - § 2111 občanského zákoníku.
- 16.7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatel uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.
- 16.8. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od předání díla objednateli a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Neuplatní-li objednatel při oznámení vady díla jiné své právo, platí, že požaduje odstranění vady.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 16.9. Objednatel je povinen vady díla zhotoviteli oznamovat způsobem dohodnutým v článku XVIII této smlouvy.
- 16.10. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 8 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárií se přitom rozumí stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo celého díla.
V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění. V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění havárie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každou započatou hodinu prodlení s nástupem k jeho odstranění.
- 16.11. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 24 hodin od nástupu k jeho odstranění, úplně musí být příslušná vada odstraněna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, do 10 (deseti) pracovních dnů od nástupu k odstranění havarijního stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každou započatou hodinu prodlení s jeho odstraněním.
U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v článku XVIII této smlouvy. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XVIII) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 16.12. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 16.13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 16.14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 16.15. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 16.16. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu budou objednatelem písemně vyúčtovány.
- 16.17. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. Jinak je zhotovitel povinen odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí vady, že za vadu neodpovídá.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky dotčeny.

XVII.

Ostatní ujednání

- 17.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 17.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 17.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 17.3, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 17.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplyvá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 17.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XVIII.

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

- 18.1. Kontaktní údaje pro doručování:

Objednatel:

Adresa: Solnická 777, 518 01 Dobruška

e-mail: 

identifikátor datové schránky: mgjbetz

Zhotovitel:

Adresa: Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk

e-mail: 

identifikátor datové schránky: xqi9csf

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 18.2. Veškerá oznámení, výzvy a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. V pochybnostech se oznámení zasláné objednatelem e-mailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele.

- 18.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je Radek Stejskal, DiS., nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 18.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Jan Bačina, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Dále je též oprávněn k předání díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 18.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 18.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.
- 18.7. Případné změny zástupců pro věci technické si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

XIX.

Změna a ukončení smlouvy

- 19.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“ k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 19.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 19.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 19.4. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 19.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;
 - b) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 14 dnů.
- 19.6. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
- a) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 13.1 a 13.3 čl. XIII. této smlouvy;



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele i přes výzvu objednatele;
 - c) opakované (alespoň třikrát) porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
 - d) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 dnů po sjednaném termínu zahájení;
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 dnů.
- 19.7. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.
- 19.8. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel uvedl ve své nabídce vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
- 19.9. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 19.10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že již vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace bude poskytovatelem dotace zrušeno, anebo dojde ke krácení tímto rozhodnutím stanovené dotace z důvodů nikoli na straně objednatele.
- 19.11. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, přičemž odstoupení od smlouvy postačí v této lhůtě druhé smluvní straně odeslat.
- 19.12. Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:
- a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a služeb a uhrazených faktur,
 - b) části díla způsobilé k jejich řádnému užívání, které jsou dokončeny bez vad či mají pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání (dále jen „dokončené části díla“) a další součásti díla (výsledky prací), které nemají být zhotovitelem odstraněny podle písm. c) a d) tohoto článku smlouvy, objednatel od zhotovitele protokolárně převezme;
 - c) v případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací) vyjma dokončených částí díla dle písm. b), které bude objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném objednatel uveďte dotčené pozemky a stavby svým nákladem do původního stavu;
 - d) v ostatních případech odstoupení od smlouvy zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně (vyjma dokončených částí díla dle písm. b) a objednatel bude požadovat jejich odstranění;
 - e) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele ve věcech technických;
 - f) zhotovitel vyklidí staveniště;
- a to vše v přiměřené době stanovené zástupcem objednatele.
- 19.13. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:
- a) zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být zhotovitelem odstraněny, stanovenou dle této smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %. Zhotovitel nejpozději do 10 (deseti) dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 (deseti) dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací včetně všech dosud



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s touto smlouvou;

- b) zhotovitel vrátí objednateli již jemu objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb v rozsahu, v němž na ni zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury;
- c) ohledně všech objednatel zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání této smlouvy o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady díla včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy se zohledněním úpravy ceny dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy. Jde-li však o případ odstoupení od smlouvy podřaditelný pod bod 19.12. písm. d) tohoto článku smlouvy, ustanovení o záruce za jakost zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena pouze ohledně objednatel převzatých dokončených částí díla ve smyslu odst. 19.12. písm. b) toho článku smlouvy.

19.14. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení dle této smlouvy.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 20.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 20.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 20.4. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.
- 20.5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi dne 02.10.2025.

V Dobrušce v den elektronického podpisu

Ve Vamberku v den elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Miroslav Sixta, starosta

Ing. Jan Bačina, jednatel



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

REKAPITULACE STAVBY

Kód:250626-REV2

Stavba:Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

KSO:

Místo:Komenského 629 a 261

CC-CZ:

Datum:29. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

DABONA, Rychnov nad Kněžnou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			7 730 115,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 730 115,25	1 623 324,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 353 439,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

250626-REV2

Stavba:

Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Místo:

Komenského 629 a 261

Datum:

29. 6. 2025

Zadavatel:

DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 730 115,25	9 353 439,45	
SO 01a	Uznatelné dle jednotlivých místností	901 567,10	1 090 896,19	STA
SO 01A				
D.1.2.1	ZTI	244 904,65	296 334,63	STA
SO 01a				
D.1.4.1	ELE	673 113,54	814 467,38	STA
SO 01b	Neuznatelné dle jednotlivých místností	1 732 554,10	2 096 390,46	STA
SO 01B				
D.1.2.1	ZTI	473 519,74	572 958,89	STA
SO 01b				
D.1.4.1	ELE	774 495,65	937 139,74	STA
SO 02	Místnosti č.1.14, 1.15, 1.16 a 1.17 - neuznatelné náklady	1 537 282,78	1 860 112,16	STA
SO 02				
D.1.2.1	ZTI	3 500,00	4 235,00	STA
SO 02				
D.1.4.1	ELE	334 181,59	404 359,72	STA
SO 03	Bezbariérový vstup do budovy - uznatelné náklady	767 247,73	928 369,75	STA
SO 03				
D.1.4.1	ELE	115 748,37	140 055,53	STA
VRN	VRN	172 000,00	208 120,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01a - Uznatelné dle jednotlivých místností

KSO:
Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			901 567,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	901 567,10	21,00%	189 329,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 090 896,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: **SO 01a - Uznatelné dle jednotlivých místností**

Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel: Datum: 29. 6. 2025

Účastník: Vyplň údaj Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		901 567,10
HSV - Práce a dodávky HSV		99 300,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 356,42
4 - Vodorovné konstrukce		2 480,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 392,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 941,90
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		61 128,96
PSV - Práce a dodávky PSV		802 266,52
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		5 995,22
763 - Konstrukce suché výstavby		204 486,78
766 - Konstrukce truhlářské		14 162,00
776 - Podlahy povlakové		434 779,32
781 - Dokončovací práce - obklady		18 934,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		87 786,04
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		36 123,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01a - Uznatelné dle jednotlivých místností

Místo:Komenského 629 a 261

Datum:29. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem901 567,10

D HSVPráce a dodávky HSV99 300,58

D 3Svislé a kompletní konstrukce7 356,42

1	K	340239213	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami dutinovými tl do 100 mm	m2	8,192	898,00	7 356,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými dutinovými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340239213					
	VV		2NP					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
	VV		Součet		8,192			

D 4Vodorovné konstrukce2 480,40

2	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,053	12 900,00	683,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121					
	VV		I120 dl. 1660mm					
	VV		3*1,66*0,01071		0,053			
	VV		Součet		0,053			

3	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,053	33 900,00	1 796,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní5 392,90

4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	945,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámtů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
	VV		T3					
	VV		"m.č.105" 1		1,000			
	VV		"m.č.206" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

5	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 751,45	3 502,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání22 941,90

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	197,500	69,00	13 627,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		197,5		197,500			
	VV		Součet		197,500			
7	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	7,865	162,00	1 274,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
	VV		2,86*2,75		7,865			
8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	39,100	91,70	3 585,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.106" 13,6		13,600			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.210" 25,5		25,500			
	VV		Součet		39,100			
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	435,00	2 056,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.105" 0,8*1,97		1,576			
	VV		Mezisoučet		1,576			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 0,8*1,97		1,576			
	VV		"m.č.207/209" 0,8*1,97		1,576			
	VV		Mezisoučet		3,152			
	VV		Součet		4,728			
10	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,436	1 670,00	2 398,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 1,355*2,12*0,5		1,436			
	VV		Mezisoučet		1,436			
	VV		Součet		1,436			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				61 128,96	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	7,568	2 250,00	17 028,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,568	301,00	2 277,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	227,040	13,10	2 974,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		7,568*30 'Přepočtené koeficientem množství		227,040			
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	14,653	2 651,25	38 848,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				802 266,52	
	D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				5 995,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	3 131,45	3 131,45	CS ÚRS 2025 01
	PP	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311121						
16	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000	2 849,00	2 849,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821329						
17	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	2 110,00	14,77	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122						
	D	763	Konstrukce suché výstavby				204 486,78	
18	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	10,725	99,00	1 061,78	CS ÚRS 2025 01
	PP	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811						
	VV	1NP						
	VV	(2,45+1,3)*2,86			10,725			
	VV	Součet			10,725			
19	K	763131555	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB	m2	197,500	1 030,00	203 425,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, Rw do 60 dB						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131555						
	VV	1NP						
	VV	"m.č.104" 22,8			22,800			
	VV	"m.č.105" 29,1			29,100			
	VV	"m.č.110" 29,1			29,100			
	VV	Mezisoučet			81,000			
	VV	2NP						
	VV	"m.č.206" 25,0			25,000			
	VV	"m.č.207" 19,7			19,700			
	VV	"m.č.210" 51,1			51,100			
	VV	"m.č.211" 20,7			20,700			
	VV	Mezisoučet			116,500			
	VV	Součet			197,500			
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 162,00	
20	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	953,00	1 906,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001						
	VV	T3						
	VV	"m.č.105" 1			1,000			
	VV	"m.č.206" 1			1,000			
	VV	Součet			2,000			
21	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	4 360,00	8 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm						
22	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
23	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	697,00	1 394,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika						
24	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm					
26	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
27	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka cylindrická stavební 35+55					
	D	776	Podlahy povlakové				434 779,32	
28	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	197,500	334,00	65 965,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.104" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.105" 29,1		29,100			
	VV		"m.č.110" 29,1		29,100			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.207" 19,7		19,700			
	VV		"m.č.210" 51,1		51,100			
	VV		"m.č.211" 20,7		20,700			
	VV		Mezisoučet		116,500			
	VV		Součet		197,500			
29	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	197,500	17,30	3 416,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
30	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	197,500	44,80	8 848,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.104" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.105" 29,1		29,100			
	VV		"m.č.110" 29,1		29,100			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.207" 19,7		19,700			
	VV		"m.č.210" 51,1		51,100			
	VV		"m.č.211" 20,7		20,700			
	VV		Mezisoučet		116,500			
	VV		Součet		197,500			
31	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	197,500	288,00	56 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.104" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.105" 29,1		29,100			
	VV		"m.č.110" 29,1		29,100			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.207" 19,7		19,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.210" 51,1		51,100			
	VV		"m.č.211" 20,7		20,700			
	VV		Mezisoučet		116,500			
	VV		Součet		197,500			
32	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	196,900	72,40	14 255,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.104" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.105" 29,1		29,100			
	VV		"m.č.110" 29,1		29,100			
	VV		Mezisoučet		80,900			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 25		25,000			
	VV		"m.č.207" 19,7		19,700			
	VV		"m.č.210" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.211" 25,3		25,300			
	VV		"m.č.213" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.212" 18,3		18,300			
	VV		Mezisoučet		116,000			
	VV		Součet		196,900			
33	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	197,500	270,00	53 325,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.104" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.105" 29,1		29,100			
	VV		"m.č.110" 29,1		29,100			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.207" 19,7		19,700			
	VV		"m.č.210" 51,1		51,100			
	VV		"m.č.211" 20,7		20,700			
	VV		Mezisoučet		116,500			
	VV		Součet		197,500			
34	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	217,250	1 040,00	225 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm					
	VV		197,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		217,250			
35	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,670	913,00	2 437,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776112					
36	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,670	1 390,00	3 711,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776122					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				18 934,06	
37	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,734	65,30	635,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		(1,8+1,242)*1,6*2		9,734			
	VV		Součet		9,734			
38	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	9,734	246,00	2 394,56	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
39	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	9,734	1 290,00	12 556,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472213					
40	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	11,194	299,00	3 347,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		9,734*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,194			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				87 786,04	
41	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	865,740	21,40	18 526,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	865,740	80,00	69 259,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				36 123,10	
43	K	786-N/001	Vertikální lamely - dodávka a montáž	m2	30,040	1 202,50	36 123,10	
	PP		Vertikální lamely - dodávka a montáž					
			Poznámka k položce:					
			https://zaluzieweb.cz/vertikalni-zaluzie-latka-kenia/p-959064?attr=13774,13738,13739,13743,13748,17115&attrm=13745,1000_13746,1000					
	P		https://www.rolety-site.cz/vertikalni-zaluzie/?gad_source=1&gad_campaignid=196287855&gbraid=0AAAAADncN-kyHWeFnBid9KhhrIDObYDR&gclid=Cj0KCQjwylPDBhDBARIsAHJyyVjfoI1nUglxzNjD-5PQR_O-PzESULoW62fengIzCdOT_8cb_b2AqolaAlbmEALw_wcB					
			https://eshop.zaluzierolety-site.cz/vertikalni-zaluzie-c-77/vertikalni-zaluzie-p-1354.html					
	VV		Rozměry a barva budou upřesněny dle požadavku investora					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.104" 2,2*2,0		4,400			
	VV		"m.č.110" 2,2*2,0		4,400			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.206" 1,5*1,8*2		5,400			
	VV		"m.č.207" 2,2*1,8		3,960			
	VV		"m.č.210" 2,2*1,8*2		7,920			
	VV		"m.č.211" 2,2*1,8		3,960			
	VV		Mezisoučet		21,240			
	VV		Součet		30,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01A D.1.2.1 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			244 904,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 904,65	21,00%	51 429,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	296 334,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01A D.1.2.1 - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025
Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	244 904,65
713 - Izolace tepelné	21 575,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 619,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	142 665,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	39 468,38
751 - Vzduchotechnika	7 017,24
OST - Ostatní	24 557,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01A D.1.2.1 - ZTI

Místo:

Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 244 904,65

D	713	Izolace tepelné					21 575,75	
1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	154,845	65,21	10 097,44	
	PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá						
2	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	40,316	15,64	630,54	
	PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm						
3	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	76,125	32,66	2 486,24	
	PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm						
4	M	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	m	15,178	41,75	633,68	
	PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm						
5	M	28377053	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm	m	10,909	51,29	559,52	
	PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm						
6	M	28377059	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm	m	16,126	35,42	571,18	
	PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm						
7	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	35,108	90,74	3 185,70	
	PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
8	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	22,292	69,00	1 538,15	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm						
9	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	9,012	103,50	932,74	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm						
10	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	4,506	143,75	647,74	
	PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm						
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,058	1 702,00	98,72	
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m						
12	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,058	3 346,50	194,10	
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m						
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					9 619,55	
13	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,580	535,90	2 990,32	
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50						
14	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,255	612,95	1 995,15	
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,650	792,35	3 684,43	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
16	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	169,05	338,10	
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
17	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	0,465	193,20	89,84	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,485	35,42	477,64	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,015	994,75	14,92	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
20	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,015	1 943,50	29,15	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				142 665,85	
21	K	722130104	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	9,765	525,90	5 135,41	
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5					
22	K	722130105	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	1,163	668,84	777,86	
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5					
23	K	722175002R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm	m	113,460	422,74	47 964,08	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
24	K	722175003R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm	m	36,735	473,69	17 401,00	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
25	K	722175004R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	19,530	563,04	10 996,17	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
26	K	722175005R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x4,5 mm	m	20,228	658,95	13 329,24	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
27	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	5,115	213,67	1 092,92	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
28	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	11,625	445,40	5 177,78	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
29	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,395	7 853,35	10 955,42	
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
30	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	10,928	200,10	2 186,69	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
31	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	200,880	64,63	12 982,87	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
32	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	189,953	73,83	14 024,23	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
33	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,246	885,50	217,83	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
34	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,246	1 725,00	424,35	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				39 468,38	
35	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 401,78	9 607,12	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	3 131,45	12 525,80	
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
37	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	25,575	332,93	8 514,68	
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
38	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 143,56	1 143,56	
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
39	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	851,00	2 553,00	
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
40	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,000	869,40	3 477,60	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
41	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	217,81	871,24	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40					
42	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,253	1 029,25	260,40	
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
43	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,253	2 035,50	514,98	
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D		751	Vzduchotechnika				7 017,24	
44	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	489,90	979,80	
	PP		Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm					
45	M	42972837	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 150mm	kus	2,000	381,80	763,60	
	PP		mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 150mm					
46	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	0,465	392,15	182,35	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
47	M	42972971R	žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast šedá, pro potrubí D 160mm	kus	0,465	552,00	256,68	
	PP		žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast šedá, pro potrubí D 150mm					
48	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	0,279	1 028,10	286,84	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
49	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	2,000	297,85	595,70	
	PP		Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm					
50	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm	m	2,000	250,70	501,40	
	PP		trouba pevná PVC D 150mm					
51	K	751-N/001	Osazení axiálního ventilátoru do potrubí D+M - m.č.1.06	ks	1,000	1 276,50	1 276,50	
	PP		Osazení axiálního ventilátoru do potrubí D+M - m.č.1.06					
52	K	751-N/002	NApojení ventilátoru kabelem - m.č.1.06	ks	1,000	1 713,50	1 713,50	
	PP		NApojení ventilátoru kabelem - m.č.1.06					
53	K	751-N/003	Vytvoření prostupu skrz zeď - "m.č.106"	ks	1,000	448,50	448,50	
	PP		Vytvoření prostupu skrz zeď - "m.č.106"					
54	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,001	3 795,00	3,80	
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
55	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,001	8 567,50	8,57	
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
D		OST	Ostatní				24 557,88	
56	K	OST1	Demontáž stávajícího vodovodu	soub	0,465	6 325,00	2 941,13	
	PP		Demontáž stávajícího vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	OST10	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,395	1 849,20	2 579,63	
	PP		Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15					
58	K	OST11	Oprava nebo výměna armatur vytápění po stavebním průzkumu a ověření funkčnosti	soub	9,300	668,15	6 213,80	
	PP		Oprava nebo výměna armatur vytápění po stavebním průzkumu a ověření funkčnosti					
59	K	OST2	Demontáž stávající kanalizace	soub	0,465	552,00	256,68	
	PP		Demontáž stávající kanalizace					
60	K	OST3	Stavební přípomoc	soub	0,465	6 325,00	2 941,13	
	PP		Stavební přípomoc					
61	K	OST4	Drobný materiál, příchytka, fitinky apod.	soub	0,465	2 875,00	1 336,88	
	PP		Drobný materiál, příchytka, fitinky apod.					
62	K	OST5	Topná zkouška	soub	0,465	6 624,00	3 080,16	
	PP		Topná zkouška					
63	K	OST6	Vypuštění a napuštění topného systému, odvzdušnění	soub	0,465	4 128,50	1 919,75	
	PP		Vypuštění a napuštění topného systému, odvzdušnění					
64	K	OST7	Demontáž stávající vzduchotechniky	soub	0,465	747,50	347,59	
	PP		Demontáž stávající vzduchotechniky					
65	K	OST8	Zaslepení výustků v místnosti 1.16	soub	0,000	1,00	0,00	
	PP		Zaslepení výustků v místnosti 1.16					
66	K	OST9	Napojení na stávající potrubí vytápění	kus	4,650	632,50	2 941,13	
	PP		Napojení na stávající potrubí vytápění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01a D.1.4.1 - ELE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			673 113,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	673 113,54	21,00%	141 353,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	814 467,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01a D.1.4.1 - ELE

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		673 113,54
HSV - Práce a dodávky HSV		21 881,77
6 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní		11 834,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 047,52
PSV - Práce a dodávky PSV		590 454,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud		40 932,31
210.1 - Rozvaděče		40 508,20
210.4 - Kabelové trasy		19 491,70
210.5 - Osvětlení		71 677,23
210.6 - Koncové prvky		92 989,02
220.1 - Datové rozvody - strukturovaná kabeláž		191 160,20
225.1 - Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy		109 091,57
227.1 - Přivolání první pomoci - invalidé		11 826,34
228.1 - Grafická nastavba / Kamerový systém		12 778,20
OST - Ostatní		60 777,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01a D.1.4.1 - ELE

Místo:

Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 673 113,54

D HSV Práce a dodávky HSV 21 881,77

D 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní 11 834,25

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,650	595,00	2 766,75	
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,975	1 300,00	9 067,50	
PP			Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 047,52

3	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,767	2 680,00	2 055,56	
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
4	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	13,950	55,50	774,23	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
5	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm	m	9,765	67,10	655,23	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm					
6	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm	m	5,580	71,70	400,09	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm					
7	K	974082117	Sekání šlicu v cihle + vykroužení kapsy pro krabici (do šíře 30mm, do hl.30mm, do pr.72mm)	m	58,125	96,50	5 609,06	
PP			Sekání šlicu v cihle + vykroužení kapsy pro krabici (do šíře 30mm, do hl.30mm, do pr.72mm)					
8	K	974082117.1	Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 150mm)	ks	0,930	595,00	553,35	
PP			Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 150mm)					

D PSV Práce a dodávky PSV 590 454,77

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 40 932,31

9	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	79,515	100,00	7 951,50	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
10	K	345715191	krabice univerzální KU 68-45_KA	ks	11,625	8,68	100,91	
PP			Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
11	K	345715192	krabice univerzální z PH KU 68 vč. Svorek	ks	3,720	23,08	85,86	
PP			Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
12	K	34571519	krabice do parapetního žlabu KP PK HB	ks	64,170	68,10	4 369,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
13	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	13,950	37,30	520,34	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
14	M	341408260	<i>vodič silový s Cu jádrem 6mm2</i>	<i>m</i>	<i>13,950</i>	<i>24,66</i>	<i>344,01</i>	
	PP		vodič silový s Cu jádrem 6mm2					
15	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	86,025	46,30	3 982,96	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
16	M	341408260.1	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>76,725</i>	<i>17,12</i>	<i>1 313,53</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
17	M	341408260.2	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 - ovládací</i>	<i>m</i>	<i>9,300</i>	<i>17,12</i>	<i>159,22</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 - ovládací					
18	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2	m	220,875	46,30	10 226,51	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2					
19	M	341408260.3	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>4,650</i>	<i>24,82</i>	<i>115,41</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2					
20	M	341408260.4	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>216,225</i>	<i>27,83</i>	<i>6 017,54</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
21	K	741120001.3	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	16,275	59,20	963,48	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2					
22	M	341408260.5	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>16,275</i>	<i>28,18</i>	<i>458,63</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
23	K	741120001.4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x2,5 mm2	m	22,320	59,20	1 321,34	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x2,5 mm2					
24	M	341408260.6	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>22,320</i>	<i>45,47</i>	<i>1 014,89</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2					
25	K	741120001.5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	13,020	61,40	799,43	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
26	M	341408260.7	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2</i>	<i>m</i>	<i>7,440</i>	<i>76,30</i>	<i>567,67</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2					
27	M	341408260.8	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2</i>	<i>m</i>	<i>5,580</i>	<i>110,95</i>	<i>619,10</i>	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2					
D	210.1		Rozvaděče				40 508,20	
28	K	210012R	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	ks	0,930	2 500,00	2 325,00	
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg					
29	K	741112004	Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rovaděče - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráničů	kpl	0,465	14 280,00	6 640,20	
	PP		Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rovaděče - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráničů					
30	K	210012R.1	Stávající rozvaděč RP1- dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě uvažovaná cena včetně montáže	ks	0,465	20 618,00	9 587,37	
	PP		Stávající rozvaděč RP1- dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě uvažovaná cena včetně montáže					
31	K	210013R	Nový rozvaděč HR1.1 - vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě	ks	0,465	18 970,00	8 821,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nový rozvaděč HR1.1 - vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě					
32	K	210014R	Nový rozvaděč HR1.2- vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě	ks	0,465	15 500,00	7 207,50	
	PP		Nový rozvaděč HR1.2- vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě					
33	K	210016	Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	1,860	257,00	478,02	
	PP		Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2					
34	K	210017	Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2	kpl	1,860	429,60	799,06	
	PP		Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2					
35	K	210018	Pomocný materiál	kpl	0,465	10 000,00	4 650,00	
	PP		Pomocný materiál					
D		210.4	Kabelové trasy				19 491,70	
36	K	210.47450R	Lišta rohová- koleno 90°, bílá - dle skutečnosti	ks	0,465	82,68	38,45	
	PP		Lišta rohová- koleno 90°, bílá - dle skutečnosti					
37	K	210.47451R	Parapetní kanál 120x55 , délka 3m, pro instalaci prvků 45x45mm včetně odboček a uchycení	m	4,650	520,90	2 422,19	
	PP		Parapetní kanál 120x55 , délka 3m, pro instalaci prvků 45x45mm včetně odboček a uchycení					
38	K	210.47452R	Lišta elektroinstalační do průměru 50 či 50x50, včetně uchycení	m	20,925	91,63	1 917,36	
	PP		Lišta elektroinstalační do průměru 50 či 50x50, včetně uchycení					
39	K	210.47453R	Lišta elektroinstalační hranatá plastová 15x10mm	m	46,965	22,98	1 079,26	
	PP		Lišta elektroinstalační hranatá plastová 15x10mm					
40	K	210.47454R	Montáž elinstalačních lišt- do 50mm2	m	72,540	86,10	6 245,69	
	PP		Montáž elinstalačních lišt- do 50mm2					
41	K	210.47455R	Montáž žlabu 25-120mm2	m	13,950	125,00	1 743,75	
	PP		Montáž žlabu 25-120mm2					
42	K	210.47456R	Doplnění do stávajícího žlabu	kpl	0,465	5 000,00	2 325,00	
	PP		Doplnění do stávajícího žlabu					
43	K	210.47457R	Pomocný materiál na doplnění do stávajících instalovaných žlabů	kpl	0,465	8 000,00	3 720,00	
	PP		Pomocný materiál na doplnění do stávajících instalovaných žlabů					
D		210.5	Osvětlení				71 677,23	
44	K	210.5.001	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	48,360	432,00	20 891,52	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše					
45	K	210.5.002	Demontáž stávajících svítidel a recyklace	ks	29,760	153,00	4 553,28	
	PP		Demontáž stávajících svítidel a recyklace					
46	K	210.5.003	LED svítidlo "A" - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm , přisazené, 1x LED 34 W, 4100 lm, Ra 80, 3800K	ks	39,060	866,64	33 850,96	
	PP		LED svítidlo "A" - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm , přisazené, 1x LED 34 W, 4100 lm, Ra 80, 3800K					
47	K	210.5.004	LED svítidlo "venkovní nástěnné" - přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, s integrovaným PIR senzorem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	1,395	866,88	1 209,30	
	PP		LED svítidlo "venkovní nástěnné" - přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, s integrovaným PIR senzorem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.					
48	K	210.5.005	Svítidlo C1 - venkovní svítidlo C1- 10W, IP44, přisazené svítidlo s integrovaným PIR čidlem a nastavitelným vypnutím - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	2,325	866,88	2 015,50	
	PP		Svítidlo C1 - venkovní svítidlo C1- 10W, IP44, přisazené svítidlo s integrovaným PIR čidlem a nastavitelným vypnutím - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.					
49	K	210.5.006	Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod , doporučení projektanta uvažovat s vyhříváním bat - časté vybíjení	ks	5,115	1 790,16	9 156,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod , doporučení projektanta uvažovat s vyhříváním bat - časté vybíjení					
	D	210.6	Koncové prvky				92 989,02	
50	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	77,655	125,00	9 706,88	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami					
51	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	0,930	189,61	176,34	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					
52	K	210.6.252	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP44, vč. Včetně přisazené krabice , rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	0,930	257,04	239,05	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP44, vč. Včetně přisazené krabice , rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					
53	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	0,930	100,74	93,69	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45					
54	K	210.6.254	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů s přepětovou ochranou, profil 45x45	ks	64,635	997,16	64 451,44	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů s přepětovou ochranou, profil 45x45					
55	K	210.6.255	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu, přisazená / zasekaná do zdiva	ks	8,370	205,63	1 721,12	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu, přisazená / zasekaná do zdiva					
56	K	210.6.256	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami , IP44, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	1,860	336,00	624,96	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami , IP44, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					
57	K	210.6.257	Třífázový vypínač 16A/400V, IP44, vč. montážního materiálu, kompletní	ks	0,930	1 008,00	937,44	
	PP		Třífázový vypínač 16A/400V, IP44, vč. montážního materiálu, kompletní					
58	K	210.6.258	Volný vývod 230V ukončený na svorkovnici nebo na zařízení VZT,žal, rozvaděče ESL, CHL, klimatizace, požární klapy a PSUM, gastrotechnologii	ks	16,275	180,00	2 929,50	
	PP		Volný vývod 230V ukončený na svorkovnici nebo na zařízení VZT,žal, rozvaděče ESL, CHL, klimatizace, požární klapy a PSUM, gastrotechnologii					
59	K	210.6.259	Přepětové ochrany pro přechod z ochranného prostoru, včetně montáže	kpl	0,465	13 800,00	6 417,00	
	PP		Přepětové ochrany pro přechod z ochranného prostoru, včetně montáže					
60	K	210.6.260	Rozbočovací krabice s víčkem a rozvodkou	ks	18,600	300,00	5 580,00	
	PP		Rozbočovací krabice s víčkem a rozvodkou					
61	K	210.6.261	Páska stahovací 360x4,5	kpl	0,465	240,00	111,60	
	PP		Páska stahovací 360x4,5					
	D	220.1	Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				191 160,20	
62	K	210.6.501	Rack 42U - RP.1.2 -19; kompletně vybavenýdle bližší specifikace 600x600x1970 strukturované kabeláže včetně patch panelů, poliček vyvazovacích panelů, intslačního materiálu a instalační sady a rozvodného panelu 230V + doplnění přivolání první pomoc +	ks	0,465	28 200,00	13 113,00	
	PP		Rack 42U - RP.1.2 -19; kompletně vybavenýdle bližší specifikace 600x600x1970 strukturované kabeláže včetně patch panelů, poliček vyvazovacích panelů, intslačního materiálu a instalační sady a rozvodného panelu 230V + doplnění přivolání první pomoc +					
63	K	210.6.502	Montáž rozváděčů slaboproudých včetně zapojení přívodní kabeláže a napájení , bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	ks	0,465	7 200,00	3 348,00	
	PP		Montáž rozváděčů slaboproudých včetně zapojení přívodní kabeláže a napájení , bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg					
64	K	210.6.503	Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených	ks	33,945	168,00	5 702,76	
	PP		Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených					
65	K	210.6.504	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství	ks	14,880	336,00	4 999,68	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	210.6.505	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství	ks	19,065	198,00	3 774,87	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství					
67	K	210.6.506	Acces point - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru) vč. licence a technické podpory na 1 rok , prisazená montáž	ks	1,395	2 388,00	3 331,26	
	PP		Acces point - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru) vč. licence a technické podpory na 1 rok , prisazená montáž					
68	K	210.6.507	Acces point - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2:2 wave2 dual-radio outdoor přístupový bod, všesměrové pokrytí, PoE, vč. licence a technick	ks	0,465	2 388,00	1 110,42	
	PP		Acces point - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2:2 wave2 dual-radio outdoor přístupový bod, všesměrové pokrytí, PoE, vč. licence a technick					
69	K	210.6.508	Virtuální kontrolér pro Acces point vč. technické podpory na 1 rok	kpl	0,465	6 600,00	3 069,00	
	PP		Virtuální kontrolér pro Acces point vč. technické podpory na 1 rok					
70	K	210.6.509	Kabel HDMI - propojení dataprojektoru a reproduktorů - tyto přístroje nejsou dodávkou elektro	m	18,600	120,00	2 232,00	
	PP		Kabel HDMI - propojení dataprojektoru a reproduktorů - tyto přístroje nejsou dodávkou elektro					
71	K	210.6.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení případné úpravy vedení, uložených pod omítku	m	902,100	27,60	24 897,96	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení případné úpravy vedení, uložených pod omítku					
72	K	210.6.511	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	1 627,500	27,60	44 919,00	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku					
73	K	210.6.512	Optický kabel SM 8vl,B2cas1d1 , včetně napojení na stavající vedení a rack	m	7,440	30,00	223,20	
	PP		Optický kabel SM 8vl,B2cas1d1 , včetně napojení na stavající vedení a rack					
74	K	210.6.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	2 529,600	22,68	57 371,33	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
75	K	210.6.514	Reproduktorový kabel 2x4mm2	m	27,900	61,20	1 707,48	
	PP		Reproduktorový kabel 2x4mm2					
76	K	210.6.515	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	58,125	16,80	976,50	
	PP		Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství					
77	K	210.6.516	Oživení a programování systému	kpl	0,465	9 600,00	4 464,00	
	PP		Oživení a programování systému					
78	K	210.6.517	Svár optického vlákna + napojení , včetně ochrany svaru	kpl	0,465	6 600,00	3 069,00	
	PP		Svár optického vlákna + napojení , včetně ochrany svaru					
79	K	210.6.518	Proměření a popis optických vláken	kpl	0,465	1 200,00	558,00	
	PP		Proměření a popis optických vláken					
80	K	210.6.519	Kabelový žlab 100x100 s int.spoj., pozinkováno , kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	4,650	333,60	1 551,24	
	PP		Kabelový žlab 100x100 s int.spoj., pozinkováno , kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů					
81	K	210.6.520	Moduly RJ45 Cat6 STP, kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami, beznástrojová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3), podpora IEC 6	kpl	0,465	1 020,00	474,30	
	PP		Moduly RJ45 Cat6 STP, kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami, beznástrojová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3), podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy, podpora tzv. krátkých datových linek již od 3m pro PL.					
82	K	210.6.521	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	23,250	33,60	781,20	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá					
83	K	210.6.522	Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP+ with license, 370W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP) vč. SFP+ modulu, licence s technickou podporou na 1 rok	kpl	0,465	18 480,00	8 593,20	
	PP		Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP+ with license, 370W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP) vč. SFP+ modulu, licence s technickou podporou na 1 rok					
84	K	210.6.523	Záslepka neosazených RJ45 zásuvek v kabelovém / parapetním žlabu	ks	13,950	33,60	468,72	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 zásuvek v kabelovém / parapetním žlabu					
85	K	210.6.524	Záslepka neosazených RJ45 portů	ks	9,300	33,60	312,48	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 portů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	210.6.525	Páska stahovací 360x4,5	kpl	0,465	240,00	111,60	
	PP		Páska stahovací 360x4,5					
	D	225.1	Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy				109 091,57	
87	K	225.1.501	IP modulární dveřní kamerová jednotka s tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1	ks	0,465	10 080,00	4 687,20	
	PP		IP modulární dveřní kamerová jednotka s tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), potřebný rám pro 2 moduly, instalační rámeček součástí balení včetně motnáže					
88	K	225.1.502	Instalační krabice pro přiznanou montáž , 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm	ks	0,930	1 339,20	1 245,46	
	PP		Instalační krabice pro přiznanou montáž , 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm					
89	K	225.1.503	IP čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC	ks	0,465	3 360,00	1 562,40	
	PP		IP čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC					
90	K	225.1.504	Montážní podložka pro čtečku karet, povrchová instalace	ks	0,465	1 800,00	837,00	
	PP		Montážní podložka pro čtečku karet, povrchová instalace					
91	K	225.1.505	IP audio/video telefon LCD, nástěnný vč. Příslušenství a montáže	ks	7,905	3 720,00	29 406,60	
	PP		IP audio/video telefon LCD, nástěnný vč. Příslušenství a montáže					
92	K	225.1.506	Napájecí spínaný zdroj 13,8 VDC/3,5A, bez krytí (potřebná inst. krabice), +výstup na akumulátor 13,8 VDC / 0,23 A, plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, rozměry 160x100x40mm, pojistka proti přepětí, pojistka proti zkratu, pojistka proti přetížení	ks	0,465	624,00	290,16	
	PP		Napájecí spínaný zdroj 13,8 VDC/3,5A, bez krytí (potřebná inst. krabice), +výstup na akumulátor 13,8 VDC / 0,23 A, plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, rozměry 160x100x40mm, pojistka proti přepětí, pojistka proti zkratu, pojistka proti přetížení					
93	K	225.1.507	Elektrický zámek reverzní (trvale připojeno napájení, k odjištění potřebné odpojení napájení) nastavitelná západka, napájení 12 V DC / 200 mA, rozměry: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let	ks	0,465	1 992,00	926,28	
	PP		Elektrický zámek reverzní (trvale připojeno napájení, k odjištění potřebné odpojení napájení) nastavitelná západka, napájení 12 V DC / 200 mA, rozměry: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let					
94	K	225.1.508	Dotykový odblokovací terminál, 1x relé výstup, 1x vstup pro dočasné uvolnění dveří, 1x vstup pro EPS	ks	0,465	23 124,00	10 752,66	
	PP		Dotykový odblokovací terminál, 1x relé výstup, 1x vstup pro dočasné uvolnění dveří, 1x vstup pro EPS					
95	K	225.1.509	Licence pro přístupový systém, PRO - 100 zařízení a 1000 uživatelů, správa IP jednotek přes web rozhraní	kpl	0,465	48 000,00	22 320,00	
	PP		Licence pro přístupový systém, PRO - 100 zařízení a 1000 uživatelů, správa IP jednotek přes web rozhraní					
96	K	225.1.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	184,140	69,60	12 816,14	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku					
97	K	225.1.511	Kabel 2x2,5, B2cas1d1	m	46,500	33,60	1 562,40	
	PP		Kabel 2x2,5, B2cas1d1					
98	K	225.1.512	Instalační kabel SYKFY 2x2x0,5, B2ca-s1a,d1,a1	m	55,800	6,72	374,98	
	PP		Instalační kabel SYKFY 2x2x0,5, B2ca-s1a,d1,a1					
99	K	225.1.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	164,610	22,68	3 733,35	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
100	K	210.6.510.1	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení, případné úpravy vedení stávajících kabelů , uložení pod omítku nebo do šlicu	m	266,910	69,60	18 576,94	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení, případné úpravy vedení stávajících kabelů , uložení pod omítku nebo do šlicu					
	D	227.1	Přivolání první pomoci - invalidé				11 826,34	
101	K	227.1.501	Kompletní montáž přivolání první pomoci - prokabelování, zapojení, instalace	kpl	0,465	5 400,00	2 511,00	
	PP		Kompletní montáž přivolání první pomoci - prokabelování, zapojení, instalace					
102	K	227.1.502	Signalizační panel	ks	0,465	3 883,20	1 805,69	
	PP		Signalizační panel					
103	K	227.1.503	Světlo vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,465	2 511,60	1 167,89	
	PP		Světlo vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	227.1.504	Potvrzovací tlačítko vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,465	2 127,60	989,33	
	PP		Potvrzovací tlačítko vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					
105	K	227.1.505	Tahové tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,465	2 127,60	989,33	
	PP		Tahové tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					
106	K	227.1.506	Tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,465	2 127,60	989,33	
	PP		Tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					
107	K	227.1.507	Napájecí zdroj 24V//5A vč. Plechového boxu a příslušenství	ks	0,465	2 511,60	1 167,89	
	PP		Napájecí zdroj 24V//5A vč. Plechového boxu a příslušenství					
108	K	227.1.508	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	31,620	22,68	717,14	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
109	K	227.1.509	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	5,580	16,80	93,74	
	PP		Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství					
110	K	227.1.510	Oživení a programování systému	kpl	0,465	3 000,00	1 395,00	
	PP		Oživení a programování systému					
	D	228.1	Grafická nastavba / Kamerový systém				12 778,20	
111	K	228.1.501	Montáž video serveru do racku + montáž kompletního kamerového systému a zprovoznění	kpl	0,465	3 600,00	1 674,00	
	PP		Montáž video serveru do racku + montáž kompletního kamerového systému a zprovoznění					
112	K	228.1.502	Videoserver v provedení 1U určený do racku. Zařízení umožňuje nahrávat maximálně 256 Mbps, Intel frekvence 3,6 GHz, 16 GB RAM, SW RAID 0, 1, 5, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 6x USB, zdroj 600 W GOLD, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 11	ks	0,465	5 520,00	2 566,80	
	PP		Videoserver v provedení 1U určený do racku. Zařízení umožňuje nahrávat maximálně 256 Mbps, Intel frekvence 3,6 GHz, 16 GB RAM, SW RAID 0, 1, 5, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 6x USB, zdroj 600 W GOLD, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 11 Enterprise IoT 64 bit, sys. SDD 500 GB, rozměry 43 x 437 x 650 mm, hmotnost 16 kg bez HDD. Nutno doplnit do racku nebo určit pozici na instalaci					
113	K	228.1.503	Příprava pro kameru a kamera ! 4 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.9" 4 Megapixel progressive scann CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,002 lx / F1.6 (Color 30 IRE),fixní objektiv 2,8 mm,	ks	0,930	5 040,00	4 687,20	
	PP		Příprava pro kameru a kamera ! 4 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.9" 4 Megapixel progressive scann CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,002 lx / F1.6 (Color 30 IRE),fixní objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101° V: 55° D : 121°; BLC, HLC, AWB, AGC, WDR 120 dB, 3DNR, SSA, LDC, Defog;Inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, SMD, Smart Object Detection, Face Detection, People Counting, Heat Map, Video Metadata; komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, podpora Smart a AI codeků; ONVIF kompatibilní; HDMI output: HDMI female 1.4a, typ A, rozlišení: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 1920 x 1080 @ 25/30/50/60 fps, 1280 x 720 @ 25/30/50/60 fps; Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 512 GB, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE, spotřeba max. 6,9 W, možnost duálního napájení při výpadku jednoho napájení kamera bez restartu pokračuje ve snímání. Pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 54, IK 10, rozměry ø122,0 x 94 mm, hmotnost 0,55 kg včetně montáže					
114	K	228.1.504	Licence pro záznamové zařízení - licence na DVR/NVR	ks	0,465	4 200,00	1 953,00	
	PP		Licence pro záznamové zařízení - licence na DVR/NVR					
115	K	228.1.505	Rychlý a vysoce spolehlivý pevný disk , HDD Ent, vhodný pro provoz 24/7 a kapacitou 6 TB. HDD je určen pro servery. Záruka 5 roků	ks	0,465	4 080,00	1 897,20	
	PP		Rychlý a vysoce spolehlivý pevný disk , HDD Ent, vhodný pro provoz 24/7 a kapacitou 6 TB. HDD je určen pro servery. Záruka 5 roků					
	D	OST	Ostatní				60 777,00	
116	K	OST1	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,465	5 000,00	2 325,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
117	K	OST2	Protokol měření intenzity osvětlení	kpl	0,465	8 000,00	3 720,00	
	PP		Protokol měření intenzity osvětlení					
118	K	OST3	Sádra, drážkování, stavební přípomoci, drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, stahovací pásy atd...)...	kpl	0,465	8 000,00	3 720,00	
	PP		Sádra, drážkování, stavební přípomoci, drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, stahovací pásy atd...)...					
119	K	OST9	Bezpečnostní tabulky	kpl	0,465	1 500,00	697,50	
	PP		Bezpečnostní tabulky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	OST10	Koordinace s dodavatelem stavby	kpl	0,456	5 000,00	2 280,00	
	PP		Koordinace s dodavatelem stavby					
121	K	OST17	Zařízení staveniště pro profesi elektro	kpl	0,465	5 000,00	2 325,00	
	PP		Zařízení staveniště pro profesi elektro					
122	K	OST18	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce	kpl	0,465	20 000,00	9 300,00	
	PP		Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce					
123	K	OST19	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	0,465	9 500,00	4 417,50	
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
124	K	OST20	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,465	12 000,00	5 580,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
125	K	OST22	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize	ks	0,465	18 000,00	8 370,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize					
126	K	OST24	Zaškolení obsluhy/správce	ks	0,465	15 000,00	6 975,00	
	PP		Zaškolení obsluhy/správce					
127	K	OST25	Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku	hod	18,600	595,00	11 067,00	
	PP		Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01b - Neuznatelné dle jednotlivých místností

KSO: Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 29. 6. 2025

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			1 732 554,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 732 554,10	21,00%	363 836,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 096 390,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: **SO 01b - Neuznatelné dle jednotlivých místností**

Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 732 554,10

HSV - Práce a dodávky HSV	188 976,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 600,06
4 - Vodorovné konstrukce	2 386,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 449,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 186,25
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	82 069,63
998 - Přesun hmot	4 284,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 543 577,46
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	83 683,90
751 - Vzduchotechnika	1 659,81
766 - Konstrukce truhlářské	196 445,50
767 - Konstrukce zámečnické	534 358,90
771 - Podlahy z dlaždic	150 988,03
776 - Podlahy povlakové	81 336,03
781 - Dokončovací práce - obklady	411 954,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 607,92
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	33 542,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01b - Neuznatelné dle jednotlivých místností

Místo: Komenského 629 a 261

Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 732 554,10	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					188 976,64	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					12 600,06	
1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	4,096	1 110,00	4 546,56	CS ÚRS 2025 01
PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340239212							
VV	0,8*1,97				1,576			
VV	1,2*2,1				2,520			
VV	Součet				4,096			
2	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	7,670	1 050,00	8 053,50	CS ÚRS 2025 01
PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221							
VV	(1,9+1,05)*2,6				7,670			
VV	Součet				7,670			
D	4	Vodorovné konstrukce					2 386,80	
3	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,051	12 900,00	657,90	CS ÚRS 2025 01
PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941121							
VV	I120 dl. 1600mm							
VV	3*1,6*0,01071				0,051			
VV	Součet				0,051			
4	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,051	33 900,00	1 728,90	CS ÚRS 2025 01
PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120							
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 449,90	
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	15,340	296,00	4 540,64	CS ÚRS 2025 01
PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001							
VV	(1,9+1,05)*2,6*2				15,340			
VV	Součet				15,340			
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,340	389,00	5 967,26	CS ÚRS 2025 01
PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141							
7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	945,00	2 835,00	CS ÚRS 2025 01
PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
		VV	T4					
		VV	"m.č.111" 1		1,000			
		VV	"m.č.112" 1		1,000			
		VV	"m.č.113c" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
8	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 719,00	5 157,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
9	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
		VV	T1					
		VV	"m.č.113a" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
10	M	55331573	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							61 186,25	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,300	69,00	6 851,70	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
		VV	53,1+46,2		99,300			
		VV	Součet		99,300			
12	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	214,00	856,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
13	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	4,000	1 110,00	4 440,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,900	91,70	2 833,53	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
		VV	1NP					
		VV	"m.č.102" 2,8		2,800			
		VV	"m.č.108" 10,8		10,800			
		VV	"m.č.109" 3,5		3,500			
		VV	"m.č.111" 6,1		6,100			
		VV	"m.č.112" 6,2		6,200			
		VV	Mezisoučet		29,400			
		VV	2NP					
		VV	"m.č.203" 1,5		1,500			
		VV	Mezisoučet		1,500			
		VV	Součet		30,900			
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,062	435,00	3 941,97	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
		VV	1NP					
		VV	"m.č.101" 0,8*1,97		1,576			
		VV	"m.č.1.13a" 0,9*1,97		1,773			
		VV	"m.č.111" 0,7*1,97		1,379			
		VV	"m.č.112" 0,6*1,97		1,182			
		VV	Mezisoučet		5,910			
		VV	2NP					
		VV	"m.č.213" 0,8*1,97*2		3,152			
		VV	Mezisoučet		3,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,062			
16	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,040	1 670,00	1 736,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.113a / 101"					
	VV		1,1*2,1*0,45		1,040			
	VV		Mezisoučet		1,040			
	VV		Součet		1,040			
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	151,268	139,00	21 026,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.102" 7,224*1,5		10,836			
	VV		"m.č.108" (10,03*2)-(0,8*1,97)		18,484			
	VV		"m.č.109" (5,893*2+4,183*2)-(0,6*1,973)		18,968			
	VV		"m.č.111" (7,74*2+4,02*2+4,032*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*4)		25,477			
	VV		"m.č.112" (7,951*2+4,05*2*2)-(0,6*1,97*5)		26,192			
	VV		Mezisoučet		99,957			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" (4,791*1,5)-(0,6*1,97)		6,005			
	VV		"m.č.216" (2,54+1,144+0,57)*0,6		2,552			
	VV		"m.č.214" (6,52*2+4,373*2+4,533*2)-(0,6*1,97*5)		24,942			
	VV		"m.č.215" (6,415*2+4,264*2)-(0,6*1,97*3)		17,812			
	VV		Mezisoučet		51,311			
	VV		Součet		151,268			
18	K	978-N/002	O12 - revize a přemístění stávajících hasicích přístrojů	ks	5,000	600,00	3 000,00	
	PP		O12 - revize a přemístění stávajících hasicích přístrojů					
19	K	978-N/003	O8 - požární ucpávky	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		O8 - požární ucpávky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> • požární ucpávky v místě prostupů potrubí a kabelů požárními stropy a stěnami s min. požární odolností EI, E 60 • přesný typ ucpávky bude zvolen dodavatelem • počet a požární odolnost ucpávek viz oddílý jednotlivých profesí					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				82 069,63	
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	14,681	2 250,00	33 032,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,681	301,00	4 418,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	440,430	13,10	5 769,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		14,681*30 'Přepočtené koeficientem množství		440,430			
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	14,653	2 651,25	38 848,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				4 284,00	
24	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,975	1 440,00	4 284,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 543 577,46	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				83 683,90	
25	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	7,000	233,00	1 631,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klozetů kombi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814					
VV			1NP					
VV			"m.č.108" 1		1,000			
VV			"m.č.109" 1		1,000			
VV			"m.č.111" 1		1,000			
VV			"m.č.112" 2		2,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			2NP					
VV			"m.č.215" 1		1,000			
VV			"m.č.214" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		7,000			
26	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	114,00	228,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122817					
VV			1NP					
VV			"m.č.111" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			2NP					
VV			"m.č.214" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		2,000			
27	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	181,00	1 086,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
VV			1NP					
VV			"m.č.108" 1		1,000			
VV			"m.č.109" 1		1,000			
VV			"m.č.111" 1		1,000			
VV			"m.č.112" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			2NP					
VV			"m.č.215" 1		1,000			
VV			"m.č.214" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		6,000			
28	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	233,00	233,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310823					
VV			1NP					
VV			"m.č.103" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			2NP					
VV			"m.č.216" 1					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		1,000			
29	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	3 131,45	6 262,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311121					
30	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.102" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
32	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	111,00	888,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802					
33	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000	2 849,00	5 698,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821329					
34	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	8,000	31,50	252,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800					
35	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	8,000	19,00	152,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
36	K	725-N/001	O2 - vybavení WC imobilní (m.č.108)	kpl	1,000	18 685,00	18 685,00	
	PP		O2 - vybavení WC imobilní (m.č.108) <i>Poznámka k položce:</i> • 1 x sklopné madlo • 1 x pevné madlo • ovladač signalizačního systému nouzového volání (alarm) - viz oddíl EL • sklopné zrcadlo se spodní hranou ve výšce max. 900 mm a horní hranou min. 1 800 mm od podlahy • zásobník na papírové utěrky • dávkovač tekutého mýdla • dávkovač toaletního papíru • odkládací polička u umyvadla ve výšce 850 mm nad zemí • dvojháček na oděv ve výšce 1000 mm a 1600 mm nad zemí • odpadkový koš • WC štětka s montáží na zeď • vybavení výtahu dle normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání • design prvků dle fotografií níže					
	P							
37	K	725-N/002	O3 - Vybavení WC (m.č.109)	kpl	1,000	8 050,00	8 050,00	
	PP		O3 - Vybavení WC (m.č.109) <i>Poznámka k položce:</i> • pevné zrcadlo • zásobník na papírové utěrky • dávkovač tekutého mýdla • dávkovač toaletního papíru • dvojháček na oděv • odpadkový koš • WC štětka s montáží na zeď • design prvků viz výrobek O 2					
	P							
38	K	725-N/003	O4 - Vybavení WC (m.č.111)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		O4 - Vybavení WC (m.č.111)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> • 2 x pevné zrcadlo • 2 x zásobník na papírové utěrky • 2 x dávkovač tekutého mýdla • design prvků viz výrobek O 2					
39	K	725-N/004	O5 - Vybavení WC (m.č. 112)	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	
	PP		O5 - Vybavení WC (m.č. 112) <i>Poznámka k položce:</i> • 2 x pevné zrcadlo • 2 x zásobník na papírové utěrky • 2 x dávkovač tekutého mýdla • 2 x dávkovač toaletního papíru • odpadkový koš • 2 x WC štětka s montáží na zeď • design prvků viz výrobek O 2					
	P							
40	K	725-N/005	O6 - Vybavení WC (m.č. 113c)	kpl	1,000	5 510,00	5 510,00	
	PP		O6 - Vybavení WC (m.č. 113c) <i>Poznámka k položce:</i> • pevné zrcadlo • zásobník na papírové utěrky • 2 x dvojháček na oděv • držák na ručník 500 mm • košík na mýdlo • design prvků viz výrobek O 2					
	P							
41	K	725-N/006	O7 - Vybavení WC (m.č. 212 a 213)	kpl	2,000	7 010,00	14 020,00	
	PP		O7 - Vybavení WC (m.č. 212 a 213) <i>Poznámka k položce:</i> • pevné zrcadlo • zásobník na papírové utěrky • dávkovač tekutého mýdla • dávkovač toaletního papíru • odpadkový koš • WC štětka s montáží na zeď • design prvků viz výrobek O 2					
	P							
D		751	Vzduchotechnika				1 659,81	
42	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	m	9,070	183,00	1 659,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510862					
	VV		Skutečné množství bude upřesněno dle skutečnosti					
	VV		9,07		9,070			
	VV		Součet		9,070			
D		766	Konstrukce truhlářské				196 445,50	
43	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	953,00	2 859,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
	VV		T4					
	VV		"m.č.111" 1		1,000			
	VV		"m.č.112" 1		1,000			
	VV		"m.č.113c" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
44	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	3,000	4 330,00	12 990,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
45	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022					
	VV		T1					
	VV		"m.č.113a" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
46	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	8 050,00	8 050,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm					
47	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dvevní křídlo	kus	1,000	314,00	314,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660717					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 079,00	2 079,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
49	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	209,00	836,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	M	54914123	dvevní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	4,000	697,00	2 788,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvevní kování interiérové rozetové klika/klika					
51	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	149,00	596,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751					
52	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	4,000	267,00	1 068,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm					
53	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	4,000	149,00	596,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
54	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	4,000	297,00	1 188,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka cylindrická stavební 35+55					
55	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 - shrnovací dveře	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 - shrnovací dveře					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691915					
	VV		"m.č.113a/113b" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	766811112.1	T9 - Kuchyňská linka dl.1,35m	kus	1,000	28 205,00	28 205,00	
	PP		T9 - Kuchyňská linka dl.1,35m					
			Poznámka k položce:					
			kuchyňská linka tvořená skříňkami pod pracovní deskou					
	P		• skříňky budou mít otevíravá dvířka					
			• součástí kuchyňské linky bude dřez s odkapávací plochou z nerez oceli, vestavná lednice					
			• korpusy tvořeny LDTD deskami tl. 18 mm v barvě bílé					
			• dvířka s laminátovým povrchem (HPL laminát) tl. min. 18 mm					
			• nástěnný panel s laminátovým povrchem (HPL laminát)					
			• pracovní deska - laminátový povrch (HPL laminát) tl. cca. 28 mm					
57	K	766811112.2	T10 - Kuchyňská linka dl.1,95m	kus	1,000	33 835,00	33 835,00	
	PP		T10 - Kuchyňská linka dl.1,95m					
			Poznámka k položce:					
			kuchyňská linka tvořená skříňkami pod pracovní deskou					
	P		• skříňky budou mít otevíravá dvířka					
			• součástí kuchyňské linky bude dřez s odkapávací plochou z nerez oceli, vestavná lednice					
			• korpusy tvořeny LDTD deskami tl. 18 mm v barvě bílé					
			• dvířka s laminátovým povrchem (HPL laminát) tl. min. 18 mm					
			• nástěnný panel s laminátovým povrchem (HPL laminát)					
			• pracovní deska - laminátový povrch (HPL laminát) tl. cca. 28 mm					
58	M	54211003	chladnička kombinovaná kapacita do 280l mraznička do 110l š 60cm	kus	2,000	14 600,00	29 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chladnička kombinovaná kapacita do 280l mraznička do 110l š 60cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	766811112.3	T7 - kuchyňská linka - úprava	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
	PP		T7 - kuchyňská linka - úprava <i>Poznámka k položce:</i> <i>zkrácení a úpravy stávající kuchyňské linky</i> <i>• přemístění stávajícího dřezu</i> <i>• výměna pracovní desky za novou - laminátový povrch (HPL laminát) tl. cca. 28 mm</i> <i>• zkrácení a úprava stávajících korpusů spodních a horních skříněk a dalších prvků kuchyňské link</i>					
	P							
60	K	766-N/001	T06 - Bukové madlo s kotvením do zdiva	m	34,150	1 210,00	41 321,50	
	PP		T06 - Bukové madlo s kotvením do zdiva					
	VV		Průměr 42mm					
	VV		1,7+2,0+4,85+2,1+1,85+3,4+2,45		18,350			
	VV		Mezisoučet		18,350			
	VV		Průměr 30mm					
	VV		1,7+2,0+4,85+4,8+2,45		15,800			
	VV		Mezisoučet		15,800			
	VV		Součet		34,150			
	D	767	Konstrukce zámečnické				534 358,90	
61	K	767210161.1	Vnější ocelové schodiště , zábradlí výplň z tahokovu - kompletní provedení vč. zemních prací a základových patek	kpl	1,000	370 000,00	370 000,00	
	PP		Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bude upřesněno ve vyšším stupni dokumentace</i> Vnější ocelové schodiště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	2,000	5 915,60	11 831,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640224 <i>Poznámka k položce:</i> <i>• otevíravé, jednokřídlové dveře, s bočním fixní plochou</i> <i>• hlavní dveřní křídlo o světlé šířce min. 800 mm</i> <i>• bezpečnostní zasklení z vrstveného skla, čiré, tepelně zlepšený distanční rámeček</i> <i>• práh s přerušeným tepelným mostem</i> <i>• kování klíka - madlo s panikovou klikou, bezpečnostní vložkový zámek - kompatibilní se stávajícím systémem generálního klíče</i> <i>• rám a křídla z plastových profilů</i> <i>• design rámu bude přizpůsoben stávajícím oknům ve stěnách budovy</i> <i>• výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů</i> <i>• součástí rámu a křidel budou uzavřené výztuhy odpovídající rozměrům oken a dveří a předpisům dodavatele profilového systému - bude doloženo výpočtem pro největší prvek</i> <i>• přípojovací spára bude vyplněna PU 3D pěnou</i> <i>• součinitel prostupu tepla celých dveří Ud ≤ 1,0 W/m2.K</i>					
	P							
63	M	RMAT0002	Prosklená vstupní sestava 1355*2515mm	ks	2,000	58 763,85	117 527,70	
	PP		Prosklená vstupní sestava 1355*2515mm					
	VV		1NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	767-N/001	H4 - Stávající vstupní dveře - výměna zámkového systému pro potřeby dálkového ovládání dorozumivacího zařízení nové	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		H4 - Stávající vstupní dveře - výměna zámkového systému pro potřeby dálkového ovládání dorozumivacího zařízení nové					
	D	771	Podlahy z dlaždic				150 988,03	
65	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	53,100	65,30	3 467,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		1NP					
	VV		skladba F3					
	VV		"m.č.102" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.103" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.108" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.109" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.111" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.112" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.113c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		42,700			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.212" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.213" 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		53,100			
66	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	53,100	334,00	17 735,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121027					
	VV		1NP					
	VV		skladba F3					
	VV		"m.č.102" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.103" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.108" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.109" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.111" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.112" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.113c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		42,700			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.212" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.213" 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		53,100			
67	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	53,100	415,00	22 036,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		1NP					
	VV		skladba F3					
	VV		"m.č.102" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.103" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.108" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.109" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.111" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.112" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.113c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		42,700			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.212" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.213" 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		53,100			
68	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	53,100	1 150,00	61 065,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1NP					
	VV		skladba F3					
	VV		"m.č.102" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.103" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.108" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.109" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.111" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.112" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.113c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		42,700			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.212" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.213" 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		53,100			
69	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	61,065	287,50	17 556,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		53,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		61,065			
70	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,100	444,00	23 576,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		1NP					
	VV		skladba F3					
	VV		"m.č.102" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.103" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.108" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.109" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.111" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.112" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.113c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		42,700			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.212" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.213" 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		53,100			
71	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	53,100	29,70	1 577,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
	VV		1NP					
	VV		skladba F3					
	VV		"m.č.102" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.103" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.108" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.109" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.111" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.112" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.113c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		42,700			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.212" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.213" 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		53,100			
72	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,324	1 710,00	3 974,04	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
D		776	Podlahy povlakové				81 336,03	
73	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	46,200	334,00	15 430,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
VV			2NP					
VV			"m.č.204" 14,6		14,600			
VV			"m.č.202" 13,6		13,600			
VV			Mezisoučet		28,200			
VV			Skladba F5					
VV			"m.č.209" 18		18,000			
VV			Součet		46,200			
74	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	46,200	44,80	2 069,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
VV			2NP					
VV			Skladba F1					
VV			"m.č.204" 14,6		14,600			
VV			"m.č.202" 13,6		13,600			
VV			Mezisoučet		28,200			
VV			Skladba F5					
VV			"m.č.209" 18		18,000			
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			Součet		46,200			
75	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	46,200	288,00	13 305,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
VV			2NP					
VV			Skladba F1					
VV			"m.č.204" 14,6		14,600			
VV			"m.č.202" 13,6		13,600			
VV			Mezisoučet		28,200			
VV			Skladba F5					
VV			"m.č.209" 18		18,000			
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			Součet		46,200			
76	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	28,200	72,40	2 041,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
VV			2NP					
VV			"m.č.204" 14,6		14,600			
VV			"m.č.202" 13,6		13,600			
VV			Součet		28,200			
77	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	28,200	235,00	6 627,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111					
VV			2NP					
VV			Skladba F1					
VV			"m.č.204" 14,6		14,600			
VV			"m.č.202" 13,6		13,600			
VV			Součet		28,200			
78	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2	31,020	506,00	15 696,12	CS ÚRS 2025 01
PP			koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2					
VV			28,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	18,000	270,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
	VV		Skladba F5					
	VV		"m.č.209" 18		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
80	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	19,800	1 040,00	20 592,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm					
	VV		18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
81	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,513	1 390,00	713,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776122					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				411 954,59	
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	167,792	65,30	10 956,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.102 " 7,43*1,6		11,888			
	VV		"m.č.108" 10,01*2		20,020			
	VV		"m.č.109" 9,073*2		18,146			
	VV		"m.č.113c " 5,78*2,5		14,450			
	VV		"m.č.111" 12,895*2		25,790			
	VV		"m.č.112" 13,259*2		26,518			
	VV		Mezisoučet		116,812			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" (0,98*2+1,49*2)*1,6		7,904			
	VV		"m.č.212" 12,292*2		24,584			
	VV		"m.č.213" 9,246*2		18,492			
	VV		Mezisoučet		50,980			
	VV		Součet		167,792			
83	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	167,792	510,00	85 573,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.102 " 7,43*1,6		11,888			
	VV		"m.č.108" 10,01*2		20,020			
	VV		"m.č.109" 9,073*2		18,146			
	VV		"m.č.113c " 5,78*2,5		14,450			
	VV		"m.č.111" 12,895*2		25,790			
	VV		"m.č.112" 13,259*2		26,518			
	VV		Mezisoučet		116,812			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.203" (0,98*2+1,49*2)*1,6		7,904			
	VV		"m.č.212" 12,292*2		24,584			
	VV		"m.č.213" 9,246*2		18,492			
	VV		Mezisoučet		50,980			
	VV		Součet		167,792			
84	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	167,792	246,00	41 276,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
85	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	167,792	1 290,00	216 451,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	192,961	299,00	57 695,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		167,792*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		192,961			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				49 607,92	
87	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	489,230	21,40	10 469,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	VV		489,23		489,230			
	VV		Součet		489,230			
88	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	489,230	80,00	39 138,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				33 542,78	
89	K	786-N/001	Vertikální lamely - dodávka a montáž	m2	27,900	1 202,25	33 542,78	
	PP		Vertikální lamely - dodávka a montáž					
			Poznámka k položce:					
			https://zaluzieweb.cz/vertikalni-zaluzie-latka-kenia/p-959064?attr=13774,13738,13739,13743,13748,17115&attrm=13745,1000_13746,1000					
	P		https://www.rolety-site.cz/vertikalni-zaluzie/?gad_source=1&gad_campaignid=196287855&gbraid=0AAAAADncN-kyHWeFnBId9KhhrIDObYDR&gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVjfo1nUglxzNjD-5PQR_O-PzE5ULoW62fenglzCd0T_8cb_b2AqolaAlbmEALw_wcB					
			https://eshop.zaluzierolety-site.cz/vertikalni-zaluzie-c-77/vertikalni-zaluzie-p-1354.html					
	VV		Rozměry a barva budou upřesněny dle požadavku investora					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.108" 3,2*1,8		5,760			
	VV		"m.č.103" 3,2*1,8		5,760			
	VV		Mezisoučet		11,520			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.204" 2,2*1,8		3,960			
	VV		"m.č.202" 2,2*1,8		3,960			
	VV		"m.č.214" 2,2*1,8		3,960			
	VV		"m.č.209" 2,5*1,8		4,500			
	VV		Mezisoučet		16,380			
	VV		Součet		27,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01B D.1.2.1 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			473 519,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	473 519,74	21,00%	99 439,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	572 958,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: **SO 01B D.1.2.1 - ZTI**

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	473 519,74
713 - Izolace tepelné	24 824,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 890,85
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	164 142,28
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	138 384,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	51 494,70
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	14 365,89
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 273,67
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	24 304,31
751 - Vzduchotechnika	6 584,57
OST - Ostatní	28 253,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01B D.1.2.1 - ZTI

Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 473 519,74

D	713	Izolace tepelné					24 824,95	
1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	178,155	65,21	11 617,49	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá					
2	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	46,385	15,64	725,46	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm					
3	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	87,585	32,66	2 860,53	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm					
4	M	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm	m	17,462	41,75	729,04	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/20mm					
5	M	28377053	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm	m	12,551	51,29	643,74	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm					
6	M	28377059	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm	m	18,554	35,42	657,18	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm					
7	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	40,393	90,74	3 665,26	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
8	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	25,648	69,00	1 769,71	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
9	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	10,368	103,50	1 073,09	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
10	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	5,184	143,75	745,20	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,067	1 702,00	114,03	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
12	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,067	3 346,50	224,22	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					15 890,85	
13	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,420	535,90	3 440,48	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
14	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,745	612,95	2 295,50	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	5,350	792,35	4 239,07	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
16	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 212,95	5 212,95	
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
17	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	0,535	193,20	103,36	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,515	35,42	549,54	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,017	994,75	16,91	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
20	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,017	1 943,50	33,04	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

D222

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

164 142,28

21	K	722130104	Potrubí pro zavodnění požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	11,235	525,90	5 908,49	
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5					
22	K	722130105	Potrubí pro zavodnění požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	1,338	668,84	894,91	
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5					
23	K	722175002R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm	m	130,540	422,74	55 184,48	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
24	K	722175003R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm	m	42,265	473,69	20 020,51	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
25	K	722175004R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	22,470	563,04	12 651,51	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
26	K	722175005R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x4,5 mm	m	23,273	658,95	15 335,74	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
27	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	5,885	213,67	1 257,45	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
28	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	13,375	445,40	5 957,23	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
29	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,605	7 853,35	12 604,63	
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
30	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	12,573	200,10	2 515,86	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
31	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	231,120	64,63	14 937,29	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
32	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	218,548	73,83	16 135,40	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
33	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,283	885,50	250,60	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
34	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,283	1 725,00	488,18	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

D225

Zdravotechnika - zařízení předměty

138 384,60

35	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	5,000	4 252,70	21 263,50	
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
36	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000	7 521,00	7 521,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný					
37	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	2,000	11 166,50	22 333,00	
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem					
38	K	725121525R	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem dětský	soubor	1,000	11 166,50	11 166,50	
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem					
39	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	10,000	2 401,78	24 017,80	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
40	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby, pro invalidy	soubor	1,000	3 275,20	3 275,20	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
41	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	3 601,17	14 404,68	
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
42	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	6 005,30	6 005,30	
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm					
43	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	29,425	332,93	9 796,47	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
44	K	725821325	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	851,00	3 404,00	
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
45	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	11,000	869,40	9 563,40	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
46	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	2,000	1 173,00	2 346,00	
	PP		Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm					
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	11,000	217,81	2 395,91	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40					
48	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,291	1 029,25	299,51	
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
49	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,291	2 035,50	592,33	
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				51 494,70	
50	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	6,000	6 578,00	39 468,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
51	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	6,000	149,50	897,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
52	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	6,000	787,75	4 726,50	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
53	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	6,000	198,95	1 193,70	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
54	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	6,000	868,25	5 209,50	
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				14 365,89	
55	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	34,000	419,75	14 271,50	
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
56	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,016	1 989,50	31,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
57	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,016	3 910,00	62,56	
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury	5 273,67				
58	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	375,48	375,48	
PP			Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2					
59	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	5,000	383,53	1 917,65	
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory					
60	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	591,00	2 955,00	
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18					
61	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	1 437,50	8,63	
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
62	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,006	2 817,50	16,91	
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	24 304,31				
63	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	4,000	3 980,15	15 920,60	
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
64	K	735152696	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W	kus	1,000	7 443,95	7 443,95	
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2995 W					
65	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,187	1 702,00	318,27	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
66	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,187	3 323,50	621,49	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 751			Vzduchotechnika	6 584,57				
67	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	0,535	392,15	209,80	
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
68	M	42972971R	žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast šedá, pro potrubí D 160mm	kus	0,535	552,00	295,32	
PP			žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast šedá, pro potrubí D 150mm					
69	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	0,321	1 028,10	330,02	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
72	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	2,000	1 028,10	2 056,20	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
70	K	751-N/001	Osazení axiálního ventilátoru do potrubí D+M	ks	1,000	1 276,50	1 276,50	
PP			Osazení axiálního ventilátoru do potrubí D+M					
71	K	751-N/002	NApojení ventilátoru kabelem	ks	1,000	1 713,50	1 713,50	
PP			NApojení ventilátoru kabelem					
73	K	751-N/003	NApojení spiro potrubí z m.č.1.13c na stávající odvětrání v m.č.1.11	kpl	1,000	678,50	678,50	
PP			NApojení spiro potrubí z m.č.1.13c na stávající odvětrání v m.č.1.11					
74	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,002	3 795,00	7,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
75	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,002	8 567,50	17,14	
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
D OST			Ostatní				28 253,92	
76	K	OST1	Demontáž stávajícího vodovodu	soub	0,535	6 325,00	3 383,88	
PP			Demontáž stávajícího vodovodu					
77	K	OST10	Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15	kus	1,605	1 849,00	2 967,65	
PP			Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15					
78	K	OST11	Oprava nebo výměna armatur vytápění po stavebním průzkumu a ověření funkčnosti	soub	10,700	668,15	7 149,21	
PP			Oprava nebo výměna armatur vytápění po stavebním průzkumu a ověření funkčnosti					
79	K	OST2	Demontáž stávající kanalizace	soub	0,535	552,00	295,32	
PP			Demontáž stávající kanalizace					
80	K	OST3	Stavební přípomoc	soub	0,535	6 325,00	3 383,88	
PP			Stavební přípomoc					
81	K	OST4	Drobný materiál, příchytky, fitinky apod.	soub	0,535	2 875,00	1 538,13	
PP			Drobný materiál, příchytky, fitinky apod.					
82	K	OST5	Topná zkouška	soub	0,535	6 624,00	3 543,84	
PP			Topná zkouška					
83	K	OST6	Vypuštění a napuštění topného systému, odvzdušnění	soub	0,535	4 128,00	2 208,48	
PP			Vypuštění a napuštění topného systému, odvzdušnění					
84	K	OST7	Demontáž stávající vzduchotechniky	soub	0,535	747,00	399,65	
PP			Demontáž stávající vzduchotechniky					
85	K	OST8	Zaslepení výustků v místnosti 1.16	soub	0,000	1,00	0,00	
PP			Zaslepení výustků v místnosti 1.16					
86	K	OST9	Napojení na stávající potrubí vytápění	kus	5,350	632,50	3 383,88	
PP			Napojení na stávající potrubí vytápění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01b D.1.4.1 - ELE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			774 495,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	774 495,65	21,00%	162 644,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	937 139,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01b D.1.4.1 - ELE

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	774 495,65
HSV - Práce a dodávky HSV	25 177,24
6 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní	13 615,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 561,49
PSV - Práce a dodávky PSV	679 340,41
741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 094,16
210.1 - Rozvaděče	46 606,20
210.4 - Kabelové trasy	22 425,92
210.5 - Osvětlení	82 467,33
210.6 - Koncové prvky	106 987,35
220.1 - Datové rozvody - strukturovaná kabeláž	219 937,00
225.1 - Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy	125 513,95
227.1 - Přivolání první pomoci - invalidé	13 606,70
228.1 - Grafická nastavba / Kamerový systém	14 701,80
OST - Ostatní	69 978,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 01b D.1.4.1 - ELE

Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 774 495,65

D HSV Práce a dodávky HSV 25 177,24

D 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní 13 615,75

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,350	595,00	3 183,25	
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	8,025	1 300,00	10 432,50	
PP			Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 561,49

3	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,883	2 680,00	2 366,44	
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
4	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	16,050	55,50	890,78	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
5	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm	m	11,235	67,10	753,87	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm					
6	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm	m	6,420	71,70	460,31	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm					
7	K	974082117	Sekání šlicu v cihle + vykroužení kapsy pro krabici (do šíře 30mm, do hl.30mm, do pr.72mm)	m	66,875	96,50	6 453,44	
PP			Sekání šlicu v cihle + vykroužení kapsy pro krabici (do šíře 30mm, do hl.30mm, do pr.72mm)					
8	K	974082117.1	Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 150mm)	ks	1,070	595,00	636,65	
PP			Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 150mm)					

D PSV Práce a dodávky PSV 679 340,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 47 094,16

9	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	91,485	100,00	9 148,50	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
10	K	345715191	krabice univerzální KU 68-45_KA	ks	13,375	8,68	116,10	
PP			Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
11	K	345715192	krabice univerzální z PH KU 68 vč. Svorek	ks	4,280	23,08	98,78	
PP			Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
12	K	34571519	krabice do parapetního žlabu KP PK HB	ks	73,830	68,10	5 027,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
13	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	16,050	37,30	598,67	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
14	M	341408260	<i>vodič silový s Cu jádrem 6mm2</i>	m	16,050	24,66	395,79	
	PP		vodič silový s Cu jádrem 6mm2					
15	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	98,975	46,30	4 582,54	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
16	M	341408260.1	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	m	88,275	17,12	1 511,27	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
17	M	341408260.2	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 - ovládací</i>	m	10,700	17,12	183,18	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 - ovládací					
18	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2	m	254,125	46,30	11 765,99	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2					
19	M	341408260.3	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2</i>	m	5,350	24,82	132,79	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2					
20	M	341408260.4	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	m	248,775	27,83	6 923,41	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
21	K	741120001.3	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	18,725	59,20	1 108,52	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2					
22	M	341408260.5	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2</i>	m	18,725	28,18	527,67	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
23	K	741120001.4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x2,5 mm2	m	25,680	59,20	1 520,26	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x2,5 mm2					
24	M	341408260.6	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2</i>	m	25,680	45,47	1 167,67	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2					
25	K	741120001.5	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	14,980	61,40	919,77	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
26	M	341408260.7	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2</i>	m	8,560	76,30	653,13	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2					
27	M	341408260.8	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2</i>	m	6,420	110,95	712,30	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2					
D	210.1	Rozvaděče					46 606,20	
28	K	210012R	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	ks	1,070	2 500,00	2 675,00	
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg					
29	K	741112004	Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rovaděče - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráničů	kpl	0,535	14 280,00	7 639,80	
	PP		Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rovaděče - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráničů					
30	K	210012R.1	Stávající rozvaděč RP1- dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě uvažovaná cena včetně montáže	ks	0,535	20 618,00	11 030,63	
	PP		Stávající rozvaděč RP1- dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě uvažovaná cena včetně montáže					
31	K	210013R	Nový rozvaděč HR1.1 - vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě	ks	0,535	18 970,00	10 148,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nový rozvaděč HR1.1 - vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě					
32	K	210014R	Nový rozvaděč HR1.2- vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě	ks	0,535	15 500,00	8 292,50	
PP			Nový rozvaděč HR1.2- vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě					
33	K	210016	Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	2,140	257,00	549,98	
PP			Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2					
34	K	210017	Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2	kpl	2,140	429,60	919,34	
PP			Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2					
35	K	210018	Pomocný materiál	kpl	0,535	10 000,00	5 350,00	
PP			Pomocný materiál					
D	210.4		Kabelové trasy					22 425,92
36	K	210.47450R	Lišta rohová- koleno 90°, bílá - dle skutečnosti	ks	0,535	82,68	44,23	
PP			Lišta rohová- koleno 90°, bílá - dle skutečnosti					
37	K	210.47451R	Parapetní kanál 120x55 , délka 3m, pro instalaci prvků 45x45mm včetně odboček a uchycení	m	5,350	520,90	2 786,82	
PP			Parapetní kanál 120x55 , délka 3m, pro instalaci prvků 45x45mm včetně odboček a uchycení					
38	K	210.47452R	Lišta elektroinstalační do průměru 50 či 50x50, včetně uchycení	m	24,075	91,63	2 205,99	
PP			Lišta elektroinstalační do průměru 50 či 50x50, včetně uchycení					
39	K	210.47453R	Lišta elektroinstalační hranatá plastová 15x10mm	m	54,035	22,98	1 241,72	
PP			Lišta elektroinstalační hranatá plastová 15x10mm					
40	K	210.47454R	Montáž elinstalačních lišt- do 50mm2	m	83,460	86,10	7 185,91	
PP			Montáž elinstalačních lišt- do 50mm2					
41	K	210.47455R	Montáž žlabu 25-120mm2	m	16,050	125,00	2 006,25	
PP			Montáž žlabu 25-120mm2					
42	K	210.47456R	Doplnění do stávajícího žlabu	kpl	0,535	5 000,00	2 675,00	
PP			Doplnění do stávajícího žlabu					
43	K	210.47457R	Pomocný materiál na doplnění do stávajících instalovaných žlabů	kpl	0,535	8 000,00	4 280,00	
PP			Pomocný materiál na doplnění do stávajících instalovaných žlabů					
D	210.5		Osvětlení					82 467,33
44	K	210.5.001	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	55,640	432,00	24 036,48	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše					
45	K	210.5.002	Demontáž stávajících svítidel a recyklace	ks	34,240	153,00	5 238,72	
PP			Demontáž stávajících svítidel a recyklace					
46	K	210.5.003	LED svítidlo "A" - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm , přisazené, 1x LED 34 W, 4100 lm, Ra 80, 3800K	ks	44,940	866,64	38 946,80	
PP			LED svítidlo "A" - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm , přisazené, 1x LED 34 W, 4100 lm, Ra 80, 3800K					
47	K	210.5.004	LED svítidlo "venkovní nástěnné" - přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, s integrovaným PIR senzorem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	1,605	866,88	1 391,34	
PP			LED svítidlo "venkovní nástěnné" - přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, s integrovaným PIR senzorem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.					
48	K	210.5.005	Svítidlo C1 - venkovní svítidlo C1- 10W, IP44, přisazené svítidlo s integrovaným PIR čidlem a nastavitelným vypnutím - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	2,675	866,88	2 318,90	
PP			Svítidlo C1 - venkovní svítidlo C1- 10W, IP44, přisazené svítidlo s integrovaným PIR čidlem a nastavitelným vypnutím - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.					
49	K	210.5.006	Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod , doporučení projektanta uvažovat s vyhříváním bat - časté vybíjení	ks	5,885	1 790,16	10 535,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod , doporučení projektanta uvažovat s vyhříváním bat - časté vybíjení					
	D	210.6	Koncové prvky				106 987,35	
50	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	89,345	125,00	11 168,13	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami					
51	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	1,070	189,61	202,88	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					
52	K	210.6.252	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP44, vč. Včetně přisazené krabice , rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	1,070	257,04	275,03	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP44, vč. Včetně přisazené krabice , rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					
53	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	1,070	100,74	107,79	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45					
54	K	210.6.254	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů s přepětovou ochranou, profil 45x45	ks	74,365	997,16	74 153,80	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů s přepětovou ochranou, profil 45x45					
55	K	210.6.255	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu, přisazená / zasekaná do zdiva	ks	9,630	205,63	1 980,22	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu, přisazená / zasekaná do zdiva					
56	K	210.6.256	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami , IP44, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	2,140	336,00	719,04	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami , IP44, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					
57	K	210.6.257	Třífázový vypínač 16A/400V, IP44, vč. montážního materiálu, kompletní	ks	1,070	1 008,00	1 078,56	
	PP		Třífázový vypínač 16A/400V, IP44, vč. montážního materiálu, kompletní					
58	K	210.6.258	Volný vývod 230V ukončený na svorkovnici nebo na zařízení VZT,žal, rozvaděče ESL, CHL, klimatizace, požární klapy a PSUM, gastrotechnologii	ks	18,725	180,00	3 370,50	
	PP		Volný vývod 230V ukončený na svorkovnici nebo na zařízení VZT,žal, rozvaděče ESL, CHL, klimatizace, požární klapy a PSUM, gastrotechnologii					
59	K	210.6.259	Přepětové ochrany pro přechod z ochranného prostoru, včetně montáže	kpl	0,535	13 800,00	7 383,00	
	PP		Přepětové ochrany pro přechod z ochranného prostoru, včetně montáže					
60	K	210.6.260	Rozbočovací krabice s víčkem a rozvodkou	ks	21,400	300,00	6 420,00	
	PP		Rozbočovací krabice s víčkem a rozvodkou					
61	K	210.6.261	Páska stahovací 360x4,5	kpl	0,535	240,00	128,40	
	PP		Páska stahovací 360x4,5					
	D	220.1	Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				219 937,00	
62	K	210.6.501	Rack 42U - RP.1.2 -19; kompletně vybavenýdle bližší specifikace 600x600x1970 strukturované kabeláže včetně patch panelů, poliček vyvazovacích panelů, intslačního materiálu a instalační sady a rozvodného panelu 230V + doplnění přivolání první pomoc +	ks	0,535	28 200,00	15 087,00	
	PP		Rack 42U - RP.1.2 -19; kompletně vybavenýdle bližší specifikace 600x600x1970 strukturované kabeláže včetně patch panelů, poliček vyvazovacích panelů, intslačního materiálu a instalační sady a rozvodného panelu 230V + doplnění přivolání první pomoc +					
63	K	210.6.502	Montáž rozváděčů slaboproudých včetně zapojení přívodní kabeláže a napájení , bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	ks	0,535	7 200,00	3 852,00	
	PP		Montáž rozváděčů slaboproudých včetně zapojení přívodní kabeláže a napájení , bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg					
64	K	210.6.503	Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených	ks	39,055	168,00	6 561,24	
	PP		Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených					
65	K	210.6.504	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství	ks	17,120	336,00	5 752,32	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	210.6.505	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství	ks	21,935	198,00	4 343,13	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství					
67	K	210.6.506	Acces point - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru) vč. licence a technické podpory na 1 rok , prisazená montáž	ks	1,605	2 388,00	3 832,74	
	PP		Acces point - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru) vč. licence a technické podpory na 1 rok , prisazená montáž					
68	K	210.6.507	Acces point - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2:2 wave2 dual-radio outdoor přístupový bod, všesměrové pokrytí, PoE, vč. licence a technick	ks	0,535	2 388,00	1 277,58	
	PP		Acces point - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2:2 wave2 dual-radio outdoor přístupový bod, všesměrové pokrytí, PoE, vč. licence a technick					
69	K	210.6.508	Virtuální kontrolér pro Acces point vč. technické podpory na 1 rok	kpl	0,535	6 600,00	3 531,00	
	PP		Virtuální kontrolér pro Acces point vč. technické podpory na 1 rok					
70	K	210.6.509	Kabel HDMI - propojení dataprojektoru a reproduktorů - tyto přístroje nejsou dodávkou elektro	m	21,400	120,00	2 568,00	
	PP		Kabel HDMI - propojení dataprojektoru a reproduktorů - tyto přístroje nejsou dodávkou elektro					
71	K	210.6.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení případné úpravy vedení, uložených pod omítku	m	1 037,900	27,60	28 646,04	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení případné úpravy vedení, uložených pod omítku					
72	K	210.6.511	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	1 872,500	27,60	51 681,00	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku					
73	K	210.6.512	Optický kabel SM 8vl,B2cas1d1 , včetně napojení na stavající vedení a rack	m	8,560	30,00	256,80	
	PP		Optický kabel SM 8vl,B2cas1d1 , včetně napojení na stavající vedení a rack					
74	K	210.6.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	2 910,400	22,68	66 007,87	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
75	K	210.6.514	Reproduktorový kabel 2x4mm2	m	32,100	61,20	1 964,52	
	PP		Reproduktorový kabel 2x4mm2					
76	K	210.6.515	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	66,875	16,80	1 123,50	
	PP		Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství					
77	K	210.6.516	Oživení a programování systému	kpl	0,535	9 600,00	5 136,00	
	PP		Oživení a programování systému					
78	K	210.6.517	Svár optického vlákna + napojení , včetně ochrany svaru	kpl	0,535	6 600,00	3 531,00	
	PP		Svár optického vlákna + napojení , včetně ochrany svaru					
79	K	210.6.518	Proměření a popis optických vláken	kpl	0,535	1 200,00	642,00	
	PP		Proměření a popis optických vláken					
80	K	210.6.519	Kabelový žlab 100x100 s int.spoj., pozinkováno , kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	5,350	333,60	1 784,76	
	PP		Kabelový žlab 100x100 s int.spoj., pozinkováno , kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů					
81	K	210.6.520	Moduly RJ45 Cat6 STP, kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami, beznástrojová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3), podpora IEC 6	kpl	0,535	1 020,00	545,70	
	PP		Moduly RJ45 Cat6 STP, kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami, beznástrojová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 20x reterminace (dle IEC 60352-3), podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy, podpora tzv. krátkých datových linek již od 3m pro PL.					
82	K	210.6.521	Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá	ks	26,750	33,60	898,80	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 portů v modulárním 1U propojovacím panelu - černá					
83	K	210.6.522	Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP+ with license, 370W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP) vč. SFP+ modulu, licence s technickou podporou na 1 rok	kpl	0,535	18 480,00	9 886,80	
	PP		Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP+ with license, 370W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP) vč. SFP+ modulu, licence s technickou podporou na 1 rok					
84	K	210.6.523	Záslepka neosazených RJ45 zásuvek v kabelovém / parapetním žlabu	ks	16,050	33,60	539,28	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 zásuvek v kabelovém / parapetním žlabu					
85	K	210.6.524	Záslepka neosazených RJ45 portů	ks	10,700	33,60	359,52	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 portů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	210.6.525	Páska stahovací 360x4,5	kpl	0,535	240,00	128,40	
	PP		Páska stahovací 360x4,5					
	D	225.1	Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy				125 513,95	
87	K	225.1.501	IP modulární dveřní kamerová jednotka s tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1	ks	0,535	10 080,00	5 392,80	
	PP		IP modulární dveřní kamerová jednotka s tlačítkem, se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, barevná HD kamera, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), potřebný rám pro 2 moduly, instalační rámeček součástí balení včetně motnáže					
88	K	225.1.502	Instalační krabice pro přiznanou montáž , 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm	ks	1,070	1 339,20	1 432,94	
	PP		Instalační krabice pro přiznanou montáž , 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm					
89	K	225.1.503	IP čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC	ks	0,535	3 360,00	1 797,60	
	PP		IP čtečka Bluetooth & RFID reader 125kHz, 13.56MHz, NFC					
90	K	225.1.504	Montážní podložka pro čtečku karet, povrchová instalace	ks	0,535	1 800,00	963,00	
	PP		Montážní podložka pro čtečku karet, povrchová instalace					
91	K	225.1.505	IP audio/video telefon LCD, nástěnný vč. Příslušenství a montáže	ks	9,095	3 720,00	33 833,40	
	PP		IP audio/video telefon LCD, nástěnný vč. Příslušenství a montáže					
92	K	225.1.506	Napájecí spínaný zdroj 13,8 VDC/3,5A, bez krytí (potřebná inst. krabice), +výstup na akumulátor 13,8 VDC / 0,23 A, plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, rozměry 160x100x40mm, pojistka proti přepětí, pojistka proti zkratu, pojistka proti přetížení	ks	0,535	624,00	333,84	
	PP		Napájecí spínaný zdroj 13,8 VDC/3,5A, bez krytí (potřebná inst. krabice), +výstup na akumulátor 13,8 VDC / 0,23 A, plynulá regulace trimrem 11,5-13,8 VDC, rozměry 160x100x40mm, pojistka proti přepětí, pojistka proti zkratu, pojistka proti přetížení					
93	K	225.1.507	Elektrický zámek reverzní (trvale připojeno napájení, k odjištění potřebné odpojení napájení) nastavitelná západka, napájení 12 V DC / 200 mA, rozměry: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let	ks	0,535	1 992,00	1 065,72	
	PP		Elektrický zámek reverzní (trvale připojeno napájení, k odjištění potřebné odpojení napájení) nastavitelná západka, napájení 12 V DC / 200 mA, rozměry: 16,4 x 67 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 let					
94	K	225.1.508	Dotykový odblokovací terminál, 1x relé výstup, 1x vstup pro dočasné uvolnění dveří, 1x vstup pro EPS	ks	0,535	23 124,00	12 371,34	
	PP		Dotykový odblokovací terminál, 1x relé výstup, 1x vstup pro dočasné uvolnění dveří, 1x vstup pro EPS					
95	K	225.1.509	Licence pro přístupový systém, PRO - 100 zařízení a 1000 uživatelů, správa IP jednotek přes web rozhraní	kpl	0,535	48 000,00	25 680,00	
	PP		Licence pro přístupový systém, PRO - 100 zařízení a 1000 uživatelů, správa IP jednotek přes web rozhraní					
96	K	225.1.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	211,860	69,60	14 745,46	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku					
97	K	225.1.511	Kabel 2x2,5, B2cas1d1	m	53,500	33,60	1 797,60	
	PP		Kabel 2x2,5, B2cas1d1					
98	K	225.1.512	Instalační kabel SYKFY 2x2x0,5, B2ca-s1a,d1,a1	m	64,200	6,72	431,42	
	PP		Instalační kabel SYKFY 2x2x0,5, B2ca-s1a,d1,a1					
99	K	225.1.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	189,390	22,68	4 295,37	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
100	K	210.6.510.1	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení, případné úpravy vedení stávajících kabelů , uložení pod omítku nebo do šlicu	m	307,090	69,60	21 373,46	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení, případné úpravy vedení stávajících kabelů , uložení pod omítku nebo do šlicu					
	D	227.1	Přivolání první pomoci - invalidé				13 606,70	
101	K	227.1.501	Kompletní montáž přivolání první pomoci - prokabelování, zapojení, instalace	kpl	0,535	5 400,00	2 889,00	
	PP		Kompletní montáž přivolání první pomoci - prokabelování, zapojení, instalace					
102	K	227.1.502	Signalizační panel	ks	0,535	3 883,20	2 077,51	
	PP		Signalizační panel					
103	K	227.1.503	Světlo vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,535	2 511,60	1 343,71	
	PP		Světlo vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	227.1.504	Potvrzovací tlačítko vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,535	2 127,60	1 138,27	
	PP		Potvrzovací tlačítko vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					
105	K	227.1.505	Tahové tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,535	2 127,60	1 138,27	
	PP		Tahové tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					
106	K	227.1.506	Tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství	ks	0,535	2 127,60	1 138,27	
	PP		Tlačítko volací do vlhka vč. Rámečku, instalační krabice a příslušenství					
107	K	227.1.507	Napájecí zdroj 24V//5A vč. Plechového boxu a příslušenství	ks	0,535	2 511,60	1 343,71	
	PP		Napájecí zdroj 24V//5A vč. Plechového boxu a příslušenství					
108	K	227.1.508	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	36,380	22,68	825,10	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
109	K	227.1.509	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, přichytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	6,420	16,80	107,86	
	PP		Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, přichytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství					
110	K	227.1.510	Oživení a programování systému	kpl	0,535	3 000,00	1 605,00	
	PP		Oživení a programování systému					
	D	228.1	Grafická nastavba / Kamerový systém				14 701,80	
111	K	228.1.501	Montáž video serveru do racku + montáž kompletního kamerového systému a zprovoznění	kpl	0,535	3 600,00	1 926,00	
	PP		Montáž video serveru do racku + montáž kompletního kamerového systému a zprovoznění					
112	K	228.1.502	Videoserver v provedení 1U určený do racku. Zařízení umožňuje nahrávat maximálně 256 Mbps, Intel frekvence 3,6 GHz, 16 GB RAM, SW RAID 0, 1, 5, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 6x USB, zdroj 600 W GOLD, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 11	ks	0,535	5 520,00	2 953,20	
	PP		Videoserver v provedení 1U určený do racku. Zařízení umožňuje nahrávat maximálně 256 Mbps, Intel frekvence 3,6 GHz, 16 GB RAM, SW RAID 0, 1, 5, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 6x USB, zdroj 600 W GOLD, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 11 Enterprise IoT 64 bit, sys. SDD 500 GB, rozměry 43 x 437 x 650 mm, hmotnost 16 kg bez HDD. Nutno doplnit do racku nebo určit pozici na instalaci					
113	K	228.1.503	Příprava pro kameru a kamera ! 4 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.9" 4 Megapixel progressive scann CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,002 lx / F1.6 (Color 30 IRE),fixní objektiv 2,8 mm,	ks	1,070	5 040,00	5 392,80	
	PP		Příprava pro kameru a kamera ! 4 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.9" 4 Megapixel progressive scann CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,002 lx / F1.6 (Color 30 IRE),fixní objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101° V: 55° D : 121°; BLC, HLC, AWB, AGC, WDR 120 dB, 3DNR, SSA, LDC, Defog;Inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, SMD, Smart Object Detection, Face Detection, People Counting, Heat Map, Video Metadata; komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, podpora Smart a AI codeků; ONVIF kompatibilní; HDMI output: HDMI female 1.4a, typ A, rozlišení: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 1920 x 1080 @ 25/30/50/60 fps, 1280 x 720 @ 25/30/50/60 fps; Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 512 GB, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE, spotřeba max. 6,9 W, možnost duálního napájení při výpadku jednoho napájení kamera bez restartu pokračuje ve snímání. Pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 54, IK 10, rozměry ø122,0 x 94 mm, hmotnost 0,55 kg včetně montáže					
114	K	228.1.504	Licence pro záznamové zařízení - licence na DVR/NVR	ks	0,535	4 200,00	2 247,00	
	PP		Licence pro záznamové zařízení - licence na DVR/NVR					
115	K	228.1.505	Rychlý a vysoce spolehlivý pevný disk , HDD Ent, vhodný pro provoz 24/7 a kapacitou 6 TB. HDD je určen pro servery. Záruka 5 roků	ks	0,535	4 080,00	2 182,80	
	PP		Rychlý a vysoce spolehlivý pevný disk , HDD Ent, vhodný pro provoz 24/7 a kapacitou 6 TB. HDD je určen pro servery. Záruka 5 roků					
	D	OST	Ostatní				69 978,00	
116	K	OST1	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,535	5 000,00	2 675,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
117	K	OST2	Protokol měření intenzity osvětlení	kpl	0,535	8 000,00	4 280,00	
	PP		Protokol měření intenzity osvětlení					
118	K	OST3	Sádra, drážkování, stavební přípomoci, drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, stahovací pásy atd...)...	kpl	0,535	8 000,00	4 280,00	
	PP		Sádra, drážkování, stavební přípomoci, drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, stahovací pásy atd...)...					
119	K	OST9	Bezpečnostní tabulky	kpl	0,535	1 500,00	802,50	
	PP		Bezpečnostní tabulky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	OST10	Koordinace s dodavatelem stavby	kpl	0,535	5 000,00	2 675,00	
	PP		Koordinace s dodavatelem stavby					
121	K	OST17	Zařízení staveniště pro profesi elektro	kpl	0,535	5 000,00	2 675,00	
	PP		Zařízení staveniště pro profesi elektro					
122	K	OST18	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce	kpl	0,535	20 000,00	10 700,00	
	PP		Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce					
123	K	OST19	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	0,535	9 500,00	5 082,50	
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
124	K	OST20	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,535	12 000,00	6 420,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
125	K	OST22	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize	ks	0,535	18 000,00	9 630,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize					
126	K	OST24	Zaškolení obsluhy/správce	ks	0,535	15 000,00	8 025,00	
	PP		Zaškolení obsluhy/správce					
127	K	OST25	Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku	hod	21,400	595,00	12 733,00	
	PP		Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 - Místnosti č.1.14, 1.15, 1.16 a 1.17 - neuznatelné náklady

KSO: Místo: Komenského 629 a 261

CC-CZ: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 537 282,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 537 282,78	21,00%	322 829,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 860 112,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: **SO 02 - Místnosti č.1.14, 1.15, 1.16 a 1.17 - neuznatelné náklady**

Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel: Datum: 29. 6. 2025

Účastník: Vyplň údaj Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 537 282,78

HSV - Práce a dodávky HSV	91 772,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 479,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 186,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	60 369,41
998 - Přesun hmot	737,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 445 510,54
713 - Izolace tepelné	64 515,67
761 - Konstrukce prosvětlovací	7 524,00
763 - Konstrukce suché výstavby	257 279,58
764 - Konstrukce klempířské	7 821,00
766 - Konstrukce truhlářské	19 601,50
767 - Konstrukce zámečnické	524 560,46
776 - Podlahy povlakové	459 252,46
781 - Dokončovací práce - obklady	63 256,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 862,22
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	37 837,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 - Místnosti č.1.14, 1.15, 1.16 a 1.17 - neuznatelné náklady

Místo: Komenského 629 a 261 Datum: 29. 6. 2025
Zadavatel: DABONA, Rychnov nad Kněžnou
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 537 282,78

D HSV Práce a dodávky HSV 91 772,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 479,05

1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
	VV		T2					
	VV		"m.č.117" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 584,05	2 584,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
3	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
	VV		T1					
	VV		"m.č.116" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	M	55331573	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 870,00	3 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 186,50

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	220,500	69,00	15 214,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		220,5		220,500			
	VV		Součet		220,500			
6	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	214,00	642,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
7	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 110,00	3 330,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 60 369,41

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	7,310	2 250,00	16 447,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,310	301,00	2 200,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	219,300	13,10	2 872,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		7,31*30 'Přepočtené koeficientem množství		219,300			
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	14,653	2 651,25	38 848,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				737,28	
12	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,512	1 440,00	737,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
		Online PSC	vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 445 510,54	
	D	713	Izolace tepelné				64 515,67	
13	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,411	129,00	7 019,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121					
	VV		"m.č.116"					
	VV		Skladba P3					
	VV		41,4		41,400			
	VV		2,84*0,9		2,556			
	VV		(5,41+4,56+0,921)*0,96		10,455			
	VV		Součet		54,411			
14	M	63166740	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	111,543	51,80	5 777,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm					
	VV		54,411*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		111,543			
15	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	147,400	129,00	19 014,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121					
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
			Součet		147,400			
16	M	63152098	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm	m2	154,770	148,35	22 960,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 80mm					
	VV		147,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,770			
17	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	38,089	98,90	3 767,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131121					
	VV		m.č.116					
	VV		Skladba S1					
	VV		0,47*2,44		1,147			
	VV		(1,8+2,84+1,8)*2,5		16,100			
	VV		(3,5+2,63)*3,4		20,842			
	VV		Součet		38,089			
18	M	63148101	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	39,993	93,15	3 725,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm					
	VV		38,089*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,993			
19	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,622	3 620,00	2 251,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713122					
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				7 524,00	
20	K	761-N/001	Vybourání prosvětlovacích oken z Luxfer	m2	26,400	285,00	7 524,00	
	PP		Vybourání prosvětlovacích oken z Luxfer					
	VV		2,2*2,4*5		26,400			
	VV		Součet		26,400			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				257 279,58	
21	K	763121461	SDK stěna přesazená tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	38,089	1 080,00	41 136,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121461					
	VV		m.č.116					
	VV		Skladba S1					
	VV		0,47*2,44		1,147			
	VV		(1,8+2,84+1,8)*2,5		16,100			
	VV		(3,5+2,63)*3,4		20,842			
	VV		Součet		38,089			
22	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	54,411	967,00	52 615,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131432					
	VV		"m.č.116"					
	VV		Skladba P3					
	VV		41,4		41,400			
	VV		2,84*0,9		2,556			
	VV		(5,41+4,56+0,921)*0,96		10,455			
	VV		Součet		54,411			
23	K	763431001.1	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	147,400	500,00	73 700,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního bez zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
24	M	63126349	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	153,296	516,00	79 100,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm					
	VV		147,4*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		153,296			
25	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,384	3 170,00	10 727,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332					
	D	764	Konstrukce klempířské				7 821,00	
26	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	11,000	711,00	7 821,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226444					
	VV		H5					
	VV		2,2*5		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				19 601,50	
27	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	VV		T2					
	VV		"m.č.117" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
29	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022					
	VV		T1					
	VV		"m.č.116" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	8 050,00	8 050,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
31	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	697,00	1 394,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
33	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751					
34	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm					
35	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
36	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka cylindrická stavební 35+55					
37	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,050	3 110,00	155,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez					
			užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766122					
D	767		Konstrukce zámečnické				524 560,46	
38	K	767620225	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdíva plochy přes 6 m2	m2	5,280	1 992,25	10 519,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdíva, plochy přes 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> • Okenní sestava fixní, spodní díl rozdělen hliníkovým profilem • rám a křídla z min. tříkomorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem • tepelně izolační zasklení čiré, tepelně zlepšený distanční rámeček • podkladní hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem • přípojovací spára bude vyplněna požární PU pěnou • součinitel prostupu tepla celého okna $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ • celá okenní sestava bude s minimální požární odolností EW 30 • součinitel prostupu tepla celého prvku bude doložen výpočtem pro nejmenší prvek • vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 9A, průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4, odolnost zatížení větrem dle ČSN EN 12210 - třída C5/B5 - všechny uvedené vlastnosti budou doloženy certifikátem autorizované zkušebny • vážená neprůzvučnost $R_w \geq 32 \text{ dB}$ • těsnění spár bude nepřerušené • celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace (pojistka proti současnému otevření a sklopení křídla, přizvedávací křídla • kotvení oken a jejich sestav musí být provedeno ocelohliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby, na kotvy se osadí krytky; montáž podle ČSN 74 6077 bude doložena certifikátem autorizované zkušebny • výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů. prahových spojek a prahů apod H2 VV 2,2*2,4 VV Součet		5,280 5,280			
39	M	RMAT0003	okno kovové fixní sestava 2200x2400mm , EW30	m2	5,280	16 913,05	89 300,90	
	PP		okno kovové fixní sestava 2200x2400mm , EW30					
40	K	767620255	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdíva plochy přes 6 m2	m2	21,120	1 864,17	39 371,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620255 <i>Poznámka k položce:</i> rám a křídla z hliníkových profilů, zasklení čiré, tepelně zlepšený distanční rámeček • podkladní hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem • kování - klíka, závěsy, bílá barva • přípojovací spára bude vyplněna PU 3D pěnou • součinitel prostupu tepla celého okna $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ • vážená neprůzvučnost $R_w \geq 32 \text{ dB}$ • těsnění spár bude nepřerušené • celoobvodové kování • výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů. prahových spojek a prahů apod. H3 VV 2,2*2,4*4 VV Součet		21,120 21,120			
41	M	RMAT0004	okno kovové - sestava, spodní díl rozdělen na dvě křídla O/S, vrchní díl fixní	m2	21,120	8 369,70	176 768,06	
	PP		okno kovové - sestava, spodní díl rozdělen na dvě křídla O/S, vrchní díl fixní					
42	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	11 475,85	11 475,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640224					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> • otevíravé, dvoukřídlé dveře, s bočními fixními plochy a fixním nadsvětlíkem • hlavní dveřní křídlo o světlé šířce min. 900 mm, bude opatřeno samozavíračem • vedlejší dveřní křídlo bez požadavku na samozavírač • bezpečnostní zasklení z vrstveného skla, průhledné • nerezový práh s přerušeným tepelným mostem • kování klíka - madlo s panikovou klikou, bezpečnostní vložkový zámek - kompatibilní se stávajícím systémem generálního klíče • vodorovné madlo přes celou šířku aktivního křídla - nerez ocel broušená • madlo ve výšce 800-900 mm nad podlahou • zámkový systém umožňující dálkové ovládání dorozumívacího zařízení • dveře budou s kontrastním značením ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání • přípojovací spára bude vyplněna požární PU pěnou • součinitel prostupu tepla vstupní sestavy $U_d \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ • celá vstupní prosklená sestava bude s minimální požární odolností EW 30 DP1 C H1 VV 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
43	M	RMAT0002	Prosklená vstupní sestava 2200mm*3240mm , EW30DP1C	ks	1,000	193 685,30	193 685,30	
	PP		Prosklená vstupní sestava 2200mm*3240mm , EW30DP1C					
44	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	4,000	423,00	1 692,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767810113					
	VV		"m.č.116" 2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	4502057102.1	Požární větrací mřížka 400x200mm	kus	4,000	437,00	1 748,00	
	PP		Požární větrací mřížka 400x200mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> https://www.firecentre.cz/protipozarnivetracimrizka#detail-anchor-description					
	D	776	Podlahy povlakové				459 252,46	
46	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	220,500	334,00	73 647,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.116" 41,4		41,400			
	VV		"m.č.115" 31,7		31,700			
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
	VV		Součet		220,500			
47	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	220,500	17,30	3 814,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F1					
	VV		"m.č.116" 41,4		41,400			
	VV		Mezisoučet		41,400			
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.115" 31,7		31,700			
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
	VV		Mezisoučet		179,100			
	VV		Součet		220,500			
48	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	220,500	44,80	9 878,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F1					
	VV		"m.č.116" 41,4		41,400			
	VV		Mezisoučet		41,400			
	VV		Skladba F2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.115" 31,7		31,700			
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
	VV		Mezisoučet		179,100			
	VV		Součet		220,500			
49	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	220,500	72,40	15 964,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.116" 41,4		41,400			
	VV		Mezisoučet		41,400			
	VV		"m.č.115" 31,7		31,700			
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
	VV		Mezisoučet		179,100			
	VV		Součet		220,500			
50	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	41,400	235,00	9 729,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F1					
	VV		"m.č.116" 41,4		41,400			
	VV		Součet		41,400			
51	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2	45,540	506,00	23 043,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2					
	VV		41,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,540			
61	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	179,100	270,00	48 357,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.115" 31,7		31,700			
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
	VV		Součet		179,100			
62	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	197,010	1 040,00	204 890,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm					
	VV		179,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		197,010			
52	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	7,200	182,00	1 310,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
	VV		1*2		2,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		Součet		7,200			
53	M	RMAT0001	přechodová lišta nerez broušený, mat	m	7,344	163,20	1 198,54	
	PP		přechodová lišta nerez broušený, mat					
	VV		7,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,344			
54	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,817	1 390,00	3 915,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776122					
55	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	220,500	288,00	63 504,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
	VV		1NP					
	VV		Skladba F1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.116" 41,4		41,400			
	VV		Mezisoučet		41,400			
	VV		Skladba F2					
	VV		"m.č.115" 31,7		31,700			
	VV		"m.č.117" 147,4		147,400			
	VV		Mezisoučet		179,100			
	VV		Součet		220,500			
D	781		Dokončovací práce - obklady				63 256,44	
56	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	12,000	479,55	5 754,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491012					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zrcadlová stěna délky 6000 mm, výška 2000 mm • spodní hrana zrcadla 300 mm nad podlahou • tloušťka skla 6 mm • vnější hrany zrcadla budou broušené, aby nebyly ostré • sklo nalepené na nosné desce, kotveno ke stěně • sklo opatřeno ochrannou bezpečnostní fólií proti střepům • provedení vyhovující bezpečnostním předpisům					
	VV		O11		12,000			
	VV		"m.č.117" 6,0*2,0		12,000			
	VV		Součet					
57	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 6mm max rozměr 6000x2000mm	m2	13,200	4 356,20	57 501,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 6mm max rozměr 6000x2000mm					
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 862,22	
58	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	38,089	21,40	815,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	VV		38,089		38,089			
	VV		Součet		38,089			
59	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	38,089	80,00	3 047,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				37 837,21	
60	K	786-N/001	Vertikální lamely - dodávka a montáž	m2	31,472	1 202,25	37 837,21	
	PP		Vertikální lamely - dodávka a montáž					
			<i>Poznámka k položce:</i> https://zaluzieweb.cz/vertikalni-zaluzie-latka-kenia/p-959064?attr=13774,13738,13739,13743,13748,17115&attrm=13745,1000_13746,1000					
	P		https://www.rolety-site.cz/vertikalni-zaluzie/?gad_source=1&gad_campaignid=196287855&gbraid=0AAAAADncN-kyHWefnBld9KhhhrIDObYDR&gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVjfo1nUglxzNjD-5PQR_O-PzE5ULoW62fenglzCd0T_8cb_b2AqolaAlbmEALw_wcB					
			https://eshop.zaluzierolety-site.cz/vertikalni-zaluzie-c-77/vertikalni-zaluzie-p-1354.html					
	VV		Rozměry a barva budou upřesněny dle požadavku investora					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.115" 5,62*2,8		15,736			
	VV		"m.č.117" 5,62*2,8		15,736			
	VV		Mezisoučet		31,472			
	VV		Součet		31,472			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 D.1.2.1 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 500,00	21,00%	735,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 235,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 D.1.2.1 - ZTI

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
OST - Ostatní	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 D.1.2.1 - ZTI

Místo:

Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 500,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	OST		Ostatní				3 500,00	
1	K	OST8	Zaslepení výustků v místnosti 1.16	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Zaslepení výustků v místnosti 1.16					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 D.1.4.1 - ELE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			334 181,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	334 181,59	21,00%	70 178,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	404 359,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 D.1.4.1 - ELE

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	334 181,59
210.4 - Kabelové trasy	35 102,75
210.5 - Osvětlení	70 833,60
210.6 - Koncové prvky	17 519,94
220.1 - Datové rozvody - strukturovaná kabeláž	41 301,60
225.1 - Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy	8 563,80
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	39 339,90
OST - Ostatní	121 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 02 D.1.4.1 - ELE

Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 334 181,59

D	210.4	Kabelové trasy					35 102,75	
11	K	210.47451R	Parapetní kanál 120x55 , délka 3m, pro instalací prvků 45x45mm včetně odboček a uchycení	m	11,000	520,90	5 729,90	
	PP		Parapetní kanál 120x55 , délka 3m, pro instalací prvků 45x45mm včetně odboček a uchycení					
12	K	210.47452R	Lišta elektroinstalační do průměru 50 či 50x50, včetně uchycení	m	45,000	91,63	4 123,35	
	PP		Lišta elektroinstalační do průměru 50 či 50x50, včetně uchycení					
13	K	210.47454R	Montáž el. iinstalačních lišt- do 50mm2	m	45,000	86,10	3 874,50	
	PP		Montáž el. iinstalačních lišt- do 50mm2					
14	K	210.47455R	Montáž žlabu / kanálu 25-120mm2	m	11,000	125,00	1 375,00	
	PP		Montáž žlabu / kanálu 25-120mm2					
15	K	210.47457R	Pomocný materiál na doplnění do stávajících instalovaných žlabů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Pomocný materiál na doplnění do stávajících instalovaných žlabů					
16	K	210.4-N/001	Úprava elektroinstalace v m.č.1.16	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Úprava elektroinstalace v m.č.1.16					

D	210.5	Osvětlení					70 833,60	
17	K	210.5.001	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů- vestavěné do rastrového podhledu	ks	47,000	432,00	20 304,00	
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů- vestavěné do rastrového podhledu					
18	K	210.5.002	Demontáž stávajících svítidel a recyklace	ks	58,000	153,00	8 874,00	
	PP		Demontáž stávajících svítidel a recyklace					
19	K	210.5.003	LED svítidlo "A1" - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, vestavné, 1x LED 34 W, 4100 lm, Ra 80, 3800k	ks	46,000	866,64	39 865,44	
	PP		LED svítidlo "A1" - LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, vestavné, 1x LED 34 W, 4100 lm, Ra 80, 3800k					
20	K	210.5.006	Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod ,	ks	1,000	1 790,16	1 790,16	
	PP		Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod ,					

D	210.6	Koncové prvky					17 519,94	
21	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	50,000	125,00	6 250,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami					
22	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	2,000	189,61	379,22	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	210.6.251.1	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	27,000	100,74	2 719,98	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45					
24	K	210.6.253	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu, přisazená / zasekaná do zdíva	ks	1,000	100,74	100,74	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu, přisazená / zasekaná do zdíva					
25	K	210.6.301	Volný vývod 230V ukončený na svorkovnici nebo na zařízení VZT,žal, rozvaděče ESL, CHL, klimatizace, požární klapy a PSUM, gastrotechnologii	ks	4,000	180,00	720,00	
	PP		Volný vývod 230V ukončený na svorkovnici nebo na zařízení VZT,žal, rozvaděče ESL, CHL, klimatizace, požární klapy a PSUM, gastrotechnologii					
26	K	210.6.354	Přepětové ochrany pro přechod z ochranného prostoru, včetně montáže	kpl	1,000	5 610,00	5 610,00	
	PP		Přepětové ochrany pro přechod z ochranného prostoru, včetně montáže					
27	K	210.6.450	Rozbočovací krabice s víčkem a rozvodkou	ks	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		Rozbočovací krabice s víčkem a rozvodkou					
28	K	210.6.501	Páska stahovací 360x4,5	kpl	1,000	240,00	240,00	
	PP		Páska stahovací 360x4,5					
D		220.1	Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				41 301,60	
29	K	210.6.504	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství	ks	1,000	336,00	336,00	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství					
30	K	210.6.505	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství	ks	14,000	198,00	2 772,00	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství					
32	K	210.6.506	Acces point - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru) vč. licence a technické podpory na 1 rok , přisazená montáž	ks	2,000	2 388,00	4 776,00	
	PP		Acces point - 802.11ax, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor přístupový bod (bez napájecího adaptéru) vč. licence a technické podpory na 1 rok , přisazená montáž					
33	K	210.6.509	Kabel HDMI - propojení dataprojektoru a reproduktorů - tyto přístroje nejsou dodávkou elektro	m	15,000	120,00	1 800,00	
	PP		Kabel HDMI - propojení dataprojektoru a reproduktorů - tyto přístroje nejsou dodávkou elektro					
34	K	210.6.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	436,000	27,60	12 033,60	
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku					
35	K	210.6.511	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	396,000	27,60	10 929,60	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
36	K	210.6.512	Reproduktorový kabel 2x4mm2	m	40,000	30,00	1 200,00	
	PP		Reproduktorový kabel 2x4mm2					
37	K	210.6.513	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	30,000	22,68	680,40	
	PP		Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytěk, protahovacího drátu a ostatního příslušenství					
31	K	210.6.514	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství	ks	1,000	198,00	198,00	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství					
38	K	210.6.514.1	Oživení a programování systému	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Oživení a programování systému					
39	K	210.6.515	Záslepka neosazených RJ45 portů /nebo pro zaslepení otvorů v parapetním kanále/ žlabu	ks	10,000	33,60	336,00	
	PP		Záslepka neosazených RJ45 portů /nebo pro zaslepení otvorů v parapetním kanále/ žlabu					
40	K	210.6.516	Páska stahovací 360x4,5	kpl	1,000	240,00	240,00	
	PP		Páska stahovací 360x4,5					

D 225.1 Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

8 563,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	225.6.505	IP audio/video telefon LCD, nástěnný vč. Příslušenství a montáže	ks	2,000	3 480,00	6 960,00	
	PP		IP audio/video telefon LCD, nástěnný vč. Příslušenství a montáže					
42	K	225.6.511	Instalační kabel SYKFY 2x2x0,5, B2ca-s1a,d1,a1	m	40,000	6,72	268,80	
	PP		Instalační kabel SYKFY 2x2x0,5, B2ca-s1a,d1,a1					
43	K	225.6.512	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	125,000	10,68	1 335,00	
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1					
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							39 339,90	
4	K	34571519	krabice do parapetního žlabu KP PK HB	ks	14,000	68,10	953,40	
	PP		Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
3	K	345715191	krabice univerzální KU 68-45_KA	ks	1,000	8,68	8,68	
	PP		Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
2	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	15,000	100,00	1 500,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
1	K	741112004	Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rovaděče PR.3 - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráničů	kpl	1,000	14 280,00	14 280,00	
	PP		Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rovaděče PR.3 - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráničů					
5	K	741120001	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	56,000	120,00	6 720,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
6	M	341408261	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	56,000	17,12	958,72	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
7	K	741120004	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2	m	160,000	46,30	7 408,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2					
8	M	341408262	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	160,000	27,83	4 452,80	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
9	K	741120005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	35,000	59,20	2 072,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2					
10	M	341408263	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	35,000	28,18	986,30	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
D OST Ostatní							121 520,00	
44	K	OST1	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
48	K	OST10	Koordinace s dodavatelem stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Koordinace s dodavatelem stavby					
49	K	OST16	Podíl prací jiných profesí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Podíl prací jiných profesí					
50	K	OST17	Zařízení staveniště pro profesi elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení staveniště pro profesi elektro					
51	K	OST18	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce					
52	K	OST19	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
45	K	OST2	Protokol měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Protokol měření intenzity osvětlení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	OST20	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
54	K	OST22	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize					
55	K	OST24	Zaškolení obsluhy/správce	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zaškolení obsluhy/správce					
56	K	OST25	Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku	hod	16,000	595,00	9 520,00	
	PP		Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku					
46	K	OST3	Sádra, drážkování, stavební přípomoci, drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, stahovací pásy atd...)...	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Sádra, drážkování, stavební přípomoci, drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, stahovací pásy atd...)...					
47	K	OST9	Bezpečnostní tabulky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Bezpečnostní tabulky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 03 - Bezbariérový vstup do budovy - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			767 247,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	767 247,73	21,00%	161 122,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	928 369,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: **SO 03 - Bezbariérový vstup do budovy - uznatelné náklady**

Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel: Datum: 29. 6. 2025

Účastník: Vyplň údaj Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		767 247,73
HSV - Práce a dodávky HSV		499 207,73
1 - Zemní práce		241 070,70
2 - Zakládání		111 710,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 987,14
5 - Komunikace pozemní		50 468,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		47 464,93
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		21 505,49
PSV - Práce a dodávky PSV		251 540,00
767 - Konstrukce zámečnické		251 540,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 03 - Bezbariérový vstup do budovy - uznatelné náklady

Místo:Komenského 629 a 261

Zadavatel:

Účastník:Vyplň údaj

Datum:29. 6. 2025

Projektant:DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem767 247,73

D HSVPráce a dodávky HSV499 207,73

D 1Zemní práce241 070,70

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	24,500	75,90	1 859,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,730	175,00	1 002,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
VV			19,1*0,3		5,730			
VV			Součet		5,730			
3	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,414	752,00	311,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113701					
VV			Z1 - Základová patka					
VV			0,3*0,7*0,3*4		0,252			
VV			Mezisoučet		0,252			
VV			Z2 - základová patka					
VV			0,3*0,3*0,9*2		0,162			
VV			Mezisoučet		0,162			
VV			Součet		0,414			
4	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	35,014	619,00	21 673,67	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151101					
VV			Výkop základového pasu rampy					
VV			(9,753+10,01+3,606+3,854+1,564+1,565+1,34+1,34)*0,4*0,4		5,285			
VV			(9,753+10,01+3,606+3,854+1,564+1,565+1,34+1,34)*1,2*0,75		29,729			
VV			Součet		35,014			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,621	302,00	17 401,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			(0,414+35,014+5,73)*1,4 "násobeno koeficientem nakypření"		57,621			
VV			Součet		57,621			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	172,863	22,50	3 889,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		57,621		57,621			
	VV		Součet		57,621			
	VV		57,621*3 'Přepočtené koeficientem množství		172,863			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	97,956	1 990,00	194 932,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		57,621*1,7 "násobeno koeficientem množství "		97,956			
	VV		Součet		97,956			
	D	2	Zakládání				111 710,90	
9	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,285	56 700,00	16 159,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272361821					
	VV		(5,285+0,414)*0,05 "uvažováno 50kg/m3"		0,285			
	VV		Součet		0,285			
10	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,285	4 200,00	22 197,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411					
	VV		(9,753+10,01+3,606+3,854+1,564+1,565+1,34+1,34)*0,4*0,4		5,285			
	VV		Součet		5,285			
11	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,264	56 700,00	14 968,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		5,285*0,05 "uvažováno 50kg/m3"		0,264			
	VV		Součet		0,264			
12	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,414	4 200,00	1 738,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321411					
	VV		Z1 - Základová patka					
	VV		0,3*0,7*0,3*4		0,252			
	VV		Mezisoučet		0,252			
	VV		Z2 - základová patka					
	VV		0,3*0,3*0,9*2		0,162			
	VV		Mezisoučet		0,162			
	VV		Součet		0,414			
13	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,021	56 700,00	1 190,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		0,414*0,05 "uvažováno 50kg/m3"		0,021			
	VV		Součet		0,021			
14	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	37,789	1 400,00	52 904,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113142					
	VV		(9,753+10,01+3,606+3,854+1,564+1,565+1,34+1,34)*1,144		37,789			
	VV		Součet		37,789			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,045	56 700,00	2 551,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		37,789*0,2*0,118*0,05		0,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,045			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				26 987,14	
16	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	33,032	817,00	26 987,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272515					
	VV		(9,753+10,01+3,606+3,854+1,564+1,565+1,34+1,34)		33,032			
	VV		Součet		33,032			
	D	5	Komunikace pozemní				50 468,57	
17	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	39,536	236,00	9 330,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101					
	VV		22,436+17,1		39,536			
	VV		Součet		39,536			
18	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	39,536	452,00	17 870,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016					
	VV		22,436+17,1		39,536			
	VV		Součet		39,536			
19	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	39,536	307,00	12 137,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211253					
	VV		22,436+17,1		39,536			
	VV		Součet		39,536			
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	40,327	276,00	11 130,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		39,536*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,327			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 464,93	
21	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	26,900	298,00	8 016,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131212					
	VV		13,4+13,5		26,900			
	VV		Součet		26,900			
22	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	27,438	279,00	7 655,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		26,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,438			
24	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	70,60	70,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211					
25	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006221					
26	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	9,000	468,00	4 212,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966052121					
27	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	28,100	85,30	2 396,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	966-N/001	Úprava části stávajícího oplocení vč. odstranění části ocelového plotu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Úprava části stávajícího oplocení vč. odstranění části ocelového plotu					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				21 505,49	
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,613	2 270,00	15 011,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
30	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,613	245,00	1 620,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111					
31	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	198,390	19,40	3 848,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119					
	VV		6,613*30 'Přepočtené koeficientem množství		198,390			
32	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	6,613	155,00	1 025,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				251 540,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				251 540,00	
33	K	767812612	Montáž markýz fasádních přes 2000 do 3500 mm	kus	1,000	7 650,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767812612					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 3 x konzola a příče z nerez plechu cca. P 15 • konzoly kotveny do stávajícího zdiva přes kotevní plechy závitovými tyčemi vlepenými chemickou maltou • na okrajích vyneseny konzoly táhly z nerez oceli • na konzolách bude pomocí nerezových prvků zavěšeno zasklení • zasklení bude z bezpečnostního vrstveného skla (v tmavě šedém odstínu) tl. cca. 20 mm • dodavatel určí dimenzi nosných prvků z nerez oceli a tloušťku zasklení					
	VV		Z10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	RMAT0001	zastřešení nad bezbariérovým vstupem 2200x1000mm	m2	1,000	19 440,00	19 440,00	
	PP		zastřešení nad bezbariérovým vstupem 2200x1000mm					
35	K	767-N/001	Z1 - zábradlí proti vběhnutí do vozovky	ks	1,000	21 450,00	21 450,00	
	PP		Z1 - zábradlí proti vběhnutí do vozovky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ocelové zábradlí • obvodový rám z trubek Ø 44,5x3 mm - celková délka 10 050 mm • vnitřní vodorovná část z trubek Ø 38x3 mm - celková délka 5 000 mm • vnitřní svislá část z trubek Ø 25x2,5 mm - celková délka 500 mm					
36	K	767-N/002	Z2 - Vstupní brána dvoukřídla 3635x1750mm - kompletní provedení	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Z2 - Vstupní brána dvoukřídla 3635x1750mm - kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> • dvoukřídla brána • 2x krajní ocelový sloupek JEKL 100x100x3 mm - délka 2 350 mm • rám křídél z ocelového profilu 40x60x3,0 mm - délka 12 970 mm • výplň z 2D panelu, velikost oka 50x200 mm					
37	K	767-N/003	Z3-Z9 - Oplocení rampy - kompletní provedení	ks	1,000	153 000,00	153 000,00	
	PP		Z3-Z9 - Oplocení rampy - kompletní provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> 2x ocelové sloupky z trubek Ø 60x3 mm - délka 1 650 mm • 8x ocelové sloupky z trubek Ø 60x3 mm - délka 1 670 mm • 18x ocelové sloupky z trubek Ø 60x3 mm - délka 900 mm • Kotvení sloupků do obručníku, nebo zákrytové desky • jeden sloupek kotven pomocí patního plechu a 2 ks závitové tyče • 8x ocelové sloupky z trubek Ø 40x3 mm - délka 1650 - 1950 mm • Kotvení vpěr do obručníku, nebo palisád • na každé straně 3x ocelové madlo z trubek Ø 40x3 mm - celková délka 45 000 + 46 100 mm • uchycení madla do sloupů pomocí pásovin 10x30x8 mm - počet 78 ks • výplň tvořena poplastovaným pletivem, výška 1 600 mm - celková délka 18 800 mm					
		P						
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			16 500,00	
		D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce			13 500,00	
38	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000					
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
		D	VRN4	Inženýrská činnost			3 000,00	
40	K	043154000	Zkoušky hutnicí	subor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zkoušky hutnicí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 03 D.1.4.1 - ELE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DABONA, Rychnov nad Kněžnou DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			115 748,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 748,37	21,00%	24 307,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	140 055,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 03 D.1.4.1 - ELE

Místo:

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 29. 6. 2025
Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	115 748,37
PSV - Práce a dodávky PSV	44 678,37
741 - Elektroinstalace - silnopr	17 154,73
210.5 - Osvětlení	4 819,68
220.1 - Datové rozvody - strukturovaná kabeláž	3 184,80
228.1 - Grafická nastavba / Kamerový systém	5 520,00
225.1 - Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy	13 999,16
OST - Ostatní	71 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: SO 03 D.1.4.1 - ELE

Místo: Datum: 29. 6. 2025

Zadavatel: Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 115 748,37

D PSV Práce a dodávky PSV 44 678,37

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 154,73

1	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	3,000	100,00	300,00	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
2	K	345715191	krabice univerzální KU 68-45_KA	ks	1,000	8,68	8,68	
PP			Poznámka k položce:, Podrobná specifikace viz PD - dle umístění					
3	K	741120001	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	45,000	37,30	1 678,50	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2					
4	M	341408260	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	45,000	28,18	1 268,10	
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2					
5	K	741120002	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2	m	125,000	46,30	5 787,50	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2					
6	M	341408270	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	125,000	27,83	3 478,75	
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
7	M	341408271	Doplnění do rozvaděče dle skutečného stavu - nutno prověřit instalaci na stávající vývody nebo případně doplnit 1xjističochránic 1F/ 10/B + jistič ro napájení 1F 16/N	kpl	1,000	4 633,20	4 633,20	
PP			Doplnění do rozvaděče dle skutečného stavu - nutno prověřit instalaci na stávající vývody nebo případně doplnit 1xjističochránic 1F/ 10/B + jistič ro napájení 1F 16/N					
D 210.5			Osvětlení					4 819,68
8	K	210.5.001	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj	ks	3,000	432,00	1 296,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj					
9	K	210.5.006	Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod , doporučení projektanta uvažovat s vyhříváním bat - časté vybíjení	ks	1,000	1 790,16	1 790,16	
PP			Nouzové svítidlo N1 - s vlastním bateriovým zdrojem - Přisazené svítidlo , IP44 TYP - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, se záložním zdrojem 1hod , doporučení projektanta uvažovat s vyhříváním bat - časté vybíjení					
10	K	210.5.003	LED svítidlo "venkovní nástěnné" - přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, s integrovaným PIR senzorem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	1,000	866,64	866,64	
PP			LED svítidlo "venkovní nástěnné" - přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP44, s integrovaným PIR senzorem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11	K	210.5.004	LED svítidlo venkovní sloupkové - IP44, Svítidlo s integrovaným PIR čidlem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	1,000	866,88	866,88		
	PP		LED svítidlo venkovní sloupkové - IP44, Svítidlo s integrovaným PIR čidlem s nastavitelným spínáním / vypínáním - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.						
	D	220.1	Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				3 184,80		
12	K	210.6.510	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených trubky omítku	m	60,000	27,60	1 656,00		
	PP		Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených trubky omítku						
13	K	210.6.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	60,000	22,68	1 360,80		
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1						
14	K	210.6.514	Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství	m	10,000	16,80	168,00		
	PP		Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství						
	D	228.1	Grafická nastavba / Kamerový systém				5 520,00		
15	K	228.1.502	Příprava pro kameru včetně kamery - nutno určit typ! 4 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.9" 4 Megapixel progressive scann CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,002 lx / F1.6 (Color 30 IRE)	ks	1,000	5 520,00	5 520,00		
	PP		Příprava pro kameru včetně kamery - nutno určit typ! 4 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.9" 4 Megapixel progressive scann CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivost 0,002 lx / F1.6 (Color 30 IRE),fixní objektiv 2,8 mm, úhel záběru H: 101° V: 55° D : 121°; BLC, HLC, AWB, AGC, WDR 120 dB, 3DNR, SSA, LDC, Defog;Inteligentní funkce: IVS, Perimetr protection, SMD, Smart Object Detection, Face Detection, People Counting, Heat Map, Video Metadata; komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, podpora Smart a AI codeků; ONVIF kompatibilní; HDMI output: HDMI female 1.4a, typ A, rozlišení: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 1920 x 1080 @ 25/30/50/60 fps, 1280 x 720 @ 25/30/50/60 fps; Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 512 GB, napájení 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE, spotřeba max. 6,9 W, možnost duálního napájení při výpadku jednoho napájení kamera bez restartu pokračuje ve snímání. Pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, IP 54, IK 10, rozměry ø122,0 x 94 mm, hmotnost 0,55 kg, včetně montáže						
	D	225.1	Elektronická kontrola vstupu / Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy				13 999,16		
16	K	225.6.501	IP modulární dveřní jednotka s tlačítkem, provedení niklovaná ocel, , TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max.	ks	1,000	12 360,00	12 360,00		
	PP		IP modulární dveřní jednotka s tlačítkem, provedení niklovaná ocel, , TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 54, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A (zdroj není součástí balení), potřebný rám pro 2 moduly, instalační rámeček součástí balení, včetně montáže						
17	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	2,000	120,00	240,00		
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
18	K	225.6.502	Instalační krabice pro přiznanou montáž , 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm	ks	2,000	299,08	598,16		
	PP		Instalační krabice pro přiznanou montáž , 2 moduly, rozměry 108 x 238 x 45 mm						
19	K	225.6.512	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	75,000	10,68	801,00		
	PP		Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1						
	D	OST	Ostatní				71 070,00		
20	K	OST1	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Koordinace s ostatními profesemi						
21	K	OST2	Protokol měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00		
	PP		Protokol měření intenzity osvětlení						
22	K	OST19	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00		
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace						
23	K	OST20	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		
	PP		Dokumentace skutečného provedení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	OST22	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - revize					
25	K	OST24	Zaškolení obsluhy/správce	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zaškolení obsluhy/správce					
26	K	OST25	Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku	hod	6,000	595,00	3 570,00	
	PP		Hodinová sazba elektrikář - demontáž, prohlídka stavby, zakreslení skutečného provedení rozvaděčů a práce neoobsažené v položkách ceníku					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: VRN - VRN

KSO: Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 29. 6. 2025

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			172 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 000,00	21,00%	36 120,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 120,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: VRN - VRN

Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel: Datum: 29. 6. 2025

Účastník: Vyplň údaj Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		172 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		172 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		75 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		27 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a zřízení bezbariérového přístupu za účelem změny užívání administrativní budovy na dům dětí a mládeže

Objekt: VRN - VRN

Místo: Komenského 629 a 261

Zadavatel: Datum: 29. 6. 2025

Účastník: Vyplň údaj Projektant: DABONA, Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 172 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 25 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zabezpečení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000								

D VRN4 Inženýrská činnost 27 000,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Inženýrská činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000								

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000								

D VRN9 Ostatní náklady 45 000,00

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ostatní náklady související s objektem - vzorkování								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000								

7	K	091803000	Vybavení BOZP objektu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vybavení BOZP objektu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091803000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

