

Název stavby	Oprava parkovacích ploch před obj.č.043,069 a oprava chodníků	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10.07.2017	

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Rozpočtové náklady v CZK**

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 796 197,52	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		1 796 197,52
Objednatel	Datum a podpis	Razítko		24	15 %	0,00 DPH	
				25	21 %	1 796 197,52 DPH	377 201,48
				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>2 173 399,00</b>
Zhotovitel	Datum a podpis	Razítko		E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

# ROZPOČET

Stavba: zámková dlažba za obj.č.069

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

2

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>102 556,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	113,000			
2	K	221	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	113,000			
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,000			
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
4	K	221	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	113,000			
5	K	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	113,000			
6	M	MAT	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16, 1x8 cm	m2	113,000			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
7	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000			
8	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	34,000			
	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
9	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,900			
				<b>Celkem</b>					

# ROZPOČET

Stavba: Oprava parkovacích ploch před obj.č.043,069 a oprava chodníků

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	320,000			
2	K	221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	320,000			
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	136,000			
4	K	221	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	630,000			
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
5	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	320,000			
6	K	221	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	320,000			
7	K	221	577135141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	630,000			
7a	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	630,000			
8	K	221	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	630,000			
9	K	221	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	320,000			
10	M	MAT	592452200	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16, 1x10 cm	m2	320,000			
11	K	221	596212314	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A	m2	320,000			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
12	K	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000			
13	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,000			
14	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	107,000			
15	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000			
16	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	29,000			
17	K	221	919726123R	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 100/100	m2	630,000			
18	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	46,000			
19	K	221	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	630,000			
	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
20	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce včetně odvozu a nakládky	t	217,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	221	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce včetně odvozu a nakládky	t	121,000			21,0
22	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce včetně odvozu a nakládky	t	158,000			21,0
		<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
23	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	135,228			21,0
		<b>D</b>	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					
		<b>D</b>	<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					
24	K	946	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	630,000			21,0
				<b><u>Celkem</u></b>					

# ROZPOČET

Stavba: chodníky - živice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

5

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	660,000			21,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
2	K	221	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	880,000			21,0
3	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	880,000			21,0
4	K	221	577155131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	880,000			21,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
5	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	660,000			21,0
6	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	660,000			21,0
	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
7	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	135,300			21,0
	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
8	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	115,170			21,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					
	<b>D</b>		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					
9	K	946	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	880,000			21,0
				<b>Celkem</b>					

# ROZPOČET

Stavba: zámkovka u tanku

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>88 500,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	47,000		21,0	
2	K	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	47,000		21,0	
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,000		21,0	
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
4	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	47,000		21,0	
5	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000		21,0	
6	M	MAT	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	47,000		21,0	
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
7	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000		21,0	
8	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	37,000		21,0	
	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
9	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,526		21,0	
				<b>Celkem</b>					

# ROZPOČET

Stavba: chodník - mezi obj.069 a 044

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				125 898,60	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	120,000			21,0
2	K	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	120,000			21,0
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000			21,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
4	K	221	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	120,000			21,0
5	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	120,000			21,0
6	M	MAT	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	120,000			21,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
7	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000			21,0
8	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	120,000			21,0
	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
9	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce včetně odvozu a nakládky	t	39,000			21,0
	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
10	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	46,650			21,0
				<b>Celkem</b>					