

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
50		Rozebrání dlažeb z betonových tváric na sucho - okapový chodník	m3	8,000				
53		Zemní práce - výkop pro okapový chodník	m3	17,000				
Svislé a kompletní konstrukce								
78		Cihelné zdivo tl. 140mm na maltu - dozdění sokolového zdiva a rozvaděčů	m2	8,000				
85		podbetonování parapetu tl. 5cm	m2	0,900				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
4		Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 186,000				
8		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - sokl	m2	157,000				
5		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 186,000				
67		Oprava omítky sádrovou omítkou	m2	330,000				
56		Potěr samonivelační tl do 20 mm vč. penetrace - vyrovnání podlahy na chotbě	m2	245,000				
49		Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	113,000				
24		Montáž homího dvojitého kolena kruhového svodu	kus	24,000				
7		Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 186,000				
9		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	157,000				

Trubní vedení

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
13		Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC vč. obetonování	kus	12,000				
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
97		Odřezání stávajících ocelových prvků na fasádě (např. držáky hromosvodu, osvětlení atd.)	ks	55,000				
86		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 200,000				
87		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	72 000,000				
88		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 200,000				
44		Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	4,300				
77		Vybourání betonové podesty tl. 30cm	m3	0,800				
54		Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	245,000				
1		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	1 186,000				
2		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% - sokl	m2	157,000				
Přesun sutě								
114		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	149,314				
115		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	149,314				
116		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 587,540				
117		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	149,314				

Práce a dodávky PSV

0,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena
81		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5 m	m2	68,000	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
14		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	12,000	
Elektroinstalace - silnoproud					
43		Demontáž hromosvodového vedení svodových drátů do 10mm	m	210,000	
91		Demontáž, montáž hromosvodového vedení - svorek a držáků	ks	93,000	
92		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000	
93		podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	57,000	
94		úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	12,000	
95		držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	24,000	
96		podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	24,000	
89		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	210,000	
90		drát průměr 8 mm FeZn	kg	84,000	
110		Revize hromosvodu	ks	1,000	
Konstrukce tesařské					
45		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	1 710,000	
46		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	43,000	
38		Demontáž bednění střech z prken	m2	1 710,000	
108		Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	1 710,000	
109		řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	14,021	
15		Demontáž podbíjení z hrubých prken	m2	184,000	
16		Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	230,000	
17		palubky obkládové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	184,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.	MJ	Popis	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	----	-------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

Konstrukce klempířské

0,00

113		Dodávka a montáž nároží z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm vč spojovacího materiálu	m	12,000			
37		Demontáž krytiny z vlnitého Pz plechu do suti	m2	1 710,000			
20		Demontáž podokapního žlabu do suti	m	230,000			
21		Demontáž svodu do suti	m	48,000			
47		Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	1 710,000			
48		tašková tabule např. TOPLINE LPA Classic, šíře 1000 mm	m2	1 881,000			
106		Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm vč. spojovacího materiálu	m	180,000			
83		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	1,500			
82		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	1,000			
84		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm	m	2,300			
107		Lemování zdí střech s krytinou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000			
22		Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	230,000			
23		žlab půlkruhový podokapní 333 pozink	m	230,000			
25		koleno 72° kruhové lisované 125 pozink	kus	24,000			
30		Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	215,000			
31		háček žlabový 250/450 mm pozink	kus	215,000			
32		Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	14,000			
33		kotlík závěsný půlkulatý	kus	14,000			
26		Montáž kruhového svodu	m	48,000			
27		svod kruhový 120 pozink	m	48,000			
28		Montáž objímky kruhového svodu	kus	36,000			
29		objímka svodu tm 200 mm 120 pozink	kus	36,000			

Krytina skládaná

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
40		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	1 710,000				
118		membrána podstřešní 150g/m2s aplikovanou spojovací páskou	m2	1 881,000				
Konstrukce truhlářské								
36		D+M oken jednokřídlových plastových 70 x 90 cm, otevíravé, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2 K nebo lepší		6,000				
34		Demontáž dřevěných vlezů - 700 x 900mm do půdního prostoru ve štitových zdí	m2	6,000				
75		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně	kus	10,000				
76		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197	kus	10,000				
74		Demontáž interierových dveřních křídel plných	kus	10,000				
70		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	35,000				
71		Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	35,000				
72		prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl. 82 cm š 10 cm	kus	15,000				
73		prah dveřní dřevěný dubový lakovaný tl 2 cm dl. 92 cm š 10 cm	kus	20,000				
Podlahy z dlaždic								
60		Řezání rovné keramických dlažeb - sokl	ks	595,000				
59		Montáž soklíků pórovinných rovných do malty v do 120 mm	m	196,000				
55		Demontáž soklíků kladených do malty rovných	m	196,000				
58		Dlažba keramická protizkluzová 33x33x0,8mm - I.jakost	m2	269,500				
57		Montáž podlah z keramických dlaždic do lepidla	m2	245,000				
Dokončovací práce - nátěry								
61		Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	1 267,000				
62		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	1 330,350				
		1267 * 1,05		1 330,350				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
79		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - el. rozvaděče a ocelové sloupy	m2	8,500				
80		Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - el. rozvaděče a ocelové sloupy	m2	8,500				
3		Ometení zdiva	m2	1 186,000				
68		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - syntetický nátěr soklu	m2	317,000				
69		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých omítek - sokl	m2	317,000				
6		Penetrační nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	1 186,000				
10		Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 186,000				
18		Napouštěcí jednonásobný nátěr dřevěného podbití	m2	184,000				
19		Krycí dvojnásobný nátěr dřevěného podbití	m2	184,000				

Dokončovací práce - malby a tapety

63		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 339,000				
64		Rozmývání podkladu po oškrábání malby	m2	3 339,000				
65		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu	m2	3 656,000				
66		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 339,000				

Práce a dodávky M

Zemní práce při extr.mont.pracích

98		Odstranění podlahové krytiny - koberec	m2	30,000				
99		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou - ručně	m2	42,000				
100		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	42,000				
101		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20Mpa tl.3mm	m2	42,000				
102		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	42,000				
103		PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43. otlak do 0,03mm	m2	42,000				
104		Montáž obvodových lišt lepením	m	30,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava venkovních, vnitřních omítek, střechy, okapů a vymalování b.č.47 a oprava soklu b.č.48

Objekt:

Příloha č.1 smlouvy 6440-0529-2017-194

Počet listů: 7

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2017

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Ce
105		Lišta soklová PVC 17271, 30x30mm	m	30,000	
11		Ruční výkop pro napojení nových geigrů	m3	1,500	
12		lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	12,000	
51		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	113,000	
b.č.48					
112		Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 3 mm - b.č.48	m2	151,000	
111		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - b.č.48	m2	151,000	
Vedlejší rozpočtové náklady					
Zařízení staveniště					
119		Zařízení staveniště	%	2,000	

Celkem

4 919 782,04