

Výdejna :

Oprava zdiva a omítek

21 690,00 Kč

Opadání nesoudržné omítky na stropě výdejny

Opadání nesoudržné omítky na stropě chodby / zázemí výdejna /

* penetrace

* cementový špric

* vrstvení jádrové omítky

* 2x montáž štukové omítky

* úklid a likvidace stavební sutě

Montáž revizních dvířek do podhledu SDK

2 630,00 Kč

demontáž stávajících ráků, montáž nových dvířek, zapravení okolí

Výměna vpusti odpadní vody u zadní myčky

17 230,00 Kč

Bourání betonu

výměna vpusti z důvodu nekompletní stávající vpusti a obavy špatně izolovaného okolí. / při demontáži staré dlažby byla pod dlažbou voda/

* vybourání stávající vpusti

* montáž nového připojení a vpusti

* podbetonování rychle tuhoucím betonem

* nátěr tekutou izolací / k propojení stávající izolace/

* betonování pod dlažbu

* 2x nátěr tekutou izolací s utěšňovací páskou

* úklid a likvidace stavební sutě

Odvoz a likvidace stavební sutě.

3 800,00 Kč

Přesun hmot vnitrostavební

Cena bez DPH

45 350,00 Kč

Cena vč. DPH 12%

50 792,00 Kč

Termín víceprací bude do 31.10.2025

Vladimír Škvařil David Polanský
664 82 Říčany u Brna Brněnská 283