

STOSTAV s.r.o., Proboštovská 1972, Teplice

Méněpráce _Výstavba nových Kontejnerových stání V Břízkách

	Množství MJ	cena/MJ	Celkem
Méněpráce			
trouba mikroštěrbínová betonová s přerušovanou štěrbínou spád dna 0,5% 220x260mm	2,00 m	-1090,00	-2180,00
čisticí kus pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x1000mm	1,00 ks	-2780,00	-2780,00
Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) se spádem dna 0,5 %	2,00 ks	-590,00	-1180,00
Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) vpust'ového kompletu	1,00 ks	-590,00	-590,00
Poplatek za zeminu a kamení	38,24 t	-190,00	-7265,60
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	21,24 m3	-99,00	-2102,76
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	212,40 m3	-15,00	-3186,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	21,24 m3	-156,00	-3313,44
zkoušky zatěžovací	2,00 kpl	-3000,00	-6000,00
<i>Celkem méněpráce</i>			-28597,80
Vícepráce			
<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	6,52 t	455,00	2966,60
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	3,26 m3	156,00	508,56
<i>Celkem vícepráce</i>			3475,16
Celkem méněpráce			-28597,80
Celkem vícepráce			3475,16
Rozdíl			-25122,64
DPH 21%			-5275,75
Celkem s DPH			-30398,39

V Teplicích 15.10.2025

Vypracovala : 


Datum: 2025.10.16 11:44:26 +0200'