

Smlouva o dílo
na realizaci stavby
**„Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani – SO.04_Zázemí,
Tělocvična“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Kadaň**
Zastoupený: Mgr. Jan Losenický, starosta
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: e-podatelna@mesto-kadan.cz
ID datové schránky: uaybdrx
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:
Zastoupený: JAMPL - PSV s.r.o.
Sídlo: Pruněřov 386, 432 01 Kadaň
IČO: 25014081
DIČ: CZ25014081
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 4csdey5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11605
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED] [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED]
.....
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [REDACTED] [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED]
.....
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: [REDACTED] [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED]

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

- 2.1.1 Název stavby: **„Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani – SO.04_Zázemí, Tělocvična“**
- 2.1.2 Místo stavby: p. č. 2241/1; 2241/4; 2243/1 (k.ú. Kadaň)
- 2.1.3 Investor: Město Kadaň
- 2.2.4 Vlastník: Město Kadaň

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

- a) Projektová dokumentace zpracována MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČ: 287 38 217 pod názvem „Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani – SO.04_Zázemí, Tělocvična“ pod zakázkovým číslem 05/2023.
- c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.
- d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatelem uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité

- materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - dodržování podmínek stavebního povolení
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
 - zajištění publicity projektu, aktuální znění pravidel publicity bude zhotoviteli předáno po jejich vyhlášení Národní sportovní agenturou.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště: do 7 kalendářních dní od odeslání písemné výzvy k předání staveniště

Zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dní od předání staveniště

Dokončení díla: nejpozději do 300 kalendářních dní od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele,

že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělkami v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce.
 - ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce.
- 4.7 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty.

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

- 4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 13.498.240,42 Kč bez DPH.

Slovy: třináctmilionůčtyřistadevadesátosmtisícdvěstěčtyřicetkorunačtyřicetdvahaléřů

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
 - HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli

„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací

Bez těchto náležitostí faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Objednatel prohlašuje, že se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce a 24 měsíců na dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené

objednatelem.

- 7.8 V případě, že zhotovitel ne zahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Zajištění závazků za plnění předmětu zakázky

8.1 Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla

- 8.1.1 Zajištění závazku za řádné provedení díla ve výši 5 % z výše smluvní ceny vč. DPH předloží Zhotovitel nejpozději do 7-mi pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to formou:
- složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo
 - předložením bankovní záruky.
- 8.1.2. Nesplnění povinnosti dle odst. 1.1 tohoto článku opravňuje Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, popř. od smlouvy jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
- 8.1.3 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu smlouvy v případě, kdy:
- a) Zhotovitel neplní předmět zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy dílo, nebo
 - b) Zhotovitel neplní termíny provádění předmětu smlouvy podle HMG, nebo
 - c) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.
- 8.1.4 V případě zajištění formou bankovní záruky bude její platnost minimálně 1 měsíc od ukončení provádění díla. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 8.1.5 Peněžní částka, popř. bankovní záruka bude neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předmětu plnění veřejné zakázky (dle čl. XIII této smlouvy) vrácena Zhotoviteli.

8.2. Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele za řádné dokončení díla

- 8.2.1 Zajištění závazků za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 10 % z výše smluvní ceny vč. DPH se vztahuje na situaci, kdy:
- a) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu.
- 8.2.2 Objednatel je oprávněn čerpat z poskytnutého zajištění za řádné provedení předmětu smlouvy v případě, kdy:
- a) Zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu (popř. upraveném ve znění pozdějších dodatků), nebo
 - b) Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve stanoveném termínu.
- 8.2.3 Objednatel umožní Zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou. Platnost bankovní záruky bude minimálně jeden měsíc po stanoveném dokončení plnění předmětu této smlouvy.
- 8.2.4 Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla (popř. uvolní bankovní záruku) Zhotoviteli v termínu do 15-ti kalendářních dní po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu stavby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce

zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

- 9.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 9.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 9.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 9.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 9.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 9.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
- 9.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě neobdržení dotace na realizaci předmětu díla.
- 9.13. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě neobdržení souhlasu stavebního úřadu či správců sítí s výstavbou předmětu plnění.

X.

Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

- 10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 10.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 3.000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 10.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 3.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 10.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 10.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.
- 10.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH.
- 10.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 3.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 10.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 10.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 10.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 10.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní

době trvale dostupný stavební deník činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

- 10.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 10.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

XI. Další ujednání

- 11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 11.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 11.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 11.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 11.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 11.8 Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 11.9 Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 11.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 11.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 11.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 11.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Generali Česká Pojišťovna č. smlouvy 4586335477 na hodnotu škody ve výši 50.000.000,-. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

- 11.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává odborná firma.
- 11.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce pokud je relevantní.
- 11.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 11.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 11.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části *„Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“* a tamtéž uvedené zásady *„regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“* a *„maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“*. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 11.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

11.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

11.21 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 31. 12. 2034. Pokud je v právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

XII.

Předání a převzetí

12.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

12.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 3x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
- protokol o vytyčení stavby 3x
- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 3x na CD ve obvyklém formátu

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x
- doklad o uložení odpadu 3x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené Městem Kadaň, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 13.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 13.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
 - Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
 - Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla


- 13.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 13.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 13.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 13.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 13.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 13.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V Kadani dne viz *digitální podpis*

V Prunéřově dne viz *digitální podpis*

Za objednatele :

Za zhotovitele :



 17.10.2025 08:09
.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Martin Plaštiak, jednatel

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani – SO.04_Zázemí, Tělocvična

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Kadaň si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Kadaň není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani – SO.04_Zázemí, Tělocvična

Prohlašuji, že na akci „**Modernizace fotbalového areálu a multifunkčního hřiště v Kadani – SO.04_Zázemí, Tělocvična**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
1.	Biben s.r.o.	09010777	Betonářské práce
2.	BZ-Tech, s.r.o.	254 06 019	Elektroinstalace
3.	TEMA Klášterec nad Ohří s.r.o.	64651223	Montáž prefabrikovaných panelů
4.	Stanislav Horváth	09970274	Montáž vinylového a PVC
5.	SM okna group s.r.o.	04768230	Dodání a montáž plastových výplní
6.	Prodoor s.r.o.	25492195	Dodání a montáž vnitřních dřevěných výplní

V Pruněřově dne viz *digitální podpis*

.....
Podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23002
Stavba: SO.04 - Zázemí, tělocvična

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:
Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

IČ: 05461821
DIČ: CZ05461821

Uchazeč:
JAMPL-PSV s.r.o.

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH	13 498 240,42
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 498 240,42	2 834 630,49
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 332 870,91
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23002	Datum:	25. 3. 2024
Stavba:	SO.04 - Zázemí, tělocvična	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Místo:		Zpracovatel:	MESSOR s.r.o.
Zadavatel:	Sportovní zařízení Kadaň, p.o.		
Uchazeč:	JAMPL-PSV s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 498 240,42	16 332 870,91
23002_SO.04.01	Demolice, příprava území	1 872 284,41	2 265 464,14
23002_SO.04.02	Zázemí, tělocvična	11 625 956,01	14 067 406,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.04 - Zázemí, tělocvična
Objekt:
23002_SO.04.01 - Demolice, příprava území

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Uchazeč:
JAMPL-PSV s.r.o.

Projektant:
MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2024

IČ: 05461821
DIČ: CZ05461821

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH		1 872 284,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 872 284,41	21,00%	393 179,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 265 464,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.04 - Zázemí, tělocvična
Objekt: 23002_SO.04.01 - Demolice, příprava území
Místo:
Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o.
Uchazeč: JAMPL-PSV s.r.o.

Datum: 25. 3. 2024
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 872 284,41
HSV - Práce a dodávky HSV	1 787 313,05
1 - Zemní práce	480 254,22
4 - Vodorovné konstrukce	8 108,60
5 - Komunikace pozemní	77 572,72
8 - Trubní vedení	61 063,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	779 132,31
997 - Přesun sutě	381 181,35
PSV - Práce a dodávky PSV	7 761,87
767 - Konstrukce zámečnické	7 761,87
M - Práce a dodávky M	20 209,49
21-M - Elektromontáže	20 209,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO.04 - Zázemí, tělocvična

Objekt: 23002_SO.04.01 - Demolice, příprava území

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: JAMPL-PSV s.r.o.

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 872 284,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 787 313,05	
D 1 Zemní práce							480 254,22	
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,000	117,67	10 590,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		Komunikace - posun					
	VV		90		90,000			
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	120,200	431,13	51 821,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		"U objektu hospody" 29+16		45,000			
	VV		"U garáže" 20		20,000			
	VV		"Tribuna bok" 15*1,2		18,000			
	VV		"Tribuna schody" 31*1,2		37,200			
	VV		Součet		120,200			
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,000	91,84	8 265,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Komunikace - posun					
	VV		90		90,000			
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	74,300	221,19	16 434,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"Tribuna 50% - zbytek svahování" 110*2,7*1,1/3*0,5		49,500			
	VV		"Posun komunikace" 74*0,2+20*0,5		24,800			
	VV		Součet		74,300			
36	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	51,720	1 116,43	57 741,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,8		5,520			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*1		15,000			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*1,5		31,200			
	VV		Součet		51,720			
63	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	15,735	308,41	4 852,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	VV		Tribuna					
	VV		98*0,15		14,700			
	VV		Rýha VO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23*0,3*0,15		1,035			
	VV		Součet		15,735			
64	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	62,940	27,36	1 722,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		Tribuna					
	VV		98*0,15		14,700			
	VV		Rýha VO					
	VV		23*0,3*0,15		1,035			
	VV		Součet		15,735			
	VV		15,735*4 'Přepočtené koeficientem množství		62,940			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	126,020	302,29	38 094,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"Tribuna 50% - zbytek svahování" 110*2,7*1,1/3*0,5		49,500			
	VV		"Posun komunikace" 74*0,2+20*0,5		24,800			
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,8		5,520			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*1		15,000			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*1,5		31,200			
	VV		Součet		126,020			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	226,836	352,00	79 846,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"Tribuna 50% - zbytek svahování" 110*2,7*1,1/3*0,5*1,8		89,100			
	VV		"Posun komunikace" (74*0,2+20*0,5)*1,8		44,640			
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,8*1,8		9,936			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*1*1,8		27,000			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*1,5*1,8		56,160			
	VV		Součet		226,836			
40	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	133,060	159,11	21 171,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,6		4,140			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*7		105,000			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*1,15		23,920			
	VV		Součet		133,060			
41	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	266,120	397,00	105 649,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,6*2		8,280			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*7*2		210,000			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*1,15*2		47,840			
	VV		Součet		266,120			
38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,890	607,99	5 405,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,1		0,690			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*0,2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*0,25		5,200			
	VV		Součet		8,890			
39	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	17,780	539,00	9 583,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		8,89*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,780			
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	110,000	73,22	8 054,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv homině					
	VV		"Tribuna svahování" 110		110,000			
61	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	104,900	291,25	30 552,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Tribuna					
	VV		98		98,000			
	VV		Rýha VO					
	VV		23*0,3		6,900			
	VV		Součet		104,900			
62	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	28,323	944,00	26 736,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		Tribuna					
	VV		98*0,15*1,8		26,460			
	VV		Rýha VO					
	VV		23*0,3*0,15*1,8		1,863			
	VV		Součet		28,323			
77	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	116,700	31,98	3 732,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		"Posun komunikace" 74		74,000			
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3		6,900			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6		15,000			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8		20,800			
	VV		Součet		116,700			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 108,60	
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,270	1 898,97	8 108,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		Přesun VO					
	VV		23*0,3*0,1		0,690			
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25*0,6*0,1		1,500			
	VV		Kanalizace - případná přeložka					
	VV		26*0,8*0,1		2,080			
	VV		Součet		4,270			
D	5		Komunikace pozemní				77 572,72	
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	74,000	272,02	20 129,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Posun komunikace					
	VV		"Frakce 0-32" 74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
14	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	74,000	439,15	32 497,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		74		74,000			
15	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	74,000	13,39	990,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		74		74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,000	323,72	23 955,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm					
	VV		74		74,000			
	D	8	Trubní vedení				61 063,85	
45	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	25,000	89,82	2 245,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	VV		Přesun vodoměrné šachty (dle stanoviska SČVK)					
	VV		25		25,000			
46	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	25,375	57,20	1 451,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		25,375			
47	K	893811162	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,2 do 1,4 m	kus	1,000	1 272,61	1 272,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m					
	VV		1		1,000			
48	M	56230593	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,4m					
49	K	891152299R01	Dodávka a montáž vodoměrné sestavy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Dodávka a montáž vodoměrné sestavy					
	VV		včetně dodání armatur, filtrů, vodoměru, zpětné klapky, vypouštěcího uzávěru atd.					
	VV		1		1,000			
74	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	25,000	64,19	1 604,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	VV		25		25,000			
76	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	25,000	56,21	1 405,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		25		25,000			
42	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	26,000	184,88	4 806,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	VV		26		26,000			
43	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	26,390	847,00	22 352,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		26		26,000			
	VV		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
44	K	894812354	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	1,000	8 575,46	8 575,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem					
	VV		1		1,000			
75	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	26,000	40,37	1 049,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	VV		26		26,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				779 132,31	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	402,93	24 175,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Posun komunikace					
	VV		41+19		60,000			
	VV		Součet		60,000			
19	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	61,200	245,00	14 994,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x300mm					
	VV		60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,000	107,17	857,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		4+4		8,000			
7	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	6,000	399,74	2 398,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		Tribuna schody					
	VV		6		6,000			
2	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	4,558	1 851,56	8 439,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání palisád betonových osazených v řadě					
	VV		"U objektu"(20+10)*0,6*0,18		3,240			
	VV		"Tribuna" 12,2*0,6*0,18		1,318			
	VV		Součet		4,558			
1	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	584,067	1 246,89	728 267,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %					
	VV		Objekt "Prasečák"					
	VV		"Hospoda" 120,5*2,7+120,5*1*1/3		365,517			
	VV		"Hospoda základy" 120,5*1		120,500			
	VV		"Garáž" 26,5*2,7		71,550			
	VV		"Garáž základy" 26,5*1		26,500			
	VV		Součet		584,067			
	D	997	Přesun sutě				381 181,35	
53	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	543,916	177,55	96 572,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
54	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 895,244	14,18	69 414,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		543,916*9 "Přepočtené koeficientem množství		4 895,244			
55	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	86,976	153,00	13 307,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		75,125+11,851		86,976			
57	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	99,292	286,00	28 397,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		397,166*0,25		99,292			
56	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	198,583	342,00	67 915,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	VV		397,166*0,5		198,583			
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	99,292	816,00	81 022,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		397,166*0,25		99,292			
59	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,600	352,00	13 939,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		39,6		39,600			
60	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,800	536,00	10 612,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		19,8		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 761,87				
D 767			Konstrukce zámečnické	7 761,87				
52	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	9,000	479,17	4 312,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	VV		"Tribuna"					
	VV		9		9,000			
51	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	6,000	574,89	3 449,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	VV		"Tribuna"					
	VV		6		6,000			
D M			Práce a dodávky M	20 209,49				
D 21-M			Elektromontáže	20 209,49				
20	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	23,000	17,80	409,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC					
	VV		Přesun VO					
	VV		"VO kabel" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
21	M	3457135R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	23,690	7,00	165,83	
	PP		Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem					
	VV		Přesun VO					
	VV		"VO kabel" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
	VV		23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,690			
22	K	210040206	Montáž příslušenství konzol - nosičů svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek	kus	1,000	239,75	239,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn včetně rozřídění, naložení, rozvodu a složení, bez roubků a izolátorů příslušenství konzol					
	VV		nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek					
	VV		Posun VO - přesun stávajícího svítidla a stožáru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 255,99	3 255,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	VV		Posun VO - přesun stávajícího svítidla a stožáru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	743,54	743,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	VV		Posun VO - přesun stávajícího svítidla a stožáru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	23,000	216,48	4 979,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	VV		přesun VO					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
26	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	24,150	46,50	1 122,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		Přesun VO					
	VV		"1,05kg/m" (23)*1,05		24,150			
	VV		Součet		24,150			
27	M	35442028	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 60x40mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 60x40mm					
	VV		Přesun VO					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
28	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	4,000	126,73	506,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	VV		Ve stožáru					
	VV		(2+2)*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,440	55,30	134,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		Ve stožáru					
	VV		"1m=0,61 kg"(2+2)*1*0,61		2,440			
	VV		Součet		2,440			
30	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	2,000	30,80	61,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
	VV		Přesun VO					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	7411202R1	Montáž vodič Cu volně (CYKY)	m	39,000	45,00	1 755,00	
	VV		Přesun VO					
	VV		"kabel ve stožáru h=6m"1*6*2		12,000			
	VV		"trasy NN,VO" 23		23,000			
	VV		"z výkopu do lampy"1*(2,0+2,0)		4,000			
	VV		Součet		39,000			
33	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	27,000	19,60	529,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	VV		Přesun VO					
	VV		"trasy NN,VO" 23		23,000			
	VV		"z výkopu do lampy"1*(2,0+2,0)		4,000			
	VV		Součet		27,000			
34	M	PKB.711888	CYKY-J 3x4	km	0,039	45 877,94	1 789,24	
	PP		CYKY-J 3x4					
	VV		Přesun VO					
	VV		"trasy NN,VO" (23)/1000		0,023			
	VV		"z výkopu do lampy"1*(2,0+2,0)/1000		0,004			
	VV		"kabel ve stožáru h=8m"1*6*2/1000		0,012			
	VV		Součet		0,039			
50	K	218204001	Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových	kus	1,000	511,29	511,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových					
	VV		Přesun VO - zpětné použití					
	VV		1		1,000			
35	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,041	3 531,34	144,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,041		0,041			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				57 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
65	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
66	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
D		VRN3	Zařízení staveniště					18 000,00
69	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště					
70	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
D		VRN4	Inženýrská činnost					27 000,00
71	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a ostatní měření					
72	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Revize					
73	K	049103000R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby vč. dle "Výzvy" k podání nabídek	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
PP			Veškeré náklady související s výstavbou tj. náklady nutné ke zdárnému dokončení stavby uvedené v bodě 3 "Výzvy" k podání nabídek výše ve VV neuvedené.					
VV			1	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.04 - Zázemí, tělocvična
Objekt:
23002_SO.04.02 - Zázemí, tělocvična

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Uchazeč:
JAMPL-PSV s.r.o.

Projektant:
MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2024

IČ: 05461821
DIČ: CZ05461821

IČ: 25014081
DIČ: CZ25014081

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH		11 625 956,01		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	11 625 956,01		21,00%	2 441 450,76
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	14 067 406,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO.04 - Zázemí, tělocvična

Objekt: 23002_SO.04.02 - Zázemí, tělocvična

Místo:

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Uchazeč: JAMPL-PSV s.r.o.

Datum: 25. 3. 2024

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací11 625 956,01

HSV - Práce a dodávky HSV	6 148 113,26
1 - Zemní práce	449 966,57
2 - Zakládání	970 306,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 345 069,91
4 - Vodorovné konstrukce	819 974,77
5 - Komunikace pozemní	68 283,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 974 029,40
8 - Trubní vedení	19 021,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	228 129,67
998 - Přesun hmot	273 332,20
PSV - Práce a dodávky PSV	4 283 216,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	211 678,81
712 - Povlakové krytiny	297 784,92
713 - Izolace tepelné	697 805,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	94 617,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	189 131,71
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	149 442,41
732 - Ústřední vytápění - strojovny	78 629,12
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	191 836,34
751 - Vzduchotechnika	50 518,18
763 - Konstrukce suché výstavby	827 445,33
764 - Konstrukce klempířské	81 109,06
766 - Konstrukce truhlářské	700 114,93

776 - Podlahy povlakové	688 694,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 409,33
M - Práce a dodávky M	981 125,91
21-M - Elektromontáže	981 125,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	213 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	161 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO.04 - Zázemí, tělocvična

Objekt: 23002_SO.04.02 - Zázemí, tělocvična

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: JAMPL-PSV s.r.o.

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 625 956,01	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 148 113,26	
D 1 Zemní práce							449 966,57	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	214,475	162,65	34 884,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		Základy objektu					
	VV		299*0,625		186,875			
	VV		"Vsak" 6*4*1,15		27,600			
	VV		Součet		214,475			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	27,990	1 116,43	31 248,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Rýhy kanalizace - základy, drenáž					
	VV		(14+27+10+9,4+9,4+1*11+1,5*3)*0,6*0,5		25,590			
	VV		Vodovod - základy					
	VV		4*0,6*1		2,400			
	VV		Součet		27,990			
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,570	707,63	52 060,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		Základové pasy					
	VV		"obvod" 96,4*0,85*0,8		65,552			
	VV		"Vnitřní stěny" 3,25*2*0,85*0,8		4,420			
	VV		"Příčky rozšíření desky" (7,25+2,675+2,675+13,75+6,95+7,25+5,425+5,425)*0,7*0,1		3,598			
	VV		Součet		73,570			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	316,035	302,29	95 534,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Základy objektu					
	VV		299*0,625		186,875			
	VV		Základové pasy					
	VV		"obvod" 96,4*0,85*0,8		65,552			
	VV		"Vnitřní stěny" 3,25*2*0,85*0,8		4,420			
	VV		"Příčky rozšíření desky" (7,25+2,675+2,675+13,75+6,95+7,25+5,425+5,425)*0,7*0,1		3,598			
	VV		"Rýhy kanalizace - základy, drenáž" (14+27+10+9,4+9,4+1*11+1,5*3)*0,6*0,5		25,590			
	VV		"Vodovod - základy" 4*0,6*1		2,400			
	VV		"Vsak" 6*4*1,15		27,600			
	VV		Součet		316,035			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	568,863	352,00	200 239,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Základy objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		299*0,625*1,8		336,375			
	VV		Základové pasy					
	VV		"obvod" 96,4*0,85*0,8*1,8		117,994			
	VV		"Vnitřní stěny" 3,25*2*0,85*0,8*1,8		7,956			
	VV		"Příčky rozšíření desky" (7,25+2,675+2,675+13,75+6,95+7,25+5,425+5,425)*0,7*0,1*1,8		6,476			
	VV		"Rýhy kanalizace - základy, drenáž" (14+27+10+9,4+9,4+1*11+1,5*3)*0,6*0,5*1,8		46,062			
	VV		"Vodovod - základy" 4*0,6*1*1,8		4,320			
	VV		"Vsak" 6*4*1,15*1,8		49,680			
	VV		Součet		568,863			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,477	159,11	1 507,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Rýhy kanalizace - základy, drenáž					
	VV		(14+27+10+9,4+9,4+1*11+1,5*3)*0,6*0,15		7,677			
	VV		Vodovod - základy					
	VV		4*0,6*0,75		1,800			
	VV		Součet		9,477			
7	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	18,954	397,00	7 524,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		9,477*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,954			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,155	607,99	7 998,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Rýhy kanalizace - základy, drenáž					
	VV		(14+27+10+9,4+9,4+1*11+1,5*3)*0,6*0,25		12,795			
	VV		Vodovod - základy					
	VV		4*0,6*0,15		0,360			
	VV		Součet		13,155			
9	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	14,010	539,00	7 551,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/2					
	VV		7,005*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,010			
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	357,000	31,98	11 416,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		Úprava po odkopávkách a hloubení rýh					
	VV		299		299,000			
	VV		Venkovní úpravy					
	VV		"Terasa" 35		35,000			
	VV		"Chodníček"23		23,000			
	VV		Součet		357,000			
D	2		Zakládání				970 306,30	
261	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,000	1 432,20	34 372,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		24		24,000			
262	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	204,493	36,96	7 558,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		"Potrubí" 2*3,14*0,05*14*1,1+2*3,14*0,0625*27*1,1		16,493			
	VV		"Vsak" 6*8*3+1*6*5+1*7*2		188,000			
	VV		Součet		204,493			
263	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	242,222	20,80	5 038,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		204,493*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		242,222			
264	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,460	1 872,26	4 605,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	VV		Drenáž					
	VV		(14+27)*0,1*0,6		2,460			
259	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	14,000	74,69	1 045,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vsak dešťové vody ze sítěch					
	VV		14		14,000			
260	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	27,000	116,93	3 157,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	VV		Vsak dešťové vody ze sítěch					
	VV		27		27,000			
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	63,398	4 372,46	277 205,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		"Základová deska"299*0,2		59,800			
	VV		"Příčky rozšíření desky" (7,25+2,675+2,675+13,75+6,95+7,25+5,425+5,425)*0,7*0,1		3,598			
	VV		Součet		63,398			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	57,600	691,82	39 848,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		Obvod základů pro desku					
	VV		96*0,6		57,600			
	VV		Součet		57,600			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	57,600	145,71	8 392,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		Obvod základů pro desku					
	VV		96*0,6		57,600			
	VV		Součet		57,600			
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,197	38 770,62	201 490,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		KARI 100x100x8, 7,9 kg/m2, horní a dolní s krytím 50mm, přesahy 200mm					
	VV		2*299*1,1*7,9/1000		5,197			
	VV		Součet		5,197			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	41,160	4 337,90	178 547,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		Základové pasy					
	VV		"obvod" 96,4*0,5*0,8		38,560			
	VV		"Vnitřní stěny" 3,25*2*0,5*0,8		2,600			
	VV		Součet		41,160			
16	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	1,943	38 770,62	75 331,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		KARI 100x100x8, 7,9 kg/m2, koš v pasu s krytím 50mm, přesah 200mm					
	VV		(0,7+0,7+0,4+0,4+0,2)*(96+3,25+3,25)*7,9/1000		1,943			
	VV		Součet		1,943			
17	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	25,575	3 338,86	85 391,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes					
	VV		400 do 500 mm					
	VV		Základové pasy					
	VV		0,5*0,5*(95,2+3,55+3,55)		25,575			
	VV		Součet		25,575			
18	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,202	56 691,51	11 451,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž pasů ze ztraceného bednění 500x500x250 z oceli betonářské žebírkové průměr 8 mm, 0,395 kg/m					
	VV		"Vodorovná" 2*(96+3,25+3,25)*0,395/1000		0,081			
	VV		"Svislá 2 ks do tvárnice (4ks/m), délka 0,75m" (95,2+3,55+3,55)*4*0,75*0,395/1000		0,121			
	VV		Součet		0,202			
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	177,500	207,71	36 868,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Podsyp základy frakce 0/32					
	VV		61+10,5+106		177,500			
	VV		Součet		177,500			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					1 345 069,91
20	K	311273111.XLA	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárníc Ytong Lambda YQ PDK 375 P2-300 tl zdiva 375 mm	m2	26,075	2 434,36	63 475,94	
	PP		Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárníc Ytong Lambda YQ PDK 375 P2-300 tl zdiva 375 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zakládací řada					
	VV		"Tělocvična" 51,2*0,25		12,800			
	VV		"Zázemí" 47,2*0,25		11,800			
	VV		"Spojovací chodba" (2,95+2,95)*0,25		1,475			
	VV		Součet		26,075			
21	K	311273131.XLA.002	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic Ytong Lambda YQ PDK 500 P2-300 tl zdiva 500 mm	m2	284,390	2 894,07	823 044,57	
	PP		Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic Ytong Lambda YQ PDK 500 P2-300 tl zdiva 500 mm					
	VV		"Tělocvična" 41,8*4,25-(3*6+1*2+3,4)		154,250			
	VV		"Zázemí" 37,8*3,5-(1*4+0,6*5+2,4+1,9*2+1,76)		117,340			
	VV		"Spojovací chodba" (2,8+2,8)*3,5-(3,4*2)		12,800			
	VV		Součet		284,390			
22	K	311273957.XLA	Založení pórobetonového zdiva YTONG na zakládací maltu tloušťky 375 mm	m	104,300	282,81	29 497,08	
	PP		Založení pórobetonového zdiva YTONG na zakládací maltu tloušťky 375 mm					
	VV		Zakládací řada					
	VV		"Tělocvična" 51,2		51,200			
	VV		"Zázemí" 47,2		47,200			
	VV		"Spojovací chodba" 2,95+2,95		5,900			
	VV		Součet		104,300			
23	K	317121299R01	Překlad železobetonový prefabrikovaný NBP 115-3500, 3500x115x195 mm	kus	18,000	3 500,00	63 000,00	
	PP		Překlad železobetonový prefabrikovaný NBP 115-3500, 3500x115x195 mm					
	VV		Překlady v místě uložení nutno podbetonovat tl. 50 mm					
	VV		"Okna tělocvična - podbetonování tl. 50 mm" 6*3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
24	K	317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl přes 100 do 1250 mm	kus	5,000	851,23	4 256,15	
	PP		Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl přes 100 do 1250 mm					
	VV		"Zázemí otvory/dveře 800 a 700" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	317142442.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	1 245,58	6 227,90	
	PP		Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl přes 1000 do 1250 mm					
	VV		"Zázemí otvory/dveře 900, 1000" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	317143434.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 200-2000 dl 2000 mm	kus	3,000	2 977,76	8 933,28	
	PP		Překlad nosný Ytong NOP 200-2000 dl 2000 mm					
	VV		"Otvory tělocvična" 3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	317143442.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 250-1500 dl 1500 mm	kus	26,000	2 839,41	73 824,66	
	PP		Překlad nosný Ytong NOP 250-1500 dl 1500 mm					
	VV		"Tělocvična" 2*2		4,000			
	VV		"Zázemí" 8*2+3*2		22,000			
	VV		Součet		26,000			
28	K	317143443.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 250-1750 dl 1750 mm	kus	2,000	3 257,21	6 514,42	
	PP		Překlad nosný Ytong NOP 250-1750 dl 1750 mm					
	VV		"Zázemí dveře" 1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	317143444.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 250-2000 dl 2000 mm	kus	8,000	3 680,39	29 443,12	
	PP		Překlad nosný Ytong NOP 250-2000 dl 2000 mm					
	VV		"Chodba dveře" 3*2		6,000			
	VV		"Výsuvné okno" 1*2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
30	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	27,440	1 476,02	40 501,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	VV		"Tělocvična Ytong Klasik 200" 7,7*4-1,6*2,1		27,440			
	VV		Součet		27,440			
31	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	48,465	802,39	38 887,83	
	PP		Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
	VV		"Zázemí" 3,3*(2,4+2,4+2,4+4,3+1,35+1,8+1,8+1,8)-0,8*2,1*7		48,465			
	VV		Součet		48,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	342272245.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	136,052	1 111,48	151 219,08	
	PP		Příčka z tvárníc Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm					
	VV		"Tělocvična" 2*(3*4-1,6*1,97)		17,696			
	VV		"Zázemí" 3,3*(7,7+5,75+5,75+10,275+6,95+2,325)-0,9*1,97*3-1*2,1*2		118,356			
	VV		Součet		136,052			
33	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	10,935	571,00	6 243,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
	VV		"Záchody - předstěna" 0,9*3,3*3+1,35*1,5		10,935			
	VV		Součet		10,935			
D	4		Vodorovné konstrukce				819 974,77	
34	K	411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	2,000	1 137,44	2 274,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t					
	VV		"Stropní panel dutinový 8x0,38m, 385 kg/m2" 1		1,000			
	VV		"Stropní panel dutinový 4x0,38m, 385 kg/m2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	4,000	1 442,35	5 769,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	VV		"Stropní panel dutinový 4x1,2m, 385 kg/m2" 2		2,000			
	VV		"Stropní panel dutinový 8x0,6m, 385 kg/m2" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	411133903	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m	kus	24,000	1 934,97	46 439,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t					
	VV		"Stropní panel dutinový 8x1,2m, 385 kg/m2" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
37	M	59346899R03	dutinový panel stropní předpjatý š 380mm, v 265mm	m	12,000	1 719,00	20 628,00	
	PP		dutinový panel stropní předpjatý š 380mm, v 265mm					
	VV		"Stropní panel dutinový 8x0,38m, 385 kg/m2" 1*8		8,000			
	VV		"Stropní panel dutinový 4x0,38m, 385 kg/m2" 1*4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
38	M	59346899R02	dutinový panel stropní předpjatý š 600mm, v 265mm	m	16,000	1 750,00	28 000,00	
	PP		dutinový panel stropní předpjatý š 600mm, v 265mm					
	VV		"Stropní panel dutinový 8x0,6m, 385 kg/m2" 2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
39	M	59346899R01	dutinový panel stropní předpjatý š 1200mm, v 265mm	m	200,000	1 840,00	368 000,00	
	PP		dutinový panel stropní předpjatý š 1200mm, v 265mm					
	VV		"Stropní panel dutinový 8x1,2m, 385 kg/m2" 24*8		192,000			
	VV		"Stropní panel dutinový 4x1,2m, 385 kg/m2" 2*4		8,000			
	VV		Součet		200,000			
40	K	411311711	Klenby z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,629	5 045,19	13 263,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Klenby z betonu prostého jakéhokoliv tvaru a tloušťky tř. C 20/25					
	VV		"Dobetonávka mezi stropními panely"29*8*0,265*0,04+4*4*0,265*0,04		2,629			
	VV		Součet		2,629			
41	K	417272111	Obezdvíčka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	350,666	426,45	149 541,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obezdvíčka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami jednostranná včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 75 mm výška věnce 250 mm					
	VV		"Pod stropem tělocvična, délka 600 mm"51,8/0,6		86,333			
	VV		"Pod stropem zázemí, délka 600 mm"47,8/0,6		79,667			
	VV		"Pod stropem chodba, délka 600 mm"(2,8+2,8)/0,6		9,333			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična, délka 600 mm"51,8/0,6		86,333			
	VV		"V úrovni stropu zázemí" 47,8/0,6		79,667			
	VV		"V úrovni stropu zázemí"(2,8+2,8)/0,6		9,333			
	VV		Součet		350,666			
42	M	XLA.10016544	vencovka Ytong Věncovka 125/250 mm	kus	357,679	185,97	66 517,56	
	PP		vencovka Ytong Věncovka 125/250 mm					
	VV		"Pod stropem tělocvična, délka 600 mm"51,8/0,6		86,333			
	VV		"Pod stropem zázemí, délka 600 mm"47,8/0,6		79,667			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pod stropem chodba, délka 600 mm"(2,8+2,8)/0,6		9,333			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična, délka 600 mm"51,8/0,6		86,333			
	VV		"V úrovni stropu zázemí" 47,8/0,6		79,667			
	VV		"V úrovni stropu zázemí"(2,8+2,8)/0,6		9,333			
	VV		Součet		350,666			
	VV		350,666*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		357,679			
43	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	15,546	4 800,91	74 634,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		"Pod stropem tělocvična" 0,3*0,25*51,8		3,885			
	VV		"Pod stropem zázemí" 0,3*0,25*47,8		3,585			
	VV		"Pod stropem chodba" 0,3*0,25*(2,8+2,8)		0,420			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična" 0,225*0,265*(17,2+17,2)+0,375*0,265*(8,7+8,7)		3,780			
	VV		"V úrovni stropu zázemí" 0,225*0,265*(15,2+15,2)+0,375*0,265*(8,7+8,7)		3,542			
	VV		"V úrovni stropu zázemí" 0,225*0,265*(2,8+2,8)		0,334			
	VV		Součet		15,546			
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,695	56 693,76	39 402,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"Pod stropem tělocvična, vodorovná 4x průměr 10 mm, 0,617 kg/m" 51,8*4*0,617/1000		0,128			
	VV		"Pod stropem tělocvična, třmínky po 0,5 m průměr 8 mm, 0,395 kg/m, 0,2x0,15m" 51,8/0,5*0,85*0,395/1000		0,035			
	VV		"Pod stropem zázemí, vodorovná 4x průměr 10 mm, 0,617 kg/m" 47,8*4*0,617/1000		0,118			
	VV		"Pod stropem zázemí, třmínky po 0,5 m průměr 8 mm, 0,395 kg/m, 0,2x0,15m"47,8/0,5*0,85*0,395/1000		0,032			
	VV		"Pod stropem chodba, vodorovná 4x průměr 10 mm, 0,617 kg/m" (2,8+2,8)*4*0,617/1000		0,014			
	VV		"Pod stropem chodba, třmínky po 0,5 m průměr 8 mm, 0,395 kg/m, 0,2x0,15m" (2,8+2,8)/0,5*0,85*0,395/1000		0,004			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična, vodorovná 4x průměr 10 mm, 0,617 kg/m" 51,8*4*0,617/1000		0,128			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična, třmínky po 0,5 m průměr 8 mm, 0,395 kg/m, 0,325x0,2m" 51,8/0,5*1,25*0,395/1000		0,051			
	VV		"V úrovni stropu zázemí, vodorovná 4x průměr 10 mm, 0,617 kg/m" 47,8*4*0,617/1000		0,118			
	VV		"V úrovni stropu zázemí, třmínky po 0,5 m průměr 8 mm, 0,395 kg/m, 0,325x0,2m"47,8/0,5*1,25*0,395/1000		0,047			
	VV		"V úrovni stropu chodba, vodorovná 4x průměr 10 mm, 0,617 kg/m" (2,8+2,8)*4*0,617/1000		0,014			
	VV		"V úrovni stropu chodba, třmínky po 0,5 m průměr 8 mm, 0,395 kg/m, 0,325x0,2m" (2,8+2,8)/0,5*1,25*0,395/1000		0,006			
	VV		Součet		0,695			
45	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,898	1 898,97	5 503,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		Rýhy kanalizace - základy					
	VV		(10+9,4+9,4+1*11+1,5*3)*0,6*0,1		2,658			
	VV		Vodovod - základy					
	VV		4*0,6*0,1		0,240			
	VV		Součet		2,898			
	D	5	Komunikace pozemní				68 283,13	
46	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	58,000	240,59	13 954,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Venkovní úpravy					
	VV		"Terasa" 35		35,000			
	VV		"Chodníček"23		23,000			
	VV		Součet		58,000			
47	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	58,000	451,38	26 180,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		Venkovní úpravy					
	VV		"Terasa" 35		35,000			
	VV		"Chodníček"23		23,000			
	VV		Součet		58,000			
48	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	23,690	403,00	9 547,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		Venkovní úpravy					
	VV		"Chodníček"23		23,000			
	VV		23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		23,690			
49	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	36,050	516,00	18 601,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		Venkovní úpravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Terasa" 35		35,000			
	VV		35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,050			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 974 029,40	
50	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 142,420	388,22	443 510,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Tělocvična" 41,4*3,75+11,6*3,75+9,6*3,75+11,6*3,75		278,250			
	VV		"Tělocvična ostění" 8*0,26*6+4*0,26*2		14,560			
	VV		"Tělocvična otvory" -(3*6+1*2)-(1,6*1,97*4)		-32,608			
	VV		"Chodba" 13*3+5,8*0,26*2-(1,6*1,97*3+1*1,97)		30,590			
	VV		"Zázemí" (17,55+40,85+4,4+4,4+10,85+13,65+130,65+4,4+10,85+6,85+10,3+6,95+18,45+8,85+6,1+4,6)*3		899,100			
	VV		"Zázemí ostění" 4*0,26*4+3,2*0,26*5+5,4*0,26+5,1*0,26*2+5,36*0,26		13,770			
	VV		"Zázemí otvory"-(1*10+0,6*5+1,76+1,16*1,97+0,9*1,97*2)-(0,9*10,97*3+0,8*1,97*7)		-61,242			
	VV		Součet		1 142,420			
51	M	63127262	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2	m2	1 256,662	45,00	56 549,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 110g/m2					
	VV		1142,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 256,662			
52	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	41,360	35,02	1 448,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	VV		"Tělocvična okna" 3*1*6+1*1*2		20,000			
	VV		"Chodba dveře" 1,6*2*2		6,400			
	VV		"Zázemí okna, dveře" 1*1*4+1*0,6*5+1,1*1,6+1*2*2+1,1*2		14,960			
	VV		Součet		41,360			
53	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	38,400	61,59	2 365,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
	VV		"Sokl" 0,4*96		38,400			
	VV		Součet		38,400			
54	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	294,000	3 141,86	923 706,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace					
	VV		"Tělocvična" 79+40+23+74-20,3-20,3		175,400			
	VV		"Zázemí" 58,2+54+33,4+15,2-19,6-14,2-8,4		118,600			
	VV		Součet		294,000			
55	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	367,500	1 061,00	389 917,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm					
	VV		294*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		367,500			
56	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	38,400	865,17	33 222,53	
	PP		Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn					
	VV		"Sokl" 0,4*96		38,400			
	VV		Součet		38,400			
57	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,580	5 782,34	84 306,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		Podlahy					
	VV		(125+13,5+25+47+27+5,5)*0,06		14,580			
	VV		Součet		14,580			
58	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	262,000	48,38	12 675,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	VV		"Střecha tělocvična" 133		133,000			
	VV		"Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
	VV		Součet		262,000			
59	M	69311082	geotextilie netkaná separáční, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	275,100	59,40	16 340,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separáční, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		"Střecha tělocvična" 133		133,000			
	VV		"Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
	VV		Součet		262,000			
	VV		262*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		275,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	223,000	44,78	9 985,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	VV		66+17+30+66,5+33,5+10		223,000			
	VV		Součet		223,000			
	D	8	Trubní vedení				19 021,31	
256	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	10,000	184,88	1 848,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	VV		10		10,000			
257	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	10,150	847,00	8 597,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
258	K	894812354	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	1,000	8 575,46	8 575,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 129,67	
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	402,93	13 699,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Venkovní úpravy					
	VV		20+14		34,000			
	VV		Součet		34,000			
62	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	34,680	245,00	8 496,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x300mm					
	VV		34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,680			
63	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	410,000	85,76	35 161,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	VV		"Fasáda" 161*2+44*2		410,000			
	VV		Součet		410,000			
64	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	36 900,000	0,89	32 841,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		"Fasáda, zdění 90 dní" (161*2+44*2)*90		36 900,000			
	VV		Součet		36 900,000			
65	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	410,000	51,92	21 287,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	VV		"Fasáda" 161*2+44*2		410,000			
	VV		Součet		410,000			
66	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 480,13	4 960,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	90,000	263,00	23 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		"vnitřní prostory objektu 45 dní"2*45		90,000			
68	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 402,94	2 805,88	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž					
	VV		2		2,000			
69	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,000	3 400,44	10 201,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	VV		Pro odvětrání koupelen a WC					
	VV		0,5*6		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	108,356	552,37	59 852,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění ztužujících věnců zřízení					
	VV		"Pod stropem tělocvična"0,25*51,8*2		25,900			
	VV		"Pod stropem zázemí"0,25*47,8*2		23,900			
	VV		"Pod stropem chodba"0,25*(2,8+2,8)*2		2,800			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična" 0,265*(17,2+17,2)*2+0,265*(8,7+8,7)*2		27,454			
	VV		"V úrovni stropu zázemí" 0,265*(15,2+15,2)*2+0,265*(8,7+8,7)*2		25,334			
	VV		"V úrovni stropu zázemí"0,265*(2,8+2,8)*2		2,968			
	VV		Součet		108,356			
71	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	108,356	139,85	15 153,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění ztužujících věnců odstranění					
	VV		"Pod stropem tělocvična"0,25*51,8*2		25,900			
	VV		"Pod stropem zázemí"0,25*47,8*2		23,900			
	VV		"Pod stropem chodba"0,25*(2,8+2,8)*2		2,800			
	VV		"V úrovni stropu tělocvična" 0,265*(17,2+17,2)*2+0,265*(8,7+8,7)*2		27,454			
	VV		"V úrovni stropu zázemí" 0,265*(15,2+15,2)*2+0,265*(8,7+8,7)*2		25,334			
	VV		"V úrovni stropu zázemí"0,265*(2,8+2,8)*2		2,968			
	VV		Součet		108,356			
D	998		Přesun hmot				273 332,20	
72	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	632,567	432,10	273 332,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	VV		654,102		654,102			
	VV		-(3,326+2,849+0,208+1,303+0,025+0,075+0,22+0,208+0,303+0,181+5,661+2,632+4,544)		-21,535			
	VV		Součet		632,567			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 283 216,84	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				211 678,81	
73	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	299,000	13,76	4 114,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"Deska" 299		299,000			
	VV		Součet		299,000			
74	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	72,000	29,83	2 147,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"Pasy" 96*0,75		72,000			
	VV		Součet		72,000			
75	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	200,475	67,80	13 592,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		0,3 kg/m2					
	VV		"Deska" 299*0,3		89,700			
	VV		"Pasy" 96*0,75*0,3		21,600			
	VV		"Střecha - panely a atiky" (133+0,5*33+129+0,5*37,5)*0,3		89,175			
	VV		Součet		200,475			
76	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	598,000	141,11	84 383,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"Deska dvě vrstvy" 299*2		598,000			
	VV		Součet		598,000			
77	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	72,000	161,77	11 647,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"Pasy" 96*0,75		72,000			
	VV		Součet		72,000			
78	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	432,401	128,00	55 347,33	
	PP		GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)					
	VV		"Deska dvě vrstvy" 299		299,000			
	VV		"Pasy" 96*0,75		72,000			
	VV		Součet		371,000			
	VV		371*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		432,401			
79	M	SKA.628753	Parabit AL+V S35 10 M2	m2	348,485	99,00	34 500,02	
	PP		Parabit AL+V S35 10 M2					
	VV		299*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		348,485			
80	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	4,546	1 307,97	5 946,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	712		Povlakové krytiny				297 784,92	
81	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	297,250	52,73	15 673,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	VV		"Střecha tělocvična" 133		133,000			
	VV		"Atiky tělocvična" 0,5*33		16,500			
	VV		"Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
	VV		"Atiky zázemí a chodba"0,5*37,5		18,750			
	VV		Součet		297,250			
82	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	346,445	116,00	40 187,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		297,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		346,445			
83	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	170,200	314,72	53 565,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	VV		"Tělocvična" 88,6		88,600			
	VV		"Zázemí, chodba" 81,6		81,600			
	VV		Součet		170,200			
84	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	84,400	445,90	37 633,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	VV		"Tělocvična" 45-2		43,000			
	VV		"Zázemí, chodba" 47,4-6		41,400			
	VV		Součet		84,400			
85	K	712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	70,940	578,23	41 019,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
	VV		"Tělocvična" 2		2,000			
	VV		"Zázemí, chodba" 6		6,000			
	VV		"Atiky Tělocvična" 35*0,6+35*0,3		31,500			
	VV		"Atiky Zázemí, chodba" 33,8*0,6+37,2*0,3		31,440			
	VV		Součet		70,940			
86	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	379,417	220,00	83 471,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
	VV		"Vnitřní pole, Tělocvična" 88,6		88,600			
	VV		"Vnitřní pole, Zázemí, chodba" 81,6		81,600			
	VV		"Krajní pole, Tělocvična" 45-2		43,000			
	VV		"Krajní pole, Zázemí, chodba" 47,4-6		41,400			
	VV		"Rohové pole, Tělocvična" 2		2,000			
	VV		"Rohové pole, Zázemí, chodba" 6		6,000			
	VV		"Atiky Tělocvična" 35*0,6+35*0,3		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Atiky Zázemí, chodba" 33,8*0,6+37,2*0,3		31,440			
	VV		Součet		325,540			
	VV		325,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		379,417			
87	M	ILG.7B	<i>profil VIPLANYL, atiková okapnice háková var.B, 2m, r.š.=200, a=10,b=50,c=40,d=100,α=35°,β=65°</i>	kus	15,960	211,00	3 367,56	
	PP		profil VIPLANYL, atiková okapnice háková var.B, 2m, r.š.=200, a=10,b=50,c=40,d=100,α=35°,β=65°					
	VV		"Tělocvična" 16,2/2*1,05		8,505			
	VV		"Zázemí" 14,2/2*1,05		7,455			
	VV		Součet		15,960			
88	M	ILG.1B	<i>profil VIPLANYL, L vnitřní var.B, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,α=110°</i>	kus	37,275	106,00	3 951,15	
	PP		profil VIPLANYL, L vnitřní var.B, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,α=110°					
	VV		"Tělocvična" 33/2*1,05		17,325			
	VV		"Zázemí, chodba" 37,2/2*1,05		19,530			
	VV		"Chodba vs. tělocvična" 0,4*2/2*1,05		0,420			
	VV		Součet		37,275			
89	M	ILG.2A	<i>profil VIPLANYL, L vnější var.A, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,α=88°</i>	kus	34,913	106,00	3 700,78	
	PP		profil VIPLANYL, L vnější var.A, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,α=88°					
	VV		"Tělocvična" 33/2*1,05		17,325			
	VV		"Zázemí, chodba" 33,5/2*1,05		17,588			
	VV		Součet		34,913			
90	M	ILG.6A	<i>profil VIPLANYL, rovná lišta var.A, 2m, r.š.=100, a=90,b=10</i>	kus	2,520	106,00	267,12	
	PP		profil VIPLANYL, rovná lišta var.A, 2m, r.š.=100, a=90,b=10					
	VV		"Chodba vs. Tělocvična" 4,8/2*1,05		2,520			
	VV		Součet		2,520			
91	M	ILG.10A	<i>profil VIPLANYL, závětrná lišta var.A, 2m, r.š.=250, a=15,b=30,c=30,d=70,α=110°,β=95°</i>	kus	37,065	270,00	10 007,55	
	PP		profil VIPLANYL, závětrná lišta var.A, 2m, r.š.=250, a=15,b=30,c=30,d=70,α=110°,β=95°					
	VV		"Tělocvična" 36/2*1,05		18,900			
	VV		"Zázemí, chodba" 34,6/2*1,05		18,165			
	VV		Součet		37,065			
92	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	1,000	291,78	291,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm					
	VV		1		1,000			
93	M	28342053	<i>komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100</i>	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100					
	VV		1		1,000			
94	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,632	1 260,14	3 316,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				697 805,27	
95	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	250,400	84,04	21 043,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		125+13,4+112		250,400			
	VV		Součet		250,400			
96	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	262,000	97,44	25 529,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"Střecha tělocvična" 133		133,000			
	VV		"Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
	VV		Součet		262,000			
97	M	28372309	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm</i>	m2	564,080	245,00	138 199,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
	VV		"Zázemí 2 vrstvy" (13,4+112)*2		250,800			
	VV		"Střecha tělocvična" 133		133,000			
	VV		"Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
	VV		Součet		512,800			
	VV		512,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		564,080			
98	M	28372317	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm</i>	m2	288,200	368,00	106 057,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm					
			VV "Střecha tělocvična" 133		133,000			
			VV "Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
			VV Součet		262,000			
			VV 262*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		288,200			
99	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	262,500	296,00	77 700,00	CS ÚRS 2024 01
			PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm					
			VV "Tělocvična" 125		125,000			
			VV Součet		125,000			
			VV 125*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		262,500			
100	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	262,000	145,45	38 107,90	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
			VV "Střecha tělocvična" 133		133,000			
			VV "Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
			VV Součet		262,000			
101	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	194,200	334,06	64 874,45	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
			VV "pasy, sokl objektu" 96*1+96*0,25		120,000			
			VV "Věnce" 52*0,7+54*0,7		74,200			
			VV Součet		194,200			
102	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	100,800	328,00	33 062,40	CS ÚRS 2024 01
			PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm					
			VV "pasy, sokl objektu" 96*1		96,000			
			VV Součet		96,000			
			VV 96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,800			
103	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	25,200	205,00	5 166,00	CS ÚRS 2024 01
			PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm					
			VV "pasy, sokl objektu"96*0,25		24,000			
			VV 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
104	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	77,910	410,00	31 943,10	CS ÚRS 2024 01
			PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
			VV "Věnce" 52*0,7+54*0,7		74,200			
			VV Součet		74,200			
			VV 74,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,910			
105	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	262,000	99,61	26 097,82	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
			VV "Střecha tělocvična" 133		133,000			
			VV "Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
			VV Součet		262,000			
106	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	31,392	2 560,00	80 363,52	CS ÚRS 2024 01
			PP klín izolační spád do 5% EPS 100					
			VV "Střecha tělocvična" 16,2*0,98		15,876			
			VV "Střecha zázemí a chodba" 14,2*0,98+3,2*0,5		15,516			
			VV Součet		31,392			
107	K	713141414	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	262,000	157,50	41 265,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 170 do 250 mm					
			VV "Střecha tělocvična" 133		133,000			
			VV "Střecha zázemí a chodba" 129		129,000			
			VV Součet		262,000			
108	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	5,661	1 482,95	8 394,98	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				94 617,41	
109	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	30,000	780,98	23 429,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
	VV		1+1+1+2+2+2+2+3+3+2+2+1+3+3		30,000			
	VV		Součet		30,000			
110	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	16,100	956,63	15 401,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125					
	VV		6,5+9,6		16,100			
	VV		Součet		16,100			
111	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	5,000	1 332,37	6 661,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160					
	VV		5		5,000			
112	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	24,000	787,62	18 902,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	VV		1,5*16		24,000			
	VV		Součet		24,000			
113	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	9,000	526,76	4 740,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		Součet		9,000			
114	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,000	582,78	4 079,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	VV		7*1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
115	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,000	862,37	3 449,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
116	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	4,000	442,33	1 769,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
117	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	7,000	1 401,36	9 809,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
118	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	791,02	3 164,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
119	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	99,100	30,80	3 052,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		6,5+9,6+5		21,100			
	VV		1+1+1+2+2+2+2+3+3+2+2+1+3+3		30,000			
	VV		1,5*16		24,000			
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		7*1		7,000			
	VV		4*1		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		99,100			
120	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,181	864,99	156,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				189 131,71	
121	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	68,400	502,51	34 371,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		Studená					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+5)*1,1		48,400			
	VV		"Svislé" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		68,400			
122	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	125,800	549,68	69 149,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		Teplá					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Cirkulace					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Součet		125,800			
123	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	5,000	311,31	1 556,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm					
	VV		Pod objektem a přípojka					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
124	M	PPL.RC1032030006	Trubka vodovodní Pipelife AQUALINE RC1 32X3,0 6m PE100RC PN16, jednovrstvá homogenní, černá s modrými pruhy, pro pokládku do otevřeného výkopu bez pískového lože a méně náročné bezvýkopové pokládky	m	5,000	39,10	195,50	
	PP		Trubka vodovodní Pipelife AQUALINE RC1 32X3,0 6m PE100RC PN16, jednovrstvá homogenní, černá s modrými pruhy, pro pokládku do otevřeného výkopu bez pískového lože a méně náročné bezvýkopové pokládky					
	VV		Pod objektem a přípojka					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
125	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	68,400	76,02	5 199,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	VV		Studená					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+5)*1,1		48,400			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Součet		68,400			
126	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	125,800	194,54	24 473,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		Teplá					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Cirkulace					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Součet		125,800			
127	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	28,000	466,03	13 048,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"					
	VV		"Záchody, výlevky" 6		6,000			
	VV		"Umyvadla, dřezy" 10		10,000			
	VV		"Sprchy" 12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
128	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	6,000	1 116,44	6 698,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
129	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	631,89	4 423,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	VV		7		7,000			
130	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4"	soubor	1,000	6 399,63	6 399,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"					
	VV		1		1,000			
131	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	194,200	56,21	10 915,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, vyplach a desinfekce vodovodního potrubí vyplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		Studená					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+1+5)*1,1		48,400			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Teplá					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Cirkulace					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Součet		194,200			
132	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	194,200	64,19	12 465,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	VV		Studená					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+1+5)*1,1		48,400			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Teplá					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Cirkulace					
	VV		"Vodorovné"(5+2+4,5+7,5+3,5+1,5+2,5+2+2,5+2+1+1+1+1+1+1)*1,1		42,900			
	VV		"Svislé" 20		20,000			
	VV		Součet		194,200			
133	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,303	770,04	233,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				149 442,41	
134	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	6 389,00	25 556,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		4		4,000			
135	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	3 952,92	15 811,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
	VV		4		4,000			
254	K	725244215	Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1200 mm	soubor	3,000	17 153,20	51 459,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 8 mm, na vaničku šířky 1200 mm					
	VV		3		3,000			
136	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 486,33	6 486,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	VV		1		1,000			
137	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 364,52	1 364,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	VV		1		1,000			
138	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,000	2 144,35	8 577,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	VV		4		4,000			
139	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	296,01	296,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	VV		Výlevka					
	VV		1		1,000			
140	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
141	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	6,000	6 343,81	38 062,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou					
	VV		6		6,000			
142	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,344	895,37	308,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					78 629,12	
143	K	732219315	Montáž ohřívačku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	2,000	8 369,88	16 739,76	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž ohřívačku vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l						
	VV	2			2,000			
144	M	6000046580	Ohřívač zásobníkový Dražice OKCE 300S	kus	2,000	30 700,00	61 400,00	
	PP	Ohřívač zásobníkový Dražice OKCE 300S						
145	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,220	2 224,36	489,36	CS ÚRS 2024 01
	PP	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					191 836,34	
146	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	267,300	70,98	18 972,95	CS ÚRS 2024 01
	PP	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie						
	VV	Podlahy						
	VV	(125+13,5+25+47+27+5,5)*1,1			267,300			
	VV	Součet			267,300			
147	K	735531021	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topného kabelu do betonové podlahy	m	1 509,167	17,48	26 380,24	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž elektrického podlahového vytápění topný kabel položení kabelu do betonové podlahy						
	VV	"Télocvična" 13/0,15*(7,7-0,15-0,15)+3/0,15*(7,7-0,15-0,15)			789,333			
	VV	"Zázemí" 3,3/0,15*(7,7-0,15-0,15)+3,3/0,15*(5,7-0,15-0,15)*2+3,8/0,15*(7,7-0,15-0,15)+6,85/0,15*(1,8-0,15-0,15)			656,367			
	VV	"Chodba" 2,8/0,15*(3,7-0,15-0,15)			63,467			
	VV	Součet			1 509,167			
148	M	10.049.374	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-18-305 18M/305W topný	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-18-305 18M/305W topný						
	VV	2			2,000			
149	M	10.049.415	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-24-41024M/410W topný	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-24-41024M/410W topný						
	VV	1			1,000			
150	M	10.049.414	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-32-54532M/545W topný	kus	4,000	3 580,00	14 320,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-32-54532M/545W topný						
	VV	4			4,000			
151	M	10.049.488	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-43-74543M/745W topný	kus	2,000	3 704,00	7 408,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-43-74543M/745W topný						
	VV	2			2,000			
152	M	10.049.489	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-54-910 54M/910W topný	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-54-910 54M/910W topný						
	VV	2			2,000			
153	M	10.049.545	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-70-1200 70M/1200W topný	kus	3,000	4 550,00	13 650,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-70-1200 70M/1200W topný						
	VV	3			3,000			
154	M	10.049.378	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-110-1900 110M/1900W topný	kus	1,000	4 630,00	4 630,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-110-1900 110M/1900W topný						
	VV	1			1,000			
155	M	10.049.544	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-120-2030 120M/2030W topný	kus	1,000	4 690,00	4 690,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-120-2030 120M/2030W topný						
	VV	1			1,000			
156	M	10.049.375	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-147-2490 147M/2490W topný	kus	4,000	5 200,00	20 800,00	
	PP	V-SYSTÉM Kabel TO-2S-147-2490 147M/2490W topný						
	VV	4			4,000			
157	K	735531042	Montáž podlahového vytápění elektrického položení a zafixování chráničky termočidla	kus	15,000	72,81	1 092,15	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž elektrického podlahového vytápění topný kabel ostatní prvky položení a zafixování chráničky termočidla						
	VV	15			15,000			
158	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	60,000	15,90	954,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15*4		60,000			
159	K	735531045	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení termostatu na zeď	kus	15,000	218,55	3 278,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď					
	VV		15		15,000			
160	M	8500391002	Termostat dotykový V-systém Treo H Touch 225	kus	15,000	3 500,00	52 500,00	
	PP		Termostat dotykový V-systém Treo H Touch 225					
	VV		15		15,000			
161	K	735531099R01	Montáž podlahového vytápění elektrického ostatní instalační drobný materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Montáž podlahového vytápění elektrického ostatní instalační drobný materiál					
	VV		Dodávka a montáž					
	VV		Fixační páska 10 m x 14 ks					
	VV		Montážní regulační sada pod omítku					
	VV		Plastové přichytky kabelů 200 ks x29 ks					
	VV		Lepicí páska 66 m x 11 ks					
	VV		Dilatace do dveří 21 m					
	VV		1		1,000			
162	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro topná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,075	1 476,62	110,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro topná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	751	Vzduchotechnika				50 518,18	
163	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus	8,000	249,36	1 994,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm					
	VV		8		8,000			
164	M	42914502	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	8,000	4 220,00	33 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm					
165	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	6,000	340,70	2 044,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	VV		6		6,000			
166	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	6,000	520,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm					
167	K	751398032	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2	kus	5,000	425,75	2 128,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
	VV		"Dveře WC" 5		5,000			
168	M	42972113	mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm	kus	5,000	316,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm					
169	K	751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	26,300	173,31	4 558,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm					
	VV		VZT					
	VV		"Vnitřní rozvody" 3,5+1+1+1+2+1,5+3+10		23,000			
	VV		"Obvodové stěny" 0,55*6		3,300			
	VV		Součet		26,300			
170	M	42981622	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m	kus	3,156	396,00	1 249,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m					
	VV		VZT					
	VV		"Vnitřní rozvody" (3,5+1+1+1+2+1,5+3+10)/10		2,300			
	VV		"Obvodové stěny" (0,55*6)/10		0,330			
	VV		Součet		2,630			
	VV		2,63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,156			
171	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,025	3 300,75	82,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				827 445,33	
172	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	234,500	481,98	113 024,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Tělocvična" 100,1+8,4+8,4+5,4		122,300			
	VV		"Chodba" 10,4		10,400			
	VV		"Zázemí" 5,6*3+1,2*3+18,1+11,6*2+2,9+6+3+19,7+1,3+2,3+4,9		101,800			
	VV		Součet		234,500			
252	M	ECP.G35592800	Super G B (NW) PE, Bílá 085, 600x600x40mm	m2	246,225	2 894,74	712 757,36	
	PP		Super G B (NW) PE, Bílá 085, 600x600x40mm					
	VV		"Tělocvična" 100,1+8,4+8,4+5,4		122,300			
	VV		"Chodba" 10,4		10,400			
	VV		"Zázemí" 5,6*3+1,2*3+18,1+11,6*2+2,9+6+3+19,7+1,3+2,3+4,9		101,800			
	VV		Součet		234,500			
	VV		234,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		246,225			
174	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	1,303	1 276,79	1 663,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				81 109,06	
175	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	30,600	528,36	16 167,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		Venkovní parapety					
	VV		"Tělocvična" 3*6+1*2		20,000			
	VV		"Zázemí" 1*9+1,6		10,600			
	VV		Součet		30,600			
176	K	764321404	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 330 mm	m	90,000	436,06	39 245,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm					
	VV		Oplechování ostění, nadpraží venkovní					
	VV		"tělocvična" 5*6+3*2		36,000			
	VV		"Chodba" 5,8*2		11,600			
	VV		"Zázemí" 3*4+2,2*5+5,1*2+5,4+3,8		42,400			
	VV		Součet		90,000			
177	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	31,000	210,28	6 518,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
	VV		"Tělocvična" 16,5		16,500			
	VV		"Zázemí" 14,5		14,500			
	VV		Součet		31,000			
178	M	55350102	žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm	m	37,200	185,00	6 882,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm					
	VV		31*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		37,200			
179	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000	128,74	514,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
180	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	4,000	14,10	56,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
181	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	32,000	48,92	1 565,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
	VV		"Tělocvična" 17		17,000			
	VV		"Zázemí" 15		15,000			
	VV		Součet		32,000			
182	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	32,000	56,60	1 811,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		hák žlabový Pz 333mm dl 550mm					
	VV		"Tělocvična" 17		17,000			
	VV		"Zázemí" 15		15,000			
	VV		Součet		32,000			
183	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtřového) pro podokapní žlab	kus	4,000	343,31	1 373,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	M	55344264	<i>kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm</i>	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
185	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	16,600	184,53	3 063,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	VV		4,5*2+3,8*2		16,600			
	VV		Součet		16,600			
186	M	55344204	<i>svod kruhový Pz 100mm</i>	m	19,920	102,00	2 031,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		svod kruhový Pz 100mm					
	VV		16,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,920			
187	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000	68,66	411,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
188	M	55344331	<i>objímka svodu Pz 100mm trn 200mm</i>	kus	6,000	57,30	343,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		objímka svodu Pz 100mm trn 200mm					
189	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,208	2 514,99	523,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				700 114,93	
190	K	766417331	Montáž provětrávané fasády pl do 5 m2 z dřevěných profilů š přes 80 mm do 100 mm tl do 20 mm	m2	62,690	613,03	38 430,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy do 5 m2 šířky profilu přes 80 do 100 mm, tloušťky do 20 mm					
	VV		"Tělocvična" 20,3-3*1*3-1*1+20,3-3*1*3-1*1		20,600			
	VV		"Chodba" 10,4*2-1,6*2*2		14,400			
	VV		"Zázemí" 8,4-0,6*1-1,1*1,6+14,25-1,1*2-0,6*1*4+19,6-1*1*4-0,9*2*2		27,690			
	VV		Součet		62,690			
191	M	61191160	<i>palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B</i>	m2	68,959	903,00	62 269,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B					
	VV		62,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,959			
192	K	766417511	Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády	m	224,664	167,41	37 611,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily					
	VV		"Tělocvična po 0,5 m" 15/0,5*1,4*2*1,1		92,400			
	VV		"Chodba" 2,7/0,5*3,8*2*1,1		45,144			
	VV		"Zázemí" 13/0,5*1,4*1,1+13/0,5*1*1,1+5,6/0,5*1,5*1,1		87,120			
	VV		Součet		224,664			
193	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	0,338	9 150,00	3 092,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		hranol 5x3cm					
	VV		"Tělocvična po 0,5 m" (15/0,5*1,4*2*1,1)*0,05*0,03		0,139			
	VV		"Chodba" (2,7/0,5*3,8*2*1,1)*0,05*0,03		0,068			
	VV		"Zázemí" (13/0,5*1,4*1,1+13/0,5*1*1,1+5,6/0,5*1,5*1,1)*0,05*0,03		0,131			
	VV		Součet		0,338			
194	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8,000	895,32	7 162,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		"okno 1x1 m" 5*1*1		5,000			
	VV		"okno 1x0,6" 5*1*0,6		3,000			
	VV		Součet		8,000			
195	M	61140052	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	8,000	5 200,00	41 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
196	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,760	908,02	1 598,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		"okno 1,6x1,1m"1*1,6*1,1		1,760			
	VV		Součet		1,760			
197	M	61140054	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>	m2	1,760	4 490,00	7 902,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
198	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	18,000	924,10	16 633,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	VV		"okno 3x1m" 6*3*1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
199	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	18,000	4 950,00	89 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
200	K	766660101	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	5,000	1 011,07	5 055,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		5		5,000			
201	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	5,000	4 390,00	21 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
202	K	766660102	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	3,000	1 093,04	3 279,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		3		3,000			
203	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	5 040,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
204	K	766660112	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 216,27	1 216,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	VV		1		1,000			
205	M	61162116	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm					
206	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	4 164,54	12 493,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
207	M	61140509R01	dveře jednokřídle plastové antracit plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,740	5 054,00	39 117,96	
	PP		dveře jednokřídle plastové antracit plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		2,4+1,9		4,300			
	VV		Součet		4,300			
	VV		4,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		7,740			
208	M	61140502	dveře jednokřídle plastové antracit prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	1,900	13 900,00	26 410,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle plastové antracit prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
	VV		1,9		1,900			
209	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	4 592,96	9 185,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		2		2,000			
210	M	61140509R03	dveře dvoukřídle plastové antracit prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	19,488	5 234,00	102 000,19	
	PP		dveře dvoukřídle plastové antracit prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	VV		3,36*2		6,720			
	VV		6,72*2,9 'Přepočtené koeficientem množství		19,488			
211	K	766660723	Montáž dveřního interiérového kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu	kus	10,000	186,77	1 867,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového lůžka protiplechu					
	VV		10		10,000			
212	K	766681115	Montáž zárubní slepých (průchozích) bez dveří š přes 900 mm	kus	3,000	2 322,67	6 968,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm					
	VV		"Otvory bez dveří tělocvična"					
	VV		3		3,000			
213	M	61182399R02	zárubeň slepá (průchozí) s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	2,000	6 217,00	12 434,00	
	PP		zárubeň slepá (průchozí) s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm					
	VV		2		2,000			
214	M	61182330	zárubeň slepá (průchozí) s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	6 460,00	6 460,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		záрубеň slepá (průchozí) s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm					
	VV		1		1,000			
215	K	766681199R01	Montáž zárubní slepých (průchozích) bez dveří š do 900 mm	kus	3,000	5 148,00	15 444,00	
	PP		Montáž zárubní slepých (průchozích) bez dveří š do 900 mm					
	VV		"Otvory bez dveří" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
216	M	61182399R01	<i>záрубеň slepá (průchozí) s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>5 148,00</i>	<i>15 444,00</i>	
	PP		záрубеň slepá (průchozí) s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		3		3,000			
217	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	1 671,02	15 039,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		9		9,000			
218	M	61182307	<i>záрубеň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>4 300,00</i>	<i>38 700,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP		záрубеň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
219	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	2 002,36	2 002,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
	VV		1		1,000			
220	M	61182311	<i>záрубеň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 600-1100/1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP		záрубеň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 600-1100/1970mm					
221	K	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	2 262,45	2 262,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
	VV		1		1,000			
222	M	61182333	<i>záрубеň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 1250-1850/1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 820,00</i>	<i>6 820,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP		záрубеň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 1250-1850/1970mm					
223	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	30,600	197,74	6 050,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	VV		"Tělocvična"3*6+1*2		20,000			
	VV		"Zázemí" 1*9+1,6		10,600			
	VV		Součet		30,600			
224	M	61140080	<i>parapet plastový vnitřní š 300mm</i>	<i>m</i>	<i>30,600</i>	<i>321,00</i>	<i>9 822,60</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
225	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,777	1 105,49	3 069,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				688 694,02	
226	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	243,000	333,98	81 157,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		Podlahy					
	VV		(125+13,5+25+47+27+5,5)		243,000			
	VV		Součet		243,000			
227	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	181,900	192,62	35 037,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	VV		"Tělocvična" 8,6*+6,5+8,6		64,500			
	VV		"Chodba" 12,4		12,400			
	VV		"Zázemí" 25,6+18,9+18,9+9,4+26,9+5,3		105,000			
	VV		Součet		181,900			
228	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	122,600	130,78	16 033,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		"Tělocvična" 41,4-1,6+4*2+0,1*12		49,000			
	VV		"Zázemí koupelny, technická místnost"(6*2,8+2*2)*3+4*2,8		73,600			
	VV		Součet		122,600			
229	M	19416008	<i>lišta ukončovací hliníková 10mm</i>	<i>m</i>	<i>125,052</i>	<i>33,70</i>	<i>4 214,25</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm					
	VV		"Tělocvična" 41,4-1,6+4*2+0,1*12		49,000			
	VV		"Zázemí koupelny, technická místnost"(6*2,8+2*2)*3+4*2,8		73,600			
	VV		Součet		122,600			
	VV		122,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		125,052			
230	K	776521112	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m	m2	101,664	455,39	46 296,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m					
	VV		"Zázemí koupelny" (10,85+10,85+10,85+8,85)*2,8		115,920			
	VV		"Otvory"-(0,6*4+2,4+0,7*1,97*3+0,9*1,97*3)		-14,256			
	VV		Součet		101,664			
231	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	158,800	234,23	37 195,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		"Tělocvična"10+10+3,2		23,200			
	VV		"Chodba" 7,3		7,300			
	VV		"Zázemí" 15,75+9,25+9,25+9,25+3,3+3,3+3,3+11,85+11,85+6,15+6,8+6,25+16,05+5+3,2+7,75		128,300			
	VV		Součet		158,800			
232	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	87,000	101,49	8 829,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů					
	VV		"Tělocvična"12		12,000			
	VV		"Chodba" 4		4,000			
	VV		"Zázemí" 14+14+14+12+13+4		71,000			
	VV		Součet		87,000			
233	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	18,000	107,04	1 926,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů					
	VV		"Tělocvična"2		2,000			
	VV		"Chodba" 6		6,000			
	VV		"Zázemí" 1+1+1+7		10,000			
	VV		Součet		18,000			
234	M	BSE.840	Forbo, SureStep R10, PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	295,987	654,11	193 608,06	
	PP		Forbo, SureStep R10, PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm					
	VV		"Tělocvična" 8,6*+6,5+8,6		64,500			
	VV		"Chodba" 12,4		12,400			
	VV		"Zázemí" 25,6+18,9+18,9+9,4+26,9+5,3-(7,1+7,1+7,1+5,3)		78,400			
	VV		"sokl Tělocvična"(10+10+3,2)*0,1		2,320			
	VV		"sokl Chodba" 7,3*0,1		0,730			
	VV		"sokl Zázemí" (15,75+11,85+11,85+6,15+6,8+6,25+16,05+5+3,2+7,75)*0,1		9,065			
	VV		"Zázemí koupelny" (10,85+10,85+10,85+8,85)*2,8		115,920			
	VV		"Otvory"-(0,6*4+2,4+0,7*1,97*3+0,9*1,97*3)		-14,256			
	VV		Součet		269,079			
	VV		Barevná specifikace dle výkresové části					
	VV		269,079*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		295,987			
235	M	BSE.843M2	Forbo, SafeStep Aqua R10, PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 na bosou nohu třída C, role š. 2m, tl. 2,00mm, nášlap. vrstva 0,70mm	m2	33,402	674,11	22 516,62	
	PP		Forbo, SafeStep Aqua R10, PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 na bosou nohu třída C, role š. 2m, tl. 2,00mm, nášlap. vrstva 0,70mm					
	VV		"Zázemí" 7,1+7,1+7,1+5,3		26,600			
	VV		"sokl Zázemí"(9,25+9,25+9,25+3,3+3,3+3,3)*0,1		3,765			
	VV		Součet		30,365			
	VV		Barevná specifikace dle výkresové části					
	VV		30,365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,402			
236	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	161,976	21,50	3 482,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta podlahová PVC fabion					
	VV		"Tělocvična"10+10+3,2		23,200			
	VV		"Chodba" 7,3		7,300			
	VV		"Zázemí" 15,75+9,25+9,25+9,25+3,3+3,3+3,3+11,85+11,85+6,15+6,8+6,25+16,05+5+3,2+7,75		128,300			
	VV		Součet		158,800			
	VV		158,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		161,976			
237	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	100,100	223,10	22 332,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných					
	VV		"Tělocvična" 100,1		100,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		100,100			
238	K	776511199R01	Lepení pásů ze sametového vinylu na stěnu výšky do 2,0 m	m2	77,848	235,00	18 294,28	
	PP		Lepení pásů ze sametového vinylu na stěnu výšky do 2,0 m					
	VV		"Tělocvična" 41,4*2-1,6*1,97-3*0,1*6		77,848			
	VV		Součet		77,848			
239	M	28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn a 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	195,743	1 000,00	195 743,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn a 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB					
	VV		"Tělocvična podlaha" 100,1		100,100			
	VV		"Tělocvična stěny" 41,4*2-1,6*1,97-3*0,1*6		77,848			
	VV		Součet		177,948			
	VV		177,948*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		195,743			
240	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	3,326	609,09	2 025,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				24 409,33	
241	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	430,937	49,41	21 292,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Tělocvična bílá" 41,4*(3,6-2)-3*0,9*6+11,6*(3,6-2)*2+9,6*(3,6-2)-1*0,9*2		100,720			
	VV		"Tělocvična světle šedá 2m" 11,6*2*2+9,6*2-1*0,1*2-1,6*1,97*6		46,488			
	VV		"Chodba světle šedá" 13*2,8-1,6*1,97*3-1*1,97		24,974			
	VV		"Zázemí 1.01,1.03 světle modrá" (17,6+11,6)*2,8-1*1,97*2-0,9*1,97*2-1*1		73,274			
	VV		"Zázemí 1.11, 1.12, 1.13, 1.07 světle šedá" 4*2,8*3-0,8*1,97*3+6,85*2,8-0,8*1,97-1*1+10,3*2,8-1*1,97*2-0,8*1,97-1-1,97		65,830			
	VV		"Zázemí 1.05 Světle zelená" 13,65*2,8-1*1,97-0,9*1,97		34,477			
	VV		"Zázemí 1.08, 1.09 bílá" (6,95+18,45+5,7+4,6)*2,8-0,8*1,97*6-1*1,97-1*1-1,6*1,1-1*0,6		85,174			
	VV		Součet		430,937			
253	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	98,200	5,16	506,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
	VV		"Tělocvična šedá 2m" 11,6+9,6		21,200			
	VV		"Chodba světle šedá" 13		13,000			
	VV		"Zázemí 1.01,1.03 světle modrá" 17,6+11,6		29,200			
	VV		"Zázemí 1.11, 1.12, 1.13, 1.07 světle šedá" 4+6,85+10,3		21,150			
	VV		"Zázemí 1.05 Světle zelená" 13,65		13,650			
	VV		Součet		98,200			
242	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	251,447	10,38	2 610,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém					
	VV		"Tělocvična šedá 2m" 11,6*2*2+9,6*2-1*0,1-1,6*1,97*4		52,892			
	VV		"Chodba světle šedá" 13*2,8-1,6*1,97*3-1*1,97		24,974			
	VV		"Zázemí 1.01,1.03 světle modrá" (17,6+11,6)*2,8-1*1,97*2-0,9*1,97*2-1*1		73,274			
	VV		"Zázemí 1.11, 1.12, 1.13, 1.07 světle šedá" 4*2,8*3-0,8*1,97*3+6,85*2,8-0,8*1,97-1*1+10,3*2,8-1*1,97*2-0,8*1,97-1-1,97		65,830			
	VV		"Zázemí 1.05 Světle zelená" 13,65*2,8-1*1,97-0,9*1,97		34,477			
	VV		Součet		251,447			
D	M		Práce a dodávky M				981 125,91	
D	21-M		Elektromontáže				981 125,91	
243	K	M21KPL	Elektroinstalace slaboprou, silnoproud	kpl	1,000	981 125,91	981 125,91	
	PP		Elektroinstalace slaboprou, silnoproud					
	VV		Přenos částky ze samostatného rozpočtu elektroinstalace					
	VV		1		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				213 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00				
244	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1	1,000				
245	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		1	1,000				
246	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště	161 500,00				
247	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení staveniště					
248	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		DIO					
	VV		1	1,000				
249	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
D VRN4			Inženýrská činnost	17 000,00				
250	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		1	1,000				
251	K	044002000	Revize	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revize					

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU A MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V KADANI	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO.04 – Zázemí, tělocvična	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kadaň, Ústecký kraj	Zhotovitel:	JAMPL-PSV s.r.o.	IČO/DIČ:	250 14 081 / CZ25014081
Začátek výstavby:	14.06.2023	Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:	Libor Slavík	Datum:	26.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	345 442,96	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	173 423,50				Ostatní		0
	Montáž	453 304,15				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 955,30						
ZRN celkem		981 125,91	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	981 125,91
Základ 21%	981 125,91	DPH 21%	206 036,44	Celkem včetně DPH	1 187 162,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU A MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V KADANI	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	SO.04 – Zázemí, tělocvična	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kadaň, Ústecký kraj	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	14.06.2023	Konec výstavby:	Položek: 63
JKSO:	Zpracoval: Libor Slavík	Datum:	26.09.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

		0,00			0,00
Celkem ORN					0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU A MULTIFUNKČNÍHO HRŠTĚ V KADANI	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO.04 – Zázemí, tělocvična	Začátek výstavby:	14.06.2023 Projektant:
Lokalita:	Kadaň, Ústecký kraj	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	26.09.2023 Zpracoval: Libor Slavík

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
M21		Nezařazeno Rozvaděče				518 866,46 189 245,30	462 259,45 0,00	981 125,91 189 245,30	
1	212142VD	Rozvaděč elektroměrový do pilíře, ER222, 2x elektroměr dvousazbový, 2x HDO, jistič před elektroměrem 3x25A, 3x50A, přívod 4x25mm, vývod 5x16mm, IP44	ks	1,00	28 961,51	28 961,51	0,00	28 961,51	
RTS komentář: Komplet včetně montáže a připojení									
2	2129VD	Rozvaděč RH - komplet vč. montáže a připojení	ks	1,00	92 671,39	92 671,39	0,00	92 671,39	
3	21288VD	Rozvaděč RT - komplet včetně montáže a připojení	ks	1,00	67 612,40	67 612,40	0,00	67 612,40	
M22		Kabely				93 292,44	108 532,96	201 825,40	
4	210800114RT2	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu 4x25 mm2	m	25,00	528,24	11 663,01	1 542,99	13 206,00	RTS II / 2024
5	210800118RT3	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	40,00	445,02	15 166,50	2 634,30	17 800,80	RTS II / 2024
6	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu	m	50,00	69,61	802,30	2 678,20	3 480,50	RTS II / 2024
7	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu	m	450,00	74,16	10 255,66	23 116,34	33 372,00	RTS II / 2024
8	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu	m	1 200,00	100,46	50 238,07	70 313,93	120 552,00	RTS II / 2024
9	210800109RT1	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu	m	80,00	91,51	2 616,27	4 704,53	7 320,80	RTS II / 2024
10	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou Varianta: včetně dodávky kabelu	m	45,00	75,48	1 420,77	1 975,83	3 396,60	RTS II / 2024
11	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně Varianta: včetně dodávky vodiče CYA 6	m	20,00	67,42	408,98	939,42	1 348,40	RTS II / 2024
12	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně Varianta: včetně dodávky vodiče CYA 16	m	10,00	134,83	720,90	627,40	1 348,30	RTS II / 2024
M23		Kabelové trasy				32 971,09	84 337,11	117 308,20	
13	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	200,00	133,99	0,00	26 798,00	26 798,00	RTS II / 2024
14	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	200,00	55,00	2 483,14	8 516,86	11 000,00	RTS II / 2024
15	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	200,00	110,00	1 950,00	20 050,00	22 000,00	RTS II / 2024
16	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	60,00	256,34	737,70	14 642,70	15 380,40	RTS II / 2024
17	220264142R00	Kabelový žlab drátěný DZ 60x100 mm	m	30,00	586,00	13 556,85	4 023,15	17 580,00	RTS II / 2024
18	220264144R00	Kabelový žlab drátěný DZ 60x200 mm	m	20,00	793,34	12 522,68	3 344,12	15 866,80	RTS II / 2024
19	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 Varianta: včetně dodávky krabice 6455-11	kus	20,00	434,15	1 720,72	6 962,28	8 683,00	RTS II / 2024
M23a		Zemní práce při montážích				2 463,25	9 751,95	12 215,20	
20	460200165RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5 Varianta: ruční výkop rýhy	m	20,00	283,00	0,00	5 660,00	5 660,00	RTS II / 2024
21	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku Varianta: tloušťka vrstvy 20 cm	m	20,00	196,00	2 409,14	1 510,86	3 920,00	RTS II / 2024
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,00	6,76	54,10	81,10	135,20	RTS II / 2024

Varianta: fólie PVC šířka 33 cm									
23	460570165R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	20,00	125,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2024
M24		Světelné okruhy				136 020,11	39 162,85	175 182,96	
24	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	18,00	483,33	6 533,79	2 166,15	8 699,94	RTS II / 2024
Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu									
RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango									
25	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00	478,84	364,59	114,25	478,84	RTS II / 2024
Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu									
RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango									
26	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	6,00	537,08	2 329,85	892,63	3 222,48	RTS II / 2024
Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu									
RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango									
27	22907VD	Interierové přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt, 1x30W, 4400lm, 4000K, Ra80	ks	9,00	2 192,07	19 728,63	0,00	19 728,63	
28	22906VD	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	ks	13,00	1 145,45	14 890,85	0,00	14 890,85	
29	22903VD	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 34W, 4500lm, Ra80, 3800K	ks	6,00	3 451,18	20 707,08	0,00	20 707,08	
30	22913VD	LED liniové svítidlo s asymetrickou optikou, 1200mm, 1 x LED, 27W, 3800lm, Ra80, 4000K	ks	1,00	2 124,15	2 124,15	0,00	2 124,15	
31	348360144	Svítidlo FUTURA 2.4ft PC Al 5200/840, průmyslové	kus	1,00	2 677,78	2 677,78	0,00	2 677,78	RTS II / 2024
Plastové průmyslové LED svítidlo, s difuzorem z translucenčního polykarbonátu. Vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, skladovací haly, sportovní areály, dílny, garáže, dopravní terminály, hospodářské objekty a laboratoře bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par. Odolává prachu, vlhku a tryskající vodě. Základna a difuzor z polykarbonátu (PC) mají zvýšenou odolnost proti deformaci a nárazu									
32	23301VD	FORK-SPORT-LED-WR1-7900-4K, 1 x LED, 50W, 6718lm, Ra80, 4000K	ks	12,00	4 912,56	58 950,72	0,00	58 950,72	
33	213102VD	LED svítidlo venkovní, 1x10W, IP44, integrované PIR čidlo	ks	3,00	2 570,89	7 712,67	0,00	7 712,67	
34	210201526R00	Svítidlo LED technické stropní vestavné	kus	13,00	657,05	0,00	8 541,65	8 541,65	RTS II / 2024
35	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	29,00	854,07	0,00	24 768,03	24 768,03	RTS II / 2024
36	210201517R00	Svítidlo LED bytové stěnové	kus	3,00	893,38	0,00	2 680,14	2 680,14	RTS II / 2024
M25		Zásuvkové okruhy				12 361,19	6 901,69	19 262,88	
37	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	12,00	519,74	3 681,58	2 555,30	6 236,88	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku									
RTS komentář: série Tang									
38	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	26,00	501,00	8 679,61	4 346,39	13 026,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky zásuvky s natočenou dutín.a rámečku									
RTS komentář: série Tang									
M26		Nouzové osvětlení				8 820,00	5 799,24	14 619,24	
39	365002VD	Nouzové nástěnné / stropní LED svítidlo, 1x3W, baterie 1hod., včetně piktogramu, IP44	ks	9,00	980,00	8 820,00	0,00	8 820,00	
40	210201517R00	Svítidlo LED bytové stěnové	kus	9,00	644,36	0,00	5 799,24	5 799,24	RTS II / 2024
M27		Vnější ochrana před bleskem				28 345,03	150 316,49	178 661,52	
41	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	180,00	737,06	7 988,68	124 682,12	132 670,80	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm									
42	35441544	Podpěra vedení na ploché střešech -beton PV 21d	kus	52,00	73,17	3 804,84	0,00	3 804,84	RTS II / 2024
43	35441460	Podpěra vedení do zdíva na hmoždinku PV 1h	kus	40,00	265,87	10 634,80	0,00	10 634,80	RTS II / 2024
44	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS	kus	100,00	165,89	1 721,44	14 867,56	16 589,00	RTS II / 2024
Varianta: svorka spojovací									
45	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ	kus	8,00	217,95	487,94	1 255,66	1 743,60	RTS II / 2024
Varianta: zkušební									
46	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	8,00	1 067,28	3 665,42	4 872,82	8 538,24	RTS II / 2024
47	210293013R00	Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky	kus	8,00	238,78	0,00	1 910,24	1 910,24	RTS II / 2024
48	210293011R00	Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek	m	16,00	125,88	0,00	2 014,08	2 014,08	RTS II / 2024
49	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítků	kus	8,00	94,49	41,92	714,00	755,92	RTS II / 2024
Varianta: 2009									
M28		Uzemnění				10 348,05	25 381,86	35 729,91	
50	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	110,00	158,71	5 972,66	11 485,44	17 458,10	RTS II / 2024

Varianta: včetně pásku FeZn 30 x 4 mm									
51	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	24,00	139,31	1 229,32	2 114,12	3 343,44	RTS II / 2024
Varianta: včetně drátu FeZn 10 mm									
52	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	24,00	221,02	724,04	4 580,44	5 304,48	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm									
53	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	16,00	189,88	523,12	2 514,96	3 038,08	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky svorky SR 3a Fe									
54	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	40,00	113,56	0,00	4 542,40	4 542,40	RTS II / 2024
55	11163350	Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA18, bal. 9,5 kg	kus	1,00	1 146,14	1 146,14	0,00	1 146,14	RTS II / 2024
56	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00	897,27	752,77	144,50	897,27	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky svorkovnice EPS 2									
M29						0,00	8 955,30	8 955,30	
57	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	200,00	32,19	0,00	6 438,00	6 438,00	RTS II / 2024
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	304,00	0,00	304,00	304,00	RTS II / 2024
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00	13,30	0,00	13,30	13,30	RTS II / 2024
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	RTS II / 2020
M30						5 000,00	23 120,00	28 120,00	
61	21100000000001VD	Revize elektro	hod	16,00	870,00	0,00	13 920,00	13 920,00	
62	21101VD	Revize hromosvodu	svod	8,00	1 150,00	0,00	9 200,00	9 200,00	
63	351826VD	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Celkem:							981 125,91		

Poznámka: