

Most v km 416,011 - příprava pro uměleckou výmalbu - Etapa I.					0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně)		
ÚRS 2025/II	ver. 010925	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					130 894,00
		DPH 21,00%					22 717,14
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					108 176,86
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
PSV		Práce a dodávky PSV					32 315,76
783		Dokončovací práce - nátěry					31 185,00
331	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	135,000	56,00	7 560,00	
332	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	135,000	175,00	23 625,00	
784		Dokončovací práce - malby a tapety					1 130,76
335	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	135,000	6,80	918,00	
338	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	18,700	6,80	127,16	
340	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	20,000	4,28	85,60	
HZS		Hodinové zúčtovací sazby					16 160,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	40,000	404,00	16 160,00	
	Pozn.	Bezpečnostní hlídka z důvodu chodců 5 dní (1 osoba) = 5*8*1= 40 hodin					
OST		GRAFFITI					51 688,00
360	783801601	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých ošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2	91,000	228,00	20 748,00	
366	783846503	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	91,000	340,00	30 940,00	
URS		URS položky					0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					8 013,10
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč					8 013,10
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	100 163,76	8 013,10	
Celkem							108 176,86

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 02 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací