

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989
bankovní spojení: 600800300/0300, ČSOB
zastoupená: Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva,
Ing. Martinem Dévou, členem představenstva
zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B., vložka 4437

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 1400287359/0800
zastoupená: Pavel Navláčil, jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel zahájil v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a interní směnicí Objednatele Veřejné zakázky a poptávková řízení zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „**KNTB, a.s. – oprava budovy 48 v části 2. NP stavební práce tří místností neurologie**“ (dále jen „veřejná zakázka“), přičemž nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější.
- 2) Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. 25 010 (dále také jako „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, vč. jejich příloh, a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 3) Zhotovitel se proto zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky Zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto Zadávacího řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy je dodávka stavebních prací (dále též jako „Služby“), prostřednictvím kterého bude realizováno zajištění technické obnovy tří stávajících místností v B48-2.NP včetně montáže a všech souvisejících činností specifikovaných v této Smlouvě (souhrnně dále jen „Dílo“ či „Plnění“).
- 2) Součástí Plnění, resp. závazkem Zhotovitele dle této Smlouvy je zejména i, nikoli však výlučně:
 - a) obstarání, dodávka požadovaných služeb dle požadavků Objednatele,
 - b) nakládka, doprava, vyložení v místě plnění.
 - c) vzorkování vybraných prvků
 - d) odborná montáž a instalace v místě plnění,

- e) uvedení prostor do užívání, například seřízení a ověření jeho řádné funkčnosti, jakož i provedení dalších úkonů nutných proto, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu,
- f) odstranění případných škod na majetku Objednatele, ke kterým dojde v průběhu stěhování, montáže a instalace zboží Zhotovitelem i při vyklízení místa plnění Zhotovitelem, především poškození ve vnitřních prostorech objektů (např. poškození podlah, omítek, stěn, výmalb apod.)
- g) zajištění závěrečné prohlídky Díla, předvedení funkčnosti dodaného Díla a jeho uvedení do plného provozu,
- h) úklid místa plnění před protokolárním předáním a převzetím Díla,
- i) protokolární předání Díla Objednateli po uvedení do provozu.

III. Prohlášení Zhotovitele

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v obsaženy v Podkladech pro provedení díla.

IV. Způsob provádění díla, vzorkování a odsouhlasení výrobní dokumentace

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost, tedy dodat Objednateli Dílo za podmínek uvedených v této Smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu. Minimální technické a funkční požadavky na Dílo, jak jsou vymezeny Objednatelem, a v rozsahu, v jakém se je zavázal naplňovat Zhotovitel po celou dobu plnění této Smlouvy, jsou závazně uvedeny zejména v příloze č. 1 této Smlouvy (v položkovém rozpočtu). Zhotovitel je povinen v rámci Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
- 2) Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto Smlouvou.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit nejpozději tři (3) dny před vlastní instalací Díla k odsouhlasení Objednateli veškeré postupy prací, dodávek, výrobní dokumentaci a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Výrobní dokumentací se rozumí pro účely této Smlouvy soubor dokumentů potřebných pro výrobu Zboží obsahující především digitálně zpracované podrobné výrobní výkresy, výkaz materiálů a další konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci.
- 4) Vzorkování proběhne dle podmínek uvedených v tomto odstavci, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Obdobně bude postupováno také v případě odsouhlasení výrobní dokumentace při posuzování její souladnosti se Smlouvou.
 - a) Posouzení vzorků provede Objednatel do tří (3) dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje smluvním technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do dvou (2) dnů k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Nové přezkoušení dalších vzorků bude provedeno Objednatelem na náklady Zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou být podle rozhodnutí Objednatele vráceny Zhotoviteli pro vyrobení Díla po předchozím zaprotokolování pomocí fotodokumentace.
 - b) Pokud Zhotovitelem předložený materiál, vzorek či typ zařízení nesplní podmínky na jakost dle této Smlouvy, je to dostatečný důvod k odmítnutí posuzovat v rámci Smlouvy další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu.
 - c) Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat Smlouvě i vzorku.

- d) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu Díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům.

V. Montážní pracoviště

- 1) Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (dále jen „montážní pracoviště“) v termínu dle této Smlouvy.
- 2) O předání montážního pracoviště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání montážního pracoviště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání montážního pracoviště.
- 3) Zhotovitel až do konečného předání montážního pracoviště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení montážního pracoviště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat platným právním předpisům a normám.
- 4) Zhotovitele se zavazuje provádět montáž Díla v sídle Objednatele pouze v pracovní dny a v době 7:00 h do 20:00 h, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 5) Provádění prací, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu KNTB (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody, elektrické energie, chlazení, IT sítě či omezení dopravní obslužnosti) musí Zhotovitel oznámit Objednateli nejméně pět (5) dnů předem, a to včetně předpokládané doby omezení provozu objektu (Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba i rozsah omezení provozu projektu byly minimální možné, resp. adekvátní ve vztahu k rozsahu a složitosti prací).
- 6) Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude montážní pracoviště Zhotovitelem vyklizeno a bude jím proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

VI. Předání předmětu plnění, akceptační řízení

- 1) Před předáním Díla bude Zhotovitel informovat Objednatele o termínu plánovaného předání, a to písemně (alespoň prostřednictvím e-mailu) v dostatečném předstihu tak, aby vzhledem k charakteru předmětu plnění, jeho rozsahu a nárokům na kontrolu a ověření řádnosti a úplnosti jeho poskytnutí byly Objednateli vytvořeny podmínky k tomu, aby provedl kontrolu a ověření bez zbytečného odkladu po předání předmětu plnění Zhotovitelem, a provedl akceptaci předmětu plnění.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol. Předmět plnění se považuje za akceptovaný okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu ze strany Objednatele. Současně s protokolem Zhotovitel Objednateli předá příslušné doklady nutné k užívání a údržbě Díla a doklady, které se k Dílu jinak vztahují. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý bude určen pro jednu Smluvní stranu. V předávacím protokolu bude zřetelně označeno, zda byl předmět plnění (i) akceptován, (ii) akceptován s výhradami, nebo (iii) neakceptován. Pokud bude předmět plnění akceptován Objednatelem s výhradami, nebo nebude akceptován vůbec, bude k předávacímu protokolu vyhotovena jeho příloha, ve které bude popis výhrad či vad, a bude zde zaznamenán také další dohodnutý postup a termíny odstranění těchto výhrad. Předávací protokol bude podepsán oprávněnou osobou, která provedla na straně Objednatele akceptaci.
- 3) V případě, že předmět plnění Zhotovitele neobsahuje dle Objednatele žádnou vadu či nedodělek a Objednatel nemá k plnění Zhotovitele žádné výhrady ani připomínky, je Dílo akceptováno bez výhrad, a tato skutečnost bude potvrzena v akceptačním protokolu.
- 4) V případě, že Dílo obsahuje dle Objednatele pouze drobné vady či nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla k účelu stanovenému touto Smlouvou, nebo Objednatel má k Plnění Zhotovitele nepodstatné výhrady či připomínky, je Dílo akceptováno s výhradami. Předávací protokol tak bude obsahovat mimo soupisu vytknutých vad, nedodělků, výhrad či připomínek, také způsoby a přiměřené lhůty pro jejich odstranění, na kterých se Smluvní strany dohodly; nedohodnou-li se, budou odstraněny do pěti (5) dnů. Smluvní strany považují v takovém případě předmět plnění Zhotovitele za Zhotovitelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý. Pakliže však nebudou Objednatelem vytknuté vady, nedodělky, výhrady či připomínky odstraněny v souladu s předávacím protokolem a v termínech v něm uvedených, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu. Zhotovitel písemně informuje Objednatele o odstranění vad, nedodělků, výhrad či připomínek. Objednatel takto doplněný předmět plnění bez zbytečného odkladu od poskytnutí informace Zhotovitelem

posoudí, a odstranění vytknutých vad, nedodělků, výhrad či připomínek písemně potvrdí Zhotoviteli podepsáním přílohy předávacího protokolu.

- 5) V případě, že předmět plnění Zhotovitele trpí jinými než drobnými vadami či nedodělkami, nebo Objednatel má k předmětu plnění Zhotovitele podstatné výhrady či připomínky, pak předávaný předmět plnění neakceptuje. Dílo nebude akceptováno také v případě, že bude dodáno z jiných materiálů či v jiném sortimentu, než Objednatel odsouhlasil v rámci vzorkovacího procesu, nebyla-li tato změna Objednatelem na žádost Zhotovitele odsouhlasena před akceptačním řízením. Smluvní strany nepovažují v takovém případě předmět plnění Zhotovitele za řádně předaný a Zhotovitel je s předáním předmětu plnění v prodlení. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit Objednatelem vytknuté vady, nedodělků, výhrady či připomínky, nebo poskytnout nové plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven předávací protokol, avšak v případě neakceptování předmětu plnění je Zhotovitel po sjednání nápravy povinen znovu podstoupit celý proces akceptace podle této Smlouvy, aby mohl být předmět plnění Objednatelem akceptován. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s předáním předmětu plnění dle této Smlouvy, ani práva Objednatele z prodlení Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.
- 6) Při předání předmětu plnění a podpisu předávacího protokolu si smluvní strany poskytnou vzájemnou součinnost. K účasti na akceptačním řízení a k podpisu předávacího protokolu jsou vedle statutárních zástupců smluvních stran oprávněny tyto osoby:
- a) na straně Objednatele: investiční technik [redacted] tel.: [redacted]
[redacted]
- b) na straně Zhotovitele:

VII. Termín a místo plnění

- 1) Podpisem této Smlouvy a zveřejněním prostřednictvím registru smluv se Objednatel zavazuje odebrat zboží, služby a řádně za něj zaplatit. Tímto může Zhotovitel zajistit přípravu dodávky a výrobu zboží.
- 2) Zhotovitel se zavazuje řádně provedený předmět plnění (tj. včetně montáže a instalace díla v místě plnění) předat Objednateli nejpozději do třiceti (30) dnů od předání montážního pracoviště, není-li dále uvedeno jinak.
- 3) Místem plnění je adresa sídla Objednatele: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 Zlín.
- 4) Provedením a dokončením předmětu plnění se rozumí jeho protokolární akceptace Objednatelem.
- 5) Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí montážního pracoviště nemá vliv na lhůty k provedení Díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle odstavce 2 platí, že montážní pracoviště bylo předáno ve lhůtě, i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí montážního pracoviště v této lhůtě neposkytl.

VIII. Cena díla

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této Smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1 – Soupis rozpočtu (položkový rozpočet pro dodávku), tj. celkem:

2 145 813,83 Kč bez DPH

450 620,90 DPH 21 %

2 596 434,73 včetně DPH

(slovy: Dvamilionypětsetdevadesátšesttisícčtyřistatřicetčtyřikorunčeskýchasedmdesáttrihálérůkorunčeských)

(dále jen „Cena díla“)

- 2) Za správnost stanovení sazby DPH a výše DPH odpovídá Zhotovitel. Sazba DPH a výše DPH bude na faktuře Zhotovitele stanovena vždy v aktuálně platné výši.
- 3) Cena díla byla dohodnuta na základě cenové nabídky vypracované Zhotovitelem. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu plnění.

IX. Platební podmínky

- 1) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, přičemž dnem zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí díla.

- 2) Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jeho kontrolu. Přílohou faktury bude zejména kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatелеm.
- 3) Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je minimálně třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli spolu s veškerými požadovanými dokumenty.
- 4) Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto Smlouvou.
- 5) Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto Smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Objednatелеm Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové a řádně vystavené faktury Objednateli. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
- 6) V případě prodlení Objednatеле se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 7) Zhotovitel je povinen vystavit a předat veškeré faktury v elektronickém formátu PDF, a zaslat je na e-mailovou adresu Objednatеле: faktury@bnzlin.cz.
- 8) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatеле postoupit pohledávky z této Smlouvy.

X. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provést předmět plnění v rozsahu a termínech specifikovaných touto Smlouvou. Zjistí-li Zhotovitel překážky, které znemožňují provést předmět plnění dohodnutým způsobem či ve stanovených termínech, je povinen to neprodleně písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu v řešení. Jakékoliv změny v řešení, které by vedly ke změně podmínek sjednaných touto Smlouvou, podléhají písemnému schválení Objednatеле.
- 2) Zhotovitel je povinen provést předmět plnění řádně a odborně, sám nebo prostřednictvím svých poddodavatelů, které Zhotovitel vůči Objednateli identifikuje. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatеле.
- 3) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatеле je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy Objednatеле.

XI. Práva a povinnosti Objednatеле

- 1) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, která je nezbytná k řádnému poskytnutí předmětu plnění této Smlouvy, a lze ji po něm spravedlivě požadovat.
- 2) Objednatel je oprávněn průběžně vykonávat kontrolu provádění předmětu plnění. Zhotovitel umožní provádění kontroly kdykoli během provádění předmětu plnění všem oprávněným osobám určeným Objednatелеm. Zhotovitel se též zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost ústní či písemné informace o průběhu a obsahu prováděného plnění, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatеле.
- 3) Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení Díla.
- 4) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli řádně a včas veškeré finanční závazky vyplývající z této Smlouvy.

XII. Součinnost Smluvních stran při plnění dle Smlouvy

- 1) Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
- 2) Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu v případě provozních záležitostí

nebo prostřednictvím datové schránky (alternativně doporučeně poštou) v případě podstatných náležitostí Smlouvy.

XIII. Odpovědnost za vady a záruka za kvalitu díla

- 1) Zhotovitel touto Smlouvou přebírá závazek za jakost Díla ode dne protokolární akceptace Díla Objednatel.
- 2) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců.
- 3) Veškeré vady předmětu plnění je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady během záruky, a to formou písemného oznámení, obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.
- 4) Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá Objednatel.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn zboží opatřovat polepy či nápisy. Tyto úpravy nejsou důvodem nemožnosti odstoupení od této Smlouvy nebo vrácení vadného plnění Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje takto upravené zboží přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.
- 6) Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena Díla, Objednatel není v prodlení s úhradou ceny díla až do vyřešení reklamace.

XIV. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít k provedení předmětu plnění jiné osoby pouze v případě, že tyto osoby jsou součástí seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu této Smlouvy a který byl rovněž součástí nabídky Zhotovitele do veřejné zakázky, není-li stanoveno jinak.
- 2) Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. Zhotovitel je povinen vybrat takového poddodavatele, který neodporuje požadavkům, jaké má Objednatel na Zhotovitele.
- 3) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ručí za uspokojení povinnosti poddodavatele nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže povinnost k náhradě újmy nesplnil poddodavatel sám.

XV. Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této Smlouvy oproti termínu dle článku VII odst.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení s protokolárním předáním a převzetím Díla.
- 1) V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci akceptačního řízení je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 2) V případě neplnění povinností Zhotovitelem dle termínů Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti. Toto ustanovení se neuplatní, je-li neposkytnutí součinnosti sankcionováno dle jiných odstavců tohoto článku.
- 3) Za každý den prodlení s odstraněním záruční vady v rámci reklamace je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 4) V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ve vztahu k montážnímu pracovišti dle čl. V odst. 3 Smlouvy sjednávají Smluvní strany povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 5) Poruší-li Zhotovitel povinnost dle článku V odst. 5 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 6) Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody/újmy v plné výši, ani povinnost bezodkladně odstranit závadný stav.

XVI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

- 1) Objednatel nabývá vlastnické právo k poskytnutému předmětu plnění či jeho dílčí částem podpisem akceptačního protokolu, a to v rozsahu jím provedené akceptace. Tímto okamžikem přechází na Objednatele rovněž nebezpečí škody na Díle.

XVII. Ukončení smlouvy

- 1) Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
- 2) Obě Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 3) Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména pokud:
 - a) je Zhotovitel v prodlení s předáním předmětu plnění k termínu touto Smlouvou trvá déle než třicet (30) dnů;
 - b) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této Smlouvy;
 - c) Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle článku IX. odst. 5 Smlouvy;
- 4) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od prokazatelného doručení takovéto výzvy Objednateli.
- 5) Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit v případě, že Objednatel na základě výzvy nepředal montážní pracoviště ani tři (3) měsíce po účinnosti Smlouvy.
- 6) Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2595 a § 2591 občanského zákoníku ve vztahu k možnosti odstoupení od Smlouvy.

XVIII. Vyhrazené změny smlouvy

- 1) Objednatel si analogicky s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny termínu plnění v případě, že nebude připraveno montážní pracoviště s ohledem na provoz budovy, které umožní zahájení montážních prací. Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o možnost, nikoli však povinnost změnit termín plnění, která bude vždy posuzována jednotlivě s ohledem na konkrétní okolnosti a bude řešena dodatkem k této Smlouvě.

XIX. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti Smluvních stran se řídí zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
- 2) Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to v zestupně číslovanými dodatky.
- 3) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Účinnosti nabývá Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 5) Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Bezpečnost práce

Příloha č. 3 – Vstupní podmínky

Za Objednatele


Ve Zlíně dne _____



Ing. Jan Hrdý

předseda představenstva

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.




Ing. Martin Déva

předseda představenstva

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Za Zhotovitele

Ve _____ dne _____



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6155** **KNTB, a.s. - B48 modernizace oddělení rehabilitace v rozsahu 1PP, 1NP**

Objednatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** **IČO: 27661989**
 Havlíčkovo nábřeží 600 **DIČ: CZ27661989**
 76001 Zlín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** **IČO: 25301144**
 Bartošova 5532 **DIČ: CZ25301144**
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			984 341,80
PSV			729 346,03
MON			432 126,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 145 813,83


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 145 813,83 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK


Cena celkem bez DPH **2 145 813,83** CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP	0,00	2 145 813,83		2 145 813,83	100
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	783 887,04		783 887,04	37
D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	0,00	206 953,59		206 953,59	10
D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace	0,00	744 382,20		744 382,20	35
D.1.4.6	Slaboproudé elektroinstalace	0,00	410 591,00		410 591,00	19
Celkem za stavbu					2 145 813,83	100

Popis stavby: 6091 - KNTB a.s. – oprava budovy č. 48

Popis objektu: SO-01 - Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Slaboproudé elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáže	HSV			30 800,00	1,4
_2	Pospojování	HSV			38 743,80	1,8
_3	Rozvaděče	HSV			227 950,00	10,6
_4	Trasy	HSV			23 936,50	1,1
_5	KABELY	HSV			130 619,50	6,1
_6	Svítlidla	HSV			132 829,50	6,2
_7	Přístroje	HSV			83 252,90	3,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			11 719,02	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			44 003,95	2,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 054,90	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			130 141,00	6,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 065,00	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 699,48	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 749,75	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 105,32	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 472,10	1,5
721-01	Zařizovací předměty	PSV			127 169,00	5,9
721-03	Pitná a teplá voda	PSV			16 255,26	0,8
721-04	Společné položky	PSV			5 145,00	0,2

733	Rozvod potrubí	PSV			26 912,23	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			124 836,09	5,8
767-02	Výplně otvorů - ostatní výrobky	PSV			9 299,00	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 070,62	1,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			153 806,95	7,2
781	Obklady keramické	PSV			99 236,04	4,6
784	Malby	PSV			34 893,74	1,6
799	Ostatní	PSV			76 250,00	3,6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			410 591,00	19,1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			21 535,00	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 671,18	1,0
Cena celkem					2 145 813,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				11 719,02				
1	342261112	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	7,59800	1 132,00	8 600,94	0,02521	0,19155	0,00000	0,00000

Příčka tl.100 mm :

m.č. 48.2.47 : 2,62*(1,0+1,9) 7,59800

2	347016133	Předstěna sádrokartonová tl. 115 mm, 1x ocelová konstr.CW 100, bez izolace,1xoplaštěná,RBI tl.12,5mm	m2	3,36000	928,00	3 118,08	0,01267	0,04257	0,00000	0,00000
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

obezdívka geberitů :

m.č. 48.2.47 : 1,0*1,2 1,20000

m.č. 48.2.45 : 0,9*1,2 1,08000

m.č. 48.2.44 : 0,9*1,2 1,08000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				44 003,95				
3	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	37,30000	461,50	17 213,95	0,04414	1,64642	0,00000	0,00000

m.č. 48.2.44 : 14 14,00000

m.č. 48.2.45 : 21 21,00000

m.č. 48.2.47 : 2,3 2,30000

4	612421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	141,00000	190,00	26 790,00	0,01574	2,21934	0,00000	0,00000
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------

m.č. 48.2.47 : 49 49,00000

m.č. 48.2.46 : 46 46,00000

m.č. 48.2.43 : 46 46,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 054,90				
5	632411904	Penetrace savých podkladů	m2	1,00000	114,50	114,50	0,00026	0,00026	0,00000	0,00000
6	632421470	Provedení potěru ve spádu, ruční zpracování, tloušťky 60 mm, bez penetrace podkladu	m2	1,00000	278,00	278,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	58554903	Potěr betonový PROFI	t	0,12000	5 520,00	662,40	1,00000	0,12000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		20kg/m2/cm : 20*6*0,001		0,12000						

Díl: 64	Výplně otvorů					130 141,00				
8	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970 x 150 mm	kus	3,00000	3 680,00	11 040,00	0,03517	0,10551	0,00000	0,00000
9	642942212	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	435,00	435,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

1 1,00000

10	64-01	D+M dveřní křídlo 1100/1970mm, HPL , kování nerez štíťové, klika koule	ks	3,00000	21 363,00	64 089,00	0,01500	0,04500	0,00000	0,00000
11	64-02	D+M dveřní křídlo 700/1970mm, HPL , kování nerez štíťové, wc zámek	ks	1,00000	10 604,00	10 604,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000
12	64-03	D+M dveřní křídlo 600/1970mm, HPL, kování nerez štíťové, klika-klika/wc zámek, větrací mřížka do wc	ks	4,00000	10 604,00	42 416,00	0,01000	0,04000	0,00000	0,00000
13	553308110	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	1 557,00	1 557,00	0,02350	0,02350	0,00000	0,00000

D5 : 1 1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					16 065,00				
14	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	102,00000	157,50	16 065,00	0,00121	0,12342	0,00000	0,00000

2.NP :

48.2.47 : 22,44 22,44000

48.2.46 : 28,53 28,53000

48.2.43 : 28,53 28,53000

48.2.03 : 22,5 22,50000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách					35 699,48				
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
15	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	108,28000	116,00	12 560,48	0,00004	0,00433	0,00000	0,00000
		2.NP :								
		48.2.47 :		22,44		22,44000				
		48.2.46 :		28,53		28,53000				
		48.2.45 :		3,46		3,46000				
		48.2.43 :		28,53		28,53000				
		48.2.44 :		2,82		2,82000				
		48.2.03 :		22,5		22,50000				
16	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál zbytkové PVC	m2	22,50000	130,00	2 925,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		chodba 48.2.03 :		2,25*10		22,50000				
17	76800501T00	Zhotovení protiprašných zástěn	kpl	0,50000	12 500,00	6 250,00	0,01000	0,00500	0,00500	0,00250
		0,5		0,50000						
18	95-01	Trvalý úklid po dobu výstavby	kpl	1,00000	9 774,00	9 774,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Začátek provozního součtu								
		1/3 :		29322/3		9 774,00000				
		Konec provozního součtu								
		1		1,00000						
19	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	419,00	4 190,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		10		10,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50 749,75				
20	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,06000	6 730,00	403,80	0,00000	0,00000	2,20000	0,13200
		sprchový kout :		1,0*1,0*0,06		0,06000				
21	965048515	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	79,50000	245,00	19 477,50	0,00000	0,00000	0,01260	1,00170

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		2.NP :								
		48.2.47 : 22,44		22,44000						
		48.2.46 : 28,53		28,53000						
		48.2.43 : 28,53		28,53000						
22	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,30000	127,50	803,25	0,00000	0,00000	0,02000	0,12600
		m.č. 48.2.44 : 2,8		2,80000						
		m.č. 48.2.45 : 3,5		3,50000						
23	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4		4,00000						
24	968061126	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	30,00	90,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00000						
25	968072558	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2	m2	6,60000	231,00	1 524,60	0,00083	0,00548	0,06000	0,39600
		1,1*2*3		6,60000						
26	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,30000	3 600,00	1 080,00	0,00163	0,00049	0,02390	0,00717
		odvětrání soc. zázemí m.č. 48.2.47 : 0,3		0,30000						
27	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	37,30000	112,00	4 177,60	0,00000	0,00000	0,06800	2,53640
		m.č. 48.2.44 : 14		14,00000						
		m.č. 48.2.45 : 21		21,00000						
		m.č. 48.2.47 : 2,3		2,30000						
28	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	10,00000	199,00	1 990,00	0,00000	0,00000	0,11040	1,10400
29	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	22,50000	221,00	4 972,50	0,00000	0,00000	0,00500	0,11250

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

48.2.03 : 2,25*10 22,50000

30	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2	22,50000	47,00	1 057,50	0,00000	0,00000	0,00200	0,04500
----	-----------	---------------------------	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------

48.2.03 : 2,25*10 22,50000

31	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	159,00000	95,00	15 105,00	0,00000	0,00000	0,00350	0,55650
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------

Pozice D2 - stržení PVC/koberec :

48.2.47 : 22,44*2 44,88000

48.2.46 : 28,53*2 57,06000

48.2.43 : 28,53*2 57,06000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 105,32				
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

32	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	4,58287	1 114,00	5 105,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					124 836,09				
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

33	767587111	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	108,28000	386,00	41 796,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------

2.NP :

48.2.47 : 22,44 22,44000

48.2.46 : 28,53 28,53000

48.2.45 : 3,46 3,46000

48.2.43 : 28,53 28,53000

48.2.44 : 2,82 2,82000

48.2.03 : 22,5 22,50000

34	767587211	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	108,28000	708,00	76 662,24	0,00483	0,52299	0,00000	0,00000
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------

2.NP :

48.2.47 : 22,44 22,44000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		48.2.46 : 28,53		28,53000						
		48.2.45 : 3,46		3,46000						
		48.2.43 : 28,53		28,53000						
		48.2.44 : 2,82		2,82000						
		48.2.03 : 22,5		22,50000						
35	767-01	D+M výztuhy pro osazení umyvadel, geberitů	ks	6,00000	655,00	3 930,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	998767203	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 223,88320	2,00	2 447,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767-02		Výplně otvorů - ostatní výrobky				9 299,00				
37	005	D+M OS5 Revizní dvířka o rozměru 600 x 600 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	9 299,00	9 299,00	0,02395	0,02395	0,00000	0,00000
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 070,62				
38	781419706	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	26,40000	71,00	1 874,40	0,00003	0,00079	0,00000	0,00000
		"styk dlažba-obklad" :								
		m.č. 48.2.45 : (1,525+0,9)*2+(1,825+1,35)*2		11,20000						
		m.č. 48.2.44 : (1,225+0,9)*2+(1,35+1,225)*2		9,40000						
		m.č. 48.2.47 : (2,0+0,9)*2		5,80000						
39	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,08000	41,00	331,28	0,00030	0,00242	0,00000	0,00000
		m.č. 48.2.45 : 3,46		3,46000						
		m.č. 48.2.44 : 2,82		2,82000						
		m.č. 48.2.47 : 0,9*2		1,80000						
40	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-PVC apod.)	m	1,90000	118,00	224,20	0,00020	0,00038	0,00000	0,00000
		0,6*2+0,7		1,90000						

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
41	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	8,08000	698,00	5 639,84	0,00913	0,07377	0,00000	0,00000
		m.č. 48.2.45 : 3,46		3,46000						
		m.č. 48.2.44 : 2,82		2,82000						
		m.č. 48.2.47 : 0,9*2		1,80000						
42	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,08000	450,00	3 636,00	0,00150	0,01212	0,00000	0,00000
		m.č. 48.2.45 : 3,46		3,46000						
		m.č. 48.2.44 : 2,82		2,82000						
		m.č. 48.2.47 : 0,9*2		1,80000						
43	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	26,40000	53,00	1 399,20	0,00002	0,00053	0,00000	0,00000
		"dtto silikonování" :								
		"styk dlažba-obklad" :								
		m.č. 48.2.45 : (1,525+0,9)*2+(1,825+1,35)*2		11,20000						
		m.č. 48.2.44 : (1,225+0,9)*2+(1,35+1,225)*2		9,40000						
		m.č. 48.2.47 : (2,0+0,9)*2		5,80000						
44	59054101	profil přechodový Al 10x20mm	m	2,09000	462,00	965,58	0,00027	0,00056	0,00000	0,00000
		1,9*1,1		2,09000						
45	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	27,72000	100,00	2 772,00	0,00004	0,00111	0,00000	0,00000
		26,4*1,05		27,72000						
46	59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliétní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	9,29200	586,00	5 445,11	0,02200	0,20442	0,00000	0,00000
		8,08*1,15		9,29200						
47	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	222,87610	8,00	1 783,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové	153 806,95							
48	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	79,50000	45,00	3 577,50	0,00003	0,00239	0,00000	0,00000
2.NP :										
48.2.47 : 22,44				22,44000						
48.2.46 : 28,53				28,53000						
48.2.43 : 28,53				28,53000						
49	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	79,50000	282,00	22 419,00	0,00750	0,59625	0,00000	0,00000
2.NP :										
48.2.47 : 22,44				22,44000						
48.2.46 : 28,53				28,53000						
48.2.43 : 28,53				28,53000						
50	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	79,50000	197,00	15 661,50	0,00030	0,02385	0,00000	0,00000
2.NP :										
48.2.47 : 22,44				22,44000						
48.2.46 : 28,53				28,53000						
48.2.43 : 28,53				28,53000						
51	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	69,05000	378,00	26 100,90	0,00005	0,00345	0,00000	0,00000
fabiony :										
48.2.47 : 19,29				19,29000						
48.2.46 : 24,88				24,88000						
48.2.43 : 24,88				24,88000						
52	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	69,05000	265,00	18 298,25	0,00001	0,00069	0,00000	0,00000
fabiony :										
48.2.47 : 19,29				19,29000						
48.2.46 : 24,88				24,88000						

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		48.2.43 : 24,88		24,88000						
53	776991111	Ostatní práce spárování silikonem fabiony : 48.2.47 : 19,29 48.2.46 : 24,88 48.2.43 : 24,88	m	69,05000	26,00	1 795,30	0,00003	0,00207	0,00000	0,00000
54	283421-01	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře-specifikace viz.technická zpráva (pro fabion bez navazujícího obkladu) fabiony : 48.2.47 : 19,29*1,05 48.2.46 : 24,88*1,05 48.2.43 : 24,88*1,05	m	72,50250	101,00	7 322,75	0,00050	0,03625	0,00000	0,00000
55	283421-03	lišta podlahová PVC fabion-náběhový klínek-specifikace viz.technické zpráva (pro oba typy fabionu) fabiony : 48.2.47 : 19,29*1,05 48.2.46 : 24,88*1,05 48.2.43 : 24,88*1,05	m	72,50250	68,00	4 930,17	0,00027	0,01958	0,00000	0,00000
56	28412245M01a0	PVC podlahovina zátěžová homogenní vinylová tl. 2 mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz PD 2.NP : 48.2.47 : 22,44*1,1 48.2.46 : 28,53*1,1 48.2.43 : 28,53*1,1	m2	95,39075	547,00	52 178,74	0,00264	0,25183	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		fabiony :								
		48.2.47 : 19,29*0,1*1,15		2,21835						
		48.2.46 : 24,88*0,1*1,15		2,86120						
		48.2.43 : 24,88*0,1*1,15		2,86120						
57	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 522,84110	1,00	1 522,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 781		Obklady keramické				99 236,04				
58	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	48,93000	41,00	2 006,13	0,00030	0,01468	0,00000	0,00000
		"styk dlažba-obklad" :								
		m.č. 48.2.45 : ((1,525+0,9)*2+(1,825+1,35)*2-0,6*2)*2,1		21,00000						
		m.č. 48.2.44 : ((1,225+0,9)*2+(1,35+1,225)*2-0,6*2)*2,1		17,22000						
		m.č. 48.2.47 : ((2,0+0,9)*2-0,7)*2,1		10,71000						
59	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,40350	450,00	5 581,58	0,00150	0,01861	0,00000	0,00000
		za umyvadlem :								
		m.č. 48.2.45 : 1,5*(0,6*2+0,6)		2,70000						
		m.č. 48.2.44 : 1,5*(0,25+0,975+0,6)		2,73750						
		m.č. 48.2.47 : 1,5*(0,9+1,0)		2,85000						
		za sprchou :								
		m.č. 48.2.45 : 2,1*(0,735+1,225)		4,11600						
60	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,82500	142,00	685,15	0,00017	0,00082	0,00000	0,00000
		"pro hydroizolaci (kouty)" : (0,75*2+1,225+2,1)		4,82500						
61	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	48,93000	651,00	31 853,43	0,00900	0,44037	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		"styk dlažba-obklad" :								
		m.č. 48.2.45 : $((1,525+0,9)*2+(1,825+1,35)*2-0,6*2)*2,1$		21,00000						
		m.č. 48.2.44 : $((1,225+0,9)*2+(1,35+1,225)*2-0,6*2)*2,1$		17,22000						
		m.č. 48.2.47 : $((2,0+0,9)*2-0,7)*2,1$		10,71000						
62	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,05000	250,00	262,50	0,00063	0,00066	0,00000	0,00000
		"nad umyvadly"(0,5*0,7)*3 :								
		0,35*3		1,05000						
63	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	43,60000	95,00	4 142,00	0,00020	0,00872	0,00000	0,00000
		"rohy vč.soklíku ve sprchách :								
		m.č. 48.2.44 : $8*2,1$		16,80000						
		m.č. 48.2.45 : $8*2,1+0,8*2$		18,40000						
		m.č. 48.2.47 : $4*2,1$		8,40000						
64	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	23,30000	95,00	2 213,50	0,00018	0,00419	0,00000	0,00000
		"styk dlažba-obklad" :								
		m.č. 48.2.45 : $((1,525+0,9)*2+(1,825+1,35)*2-0,6*2)$		10,00000						
		m.č. 48.2.44 : $((1,225+0,9)*2+(1,35+1,225)*2-0,6*2)$		8,20000						
		m.č. 48.2.47 : $((2,0+0,9)*2-0,7)$		5,10000						
65	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	46,10000	71,00	3 273,10	0,00003	0,00138	0,00000	0,00000
		"styk dlažba-obklad" :								
		m.č. 48.2.45 : $((1,525+0,9)*2+(1,825+1,35)*2-0,6*2)$		10,00000						
		m.č. 48.2.44 : $((1,225+0,9)*2+(1,35+1,225)*2-0,6*2)$		8,20000						
		m.č. 48.2.47 : $((2,0+0,9)*2-0,7)$		5,10000						
		kolem dveří : $(0,6+1,97*2)*4$		18,16000						

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		(0,7+1,97*2)		4,64000						
66	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	70,24500	178,00	12 503,61	0,00032	0,02248	0,00000	0,00000
		rohová : 43,6*1,05		45,78000						
		ukončovací : 23,3*1,05		24,46500						
67	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	5,06625	100,00	506,63	0,00004	0,00020	0,00000	0,00000
		4,825*1,05		5,06625						
68	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	56,26950	533,00	29 991,64	0,02000	1,12539	0,00000	0,00000
		48,93*1,15		56,26950						
69	634651-01	zrcadlo 500/700mm tl.4mm lemované fazetou š-10mm vč.poličky 500/120mm ze skla s leštěnou hranou	ks	3,00000	800,00	2 400,00	0,00750	0,02250	0,00000	0,00000
		"nad umyvadly" :								
		3		3,00000						
70	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	954,19270	4,00	3 816,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				34 893,74				
71	784161701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	220,84646	52,00	11 484,02	0,00052	0,11484	0,00000	0,00000
		m.č. 48.2.43 : (10,8+6,881)*2,58		45,61698						
		3,442*0,985		3,39037						
		1,54*2,58		3,97320						
		2,52*2,58-0,7*1,97		5,12260						
		1,904*2,58-1,2*2,0		2,51232						
		1,074*0,98		1,05252						
		1,074*1,329		1,42735						
		1,186*1,074		1,27376						
		0,9*2+1,5*2		4,80000						

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		m.č. 48.2.46 : (10,8+6,881)*2,58		45,61698						
		3,442*0,985		3,39037						
		1,54*2,58		3,97320						
		2,52*2,58-0,7*1,97		5,12260						
		1,904*2,58-1,2*2,0		2,51232						
		1,074*0,98		1,05252						
		1,074*1,329		1,42735						
		1,186*1,074		1,27376						
		0,9*2+1,5*2		4,80000						
		m.č. 48.2.47 : 3,877*2,58		10,00266						
		7,1*2,582		18,33220						
		1,8*2,58		4,64400						
		1,65*2,58		4,25700						
		3,26*2,58+5		13,41080						
		m.č. 48.2.03 : 2,58*(7,13*2+2,26)-1,78*2-1,2*2*2-1,2*2		31,86160						
72	784165911	Malby z malířských směsí pro sádkokarton, hrubozrnné, , bělost 90 %, jednonásobné	m2	220,84646	106,00	23 409,72	0,00057	0,12588	0,00000	0,00000

		m.č. 48.2.43 : (10,8+6,881)*2,58		45,61698						
		3,442*0,985		3,39037						
		1,54*2,58		3,97320						
		2,52*2,58-0,7*1,97		5,12260						
		1,904*2,58-1,2*2,0		2,51232						
		1,074*0,98		1,05252						
		1,074*1,329		1,42735						
		1,186*1,074		1,27376						
		0,9*2+1,5*2		4,80000						
		m.č. 48.2.46 : (10,8+6,881)*2,58		45,61698						

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		3,442*0,985		3,39037						
		1,54*2,58		3,97320						
		2,52*2,58-0,7*1,97		5,12260						
		1,904*2,58-1,2*2,0		2,51232						
		1,074*0,98		1,05252						
		1,074*1,329		1,42735						
		1,186*1,074		1,27376						
		0,9*2+1,5*2		4,80000						
		m.č. 48.2.47 : 3,877*2,58		10,00266						
		7,1*2,582		18,33220						
		1,8*2,58		4,64400						
		1,65*2,58		4,25700						
		3,26*2,58+5		13,41080						
		m.č. 48.2.03 : 2,58*(7,13*2+2,26)-1,78*2-1,2*2*2-1,2*2		31,86160						

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				21 535,00					
73	M24-01	D+M ventilátoru TD 250/100 T (vč. doběhu)	ks	1,00000	21 535,00	21 535,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1		1,00000						

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				21 671,18					
74	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,01977	351,00	2 112,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,01977	223,00	1 342,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,01977	227,00	1 366,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	114,37563	21,00	2 401,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,01977	321,00	1 932,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
79	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,07908	36,00	866,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	979990107	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,01977	1 935,00	11 648,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				31 472,10				
2	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	1,50000	1 892,00	2 838,00	0,00000	0,00000	0,00904	0,01356
Díl: 721-01		Zařizovací předměty				127 169,00				
3	72501417x	Příplatek za dodávku klozetu s bezrámovým splachováním, rim free VIGOUR One 478381	soubor	3,00000	3 265,00	9 795,00	0,02132	0,06396	0,00000	0,00000
Díl: 733		Rozvod potrubí				26 912,23				
4	733110806	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	15,00000	33,00	495,00	0,00002	0,00030	0,00320	0,04800
5	734200823	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	2,00000	210,00	420,00	0,00017	0,00034	0,00220	0,00440
6	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,62875	2 716,00	1 707,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	722290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,12575	2 716,00	341,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				31 472,10				
8	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	6,00000	246,00	1 476,00	0,00038	0,00228	0,00000	0,00000
9	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10,00000	442,00	4 420,00	0,00052	0,00520	0,00000	0,00000
10	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	719,00	2 876,00	0,00131	0,00524	0,00000	0,00000
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	ks	3,00000	74,00	222,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	ks	3,00000	82,00	246,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	ks	3,00000	122,00	366,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	725850118R00	Ventily odpadní pro dřezy, pro umyvadla; nerez, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	ks	3,00000	175,00	525,00	0,00044	0,00132	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
15	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	7,00000	419,00	2 933,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	721-04	Napojení nového potrubí na stávající vyměněnou stoupačku splaškové kanalizace DN100 na stoupačku, DN 100	ks	3,00000	1 215,00	3 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	721-05	Napojení nového potrubí na stávající vyměněnou stoupačku splaškové kanalizace DN 50 na stoupačku, DN100	ks	1,00000	1 214,00	1 214,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	721-06	Napojení nového potrubí na stávající vyměněnou stoupačku splaškové kanalizace DN40 na stoupačku, DN100	ks	3,00000	1 215,00	3 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721-01		Zařizovací předměty				127 169,00				
19	725014173R00	D+M Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování bez splachovacího kruhu, zadní, včetně sedátka	soubor	3,00000	8 637,00	25 911,00	0,02132	0,06396	0,00000	0,00000
20	725017123R00	D+M Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	3 120,00	6 240,00	0,01521	0,03042	0,00000	0,00000
21	725825114R00	D+M Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	ks	3,00000	2 203,00	6 609,00	0,00172	0,00516	0,00000	0,00000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				31 472,10				
22	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	308,55000	2,00	617,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	721-29	Zapravení prostupů	ks	6,00000	544,00	3 264,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	732199100	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	10,00000	203,00	2 030,00	0,00115	0,01150	0,00000	0,00000
25	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	15,00000	30,00	450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721-01		Zařizovací předměty				127 169,00				
26	725860253	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, hranatá, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 007,00	3 021,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
27	725860262	Výpust' umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	533,00	1 599,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	721213041	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní výška odtoku	kus	1,00000	2 044,00	2 044,00	0,25768	0,25768	0,00000	0,00000
29	2.6.1	D+M Odtokový žláb - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu, délka 800mm	ks	1,00000	12 985,00	12 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	208552	D+M Umyvadlo 50x41 cm s otvorem pro baterii	ks	1,00000	2 278,00	2 278,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	3453453453	D+M zástěna double pivot door CI 2BT 1100/2000 Gloss/Transparent	ks	1,00000	20 375,00	20 375,00	0,00017	0,00017	0,00000	0,00000
32	4.5.1	D+M Ovládací tlačítko pro montážní prvek WC, pro 2 množství splachování	ks	3,00000	2 053,00	6 159,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	4.6	D+M SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET	ks	1,00000	3 476,00	3 476,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2.6, 2.7	Dodávka - Těleso vtoku sprchového žlabu - k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)-výška žlabu 65mm	ks	1,00000	3 686,00	3 686,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721-03		Pitná a teplá voda				16 255,26				
35	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	22,00000	263,00	5 786,00	0,00043	0,00946	0,00000	0,00000
36	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	2,00000	319,00	638,00	0,00053	0,00106	0,00000	0,00000
37	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	22,00000	78,00	1 716,00	0,00004	0,00088	0,00000	0,00000
38	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	2,00000	82,00	164,00	0,00006	0,00012	0,00000	0,00000
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	13,00000	214,00	2 782,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	2,00000	287,00	574,00	0,00106	0,00212	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
41	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	155,26000	1,00	155,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	4.17-1	Napojení nového PPR potrubí na stávající připravený uzávěr na stoupačce DN20	ks	4,00000	796,00	3 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	4.17-2	Napojení nového PPR potrubí na stávající připravený uzávěr na stoupačce DN15	ks	2,00000	628,00	1 256,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						31 472,10				
44	722290237R00	Proplach kanalizace potrubí DN 200 mm	m	15,00000	47,00	705,00	0,00001	0,00015	0,00000	0,00000
Díl: 721-01 Zařizovací předměty						127 169,00				
45	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádrží, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení..., Systém	soubor	3,00000	6 652,00	19 956,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721-04 Společné položky						5 145,00				
46	5.1	Zajištění požárního dozoru po řezání, sváření a pájení	hod	10,00000	427,00	4 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	175,00	875,00	0,00591	0,02955	0,00000	0,00000
Díl: 733 Rozvod potrubí						26 912,23				
48	733151113R00	Potrubí ocel. vně pozink. Geberit Mapress D 18x1,2	m	14,00000	549,00	7 686,00	0,00082	0,01148	0,00000	0,00000
49	733151115R00	Potrubí ocel. vně pozink. Geberit Mapress D 28x1,5	m	7,00000	597,00	4 179,00	0,00137	0,00959	0,00000	0,00000
50	16493	Izolace ARMAFLEX AC 18x13	m	14,00000	272,00	3 808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	234907	D+M Uzávěrka záp. vodní podomítková pro odvod kondenzátu, pro klimatizační jednotky DN32-100x100 mm	ks	2,00000	1 215,00	2 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	561543	Izolace ARMAFLEX AC 28x13	m	7,00000	345,00	2 415,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	653217	Armaflex objímky	soubor	1,00000	3 430,00	3 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721-01 Zařizovací předměty						127 169,00				
54	725810402	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	10,00000	303,50	3 035,00	0,00017	0,00170	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.1	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoprúdová elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Demontáže				30 800,00				
1	Pol__0001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Pol__0002	Demontáž stávajících rozvaděčů	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 2		Pospojování				38 743,80				
3	Pol__0003	Svorkovnice HOP velká	ks	1,00000	3 599,00	3 599,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Pol__0004	Svorkovnice HOP střední	ks	3,00000	2 309,00	6 927,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Pol__0008	Zemnicí svorka ZSA 16 (Bernard)	ks	10,00000	117,60	1 176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Pol__0009	Páska měděná uzemňovací ZS 16	ks	10,00000	45,00	450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Pol__0011	PRAFlaSafe X 1x16	m	35,00000	127,40	4 459,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Pol__0013	PRAFlaSafe X 1x4	m	156,00000	69,90	10 904,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Pol__0014	Ukončení vodiče do 25mm ²	ks	2,00000	209,00	418,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Pol__0015	Ukončení vodiče do 16mm ²	ks	8,00000	164,00	1 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Pol__0016	Ukončení vodiče do 6mm ²	ks	30,00000	114,00	3 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Pol__0017	Ukončení vodiče do 4mm ²	ks	58,00000	104,80	6 078,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 3		Rozvaděče				227 950,00				
13	Pol__0018	Rozvaděč Rxx	ks	1,00000	227 950,00	227 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 4		Trasy				23 936,50				
14	Pol__0020	Příchytka pro kabely GRIP 30	ks	130,00000	51,50	6 695,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Pol__0022	1520HF_FA;TRUBKA TUHÁ 320 N HF;ČERNÁ/RAL 9005	m	23,00000	100,50	2 311,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Pol__0023	Pásek kovový na kabely	ks	200,00000	4,40	880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Pol__0024	Příchytka E30-E90 pro jeden kabel	ks	500,00000	28,10	14 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 5		KABELY				130 619,50				
18	Pol__0027	N2XH 5x1,5	m	15,00000	180,90	2 713,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	Pol__0028	N2XH 3x2,5	m	762,00000	87,60	66 751,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Pol__0029	N2XH 3x1,5	m	400,00000	70,80	28 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Pol__0030	N2XH 3x1,5	m	180,00000	70,80	12 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Pol__0031	PRAFlaDur 90-J 3x1,5	m	70,00000	102,50	7 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
23	Pol__0032	PRAFlaGuard F 2x2x0.8	m	82,00000	56,90	4 665,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Pol__0033	Ukončení kabelů, popis	kpl	1,00000	8 250,00	8 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 6		Svítlidla				132 829,50				
25	Pol__0034	A- Svítidlo LED	ks	1,00000	3 241,50	3 241,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Pol__0035	B - Svítidlo LED	ks	16,00000	4 203,00	67 248,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Pol__0036	C - Svítidlo LED	ks	5,00000	3 859,50	19 297,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Pol__0037	125x75 ROZVADEČOVÝ KANÁL BEZHALOGENOVÝ	m	16,00000	990,00	15 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Pol__0038	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO KABELOVÝCH KANÁLŮ	ks	68,00000	120,00	8 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Pol__0039	Krytka žlabu 130x75	ks	12,00000	305,00	3 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Pol__0041	N2 - Svítidlo LED	ks	5,00000	3 076,50	15 382,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 7		Přístroje				83 252,90				
32	Pol__0042	Spínač č1 pro zdravotnictví, Bílá	ks	13,00000	456,80	5 938,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Pol__0043	Spínač č6 pro zdravotnictví, Bílá	ks	4,00000	467,00	1 868,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	Pol__0044	Spínač č1/0 pro zdravotnictví, Bílá	ks	3,00000	528,00	1 584,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Pol__0045	Zásuvka jednonás. s ochr. clonkami, Reflex SI, Bílá	ks	20,00000	443,00	8 860,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Pol__0046	Zásuvka jednonás. s ochr. clonkami, Reflex SI,Hnědá	ks	60,00000	475,60	28 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Pol__0047	Zásuvka s ochranou proti přepětí, Reflex SI, Hnědá	ks	8,00000	1 489,00	11 912,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Pol__0050	KP 68_KA;KRABICE PŘÍSTROJOVÁ;SVĚTLE ŠEDÁ	ks	87,00000	89,50	7 786,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Pol__0052	ABOX 040-4mm2 Krabice se svorkovnicí šedá	ks	12,00000	316,00	3 792,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Pol__0053	ABOX 100-10mm2 Krabice se svorkovnicí šedá	ks	8,00000	497,00	3 976,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Pol__0055	Spojovací materiál	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 799		Ostatní				76 250,00				
42	Pol__0056	Podružný materiál	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	Pol__0057	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
44	Pol__0059	Zednické přípomoci (sekání, drobné průrazy, bez zapravení)	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Pol__0060	Doprava	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	Pol__0061	Likvidace odpadu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Pol__0064	Projekt skutečného provedení	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Pol__0065	Revize	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Pol__0066	Režie spojené se stavbou, ostatní	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	6091	KNTB a.s. – oprava budovy č. 48
O:	SO-01	Rekonstrukce zázemí neurologie ve 2.NP
R:	D.1.4.6	Slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				410 591,00				
1	M22-01	Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00000	211 752,00	211 752,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	M22-02	EPS	kpl	1,00000	64 145,00	64 145,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	M22-03	EKV + videotelefon	kpl	1,00000	97 742,00	97 742,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	M22-04	Evakuační rozhlas	kpl	1,00000	36 952,00	36 952,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

SOUPIS PRACÍ

Akce	KNTB, a.s., 2.NP na budově č.48 LDN
Místo	Areál KNTB Zlín a.s., budova č. 48
Investor	Krajská nemocnice T. Bati a.s., Havlíčkovy nábřeží 600, 762 75 Zlín
Objednatel	Krajská nemocnice T. Bati a.s., Havlíčkovy nábřeží 600, 762 75 Zlín

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE: KNTB, a.s., 2.NP na budově č.48 LDN

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	211 752 Kč
Elektrická požární signalizace	64 145 Kč
Elektrická kontrola vstupu + Videotelefon	97 742 Kč
Evakuační rozhlas	36 952 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	410 591 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně doborného a podružného materiálu potřebného pro montáže

Strukturovaná kabeláž
KNTB, a.s., 2.NP na budově č.48 LDN

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka		Montáž	
				jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
1	Keystone RJ45 cat6	24	ks	150,00	3 600,00	78,00	1 872,00
2	Patch panel 24xRJ45 cat.6, modulární	1	ks	901,00	901,00	1 984,00	1 984,00
3	Vývazovací panel 1U	1	ks	263,00	263,00	119,00	119,00
4	Patch kabel UTP cat.6, 0,5m	24	ks	225,00	5 400,00	40,00	960,00
5	Patch kabel UTP cat.6A, 0,5m	6	ks	252,00	1 512,00	40,00	240,00
6	Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	10	ks	346,00	3 460,00	167,00	1 670,00
7	Pomocné instalační práce, koordináční práce	10	hod			875,00	8 750,00
Mezisoučet					15 136,00		15 595,00
Rozvody							
8	Kabel Cat 6 UTP B2CA S1 D1 A1	1392	m	20,00	27840,00	21,00	29232,00
9	Trubka PVC 16mm p.o.	24	m	20,00	480,00	31,50	756,00
10	Trubka PVC 23mm p.o.	36	m	22,50	810,00	44,50	1602,00
11	Trubka PVC 29mm p.o.	18	m	27,00	486,00	55,00	990,00
12	Kabelový žlab drátový, 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	25	m	220,00	5500,00	404,00	10100,00
13	Kabelový žlab drátový 50/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	18	m	110,00	1980,00	262,00	4716,00
14	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	12	ks	17,00	204,00	50,00	600,00
15	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras	2	ks	26,00	52,00	72,00	144,00
16	Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících rušených rozvodů	24	hod			1035,00	24840,00
17	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	0	dm3	4970,00	0,00	2000,00	0,00
18	Průraz zdívm, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	26	ks	53,00	1378,00	38,50	1001,00
19	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	25	hod			760,00	19000,00
Mezisoučet					38 730,00		92 981,00
Revize, koordinace, zkoušky							
20	Kontrola vedení	1	ks	0,00	x	6 900,00	6 900,00
21	Instalace a konfigurace systému	1	ks	0,00	x	10 350,00	10 350,00
22	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	ks	0,00	x	4 850,00	4 850,00
23	Propoj se stávajícím systémem	1	ks	0,00	x	3 950,00	3 950,00
24	Ekologická likvidace odpadu	0,4	ks	0,00	x	2 000,00	800,00
25	Měření a kontrola met.vedení	24	ks	0,00	x	310,00	7 440,00
26	Dokumentace skutečného provedení	7	hod	0,00	x	760,00	5 320,00
27	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	0,00	x	3 450,00	3 450,00
28	Výchozí revize	1	ks	0,00	x	6 250,00	6 250,00
Mezisoučet							49 310,00

Dodávka celkem				53 866 Kč		
Montáž				157 886 Kč		
Dodávka a montáž celkem				211 752 Kč		
Celkem bez DPH				211 752 Kč		

Pozn.: Přívod optické přípojky datové konektivity areálové PC sítě do RACK rozvaděče a zakončení optické přípojky v RACK rozvaděči na optické vaně není předmětem projektu, tyto práce jsou plně v režii investora.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Elektrická požární signalizace KNTB, a.s., 2.NP na budově č.48 LDN

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hlásič kouře optický MHG 243	5	ks	1 280,00	6 400,00	255,00	1 275,00
2	Hlásič tlačítkový MHA 142	1	ks	1 680,00	1 680,00	255,00	255,00
3	Patice pro hlásič MHY734	5	ks	253,00	1 265,00	145,00	725,00
4	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	6	hod			790,00	4 740,00
Mezisoučet					9 345,00		6 995,00
Rozvody							
5	Kabel B2ca s1, d0 1x2x0,8	148	m	25,50	3774,00	31,00	4588,00
6	Trubka PVC 23mm p.o.	12	m	27,00	324,00	55,00	660,00
7	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraitce pro trubkové rozvody	2	ks	17,00	34,00	50,50	101,00
8	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm	12	m	86,00	1032,00	61,00	732,00
9	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	0	dm3	0,00 4970,00	0,00 0,00		
10	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	6	hod			760,00	4560,00
Mezisoučet					5 164,00		10 641,00
Revize, koordinace, zkoušky							
11	Kontrola vedení	1	ks	x	x	4 100,00	4 100,00
12	Instalace a konfigurace systému	1	ks	x	x	6 200,00	6 200,00
13	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	ks	x	x	6 200,00	6 200,00
14	Propoj se stávajícím systémem	1	ks	x	x	4 850,00	4 850,00
15	Ekologická likvidace odpadu	0,4	ks	x	x	2 000,00	800,00
16	Dokumentace skutečného provedení	5	hod	x	x	1 000,00	5 000,00
17	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	1	ks	x	x	4 850,00	4 850,00
Mezisoučet							32 000,00
Dodávka celkem				14 509 Kč			
Montáž				49 636 Kč			
Dodávka a montáž celkem				64 145 Kč			
Celkem bez DPH				64 145 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Elektrická kontrola vstupu + Videotelefon KNTB, a.s., 2.NP na budově č.48 LDN

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem

Technologie							
1	HUBPRO - řídící jednotka 2 dveře, síťovatelná, CUST FW	2	ks	11 400,00	22 800,00	1 660,00	3 320,00
2	iClass SE RP10 - multiformátová čtečka CUST FW	3	ks	5 500,00	16 500,00	900,00	2 700,00
3	Elektromechanický zámek nízkoodběrový, reverzní, úzký profil	1	ks	1 280,00	1 280,00	620,00	620,00
4	Box 390x290x85mm pro jednotky HUP PRO	1	ks	1 775,00	1 775,00	345,00	345,00
5	Zálohovaný zdroj v krytu 12VDC/5A	1	ks	3 392,00	3 392,00	620,00	620,00
6	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	6	hod			760,00	4 560,00
Mezisoučet					45 747,00		12 165,00
Rozvody							
7	Kabel UTP Cat6 B2CA S1 D1 A1	85	m	19,80	1683,00	21,00	1785,00
8	Kabel FTP Cat5e B2CA S1 D1 A1	68	m	16,50	1122,00	21,00	1428,00
9	Trubka PVC 23mm p.o.	18	m	27,00	486,00	55,00	990,00
10	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm	18	m	86,00	1548,00	61,00	1098,00
11	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	0	dm3	4970,00	0,00		
12	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	4	hod			760,00	3040,00
Mezisoučet					4 839,00		8 341,00
Revize, koordinace, zkoušky							
13	Kontrola vedení	1	ks	x	x	4 850,00	4 850,00
14	Instalace a konfigurace systému	1	ks	x	x	6 200,00	6 200,00
15	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	ks	x	x	2 000,00	2 000,00
16	Propoj se stávajícím systémem	1	ks	x	x	4 850,00	4 850,00
17	Ekologická likvidace odpadu	0,4	ks	x	x	2 000,00	800,00
18	Dokumentace skutečného provedení	4	hod	x	x	1 000,00	4 000,00
19	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	1	ks	x	x	3 950,00	3 950,00
Mezisoučet							26 650,00
Dodávka celkem				50 586 Kč			
Montáž				47 156 Kč			
Dodávka a montáž celkem				97 742 Kč			
Celkem bez DPH				97 742 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Evakuační rozhlas
KNTB, a.s., 2.NP na budově č.48 LDN

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Bílý vnitřní stropní reproduktor s výkonem max 6 W, frekvenčním rozsahem 404 Hz–10,1 kHz a citlivostí 81 dB. Reproduktor má kovovou mřížku a šroubovací keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou. Pružinová montáž do podhledu. Zařízení splňuje normu EN 54-24.	5	ks	800,00	4 000,00	255,00	1 275,00
2	Modul zakončení reproduktorové linky	2	ks	410,00	820,00	62,00	124,00
3	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	3	hod	0,00	0,00	760,00	2 280,00
Mezisoučet				0,00	0,00		
Rozvody					3 494,00		3 679,00
4	Kabel P15-R B2ca s1, d0 2x1,5 pro reproduktorové linky	76	m	41,00	3116,00	27,00	2052,00
5	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	152	ks	3,50	532,00	6,50	988,00
6	Požární kotva pro uchycení příchytky	152	ks	2,50	380,00	4,70	714,40

7	Krabice 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová, keramická svorkovnice	2	ks	676,50	1353,00	98,50	197,00
8	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	11	ks	53,00	583,00	38,50	423,50
9	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	0	dm3	4970,00	0,00		
10	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	3	hod			760,00	2280,00
Mezisoučet					5 964,00		6 654,90
Revize, koordinace, zkoušky							
11	Kontrola vedení	1	ks	x	x	2 500,00	2 500,00
12	Instalace a konfigurace systému	1	ks	x	x	3 450,00	3 450,00
13	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	ks	x	x	2 000,00	2 000,00
14	Propoj se stávajícím systémem	1	ks	x	x	2 500,00	2 500,00
15	Ekologická likvidace odpadu	0,4	ks	x	x	1 400,00	560,00
16	Dokumentace skutečného provedení	2	hod	x	x	1 000,00	2 000,00
17	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	1	ks	x	x	4 150,00	4 150,00
Mezisoučet							17 160,00
Dodávka celkem				9 458 Kč			
Montáž				27 494 Kč			
Dodávka a montáž celkem				36 952 Kč			
Celkem bez DPH				36 952 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

410 590,90

1. BEZPEČNOST PRÁCE

1.1. Povinnosti objednatele

1.1.1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

1.2. Bezpečnost práce na staveništi

1.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

1.2.2. Zhotovitel je povinen převzít a dodržovat **požární řád a požární poplachové směrnice**. Dále je musí, pokud je to důvodné zpracovat **provozně dopravní řád stavby**, který umístí viditelně na staveništi.

1.2.3. Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s objednatelem přípojná místa a všechny potřeby, závady, havárie apod. bezodkladně oznamovat objednateli

1.2.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné podmínky pro vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

1.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

1.3.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je **povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami**.

1.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, seznámení s riziky stavby, riziky a informačním letákem předané objednavatelem. Tuto povinnost má i vůči ostatním svým poddodavatelům.

1.3.3. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

1.3.4. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.

1.3.5. Zhotovitel je povinen provádět prokazatelně v průběhu provádění díla

vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- 1.3.6.** Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání zaměstnanců objednavatele a veřejnosti jako např. podchody pod lešením, zábradlí atd.
- 1.3.7.** Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 1.3.8.** Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Takový úraz musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.4. Dodržování požární bezpečnosti

- 1.4.1.** Zhotovitel je povinen provádět práce, u nichž vzniká zápalná teplota jako např. svařování, řezání, broušení, letování, tavení živců apod. na základě příkazu ke svařování. Tento příkaz vyhotovuje v součinnosti s odpovědným pracovníkem objednatele
- 1.4.2.** Zhotovitel je povinen zajistit zákaz kouření v prostorách stavby
- 1.4.3.** Zhotovitel je povinen zajistit dostatečný počet vlastní hasební techniky na staveništi

2. Registr Rizik

Posuzovaný objekt	Subsystém	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření, které je povinen respektovat a případně zajistit zhotovitel	Poznámka
			P	N	H	R		
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* injekční jehly, * pipetovací jehly, * laboratorní sklo	3	1	3	9	*Přísný zákaz manipulace s uvedenými prostředky. Jejich nález hlásit odborným zdravotnickým pracovníkům *Přísný zákaz otevírání boxů s biologickým odpadem a použitými zdravotnickými potřebami	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* výbuch, hoření, havárie, * mechanické poranění, * potřísnění nebezpečnou látkou *komunikace a TZ v objektu	1	3	3	9	*bez důvodu nepoužívat a neodnášet vybavení pracovišť: 1.prostředky pro poskytnutí první pomoci, 2. vybavení hasebními prostředky, *dodržovat zákaz kouření v areálu nemocnice *nepoužívat otevřený oheň bez vystaveného příkazu ke sváření a používání otevřeného ohně *k zajištění prací u které je přítomna zápalná teplota (příkaz ke sváření) nesmí být použity přenosné hasicí přístroje KNTB ale vždy s stavba zabezpečí vlastní prostředky *práce na plynovém potrubí a plynovém zařízení – demontáž za použití brusky, hořáku a jiného způsobu při kterém vzniká zápalná teplota provádět vždy až po zastavení plynu na hlavním uzávěru mimo objekt a po řádném odvětrání potrubí a zařízení. Dále dokladovat protokolem od způsobilé osoby, která je k tomuto úkonu oprávněna. *každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55) * důsledně se řídit informačním a bezpečnostním značením-směry úniku, hasební technika, zákaz vstupu, záření, biologické riziko atd. * nevstupovat do prostorů se zákazem vstupu, zobrazeným rizikem a do jiných prostorů bez svolení personálu *přísný zákaz zaskládání únikových cest a technických zařízení zejména el. rozvaděčů, požární techniky, uzávěrů medicánálních plynů, uzávěrů vody apod.	

							*nepoužívat osobní výtah a služební nákladní výtah k dopravě stavebního materiálu (pokud tak není stanoveno odpovědným pracovníkem KNTB)! *řídít se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* ohrožení zdravotnického provozu neodborným zásahem do rozvodů medicinálních plynů, vody, elektrických rozvodů	1	3	3	9	*práce provádět vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození rozvodů elektroinstalace, datových rozvodů, rozvodů medicinálních plynů, rozvodů vody a odpadů. Vycházet s materiálů o předání stavby a před započítím práce (vrtání sekání apod.) vždy preventivně prověřit zda v místě práce nejsou skryté rozvody nebo potrubní systémy. * V případě nutnosti zastavení uzávěrů medicinálních plynů, elektrického proudu, vody apod. vždy s předstihem konzultovat s odpovědným strojním technikem nebo jiným odpovědným pracovníkem KNTB, a. s., který stanoví další postup včetně bezpečnostních opatření a oznamovací povinnosti směrem k dotčeným zdravotnickým provozům. Uzávěry zastavovat pouze v přítomnosti odpovědného strojního technika nebo jiné odpovědné osoby KNTB, a. s. a až na jeho výslovný pokyn * všechny výše uváděné zásahy zaznamenávat v stavebním deníku: - popis zásahu - datum a čas oznámení - jméno a příjmení pracovníka KNTB, a, s.. který povolení vydává a vykoná dozor - datum a čas provedení - datum a čas ukončení a obnovení provozu - podpis odpovědného stavbyvedoucího * každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55)	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	CHLS	1	3	3	9	* bezpečné ukládání chemických látek, * oddělení chemikálií které vzájemně reagují, * chránit chemické látky před zneužitím, * zajištění těsnosti obalů, * řádné označení chemických látek, * zajištění všech bezpečnostních listů, * dodržování zákazu kouření, jídla a pití při práci s CHL, * do výlevků vylévat jen zbytky chemikálií dobře mísitelných s vodou a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná koncentrace, * rozlité kyseliny neutralizovat a spláchnout vodou, * zákaz ukládání potravin do chladniček a boxů určených pro chemikálie, * s nebezpečnými chemickými látkami manipulovat pouze v digestořích (hazard boxech),	

							*nenakládat s CHLS bez řádného a prokazatelného školení *dokládat na požádání projednané pravidla pro nakládání s NCHLS * jedy skladovat v uzamykatelných skříních, jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření, * striktně vyžadovat používání OOPP - ochranný oděv, rukavice, štítek, zástěra, rouška, * chránit společné prostory, ve kterých je prováděn pohyb veřejnosti před vlivem výše uvedených nebezpečných látek *v případě zjištění nežádoucího stavu volat [REDACTED]	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* ionizující zařízení - rtg	1	3	1	3	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů Nezasahování do zařízení v případě povoleného pohybu na pracovištích RTG *řídít se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* parkové plochy	1	2	2	4	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů *nesahat na předměty, které mohou být kontaminovány (injekční jehly, sklo atd. *řídít se pokyny zaměstnanců KNTB	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* práce ve výškách – nebezpečí pádu břemen apod.	1	2	2	4	*dodržování zákazu vstupů do prostorů s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – hrana pádu *zajistit prostor možného pádu osob nebo materiálu z výšky nebo do hloubky dle NV č. 362/2005 Sb. a příslušných ČSN *zabezpečit stavební prostupy tak, aby nemohlo dojít k propadnutí osob dle NV č. 362/2005 Sb. *zajistit prostory pod pracovištěm ve výšce na kterých se pracuje pevným a staticky únosným hrazením dle NV č. 362/2005 Sb. v závislosti na výšce *v případě použití dočasných stavebních konstrukcí, žebříků, plošin, lešení dodržovat ustanovení návodu od výrobce, NV č.362/2005 Sb. a příslušných ČSN	
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB	nemocnice	* doprava * provozní prostory	1	3	3	9	*řídít se a dodržovat ustanovení dopravního řádu nemocnice a dopravního značení na komunikacích *max. povolená rychlost v areálu KNTB je 30km/hod. *zákaz ponechávání odstavených nastartovaných vozů v areálu KNTB	

						*POZOR – DÁT VŽDY PŘEDNOST SANITNÍM VOZŮM – neblokovat průjezd, případně zajistit řízení provozu a přenos informací o dočasně zastaveným úsekům (ty uzavírat pouze krátkodobě) *dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v křižovatkách, zatáčkách a jiných nepřehledných úsecích. POZOR na pohyb motorových vozíků s elektrickým pohonem (velmi tichý chod) na porůzných komunikacích * parkovat pouze na vyhrazených místech *pokud je nutné odstavení techniky, případně materiálu na okraji vozovky, vždy řádně označit části zasahující do komunikace. *materiál skladovat dle požadavků právních a technických norem, tedy tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců a návštěvníků KNTB *používat pouze dopravní prostředky schválené k provozu na pozemních komunikacích *dodržování zákazu vstupů do prostorů označených informační a bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ Nezasahovat svévolně do cizích zařízení a nepoužívat zařízení pokud s tímto nebyl řádně seznámen a nedostal k tomuto úkonu písemné povolení *zajistit vždy bezpečnost svoji i ostatních osob v souladu s dodržováním pravidel pro stavby stanovených Zákonem č. 309/2006 Sb. NV.č.362/2005 Sb. a NV č. 561/2006 Sb., v platném znění *všechny závady, neshody, porušení předpisů atd. hlásit neprodleně odpovědným pracovníkům Ostraha: kl. 2826 Doprava: kl. 3299 Energetika: kl. 2708 Údržba: kl. 2488 Správa budov: kl.2779 Odpady: kl. 2499 BOZP: 2498 PO: kl. 2458 Ohlašovna požárů: kl. 3333 <u>Předvolba při volání s mobilního telefonu: 577 55</u>	
--	--	--	--	--	--	--	--

P – pravděpodobnost ohrožení (resp. vzniku a existence nebezpečí)

- 1 – nahodilá
- 2 – nepravděpodobná
- 3 – pravděpodobná
- 4 – velmi pravděpodobná
- 5 – trvalá

N – možné následky ohrožení

- 1 – poškození zdraví bez pracovní neschopnosti
- 2 – absenční úraz (s pracovní neschopností)
- 3 – vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
- 4 – těžký úraz a úraz s trvalými následky
- 5 – smrtelný úraz

H – názor hodnotitelů

- 1 – zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 2 – malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
- 3 – větší, zanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
- 4 – velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
- 5 – více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

Celkové hodnocení rizika

- | | |
|----------------------|--|
| - I. R větší než 100 | - velmi vysoké riziko, zastavit činnost |
| - II. R 50 – 100 | - vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření |
| - III. R 10 – 50 | - riziko, potřeba nápravné činnosti |
| - IV. R 3 – 10 | - možné riziko, zvýšit pozornost |
| - V. R pod 3 | - riziko možno přijmout |

3. Pokutový řád při porušení povinností BOZP

Typ porušení bezpečnostních předpisu (BOZP) Zhotovitelem:	Smluvní pokuta ve výši:
Neudržování pořádku a čistoty na staveništi.	4.000,-Kč
Nesplnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.	10.000,-Kč
Nesplnění podmínek pro uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů.	2.000,-Kč
Nevedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.	2.000,-Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1.000,-Kč
Porušení zákazu kouření.	1.000,-Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou.	5.000,-Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících strojů, náradí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	5.000,-Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů či osob z výšky a do volné hloubky.	10.000,-Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	5.000,-Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	5.000,-Kč
Požární ochrana – nezajištění vystavení příkazu ke svařování či nedodržování podmínek v tomto příkazu stanovených u prací, u kterých vzniká zápalná teplota (definice svařování, viz vyhláška č. 87/2000 Sb.). Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod. mimo míst k tomuto určených.	10.000,-Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, zajištění prostorů pod pracovištěm ve výšce apod.).	5.000,-Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	10.000,-Kč
Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob.	5.000,-Kč
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.).	5.000,-Kč
Porušení technologických postupů při provádění prací.	5.000,-Kč
Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky.	5.000,-Kč
Práce ve výkonu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod.	5.000,-Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby.	5.000,-Kč
Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele.	2.000,-Kč
Neuposlechnutí příkazu koordinátora BOZP ohledně bezpečnosti na pracovišti.	2.000,-Kč
Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytýčení inženýrských sítí apod.	5.000,-Kč
Neoznámení nástupu poddodavatele nebo jeho prokazatelné neseznámení s plánem bezpečnosti práce.	4.000,-Kč

Vstup do areálu nemocnice: Do areálu nemocnice je možné vstoupit pouze určenými vstupy. Střežení areálu: Areál nemocnice je střežen strážní službou a prvky technického zabezpečení. Areál nemocnice je zabezpečen a monitorován kamerovým systémem s pořizováním obrazového záznamu. Pohyb v areálu společnosti: Předpokladem pohybu po areálu nemocnice je absolvování seznámení o právních a ostatních předpisech k zajištění PO, BOZP a GDPR. Pohyb v areálu je povolen pouze v prostoru, který je určen pro výkon dané činnosti, po určených komunikacích a s vědomím určeného zaměstnance nemocnice, pokud není stanoveno jinak. Kde nejsou zřízeny komunikace pro pěší (chodníky), osoby se pohybují vlevo. Při jízdě po komunikacích areálu jsou řidiči povinni dodržovat maximální povolenou rychlost a dodržovat obecně platná ustanovení právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích. Věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozidel IZS, sanitních vozidel, motorových vozíků, pacientů (zejména částečně imobilních), klientů a zaměstnanců. Zásady bezpečného chování v areálu nemocnice: Osoby vykonávající v areálu nemocnice činnost (exkurze, kontroly, pracovní činnosti) jsou povinny se chovat tak, aby jejich činností nedošlo ke vzniku mimořádné události či neohrožovaly svým chováním bezpečnost svou a ostatních osob. Pokud kdokoli shledá závady či nedostatky v areálu nemocnice, které by vedly nebo mohly vést k mimořádné události, je povinen toto zjištění neprodleně ohlásit určenému zaměstnanci či ostraze na vrátnici. Osoby vstupující do areálu musí respektovat pokyny a nařízení zaměstnanců nemocnice a musí respektovat bezpečnostní značení. Při chůzi věnujte pozornost mokřým, znečištěným, namrzlým povrchům – mohou klouzat! Všechny osoby jsou povinny udržovat pořádek v místech, kde se zdržují. Odpad umísťujte do nádob k tomu určených. Osoby pracující v areálu (dodavatelé, servisní technici apod..) musí zabezpečit prováděnou činnost tak, aby minimalizovali riziko úrazu dalších osob či škod na majetku. Je přísně zakázáno vstupovat do prostorů ambulančí, vyšetřoven a jiných zdravotnických prostorů bez předchozí domluvy s personálem a bez doprovodu. Vždy respektujte informační a bezpečnostní značení. Je zakázáno odnášení nalezené zdravotnické dokumentace a její focení. Nalezenou dokumentaci vždy odevzdejte na nejbližším zdravotnickém oddělení. Rovněž je zakázáno focení pacientů bez souhlasu pacientů a zdravotnického personálu.	Způsob vyhlášení požárního poplachu se řídí požárními poplachovými směrnicemi. Osoby zdržující se v areálu jsou povinny po vyhlášení evakuace: - Neprodleně se přemístit na určené shromaždiště a neopouštět jej, dokud k tomu nejsou vyzváni - Nahlásit se kontaktní osobě - Řídit se pokyny osoby koordinující evakuaci - NIKDY NEPODCEŇUJTE VYHLÁŠENÍ POPLACHU, NE VŽDY SE JEDNÁ O CVIČENÍ! Shromaždiště pro evakuaci osob v areálu jsou takto označena:  a dále dle pokynů velitele zásahu. V areálu nemocnice platí zákaz: - kouření a manipulace s otevřeným ohněm! kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech označených nápisem „kouření povoleno“ - vyvážení a přivážení zboží a materiálu, které nesouvisí s vykonávanou prací. - přinášení a požívání alkoholických nápojů a omamných látek, a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Osoby jsou povinny se na vyzvání podrobit kontrole na zjištění přítomnosti alkoholu a omamných látek v organismu. - manipulace se stroji, jeřáby, zařízeními a ostatními prostředky, které mohou omezit RZP a převoz pacientů a zdravotnického materiálu, dokud není předem zajištěn náhradní způsob (informovanost, objízdné trasy apod.) - osoby nesmí vstupovat bez dovolení do ambulančí, vyšetřoven apod. bez vědomí a souhlasu personálu - V případě zjištění mimořádné události (provozní havárie, úraz, požár) je každý povinen tuto událost ohlásit na ohlašovnu požáru (vrátnice). Ohlášení požáru se provádí voláním „HOŘÍ“ a pomocí telefonu na tel. Číslo (577 55) 3333 nebo 150 nebo 112 Důležitá telefonní čísla a kontakty: <u>Ohlašovna požárů</u> tel. číslo klapka 3333 (předvolba 577 55) <u>Vrátnice</u> tel. číslo hlavní vrátnice 737 228 002 tel. číslo vrátnice u chirurgie 731 549 203	<table><tr><th colspan="2">Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP</th></tr><tr><th>Rizika</th><th>Plán opatření BOZP</th></tr><tr><td>Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem </td><td>Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/</td></tr><tr><td>Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami</td><td>Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou</td></tr><tr><td>Pád z výšky a do hloubky</td><td>Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie</td></tr><tr><td>Úraz elektrickým proudem</td><td>Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení</td></tr><tr><td>Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch</td><td>Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,</td></tr><tr><td>Pády v prostoru heliportu</td><td>V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu</td></tr><tr><td>Ionizující záření</td><td>Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu</td></tr><tr><td>Elektromagnetické pole</td><td>Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon</td></tr></table>	Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP		Rizika	Plán opatření BOZP	Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem 	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/	Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou	Pád z výšky a do hloubky	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie	Úraz elektrickým proudem	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení	Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,	Pády v prostoru heliportu	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu	Ionizující záření	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu	Elektromagnetické pole	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon
Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP																						
Rizika	Plán opatření BOZP																					
Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem 	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/																					
Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou																					
Pád z výšky a do hloubky	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie																					
Úraz elektrickým proudem	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení																					
Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,																					
Pády v prostoru heliportu	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu																					
Ionizující záření	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu																					
Elektromagnetické pole	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon																					