

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0054/00353639/2025

číslo zhotovitele:

„REVITALIZACE ZAHRADY V AREÁLU FARY V DOLNÍ KRUPÉ - opakování“

Smluvní strany

Objednatel

Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

se sídlem: Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupena: Mgr. Kateřina Jeníčková, ředitelka

IČO: 00353639

ID datové schránky: x9fk6cv

Bankovní spojení:

(dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel

AURUM BUILDING s.r.o.

se sídlem Pětikozly 34,294 30 Pětikozly

Zastoupen: Ing. Vladimír Tarasjuk (na základě plné moci)

IČO: 24283223

DIČ: CZ24283223

Bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 192529

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“)

Preamble

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „sankcionovaná osoba“).
- 1.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „*sankce*“).
- 1.3 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „*střet zájmů*“).
- 1.4 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.5 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Revitalizace zahrady v areálu fary v Dolní Krupé - opakování“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha, IČO 45308616, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je areál fary v Dolní Krupé čp. 15, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má zhotovitel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.7 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.8 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

- 1.10 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.11 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.12 Závaznost dokumentace:
- v případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace zahrady v areálu fary v Dolní Krupé - opakování**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- 1.13 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 a 3.5 smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. smlouvy v termínu do **7 (sedmi)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“)*.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli výzvu k započetí prací bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, s přihlédnutím k případným omezením způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednájící s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,

- b) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
 - c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
 - d) v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu plnění v původním termínu,
 - e) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
 - f) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele.

Zhotovitel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném účinném znění.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle čl. I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5 844 444,44,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr,

který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1 227 333,33,- Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 7 071 777,77,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Zhotovitel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel je oprávněn omezit rozsah prováděného díla za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován. V případě, že zhotovitel již v souvislosti s dotčenou částí díla vynaložil účelně náklady a jejich vynaložení prokáže účetními doklady, přísluší zhotoviteli náhrada těchto účelně vynaložených nákladů. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli nenáleží náhrada ušlého zisku.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla učiněna postupem podle ZZVZ.

- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Revitalizace zahrady v areálu fary v Dolní Krupé opakování – zhotovitel**“, číslo smlouvy zhotovitele, číslo smlouvy objednatele.
- Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je zhotovitel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě

vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (veřejnou zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. smlouvy. Tuto povinnost má zhotoviteli v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.
- 4.11 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště, stavební deník

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění

díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: Ing. Martin Jonáš, [REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mgr. Kateřina Jeníčková, [REDACTED]

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

- 7.2 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Ing. Vladimír Tarasjuk, [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Tarasjuk, tel. [REDACTED]

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Ing. Vladimír Tarasjuk, [REDACTED]

- 7.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců zhotovitele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze písemný souhlas objednatele, který objednatel udělí za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

**Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

- 8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatel ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatel a osoby vykonávající technický dozor objednatel. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatel a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatel na náklady zhotovitel zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatel odkrýt a na základě písemné žádosti objednatel na náklady zhotovitel provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatel zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatel k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických

norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě

3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

- 8.16 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započítáním provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20 Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21 Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s e zhotovitelem propojená.
- 8.22 Objednatel je oprávněn během provádění díla v odůvodněných případech přerušit jeho provádění,

celkem však nejdéle na dobu 2 měsíců. Zhotovitel má v tomto případě nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s prodloužením trvání provádění díla, jejichž vynaložení objednateli prokázal účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ušlého zisku. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 8.23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po

dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3 Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5 Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím

protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

- 10.6 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 smlouvy a článku X. odst. 10.1 smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději

do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII. Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. smlouvy.
- 12.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá

insolvenční řízení.

- 12.6 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.
- 12.9 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. Zhotovitel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech

pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

- 12.12 Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.
- 12.13 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.4 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 smlouvy je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

- 13.7 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.9 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle článku IV. odst. 4.7 smlouvy.
- 13.10 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv objednatele plynoucích z této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3 a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- 15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy).
- 15.11 Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Pětikozlech dne

V Mladé Boleslavi

Zhotovitel:

AURUM BUILDING s.r.o.

Ing. Vladimír Tarasjuk

Objednatel

Mgr. Kateřina Jeníčková

ředitelka

MUZEUM MLADOBOLSLAVSKA

příspěvková organizace

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„REVITALIZACE ZAHRADY V AREÁLU FARY V DOLNÍ KRUPÉ - opakování“

Určeno:
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Harmonogram: Revitalizace zahrady v areálu fary v Dolní Krupě - opakování od 3.11.2025 - 3.06.2025 - 7měsíců

	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Zemní práce																															
Přípravné a přidružené práce																															
Povrchové úpravy terénu																															
Základy a zvláštní zakládání																															
Svislé a kompletní konstrukce																															
Kompletní konstrukce																															
Schodiště																															
Komunikace																															
Úpravy povrchů vnější																															
Trubní vedení																															
Bourání konstrukcí																															
Staveništní přesun hmot																															
Konstrukce tesařské																															
Konstrukce truhlářské, okna a dveře																															
Konstrukce zámečnické																															
Konstrukce z přírodního kamene																															
Přesuny sutí a vybouraných hmot																															
Rezerva																															



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	TS-2024-032 Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá		
Zadavatel	Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace Staroměstské náměstí 1/55 29301 Mladá Boleslav-Mladá Boleslav I		IČO: 00353639 DIČ:
Zhotovitel:	AURUM BUILDING s.r.o. Pětikozly 34 294 30 Pětikozly		IČO: 24283223 DIČ: CZ24283223
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 770 843,22
PSV			801 577,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			149 251,36
Ostatní náklady			122 772,00
Celkem			5 844 444,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 844 444,44 CZK
Základní DPH	21 %		1 227 333,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 071 777,77 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	242 023,36	50 824,91	292 848,27	4
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	242 023,36	50 824,91	292 848,27	4
Stavební objekt				0,00		
D.1.1	Stavebně architektonická část	0,00	2 414 688,54	507 084,59	2 921 773,13	41
01	Stavebně architektonická část	0,00	2 414 688,54	507 084,59	2 921 773,13	41
D.1.2	Terénní úpravy - komunikace	0,00	1 663 376,13	349 308,99	2 012 685,12	28
01	Terénní úpravy - komunikace	0,00	1 663 376,13	349 308,99	2 012 685,12	28
D.1.4	Zeleň	0,00	1 524 356,41	320 114,85	1 844 471,26	26
001	Úpravy zeleně	0,00	1 524 356,41	320 114,85	1 844 471,26	26
Celkem za stavbu		0,00	5 844 444,44	1 227 333,33	7 071 777,77	100

Popis stavby: TS-2024-032 - Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“ nebo "individuální". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztrátovým a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: D.1.1 - Stavebně architektonická část

Popis rozpočtu: 01 - Stavebně architektonická část

Popis objektu: D.1.2 - Terénní úpravy - komunikace

Popis rozpočtu: 01 - Terénní úpravy - komunikace

Popis objektu: D.1.4 - Zeleň

Popis rozpočtu: 001 - Úpravy zeleně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			570 272,65	9,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			37 852,00	0,6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			777 809,51	13,3
181	Materiál - ovocné stromky	HSV			9 913,00	0,2
182	MATERIÁL OSTATNÍ	HSV			27 022,60	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			238 364,50	4,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			411 286,08	7,0
38	Kompletní konstrukce	HSV			65 000,00	1,1
43	Schodiště	HSV			5 612,10	0,1
5	Komunikace	HSV			1 070 876,00	18,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			272 664,98	4,7
8	Trubní vedení	HSV			27 342,33	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 887,97	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			846 494,18	14,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			556,84	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			51 490,02	0,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			430 760,50	7,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 492,25	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			293 278,25	5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			254 445,32	4,4

VN	Vedlejší náklady	VN			149 251,36	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			122 772,00	2,1
Cena celkem					5 844 444,44	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				149 251,36		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	84 251,36	84 251,36		RTS 24/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				92 772,00		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací:						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D ? 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 ? 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 ? 30 MPa Případné nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhutněny. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Těleso násypu D ? 95% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2.						
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
12	004111020R1	Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla, záměry, statika atd. Rozsah viz. popis v PD.						
13	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	m3	315,44000	50,00	15 772,00		Vlastní
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
14	ON-004	Rozbory zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku, výluhový test tabulka 5.1., 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
15	ON-005	Rozbory vybouraných hmot - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku - výluhový test, výluhový test tabulka 5.1., 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						242 023,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				99 993,16		
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek viz. tabulky, detaily - řezy 5-5'a 6-6' : 0,3*0,52*41,31 výkopávka pro vsakovací objekt viz. detail D : 2,21*2,1*(1+0,75+0,3)	m3	15,95841	3 245,00	51 785,04	800-1	RTS 24/ II
					6,44436			
					9,51405			
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,95841	m3	15,95841	2 065,00	32 954,12	800-1	RTS 24/ II
					15,95841			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,95841 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,89788*-1 Mezisoučet	m3	9,06053	321,50	2 912,96	800-1	RTS 24/ II
					15,95841			
					-6,89788			
					9,06053			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,06053*20	m3	181,21059	25,80	4 675,23	800-1	RTS 24/ II
					181,21059			
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkopávka pro vsakovací objekt viz. detail D : 2,21*2,1*(1+0,75+0,3) odpočet objemu skruží : -1*3,14*0,69*0,69*(1+0,75) Mezisoučet	m3	6,89788	691,00	4 766,44	800-1	RTS 24/ II
					9,51405			
					-2,61617			
					6,89788			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,06053	m3	9,06053	320,00	2 899,37	800-1	RTS 24/ II
					9,06053			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				193 593,80		
7	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm	m3	7,46586	1 920,00	14 334,45	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vyčištění dna rýh. viz. tabulky, detaily - řezy 5-5'a 6-6' : (0,3*0,52-0,3*0,1)*41,31 pro vsakovací objekt viz. detail D : 3,14*0,6*0,6*(1+1) Mezisoučet			5,20506 2,26080 7,46586			
8	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, viz. tabulky, detaily - řezy 5-5'a 6-6' : (0,3*2+0,4*2)*41,31*1,25	m2	72,29250	52,00	3 759,21	800-2	RTS 24/ II
9	235681111R00	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou dodání jílu ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami, analogicky dle popisu v PD: Jílové těsnění viz. tabulky, detaily - řezy 5-5'a 6-6' Jílové těsnění viz. tabulky, detaily - řezy 5-5'a 6-6' : 0,3*0,1*41,31	m3	1,23930	3 860,00	4 783,70	800-2	RTS 24/ II
10	274211312R00	Zdivo základových pasů, prahů, věnců a ostruh rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně líčované se zatřením ve spáře tloušťky od 250 do 450 mm pod zdmi a valy na jakoukoliv cementovou maltu, s dodáním hmot, v hloubce do 5 m v prostoru zapaženém nebo nezapaženém Úsek 1,2,3 - kubatura základů : úsek 1 : 0,45*0,8*4,125 úsek 2 : 0,45*0,8*4,24 úsek 3 : (0,65+0,74)*1/2*0,8*1,94 pilíře : (0,7*0,7+0,7*0,7+0,7*0,8)*0,8 Mezisoučet Úsek 7,8 - kubatura základů : úsek 7 : 0,5*0,8*2,9 úsek 8 : 0,5*0,8*3,495 pilíře : 0,65*0,75*0,8 Mezisoučet Úsek 12 - kubatura základů : úsek 12 : 0,5*0,8*(15,88+2,47)	m3	16,58004	8 950,00	148 391,36	801-5	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		7,34000				
		Úsek 13 - kubatura základů :						
		rohový (k úseku 12) : 0,55*0,55*0,8		0,24200				
		levý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : 0,65*0,7*0,8		0,36400				
		pravý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : 0,65*0,7*0,8		0,36400				
		Mezisoučet		0,97000				
11	67352004R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m	m2	86,75100	28,00	2 429,03	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 72,29250*1,2		86,75100				
12	27421RP01	Příplatek k položce zdívo základ. pasů, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	16,58004	1 200,00	19 896,05		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Zpevnit a doplnit základovou konstrukci (viz. detail B), základovou konstrukci bodově zdít na maltu s přísadou hydraulického vápna (malt/1).						
		Nová základová konstrukce z pískovcových bloků (Arkóza) optimální velikost (600/400/200mm).						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,58004		16,58004				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				411 286,08		
13	311211123R00	Zdívo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	10,23104	5 525,00	56 526,50	801-1	RTS 24/ II
		neopracované pod omítku,						
		Úsek 12 - kubatura zdíva (90%) :						
		úsek 12 : 0,35*(1,63+1,91)*1/2*(15,88+2,47)*0,9		10,23104				
		Mezisoučet		10,23104				
14	311211129R00	Zdívo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdíva	m3	10,23104	3 115,00	31 869,69	801-1	RTS 24/ II
		neopracované pod omítku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,23104		10,23104				
15	316911111R00	Osazení kamenných desek tloušťka do 180 mm	m2	34,24450	2 290,00	78 419,91	832-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním a vypálením spár analogicky dle popisu v PD: zdivo - kameny koruny Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.500mm : úsek 1 : 4,125*0,5 úsek 2 : 4,24*0,5 Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.800mm : pilíře : 0,8*3*0,8 Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.700-800mm : úsek 3 : 1,94*0,8 Mezisoučet Úsek 4,5,6 - koruna zdiva š.500mm : úsek 4 : 2,175*0,5 úsek 5 : 2,935*0,5 úsek 6 : 3,625*0,5 Úsek 4,5,6 - koruna zdiva š.800mm : 0,7*3*0,8 Mezisoučet Úsek 7,8 - koruna zdiva š.500mm : úsek 7 : 2,9*0,5 úsek 8 : 3,495*0,5 Úsek 7,8 - koruna zdiva š.800mm : pilíř : 0,8*0,65 Mezisoučet Úsek 9,10,11 - koruna zdiva š.500mm : úsek 9 : 3,765*0,5 úsek 10 : 3,17*0,5 úsek 11 : 3,245*0,5 Mezisoučet						
						2,06250		
						2,12000		
						1,92000		
						1,55200		
						7,65450		
						1,08750		
						1,46750		
						1,81250		
						1,68000		
						6,04750		
						1,45000		
						1,74750		
						0,52000		
						3,71750		
						1,88250		
						1,58500		
						1,62250		
						5,09000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úsek 9,10,11 - koruna zdiva š.800mm : pilíře : 0,9*0,8*3 Mezisoučet			2,16000 2,16000			
		Úsek 12 - koruna zdiva š.500mm : úsek 12 : (15,88+2,47)*0,5 Mezisoučet			9,17500 9,17500			
		Úsek 13 - koruna zdiva š.800mm : 0,8*0,5 Mezisoučet			0,40000 0,40000			
16	326211331R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC řádkové hrubé, objem nad 3 m3. upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce s vyspárováním a vypracováním líce	m3	16,36813	6 890,00	112 776,42	831-2	RTS 24/ II
		Úsek 1,2,3 - kubatura zdiva : úsek 1 : 0,35*1,29*4,125 úsek 2 : 0,35*1,29*4,24 úsek 3 : (0,55+0,64)*1/2*1,29*1,94 pilíře : (0,65*0,67+0,65*0,65+0,65*0,725)*1,29 Mezisoučet			1,86244 1,91436 1,48905 1,71473 6,98058			
		Úsek 4,5,6 - kubatura zdiva (náhrada rozpadlých kamenů pod korunou) - předpoklad cca 25% kubatury : úsek 4 : (0,24+0,35)*1/2*(0,91+1,08)*1/2*2,175*0,25 úsek 5 : 0,35*(1,32+1,51)*1/2*2,935*0,25 úsek 6 : 0,35*(1,51+1,72)*1/2*3,125*0,25 pilíře : 0,55*0,55*1,08*0,25 0,55*0,65*1,51*0,25 0,55*0,65*1,71*0,25 Mezisoučet			0,15960 0,36339 0,44160 0,08168 0,13496 0,15283 1,33406			
		Úsek 7,8 - kubatura zdiva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úsek 7 : 0,35*1,72*2,9		1,74580				
		úsek 8 : 0,35*1,63*3,495		1,99390				
		pilíře : 0,55*0,65*1,59		0,56843				
		Mezisoučet		4,30812				
		Úsek 9,10,11 - kubatura zdiva (dva rozpadlé šáry) cca 300-400mm :						
		úsek 9 : 0,35*0,4*3,765		0,52710				
		úsek 10 : 0,35*0,4*3,17		0,44380				
		úsek 11 : 0,35*0,4*3,245		0,45430				
		pilíře : 0,6*0,6*0,4		0,14400				
		0,6*0,65*0,4		0,15600				
		0,6*0,65*0,4		0,15600				
		0,6*0,65*0,4		0,15600				
		Mezisoučet		2,03720				
		Úsek 13 - kubatura zdiva :						
		rohový (k úseku 12) : 0,55*0,55*1,89		0,57173				
		levý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : (0,65*0,7-0,35*0,45)*1,93		0,57418				
		pravý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : (0,65*0,7-0,35*0,45)*1,89		0,56228				
		Mezisoučet		1,70818				
17	326211901R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene , , příplatek za lícování rubu zdiva upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce	m3	16,36813	3 155,00	51 641,45	831-2	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,36813		16,36813				
18	58382410R	obklad kamenný pískovec; š = 100 mm; l = 200 mm; h = 30,0 mm; povrch štípaný	m2	19,58700	2 050,00	40 153,35	SPCM	RTS 24/ II
		Úsek 1,2,3 - koruna zdiva : 3*0,5*1,2		1,80000				
		Úsek 4,5,6 - koruna zdiva : (3,125+0,5)*0,5*1,2		2,17500				
		Úsek 7,8 - koruna zdiva : (2,9+3,495)*0,5*1,2		3,83700				
		Úsek 9,10,11 - koruna zdiva : 3*0,5*1,2		1,80000				
		Úsek 12 - koruna zdiva š.500mm : (15,88+2,47)*0,5		9,17500				
		Úsek 13 - koruna zdiva š.800mm : 0,8		0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

19,58700

19	31121113RP01	Příplatek k položce zdvo nadzákl. z lom.kam., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	10,23104	1 500,00	15 346,56		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Zdivo z lomového kamene. Podle zákresu vyzdít horní část zdi na vápennou maltu (MALT/3).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,23104

10,23104

20	3262113RP01	Příplatek k položce zdvo nadzákl. z lom.kam. řádk., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	16,36813	1 500,00	24 552,20		Vlastní
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Podle zákresu vyzdít horní část zdi na maltu s přísadou hydraulického vápna (MALT/2), spárovat.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,36813

16,36813

Díl: 38		Kompletní konstrukce	65 000,00					
21	C-ST01	Studna s pumpou	celek	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Stávající studna se zachová, opraví se, vymění se krytí studny a pumpa se repasuje.

Okolo studny se plocha zpevní plochými kameny, kterými se naváže na okapový chodník

okolo hospodářského objektu. Po obvodu studny jílovité těsnění.

viz. detail C: studna

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	C-ST02	Stávající jímka s instalovaným čerpadlem u fary	celek	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Stávající jímka s instalovaným čerpadlem u fary je překryta poškozenými deskami pzd. jímka

se vyčistí, koruna se sníží o 120 mm. osadí se nový litinový poklop o rozměrech 450 x 450 mm mezi nové pzd desky o rozměru 1500/300/100. Strop jímky se zadláždí plochými kameny ve spádu od objektu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl: 5	Komunikace					13 200,00		
23	5-ZD-001	Doplnění zádlažby	m2	8,00000	1 650,00	13 200,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Doplnění zádlažby do písku s hydraulickým vápnem.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

viz. půdorys zahrady : 8

8,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					272 664,98		
24	622412415RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na novou omítku, Hmot a nátěrová vápenná: typ: fasádní; funkce: dekorativní; barva: dle vzorníku; pigment: oxid titaničitý	m2	64,95900	307,00	19 942,41	801-1	RTS 24/ II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 64,95900

64,95900

25	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	64,95900	571,00	37 091,59	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Úsek 12 - plocha povrchu zdiva :

úsek 12 : 2*(1,63+1,91)*1/2*(15,88+2,47)

64,95900

Mezisoučet

64,95900

26	627452921RT3	Spárování starého zdiva zdí a valů kvádrového, do hloubky 100 mm, spárovací maltou	m2	144,35955	1 252,00	180 738,16	801-5	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úsek 1,2,3 - plocha povrchu zdiva :						
		úsek 1 : 2*1,29*4,125				10,64250		
		úsek 2 : 2*1,29*4,24				10,93920		
		úsek 3 : 2*1,29*1,94				5,00520		
		pilíře : (0,65*2+0,67+0,15*2+0,65*2+0,15*4+0,65+0,725+0,15*2)*1,29				7,54005		
		Mezisoučet				34,12695		
		Úsek 4,5,6 - plocha povrchu zdiva :						
		úsek 4 : 2*(0,91+1,08)*1/2*2,175				4,32825		
		úsek 5 : 2*(1,32+1,51)*1/2*2,935				8,30605		
		úsek 6 : 2*(1,51+1,72)*1/2*3,625				11,70875		
		pilíře : 1,42*1,08				1,53360		
		0,85*2*1,51				2,56700		
		0,85*2*1,71				2,90700		
		Mezisoučet				31,35065		
		Úsek 7,8 - plocha povrchu zdiva :						
		úsek 7 : 2*1,72*2,9				9,97600		
		úsek 8 : 2*1,63*3,495				11,39370		
		pilíře : 0,85*2*1,59				2,70300		
		Mezisoučet				24,07270		
		Úsek 9,10,11 - plocha povrchu zdiva :						
		úsek 9 : 2*1,595*3,765				12,01035		
		úsek 10 : 2*1,57*3,17				9,95380		
		úsek 11 : 2*1,51*3,245				9,79990		
		pilíře : 0,89*2*1,59				2,83020		
		0,9*2*1,595				2,87100		
		0,9*2*1,57				2,82600		
		0,9*2*1,51				2,71800		
		Mezisoučet				43,00925		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úsek 13 - plocha povrchu zdiva : rohový (k úseku 12) : $(0,55+0,55+0,075*2+0,2)*1,89$ levý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : $(0,7*2+0,65)*1,93$ pravý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : $(0,7*2+0,65*2)*1,89$ Mezisoučet						
					2,74050			
					3,95650			
					5,10300			
					11,80000			
27	62242RP01	Příplatek k položce Omítka vnější stěn hladká, složitost 1-2, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Zdivo bude omítnuto tenkou vrstvou vápenné omítky (roztírané), aby nedošlo k potlačení charakteru zdiva (MALT/4). Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 64,95900	m2	64,95900	200,00	12 991,80		Vlastní
28	62745RP01	Spárování koruny zdiva analogicky dle popisu v PD: Spárování koruny zdiva. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.500mm : úsek 1 : $4,125*(0,5+0,12*2+0,075*2)$ úsek 2 : $4,24*(0,5+0,12*2+0,075*2)$ Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.800mm : pilíře : $0,8*3*0,8+(0,12+0,075)*0,8*4*3$ Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.700-800mm : úsek 3 : $1,94*(0,8+0,12*2+0,075*2)$ Mezisoučet	m2	62,57435	350,00	21 901,02		Vlastní
					3,67125			
					3,77360			
					3,79200			
					2,30860			
					13,54545			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úsek 4,5,6 - koruna zdiva š.500mm :						
		úsek 4 : $2,175 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			1,93575			
		úsek 5 : $2,935 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			2,61215			
		úsek 6 : $3,625 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			3,22625			
		Úsek 4,5,6 - koruna zdiva š.800mm : $0,7 \cdot 3 \cdot 0,8 + (0,12 + 0,075) \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2) \cdot 3$			3,43500			
		Mezisoučet			11,20915			
		Úsek 7,8 - koruna zdiva š.500mm :						
		úsek 7 : $2,9 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			2,58100			
		úsek 8 : $3,495 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			3,11055			
		Úsek 7,8 - koruna zdiva š.800mm :						
		pilíř : $0,8 \cdot 0,65 + (0,12 + 0,075) \cdot (0,85 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2)$			1,16350			
		Mezisoučet			6,85505			
		Úsek 9,10,11 - koruna zdiva š.500mm :						
		úsek 9 : $3,765 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			3,35085			
		úsek 10 : $3,17 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			2,82130			
		úsek 11 : $3,245 \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			2,88805			
		Úsek 9,10,11 - koruna zdiva š.800mm :						
		pilíře : $0,9 \cdot 0,8 \cdot 3 + (0,12 + 0,075) \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 3$			4,14900			
		Mezisoučet			13,20920			
		Úsek 12 - koruna zdiva š.500mm :						
		úsek 12 : $(15,88 + 2,47) \cdot (0,5 + 0,12 \cdot 2 + 0,075 \cdot 2)$			16,33150			
		Mezisoučet			16,33150			
		Úsek 13 - koruna zdiva š.800mm : $0,8 + (0,12 + 0,075) \cdot 0,8 \cdot 4$			1,42400			
		Mezisoučet			1,42400			

Díl: 8	Trubní vedení					12 978,73		
29	24511111R00	Osazení krycí desky osazení dvoudílné prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním	t	0,20200	1 805,00	364,61	825-1	RTS 24/ II
		prefabrikované vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S vyspárováním. Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,20200			0,20200			
30	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot viz. tabulky, detaily - řezy 5-5'a 6-6' : 41,31	m	41,31000	32,00	1 321,92		RTS 24/ II
31	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, pro vsakovací objekt viz. detail D : 2	kus	2,00000	1 020,00	2 040,00	827-1	RTS 24/ II
32	28611222.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 80; vsakovací plocha = 40,0 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 41,31000*1,1	m	45,44100	39,00	1 772,20	SPCM	RTS 24/ II
33	59221171R	deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná; souprava 2 díly; TZP; d = 1 250,0 mm; tl = 70,0 mm pro vsakovací objekt viz. detail D : 1	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00	SPCM	RTS 24/ II
34	59225342R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 pro vsakovací objekt viz. detail D : 2	kus	2,00000	3 230,00	6 460,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						155 887,97		
35	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Úsek 1,2,3 - kubatura základů : úsek 1 : 0,45*0,8*4,125 úsek 2 : 0,45*0,8*4,24 úsek 3 : (0,65+0,74)*1/2*0,8*1,94 pilíře : (0,7*0,7+0,7*0,7+0,7*0,8)*0,8 Mezisoučet Úsek 7,8 - kubatura základů : úsek 7 : 0,5*0,8*2,9	m3	15,84604	1 485,00	23 531,37	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úsek 8 : 0,5*0,8*3,495		1,39800				
		pilíře : 0,65*0,75*0,8		0,39000				
		Mezisoučet		2,94800				
		Úsek 12 - kubatura základů (90%) :						
		úsek 12 : 0,5*0,8*(15,88+2,47)*0,9		6,60600				
		Mezisoučet		6,60600				
		Úsek 13 - kubatura základů :						
		rohový (k úseku 12) : 0,55*0,55*0,8		0,24200				
		levý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : 0,65*0,7*0,8		0,36400				
		pravý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : 0,65*0,7*0,8		0,36400				
		Mezisoučet		0,97000				
36	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	11,86321	1 480,00	17 557,55	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), analogicky dle popisu v PD:						
		kvádrové zdivo						
		Úsek 1,2,3 - kubatura zdiva :						
		úsek 1 : 0,35*1,29*4,125		1,86244				
		úsek 2 : 0,35*1,29*4,24		1,91436				
		úsek 3 : (0,55+0,64)*1/2*1,29*1,94		1,48905				
		pilíře : (0,65*0,67+0,65*0,65+0,65*0,725)*1,29		1,71473				
		Mezisoučet		6,98058				
		Úsek 4,5,6 - kubatura zdiva (náhrada rozpadlých kamenů pod korunou) - předpoklad cca 25% kubatury :						
		úsek 4 : (0,24+0,35)*1/2*(0,91+1,08)*1/2*2,175*0,25		0,15960				
		úsek 5 : 0,35*(1,32+1,51)*1/2*2,935*0,25		0,36339				
		úsek 6 : 0,35*(1,51+1,72)*1/2*3,125*0,25		0,44160				
		pilíře : 0,55*0,55*1,08*0,25		0,08168				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,55*0,65*1,51*0,25		0,13496				
		0,55*0,65*1,71*0,25		0,15283				
		Mezisoučet		1,33406				
		Úsek 9,10,11 - kubatura zdiva (dva rozpadlé šáry) cca 300-400mm :						
		úsek 9 : 0,35*0,4*3,765		0,52710				
		úsek 10 : 0,35*0,4*3,17		0,44380				
		úsek 11 : 0,35*0,4*3,245		0,45430				
		pilíře : 0,6*0,6*0,4		0,14400				
		0,6*0,65*0,4		0,15600				
		0,6*0,65*0,4		0,15600				
		0,6*0,65*0,4		0,15600				
		Mezisoučet		2,03720				
		Úsek 13 - kubatura zdiva :						
		rohový (k úseku 12) : 0,55*0,55*1,89		0,57173				
		levý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) : (0,65*0,7-0,35*0,45)*1,93		0,57418				
		pravý pilíř vjezdu (z venkovního pohledu) - torzo : (0,65*0,7-0,35*0,45)*1,89*0,65		0,36548				
		Mezisoučet		1,51138				
37	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	10,23104	2 150,00	21 996,74	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), analogicky dle popisu v PD:						
		Zdivo z lomového kamene						
		Úsek 12 - kubatura zdiva (90%) :						
		úsek 12 : 0,35*(1,63+1,91)*1/2*(15,88+2,47)*0,9		10,23104				
		Mezisoučet		10,23104				
38	976027331R00	Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm	m2	20,95200	990,00	20 742,48	801-3	RTS 24/ II
		Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.500mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úsek 1 : 4,125*0,5		2,06250				
		úsek 2 : 4,24*0,5		2,12000				
		Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.800mm :						
		pilíře : 0,8*3*0,8		1,92000				
		Úsek 1,2,3 - koruna zdiva š.700-800mm :						
		úsek 3 : 1,94*0,8		1,55200				
		Mezisoučet		7,65450				
		Úsek 4,5,6 - koruna zdiva š.500mm :						
		úsek 4 : 2,175*0,5		1,08750				
		úsek 5 : 2,935*0,5		1,46750				
		úsek 6 : 3,625*0,5		1,81250				
		Úsek 4,5,6 - koruna zdiva š.800mm : 0,7*3*0,8		1,68000				
		Mezisoučet		6,04750				
		Úsek 9,10,11 - koruna zdiva š.500mm :						
		úsek 9 : 3,765*0,5		1,88250				
		úsek 10 : 3,17*0,5		1,58500				
		úsek 11 : 3,245*0,5		1,62250				
		Úsek 9,10,11 - koruna zdiva š.800mm :						
		pilíře : 0,9*0,8*3		2,16000				
		Mezisoučet		7,25000				
39	96-101RP01	Demontáž torza stříšky nad levým pilířem brány na východní hranici pozemku	celek	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Demontáž torza stříšky nad levým pilířem brány na východní hranici pozemku.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	961021RP01	Příplatek k položce Bourání základů ze zdiva kamenného, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Postupné rozebírání zdiva pro další použití. Bourané konstrukce budou detailně zdokumentovány, očíslované kvádry se opatrně rozeberou a očistí od náletu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 15,84604	m3	15,84604	1 500,00	23 769,06		Vlastní
41	962022RP01	Příplatek k položce Bourání zdiva nadzákladového kamenného, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Kvádrové zdivo. Postupné rozebírání zdiva pro další použití. Bourané konstrukce budou detailně zdokumentovány, očíslované kvádry se opatrně rozeberou a očistí od náletu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,86321	m3	11,86321	1 350,00	16 015,33		Vlastní
42	962022RP02	Příplatek k položce Bourání zdiva nadzákladového kamenného, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Zdivo z lomového kamene. Postupné rozebírání zdiva pro další použití. Bourané konstrukce budou detailně zdokumentovány, očíslované kvádry se opatrně rozeberou a očistí od náletu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 10,23104	m3	10,23104	1 420,00	14 528,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	976027RP01	Příplatek k položce Vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	20,95200	680,00	14 247,36		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Postupné rozebírání zdiva pro další použití.

Bourané konstrukce budou detailně zdokumentovány, očíslované kvádry se opatrně rozeberou a očistí od náletu.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,95200

20,95200

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	104 060,64						
44	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	138,19474	753,00	104 060,64	801-5	RTS 24/ II

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,13,15,16,18,24,25,26,28,29,32,33,34,36,37, :

Součet : 138,19474

138,19474

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	556,84						
45	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	800-721	RTS 24/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pro vsakovací objekt viz. detail D - přívod vody z drenáže : 1

1,00000

46	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,00662	1 033,00	6,84	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

45, :

Součet : 0,00662

0,00662

Díl: 762	Konstrukce tesařské	51 490,02						
47	762962820R00	Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky, z tyčoviny půlené	m	117,93500	236,00	27 832,66	800-762	RTS 24/ II

se sloupky osově vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní strana : 4,64+2,9+2,8+3+2,965+3,06			19,36500			
		jižní strana : 2,655+3,485+3,35+3,445+3,515+3,4+3,325+3,325+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,495+3,495+3,5+3,5+3,5			64,99000			
		východní strana : 3,395*6+3,38+3,395+3,405+3,03			33,58000			
48	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,00000	475,00	950,00	800-767	RTS 24/ II
		úsek 7 a 8 : 2*1			2,00000			
49	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,72708	1 873,00	10 726,82	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 5,30708			5,30708			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,42000			0,42000			
50	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	5,72708	452,00	2 588,64	800-2	RTS 24/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 5,30708			5,30708			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,42000			0,42000			
51	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	28,63538	195,00	5 583,90	800-2	RTS 24/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,72708*5			28,63538			
52	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	476,00000	8,00	3 808,00	800-762	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				430 760,50		
53	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	320,00000	6,00	1 920,00	800-766	RTS 24/ II
54	TN/01	Prvek TN01 - dřevěná vrata atypická, rozměr 3050/2000mm	ks	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Prvek TN01 - dřevěná vrata atypická.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dřevěná vrata atypická atyp dřevěná vrata z kulatiny krajní sloupky o 200 mm, výplň svislá kulatina o 60 mm vodorovné příčle a šikmá vzpěra o 80 mm spojovací materiál - šrouby a hřeby kovářsky zpracovaný provedení: krajní sloupky dub svislá výplň kvalitní hustý smrk povrchová úprava: dřevo napustit proti dřevokaznému hmyzu namořit na hnědavý odstín 2x lazurní voskový nátěr kování: stávající dochované objímky budou repasovány a doplněny novou povrchovou úpravou nová ocelová kovaná patka s trnem ocelové kované zástrče uzamykatelné viz výkres D.1.1.10 - "Detail E" Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
55	TN/01-02-03	Prvek TN02, TN03, TN04 - dřevěný plot v= 1310mm analogicky dle popisu v PD: Prvek TN02, TN03, TN04 - dřevěný plot tvárová kopie stávajícího plotu dvě vodorovné příčle - kulatina o 100 mm dub vsazený do drážky v pískovcových sloupcích(KN/02) svislá výplň - půlkulatina o 60 mm , výška 1310 mm svislá výplň kvalitní hustý smrk spojovací materiál kovářsky zpracované hřeby povrchová úprava: dřevo napustit proti dřevokaznému hmyzu	m	125,81000	1 650,00	207 586,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		namořit na hnědavý odstín 2x lazurní voskový nátěr viz "Detail F" Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		TN02 :						
		a = 3560 mm (26ks svislých půlkulatin) :		3,56		3,56000		
		b = 3265 mm (25 ks svislých půlkulatin) :		3,265		3,26500		
		c = 3300 mm (25 ks svislých půlkulatin) :		3,3		3,30000		
		d = 3100 mm (23 ks svislých půlkulatin) :		3,1		3,10000		
		e = 3200 mm (24 ks svislých půlkulatin) :		3,2		3,20000		
		f = 5080 mm (39 ks svislých půlkulatin) :		5,08		5,08000		
		Mezisoučet				21,50500		
		TN03 :						
		a = 2955 mm (23ks svislých půlkulatin) :		2,955		2,95500		
		b = 3785 mm (29ks svislých půlkulatin) :		3,785		3,78500		
		c = 3660 mm (29ks svislých půlkulatin) :		3,66		3,66000		
		d = 3750 mm (29ks svislých půlkulatin) :		3,75		3,75000		
		e = 3815 mm (29ks svislých půlkulatin) :		3,815		3,81500		
		f = 3710 mm (29ks svislých půlkulatin) :		3,71		3,71000		
		g, h = 3625 mm (28ks svislých půlkulatin) :		3,625*2		7,25000		
		i až s = 3800 mm (29ks svislých půlkulatin) :		3,8*11		41,80000		
		Mezisoučet				70,72500		
		TN04 :						
		a až f = 3395 mm (26ks svislých půlkulatin) :		3,395*6		20,37000		
		g = 3380 mm (26ks svislých půlkulatin) :		3,38		3,38000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		h = 3395 mm (26ks svislých půlkulatin) : 3,395			3,39500			
		i = 3405 mm (26ks svislých půlkulatin) : 3,405			3,40500			
		j = 3030 mm (23ks svislých půlkulatin) : 3,03			3,03000			
		Mezisoučet			33,58000			
56	TN/05	Prvek TN05 - dřevěný plot zahrádky v=900mm	m	28,45000	1 320,00	37 554,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Prvek TN05 - dřevěný plot zahrádky v=900mm dvě vodorovné příčle 80/30 dub,délka dle polí, nutno zaměřit při realizaci výplň polí- svislá půlkulatina o 40mm výška 770mm kvalitní hustý smrk vč. sloupků pr. 150 mm dub výška cca1500mm, kotveno do země cca 600mm v místě osazení vodorovné příčle plotového pole seříznout na rovnou plochu pro kotvení povrchová úprava: dřevo napustit proti dřevokaznému hmyzu namořit na hnědavý odstín 2x lazurní voskový nátěr viz "detail G" Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. a = 510 mm (3 kusy svislých půlkulatin) : 0,51*2			1,02000			
		b = 1970 mm (18 kusů svislých půlkulatin) : 1,97*9			17,73000			
		c = 2425 mm (23 kusů svislých půlkulatin) : 2,425*4			9,70000			
		Mezisoučet			28,45000			
57	TN/06	Prvek TN06 - dřevěná branka zahrádky	ks	1,00000	26 500,00	26 500,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Prvek TN06 - dřevěná branka zahrádky						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tvárově shodné s dřevěným plotem TN/05 dvě vodorovné příčle 80/30 dub, délka dle světlosti mezi sloupky, nutno zaměřit při realizaci výplň polí - svislá půlkulatina o 40mm výška 770mm (8 kusů) kvalitní hustý smrk povrchová úprava: dřevo napustit proti dřevokaznému hmyzu namořit na hnědavý odstín 2x lazurní voskový nátěr kování: 2x ocelové kované pásové závěsy s protikusem 1x ocelová kovaná zástrč ocel- kovářská čerň délku nutno zaměřit před výrobou dle světlosti mezi sloupky viz "detail H Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
58	TN/07	Prvek TN07 - dřevěný sloupek v=1400m	ks	2,00000	2 600,00	5 200,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Prvek TN07 - dřevěný sloupek v=1400m

sloupek o 150mm dub

výška 1400mm, kotveno na stávající dochovaný ocelový trn

prověřit stav oceli a její kotvení v terénu, v případě poškození opravit

ke sloupku bude kotveno plotové pole TN/02f a TN/03a

v místě osazení vodorovné příčle plotového pole seříznout na rovnou plochu pro kotvení

kotvení provést kovanými šrouby

povrchová úprava: dřevo napustit proti dřevokaznému hmyzu

namořit na hnědavý odstín

2x lazurní voskový nátěr

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

59	TN/08	Prvek TN08 - kompost	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
----	-------	----------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Prvek TN08 - kompost

Kompost

atyp

konstrukce: dřevěné nosné sloupky 60/60, kotveny do země

na sloupky našroubovaná jednotlivá prkna, která tvoří stěnu kompostu

vnitřek kompostu opatřen ochranou folií, vhodnou pro umístění do kompostu

dřevěné konstrukce opatřit ochranným nátěrem, který bude chránit materiál před degradací od venkovního prostředí i kompostu

založení: 8x pozinkované zemní vruty (v=450 mm)

sloupky: 8x 60/60, materiál - modřín (v=1100 mm)

bednění: prkna tl. 24 mm, materiál - modřín (~1,8 m2)

viz "detail I"

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	25 492,25
-----------------	------------------------------	------------------

60	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	245,00000	4,05	992,25	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

61	Z01	Prvek Z01 - Stojan na 5 jízdních kol - typový	ks	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Prvek Z01 - Stojan na 5 jízdních kol - typový

trubková nosná konstrukce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stojan pro ukotvení k zemi dodávka včetně kotvícího materiálu provedení: žárově zinkovat celková délka 1810 mm hloubka 455 mm výška 325 mm rozestup parkovacích míst 420 parkování oboustranné Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				293 278,25		
62	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	365,00000	4,05	1 478,25	800-782	RTS 24/ II
63	KN/01	Prvek KN01 - kamenná hlavice, š x h x v = 900 x 900 x 350 mm analogicky dle popisu v PD: Prvek KN01 - kamenná hlavice pískovcová hlavice - arkóza kopie podle hlavice na pilíři hřbitovní brány osazena na vyzděný pilíř vjezdové brány osadit pomocí dvou ocelových trnů kotvených do sloupku + maltové lože Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. tabulky nových kamenických prvků KN01 : 2	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
64	KN/02	Prvek KN02 - kamenný sloupek, š x h x v= 300 x 300 x 1200 mm	ks	9,00000	8 200,00	73 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: Prvek KN02 - kamenný sloupek kopie sloupků dochovaných pískovcový sloupek plotu sloupek se dvěma drážkami pro vložení dřevěných plotových polí (kulatina o 100 mm) přesné rozměry zaměřit na stávajících dochovaných sloupcích zapustit do terénu min. 350 mm, po osazení udusat zeminu okolo sloupku Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. tabulky nových kamenických prvků KN02 : 9			9,00000			
65	KN/02x	Prvek KN02x - stávající kamenný sloupek, š x h x v= 300 x 300 x 1200 mm analogicky dle popisu v PD: Prvek KN02x - stávající kamenný sloupek pískovcový sloupek plotu sloupek se dvěma drážkami pro vložení dřevěných plotových polí (kulatina o 100 mm) šetrně vyjmout, očištění, revize, zpětné uložení, srovnání opětovné použití s plotem TN02, 03 a 04. Zapustit do terénu min. 350 mm, po osazení udusat zeminu okolo sloupku Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. půdorys zahrady : západní hranice : 4 jižní hranice : 11 východní hranice : 10 Mezisoučet	ks	25,00000	8 200,00	205 000,00		Vlastní
					4,00000			
					11,00000			
					10,00000			
					25,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				254 445,32		
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	103,33644	336,50	34 772,71	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,47,48, :								
Součet: : 103,33644								
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 996,75685	28,20	84 508,54	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,47,48, :								
Součet: : 2996,75685								
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	103,33644	490,00	50 634,86	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,47,48, :								
Součet: : 103,33644								
69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	516,68221	55,00	28 417,52	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,47,48, :								
Součet: : 516,68221								
70	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	103,33644	543,00	56 111,69	801-3	RTS 24/ II
analogicky dle popisu v PD:								
Kvádry a lomový kámen nevyužitý ve stavbě bude poskytnut k recyklaci.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,47,48, :								
Součet: : 103,33644								
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
71	ON-F-001	Fotogrammetrický průzkum stávajících stěn	celek	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
analogicky dle popisu v PD:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.1	Stavebně architektonická část
R:	01	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Fotogrammetrický průzkum stávajících stěn						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						

Celkem	2 414 688,54
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.2	Terénní úpravy - komunikace
R:	01	Terénní úpravy - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				441 069,49		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. VK komunikace : 300	m3	300,00000	160,00	48 000,00	800-1	RTS 24/ II
					300,00000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 300,00000*0,4	m3	120,00000	52,10	6 252,00	800-1	RTS 24/ II
					120,00000			
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz. VK komunikace : drenáž podélná 0,4 x 0,4 m : 0,4*0,4*44 zasakovací šterkové žebro 0,4 x 0,4 m : 0,4*0,4*40 Mezisoučet	m3	13,44000	662,00	8 997,28	800-1	RTS 24/ II
					7,04000			
					6,40000			
					13,44000			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,44000*0,4	m3	5,37600	245,50	1 319,81	800-1	RTS 24/ II
					5,37600			
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. VK komunikace : vsakovací jáma 1m x 1m x 2m : 1*1*2 Mezisoučet	m3	2,00000	2 105,00	4 210,00	800-1	RTS 24/ II
					2,00000			
					2,00000			
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000*0,4	m3	0,80000	297,50	238,00	800-1	RTS 24/ II
					0,80000			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	315,44000	321,50	101 413,96	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.2	Terénní úpravy - komunikace
R:	01	Terénní úpravy - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 300,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,44000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 Mezisoučet						
					300,00000			
					13,44000			
					2,00000			
					315,44000			
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 315,44000*20	m3	6 308,80000	25,80	162 767,04	800-1	RTS 24/ II
					6 308,80000			
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, viz. VK komunikace : 20	m3	20,00000	94,00	1 880,00	800-1	RTS 24/ II
					20,00000			
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz. VK komunikace : 283	m2	283,00000	18,20	5 150,60	800-1	RTS 24/ II
					283,00000			
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 315,44000	m3	315,44000	320,00	100 940,80	800-1	RTS 24/ II
					315,44000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				44 770,70		
12	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh. viz. VK komunikace : drenáž podélná 0,4 x 0,4 m : 0,4*0,4*44 zasakovací štěrkové žebro 0,4 x 0,4 m : 0,4*0,4*40 vsakovací jáma 1m x 1m x 2m : 1*1*2 Mezisoučet	m3	15,44000	1 920,00	29 644,80	800-2	RTS 24/ II
					7,04000			
					6,40000			
					2,00000			
					15,44000			
13	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	180,50000	51,60	9 313,80	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.2	Terénní úpravy - komunikace
R:	01	Terénní úpravy - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, viz. VK komunikace : drenáž podélná 0,4 x 0,4 m : 0,4*4*44*1,25 zasakovací šterkové žebro 0,4 x 0,4 m : 0,4*4*40*1,25 vsakovací jáma 1m x 1m x 2m : (1*4*2+1*1*2)*1,25 Mezisoučet			88,00000 80,00000 12,50000 180,50000			
14	67352004R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 180,50000*1,15	m2	207,57500	28,00	5 812,10	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 43 Schodiště				5 612,10				
15	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. vyrovnávací schodiště mezi zp.plochami : 0,78	m DVČ	0,78000	7 195,00	5 612,10	AP-HSV	RTS 24/ II
Díl: 5 Komunikace				1 057 676,00				
16	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm viz. VK komunikace : Plocha s krytem z plochých kamenů : 25+14 Mezisoučet	m2	39,00000	204,00	7 956,00	822-1	RTS 24/ II
17	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm viz. VK komunikace : Travní kryt zpevněný kameny : 244 Mezisoučet	m2	244,00000	265,00	64 660,00	822-1	RTS 24/ II
18	594111111RT2	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm, včetně dodávkv kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm viz. VK komunikace : Travní kryt zpevněný kameny : 244	m2	283,00000	1 264,00	357 712,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.2	Terénní úpravy - komunikace
R:	01	Terénní úpravy - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha s krytem z plochých kamenů : 25+14			39,00000			
		Mezisoučet			283,00000			
19	597071102RV1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s nerezovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 110 mm, zatížení A 15. osazený do betonového lože C 12/15. viz. VK komunikace : odvodňovací žlábek s ocelovou štrbinou do bet. Lože : 7 ztravné 1ks : 1 Mezisoučet	kus	8,00000	1 081,00	8 648,00	822-1	RTS 24/ II
					7,00000			
					1,00000			
					8,00000			
20	594111RP01	Příplatek k položce Dlažba z lomového kamene, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Ploché kameny.....DL.....150 mm ČSN 736131. Typ kamenů bude před zabudováním do díla odsouhlasen zástupci investora a architektem stavby. Lože dlažby drt' frakce 4-8 mm.....L....40 mm ČSN 73 6131 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. VK komunikace : Plocha s krytem z plochých kamenů : 25+14 Mezisoučet	m2	39,00000	2 100,00	81 900,00		Vlastní
					39,00000			
					39,00000			
21	594111RP02	Příplatek k položce Dlažba z lomového kamene, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Travní plocha zpevněná kameny...DL.....150 mm ČSN 736131. Typ kamenů bude před zabudováním do díla odsouhlasen zástupci investora a architektem stavby. Lože dlažby drt' frakce 4-8 mm.....L....40 mm ČSN 73 6131 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).	m2	244,00000	2 200,00	536 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.2	Terénní úpravy - komunikace
R:	01	Terénní úpravy - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

viz. VK komunikace :

Travní kryt zpevněný kameny : 244

244,00000

Mezisoučet

244,00000

Díl: 8	Trubní vedení					14 363,60		
22	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	84,00000	29,00	2 436,00		RTS 24/ II

viz. VK komunikace :

drenáž podélná : 44

44,00000

zasakovací šterkové žebro : 40

40,00000

Mezisoučet

84,00000

23	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45.0 °; DN =	m	4,00000	1 850,00	7 400,00	AP-HSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------

viz. VK komunikace :

Přípojka odvodňovacího žlábků zaústěná do podélné drenáže : 4

4,00000

Mezisoučet

4,00000

24	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	92,40000	49,00	4 527,60	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 84,00000*1,1

92,40000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					99 884,24		
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	304,52511	328,00	99 884,24	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,16,17,18,19,24, :

Součet : 304,52511

304,52511

Celkem						1 663 376,13		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.2	Terénní úpravy - komunikace
R:	01	Terénní úpravy - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.4	Zeleň
R:	001	Úpravy zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 210,00		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	115,00000	160,00	18 400,00	800-1	RTS 24/ II
2	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	115,00000	94,00	10 810,00	800-1	RTS 24/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				37 852,00		
3	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva.	m2	8,00000	774,00	6 192,00	823-1	RTS 24/ II
4	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva.	m2	8,00000	245,00	1 960,00	823-1	RTS 24/ II
5	111 2R	Odstranění nevhodných dřevin o pr kmene 5- 20 cm, přes 1 m výšky s odstraněním pařezu; porost do. 100m2. ve svahu	m2	99,00000	300,00	29 700,00		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				777 809,51		
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Založení trávníku výsevem na půdě předem připravené v rovině a mírném svahu : 767,5 Založení trávníku výseve na nezatravněných plochách trávníku v rovině : 1050,1 Mezisoučet	m2	1 817,60000	38,00	69 068,80	823-1	RTS 24/ II
7	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Založení užitkové zahrádky : 47,8 Mezisoučet	m2	47,80000	226,00	10 802,80	800-1	RTS 24/ II
8	181301116R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	795,40000	48,50	38 576,90	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.4	Zeleň
R:	001	Úpravy zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zatravněná plocha : 767,5		767,50000				
		Výsadba ovocných keřů do výsadbového pásu : 27,9		27,90000				
9	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	767,50000	135,50	103 996,25	823-1	RTS 24/ II
10	182303112R00	Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m2	1 050,10000	64,00	67 206,40	823-1	RTS 24/ II
11	183101211R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem do 0,01 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Výsadba ovocných keřů do výsadbového pásu : 18	kus	18,00000	23,00	414,00	823-1	RTS 24/ II
12	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Výsadba ovocných stromů : 11	kus	11,00000	959,00	10 549,00	823-1	RTS 24/ II
13	183205112R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3, pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím. Založení užitkové zahrádky : 47,8	m2	47,80000	30,00	1 434,00	823-1	RTS 24/ II
14	184102211R00	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, Výsadba ovocných keřů do výsadbového pásu : 18	kus	18,00000	62,00	1 116,00	823-1	RTS 24/ II
15	184201121R00	Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, na svahu přes 1:5 do 1:2 do předem vyhloubené jamky se zalitím, Výsadba ovocných stromů : 11	kus	11,00000	301,00	3 311,00	823-1	RTS 24/ II
16	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, Výsadba ovocných stromů : 11	kus	11,00000	418,50	4 603,50	823-1	RTS 24/ II
17	185803412R00	Vyhrabání trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 050,10000	11,10	11 656,11	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.4	Zeleň
R:	001	Úpravy zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, analogicky dle popisu v PD: Vyčištění , vyhrabání plochy od biologického materiálu (spadané listí,rozrušení mechovitých porostů, ...) na ploše přes 1000m2						
18	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, založení nového trávníku : 7,58 Rekultivace trávníkových ploch : 21 Výsadba ovocných stromů : 0,44 Výsadba ovocných keřů do výsadbového pásu : 0,54	m3	29,56000	208,00	6 148,48	823-1	RTS 24/ II
19	00572406R	směs travní do stínu	kg	33,50000	160,00	5 360,00	SPCM	RTS 24/ II
20	5832012R	zemina zahradní, tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm (2,75+0,09+230+52,5+14,4)*1,4	t	419,63600	738,00	309 691,37	SPCM	RTS 24/ II
21	183 45-1322	Provzdušnění travnatých ploch ve svahu plochy přes 1000m2	m2	1 050,10000	35,00	36 753,50		Vlastní
22	183 45-1422	Prořezání trávníku ve svahu přes 1000 m2	m2	1 050,10000	42,00	44 104,20		Vlastní
23	183 45-15	Zapískování travnatých ploch ve svahu plochy přes1000 m2	m2	1 050,10000	28,00	29 402,80		Vlastní
24	184 19 - 14	Mulčování vysazených dřevin slámou Výsadba ovocných stromů : 1,6	m2	1,60000	124,00	198,40		Vlastní
25	184 19 - 141	Mulčování vysazených keřů slámou tl. 15cm	m2	27,90000	140,00	3 906,00		Vlastní
26	184 80	Ošetření vysazených keřů po výsadbě, na svahu	ks	18,00000	320,00	5 760,00		Vlastní
27	184 80 - 11	Ošetření vysazených stromů 3 měsíce Výsadba ovocných stromů : 11	ks	11,00000	1 250,00	13 750,00		Vlastní
Díl: 181		Materiál - ovocné stromky				9 913,00		
28	Pol__0038	Jabloň 'Malinové hornokrajské', čtvrtkmen, prostokořenná	ks	2,00000	149,00	298,00		Vlastní
29	Pol__0039	Hrušeň 'Ananaska česká',špičák, prostokořenná	ks	1,00000	714,00	714,00		Vlastní
30	Pol__0040	Slivoň 'Durancie', polokmen, prostokořenná	ks	2,00000	249,00	498,00		Vlastní
31	Pol__0041	Mišpule velkoplodá, čtvrt kmen, prostokořenná	ks	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
32	Pol__0042	Ořešák 'Mars', prostokořenná	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
33	Pol__0043	Jeřáb 'Granátový, prostokořenná	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
34	Pol__0044	Kdouloň 'Portugalská', čtvrtkmen, prostokořenná	ks	1,00000	179,00	179,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-032	Realizace zahrady u fary, Dolní Krupá
O:	D.1.4	Zeleň
R:	001	Úpravy zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	Pol__0045	Sladkovišeň 'Královna Horténzie' a 'Morela', prostokořenná	ks	2,00000	529,00	1 058,00		Vlastní
36	Pol__0046	Aronie 'Nero', kon 10l	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
37	Pol__0047	Angrešt 'Dagmar', kon 2l, roubovaný	ks	6,00000	160,00	960,00		Vlastní
38	Pol__0048	Rybíz červený 'Detvan', kon 2l, tvar keř	ks	3,00000	468,00	1 404,00		Vlastní
39	Pol__0049	Rybíz černý 'Titania, kon 2l, tvar keř	ks	3,00000	379,00	1 137,00		Vlastní
40	Pol__0050	Maliník 'Polka', kon 2l, tvar keř	ks	5,00000	157,00	785,00		Vlastní
Díl: 182		MATERIÁL OSTATNÍ				27 022,60		
41	Pol__0032	Dřevěné kůly frézované + vazací materiál pro tvorbu tříbodového úvazku	ks	11,00000	320,00	3 520,00		Vlastní
42	Pol__0033	Hnojivo Sylvamix (5tab/strom, 2tab/keř, 1 tab/m keř) , (1tab - 1 g) , zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení (5tab/strom, 2tab/keř, 1 tab/m keř) , (1tab - 1 g) : 73	tab	73,00000	25,00	1 825,00		Vlastní
					73,00000			
43	Pol__0034	Herbicid(1l/325 Kč, 7l/ha) Pozn. - Dle daných možností a jiné chemické přípravky (množství je, určeno plochou) , v případě, že bude nutné je použít	l	1,20000	1 048,00	1 257,60		Vlastní
44	Pol__0035	Mulčovací materiál, sláma	m3	4,10000	4 200,00	17 220,00		Vlastní
45	Pol__0036	Ochranný nátěr na kmeny bílý	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				642 549,30		
46	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Hmotností z položek s pořadovými čísly : 3,16,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45, : Součet : 420,51656	t	420,51656	1 528,00	642 549,30	823-1	RTS 24/ II
					420,51656			
Celkem						1 524 356,41		



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

 **Pojistník**

Název	AURUM BUILDING s.r.o.
Adresa	Pětikozly 34, Pětikozly, 294 30
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	24283223

Živelní pojištění

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPSP-P-02/2020.

Pojištění elektroniky

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-02/2020.

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	2 500 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 14. 7. 2023.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 15. 2. 2023

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Identifikační údaje dodavatele:

Název: **AURUM BUILDING s.r.o.**

IČO: 24283223

se sídlem: Pětikozly 34,294 30 Pětikozly

zastoupený: Ing. Vladimír Tarasjuk

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C192529,

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Revitalizace zahrady v areálu fary v Dolní Krupě - opakování**“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem:

Název: **Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace**

IČO: 00353639

se sídlem: Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav

(dále jen „**Zadavatel**“),

za účelem předložení seznamu poddodavatelů, dodavatel čestně prohlašuje, že:

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2

Alternativa 1

Nemá v úmyslu zadat jakoukoli část Veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli)


nebo

Alternativa 2

Má v úmyslu zadat část Veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu Veřejné zakázky

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
ANRONA TOP s.r.o.	07737343	Přípravné a dokončovací práce	25
ASTRA zahrady s.r.o.	09381490	SADOVÉ ÚPRAVY	10
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

Analogicky v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění



určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

V Pětikozlech dne 10.09.2025

