

**Technická zpráva a nabídka na výměnu části rozvodů
topení ve škole Vlastina 500/19 Praha 6**

Popis : Stávající rozvod bude nahrazen rozvodem z trubek Cu a napojeny stoupačky , nový rozvod bude proveden po povrchu a napojen na stoupací vedení , které je ve stěnách (bourací práce) po montáži topení bude provedena tlaková zkouška a rozvody budou zaizolovány a následně zakryty vhodným kovovým profilem.

Materiál :

Trubka Cu DN 35 celkem 60 m á	 Kč/m	
Urubka Cu DN 28 celkem 15 m á	 Kč/m	
Tvarovky Cu lis celkem		
Krycí profil celkem 60 m á	 Kč/m	
Izolace a ostatní spotřební materiál		
Zednický materiál celkem		

Práce : Celkem 4 pracovníci 5 dní 4 x 8 hod den x 5 celkem 160 hod á Kč/hod celkem práce montážní rozvod topení Kč
Bourací a zednické práce celkem 2 pracovníci 3 dny 2 x 8 hod den x 4 celkem 64 hod á Kč/hod celkem práce bourací a zednické Kč

Doprava : Celkem + odvoz suti Kč

Celková cena bez DPH 176.250 Kč

Vypracoval :

Dne .: 7.10. 2025