REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BD Mutěnická 15,17,19,21, Brno - Židenice
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce ploché střechy

Místo:	Brno	Datum:	23.07.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 742 035,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 262 761,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 555,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	747 239,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	655 883,38
997 - Přesun sutě	817 699,30
998 - Přesun hmot	35 384,28
PSV - Práce a dodávky PSV	4 309 304,58
712 - Povlakové krytiny	1 828 048,66
713 - Izolace tepelné	1 477 972,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	124 672,43
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	14 587,50
751 - Vzduchotechnika	233 094,00
762 - Konstrukce tesařské	165 334,82
764 - Konstrukce klempířské	198 453,13
767 - Konstrukce zámečnické	199 998,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 467,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 676,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	169 970,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 595,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 750,00
VRN6 - Územní vlivy	1 875,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BD Mutěnická 15,17,19,21, Brno - Židenice
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce ploché střechy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Brno	Datum:	23.07.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Brno	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	286 01505
	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01	DIČ:	CZ286 01505
Projektant:		IČ:	
	DEKPROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **6 742 035,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 742 035,72	15,00%	1 011 305,36

Cena s DPH **v CZK** **7 753 341,08**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
BD Mutěnická 15,17,19,21, Brno - Židenice
Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce ploché střechy

Místo:	Brno	Datum:	23.07.2024
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 742 035,72**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 262 761,14	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 555,00	
1	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	12,000	546,25	6 555,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236241					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 4					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				747 239,18	
2	K	617325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	9,000	537,50	4 837,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/617325412					
	VV		OO		9,000			
3	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm	m	259,508	363,75	94 396,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/625681012					
	VV		B		239,328			
	VV		4,12*4+1,85*2		20,180			
	VV		Součet		259,508			
4	K	R632450133	Vyrovnávací rychletuhnoucí cementový potěr tl přes 30 do 40 mm vyztužený vlákny provedený v ploše - materiál ve specifikaci	m2	1 000,402	173,75	173 819,85	R - položka
	VV		v případě dostatečné rovinnosti podkladu lze vrstvu vypustit viz. technická zpráva					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
5	*M*	*R9BP43525*	*potěr cementový, vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, pro provádění vyrovnávacích vrstev*	*kg*	*84 033,768*	*5,43*	*456 471,43*	*R - položka*
	P		*Poznámka k položce: Potěr cementový vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, pro provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 18–21 kg/m2/10 mm*					
	VV		1000,402*84 'Přepočtené koeficientem množství		84 033,768			
6	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	76,355	232,00	17 714,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021					
	VV		B*(0,21)		50,259			
	VV		C*(0,275)		13,585			
	VV		E*(0,35)		6,216			
	VV		F*2*(0,25)		6,295			
	VV		Součet		76,355			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				655 883,38	
7	K	944211111	Ohrazení ochranné trubkové nebo dílcové na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. lehké tř. B montáž	m	246,020	46,70	11 489,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944211111					
	VV		SOO		246,020			
8	K	944211211	Ohrazení ochranné trubkové nebo dílcové na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. lehké tř. B příplatek k ceně za každý den použití	m	30 506,480	0,83	25 167,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944211211					
	VV		předpoklad 4 měsíce					
	VV		4*31*SOO		30 506,480			
	VV		Součet		30 506,480			
9	K	944211811	Ohrazení ochranné trubkové nebo dílcové na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. lehké tř. B demontáž	m	246,020	34,00	8 364,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944211811					
	VV		SOO		246,020			
10	K	R95292121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací zametením	m2	1 263,078	4,18	5 273,35	R - položka
	VV		S01		1 000,402			
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		1 263,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R95290611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím	m2	1 263,078	16,60	20 967,09	R - položka
	VV		S01		1 000,402			
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		1 263,078			
12	K	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	12,000	456,25	5 475,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042331					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 4					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
13	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	49,400	158,75	7 842,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311111					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 12 a 13 - odřezání přesahů desek					
	VV		2*((1,3*2+1,05*2)*4+(1,05*2+1,9*2))		49,400			
	VV		Součet		49,400			
14	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	26,268	611,00	16 049,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112113					
	VV		předpoklad 10% do 50 mm					
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		262,676			
	VV		262,676*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,268			
15	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	236,408	1 473,75	348 406,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112					
	VV		předpoklad 90% do 20 mm					
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		262,676			
	VV		262,676*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		236,408			
16	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	26,268	3 432,50	90 164,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115					
	VV		předpoklad 10% do 50 mm					
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		262,676			
	VV		262,676*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,268			
17	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	262,676	330,00	86 683,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111					
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		262,676			
18	K	R9210059	Demontáž a zpětná montáž madla vč.betonového bloku	kus	4,000	4 375,00	17 500,00	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní realizace detailu vč.materiálů*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 5					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	R9210061	Zapravení trhlin v interiéru	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *Položka zahrnuje předpokládané náklady na zapravení a zamalování vzniklých trhlin v interiéru objektu.*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		V rámci rekonstrukci střech dochází k těžbě stávajících vrstev střech, tudíž je pravděpodobný					
	VV		vznik trhlin v místě příček a jiných navazujících svislých konstrukcích v interiéru.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				817 699,30	
20	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	333,173	680,00	226 557,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
21	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	333,173	80,00	26 653,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	333,173	221,25	73 714,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 330,287	10,00	63 302,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		333,173*19 'Přepočtené koeficientem množství		6 330,287			
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,453	2 920,00	24 682,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
25	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	73,619	4 132,50	304 230,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814					
26	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	251,101	392,50	98 557,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
	D	998	Přesun hmot				35 384,28	
27	K	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšku do 18 m	t	185,258	191,00	35 384,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014021					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 309 304,58	
	D	712	Povlakové krytiny				1 828 048,66	
28	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	1 000,402	71,25	71 278,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833					
	VV		S01		1 000,402			
29	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	6 002,412	9,29	55 747,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340834					
	VV		S01*6		6 002,412			
30	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 000,402	11,20	11 204,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331801					
	VV		geotextilie					
	VV		S01		1 000,402			
31	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	1 000,402	67,00	67 026,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300843					
	VV		asfalt					
	VV		S01		1 000,402			
32	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	1 000,402	35,63	35 639,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363803					
	VV		S01		1 000,402			
33	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	24,000	153,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300845					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 3					
	VV		8		8,000			
	VV		bod 14					
	VV		12		12,000			
	VV		bod 10 - prostupy elektro					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		24,000			
34	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných	m	473,408	44,20	20 924,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300854					
	VV		B		239,328			
	VV		C*3		148,200			
	VV		E*2		35,520			
	VV		F*2*2		50,360			
	VV		Součet		473,408			
35	K	712800843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	166,897	95,60	15 955,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712800843					
	VV		B*0,51		122,057			
	VV		C*0,45		22,230			
	VV		E*0,55		9,768			
	VV		F*2*0,51		12,842			
	VV		Součet		166,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	712990813	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm	m2	1 000,402	100,00	100 040,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990813					
	VV		S01		1 000,402			
37	K	712990816	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.	m2	1 000,402	50,00	50 020,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990816					
	VV		S01		1 000,402			
38	K	712840863	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše třívrstvá	m2	166,897	71,25	11 891,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712840863					
	VV		B*0,51		122,057			
	VV		C*0,45		22,230			
	VV		E*0,55		9,768			
	VV		F*2*0,51		12,842			
	VV		Součet		166,897			
39	K	712840864	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0863 za každou další vrstvu	m2	1 001,382	14,50	14 520,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712840864					
	VV		B*0,51		122,057			
	VV		C*0,45		22,230			
	VV		E*0,55		9,768			
	VV		F*2*0,51		12,842			
	VV		Součet		166,897			
	VV		166,897*6 'Přepočtené koeficientem množství		1 001,382			
40	K	712861801	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií na konstrukcích převyšující úroveň střechy položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	166,897	23,75	3 963,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861801					
	VV		B*0,51		122,057			
	VV		C*0,45		22,230			
	VV		E*0,55		9,768			
	VV		F*2*0,51		12,842			
	VV		Součet		166,897			
41	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	1 000,402	16,88	16 881,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311111					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
42	*M*	*11163153*	*emulze asfaltová penetrační*	*litr*	*505,231*	*69,25*	*34 987,25*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1263,078*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		505,231			
43	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	1 000,402	106,25	106 292,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341659					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
44	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*1 472,068*	*136,63*	*201 121,29*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1263,578*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		1 472,068			
45	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	112,000	50,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363122					
46	*M*	*28322071*	*roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá*	*kus*	*72,000*	*58,75*	*4 230,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"pvc vnější roh"					
	VV		2*(4*5+2*2+12)		72,000			
	VV		Součet		72,000			
47	*M*	*28322070*	*roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé*	*kus*	*40,000*	*58,75*	*2 350,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"pvc vnitřní roh"					
	VV		2*(2*8+2*2)		40,000			
	VV		Součet		40,000			
48	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	319,000	137,50	43 862,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"K1"					
	VV		319		319,000			
	VV		Součet		319,000			
49	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	301,000	137,50	41 387,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"K2"					
	VV		301		301,000			
	VV		Součet		301,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	712363361	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelicí lišta rš 70 mm	m	26,500	118,75	3 146,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363361					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"K3"					
	VV		26,5		26,500			
	VV		Součet		26,500			
51	K	R71236371	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC ukončovací lišta rš 180 mm	m	240,000	305,36	73 287,00	R - položka
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"K6"					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
52	K	712363624	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	508,064	216,69	110 091,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363624					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		-202,098		-202,098			
	VV		-290,24		-290,240			
	VV		Součet		508,064			
53	K	712363625	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	202,098	354,15	71 573,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363625					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"G1 a G2"					
	VV		2*((5,33*1,31*2+7,27*2,35+6,72*2+14,07*2+14,21*2))		202,098			
	VV		Součet		202,098			
54	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	290,240	428,36	124 327,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363626					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"F 9 ks/m2"					
	VV		2*((24,59*2+15,03*2+(3,26*2,25)*2+2*18,95+13,31))		290,240			
	VV		Součet		290,240			
55	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1 000,402	15,00	15 006,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
56	*M*	*R9311175*	*sklovláknitá textilie 120g/m2*	*m2*	*1 505,086*	*19,80*	*29 800,70*	*R - položka*
	P		*Poznámka k položce: Skelné vlákno se používá jako separační vrstva v pláštích plochých střech. Minimální přípustná gramáž je 120g/m2. Role: 200 m2 Tloušťka: 120 g/m2 Šířka: 2 000 mm Délka: 100 m Hmotnost: 26 kg Barva: bílá*					
	VV		1308,77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 505,086			
57	K	712811111	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem suspensí asfaltovou	m2	262,676	21,13	5 549,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811111					
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)		16,367			
	VV		Součet		262,676			
58	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	308,368	18,75	5 781,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
	VV		B*(0,4+0,35+0,15)		215,395			
	VV		C*(0,355+0,575+0,15+0,15)		60,762			
	VV		E*(0,6+0,15+0,15+0,1)		17,760			
	VV		F*2*(0,15+0,26+0,15)+0,35		14,451			
	VV		Součet		308,368			
59	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	263,176	175,00	46 055,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
	VV		B*(0,52+0,21)		174,709			
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		E*(0,9+0,35)		22,200			
	VV		F*2*(0,5+0,15)+0,2+0,3		16,867			
	VV		Součet		263,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	308,368	175,00	53 964,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861705					
	VV		B*(0,4+0,35+0,15)		215,395			
	VV		C*(0,355+0,575+0,15+0,15)		60,762			
	VV		E*(0,6+0,15+0,15+0,1)		17,760			
	VV		F*2*(0,15+0,26+0,15)+0,35		14,451			
	VV		Součet		308,368			
61	*M*	*28322011*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm*	*m2*	*1 525,371*	*220,88*	*336 916,32*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1308,77*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 525,371			
62	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	18,000	600,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341715					
	VV		D		18,000			
63	*M*	*62851010*	*manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-140*	*kus*	*18,000*	*210,00*	*3 780,00*	*CS ÚRS 2023 02*
64	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,834	1 480,00	16 034,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
65	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	10,834	308,00	3 336,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712192					
	D	713	Izolace tepelné				1 477 972,06	
66	K	713130835	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	147,250	42,50	6 258,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713130835					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 2					
	VV		B*0,45		107,698			
	VV		C*0,45		22,230			
	VV		E*0,55		9,768			
	VV		F*2*0,3		7,554			
	VV		Součet		147,250			
67	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	1 000,402	42,50	42 517,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140823					
	VV		S01		1 000,402			
68	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	2 000,804	42,50	85 034,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140821					
	VV		S01*2		2 000,804			
69	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	200,013	128,63	25 726,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241					
70	*M*	*28375912*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*155,131*	*159,05*	*24 673,59*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		B*(0,52)		124,451			
	VV		E*(0,7+0,05)		13,320			
	VV		F*2*(0,51)		12,842			
	VV		Součet		150,613			
	VV		150,613*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		155,131			
71	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*51,870*	*198,74*	*10 308,51*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		C*(0,725+0,275)		49,400			
	VV		49,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,870			
72	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 000,402	42,50	42 517,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151					
	VV		v případě "hrobečků" elektroinstalace - vyrovnání povrchu deskami z EPS 150, předpokládaná tl. 50 mm					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
73	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*1 050,422*	*99,43*	*104 438,21*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		1000,402*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 050,422			
74	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1 000,402	85,00	85 034,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	154,392	1 987,50	306 854,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dle výpisu spádových klínů					
	VV		rovné desky					
	VV		EPS 150					
	VV		73,52+73,52		147,040			
	VV		Součet		147,040			
	VV		147,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,392			
76	M	63151498	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	616,000	284,13	175 021,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dle výpisu spádových klínů					
	VV		rovné desky					
	VV		minerální vata 70 kPa					
	VV		18,48/0,06		308,000			
	VV		18,48/0,06		308,000			
	VV		Součet		616,000			
77	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	1 000,402	66,68	66 701,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141263					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
78	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	1 000,402	71,25	71 278,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311					
	VV		S01n		900,882			
	VV		S02n		99,520			
	VV		Součet		1 000,402			
79	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	115,752	2 250,00	260 442,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dle výpisu spádových klínů					
	VV		spádové klíny					
	VV		EPS 150					
	VV		standardní					
	VV		52,9+52,9		105,800			
	VV		nestandardní					
	VV		2,22+2,22		4,440			
	VV		Součet		110,240			
	VV		110,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,752			
80	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	8,925	9 987,50	89 138,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dle výpisu spádových klínů					
	VV		spádové kliny					
	VV		min.vata 70 kPa					
	VV		standardní					
	VV		4,25*2		8,500			
	VV		Součet		8,500			
	VV		8,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,925			
81	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	264,508	110,00	29 095,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141358					
	VV		B		239,328			
	VV		2*F		25,180			
	VV		Součet		264,508			
82	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	10,488	2 250,00	23 598,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		B*0,1*0,39		9,334			
	VV		2*F*0,1*0,26		0,655			
	VV		Součet		9,989			
	VV		9,989*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,488			
83	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	14,247	1 620,00	23 080,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
84	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	14,247	439,00	6 254,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713192					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				124 672,43	
85	K	721174064	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 125	m	18,000	559,00	10 062,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174064					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 4					
	VV		12*1,5		18,000			
	VV		Součet		18,000			
86	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	4,000	218,75	875,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210822					
	VV		A		4,000			
87	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	4,000	775,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114					
	VV		A		4,000			
88	M	RTWT.TWSAN104BIT	vpust/vtok sanační DN 125 mm	kus	4,000	2 156,00	8 624,00	R - položka
	VV		A		4,000			
89	M	RTWT.TWNV220PVC	nástavec manžeta PVC, pro výšku tepelné izolace 40-220 mm	kus	4,000	1 722,88	6 891,50	R - položka
	VV		A		4,000			
90	M	RTWT.TWNSANTES	dvoustupňové sanační těsnění	kus	4,000	737,50	2 950,00	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Systémové těsnění určené pro dvoustupňové odvodnění sanačních vpustí. Možné kombinovat se sanačními vpustmi a jednostěnnými vpustmi.*					
	VV		A		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	R721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 125	kus	18,000	687,50	12 375,00	R - položka
	VV		D		18,000			
92	*M*	*RTWT.TWOPSAN110P.1*	*sanační odvětrání kanalizace s manžetou PVC DN 125 mm*	*kus*	*18,000*	*1 799,88*	*32 397,75*	*R - položka*
93	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	4,000	1 312,50	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721910912					
	VV		A		4,000			
94	K	R7212731	Montáž prostupových tvarovek	kus	20,000	687,50	13 750,00	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *včetně osazení prostupu parozábranou*					
95	*M*	*RTWT.TWOD110PVC*	*prostup parozábranou DN 125*	*kus*	*12,000*	*1 414,88*	*16 978,50*	*R - položka*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		detail D					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
96	*M*	*RTWT.TWP50PVC*	*prostup pro kabely PVC DN 50*	*kus*	*4,000*	*1 409,20*	*5 636,80*	*R - položka*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy				-	
	VV		bod 10					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
97	*M*	*RTWT.TWOD50PVC*	*prostup parozábranou DN 50*	*kus*	*4,000*	*1 409,20*	*5 636,80*	*R - položka*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 10					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
98	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,104	902,00	93,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
99	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,104	493,00	51,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721192					
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				14 587,50	
100	K	R7490091	Demontáž a opětovná montáž kabeláže včetně chrániček	soubor	1,000	14 587,50	14 587,50	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *včetně potřebné výměny materiálů, spojovacího a elektroinstalačního materiálu, včetně chrániček, jejich podstavců a přířezů PVC folie a geotextilie*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	751	Vzduchotechnika				233 094,00	
101	K	R7511227	Montáž ventilátoru radiálního potrubního včetně souvisejících prací	kus	12,000	1 937,50	23 250,00	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *Položka zahrnuje:* *- montáž radiálního ventilátoru (parametry viz. projektové dokumentace)* *- montáž příslušenství* *- montáž podstavce, skříně a stříšky* *- spojovací materiál* *- přesun hmot*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 13					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
102	*M*	*R2917104*	*ventilátor radiální potrubní včetně regulátoru napětí, izolované skříně, stříšky a podstavce*	*kus*	*12,000*	*16 280,00*	*195 360,00*	*R - položka*
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry dle projektové dokumentace.*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 13					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
103	K	R75112389	Demontáž ventilátoru	kus	12,000	875,00	10 500,00	R - položka
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 12					
	VV		9		9,000			
	VV		bod 13					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
104	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	1,200	3 320,00	3 984,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101					
	D	762	Konstrukce tesařské				165 334,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	84,643	73,10	6 187,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762343811					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 2					
	VV		B*0,32		76,585			
	VV		F*0,32*2		8,058			
	VV		Součet		84,643			
106	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	118,261	156,25	18 478,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341270					
107	*M*	*60621152*	*překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 15mm*	*m2*	*17,262*	*763,75*	*13 183,85*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		C*(0,275)		13,585			
	VV		E*(0,135)		2,398			
	VV		Součet		15,983			
	VV		15,983*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		17,262			
108	*M*	*60621154*	*překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm*	*m2*	*110,460*	*893,38*	*98 682,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		B*(0,4)		95,731			
	VV		F*2*(0,26)		6,547			
	VV		Součet		102,278			
	VV		102,278*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		110,460			
109	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,387	1 700,00	4 057,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		C*(0,275)*0,015		0,204			
	VV		E*(0,135)*0,015		0,036			
	VV		B*(0,4)*0,021		2,010			
	VV		F*2*(0,26)*0,021		0,137			
	VV		Součet		2,387			
110	K	762431220	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz	m2	15,108	233,75	3 531,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431220					
	VV		F*2*0,6		15,108			
111	*M*	*60621154*	*překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm*	*m2*	*16,317*	*893,38*	*14 577,20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		15,108*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		16,317			
112	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	15,108	40,90	617,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762495000					
	VV		F*2*0,6		15,108			
113	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,135	2 170,00	4 632,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
114	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,135	649,00	1 385,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762194					
	D	764	Konstrukce klempířské				198 453,13	
115	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	319,078	37,50	11 965,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
	VV		B		239,328			
	VV		C		49,400			
	VV		F		12,590			
	VV		E		17,760			
	VV		Součet		319,078			
116	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	24,000	187,50	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764003801					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 3					
	VV		8		8,000			
	VV		bod 14					
	VV		12		12,000			
	VV		bod 10					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		24,000			
117	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	1 312,50	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 5					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
118	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	240,000	327,50	78 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011613					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"K5"					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	240,000	387,50	93 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214604					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		"K4"					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
120	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,238	2 580,00	3 194,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
121	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,238	1 570,00	1 943,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764192					
	D	767	Konstrukce zámečnické				199 998,18	
122	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	4,000	2 130,00	8 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767316310					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 13					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
123	*M*	*R1900110243*	*výlez kopulový průhledný, manžeta 15 cm, 60×90 cm*	*kus*	*4,000*	*10 743,70*	*42 974,80*	*R - položka*
	P		*Poznámka k položce:* *Výlez opatřen PMMA přesklívací* *kopulí se šrouby (čirý). Spodní vrstva izolační sklo. Výlez osazen na PVC manžetě z bílého* *vícekomorového PVC profilu s PUR jádrem ve variantě kolmá. Světlý rozměr 600x900 mm, součinitel* *prostupu tepla celého výlezu včetně manžety Uw = 1,26 W/m2.K.* *Manžeta kolmá výšky 150 mm.* *Podstava výlezu bude osazena na stávající betonový podstavec a mechanicky přikotvena. Výlez bude* *manuálně ovládaný s ocelovou západkou a řetízkem. Přístup k výlezu bude zajištěn stávajícími schody.*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 13					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
124	*M*	*R1900110505*	*nástavec manžety výška 15 cm 60×90 cm*	*kus*	*4,000*	*2 622,68*	*10 490,70*	*R - položka*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 13					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
125	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	17,663	121,00	2 137,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*0,005*(0,12+0,1+(0,1*0,1*0,5))*7850)		17,663			
	VV		Součet		17,663			
126	*M*	*13010218*	*tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm*	*t*	*0,019*	*87 500,00*	*1 662,50*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*0,005*(0,12+0,1+(0,1*0,1*0,5))*7,850)		0,018			
	VV		Součet		0,018			
	VV		0,018*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,019			
127	K	R76713611	Žárové zinkování ponorem	kg	17,663	63,75	1 126,02	R - položka
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*0,005*(0,12+0,1+(0,1*0,1*0,5))*7850)		17,663			
	VV		Součet		17,663			
128	K	R76705594	Repase žebříku	kus	4,000	4 375,00	17 500,00	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *- ostranění a obnova nátěru* *- úprava kotvení* *- spojovací materiál*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		bod 13					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
129	K	R7679991	Záchytný systém	soubor	1,000	115 122,50	115 122,50	R - položka
	P		*Poznámka k položce:* *Dodávka a montáž záchytného systému dle projektové dokumentace* *včetně tahových zkoušek, revize a zaškolení obsluhy.* *Rozsah:32 jistících bodů* *Včetně podružného a spojovacího materiálu.*					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		záchytný systém					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,170	1 800,00	306,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,170	932,00	158,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767192					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				37 467,56	
132	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	14,182	31,25	443,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201403					
	VV		zatření hran překližek					
	VV		B*2*0,021		10,052			
	VV		C*0,015*2		1,482			
	VV		E*2*0,015		0,533			
	VV		F*2*2*2*0,021		2,115			
	VV		Součet		14,182			
133	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,388	245,00	340,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*(0,12+0,1)*2+0,1*0,1*0,5*2+0,005*(0,12*2+0,1*2+0,05*2))		1,388			
	VV		Součet		1,388			
134	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,388	261,00	362,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*(0,12+0,1)*2+0,1*0,1*0,5*2+0,005*(0,12*2+0,1*2+0,05*2))		1,388			
	VV		Součet		1,388			
135	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,388	543,75	754,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*(0,12+0,1)*2+0,1*0,1*0,5*2+0,005*(0,12*2+0,1*2+0,05*2))		1,388			
	VV		Součet		1,388			
136	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,388	495,00	687,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Z1					
	VV		40*(0,05*(0,12+0,1)*2+0,1*0,1*0,5*2+0,005*(0,12*2+0,1*2+0,05*2))		1,388			
	VV		Součet		1,388			
137	K	R78321399	Voděodolný nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	14,182	156,25	2 215,94	R - položka
	VV		zatření hran překližek					
	VV		B*2*0,021		10,052			
	VV		C*0,015*2		1,482			
	VV		E*2*0,015		0,533			
	VV		F*2*2*2*0,021		2,115			
	VV		Součet		14,182			
138	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2	37,048	102,00	3 778,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401303					
	VV		N		37,048			
139	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	37,048	102,00	3 778,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401311					
	VV		N		37,048			
140	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	37,048	13,80	511,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401401					
	VV		N		37,048			
141	K	783406805	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením	m2	37,048	197,00	7 298,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783406805					
	VV		N		37,048			
142	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,048	240,00	8 891,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783414201					
	VV		N		37,048			
143	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,048	226,88	8 405,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783417101					
	VV		N		37,048			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 676,24	
144	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,000	11,48	2 444,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		M		213,000			
145	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	213,000	11,48	2 444,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bod 13					
	VV		M		213,000			
	VV		Součet		213,000			
146	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*213,000*	*2,08*	*441,98*	*CS ÚRS 2023 02*
147	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,000	19,60	4 174,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		M		213,000			
148	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,000	94,70	20 171,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		M		213,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				169 970,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 500,00	
149	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	...	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011503000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		prohlídka autorizovaným statikem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		zkoušky podkladu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				125 595,00	
152	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		příprava staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	31 250,00	31 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		stavební buňky					
	VV		mobilní WC					
	VV		provizorní komunikace					
	VV		skládky na staveništi					
	VV		náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	VV		1		1,000			
154	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		připojení zařízení staveniště na energie a inženýrské sítě					
	VV		elektro, voda, plyn, kanalizace apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj.)					
	VV		zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy					
	VV		Náklady na energii					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		náklady na oplocení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		osazení informačních tabulí (označení) stavby, vymezení a označení pracovního prostoru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	...	1,000	50 220,00	50 220,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		zábor pozemků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště					
	VV		včetně úklidu staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	4 375,00	4 375,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039203000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				13 750,00	
160	K	044002000	Revize	...	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		revize elektroinstalace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		kontroly plnění náležitostí smlouvy o dílo, vedení stavebního deníku					
	VV		zajištění provozu potřebných zařízení (např. provozu zařízení staveniště)					
	VV		účast zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků, účast na předání stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		koordinace prací a dodávek mezi dodavateli					
	VV		stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				1 875,00	
163	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	...	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/061002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		zabránění průniku srážkové vody do objektu - technické řešení dle dodavatele					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				6 250,00	
164	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		Dle projektové dokumentace a technické zprávy					
	VV		zajištění bezpečnosti obyvatel objektu viz. plán BOZP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			