

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Litomyšl**
Sídlo: bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Zastoupený: Mgr. Daniele Brýdlem, LL.M. – starostou města
IČO: 00276944
DIČ: CZ002276944
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-926591/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
Tel.: +420 602 202 580
E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic
Tel.: +420 461 653 380
E-mail: pavel.kubes@litomysl.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **GASCO s.r.o.**
Sídlo: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Patrikem Voženílkem
Zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192,
IČO: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Číslo účtu: 150490359/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Patrik Voženílek
Tel.: 774 658 104
E-mail: gasco@gasco.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Stratil, MBA
Tel.: 461 612 050
E-mail: richard.stratil@gasco.cz

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.8 **Objednatel předpokládá spolufinancování stavby Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci výzvy č. 87 - Muzea - SC 4.1 (MRR).**

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „**Stavební úpravy ZUŠ B. Smetany "TUNEL" Litomyšl Litomyšl, Litomyšl-Město**“

Stavební povolení : Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 027084/2024, Č.j. MěÚ Litomyšl 070945/2024

Místo stavby : Dům na ulici Boženy Němcové 142, 570 01 Litomyšl, parc. č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2138/22 (ostatní plocha), k.ú. Litomyšl [685674]

Projektová dokumentace	: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B. SMETANY ("TUNEL") LITOMYŠL“ vypracovaná společností A.VILY s.r.o., sídlo: Za Lávkou 392, 560 02 Česká Třebová, IČO: 211 23 934
Autorský dozor	: Ing. arch. Lucie Kubínková, m: 602 390 885, e: l.juthnerova@email.cz
Technický dozor (TDS)	: Věra Janečková, m: 603 877 086, e: janeckova@jafis.cz
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Ing. Jan Mikulecký, tel: 774 658 104, e-mail: jan.mikulecky@gasco.cz

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí rekonstrukce stávajícího dvoupodlažní objektu s valbovou střechou s plechovou krytinou, s nevyužitým podkrovím a nacházejícím v památkové zóně v centru města Litomyšl, dle shora uvedené projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B. SMETANY ("TUNEL") LITOMYŠL“, vypracované společností A.VILY s.r.o., sídlo: Za Lávkou 392, 560 02 Česká Třebová, IČO: 211 23 934
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.5 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - 4.1.4.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického výzkumu,
 - 4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,

- 4.1.4.15 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškožovat životní prostředí, musí veškerá níže nabízená zařízení k využívání vody (jsou-li předmětem díla) splňovat stanovené podmínky spotřeby vody:
- a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_{a3} = (V_{f4} + (3 \times V_{r5})) / 4$);
 - d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena specifikací uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější),
- 4.1.4.16 s ohledem na zásady udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů a zásadu významně nepoškožovat životní prostředí, musí být nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Splnění podmínky bude doloženo popisem porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití a dále např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. Náklady spojené se splněním této podmínky jsou součástí sjednané ceny.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3 Předání příslušné dokumentace

- 4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště proběhne na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání se předpokládá **v průběhu měsíce lednu 2026**, případně bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud k nabytí účinnosti dojde později.
- 5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů, má Objednatel právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **180 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4 Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, o které je přesvědčen že je vypracována v podrobnostech nezbytných pro realizaci stavby. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že v projektové dokumentaci či v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (resp. v Položkovém rozpočtu) se vyskytuje nějaká vada, pak takový stav neumožňuje Zhotoviteli přerušit práce na díle, ale Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na díle jen v případech, kdy ani s vynaložením přiměřeného úsilí možné provádět stavební práce na jiných částech stavby. V otázce této věci je rozhodující stanovisko TDS a AD. V případě vad, u kterých není možné realizovat práce na jiných částech stavby či jejichž povaha a délky řešení prokazatelně neumožní dokončení díla v původním lhůtě, má Zhotovitel právo na posun lhůty pro dokončení díla podle délky doby dořešení takové situace a dle povahy vad.
- 5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací, případně při zahájení prací na díle dle skutečného data zahájení. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků

- Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel prokáže, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě lhůty pro dokončení díla.
- 5.4.5 Klimatické podmínky nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 21 890 488,22,- Kč bez DPH

6.1.1.1.1 Cena slovy
dvacetjednamilionůosmsetdevadesátisícčtyřistaosmdesátosmkorunčeskýchdvacetdvah
aléfů

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.**

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové

chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.

7.2.3 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1).

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

7.2.5 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele pavel.kubes@litomysl.cz a dále na e-mailu TDS janeckova@jafis.cz. Objednatel je oprávněn stanovit i další adresy pro zasílání daňových dokladů. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- 7.5.3 **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace CZ.06.04.01/00/23_087/0004744.**
- 7.5.4 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele, umožňují-li to podmínky poskytovatele dotace.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržováním. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Pokud je dílo prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Povinnost vést stavební deník
- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
 - 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
 - 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 11.1 Kontrola provádění prací
- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také TDS). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
 - 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
 - 11.1.3 Objednatel upozorňuje, že bude **vyžadovat předkládání podrobné výrobní dokumentace autorskému doзору k odsouhlasení** a s ohledem na to může dojít k prodlevě v rámci projednání a dosažení oboustranně přijatelného řešení. Pokud taková situace nastane a Zhotovitel nemohl přiměřeně realizovat jiná plnění předmětu díla, mohou smluvní strany jednat o prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to však vždy maximálně o dobu, o kterou došlo ke zdržení v provádění prací, jichž se výrobní dokumentace týká.
 - 11.1.4 Objednatel požaduje, aby veškeré viditelné povrchy, materiály či výrobky byly předloženy formou **vzorku autorskému doзору stavby k odsouhlasení**. Minimální rozsah požadovaných vzorků je uveden v projektové dokumentaci včetně požadavků na barevné řešení povrchů. Přitom platí, že vzorek musí být doručen autorskému doзору před jeho zabudováním a autorský dozor (tedy i Objednatel) se k němu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Pro sestavení časového harmonogramu provádění prací musí dodavatel kalkulovat i s rizikem, že v uvedené lhůtě vzorek nebude odsouhlasen a bude vyžadován vzorek nový.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který rozešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x za 14 dnů v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka (TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění

- Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
- 14.1.5 Protože se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, nelze vyloučit, že se v rámci provádění stavby vyskytnou další dodatečné či nepředvídatelné stavební práce ve smyslu § 222 odstavce 5 a 6 ZZVZ. Pro takový případ si Objednatel vyhrazuje právo na změnu sjednané ceny a lhůty pro dokončení díla, a to v délce odpovídající technickým či technologickým možnostem na provedení dodatečných či nepředvídaných stavebních prací.
- 14.1.6 Předmětný objekt bude pro účely rekonstrukce vyklizen a nebude v průběhu provádění díla využíván. **Stavební práce tak nebudou probíhat za provozu objektu.**

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
- 14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavateli, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu
- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.
- 15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu
- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 15.4 Stavbyvedoucí
- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy.
- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplýne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 17.1 Organizace předání díla
- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
 - 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
 - 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
 - 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.
- 17.2 Protokol o předání a převzetí díla
- 17.2.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
 - 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
 - 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
 - 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
 - 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 - 17.3.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
 - 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.7 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů vč. dokladů prokazujících splnění podmínky dle čl. 4.1.4.16 této smlouvy,
 - 17.4.1.8 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- 17.4.1.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,
 - 17.4.1.10 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - 17.4.1.11 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
 - 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
 - 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
 - 17.4.3.2 stavební povolení.Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
 - 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
 - 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas.
 - 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
 - 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Výjimky ze záruky

- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).

18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení

- reklamací Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamacie Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.7 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. **Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.**

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

- 19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- 19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.
- 19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
- 19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

- 19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

- 19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
- 19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatel dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatel Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatel od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle

20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 3 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději **do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku.

21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky).

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 300 000,- Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 300 000,- Kč.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění

- 22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po

celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

- 25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 Odstoupení od Smlouvy

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
 - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

- Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- 26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

- 27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy ZUŠ B.Smetany (Tunel) Litomyšl**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202503
Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Lucie Kubínková

Zpracovatel:
Ing. arch. Lucie Kubínková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 21123934
DIČ:

IČ: 21123934
DIČ:

Cena bez DPH			21 890 488,22
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 890 488,22	Výše daně 4 597 002,53
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 487 490,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202503		
Stavba:	ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL		
Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Ing. arch. Lucie Kubínková
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. arch. Lucie Kubínková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 890 488,22	26 487 490,75
SO.01	Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu), započitatelné náklady	17 818 807,16	21 560 756,66
SO.01 -01	Elektroinstalace	1 337 711,00	1 618 630,31
SO.01 -01	Elektroinstalace	1 148 025,00	1 389 110,25
SO.01 -01A	Rozvaděč RE	77 132,00	93 329,72
SO.01 -01B	Rozvaděč RH	50 436,00	61 027,56
SO.01 -01C	Rozvaděč RP1	34 544,00	41 798,24
SO.01 -01D	Rozvaděč RP2	27 574,00	33 364,54
SO.01 -02	Hromosvod (LPS)	160 550,00	194 265,50
SO.01 -03	Vzduchotechnika	344 215,00	416 500,15
SO.01 -04	Vytápění	1 942 322,16	2 350 209,81
SO.01 -05	Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a umístění výtahu	12 447 117,62	15 061 012,32
SO.01 -06	Vnitřní kanalizace a vodovod	1 056 677,38	1 278 579,63
SO.01 -07	VRN	530 214,00	641 558,94
SO.02	Bezbariérový výtah, započitatelné náklady	716 900,00	867 449,00
SO.02 -01	Osobní výtah	716 900,00	867 449,00
SO.03	Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady	3 202 556,26	3 875 093,07
SO.03 -01	Elektroinstalace	362 623,00	438 773,83
SO.03 -02	Vytápění třídy 1.NP + 2NP	406 826,45	492 260,00
SO.03 -03	Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben	1 385 967,81	1 677 021,05
SO.03 -04	Slaboproud + generální klíč	1 047 139,00	1 267 038,19
SO.04	Plynovodní přípojka, započitatelné náklady	152 224,80	184 192,01
SO.04 -01	Plynovodní přípojka	152 224,80	184 192,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -01 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Petr Kovář

Zpracovatel:
Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 69138494
DIČ:

IČ: 69138494
DIČ:

Cena bez DPH		1 148 025,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 148 025,00	21,00%	241 085,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 389 110,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: **SO.01 -01 - Elektroinstalace**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 148 025,00
HSV - Svítidla	621 814,00
M - Práce a dodávky M	526 211,00
741 - Elektroinstalace	526 211,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 148 025,00

D	HSV	Svítlidla					621 814,00	
1	M	34835013	svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h	kus	3,000	1 049,00	3 147,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h					
2	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové					
3	M	NAB5	zavěšené svítidlo/1200X240 DIR/INDIR LED 5100 38W 840 DALI vw	kus	31,000	10 686,00	331 266,00	poptávka
PP			zavěšené svítidlo/1200X240 DIR/INDIR LED 5100 38W 840 DALI vw					
4	M	NAB6	přisazené sv./2250X31x35 DIR/INDIR LED 6000 35W 940 DALI vw	kus	12,000	13 906,00	166 872,00	poptávka
PP			přisazené sv./2250X31x35 DIR/INDIR LED 6000 35W 940 DALI vw					
5	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	28,000	348,00	9 744,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
6	M	NAB1	Bodové sv. 3Fadaptér, 3500 35W zoom DALI 3000/4000K	kus	18,000	3 001,00	54 018,00	Poptávka
PP			Bodové sv. 3Fadaptér, 3500 35W zoom DALI 3000/4000K					
7	K	741372042	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů	m	18,000	348,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových					
8	M	R301	zdroj pro napájení LED pásků 12V	kus	2,000	1 168,00	2 336,00	Poptávka
PP			zdroj pro napájení LED pásků 12V					
9	M	34774012	LED pásek 12V do 10W/m	m	42,000	197,00	8 274,00	CS ÚRS 2025 01
PP			LED pásek 12V do 10W/m					
10	M	34825042	spojka LED pásků 8/10mm 2 pin	kus	12,000	122,00	1 464,00	CS ÚRS 2025 01
PP			spojka LED pásků 8/10mm 2 pin					
11	M	R302	Hliníkový profil pro LED pásek	m	42,000	118,00	4 956,00	Poptávka
12	M	34825041	konektor napájení LED pásků 8mm IP 20 2 pin	kus	3,000	122,00	366,00	CS ÚRS 2025 01
PP			konektor napájení LED pásků 8mm IP 20 2 pin					
13	K	741372113	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů	m	42,000	348,00	14 616,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových páskových					
14	M	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus	11,000	430,00	4 730,00	CS ÚRS 2025 01
PP			detektor pohybu stropní 360°					
15	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	11,000	102,00	1 122,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
16	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	59,000	201,00	11 859,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					

D M Práce a dodávky M 526 211,00

D	741	Elektroinstalace					526 211,00	
17	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	2 100,000	37,00	77 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítkou plných a laněných průřezu žily 0,35 až 16 mm2					
18	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	26,000	107,00	2 782,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
19	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	36,000	67,00	2 412,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
20	M	42914112	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný dobéh IP44 13-17W D 100mm	kus	1,000	1 043,00	1 043,00	CS ÚRS 2025 01
PP			ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný dobéh IP44 13-17W D 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
22	M	R303	Zásuvka 230V/16A kompletní	ks	34,000	192,00	6 528,00	poptávka
23	M	R304	Zásuvka 230V/16A s ochranou proti přepětí kompletní	ks	2,000	942,00	1 884,00	poptávka
24	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+E se zapojením vodičů	kus	36,000	101,00	3 636,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
25	M	NAB4	Bezdrátový 4 tlačítkový nástěnný vypínač	ks	3,000	1 176,00	3 528,00	poptávka
26	M	NAB7	Pohybový a světlostní senzor s DALI jednotkou	ks	5,000	5 291,00	26 455,00	poptávka
PP			Pohybový a světlostní senzor s DALI jednotkou					
27	M	NAB8	Bezdrátová DALI jednotka	ks	1,000	4 307,00	4 307,00	poptávka
PP			Bezdrátová DALI jednotka					
28	M	NAB9	3F lišta DALI 3M	ks	1,000	1 947,00	1 947,00	poptávka
PP			3F lišta DALI 3M					
29	M	NAB10	3F lišta DALI 2M	ks	3,000	1 378,00	4 134,00	poptávka
PP			3F lišta DALI 2M					
30	M	NAB11	3F lišta DALI 1M	ks	1,000	706,00	706,00	poptávka
PP			3F lišta DALI 1M					
31	M	R305	Spínač řazení č. 1	ks	4,000	135,00	540,00	poptávka
32	M	R306	Přepínač řazení č. 6	ks	14,000	142,00	1 988,00	poptávka
33	M	R307	Přepínač křížový řazení č. 7	ks	4,000	194,00	776,00	poptávka
34	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	12,000	175,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
35	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	14,000	320,00	4 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
36	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
37	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	64,000	8,00	512,00	CS ÚRS 2025 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
38	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	25,000	31,00	775,00	CS ÚRS 2025 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
39	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	89,000	49,00	4 361,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protažovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
40	M	2000001218	SYKFY 3x2x0,5	m	40,000	10,00	400,00	poptávka
PP			SYKFY 3x2x0,5					
41	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm					
42	M	SNL.SLZ01Y	Napájecí zdroj pro pisoáry	kus	1,000	1 785,00	1 785,00	poptávka
PP			Napájecí zdroj					
43	K	741330823	Montáž relé-proudový zdroj	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž relé doplňkových prvků proudového zdroje					
44	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 200,000	16,00	19 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
45	K	741122001	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	80,000	36,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2					
46	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 200,000	24,00	28 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
47	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	2 320,000	45,00	104 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2					
48	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	20,000	69,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
49	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
50	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	43,00	1 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
51	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	70,000	207,00	14 490,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
52	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	57,00	3 990,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
53	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	300,000	27,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
54	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm2					
55	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2					
56	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	68,00	272,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2					
57	M	R308	Sestava podlahové zásuvky (vybavení 4x230V s ochran.kolíkem a přepětovou ochranou)	m	7,000	7 155,00	50 085,00	poptávka
PP			Sestava podlahové zásuvky (vybavení 4x230V s ochran.kolíkem a přepětovou ochranou)					
58	K	R309	Montáž sestavy podlahových zásuvek se zapojením vodičů	kus	7,000	134,00	938,00	poptávka
PP			Montáž podlahových zásuvek se zapojením vodičů 10/16 A, provedení 2P + PE					
59	M	37414130	zvonek bytový	kus	1,000	302,00	302,00	CS ÚRS 2025 01
PP			zvonek bytový					
60	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V					
61	K	220320233	Montáž tlačítka pro zvonky	kus	1,000	14,00	14,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž příslušenství zvonku tlačítka					
62	M	34562900	svorka ochranná 6226-30 6mm2 25A	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka ochranná 6226-30 6mm2 25A					
P			Poznámka k položce: MET svorkovnice					
63	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná	kus	1,000	16,00	16,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných					
64	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	150,000	428,00	64 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
P			Poznámka k položce: Práce při demontážích stávajících elektrických přístrojů, svítel, kabelů a dokončovací práce na elektrickém zařízení					
65	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 700,00	10 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 350,00	
66	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	450,000	123,00	55 350,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -01 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
SO.01 -01A - Rozvaděč RE

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Petr Kovář

Zpracovatel:
Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 69138494
DIČ:

IČ: 69138494
DIČ:

Cena bez DPH		77 132,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 132,00	21,00%	16 197,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 329,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
SO.01 -01A - Rozvaděč RE

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	77 132,00
M - Práce a dodávky M	77 132,00
741 - Demontáže	535,00
743 - Rozvaděč RE	2 821,00
21-M - Zkoušky a revize	1 552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01A - Rozvaděč RE

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: Petr Kovář

Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 132,00

D		M	Práce a dodávky M	77 132,00				
1	M	1512841	ROZV.NEPRIM.MER. NR212/NKD7D/NSX250-125A	kus	1,000	73 776,00	73 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP			ROZV.NEPRIM.MER. NR212/NKD7D/NSX250-125A					
D		741	Demontáže	535,00				
2	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000	535,00	535,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2					
D		743	Rozvaděč RE	2 821,00				
3	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 016,00	1 016,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
4	K	741990062	Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní					
D		21-M	Zkoušky a revize	1 552,00				
5	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 552,00	1 552,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -01 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
SO.01 -01B - Rozvaděč RH

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Petr Kovář

Zpracovatel:
Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 69138494
DIČ:

IČ: 69138494
DIČ:

Cena bez DPH		50 436,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 436,00	21,00%	10 591,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 027,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
SO.01 -01B - Rozvaděč RH

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	50 436,00
PSV - Práce a dodávky PSV	50 436,00
741 - Demontáže	3 509,00
743 - Rozvaděč RH	46 927,00
21-M - Zkoušky a revize	1 552,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01B - Rozvaděč RH

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem50 436,00

D PSVPráce a dodávky PSV50 436,00

D 741Demontáže3 509,00

1	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000	595,00	595,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPDemontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, kryti do IPx 4, plochy přes 0 8 m2

2	K	741322821	Demontáž jističů jednopólový nn do 63 A bez krytu nebo s krytem	kus	25,000	94,00	2 350,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PPDemontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 63 A bez krytu nebo s krytem

3	K	741331811	Demontáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 100 A	kus	6,000	94,00	564,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PPDemontáž stykačů nn stejnosměrných vestavných jednopólových do 100 A

D 743Rozvaděč RH46 927,00

4	M	35711012	rozvodnice zapuštěná, plně dveře, IP41, 54 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	4 259,00	4 259,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PProzvodnice zapuštěná, plně dveře, IP41, 54 modulárních jednotek, vč. N/pE

5	M	34535098	spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3	kus	1,000	473,00	473,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PPspínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3

6	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	4 548,00	4 548,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PPsvodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu

7	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	2,000	1 053,00	2 106,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PPchránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A

8	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000	441,00	5 292,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PPjistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

9	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	958,00	958,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPjistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

10	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	958,00	958,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPjistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

11	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	2 001,00	2 001,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PPjistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

12	M	1000140232	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	4,000	4 122,00	16 488,00	materiály online
----	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	------------------

PP10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou

13	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

14	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A

15	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní

16	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní

17	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu

18	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	262,00	3 144,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PPMontáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní

19	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	479,00	1 437,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PPMontáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 016,00	1 016,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
21	K	741990062	Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní					
D 21-M			Zkoušky a revize					1 552,00
22	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 552,00	1 552,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -01 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
SO.01 -01C - Rozvaděč RP1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Litomyšl		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	150 49 035
GASCO s.r.o.		DIČ:	CZ150 49 035
Projektant:		IČ:	69138494
Petr Kovář		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	69138494
Petr Kovář		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		34 544,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 544,00	21,00%	7 254,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	41 798,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
SO.01 -01C - Rozvaděč RP1

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	34 544,00
PSV - Práce a dodávky PSV	34 544,00
743 - Rozvaděč Rp1	34 544,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Zkoušky a revize	1 552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01C - Rozvaděč RP1

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 544,00

D PSV Práce a dodávky PSV

34 544,00

D 743 Rozvaděč Rp1

34 544,00

1	M	35713142	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	3 692,00	3 692,00	CS ÚRS 2025 01
PP rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek								
2	M	34535098	spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2025 01
PP spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3								
3	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 408,00	2 408,00	CS ÚRS 2025 01
PP svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu								
4	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	2,000	981,00	1 962,00	CS ÚRS 2025 01
PP chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A								
5	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	11,000	441,00	4 851,00	CS ÚRS 2025 01
PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
6	M	1000140232	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	3,000	4 122,00	12 366,00	materiály online
PP 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou								
7	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg								
8	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní								
9	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A								
10	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	11,000	262,00	2 882,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní								
11	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	242,00	726,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní								
12	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu								
13	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 177,00	1 177,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg								
14	K	741990062	Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní	kus	1,000	1 041,00	1 041,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní								
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 21-M Zkoušky a revize							1 552,00	
15	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 552,00	1 552,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -01 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
SO.01 -01D - Rozvaděč RP2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Litomyšl	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	150 49 035
	GASCO s.r.o.	DIČ:	CZ150 49 035
Projektant:		IČ:	69138494
	Petr Kovář	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	69138494
	Petr Kovář	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		27 574,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 574,00	21,00%	5 790,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 364,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
SO.01 -01D - Rozvaděč RP2

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	27 574,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 574,00
743 - Rozvaděč Rp2	27 574,00
21-M - Zkoušky a revize	1 552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -01 - Elektroinstalace

Úroveň 3: SO.01 -01D - Rozvaděč RP2

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 574,00

D PSV Práce a dodávky PSV

27 574,00

D 743 Rozvaděč Rp2

27 574,00

1	M	35713142	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	3 692,00	3 692,00	CS ÚRS 2025 01
PP			rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek					
2	M	34535098	spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2025 01
PP			spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3					
3	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 408,00	2 408,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu					
4	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	2,000	981,00	1 962,00	CS ÚRS 2025 01
PP			chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A					
5	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	12,000	441,00	5 292,00	CS ÚRS 2025 01
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
6	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	576,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
PP			jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
7	M	1000140232	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	1,000	4 122,00	4 122,00	materiály online
PP			10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
8	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
9	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
10	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	262,00	3 144,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
11	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní					
12	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž přepětových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu					
13	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
14	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní					
15	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 177,00	1 177,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
16	K	741990062	Utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní	kus	1,000	1 041,00	1 041,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní					
D 21-M Zkoušky a revize								1 552,00
17	K	210280101	Kontrola rozvaděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 552,00	1 552,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -02 - Hromosvod (LPS)

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Petr Kovář

Zpracovatel:
Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ: 69138494
DIČ:

IČ: 69138494
DIČ:

Cena bez DPH			160 550,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 550,00	21,00%	33 715,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			194 265,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis: SO.01 -02 - Hromosvod (LPS)

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	160 550,00
743 - Dodávky	17 944,00
PSV - Práce a dodávky PSV	142 606,00
741 - Elektromontáže	124 951,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	17 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -02 - Hromosvod (LPS)

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: Petr Kovář

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 550,00

D		743	Dodávky		17 944,00			
1	M	35441070	tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn	kus	8,000	292,00	2 336,00	CS ÚRS 2025 01
PP			tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn					
2	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	50,000	46,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 8mm FeZn pro hromosvod					
3	M	35442185	držák oddáleného hromosvodu FeZn T	kus	45,000	80,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			držák oddáleného hromosvodu FeZn T					
4	M	35441703	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez	kus	40,000	68,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP			podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez					
5	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	8,000	46,00	368,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
6	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
7	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	5,000	23,00	115,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka připojovací k připojení okapových žlabů					
8	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	5,000	53,00	265,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění					
9	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	5,000	32,00	160,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	25,000	46,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
11	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	10,000	42,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm					
12	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	10,000	419,00	4 190,00	CS ÚRS 2025 01
PP			tyč zemnicí 2m FeZn					

D PSV Práce a dodávky PSV 142 606,00

D		741	Elektromontáže		124 951,00			
13	K	218220201	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze střešního hřebenu	kus	6,000	482,00	2 892,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m ze střešního hřebenu					
14	K	741421811	Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	115,000	169,00	19 435,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
15	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	10,000	107,00	1 070,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
16	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	30,000	112,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben					
17	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	8,000	945,00	7 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
18	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	125,000	337,00	42 125,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
19	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	45,000	466,00	20 970,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva					
20	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	40,000	188,00	7 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
21	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	20,000	134,00	2 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků					
P			Poznámka k položce: Tvarování jímače 0,5m pod úhlem 45 stupňů. Tvarování ostatních ohybů hromosvodového vedení					
22	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
23	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	10,000	776,00	7 760,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
24	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	321,00	7 704,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací					
	P		elektrikář odborný					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Dokončovací práce na soustavě hromosvodu</i>					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				17 655,00	
25	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	5,000	1 391,00	6 955,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Měření jednotlivých uzemnění</i>					
26	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	10 700,00	10 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -03 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Ing. Marek Nos

Zpracovatel:
MARIO DESIGN s.r.o., Hodakova 653/13, 66 441 Troub

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		344 215,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	344 215,00	21,00%	72 285,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	416 500,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL	
Objekt:		SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu), započitatelné náklady	
Soupis:		SO.01 -03 - Vzduchotechnika	
Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Ing. Marek Nos MARIO DESIGN
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	s.r.o., Hodakova 653/13, 66 441 Troub

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	344 215,00
PSV - Práce a dodávk - PSV - Práce a dodávk	344 215,00
713 - Izolace tepeln - 713 - Izolace tepeln	59 852,00
751 - Vzduchotechnik - 751 - Vzduchotechnik	252 236,00
D1 -	181 483,00
D1 -	18 355,00
D1 -	52 398,00
OST - Ostatní - OST - Ostatní	32 127,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL					
Objekt:		SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu), započitatelné náklady					
Soupis:		SO.01 -03 - Vzduchotechnika					
Místo:		Litomyšl		Datum:		18.08.2025	
Zadavatel:		Město Litomyšl		Projektant:		Ing. Marek Nos MARIO DESIGN	
Uchazeč:		GASCO s.r.o.		Zpracovatel:		s.r.o., Hodakova 653/13, 66 441 Troub	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						344 215,00		
D PSV - Práce ε PSV - Práce a dodávk						344 215,00		
D 713 - Izolace tep 713 - Izolace tepeln						59 852,00		
1	M	751 000 001	Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm, s AL folií , hustota 40kg/m3	m2	12,000	571,00	6 852,00	
PP			Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm, s AL folií , hustota 40kg/m3					
2	K	713 492 151	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou	m2	12,000	185,00	2 220,00	URS2025/I
PP			Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou					
3	M	751 000 002	Požární izolace minerální vlna tl. 50 mm EI 30, s černou AL folií, hustota 66kg/m3, typ B, na horizontální kruhové potrubí, včetně montážního a spojovacího materiálu, certifikátu	m2	20,000	2 354,00	47 080,00	
PP			Požární izolace minerální vlna tl. 50 mm EI 30, s černou AL folií, hustota 66kg/m3, typ B, na horizontální kruhové potrubí, včetně montážního a spojovacího materiálu, certifikátu					
4	K	713 492 151	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou	m2	20,000	185,00	3 700,00	URS2025/I
PP			Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou					
D 751 - Vzduchote 751 - Vzduchotechnik						252 236,00		
D D1						181 483,00		
5	M	751 000 003	Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=370/370m3/h ve vnitřním standardním provedení, podlahová s rotačním rekuperátorem, elektrickým ohřivačem, filtrací F7/G4 a ventilátory s EC motory vč. integrované regulace, kanálové čidlo CO2, nástěnného ovladače, d	ks	1,000	101 278,00	101 278,00	
PP			Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=370/370m3/h ve vnitřním standardním provedení, podlahová s rotačním rekuperátorem, elektrickým ohřivačem, filtrací F7/G4 a ventilátory s EC motory vč. integrované regulace, kanálové čidlo CO2, nástěnného ovladače, datový kabel 4P4C/RJ10-30m, standard, VZT 1.01					
6	K	751 611 114	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté do 500 m3/h	ks	1,000	10 128,00	10 128,00	URS2025/I
PP			Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté do 500 m3/h					
7	M	751 000 004	Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 200, tl. izolace 50mm, délka 1m, Db=15/29/28/24/28/31/19/11 dBA	ks	4,000	3 055,00	12 220,00	
PP			Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 200, tl. izolace 50mm, délka 1m, Db=15/29/28/24/28/31/19/11 dBA					
8	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	4,000	917,00	3 668,00	URS2025/I
PP			Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm					
9	M	751 000 005	Těsná zpětná klapka s magnetem, dvojité břitové těsnění DN200	ks	2,000	1 927,00	3 854,00	
PP			Těsná zpětná klapka s magnetem, dvojité břitové těsnění DN200					
10	K	751 514 662	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm	ks	2,000	578,00	1 156,00	URS2025/I
PP			Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm					
11	M	42 981 267	Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200	ks	1,000	2 221,00	2 221,00	
PP			Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200					
12	K	751 514 762	Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm	ks	1,000	667,00	667,00	URS2025/I
PP			Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm					
13	M	751 000 006	Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN240-800	ks	2,000	2 016,00	4 032,00	
PP			Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN240-800					
14	K	751 514 762	Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm	ks	2,000	605,00	1 210,00	URS2025/I
PP			Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm					
15	M	42 974 007	Protidešťová sací stříška pozinkovaná se sítí DN200	ks	1,000	463,00	463,00	
PP			Protidešťová sací stříška pozinkovaná se sítí DN200					
16	K	751 514 762.1	Mtž stříšky nebo výfukové hlavice do 200mm	ks	1,000	139,00	139,00	URS2025/I
PP			Mtž stříšky nebo výfukové hlavice do 200mm					
17	M	751 000 007	Vyústka komfortní bílá jednořadá s regulací R1 do kruhového potrubí, 625x75mm	ks	2,000	1 303,00	2 606,00	
PP			Vyústka komfortní bílá jednořadá s regulací R1 do kruhového potrubí, 625x75mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	751 311 112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,08 m2	ks	2,000	391,00	782,00	URS2025/I
PP			Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,08 m2					
19	M	751 000 008	Textilní vyústka kruhová šedá DN200-8000mm, mikroperforce, závěs na Al lištu, kruhové obruče, závěsy 1m	ks	1,000	10 899,00	10 899,00	
PP			Textilní vyústka kruhová šedá DN200-8000mm, mikroperforce, závěs na Al lištu, kruhové obruče, závěsy 1m					
20	K	751 311 301	Montáž vyústí textilní kruhové do DN200	m	8,000	3 270,00	26 160,00	URS2025/I
PP			Montáž vyústí textilní kruhové do DN200					
D D1			18 355,00					
21	M	751 000 009	Radiální nástěnný ventilátor na omítku se zpětnou klapkou, Qv=80m3/h, pext=100Pa	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
PP			Radiální nástěnný ventilátor na omítku se zpětnou klapkou, Qv=80m3/h, pext=100Pa					
22	K	751 122 011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100mm	ks	1,000	618,00	618,00	URS2025/I
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100mm					
23	M	751 000 010	Diagonální ventilátor se zpětnou klapkou a manžetami, Qv=210m3/h, pext=150Pa, DN125	ks	1,000	3 566,00	3 566,00	
PP			Diagonální ventilátor se zpětnou klapkou a manžetami, Qv=210m3/h, pext=150Pa, DN125					
24	K	751 133 012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního základního D do 200mm	ks	1,000	535,00	535,00	URS2025/I
PP			Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního základního D do 200mm					
25	M	42 981 023	Výfuková hlavice pozinkovaná DN 160	ks	1,000	1 967,00	1 967,00	
PP			Výfuková hlavice pozinkovaná DN 160					
26	K	751 514 762	Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm	ks	1,000	590,00	590,00	URS2025/I
PP			Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm					
27	M	751 000 012	Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN200-800	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
PP			Střešní průchod izolovaný kaučuk tl.20mm, objímka, podstavec, DN200-800					
28	K	751 514 762	Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm	ks	1,000	504,00	504,00	URS2025/I
PP			Mtž stříšky výfukové hlavice do 200mm					
29	M	751 000 013	Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 600	ks	1,000	1 513,00	1 513,00	
PP			Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 600					
30	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	1,000	454,00	454,00	URS2025/I
PP			Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm					
31	M	751 000 014	Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 900	ks	1,000	1 861,00	1 861,00	
PP			Tlumič hluku kruhový DN 125, tl. izolace 50mm, délka 900					
32	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	1,000	559,00	559,00	URS2025/I
PP			Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm					
33	M	RGL.7901	Taliřový ventil přívod/odvod vzduchu DN 100mm	ks	4,000	75,00	300,00	
PP			Taliřový ventil přívod/odvod vzduchu DN 100mm					
34	K	751 322 011	Montáž taliřového ventilu D do 100mm	ks	4,000	22,00	88,00	URS2025/I
PP			Montáž taliřového ventilu D do 100mm					
D D1			52 398,00					
35	M	751 000 015	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 10%, tř."C"	m	6,000	396,00	2 376,00	
PP			trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 10%, tř."C"					
36	K	751 511 181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	6,000	119,00	714,00	URS2025/I
PP			Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm					
37	M	751 000 016	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 30%, tř."C"	m	5,000	591,00	2 955,00	
PP			trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 30%, tř."C"					
38	K	751 511 182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	5,000	178,00	890,00	URS2025/I
PP			Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm					
39	M	751 000 017	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	12,000	606,00	7 272,00	
PP			trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"					
40	K	751 511 182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	12,000	182,00	2 184,00	URS2025/I
PP			Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm					
41	M	751 000 018	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	35,000	715,00	25 025,00	
PP			trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"					
42	K	751 511 182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	35,000	214,00	7 490,00	URS2025/I
PP			Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm					
43	K	751 581 352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí DN200	ks	4,000	873,00	3 492,00	URS2025/I
PP			Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí DN200					
D OST - Ostatní			32 127,00					
44	K	751 000 020	Doprava horizontální	sb	1,000	5 512,00	5 512,00	
PP			Doprava horizontální					
45	K	751 000 021	Doprava vertikální	sb	1,000	5 627,00	5 627,00	
PP			Doprava vertikální					
46	K	751 000 022	Zaregulování	h	2,000	696,00	1 392,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zaregulování					
47	K	751 000 023	Komplexní zkoušky	h	24,000	482,00	11 568,00	
PP			Komplexní zkoušky					
48	K	751 000 024	Zaškolení	h	4,000	482,00	1 928,00	
PP			Zaškolení					
49	K	751 000 025	Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže	kg	50,000	122,00	6 100,00	
PP			Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -04 - Vytápění

KSO:
Místo: Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

Zadavatel:
Město Litomyšl

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

Projektant:
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 942 322,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 942 322,16	21,00%	407 887,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 350 209,81
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: **SO.01 -04 - Vytápění**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 942 322,16
713 - Izolace tepelné	43 300,96
716 - Požární prvky	17 844,00
731 - Kotelny	147 418,14
732 - Strojovny	100 591,60
733 - Rozvod potrubí	226 693,31
734 - Armatury	76 074,64
735 - Otopná tělesa	64 370,39
736 - Podlahové vytápění	1 144 810,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 585,12
799 - Ostatní	112 634,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -04 - Vytápění

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 942 322,16

D713Izolace tepelné43 300,96

1	M	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	86,000	112,00	9 632,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	-----------

PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm							
P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							

2	M	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	18,000	113,00	2 034,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	-----------

PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm							
P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							

3	M	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	38,000	112,00	4 256,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	-----------

PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm							
P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							

4	M	631433002R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	36,000	256,00	9 216,00	RTS 24/ I
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------	-----------

PP	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	M	631433103R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	54,000	291,00	15 714,00	RTS 24/ I
---	---	------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------

PP	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	M	631433104R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	8,000	300,00	2 400,00	RTS 24/ I
---	---	------------	--	---	-------	--------	----------	-----------

PP	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	M	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,030	1 632,00	48,96	RTS 24/ I
---	---	--------------	---	---	-------	----------	-------	-----------

PP	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m							
P	Poznámka k položce: 50 m vodorovně							

D716Požární prvky17 844,00

8	M	24633211R	tmel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkokarton, zdvo; přetřítelný	kus	6,000	449,00	2 694,00	RTS 24/ I
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-----------

PP	tmel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkokarton, zdvo; přetřítelný							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

9	M	28650014R	manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 60 mm	kus	6,000	2 525,00	15 150,00	RTS 24/ I
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	-----------

PP	manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 60 mm							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D731Kotelny147 418,14

10	M	731100002T00	Průchod střechou DN125	ks	1,000	1 546,00	1 546,00	Vlastní
----	---	--------------	------------------------	----	-------	----------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Průchod střechou DN125					
11	M	731054077T00	odkouření průchod střechou - pro vodorovné střechy	ks	1,000	538,00	538,00	Vlastní
12	M	731054130T00	odkouření kaox.trubka 80/125, délka 1000mm	ks	3,000	3 270,00	9 810,00	Vlastní
13	M	731054140T00	odkouření kaox.koleno 87° 80/125	ks	1,000	857,00	857,00	Vlastní
14	M	731249500T00	Montáž odkouření kotle	soubor	1,000	5 292,00	5 292,00	Vlastní
PP			Montáž odkouření kotle					
15	M	731249126R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW	soubor	1,000	7 048,00	7 048,00	RTS 24/ I
PP			Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW					
16	M	78000203T00	Příložné čidlo teploty	ks	1,000	1 259,00	1 259,00	Vlastní
17	M	723274027T00	odkouřen Koaxiální trubka D80/125 - 250mm	ks	1,000	584,00	584,00	Vlastní
18	M	811T00	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,000	13 229,00	13 229,00	Vlastní
PP			Uvedení kotle do provozu					
19	M	484173149T	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL (S JMENOVITÝM TEPELNÝM VÝKONEM PŘI 80/60°C, 45,0 kW), (46,3 kW, 4,90 m3/h, DN20). ROZMĚRY (ŠxVxH) 45x76,6x37,7 cm. PŘÍPOJENÍ G1	ks	1,000	92 275,00	92 275,00	Vlastní
20	M	484173200T	Obslužná jednotka regulace	ks	1,000	4 540,00	4 540,00	Vlastní
21	M	484173201T	Externí modul ekvitermní regulace	ks	1,000	5 810,00	5 810,00	Vlastní
22	M	484173220T	Vnější sonda ekvitermní	ks	1,000	309,00	309,00	Vlastní
23	M	484173288T	odkouření revizní koleno 87°pr.80/125mm	ks	1,000	1 894,00	1 894,00	Vlastní
24	M	484173294T	odkouřen Vertikální komínová koncovka pro koax. systém 80/125mm, dl.1,1m, 0,7m nad střechu	kus	1,000	2 424,00	2 424,00	Vlastní
PP			KHA7180801251 Vertikální komínová koncovka pro koax. systém 80/125mm, dl.1,1m, 0,7m nad střechu					
25	M	998731101R00	Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,001	3 135,00	3,14	RTS 24/ I
PP			Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m					
P			Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
D 732			Strojovny			100 591,60		
26	M	732100304T00	sdržený rozdělovač/sběrač 80/80 kombin.RS 3TO 3m3/h, D+M	ks	1,000	21 786,00	21 786,00	Vlastní
27	M	732111175T00	Izolace pro hydraulický anuloid	ks	1,000	6 794,00	6 794,00	Vlastní
PP			Izolace pro hydraulický anuloid					
28	M	732111216T00	Stojanová podpěra, výškové nastavitelná	ks	2,000	2 667,00	5 334,00	Vlastní
PP			Stojanová podpěra, výškové nastavitelná					
29	M	732111224T00	Izolace pro rozdělovač a sběrač, D+M	ks	1,000	9 592,00	9 592,00	Vlastní
PP			Izolace pro rozdělovač a sběrač, D+M					
30	M	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,000	4 762,00	4 762,00	RTS 24/ I
PP			Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku					
31	M	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,000	4 762,00	4 762,00	RTS 24/ I
PP			Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku					
32	M	732423522T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ 25-40 m = 2,4 m3/h, H = 4,0 m, PŘÍPOJENÍ DN25 (m/min.=1,06 m³/hod, Δp/min.= 20,00 kPa, 230 V, AC, PŘÍKON 3-18 W	soubor	1,000	9 094,00	9 094,00	Vlastní
33	M	732423502T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ 25-40 m = 2,4 m3/h, H = 4,0 m, PŘÍPOJENÍ DN25	ks	2,000	8 231,00	16 462,00	Vlastní
34	M	484387521R	ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min	kus	1,000	19 242,00	19 242,00	RTS 24/ I
PP			ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min					
35	M	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	1,128	2 450,00	2 763,60	RTS 24/ I
PP			Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m					
D 733			Rozvod potrubí			226 693,31		
36	M	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	18,000	176,00	3 168,00	RTS 24/ I
PP			Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15					
37	M	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	86,000	519,00	44 634,00	RTS 24/ I
PP			Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek					
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
38	M	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	18,000	712,00	12 816,00	RTS 24/ I
PP			Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek					
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	38,000	781,00	29 678,00	RTS 24/ I
	PP		Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
40	M	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	36,000	1 114,00	40 104,00	RTS 24/ I
	PP		Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
41	M	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	54,000	1 481,00	79 974,00	RTS 24/ I
	PP		Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
42	M	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,000	1 968,00	15 744,00	RTS 24/ I
	PP		Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
43	M	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,302	1 905,00	575,31	RTS 24/ I
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m					
D		734	Armatury				76 074,64	
44	M	734191752TO	Ventil regulační vyvažovací DN 25 kvs-8,43m3/h, PN25, s vypouštěním	ks	1,000	4 359,00	4 359,00	Vlastní
	PP		Ventil regulační vyvažovací DN 25 kvs-8,43m3/h, PN25, s vypouštěním					
45	M	734299117T00	Magnetický filtr DN25, D+M	ks	1,000	7 333,00	7 333,00	Vlastní
46	M	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa	ks	3,000	1 039,00	3 117,00	Vlastní
	PP		Tlakoměr 0- 350kPa					
47	M	734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M	ks	2,000	3 888,00	7 776,00	Vlastní
	PP		Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M					
	P		Poznámka k položce: Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním					
48	M	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	356,00	1 780,00	RTS 24/ I
	PP		Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu					
49	M	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	554,00	4 986,00	RTS 24/ I
	PP		Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu					
50	M	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	375,00	1 875,00	RTS 24/ I
	PP		Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu					
51	M	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	11,000	779,00	8 569,00	RTS 24/ I
	PP		Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu					
52	M	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	1 067,00	4 268,00	RTS 24/ I
	PP		Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu					
53	M	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	877,00	1 754,00	RTS 24/ I
	PP		Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
54	M	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 221,00	1 221,00	RTS 24/ I
	PP		Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
55	M	734261300T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 1"	kus	6,000	468,00	2 808,00	Vlastní
	PP		Šroubení uzavírací k čerpadlu 1"					
56	M	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	1 112,00	10 008,00	RTS 24/ I
	PP		Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
57	M	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	224,00	1 792,00	RTS 24/ I
	PP		Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
58	M	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	601,00	1 202,00	RTS 24/ I
	PP		Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
59	M	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	911,00	911,00	RTS 24/ I
	PP		Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
60	M	734417053T00	Mosazná jímka 85mm	ks	9,000	113,00	1 017,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mosazná jímka 85mm					
61	M	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	12,000	296,00	3 552,00	RTS 24/ I
PP			Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu					
62	M	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře	kus	6,000	204,00	1 224,00	RTS 24/ I
PP			teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře					
63	M	4221750T	Servopohon 6NM 230V, D+M	ks	1,000	4 340,00	4 340,00	Vlastní
64	M	42217517T	Směšovací klapka třífcestná DN20, kvs-6,3, D+M	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	Vlastní
65	M	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,072	1 370,00	98,64	RTS 24/ I
D 735			Otopná tělesa	64 370,39				
66	M	735157267R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	5 651,00	5 651,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
67	M	735157560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	5 006,00	5 006,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
68	M	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	5 577,00	5 577,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
69	M	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	7 890,00	7 890,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
70	M	735157669R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	8 821,00	17 642,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
71	M	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	9 578,00	9 578,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
72	M	735157680R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	6 540,00	6 540,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
73	M	735157693T00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 600 mm	kus	1,000	5 849,00	5 849,00	Vlastní
PP			Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 600 mm					
74	M	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,392	1 626,00	637,39	RTS 24/ I
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m					
D 736			Podlahové vytápění	1 144 810,00				
75	M	736 346928T00	Montáž podlahového vytápění na systémovou desku	m2	80,000	1 323,00	105 840,00	Vlastní
PP			Montáž podlahového vytápění na systémovou desku					
76	M	736346925T00	Montáž rozdělovače vč.skříně	ks	1,000	7 937,00	7 937,00	Vlastní
PP			Montáž rozdělovače vč.skříně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	736347123T00	Potrubí plastové PE-RT pětivrstvá 16x2mm, role 480m	bm	720,000	173,00	124 560,00	Vlastní
78	M	736347125T00	Ochranná trubka, průměr 15-18mm	bm	50,000	21,00	1 050,00	Vlastní
PP			Ochranná trubka, průměr 15-18mm					
79	M	7363471278T00	Fixační oblouk pro plastové potrubí o průměru 14-18 mm	ks	14,000	35,00	490,00	Vlastní
PP			Fixační oblouk pro plastové potrubí o průměru 14-18 mm					
80	M	736347130T00	Deska rovná DR pro suchou montáž (tl.30mm 960mmx480mm)	m2	260,000	2 215,00	575 900,00	Vlastní
PP			Deska rovná DR pro suchou montáž (tl.30mm 960mmx480mm)					
81	M	736347133T00	Deska koncová DK pro suchou montáž (tl.30mm 240mmx480mm)	m2	70,000	2 215,00	155 050,00	Vlastní
PP			Deska koncová DK pro suchou montáž (tl.30mm 240mmx480mm)					
82	M	736347134T00	Deska koncová DKD pro suchou montáž (tl.30mm 320mmx480mm)	m2	70,000	2 215,00	155 050,00	Vlastní
PP			Deska koncová DKD pro suchou montáž (tl.30mm 320mmx480mm)					
83	M	736347140T00	Sada rozdělovače/sběrače 3-cestný, DN32/DN20 s průtokoměry 6, ventily, vypouštěním a odvzdušněním	ks	1,000	4 180,00	4 180,00	Vlastní
PP			Sada rozdělovače/sběrače 3-cestný, DN32/DN20 s průtokoměry 6, ventily, vypouštěním a odvzdušněním					
P			Poznámka k položce: zátky a konzoly, D+M					
84	M	736347162T00	rozdělovač-sběrač, var.1, 7 cestný, nerezový s průtokoměry, DN25 x DN20	ks	1,000	7 133,00	7 133,00	Vlastní
85	M	736347184T00	kulový kohout MODUL - motýl, DN25 Fxzávitová vsuvka, D+M	ks	2,000	1 173,00	2 346,00	Vlastní
86	M	736347221T00	dilatační pás tl.8, šíře 150mm, fólie, 50m	ks	100,000	33,00	3 300,00	Vlastní
87	M	73634850T00	Svěrné šroubení PE-X, PE-RT s Al-fólií 3/4", 16x2 D+M	ks	14,000	141,00	1 974,00	Vlastní
PP			Svěrné šroubení PE-X, PE-RT s Al-fólií 3/4", 16x2 D+M					
88	M	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,000	3 135,00	0,00	RTS 24/ I
PP			Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m					
D			767	Konstrukce zámečnické			8 585,12	
89	M	767100004T00	Konzola nosníková 250mm	ks	16,000	173,00	2 768,00	Vlastní
PP			Konzola nosníková 250mm					
90	M	767101000T00	Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI	kg	30,000	121,00	3 630,00	Vlastní
PP			Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI					
91	M	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	8,000	53,00	424,00	RTS 24/ I
PP			tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy					
92	M	42310111R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 17 až 19 mm; DN = 10	kus	8,000	19,00	152,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 17 až 19 mm; DN = 10					
93	M	42310112R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15	kus	26,000	19,00	494,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15					
94	M	42310113R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20	kus	18,000	21,00	378,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20					
95	M	42310114R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25	kus	28,000	22,00	616,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25					
96	M	42310115R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 40 až 46 mm; DN = 32	kus	4,000	24,00	96,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 40 až 46 mm; DN = 32					
97	M	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 808,00	27,12	RTS 24/ I
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m					
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D			799	Ostatní			112 634,00	
98	M	933T00	Proplach systému ÚT	hod	8,000	635,00	5 080,00	Vlastní
PP			Proplach systému ÚT					
99	M	802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,000	21 166,00	21 166,00	Vlastní
PP			PD skutečného provedení					
100	M	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	8,000	635,00	5 080,00	Vlastní
PP			Zkouška těsnosti vytápění					
101	M	916T00	Topná zkouška	hod	24,000	635,00	15 240,00	Vlastní
PP			Topná zkouška					
102	M	922T00	Vyregulování systému vytápění	hod	16,000	635,00	10 160,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyregulování systému vytápění					
103	M	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	8,000	635,00	5 080,00	Vlastní
PP			Napuštění topného systému upravenou vodou					
104	M	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,000	15 875,00	15 875,00	Vlastní
PP			Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu					
105	M	9630T00	Třídění odpadu	hod	4,000	614,00	2 456,00	Vlastní
PP			Třídění odpadu					
106	M	96T00	Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů	soubor	1,000	7 937,00	7 937,00	Vlastní
PP			Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů					
P			Poznámka k položce: Veškeré stavební připomoci pro zhotovení zdravotnických					
107	M	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,000	614,00	24 560,00	Vlastní
PP			Nezměřitelné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavby do podkroví a
umístění výtahu

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
ing. Ivana Smolová

Zpracovatel:
ing. Ivana Smolová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 447 117,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 447 117,62 0,00	21,00% 12,00%	2 613 894,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	15 061 012,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: **SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a
umístění výtahu**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	ing. Ivana Smolová
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Smolová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 447 117,62
HSV - Práce a dodávky HSV	2 225 175,95
1 - Zemní práce	55 118,01
2 - Zakládání	27 242,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	283 275,97
4 - Vodorovné konstrukce	530 106,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	375 411,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	412 803,38
997 - Přesun sutě	337 766,12
998 - Přesun hmot	203 452,25
PSV - Práce a dodávky PSV	10 221 941,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 976,48
713 - Izolace tepelné	867 149,10
732 - Ústřední vytápění - strojovny	5 250,00
762 - Konstrukce tesařské	869 099,25
763 - Konstrukce suché výstavby	2 550 992,40
764 - Konstrukce klempířské	640 210,78
765 - Krytina skládaná	769 354,30
766 - Konstrukce truhlářské	1 585 389,75
767 - Konstrukce zámečnické	1 369 733,25
771 - Podlahy z dlaždic	8 367,09
776 - Podlahy povlakové	293 496,89
777 - Podlahy lité	226 872,82
781 - Dokončovací práce - obklady	310 587,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	377 320,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	290 140,65
ost1 - ostatní práce a materiály	101 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a
umístění výtahu

Místo: Litomyšl

Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 447 117,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 225 175,95

D 1

Zemní práce

55 118,01

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	1,140	147,00	167,58	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně					
	VV		"pro základ pod venkovní schody"0,3*3,8		1,140			
2	K	129911111	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	5,000	2 762,00	13 810,00	
	PP		Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně					
	VV		"prozákłady"10*0,5*1,0		5,000			
3	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,856	2 066,00	5 900,50	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně					
	VV		"výkopypro základovépasy"					
	VV		(0,7*1,5*0,1)+(0,3*1,2*0,1)+(0,5*(3,0+1,5)*0,7)		1,716			
	VV		"pas pod venkovní schody"					
	VV		3,8*0,3*1,0		1,140			
	VV		Součet		2,856			
4	K	133312822	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	8,434	2 064,00	17 407,78	
	PP		Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně					
	VV		"výkop pro výtah"2,55*2,45*1,35		8,434			
5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,290	196,00	3 192,84	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m					
	VV		"prozákłady"10*0,5*1,0		5,000			
	VV		"výkopypro základovépasy"					
	VV		(0,7*1,5*0,1)+(0,3*1,2*0,1)+(0,5*(3,0+1,5)*0,7)		1,716			
	VV		"výkop pro výtah"2,55*2,45*1,35		8,434			
	VV		"výkop pod venk.schody"3,8*0,3*1,0		1,140			
	VV		Součet		16,290			
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,290	237,00	3 623,73	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	VV		16,29-"zásyp šachty po vodom."1		15,290			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,522	390,00	10 733,58	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		15,29		15,290			
	VV		15,29*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		27,522			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	282,00	282,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně					
	D 2		Zakládání				27 242,33	
9	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,900	2 316,00	2 084,40	
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm					
	VV		"pod výtahovou šachtu-řezC"					
	VV		1,25*1,2*0,6		0,900			
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,137	3 525,00	25 157,93	
	PP		Základové pásy z betonu tř. C 16/20					
	VV		"výkopypro základovépasy"					
	VV		(0,7*1,5*0,45)+(0,3*1,2*0,45)+(0,5*(3,0+1,5)*1,05)		2,997			
	VV		"výkop pro výtah"(2,55+2,45)*2*0,5*0,6		3,000			
	VV		"výkop pro základ venk.schody"3,8*0,3*1,0		1,140			
	VV		Součet		7,137			
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				283 275,97	
11	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	7,170	1 203,00	8 625,51	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm					
	VV		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,7*3,2)-(0,7*2,1)		7,170			
12	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	5,456	1 630,00	8 893,28	
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		((0,4+1,83)*3,2)-(0,8*2,1)		5,456			
13	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P15 na maltu M10 tl 200 mm	m2	10,200	2 045,00	20 859,00	
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P15 na maltu M10 tl 200 mm					
	VV		"3.NP"					
	VV		(3,0*4,0/2*2)-(0,9*2,0)		10,200			
14	K	311236131	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P20 na maltu M10 tl 250 mm	m2	70,151	2 133,00	149 632,08	
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel P20 na maltu M10 tl 250 mm					
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		(8,05*4,425)-(1,2*2,2)-(8,05*0,25)		30,969			
	VV		(8,05*3,505)-(1,2*2,2)-(8,05*0,25)		23,563			
	VV		(2,275*4,0)+(2,25*3,4)-((2,275+2,25)*0,25)		15,619			
	VV		Součet		70,151			
15	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	14,000	292,00	4 088,00	
	PP		Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm					
	VV		"P3"2		2,000			
	VV		"P7"9		9,000			
	VV		"P10"3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
16	M	59321210.1	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x120x190mm	kus	2,000	445,00	890,00	
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x120x190mm					
17	M	59321101.1	překlad železobetonový RZP 900x140x140mm	kus	9,000	205,00	1 845,00	
	PP		překlad železobetonový RZP 900x140x140mm					
18	M	59321101	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	3,000	320,00	960,00	
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm					
19	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	331,00	662,00	
	PP		Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm					
	VV		"P5"2		2,000			
20	M	59321212.1	překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x120x140mm	kus	2,000	385,00	770,00	
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x120x140mm					
21	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000	364,00	1 092,00	
	PP		Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm					
	VV		"P2"3		3,000			
22	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	12,000	445,00	5 340,00	
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm					
	VV		"P2"3		3,000			
	VV		"P8"6		6,000			
	VV		"P9"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,000	508,00	3 048,00	
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm					
	VV		"P6"6		6,000			
24	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,998	35 000,00	34 930,00	
	PP		Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů					
	VV		"P1-5HEA140-3,3m"5*3,3*30,4*0,001		0,502			
	VV		"P4-4HEB180-1,9m"4*1,9*65,3*0,001		0,496			
	VV		Součet		0,998			
25	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	8,630	938,00	8 094,94	
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm					
	VV		2,87		2,870			
	VV		"zazdívka za rozvaděč v 1.np"1,8*1,6*2		5,760			
	VV		Součet		8,630			
26	K	342244111	Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	33,350	882,00	29 414,70	
	PP		Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm					
	VV		"1.NP"((1,4+3,2)*2,9)-(0,7*2,1)		11,870			
	VV		(1,0*2,9)-(0,7*2,1)		1,430			
	VV		(1,3*2,9)-(0,7*2,1)		2,300			
	VV		(0,4*2,9)		1,160			
	VV		Mezisoučet		16,760			
	VV		"2.NP"					
	VV		(0,4*3,0*2)		2,400			
	VV		((1,6*3,0)-(0,7*2,1))*2		6,660			
	VV		(3,0*3,0)-(0,7*2,1)		7,530			
	VV		Mezisoučet		16,590			
	VV		Součet		33,350			
27	K	342244121	Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	4,115	1 004,00	4 131,46	
	PP		Příčka z cihel P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm					
	VV		"1NP"					
	VV		(1,5*2,5)-(0,9*2,1)+(1,1*2,05)		4,115			
D 4 Vodorovné konstrukce							530 106,56	
28	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	12,000	4 385,00	52 620,00	
	PP		Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nad 1.NP"					
	VV		33*0,2		6,600			
	VV		"nad 2.NP"					
	VV		(6+21)*0,2		5,400			
	VV		Součet		12,000			
29	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	60,000	937,00	56 220,00	
	PP		Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce					
	VV		33+21+6		60,000			
30	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	60,000	455,00	27 300,00	
	PP		Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce					
31	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	60,000	223,00	13 380,00	
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
32	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	60,000	61,00	3 660,00	
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
33	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	60,000	298,00	17 880,00	
	PP		Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton					
34	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,948	35 000,00	68 180,00	
	PP		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"nad 1.NP"					
	VV		"R8"943*0,001		0,943			
	VV		"R14"65*0,001		0,065			
	VV		"nad 2.NP"					
	VV		"R8"610*0,001		0,610			
	VV		"R14"330*0,001		0,330			
	VV		Součet		1,948			
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,071	35 000,00	2 485,00	
	PP		Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari					
	VV		"150kg/m3"					
	VV		"základová deska ve výtahu"					
	VV		(2,1*2,25*0,1*150*0,001)		0,071			
	VV		Součet		0,071			
36	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	4,353	7 697,00	33 505,04	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm					
	VV		"stropnad2.np- U200"((12*7,3)+(2*5,9)+(4*6,1)+(1*6,4)+(3*6,65))*25,3*0,001		3,799			
	VV		"HEB160"2*6,5*42,6*0,001		0,554			
	VV		Součet		4,353			
37	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,554	35 000,00	19 390,00	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
38	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	3,779	35 000,00	132 265,00	
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200					
39	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,873	4 361,00	12 529,15	
	PP		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25					
	VV		"věnce ve výtahové šachtě"					
	VV		(8,05+8,05+4,525)*0,25*0,25		1,289			
	VV		"věnec pro kotvení A v krovu"					
	VV		(1,15*0,3*0,8*3)		0,828			
	VV		12,6*0,2*0,3		0,756			
	VV		Součet		2,873			
40	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	25,073	636,00	15 946,43	
	PP		Zřízení bednění ztužujících věnců					
	VV		"Věnce ve výtahové šachtě"					
	VV		(8,05+8,05+4,525)*0,25*2		10,313			
	VV		"věnce v krovu pro kotvení A"					
	VV		3*1,5*0,8*2		7,200			
	VV		12,6*0,3*2		7,560			
	VV		Součet		25,073			
41	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	25,073	132,00	3 309,64	
	PP		Odstranění bednění ztužujících věnců					
42	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,036	35 000,00	1 260,00	
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216					
	VV		"věnce ve výtahové šachtě"					
	VV		(8,05+8,05+4,525)/0,2*1,0*0,222*0,001		0,023			
	VV		"věnec pro kotvení A v krovu"					
	VV		12,6/0,2*0,5*0,222*0,001		0,007			
	VV		3*1,15/0,2*1,5*0,222*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,036			
43	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	35 000,00	4 200,00	
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"věnce ve výtahové šachtě"					
	VV		(8,05+8,05+4,525)*4*0,89*0,001		0,073			
	VV		"věnec pro kotvení A v krovu"					
	VV		12,6*2*0,89*0,001		0,022			
	VV		3*1,15*8*0,89*0,001		0,025			
	VV		Součet		0,120			
44	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,500	5 532,00	24 894,00	
	PP		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37					
	VV		"z1.np do 2.np"4,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,675	35 000,00	23 625,00	
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"u1.np do 2.np"0,675		0,675			
46	K	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	13,855	1 120,00	15 517,60	
	PP		Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m					
	VV		"z1.npdo2.np"(1,2*5,3)+(1,5*19*0,17)+(0,5*5,3)		13,855			
47	K	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	13,855	140,00	1 939,70	
	PP		Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m					
	VV		"z1.npdo2.np"(1,2*5,3)+(1,5*19*0,17)+(0,5*5,3)		13,855			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				375 411,33	
48	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	101,860	333,00	33 919,38	
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		"pod obklady"					
	VV		"1.np"(4,0+1,5+4,0+1,3+2,6+1,45+1,0+2,6+1,63+2,05+1,0+3,0+2,5)*2,0		57,260			
	VV		"2.np"(2,85+2,5+2,5+2,85+1,3+1,3+1,6+1,6+1,6+1,8+1,4+1,0)*2,0		44,600			
	VV		Součet		101,860			
49	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	168,780	364,00	61 435,92	
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		"1.np"(2,25+2,35+1,65+2,7+1,5+1,5+1,5+2,0+3,0+2,5)*3,0		62,850			
	VV		-(1,2*2,2)-(0,8*2,1*2)-(0,7*2,1*6)		-14,820			
	VV		((1,3+4,0+1,4+4,0)*3,0)-(0,7*2,1*2)		29,160			
	VV		"2.np"(1,6*4*3,0)-(0,7*2,1*4)+((2,85+5,5+2,5+3,1)*3,0)-(0,7*2,1*2,0)-(1,2*2,2)		49,590			
	VV		"3.np"(2,2+2,5+2,5)*3,0		21,600			
	VV		(2*3,0*4,0/2*2)-(0,9*2,0*2)		20,400			
	VV		"-omítka pod obklady"					
	VV		Součet		168,780			
50	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	331,800	416,00	138 028,80	
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním					
	VV		"1.NP"(10,5+1,3+2,0+4,0+6,3+4,0+0,8+4,0+1,5+5,2+0,8+2,5+4,0+5,0+3,4+3,8)*3,0		177,300			
	VV		"2.NP"(7,0+6,0+4,5+5,0+2,0+10+5,5+4,0+4,0+3,5)*3,0		154,500			
	VV		Součet		331,800			
51	K	617321131	Vápenocementový štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm	m2	141,559	210,00	29 727,39	
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm					
	VV		"výtahová šachta"					
	VV		((1,75+1,775)*2)*(6,83+1,1))-1,2*2,2*2)		50,627			
	VV		((2,275+2,25)*2)*6,83)-(1,2*2,2*2)		56,532			
	VV		(1,85+1,95+0,5)*4,0		17,200			
	VV		(2,2+2,1)*4,0		17,200			
	VV		Součet		141,559			
52	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	70,000	160,00	11 200,00	
	PP		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
	VV		"pro injektláž zdíva"70		70,000			
53	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	7,800	56,00	436,80	
	PP		Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		"výťah.šachta nad střechem"1,2*(2,1+2,2+2,2)		7,800			
54	K	622211011.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	7,800	693,00	5 405,40	
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm					
	VV		"výťah.šachta nad střechem"1,2*(2,1+2,2+2,2)		7,800			
55	K	622511012	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	7,800	352,00	2 745,60	
	PP		Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
56	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,300	6 300,00	1 890,00	
	PP		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		"1.np-vstup"6*0,05		0,300			
57	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,500	5 820,00	32 010,00	
	PP		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		"1.np-kolem výťahu" 55*0,1		5,500			
58	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,500	90,00	495,00	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
59	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,109	39 000,00	4 251,00	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV		55*1,98*0,001		0,109			
60	K	632441216	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 25 do 30 mm	m2	6,000	323,00	1 938,00	
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 25 do 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.np-vstup"6		6,000			
61	K	632441217	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 30 do 35 mm	m2	30,700	337,00	10 345,90	
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 30 do 35 mm					
	VV		"SK5,SK6,SK7- nové stropy+podlaha na terénu"		24,700			
	VV		(26+25+58,7)-85		6,000			
	VV		"2.np-na starém stropu-2.2"6		30,700			
	VV		Součet					
62	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm	m2	3,018	452,00	1 364,14	
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm					
	VV		"SK4-výtah"1,775*1,7		3,018			
63	K	632451231	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 30 do 35 mm	m2	85,000	333,00	28 305,00	
	PP		Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 30 do 35 mm					
64	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	8,250	1 444,00	11 913,00	
	PP		Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním					
	VV		"1.np-kolem výtahu"55*0,15		8,250			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				412 803,38	
65	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	437,920	54,00	23 647,68	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
	VV		(18+0,6+0,6+11+11+0,6+4,7+10,5+0,6+0,6+20)*(7,5-1,9)		437,920			
66	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	35 033,600	1,00	35 033,60	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití					
	VV		437,92*80 "Přepočtené koeficientem množství		35 033,600			
67	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	437,920	41,00	17 954,72	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m					
68	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	600,000	10,00	6 000,00	
	PP		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken					
69	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	48 000,000	0,43	20 544,00	
	PP		Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití					
	VV		600*80		48 000,000			
70	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	600,000	6,00	3 600,00	
	PP		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken					
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	63,00	7 560,00	
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		"1.np+2.np"60+60		120,000			
72	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	84,00	5 880,00	
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		"3.np"140*0,5		70,000			
73	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,000	665,00	7 315,00	
	PP		Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m					
74	K	949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	330,000	23,00	7 590,00	
	PP		Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití					
	VV		11*30		330,000			
75	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,000	466,00	5 126,00	
	PP		Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m					
76	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	64,278	106,00	6 813,47	
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"u výtahu"(2,0*2,955)-(0,6*2,0)		4,710			
	VV		(1,0*2,955)-(0,8*2,0)		1,355			
	VV		"WC"(((1,457+0,863+0,32+0,84+1,355+1,29+1,29+1,7)*2,955)-(0,6*2,0*3)-(0,8*2,0)		21,735			
	VV		Mezisoučet		27,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		"WC"(((1,6+1,85)*3,15)-(0,6*2,0*2)		8,468			
	VV		((1,8+1,45+1,45+4,7)*3,15)-(0,8*2,0)-(0,6*2,0*3)		24,410			
	VV		Mezisoučet		32,878			
	VV		"3.NP"					
	VV		(0,94+0,26)*2*1,5		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		64,278			
77	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	47,540	129,00	6 132,66	
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm					
	VV		"1.NP"0		0,000			
	VV		"2.NP"(2,6*3,15)-(0,8*2,0)		6,590			
	VV		"3.NP"((3,4+3,0+3,5)*1,0)+(((3,4*3,0)+(3,0*3,5))*3/2)		40,950			
	VV		Součet		47,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,073	1 281,00	3 936,51	
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3					
	VV		"1.NP"					
	VV		0,6*0,33*2,3		0,455			
	VV		0,3*3,0*0,3		0,270			
	VV		0,6*0,15*0,3*2		0,054			
	VV		1,3*2,3*0,3		0,897			
	VV		0,3*2,3*0,3		0,207			
	VV		1,4*0,9*0,73		0,920			
	VV		0,6*1,5*0,3		0,270			
	VV		Mezisoučet		3,073			
	VV		"2NP"0		0,000			
	VV		Součet		3,073			
79	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	25,253	524,00	13 232,57	
	PP		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3					
	VV		"1.NP"					
	VV		1,6*1,4*2,3		5,152			
	VV		4,0*3,0*0,2		2,400			
	VV		1,7*3,0*0,73		3,723			
	VV		(3,0+1,0)*3,0*0,65		7,800			
	VV		Mezisoučet		19,075			
	VV		"2.NP"					
	VV		"uvýtlahu" (2,3+1,7+1,2)*2,7*0,44		6,178			
	VV		Mezisoučet		6,178			
	VV		Součet		25,253			
80	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	2,114	3 511,00	7 422,25	
	PP		Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC					
	VV		"3.NP"0,87*0,54*4,5		2,114			
81	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	4,000	2 316,00	9 264,00	
	PP		Bourání stropů s keramickou výplní					
	VV		"1.NP-DEM1"20*0,2		4,000			
82	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	12,000	220,00	2 640,00	
	PP		Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm					
	VV		"DEM2"12		12,000			
83	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,241	5 145,00	1 239,95	
	PP		Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m					
	VV		"1.NP"					
	VV		1,5*0,15*0,19*5		0,214			
	VV		"3.NP"					
	VV		1,2*0,15*0,15		0,027			
	VV		Součet		0,241			
84	K	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	0,135	1 252,00	169,02	
	PP		Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu					
	VV		"2.NP"1,5*0,3*0,3		0,135			
85	K	964073351	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,249	3 344,00	832,66	
	PP		Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m					
	VV		"1.NP-3l200"26,3*3,15*3*0,001		0,249			
86	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,223	2 333,00	21 517,26	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		"1.np-podlahapro SK7"54,29*0,095		5,158			
	VV		"2.np-podlaha v 2.3 pod nový koberec"15,5*0,03		0,465			
	VV		"2.np-podlahaproDEM1"20*0,15		3,000			
	VV		"2.np-podlahaproDEM2"12*0,05		0,600			
	VV		Součet		9,223			
87	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,700	113,00	2 565,10	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		"1.np-oprava podkladu podlahy po vybourání dlažby v 1.4a1.5 (číslování dle nového stavu"12,3+4,4		16,700			
	VV		"1.np-vstup"6		6,000			
	VV		Součet		22,700			
88	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	96,880	73,00	7 072,24	
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2					
	VV		"1.np-1.1,1.3,1.4,1.5,1.6- číslování dle starého stavu"23,06+15+5,32+8,17+2,74		54,290			
	VV		"2.np-2.1,2.2,2.3,2.4- číslování dle starého stavu"18,48+1,23+1,54+15,34		36,590			
	VV		"1.np-vstup"6		6,000			
	VV		Součet		96,880			
89	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,875	662,00	1 241,25	
	PP		Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2					
	VV		"2.np-podlahaproDEM2"12*0,1		1,200			
	VV		"2.np-stropproDEM4"13,5*0,05		0,675			
	VV		Součet		1,875			
90	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	16,287	442,00	7 198,85	
	PP		Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm					
	VV		"1.np-podlaha"(23,06+15+5,32+8,17+2,74)*0,3		16,287			
91	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	247,00	790,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		0,8*2,0*2		3,200			
92	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	33,600	377,00	12 667,20	
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		"1.NP"					
	VV		(0,6*2,0*4)+(0,8*2,0*3)+(0,9*2,0*3)		15,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		(0,6*2,0*5)+(0,9*2,0*6)		16,800			
	VV		"3.NP"					
	VV		(0,9*2,0)		1,800			
	VV		Součet		33,600			
93	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	322,00	1 610,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm					
94	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm	m	6,000	488,00	2 928,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm					
	VV		"1.NP"3,0*2		6,000			
95	K	973031842	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	27,765	243,00	6 746,90	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm					
	VV		"1NP"					
	VV		(3*2,955)		8,865			
	VV		"2.NP"					
	VV		6*3,15		18,900			
	VV		Součet		27,765			
96	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,400	287,00	2 984,80	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"P3"(2*1,5)*2		6,000			
	VV		"P5"(1*2,6)		2,600			
	VV		"P7"(2*0,9)		1,800			
	VV		Součet		10,400			
97	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	47,712	249,00	11 880,29	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm					
	VV		"1.NP"					
	VV		"P1+P2"(5*3,468)+(4*3,468)		31,212			
	VV		"P4"(8*1,75)		14,000			
	VV		"P9"(2*1,25)		2,500			
	VV		Součet		47,712			
98	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm	m	20,000	2 716,00	54 320,00	
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm					
99	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m	20,000	2 237,00	44 740,00	
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m					
100	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	3,000	452,00	1 356,00	
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m					
101	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	5,000	452,00	2 260,00	
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m					
102	K	975111111	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	100,000	71,00	7 100,00	
	PP		Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa					
103	K	975111112	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití	m2	3 000,000	1,00	3 000,00	
	PP		Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití					
	VV		100*30 "Přepočtené koeficientem množství		3 000,000			
104	K	975111113	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	100,000	36,00	3 600,00	
	PP		Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa					
105	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	64,500	124,00	7 998,00	
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"1.np-stropproDEM1"20		20,000			
	VV		"1.np-stropproDEM2"12		12,000			
	VV		"2.np-stropproDEM3"19		19,000			
	VV		"2.np-stropproDEM4"13,5		13,500			
	VV		Součet		64,500			
106	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	331,800	35,00	11 613,00	
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		"1.NP"(10,5+1,3+2,0+4,0+6,3+4,0+0,8+4,0+1,5+5,2+0,8+2,5+4,0+5,0+3,4+3,8)*3,0		177,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP"(7,0+6,0+4,5+5,0+2,0+10+5,5+4,0+4,0+3,5)*3,0		154,500			
	VV		Součet		331,800			
107	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,000	104,00	4 680,00	
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"schodišťová zeď-cihla"45		45,000			
108	K	993211111	Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení	m2	100,000	10,00	1 000,00	
	PP		Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení					
D	997		Přesun sutě				337 766,12	
109	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	187,342	869,00	162 800,20	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
110	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	536,00	3 216,00	
	PP		Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m					
111	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	60,000	52,00	3 120,00	
	PP		Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití					
	VV		6*10 "Přepočtené koeficientem množství		60,000			
112	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	187,342	154,00	28 850,67	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
113	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 873,420	4,00	7 493,68	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		187,342*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 873,420			
114	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	172,776	650,00	112 304,40	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
	VV		187,472-14,657-0,039		172,776			
115	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	14,657	1 350,00	19 786,95	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01					
	VV		0,028+14,629		14,657			
116	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,039	4 980,00	194,22	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04					
	VV		0,039		0,039			
D	998		Přesun hmot				203 452,25	
117	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	165,948	1 226,00	203 452,25	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 221 941,67	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 976,48	
118	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	55,000	10,00	550,00	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním					
	VV		"podlaha v přízemí"					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
119	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	66 500,00	1 197,00	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		55*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,018			
120	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	1,690	104,00	175,76	
	PP		Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou					
	VV		"1.np-vesprše"1,3*1,3		1,690			
	VV		Součet		1,690			
121	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	3,549	96,00	340,70	
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti					
	VV		1,69*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,549			
122	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,000	22,00	220,00	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním					
	VV		"kolem výtahu"					
	VV		(2,55+2,45)*2*1,0		10,000			
123	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	66 500,00	199,50	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		10*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,003			
124	K	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	7,800	128,00	998,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti vodě za studena na svistlé ploše tekutou lepenkou					
	VV		"1.np-sprcha"(1,3+1,3+1,3)*2,0		7,800			
125	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	17,160	96,00	1 647,36	
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti					
	VV		7,8*2,2 "Přepočtené koeficientem množství		17,160			
126	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše	m2	110,000	262,00	28 820,00	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše					
	VV		55*2		110,000			
127	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	64,103	85,00	5 448,76	
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
	VV		55*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		64,103			
128	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii zesílením spojů páskem	m2	55,000	74,00	4 070,00	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii zesílením spojů páskem					
129	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	64,103	85,00	5 448,76	
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
	VV		55*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		64,103			
130	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svistlé fólii přilepenou v plné ploše	m2	20,000	274,00	5 480,00	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svistlé fólii přilepenou v plné ploše					
	VV		10*2		20,000			
131	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	12,210	85,00	1 037,85	
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
	VV		10*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		12,210			
132	K	711462201	Provedení izolace proti tlakové vodě svistlé fólii zesílením spojů páskem	m2	10,000	80,00	800,00	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě svistlé fólii zesílením spojů páskem					
133	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	12,210	85,00	1 037,85	
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
	VV		10*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		12,210			
134	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,347	1 454,00	504,54	
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				867 149,10	
135	K	713114112	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná volná tl přes 150 do 250 mm	m3	15,000	1 600,00	24 000,00	
	PP		Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná volná tl přes 150 do 250 mm					
	VV		"střecha nad 2,8+2,10+2,11"75*0,2		15,000			
136	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	112,000	45,00	5 040,00	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	VV		"1.np-podlaha kolem výtahu-SK7"55		55,000			
	VV		"SK5"26		26,000			
	VV		"SK6"25+6		31,000			
	VV		Součet		112,000			
137	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	57,750	65,00	3 753,75	
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm					
	VV		55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		57,750			
138	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm	m2	57,000	50,00	2 850,00	
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm					
	VV		"SK5+SK6"26+25+6		57,000			
139	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	55,000	45,00	2 475,00	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	VV		"1.np-nová podlahakolem výtahu"55		55,000			
140	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	57,750	130,00	7 507,50	
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
	VV		55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		57,750			
141	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	17,000	60,00	1 020,00	
	PP		Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm					
	VV		"kolem výtahu"(2,55+2,45)*2*1,7		17,000			
142	M	28376455	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm	m2	18,360	180,00	3 304,80	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm					
	VV		17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		18,360			
143	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	10,871	215,00	2 337,27	
	PP		Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm					
	VV		"výtah.šachta nad střechou"1,2*(2,1+2,2+2,2)		7,800			
	VV		"za rozvaděč v 1.np"1,66*1,85		3,071			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,871			
144	M	59052104	deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná λ=0,033 tl 50mm	m2	11,415	1 410,00	16 095,15	
	PP		deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná λ=0,033 tl 50mm					
	VV		10,871*11,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,415			
145	K	713152111	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	300,000	1 050,00	315 000,00	
	PP		Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
146	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 100mm	m2	600,000	595,00	357 000,00	
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 100mm					
	VV		2*300		600,000			
147	K	713191134	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii se svařovaným spojem	m2	112,000	128,00	14 336,00	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii se svařovaným spojem					
	VV		"SK7+SK6+SK5"55+25+6+26		112,000			
	VV		Součet		112,000			
148	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	130,536	88,00	11 487,17	
	PP		fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm					
	VV		112*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		130,536			
149	K	713191111.1	doplňky a opracování prostupů v PIR- montáž+dodávka	soubor	1,000	82 000,00	82 000,00	
	PP		doplňky a opracování prostupů v PIR- montáž+dodávka					
150	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,456	4 251,00	18 942,46	
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				5 250,00	
151	K	732291811	Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W	kus	21,000	250,00	5 250,00	
	PP		Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W					
	D	762	Konstrukce tesařské				869 099,25	
152	K	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg	kg	160,000	80,00	12 800,00	
	PP		Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg					
	VV		"výztuhy pro ztužení stáv.krovu-krokve,plné vazby-táhl"160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
153	M	RMAT0002	kovová doplňková konstrukce-tyč plná	m	46,000	289,00	13 294,00	
	PP		kovová doplňková konstrukce-tyč plná					
154	K	762214811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š přes 1,0 do 1,5 m s podstupnicemi	m	15,000	321,00	4 815,00	
	PP		Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š přes 1,0 do 1,5 m s podstupnicemi					
155	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	20,000	70,00	1 400,00	
	PP		Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2					
156	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	34,900	89,00	3 106,10	
	PP		Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2					
	VV		"14/16"20,4		20,400			
	VV		"13,5/13,5"14,5		14,500			
	VV		Součet		34,900			
157	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	24,700	107,00	2 642,90	
	PP		Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2					
	VV		"16/18"12,6+8,1		20,700			
	VV		"15/17"4		4,000			
	VV		Součet		24,700			
158	K	762331815	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	25,300	144,00	3 643,20	
	PP		Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2					
	VV		"vaznýtrám20/21"25,3		25,300			
159	K	762332531	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	40,500	277,00	11 218,50	
	PP		Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2					
	VV		"fixace zarážky tl izolace-60/120"0,75*54		40,500			
160	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,307	12 358,00	3 793,91	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		40,5*0,06*0,12		0,292			
	VV		0,292*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,307			
161	K	762332532	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	301,704	352,00	106 199,81	
	PP		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2					
	VV		"3.np-kleštiny8/16"88,8		88,800			
	VV		"3.np-vaznýtrám 12/18"3,6		3,600			
	VV		"3.np-vaznice12/18"3,6		3,600			
	VV		"3.np-sloupek10/10"4,2		4,200			
	VV		"3.np-krokev16/14"7,2		7,200			
	VV		"3.np-výměnakrokev16/14"39,4		39,400			
	VV		"3.np-ztužení5/10"5,6		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.np-výztuhapodlahy8/12"55,7		55,700			
	VV		"3.np-patní hranol-zarážka pro montáž pir80/20"82		82,000			
	VV		Součet		290,100			
	VV		290,1*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		301,704			
162	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,267	12 358,00	52 731,59	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
163	K	762332533	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	2,071	503,00	1 041,71	
	PP		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2					
	VV		1,991*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		2,071			
164	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,053	12 358,00	654,97	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		0,051*1,04		0,053			
165	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	300,000	149,00	44 700,00	
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken					
	VV		300		300,000			
166	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	7,560	11 182,00	84 535,92	
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		300*0,024		7,200			
	VV		7,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,560			
167	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	300,000	49,00	14 700,00	
	PP		Demontáž bednění střech z prken					
168	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	300,000	83,00	24 900,00	
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm					
169	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,720	11 235,00	8 089,20	
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		300*0,04*0,06		0,720			
170	K	762342602	Montáž kontralatí přes nadkroevní systém do 1 vrutu na m latě pro izolaci tl přes 160 mm do 200 mm	m	420,000	171,00	71 820,00	
	PP		Montáž kontralatí přes nadkroevní systém do 1 vrutu na m latě pro izolaci tl přes 160 mm do 200 mm					
171	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,008	11 235,00	11 324,88	
	PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		420*0,04*0,06		1,008			
172	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	4,000	1 048,00	4 192,00	
	PP		Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm					
	VV		"u zelené stěny"8*0,5		4,000			
173	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,915	1 883,00	26 201,95	
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí					
	VV		4,267+0,307+0,053+7,56+0,72+1,008		13,915			
174	K	762512235	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo	m2	17,000	348,00	5 916,00	
	PP		Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo					
175	M	60726272.1	deska dřevoštěpková QSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	18,360	177,00	3 249,72	
	PP		deska dřevoštěpková QSB 3 P+D nebroušená tl 15mm					
	VV		17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		18,360			
176	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	140,000	60,00	8 400,00	
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm					
177	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	140,000	706,00	98 840,00	
	PP		Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz					
	VV		140		140,000			
178	M	605111109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	3,360	23 540,00	79 094,40	
	PP		řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m					
	VV		140*0,024		3,360			
179	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	17,000	599,00	10 183,00	
	PP		Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz					
	VV		"patýrko"17		17,000			
180	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,850	13 375,00	11 368,75	
	PP		řezivo smrkové sušené tl 50mm					
	VV		17*0,05		0,850			
181	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm	m2	140,000	348,00	48 720,00	
	PP		Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm					
182	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,568	10 165,00	15 938,72	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	VV		140*0,08*0,14		1,568			
183	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	157,000	37,00	5 809,00	
	PP		Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů					
	VV		140+17		157,000			
184	K	762713141	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	8,500	910,00	7 735,00	
	PP		Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.np-N2-pod sloupky 18/18"8,5		8,500			
185	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,289	10 165,00	2 937,69	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
	VV		8,5*0,18*0,18		0,275			
	VV		0,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,289			
186	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,289	2 140,00	618,46	
	PP		Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí					
	VV		"N2-18/18-8,5"8,5*0,18*0,18*1,05		0,289			
187	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	32,500	102,00	3 315,00	
	PP		Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm					
	VV		"2.np-stroproDEM3,DEM4"19+13,5		32,500			
188	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	49,800	268,00	13 346,40	
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2					
	VV		"2.np-stropro DEM3, DEM4"(6*3,3)+(5*2,8)+(8*2,0)		49,800			
189	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,574	3 959,00	45 821,47	
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 550 992,40	
190	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	116,550	1 043,00	121 561,65	
	PP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30					
	VV		Rw do 45 dB					
	VV		"3.np-kolemvýtahu"					
	VV		(1,3*1,0)+(1,3*1,5/2)+(1,5*1,0/2*2)+(1,9*3,0)+(3,0*3,0)+(1,5*1,7/2)+(3,0*4)		31,750			
	VV		-(0,8*2,0)-(1,8*2,0)		-5,200			
	VV		Mezisoučet		26,550			
	VV		"3.np-u okapu"					
	VV		(20+16+7+11+6)*1,5		90,000			
	VV		Součet		116,550			
191	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	134,150	77,00	10 329,55	
	PP		SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	VV		"3.NP-obklad stěny sousednístřechy-nad učebnou hudební výchovy"					
	VV		11*1,6		17,600			
	VV		"3.np-kolemvýtahu"					
	VV		(1,3*1,0)+(1,3*1,5/2)+(1,5*1,0/2*2)+(1,9*3,0)+(3,0*3,0)+(1,5*1,7/2)+(3,0*4)		31,750			
	VV		-(0,8*2,0)-(1,8*2,0)		-5,200			
	VV		Mezisoučet		44,150			
	VV		"3.np-u okapu"					
	VV		(20+16+7+11+6)*1,5		90,000			
	VV		Součet		134,150			
192	K	763121423	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	17,600	1 070,00	18 832,00	
	PP		SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB					
	VV		"3.NP-obklad stěny sousednístřechy-nad učebnou hudební výchovy"					
	VV		11*1,6		17,600			
193	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	129,450	1 257,00	162 718,65	
	PP		SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120					
	VV		"2.NP-2.3.2.6.2.7"15,8+43,65+70		129,450			
	VV		Součet		129,450			
194	K	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	22,960	1 380,00	31 684,80	
	PP		SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120					
	VV		"1.NP-1.4.1.5,"12,28+4,4		16,680			
	VV		"2.NP-2.2"6,28		6,280			
	VV		Součet		22,960			
195	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	75,500	44,00	3 322,00	
	PP		SDK podhled základní penetrační nátěr					
	VV		"3.np-3.1.3.2.3.4"75,5		75,500			
196	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	300,000	198,00	59 400,00	
	PP		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
	VV		"3.np"300		300,000			
197	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	337,050	86,00	28 986,30	
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		300*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		337,050			
198	K	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	508,500	383,00	194 755,50	
	PP		Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení					
	VV		"1.NP-1.4.1.5"16,71		16,710			
	VV		"2.NP-2.2"6,28		6,280			
	VV		Mezisoučet		22,990			
	VV		"2.np-2.3.2.7.2.6"119,71+15,8		135,510			
	VV		Mezisoučet		135,510			
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		508,500			
199	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	642,650	86,00	55 267,90	
	PP		Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3					
	VV		"1.NP-1.4.1.5"16,71		16,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP-2,2"6,28		6,280			
	VV		Mezisoučet		22,990			
	VV		"2.np-2,3,2,7,2,6"119,71+15,8		135,510			
	VV		"3.NP-obklad stěny sousednístřechy-nad učebnou hudební výchovy"					
	VV		11*1,6		17,600			
	VV		"3.np-kolemvýtahu"					
	VV		(1,3*1,0)+(1,3*1,5/2)+(1,5*1,0/2*2)+(1,9*3,0)+(3,0*3,0)+(1,5*1,7/2)+(3,0*4)		31,750			
	VV		-(0,8*2,0)-(1,8*2,0)		-5,200			
	VV		Mezisoučet		179,660			
	VV		"3.np-u okapu"					
	VV		(20+16+7+11+6)*1,5		90,000			
	VV		Mezisoučet		90,000			
	VV		"podkroví"350		350,000			
	VV		Součet		642,650			
200	K	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	412,950	637,00	263 049,15	
	PP		Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD					
	VV		"pro aku podhled"					
	VV		"2,8,2,3,2,4,2,2,2,1část,2,6,2,7,2,8+stěn.absorber"					
	VV		44,38+29,22+75,3+55,42+49,68		254,000			
	VV		" 1,3,1,4,1,5,1,1"					
	VV		37,26		37,260			
	VV		"pro aku podkroví"					
	VV		"3.np-3,3,"121,69		121,690			
	VV		Součet		412,950			
201	M	RMAT0001	deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky	m2	433,598	1 514,00	656 467,37	
	PP		deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky					
	VV		412,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		433,598			
202	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	333,619	107,00	35 697,23	
	PP		Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
	VV		380+145-122,451-68,93		333,619			
203	M	63166911.1	deska akustická a tepelné izolační tl 30mm	m2	262,098	160,00	41 935,68	
	PP		deska akustická a tepelné izolační tl 30mm					
	VV		266,1+113,31-122,4510		256,959			
	VV		Součet		256,959			
	VV		256,959*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		262,098			
204	M	63166912.1	deska akustická a tepelné izolační tl 50mm	m2	77,591	225,00	17 457,98	
	PP		deska akustická a tepelné izolační tl 50mm					
	VV		31,69+113,31-68,93		76,070			
	VV		76,07*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		77,591			
205	K	763161763	SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	197,500	1 840,00	363 400,00	
	PP		SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech					
	VV		"3.np-3,3,3,1,3,2,3,4"122+75,5		197,500			
206	K	763251161	Sádrovláknitá podlaha tl 70 mm z podlahových prvků tl 20 mm s polystyrenovou deskou tl 30 mm podsyp 20 mm REI 60	m2	140,000	1 519,00	212 660,00	
	PP		Sádrovláknitá podlaha tl 70 mm z podlahových prvků tl 20 mm s polystyrenovou deskou tl 30 mm podsyp 20 mm REI 60					
207	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	560,000	146,00	81 760,00	
	PP		Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu					
	VV		140*4		560,000			
208	K	763264582	Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 1 m do 1,25 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x12,5 mm	m	2,870	3 210,00	9 212,70	
	PP		Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 1 m do 1,25 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x12,5 mm					
	VV		"P1"2,87		2,870			
209	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	3,893	6 420,00	24 993,06	
	PP		Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm					
	VV		"SS1, SS2, SS3"(1,243*2,11)-(0,7*2,0)+(1,243*2,11)-(0,6*2,0)+(2,449*2,11)-(0,6*2,0)-(0,68*2,0*2)		3,893			
210	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	4,000	12 305,00	49 220,00	
	PP		Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm					
211	K	763411126.1	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm-posuvné	kus	1,000	15 515,00	15 515,00	
	PP		Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm-posuvné					
212	K	763411216	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm	m2	4,642	9 470,00	43 959,74	
	PP		Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm					
	VV		(1,1*2,11*2)		4,642			
213	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	23,397	2 086,00	48 806,14	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				640 210,78	
214	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	300,000	211,00	63 300,00	
	PP		Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	21,500	87,00	1 870,50	
	PP		Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti					
216	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	28,500	94,00	2 679,00	
	PP		Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti					
217	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	19,000	70,00	1 330,00	
	PP		Demontáž úžlabí do suti					
218	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	5,000	121,00	605,00	
	PP		Demontáž střešního výlezu do suti					
219	K	764002835	Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti	kus	36,000	27,00	972,00	
	PP		Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti					
220	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,000	339,00	339,00	
	PP		Demontáž lemování střešních prostupů do suti					
221	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	82,000	110,00	9 020,00	
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti					
222	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	41,000	87,00	3 567,00	
	PP		Demontáž svodu do suti					
223	K	764021423	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	8,000	394,00	3 152,00	
	PP		Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm					
224	K	764221405	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm	m	22,000	1 681,00	36 982,00	
	PP		Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm					
225	K	764221435	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm	m	50,000	1 710,00	85 500,00	
	PP		Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm					
226	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	19,000	863,00	16 397,00	
	PP		Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm					
227	K	764221476	Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině	m	19,000	128,00	2 432,00	
	PP		Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině					
228	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	8,000	485,00	3 880,00	
	PP		Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm					
229	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	81,000	546,00	44 226,00	
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm					
230	K	764321416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 500 mm	m	9,200	773,00	7 111,60	
	PP		Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 500 mm					
	VV		"výtah.šachta"(2,4+2,2)*2		9,200			
231	K	764322462	Příplatek za kotvení lemování zdí z Al plechu do zatepleného podkladu	m	9,200	51,00	469,20	
	PP		Příplatek za kotvení lemování zdí z Al plechu do zatepleného podkladu					
	VV		"výtah.šachta"(2,4+2,2)*2		9,200			
232	K	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	71,600	2 194,00	157 090,40	
	PP		Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu					
	VV		"střešní okna"9*((1,1+1,5)*2)		46,800			
	VV		"atelierová okna"2*((2,0+2,0)*2)		16,000			
	VV		"světlik nad výtahšachtou"1*((2,5+1,9)*2)		8,800			
	VV		Součet		71,600			
233	K	764325422	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm	kus	5,000	1 177,00	5 885,00	
	PP		Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm					
	VV		"kanalizace"3		3,000			
	VV		"plyn"1		1,000			
	VV		"vzduch od wc"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
234	K	764325424	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 150 do 200 mm	kus	2,000	1 391,00	2 782,00	
	PP		Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou D přes 150 do 200 mm					
	VV		"prostup vzduch.pům.200"2		2,000			
235	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	82,000	984,00	80 688,00	
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm					
236	K	764521424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm	kus	6,000	751,00	4 506,00	
	PP		Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm					
237	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	5,000	1 063,00	5 315,00	
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm					
238	K	764525412	Žlaby mezistřešní nebo zaatíkové uložené v lůžku z Al plechu rš 1200 mm	m	8,000	2 771,00	22 168,00	
	PP		Žlaby mezistřešní nebo zaatíkové uložené v lůžku z Al plechu rš 1200 mm					
239	K	764526412	Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatíkových žlabů za za roh nebo kout z Al plechu rš 1200 mm	kus	2,000	2 215,00	4 430,00	
	PP		Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatíkových žlabů za za roh nebo kout z Al plechu rš 1200 mm					
240	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	41,000	1 594,00	65 354,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svody kruhové včetně objemek, kolen, odsoků z Al plechu průměru 120 mm					
241	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,525	15 543,00	8 160,08	
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D	765		Krytina skládaná				769 354,30	
242	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	300,000	380,00	114 000,00	
PP			Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí					
243	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	11 742,000	24,00	281 808,00	
PP			taška bobrovka režná základní kulatý řez					
VV			300*39,14 "Přepočtené koeficientem množství		11 742,000			
244	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou	m	72,000	166,00	11 952,00	
PP			Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou					
VV			"hřeben a nároží"50+22		72,000			
245	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	222,480	240,00	53 395,20	
PP			hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný					
VV			72*3,09 "Přepočtené koeficientem množství		222,480			
246	K	765111305	Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy	m	19,000	246,00	4 674,00	
PP			Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy					
VV			19		19,000			
247	M	59660031	pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm	m	38,760	42,00	1 627,92	
PP			pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm					
VV			19*2,04 "Přepočtené koeficientem množství		38,760			
248	K	765111402	Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2	kus	7,000	268,00	1 876,00	
PP			Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2					
249	K	765111411	Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem	m	76,624	235,00	18 006,64	
PP			Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem					
VV			"světlovody"4*0,2*2*3,14		5,024			
VV			"střešní okna"9*((1,1+1,5)*2)		46,800			
VV			"atelierová okna"2*((2,0+2,0)*2)		16,000			
VV			"světlík nad vytáhšachtou"1*((2,5+1,9)*2)		8,800			
VV			Součet		76,624			
250	M	59660238	pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro lemování prostupů š 300mm	m	84,286	588,00	49 560,17	
PP			pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro lemování prostupů š 300mm					
VV			76,624*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		84,286			
251	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	300,000	27,00	8 100,00	
PP			Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°					
252	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	3,000	374,00	1 122,00	
PP			Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu					
253	M	59660835	hřebenáč rozdělovací "T" pravý k drážkovému hřebenáči š 210mm režný	kus	2,000	1 712,00	3 424,00	
PP			hřebenáč rozdělovací "T" pravý k drážkovému hřebenáči š 210mm režný					
254	M	59660829	hřebenáč rozdělovací "X" k drážkovému hřebenáči š 210mm režný	kus	1,000	1 712,00	1 712,00	
PP			hřebenáč rozdělovací "X" k drážkovému hřebenáči š 210mm režný					
255	K	765115121	Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	5,000	1 016,00	5 080,00	
PP			Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu					
256	M	59660003	ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná	kus	5,150	372,00	1 915,80	
PP			ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná					
VV			5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,150			
257	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	3,000	802,00	2 406,00	
PP			Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu					
258	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 125mm	kus	3,090	5 393,00	16 664,37	
PP			nástavec odvětrání kovový D 125mm					
VV			3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,090			
259	K	765115252	Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny	kus	50,000	258,00	12 900,00	
PP			Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny					
260	M	59660654	držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny	kus	51,500	163,00	8 394,50	
PP			držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny					
VV			50*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		51,500			
261	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	540,000	43,00	23 220,00	
PP			Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu					
VV			"(1,8ks/1m2)"300*1,8		540,000			
262	M	59660249	hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny	kus	540,000	37,00	19 980,00	
PP			hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny					
263	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	300,000	59,00	17 700,00	
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	M	28329034	<i>folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	330,000	95,00	31 350,00	
	PP		folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou					
	VV		300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		330,000			
265	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie hřebene větrané střechy	m	50,000	59,00	2 950,00	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie hřebene větrané střechy					
	VV		"hřeben"21,5		21,500			
	VV		"nároží " 28,5		28,500			
	VV		Součet		50,000			
266	M	28329034	<i>folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	173,650	95,00	16 496,75	
	PP		folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou					
	VV		"nároží, hřeben, okap"(50+19+82)*1,15		173,650			
267	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie úžlabí větrané střechy	m	19,000	59,00	1 121,00	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie úžlabí větrané střechy					
	VV		"úžlabí"19		19,000			
268	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie okapu	m	82,000	59,00	4 838,00	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie okapu					
	VV		82		82,000			
269	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie za sklon přes 30°	m2	300,000	27,00	8 100,00	
	PP		Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie za sklon přes 30°					
270	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°	m2	300,000	37,00	11 100,00	
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°					
271	K	998765112	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	21,109	1 605,00	33 879,95	
	PP		Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 585 389,75	
272	K	766681822	Demontáž dveří a zárubní dveří přes 2 m2	m2	3,250	139,00	451,75	
	PP		Demontáž dveří a zárubní dveří přes 2 m2					
	VV		"vstupní dveře"1,3*2,5		3,250			
273	K	R01	Střešní a atelierová okna	soubor	1,000	727 600,00	727 600,00	
	PP		Střešní a atelierová okna					
	VV		"střešní okna S1+S2-10ks- dle nabídky"					
	VV		"atelierová okna -2ks- dle nabídky"					
	VV		1		1,000			
274	K	R02	Vnitřní dveře včetně zárubně	soubor	1,000	267 500,00	267 500,00	
	PP		Vnitřní dveře včetně zárubně					
	VV		"dle nabídky - montáž a dodávka kompletizovaných dveřních křídel a zárubní"1		1,000			
275	K	R03	neobsazeno				0,00	
	PP							
	VV							
276	K	R07	SK2-zelená stěna komplet(samozavlažovací - 35truhlíků s venkovními trvalkami) dle nabídky	soubor	1,000	69 550,00	69 550,00	
	PP		SK2-zelená stěna komplet(samozavlažovací -35truhlíků s venkovními trvalkami) dle nabídky					
	VV		"SK2-zelená stěna komplet(samozavlažovací -35truhlíků s venkovními trvalkami) montáž+dodávka dle nabídky"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
277	K	R08	světlík nad výtahovou šachtou	soubor	1,000	197 950,00	197 950,00	
	PP		světlík nad výtahovou šachtou					
	VV		"světlík-fixní 2,4*1,7-sklo bezpečnostní int. , energy sklo ext. mont.+dod.dle nabídky"1		1,000			
278	K	R09	ocelová konstrukce kolem výtahu	soubor	1,000	96 300,00	96 300,00	
	PP		ocelová konstrukce kolem výtahu					
	VV		"ocel.nosníky dle nabídky-mont+dod.komplet+doprava+nosník pro montáž výtahu-mont.+dod."1		1,000			
	VV		"+" spojovací prostředky"					
	VV		Součet		1,000			
279	K	R10	skleněná stěna kolem výtahu	soubor	1,000	171 200,00	171 200,00	
	PP		skleněná stěna kolem výtahu					
	VV		"skleněná stěna tvrzené sklotl4mm, plochy 11,5m2-mont+dod"1		1,000			
280	K	R11	stínění střešních a atelierových oken	soubor	1,000	54 838,00	54 838,00	
	PP		stínění střešních a atelierových oken					
	VV		"střešní okna S1+S2-10ks-stínění vnitřními roletami- odhadem 1500,-Kč /okno"					
	VV		"atelierová okna -2ks + stínění vnitřními roletami- odhadem 13500,-Kč/atel.okno"					
	VV		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 369 733,25	
281	K	767136142.1	Montáž příček sloupek krajní	kus	18,000	626,00	11 268,00	
	PP		Montáž příček sloupek krajní					
	VV		"podpěrná konstrukce krytu radiatoru-3ks-6ks/1kryt"18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	M	RMAT0005	sloupek příčky	kus	18,000	1 107,00	19 926,00	
	PP		sloupek příčky					
283	K	767137502	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním	m2	4,080	586,00	2 390,88	
	PP		Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním					
	VV		"kryt radiatorů-3ks"					
	VV		3*1,7*0,8		4,080			
284	M	RMAT0006	plech-perforovanýtl3mm+nástřk+spoj.prostředky		4,080	11 074,00	45 181,92	
	PP		plech-perforovanýtl3mm+nástřk+spoj.prostředky					
	VV		4,08		4,080			
285	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,440	119,00	1 242,36	
	PP		Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím					
	VV		"ČR1-čisticí rohož interier-1300/2020mm- hliníkové profily propojené nerezovým lankem"((1,3+2,02)*2)		6,640			
	VV		"ČR2-čisticí rohož před vstupními dveřmi-900/1000mm-ok rošt"((0,9+1,0)*2)		3,800			
	VV		Součet		10,440			
286	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	11,484	403,00	4 628,05	
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		10,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,484			
287	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	194,00	194,00	
	PP		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2					
288	M	69752065	ČR2 rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily	m2	0,990	7 875,00	7 796,25	
	PP		ČR2 rohož vstupní provedení rýhované hliníkové profily					
	VV		0,9*1,0		0,900			
	VV		0,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,990			
289	M	69752001	ČR1 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,626	9 427,00	24 755,30	
	PP		ČR1 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm					
	VV		1,3*2,02		2,626			
290	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	2,626	136,00	357,14	
	PP		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2					
	VV		"ČR1"1,3*2,02		2,626			
291	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	15,340	176,00	2 699,84	
	PP		Demontáž podhledu lamel					
292	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	21,000	387,00	8 127,00	
	PP		Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2					
293	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	1,020	1 039,00	1 059,78	
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2					
	VV		"revizní dvířka"					
	VV		"R1"0,3*0,6*3		0,540			
	VV		"R2"0,3*0,4*1		0,120			
	VV		"R3"0,6*0,6*1		0,360			
	VV		Součet		1,020			
294	M	55343513	R3 dvířka na hlavní uzávěr plynu nerez HUP 600x600mm	kus	1,000	4 462,00	4 462,00	
	PP		R3 dvířka na hlavní uzávěr plynu nerez HUP 600x600mm					
295	M	RMAT0007	revizní dvířka-R1,R2	kus	4,000	1 209,00	4 836,00	
	PP		revizní dvířka-R1,R2					
296	K	767646431	Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy do 1 m2	m2	0,720	1 014,00	730,08	
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy do 1 m2					
	VV		"R4"(0,6*1,2)		0,720			
297	M	KBB.2805601205 01	R4 Dvířka 605x1205 s otvory na plynová měřidla	kus	0,720	6 136,00	4 417,92	
	PP		R4 Dvířka 605x1205 s otvory na plynová měřidla					
298	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	3,000	254,00	762,00	
	PP		Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2					
299	M	55341413.1	M průvětrník mřížový hliníkový 500x80mm	kus	3,000	535,00	1 605,00	
	PP		M průvětrník mřížový hliníkový 500x80mm					
300	K	767893811	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot	m	2,000	464,00	928,00	
	PP		Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot					
301	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	24,00	2 400,00	
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
	VV		"venkovní schody"100		100,000			
302	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,081	2 046,00	165,73	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
303	K	R04	CH1 -zábradlí schodiště z 1.np do 2.np	soubor	1,000	24 610,00	24 610,00	
	PP		CH1 -zábradlí schodiště z 1.np do 2.np					
	VV		"montáž a dodávka- kompletizované-53kg"1		1,000			
304	K	R05	CH2- schodiště a zábradlí z 2.np do 3.np	soubor	1,000	551 050,00	551 050,00	
	PP		CH2- schodiště a zábradlí z 2.np do 3.np					
	VV		"CH2- dle nabídky montáž a dodávka -kompletizovaná - ocelové konstrukce s povrchovou úpravou (1700kg) a teraco stupni se zábradlím(374kg)"1		1,000			
305	K	R06	Ocelová Konstrukce v 3.np - Ztužení krovu - ocelové rámy svařované	soubor	1,000	278 200,00	278 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ocelová Konstrukce v 3.np - Ztužení krovu - ocelové rámy svařované					
	VV		"N1A-N1D - ztužení krovu - ocelové rámy svařované - montáž + dodávka včetně dopravy a montáže jeřábem, svary na místě+ nátěr- odhadem"1		1,000			
	VV		"+ spojovací prostředky"					
	VV		Součet		1,000			
306	K	R12	venkovní schodiště CH3	soubor	1,000	109 140,00	109 140,00	
	PP		venkovní schodiště CH3					
	VV		"ocelová konstrukce - montáž + dodávka - komplet s povrch. úpravou, zábradlím, kotvená do základ.pasu včetně dlažby teraso - dle nabídky"1		1,000			
307	K	R13	VP-plošina-šikmá zvedací plošina-délka 2400mm, zdvih 670mm, automatická	soubor	1,000	256 800,00	256 800,00	
	PP		VP-plošina-šikmá zvedací plošina-délka 2400mm, zdvih 670mm, automatická					
	VV		"VP-plošina pro imobilní- dodávka+montáž- odhadem"1		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				8 367,09	
308	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	6,000	128,00	768,00	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm					
309	M	RMAT0009	sokl keramický	m2	0,390	642,00	250,38	
	PP		sokl keramický					
	VV		6*0,065		0,390			
310	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	6,000	663,00	3 978,00	
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2					
311	M	RMAT0008	dlažba keramická	m2	6,900	482,00	3 325,80	
	PP		dlažba keramická					
	VV		6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,900			
312	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,056	802,00	44,91	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				293 496,89	
313	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	120,000	86,00	10 320,00	
	PP		Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky					
	VV		120		120,000			
314	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	230,000	203,00	46 690,00	
	PP		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením					
315	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	120,000	278,00	33 360,00	
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm					
316	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	26,100	193,00	5 037,30	
	PP		Lepení textilních pásů					
	VV		"2.np"15,39+6,31+2,436+1,964		26,100			
	VV		Součet		26,100			
317	M	RMAT0004	koberec zátěžový sv.šedá	m2	28,710	457,00	13 120,47	
	PP		koberec zátěžový sv.šedá					
	VV		26,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		28,710			
318	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	120,000	214,00	25 680,00	
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		"3.np"2,89+99,29+15+2,82		120,000			
319	M	RMAT0003	Homogenní PVC tl.2mm - pás	m2	132,000	598,00	78 936,00	
	PP		Homogenní PVC tl.2mm - pás					
	VV		120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		132,000			
320	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	120,000	86,00	10 320,00	
	PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					
321	K	776411221	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm	m	86,500	364,00	31 486,00	
	PP		Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm					
	VV		"SK3"18+6,5+11+3+1,5+4+3+5		52,000			
	VV		"SK5"7+3+3+3,5		16,500			
	VV		"3.np-sklad"8+5+5		18,000			
	VV		Součet		86,500			
322	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2	7,958	942,00	7 496,44	
	PP		linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1					
	VV		86,5*0,092 "Přepočtené koeficientem množství		7,958			
323	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	230,000	48,00	11 040,00	
	PP		Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
324	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	230,000	52,00	11 960,00	
	PP		Pastování a leštění podlahovin ručně					
325	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,627	12 840,00	8 050,68	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D	777		Podlahy lité				226 872,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	K	777121105	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	120,000	449,00	53 880,00	
PP			Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm					
327	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	120,000	257,00	30 840,00	
PP			Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem					
328	K	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	70,000	128,00	8 960,00	
PP			Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků					
VV			"SK6"35		35,000			
VV			"SK5"35		35,000			
VV			Součet		70,000			
329	K	777131211	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem	m2	12,420	257,00	3 191,94	
PP			Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem					
VV			"schody z 1.-2.np"(0,27*1,5*18)+(0,18*1,5*19)		12,420			
330	K	777131251	Příplatek k cenám penetračního nátěrů za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků	m2	5,130	128,00	656,64	
PP			Příplatek k cenám penetračního nátěrů za zvýšenou pracnost provádění schodišťových soklíků					
VV			"schody z 1.-2.np"(0,18*1,5*19)		5,130			
331	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	120,000	578,00	69 360,00	
PP			Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy					
VV			"1.np"27,8+13+9,06+12,28+4,39+2,97		69,500			
VV			"2.np"19,48+3,77+6,15+0,8		30,200			
VV			"3.np"19,87+0,43		20,300			
VV			Součet		120,000			
332	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	120,000	21,00	2 520,00	
PP			Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem					
333	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	120,000	257,00	30 840,00	
PP			Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy					
334	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	85,780	193,00	16 555,54	
PP			Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl					
VV			"SK6"35		35,000			
VV			"SK5"35		35,000			
VV			"Schody"(18*0,27)+(19*0,18)+(5,5+2,0)		15,780			
VV			Součet		85,780			
335	K	998777112	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,882	5 350,00	10 068,70	
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D			Dokončovací práce - obklady				310 587,95	
336	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,600	431,00	3 275,60	
PP			Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
VV			"1.np-ve sprše"(1,3+1,25+1,25)*2,0		7,600			
337	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	46,400	233,00	10 811,20	
PP			Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm					
VV			"1.NP"(4,0+1,5+0,35+0,35+0,6+2,55+1,5)*2,0		21,700			
VV			"2.NP"(2,85+2,5+2,8+1,8+2,4)*2,0		24,700			
VV			Součet		46,400			
338	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	52,000	120,00	6 240,00	
PP			Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového					
VV			(11+12+3)*2,0		52,000			
339	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	57,200	431,00	24 653,20	
PP			profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm					
VV			52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		57,200			
340	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	100,000	127,00	12 700,00	
PP			Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
VV			"odhadem"100		100,000			
341	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	174,680	663,00	115 812,84	
PP			Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2					
VV			"W4.01, W4.02,W4.03,W4.04, W4.05"134,52+14,43+8,1+6,6+11,03		174,680			
342	M	59761717.2	W4.02, W4.03,W4.04, W4.05-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2- barevný	m2	46,184	583,00	26 925,27	
PP			W4.02, W4.03,W4.04, W4.05-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2- barevný					
VV			14,43+8,1+6,6+11,03		40,160			
VV			40,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		46,184			
343	M	59761717.1	W4.01-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 bílá	m2	134,520	583,00	78 425,16	
PP			W4.01-obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 bílá					
VV			134,52		134,520			
344	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	510,000	44,00	22 440,00	
PP			Spárování vnitřních obkladů silikonem					
345	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	174,680	27,00	4 716,36	
PP			Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,280	869,00	4 588,32	
PP			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					377 320,96
347	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	434,200	43,00	18 670,60	
PP			Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
VV			332,64+101,56					434,200
348	K	783214121.1	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	soubor	1,000	68 250,00	68 250,00	
PP			Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce					
VV			"dle nabídky"1					1,000
349	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	434,200	98,00	42 551,60	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí					
350	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	434,200	106,00	46 025,20	
PP			Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí					
351	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	434,200	399,00	173 245,80	
PP			Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí					
352	K	783501213	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	90,000	49,00	4 410,00	
PP			Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°					
VV			"střecha nad 2,8"90					90,000
353	K	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou	m2	90,000	51,00	4 590,00	
PP			Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou					
354	K	783503010	Provedení základního jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°	m2	90,000	48,00	4 320,00	
PP			Provedení základního jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°					
VV			"střecha nad 2,8"90					90,000
355	M	24623010	hmota nátěrová epoxidová základní na kovy	kg	9,000	271,00	2 439,00	
PP			hmota nátěrová epoxidová základní na kovy					
VV			90°0,1 "Přepočtené koeficientem množství					9,000
356	K	783507010	Provedení krycího jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°	m2	90,000	54,00	4 860,00	
PP			Provedení krycího jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon přes 10 do 30°					
357	M	24613615	hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty	kg	11,250	201,00	2 261,25	
PP			hmota nátěrová PUR krycí (email) s UV odolností na kovy/beton/zdivo a plastické hmoty					
VV			90°0,125 "Přepočtené koeficientem množství					11,250
358	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	7,800	188,00	1 466,40	
PP			Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek					
VV			"výtah.šachta nad střechou"1,2*(2,1+2,2+2,2)					7,800
359	K	783901203	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	10,000	75,00	750,00	
PP			Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru					
VV			"3.np-sklad"10					10,000
360	K	783913101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných podlah	m2	10,000	76,00	760,00	
PP			Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných podlah					
361	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	3,026	72,00	217,87	
PP			Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah					
VV			"podlaha ve výtahu"1,7*1,78					3,026
362	K	783917111	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr dřevěné podlahy	m2	10,000	135,00	1 350,00	
PP			Krycí dvojnásobný syntetický nátěr dřevěné podlahy					
363	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	3,026	163,00	493,24	
PP			Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy					
364	K	783918201	Lakovací jednonásobný syntetický transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	10,000	66,00	660,00	
PP			Lakovací jednonásobný syntetický transparentní nátěr dřevěné podlahy					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					290 140,65
365	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	460,000	5,00	2 300,00	
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
VV			460					460,000
366	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	20,000	6,00	120,00	
PP			Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m					
367	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	780,000	15,00	11 700,00	
PP			Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m					
368	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	780,000	32,00	24 960,00	
PP			Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
369	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	780,000	16,00	12 480,00	
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
370	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	100,000	47,00	4 700,00	
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
371	K		784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	100,000	134,00	13 400,00	
PP				Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m					
372	K		784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	460,000	5,00	2 300,00	
PP				Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
373	M		58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	483,000	1,00	483,00	
PP				fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
VV				460*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		483,000			
374	K		784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	296,900	7,00	2 078,30	
PP				Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m					
VV				"okna"(1,7*1,5)*19*2		96,900			
VV				"dveře"1,0*2,0*2*25		100,000			
VV				"ostatní konstrukce-odhadem"100		100,000			
VV				Součet		296,900			
375	M		58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	311,745	1,00	311,75	
PP				fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
VV				296,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		311,745			
376	K		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 320,000	17,00	22 440,00	
PP				Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
VV				"stěny a stropy celkem"780+460		1 240,000			
VV				"výtah"80		80,000			
VV				Součet		1 320,000			
377	K		784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	45,000	18,00	810,00	
PP				Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m					
VV				20		20,000			
VV				"schodišťová zed'-cihla"45		45,000			
378	K		784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	193,800	11,00	2 131,80	
PP				Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací					
VV				"okna"(1,7*1,5)*19*2*2		193,800			
VV				Součet		193,800			
379	K		784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	100,000	15,00	1 500,00	
PP				Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
VV				"dveře"1,0*2,0*2*25		100,000			
VV				Součet		100,000			
380	K		784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	460,000	3,00	1 380,00	
PP				Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
381	K		784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	17,700	4,00	70,80	
PP				Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací					
VV				(1,2*5)+(1,3*9)		17,700			
382	K		784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 320,000	62,00	81 840,00	
PP				Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
VV				1320		1 320,000			
383	K		784221107	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	65,000	62,00	4 030,00	
PP				Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m					
VV				20		20,000			
VV				"schodišťová zed'-cihla"45		45,000			
VV				Součet		65,000			
D ost1				ostatní práce a materiály				101 105,00	
384	K		01	přenosné hasicí přístroje	soubor	7,000	945,00	6 615,00	
PP				přenosné hasicí přístroje					
VV				"přenosný hasicí přístroj typ 21A včetně montáže a dodávky nosného prvku"7		7,000			
385	K		02	stavební připravenost pro topení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP				stavební připravenost pro topení					
VV				"viz technická zpráva vytápění- stavba"1		1,000			
VV				Součet		1,000			
386	K		03	zapravení malých otvorů a oprava fasády po montáži krovua u venkovních schodů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP				zapravení malých otvorů a oprava fasády po montáži krovua u venkovních schodů					
387	K		04	vystěhování a nastěhování	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00	
PP				vystěhování a nastěhování					
VV				"věci zabalené do přepravek doprava z 2.np do 1.np nakládání od automobilu a odvoz do vzdálenosti 2km, složení a po realizaci zpět"					
VV				"2osoby á500,-Kč za 5 dní 5hod.za den- jedna trasa, doprava"1		1,000			
388	K		05	požární bezpečnostní značení - tabulky	ks	15,000	178,00	2 670,00	
PP				požární bezpečnostní značení - tabulky					
389	K		06	vyčištění všech prostor stavby před předáním do užívání	soubor	1,000	48 320,00	48 320,00	
PP				vyčištění všech prostor stavby před předáním do užívání					
VV				"odstranění hrubých nečistot,odprášení povrchů podlah,okena nábytku,osvětlení, obrazů, topení a dveří,mytí oken a rámu, žaluzií a parapetů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úklid koupelen, wc, mytí a leštění podlah, setření a doleštění povrchů nábytku, čištění koberců, sedaček a čalounění"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
ing. Ivana Smolová

Zpracovatel:
ing. Ivana Smolová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 056 677,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 056 677,38	21,00%	221 902,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 278 579,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: **SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	ing. Ivana Smolová
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Smolová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 056 677,38
HSV - Práce a dodávky HSV	3 694,93
997 - Přesun sutě	3 694,93
PSV - Práce a dodávky PSV	1 052 982,45
713 - Izolace tepelné	1 027,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	192 610,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	189 215,26
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	26 574,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	114 056,15
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	528 148,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 351,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod

Místo: Litomyšl

Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 056 677,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV			3 694,93		
D		997	Přesun sutě			3 694,93		
1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,027	1 616,00	1 659,63	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,027	325,00	333,78	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,270	14,00	143,78	
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			1,027*10 "Přepočtené koeficientem množství			10,270		
4	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,710	2 194,00	1 557,74	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 052 982,45		
D		713	Izolace tepelné			1 027,25		
5	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,500	214,00	535,00	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x					
VV			"na K3"5*0,5			2,500		
6	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm	m2	2,750	179,00	492,25	
PP			pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm					
VV			2,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,750		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			192 610,07		
7	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	20,000	242,00	4 840,00	
PP			Demontáž potrubí litinové DN do 100					
8	K	721140907	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150	kus	2,000	7 183,00	14 366,00	
PP			Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150					
9	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	2,000	1 306,00	2 612,00	
PP			Potrubí litinové propojení potrubí DN 150					
10	K	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	m	12,000	1 798,00	21 576,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150					
11	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	26,000	1 239,00	32 214,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125					
12	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	23,000	770,00	17 710,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40					
13	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	9,000	584,00	5 256,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50					
14	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	8,000	692,00	5 536,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70					
15	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	34,500	840,00	28 980,00	
PP			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100					
16	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	14,500	1 099,00	15 935,50	
PP			Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100					
17	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	5,000	4 826,00	24 130,00	
PP			Lapač střešních splavenin z litiny DN 125					
18	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	2 357,00	4 714,00	
PP			Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100					
19	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	3,000	1 099,00	3 297,00	
PP			Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ					
20	M	28612264	hlavice ventilační plastová PP DN 110	kus	3,000	149,00	447,00	
PP			hlavice ventilační plastová PP DN 110					
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	115,000	37,00	4 255,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
VV			23+9+8+49+26			115,000		
22	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	2,000	598,00	1 196,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200					
23	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	12,000	316,00	3 792,00	
PP			Pročištění svodů ležatých DN do 300					
24	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,384	1 327,00	509,57	
PP			Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
25	K	R109	sífon na kanalizaci	kus	2,000	622,00	1 244,00	
PP			sífon na kanalizaci					
VV			"3.np pro odvedení kondenzátu od kotle a od pojistného ventilu- pro út"2		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				189 215,26	
26	K	722110934	Potrubí litinové vsazení odbočky příruba DN do 80	kus	1,000	9 128,00	9 128,00	
PP			Potrubí litinové vsazení odbočky příruba DN do 80					
27	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	101,00	2 020,00	
PP			Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25					
28	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	1 318,00	1 318,00	
PP			Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25					
29	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	676,00	676,00	
PP			Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25					
30	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	127,000	309,00	39 243,00	
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16 x 2,2 mm					
VV			"SV"58		58,000			
VV			"TV"55		55,000			
VV			"CV"14		14,000			
VV			Součet		127,000			
31	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	55,000	351,00	19 305,00	
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm					
VV			"SV"30		30,000			
VV			"TV"25		25,000			
VV			Součet		55,000			
32	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	75,000	421,00	31 575,00	
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm					
VV			"SV"40		40,000			
VV			"TV"35		35,000			
VV			Součet		75,000			
33	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	182,000	140,00	25 480,00	
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					
VV			127+55		182,000			
34	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	75,000	128,00	9 600,00	
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
35	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	123,00	246,00	
PP			Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
36	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	8,000	349,00	2 792,00	
PP			Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem					
37	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	15,000	700,00	10 500,00	
PP			Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem					
38	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4	kus	2,000	42,00	84,00	
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4					
39	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	145,00	145,00	
PP			Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem					
40	K	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem	kus	5,000	139,00	695,00	
PP			Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem					
41	K	722230102.1	Průtočná amatura k tlakové expanzní nádobě G 3/4"	kus	1,000	1 164,00	1 164,00	
PP			Průtočná amatura k tlakové expanzní nádobě G 3/4"					
42	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závitů	kus	8,000	657,00	5 256,00	
PP			Ventil přímý G 1" se dvěma závitů					
43	K	722230113	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	581,00	581,00	
PP			Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závitů					
44	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	151,00	151,00	
PP			Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů					
45	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	187,00	187,00	
PP			Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů					
46	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	308,00	308,00	
PP			Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů					
47	K	722232011	Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	789,00	1 578,00	
PP			Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	3,000	811,00	2 433,00	
	PP		Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit					
49	K	722232013	Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	916,00	3 664,00	
	PP		Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní závit					
50	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	3 979,00	3 979,00	
	PP		Sestava vodoměrová závitová G 1"					
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	257,000	48,00	12 336,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		127+55+75		257,000			
52	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	257,000	15,00	3 855,00	
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40					
53	K	998722112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,278	1 188,00	330,26	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
54	K	R110	filtr na vodu 1/2"-montáž+dodávka	kus	1,000	143,00	143,00	
	PP		filtr na vodu 1/2"-montáž+dodávka					
55	K	R111	manometr 16bar(před TUV)-montážadodávka	kus	1,000	443,00	443,00	
	PP		manometr 16bar(před TUV)-montážadodávka					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				26 574,00	
56	K	724141101.1	Čerpadlo teplovodní oběhové elektronické max výtlač 7m	soubor	1,000	20 862,00	20 862,00	
	PP		Čerpadlo teplovodní oběhové elektronické max výtlač 7m					
57	K	724233002	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 8 l	soubor	1,000	2 134,00	2 134,00	
	PP		Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 8 l					
58	K	724242423	Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem	soubor	1,000	3 578,00	3 578,00	
	PP		Filtr domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem a redukčním ventilem					
	D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				114 056,15	
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	8,000	273,00	2 184,00	
	PP		Demontáž klozetu Kombi					
60	K	725119102.1	Montáž pisoárového splachovače	kus	2,000	628,00	1 256,00	
	PP		Montáž pisoárového splachovače					
61	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	2 368,00	2 368,00	
	PP		Montáž klozetových mís kombi					
62	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	2 368,00	11 840,00	
	PP		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
63	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	133,00	266,00	
	PP		Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem					
64	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000	2 368,00	4 736,00	
	PP		Montáž pisoáru keramického					
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	224,00	1 120,00	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
66	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	10,000	2 155,00	21 550,00	
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva					
67	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	406,00	406,00	
	PP		Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur					
68	K	725241901.1	Montáž žlábků nerez sprchového	soubor	1,000	1 851,00	1 851,00	
	PP		Montáž žlábků nerez sprchového					
69	K	725244905	Montáž zástěny sprchové bezdveřové	soubor	4,000	4 735,00	18 940,00	
	PP		Montáž zástěny sprchové bezdveřové					
70	K	725291650.1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů	kus	33,000	407,00	13 431,00	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů					
71	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	1 184,00	1 184,00	
	PP		Montáž madla invalidního krakorcového					
72	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	1 184,00	1 184,00	
	PP		Montáž madla invalidního krakorcového sklopného					
73	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	2 155,00	4 310,00	
	PP		Montáž dřezu ostatních typů					
74	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	326,00	326,00	
	PP		Demontáž výlevka litinová nebo ocelová					
75	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	3,000	2 368,00	7 104,00	
	PP		Montáž výlevky					
76	K	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 l	soubor	1,000	140,00	140,00	
	PP		Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 l					
77	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	491,00	491,00	
	PP		Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l					
78	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	128,00	896,00	
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
79	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	568,00	2 840,00	
	PP		Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické					
80	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	10,000	568,00	5 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ					
81	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	728,00	728,00	
PP			Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy					
82	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	2,000	615,00	1 230,00	
PP			Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"					
83	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	10,000	555,00	5 550,00	
PP			Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"					
84	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000	566,00	1 132,00	
PP			Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50					
85	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	296,00	1 184,00	
PP			Dvířka 30/30					
86	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,042	3 075,00	129,15	
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				528 148,00	
87	K	726111201.1	Instalační předstěna pro montáž výlevky do masivní zděné kce	soubor	3,000	8 434,00	25 302,00	
PP			Instalační předstěna pro montáž výlevky do masivní zděné kce					
88	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	7,000	9 492,00	66 444,00	
PP			Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce					
89	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	5,000	2 724,00	13 620,00	
PP			Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí					
90	K	R001	prostup střechou pro kanalizační odvětr.potrubí+utěsnění hydroizolace	soubor	3,000	13 419,00	40 257,00	
PP			prostup střechou pro kanalizační odvětr.potrubí+utěsnění hydroizolace					
91	K	R002	demontáž vnitřního hydrantu a příslušenství	soubor	1,000	2 675,00	2 675,00	
PP			demontáž vnitřního hydrantu a příslušenství					
92	K	R003	hotové výrobky ke koupi	soubor	1,000	369 150,00	369 150,00	
PP			hotové výrobky ke koupi					
93	K	R004	stavební připravenost pro zti	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00	
PP			stavební připravenost pro zti					
D 767			Konstrukce zámečnické				1 351,72	
94	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	77,00	27,72	
PP			Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2					
VV			"revizní dvířka pro vodoměr"					
VV			"R4"0,6*0,6*1					
VV			Součet					
95	M	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	1,000	1 324,00	1 324,00	
PP			dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis:
SO.01 -07 - VRN

KSO:
Místo: Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

Zadavatel:
Město Litomyšl

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

Projektant:
ing. Ivana Smolová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Ivana Smolová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			530 214,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	530 214,00	21,00%	111 344,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			641 558,94
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkroví a umístění výtahu),
započitatelné náklady
Soupis: **SO.01 -07 - VRN**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	ing. Ivana Smolová
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Smolová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	530 214,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	530 214,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	49 896,00
VRN3 - Zařízení staveniště	183 870,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 120,00
VRN5 - Finanční náklady	12 600,00
VRN6 - Územní vlivy	33 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	42 672,00
VRN9 - Ostatní náklady	147 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.01 - Stavební úpravy objektu (z důvodu vestavby do podkrovní a umístění výtahu),
započitatelné náklady

Soupis: SO.01 -07 - VRN

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 530 214,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 530 214,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 896,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	VV		"zábradlí, schodiště, železobetonové konstrukce, ocelové konstrukce"1		1,000			

2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

3	K	013991R	Vytýčení stavby	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00	
---	---	---------	-----------------	-----	-------	----------	----------	--

	PP		Vytýčení stavby					
4	K	013992R	Vyznačení "vypipání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí	kpl	1,000	4 536,00	4 536,00	
	PP		Vyznačení "vypipání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí					

D VRN3 Zařízení staveniště 183 870,00

5	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	Kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					

6	K	032203000	Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště	Kpl	1,000	10 080,00	10 080,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště					

7	K	032603000	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	Kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady					

8	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,000	25 200,00	25 200,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

9	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	Kpl	1,000	37 800,00	37 800,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					

10	K	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků	m2	150,000	285,00	42 750,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků					

11	K	03450300	Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M	Kpl	1,000	5 460,00	5 460,00	
	PP		Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m na staveništi D+M					

12	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	Kpl	1,000	12 180,00	12 180,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					

13	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					

D VRN4 Inženýrská činnost 60 120,00

14	K	042403000	Vliv stavby na životní prostředí	Kpl...	1,000	2 940,00	2 940,00	
	PP		Vliv stavby na životní prostředí					
	VV		"dodržení podmínek dle zásad DNSH"1		1,000			

15	K	045203000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační činnost	Kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační činnost					

16	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	13 440,00	13 440,00	
	PP		Koordinační činnost					

17	K	049002000R	Inženýrská činnost ostatní-úprava fakturace dle poř.žadavku poskytovatele dotace)	Kpl...	1,000	3 360,00	3 360,00	
	PP		Inženýrská činnost ostatní-úprava fakturace dle poř.žadavku poskytovatele dotace)					

18	K	049103000	Vzorkování použitých hmot	Kpl	1,000	19 800,00	19 800,00	
	PP		Vzorkování použitých hmot					

19	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kpl...	1,000	3 780,00	3 780,00	
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					

D VRN5 Finanční náklady 12 600,00

20	K	051103000	Náklady na pojištění dle obchodních podmínek	Kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Finanční náklady pojistné pojištění proti vlivu vyšší moci								
D VRN6 Územní vlivy							33 600,00	
21	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kpl	1,000	33 600,00	33 600,00	
PP Ztížené dopravní podmínky								
D VRN7 Provozní vlivy							42 672,00	
22	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora	Kpl	1,000	3 192,00	3 192,00	
PP Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora								
23	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	Kpl	1,000	11 760,00	11 760,00	
PP Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR								
24	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)								
25	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem	Kpl	1,000	2 520,00	2 520,00	
PP Rušení stavby silničním provozem								
26	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kpl...	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst								
D VRN9 Ostatní náklady							147 456,00	
27	K	0914004002R	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky	Kpl	1,000	105 456,00	105 456,00	
PP Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky								
28	K	091503000R	Náklady související s publikační činností-propagace IROP	Kpl...	1,000	8 400,00	8 400,00	
PP Náklady související s publikační činností-propagace IROP								
29	K	094002000R	Ostatní náklady související s výstavbou-ztížený přesun hmot	Kpl...	1,000	33 600,00	33 600,00	
PP Ostatní náklady související s výstavbou-ztížený přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.02 - Bezbariérový výtah, započitatelné náklady
Soupis:
SO.02 -01 - Osobní výtah

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
MP LIFTS s.r.o. ,Pražská 18, 102 00 Praha 10

Zpracovatel:
MP LIFTS s.r.o. ,Pražská 18, 102 00 Praha 10

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		716 900,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	716 900,00	21,00%	150 549,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	867 449,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.02 - Bezbariérový výtah, započitatelné náklady
Soupis:

SO.02 -01 - Osobní výtah			
Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	MP LIFTS s.r.o. ,Pražská 18, 102 00 Praha 10
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	MP LIFTS s.r.o. ,Pražská 18, 102 00 Praha 10
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		716 900,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.02 - Bezbariérový výtah, započitatelné náklady
Soupis:

SO.02 -01 - Osobní výtah

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: MP LIFTS s.r.o.
,Pražská 18, 102 00
Praha 10

Zpracovatel: MP LIFTS s.r.o.
,Pražská 18, 102 00
Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							716 900,00	
1	M	R101	Osobní výtah pro ZUŠ Boženy Němcové	kus	1,000	716 900,00	716 900,00	poptávka
PP			Osobní výtah pro ZUŠ Boženy Němcové					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis:
SO.03 -01 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Litomyšl		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	150 49 035
GASCO s.r.o.		DIČ:	CZ150 49 035
Projektant:		IČ:	69138494
Petr Kovář		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	69138494
Petr Kovář		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		362 623,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	362 623,00	21,00%	76 150,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	438 773,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis: **SO.03 -01 - Elektroinstalace**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	Petr Kovář
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Kovář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	362 623,00
HSV - Svítidla	180 268,00
M - Práce a dodávky M	182 355,00
741 - Elektroinstalace	182 355,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -01 - Elektroinstalace

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: Petr Kovář

Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 362 623,00

D		HSV	Svítidla		180 268,00			
1	M	NAB2	přisazené svítidlo/850X31x35 DIR/INDIR LED 3000 38W 840 DALI vw	kus	23,000	6 554,00	150 742,00	poptávka
PP			svítidlo vestavně stropní panelové čtvercové/obdélníkové přes 0,36m2 přes 5000lm					
2	M	NAB3	přisazené sv./2250X31x35 DIR/INDIR LED 15050 110W 940 DALI vw	kus	1,000	16 542,00	16 542,00	poptávka
PP			svítidlo vestavně stropní panelové čtvercové/obdélníkové přes 0,36m2 přes 5000lm					
3	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	24,000	348,00	8 352,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
4	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	24,000	193,00	4 632,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					

D M Práce a dodávky M 182 355,00

D		741	Elektroinstalace		182 355,00			
5	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	615,000	27,00	16 605,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 mm2					
6	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	12,000	107,00	1 284,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
7	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	12,000	67,00	804,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
8	M	R303	Zásuvka 230V/16A kompletní	ks	29,000	67,00	1 943,00	poptávka
9	M	R304	Zásuvka 230V/16A s ochranou proti přepětí kompletní	ks	15,000	191,00	2 865,00	poptávka
10	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	44,000	1 011,00	44 484,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
11	M	NAB4	Bezdrátový 4 tlačítkový nástěnný vypínač	ks	3,000	1 176,00	3 528,00	poptávka
12	M	R306	Přepínač řazení č.6	ks	12,000	142,00	1 704,00	poptávka
13	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	175,00	525,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
14	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-štířdavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	12,000	321,00	3 852,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-štířdavých					
15	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	59,000	8,00	472,00	CS ÚRS 2025 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
16	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	18,000	31,00	558,00	CS ÚRS 2025 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
17	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	77,000	48,00	3 696,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
18	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	400,000	16,00	6 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
19	K	741122001	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	55,000	36,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	400,000	25,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²					
21	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm ² (např. CYKYLo)	m	745,000	39,00	29 055,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm ²					
22	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	160,000	14,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
P			Poznámka k položce: Trubka pro repro soustavy vnitřní průměr min 50mm					
23	K	741110023	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku	m	160,000	112,00	17 920,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, větší Ø přes 35 mm					
24	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,000	28,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²					
25	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	80,000	374,00	29 920,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
P			Poznámka k položce: Práce při demontážích stávajících elektrických přístrojů, svítidel, kabelů a dokončovací práce na elektrickém zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis:
SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Zpracovatel:
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		406 826,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	406 826,45	21,00%	85 433,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	492 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis: SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	406 826,45
713 - Izolace tepelné	27 414,13
733 - Rozvod potrubí	146 033,38
734 - Armatury	45 003,92
735 - Otopná tělesa	183 455,02
799 - Ostatní	4 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 406 826,45

D 713 Izolace tepelné 27 414,13

1	M	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	162,000	112,00	18 144,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	-----------

PP Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm

P Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

2	M	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	78,000	113,00	8 814,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	-----------

PP Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm

P Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

3	M	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	4,000	112,00	448,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------	-----------

PP Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

P Poznámka k položce:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

4	M	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 626,00	8,13	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	-------	----------	------	-----------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

P Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 733 Rozvod potrubí 146 033,38

5	M	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	56,000	176,00	9 856,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	---	-----	--------	--------	----------	-----------

PP Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15

6	M	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	162,000	531,00	86 022,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-----------

PP Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

P Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

7	M	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	78,000	603,00	47 034,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------

PP Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

P Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

8	M	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	4,000	687,00	2 748,00	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----------

PP Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

P Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9	M	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,196	1 905,00	373,38	RTS 24/ I
---	---	--------------	--	---	-------	----------	--------	-----------

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m

D 734 Armatury 45 003,92

10	M	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	554,00	14 958,00	RTS 24/ I
----	---	--------------	---	-----	--------	--------	-----------	-----------

PP Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu

11	M	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	1 112,00	30 024,00	RTS 24/ I
----	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------	-----------

PP Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 370,00	21,92	RTS 24/ I
PP Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m								
D 735			Otopná tělesa	183 455,02				
13	M	735157263R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	4 789,00	14 367,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
14	M	735157266R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	5 440,00	10 880,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
15	M	735157509R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 300 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	6 302,00	12 604,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 300 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
16	M	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	6 154,00	18 462,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
17	M	735157565R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	6 440,00	51 520,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
18	M	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	7 324,00	7 324,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
19	M	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	7 890,00	15 780,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
20	M	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	7 408,00	14 816,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
21	M	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	9 578,00	9 578,00	RTS 24/ I
PP			Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu					
22	M	735157694T00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 1000 mm	kus	2,000	7 472,00	14 944,00	Vlastní
PP			Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 1000 mm					
23	M	73515769T00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 2000 mm	kus	1,000	11 528,00	11 528,00	Vlastní
PP			Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 700 mm, dl. 2000 mm					
24	M	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,016	1 626,00	1 652,02	RTS 24/ I
PP Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 799			Ostatní				4 920,00	
25	M	96T00	Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů	hod	8,000	615,00	4 920,00	Vlastní
PP			Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů					
P			Poznámka k položce: Veškeré stavební připomoci pro zhotovení zdravotechniky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis:
SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
ing. Ivana Smolová

Zpracovatel:
ing. Ivana Smolová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 385 967,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 385 967,81	21,00%	291 053,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 677 021,05

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis: **SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben**

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	ing. Ivana Smolová
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Smolová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 385 967,81
HSV - Práce a dodávky HSV	300 083,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	242 130,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 616,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 695,10
997 - Přesun sutě	28 642,34
PSV - Práce a dodávky PSV	1 085 884,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 794,86
714 - Akustická a protiotřesová opatření	19 183,50
763 - Konstrukce suché výstavby	538 247,82
766 - Konstrukce truhlářské	149 389,00
775 - Podlahy skládané	64 512,00
776 - Podlahy povlakové	309 757,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben

Místo: LitomyšlDatum: 18.08.2025

Zadavatel: Město LitomyšlProjektant: ing. Ivana Smolová

Uchazeč: GASCO s.r.o.Zpracovatel: ing. Ivana Smolová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 385 967,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV	300 083,44				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	242 130,00				
1	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	70,000	3 459,00	242 130,00	
PP		Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 616,00				
2	K	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	56,000	255,00	14 280,00	
PP		Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel						
VV		"pro injektáž zdiva"70*0,8						
3	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	56,000	131,00	7 336,00	
PP		Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně						
VV		"pro injektáž zdiva"70*0,8						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 695,10				
4	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	17,010	110,00	1 871,10	
PP		Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm						
VV		"2.NP"						
VV		(2.9+2.5)*3.15						
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,000	104,00	5 824,00	
PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %						
VV		"pro injektáž zdiva"70*0,8						
D		997	Přesun sutě	28 642,34				
6	K	997013153	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	5,848	1 251,00	7 315,85	
PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace						
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,848	163,00	953,22	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	58,480	249,00	14 561,52	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením						
VV		5,848*10 "Přepočtené koeficientem množství						
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,435	4 050,00	5 811,75	
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 085 884,37				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 794,86				
10	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	14,000	10,00	140,00	
PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním						
VV		"pro injektáž zdiva" 70*0,1*2						
VV		Součet						
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	66 500,00	332,50	
PP		lak penetrační asfaltový						
VV		14*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství						
12	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	14,000	104,00	1 456,00	
PP		Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou						
VV		"pro injektáž zdiva"70*0,1*2						
VV		Součet						
13	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	29,400	96,00	2 822,40	
PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti						
VV		14*2,1 "Přepočtené koeficientem množství						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K		998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,034	1 293,00	43,96	
PP				Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D 714				Akustická a protiotřesová opatření	19 183,50				
15	K		714110821.1	Demontáž akustických obkladů lepených jednovrstvých	m2	101,500	141,00	14 311,50	
PP				Demontáž akustických obkladů lepených jednovrstvých					
VV				"učebna 1.2"31+((8+3,8+5,1+3,8+0,8+2,0)*3,0)					
16	K		714550821.1	demontáž aku obkladů-odstránění lepidla ze stěny	m2	101,500	48,00	4 872,00	
PP				demontáž aku obkladů-odstránění lepidla ze stěny					
D 763				Konstrukce suché výstavby	538 247,82				
17	K		763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	26,340	984,00	25 918,56	
PP				SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30					
VV				"2.np"((5,0+1,65+2,0+2,0)*3,4)-(1,8*2,1)-(2,0*2,1)-(0,9*2,1)					
18	K		763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	26,340	77,00	2 028,18	
PP				SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)					
VV				"2.np"((5,0+1,65+2,0+2,0)*3,4)-(1,8*2,1)-(2,0*2,1)-(0,9*2,1)					
19	K		763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	217,300	572,00	124 295,60	
PP				Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD					
VV				"pro aku podhled"					
VV				"1.2,1.7,1.8+stěn.absorber"					
VV				68,93+47,52+51,93+33,84+15,08					
VV				Součet					
20	M		RMAT0001	deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky	m2	228,165	1 434,00	327 188,61	
PP				deska akustická tl.25- 600*600 nebo 600*1200, barva natur- dle nabídky					
VV				217,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
21	K		763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	188,980	107,00	20 220,86	
PP				Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
VV				33,84+17,28+68,93+68,93					
22	M		63166911.1	deska akustická a tepelně izolační tl 30mm	m2	122,451	160,00	19 592,16	
PP				deska akustická a tepelně izolační tl 30mm					
VV				33,84+17,28+68,93					
VV				120,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
23	M		63166912.1	deska akustická a tepelně izolační tl 50mm	m2	70,309	225,00	15 819,53	
PP				deska akustická a tepelně izolační tl 50mm					
VV				68,93					
VV				68,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
24	K		998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,488	2 140,00	3 184,32	
PP				Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 766				Konstrukce truhlářské	149 389,00				
25	K		R101	O1 špaletové okno 425/625	soubor	2,000	19 100,00	38 200,00	
PP				O1 špaletové okno 425/625					
VV				"špaletové okno dle nabídky- instalace větracího okénka do vnější horní špalety - komplet včetně montáže+zapravení +demontáž"2					
26	K		R102	VD vchodové dveře s bočním fixním panelem a nadsvětlíkem 1300/2100	soubor	1,000	54 105,00	54 105,00	
PP				VD vchodové dveře s bočním fixním panelem a nadsvětlíkem 1300/2100					
VV				"vchodové dveře s bočním fixním panelem + nadsvětlíkem- komplet včetně kování, montáže a demontáže - dle nabídky"1					
27	K		R103	VD2 vchodové dveře dvoukřídlé 1550/2100	soubor	1,000	57 084,00	57 084,00	
PP				VD2 vchodové dveře dvoukřídlé 1550/2100					
VV				"vchodové dveře dvoukřídlé plné včetně kování, montáže a demontáže - dle nabídky"1					
D 775				Podlahy skládané	64 512,00				
28	K		775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	70,000	45,00	3 150,00	
PP				Vysátí podkladu skládaných podlah					
29	K		775591191.1	Montáž podložky vyrovnávací a tlumicí pro podlahy	m2	70,000	18,00	1 260,00	
PP				Montáž podložky vyrovnávací a tlumicí pro podlahy					
30	M		RMAT0002	podložka vyrovnávací a tlumicí	m2	75,600	795,00	60 102,00	
PP				podložka vyrovnávací a tlumicí					
VV				"odpružené panely 100/100cm - na zámek - březová překližka tl18mm+ elastomerové komponenty tl.20mm bodové 16ks"70					
VV				70*1,08 "Přepočtené koeficientem množství					
D 776				Podlahy povlakové	309 757,19				
31	K		776111116	Odstránění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	211,370	203,00	42 908,11	
PP				Odstránění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením					
VV				"1.np"28,85+69,81					
VV				"2.np"41,27+71,44					
VV				Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	211,370	48,00	10 145,76	
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		"1.np"28,85+69,81		98,660			
	VV		"2.np"41,27+71,44		112,710			
	VV		Součet		211,370			
33	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	280,580	214,00	60 044,12	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	VV		"1.np"69,81+69,21+28,85		167,870			
	VV		"2.np"41,27+71,44		112,710			
	VV		Součet		280,580			
34	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	72,270	48,00	3 468,96	
	PP		Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	VV		"2.np"72,27		72,270			
35	K	776201923	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru	m2	72,270	263,00	19 007,01	
	PP		Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru					
36	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	203,900	193,00	39 352,70	
	PP		Lepení textilních pásů					
	VV		"1.np"30,81+68,36		99,170			
	VV		"2.np"43,65+61,08		104,730			
	VV		Součet		203,900			
37	M	RMAT0004	koberec zátěžový sv.šedá	m2	224,290	457,00	102 500,53	
	PP		koberec zátěžový sv.šedá					
	VV		203,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		224,290			
38	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	175,800	16,00	2 812,80	
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"1.np"8,0+3,0+8,0+3,0+7,0+10+7,0+10+13+13+6+6		94,000			
	VV		"2.np"6,0+6,0+8,0+8,0+13+13+7,0+7,0+1,9+1,9+5,0+5,0		81,800			
	VV		Součet		175,800			
39	K	776421414	Montáž kobercových napínacích lišt lepením	m	137,800	75,00	10 335,00	
	PP		Montáž kobercových napínacích lišt lepením					
	VV		"1.np"8,0+3,0+8,0+3,0+7,0+10+7,0+10		56,000			
	VV		"2.np"6,0+6,0+8,0+8,0+13+13+7,0+7,0+1,9+1,9+5,0+5,0		81,800			
	VV		Součet		137,800			
40	M	59054171	lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro lepení	m	144,690	86,00	12 443,34	
	PP		lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro lepení					
	VV		137,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		144,690			
41	K	776421711	Vložení nařezaných pásek z podlahoviny do lišt	m	137,800	5,00	689,00	
	PP		Vložení nařezaných pásek z podlahoviny do lišt					
	VV		"1.np"8,0+3,0+8,0+3,0+7,0+10+7,0+10		56,000			
	VV		"2.np"6,0+6,0+8,0+8,0+13+13+7,0+7,0+1,9+1,9+5,0+5,0		81,800			
	VV		Součet		137,800			
42	M	69751061.1	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	15,158	289,00	4 380,66	
	PP		koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1					
	VV		137,8*0,11 "Přepočtené koeficientem množství		15,158			
43	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,156	10 700,00	1 669,20	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis:
SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Město Litomyšl

Uchazeč:
GASCO s.r.o.

Projektant:
EPIMO s.r.o.

Zpracovatel:
EPIMO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 047 139,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 047 139,00	21,00%	219 899,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 267 038,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady
Soupis: SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč

Místo: Litomyšl Datum: 18.08.2025
Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: EPIMO s.r.o.
Uchazeč: GASCO s.r.o. Zpracovatel: EPIMO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 047 139,00
1. - DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY	162 282,00
1. - DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY	211 015,00
2. - KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE	57 223,00
3. - EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE	91 928,00
D1 - DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY	232 562,00
D2 - KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE	215 265,00
D3 - EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE	76 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady

Soupis: SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: GASCO s.r.o.

Datum: 18.08.2025

Projektant: EPIMO s.r.o.

Zpracovatel: EPIMO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 047 139,00

D	1.	DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY					162 282,00	
1	M	4.1	3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku	ks	14,000	2 942,00	41 188,00	
PP3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku								
2	M	4.2	3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku	ks	2,000	3 531,00	7 062,00	
PP3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku								
3	M	4.3	3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka	ks	15,000	3 296,00	49 440,00	
PP3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka								
4	M	4.4	3P.00 ND klíč N B023 SGHK, Generální, hlavní a vlastní klíče	ks	70,000	177,00	12 390,00	
PP3P.00 ND klíč N B023 SGHK, Generální, hlavní a vlastní klíče								
5	K	Pol4.3	3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku	ks	14,000	177,00	2 478,00	
PP3P.00/BDNs 30+35 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku								
6	K	Pol4.4	3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku	ks	2,000	177,00	354,00	
PP3P.00/BDNs 50+50 SGHK ZP cylindrická vložka , Oboustranná cylindrická vložka bez knoflíku								
7	K	Pol4.5	3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka	ks	15,000	177,00	2 655,00	
PP3P.02/DKvNs 30+35 3KL.CYL.VLOŽKA, Knoflíková cylindrická vložka								
8	K	Pol4.6	Vytvoření struktury systému Generálního klíče	kpl.	1,000	11 182,00	11 182,00	
PPVytvoření struktury systému Generálního klíče								
9	K	Pol4.7	ověření/měření skutečné konfigurace vložek dveří	kpl.	31,000	235,00	7 285,00	
PPověření/měření skutečné konfigurace vložek dveří								
10	K	Pol4.1	Spolupráce s ostatními řemesly	kpl.	1,000	11 770,00	11 770,00	
PPSpolupráce s ostatními řemesly								
11	K	Pol4.2	Režie - doprava	kpl.	1,000	16 478,00	16 478,00	
PPRežie - doprava								

D	1.	DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY					211 015,00	
12	K	1.1	Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP	ks	27,000	294,00	7 938,00	
PPDatová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP								
13	K	1.10	Vyvazovací panel do 19" rozvaděče	ks	3,000	77,00	231,00	
PPVyvazovací panel do 19" rozvaděče								
14	K	1.11	Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO	ks	1,000	100,00	100,00	
PPRozvodný panel do 19" 8x230V s PO								
15	K	1.12	Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U	ks	3,000	177,00	531,00	
PPPatch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U								
16	K	1.13	Montáž kabeláže do patchpanelu 24p	ks	3,000	2 825,00	8 475,00	
PPMontáž kabeláže do patchpanelu 24p								
17	K	1.14	Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost 3,5Gbps, 1,3" displej, HDD slot (3,5"/2,5")	ks	1,000	1 766,00	1 766,00	
PPRouter, bezpečnostní brána, switch								
18	K	1.15	Switch, 32× 1Gbps RJ-45, 16× 2,5Gbps RJ-45, 4× 10G SFP+, 720W, PoE++, 802.3at/bt, Etherlighting, dotykový displej	ks	1,000	2 942,00	2 942,00	
PPSwitch 48 PoE								
19	K	1.16	Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m	ks	1,000	177,00	177,00	
PPPatch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m								
20	K	1.17	Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE	ks	3,000	1 766,00	5 298,00	
PPAccess point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE								
21	K	1.18	UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS	ks	1,000	177,00	177,00	
PPUPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS								
22	K	1.19	Zásuvka HDMI jednonásobná	ks	10,000	294,00	2 940,00	
PPZásuvka HDMI jednonásobná								
23	K	1.2	Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45	ks	12,000	100,00	1 200,00	
PPZakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45								
24	K	1.20	HDMI kabel propojovací 20m optický	ks	1,000	1 059,00	1 059,00	
PPHDMI kabel propojovací 20m optický								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	1.21	HDMI kabel propojovací 10m	ks	4,000	353,00	1 412,00	
PP			HDMI kabel propojovací 10m					
26	K	1.22	Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení	m	60,000	29,00	1 740,00	
PP			Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení					
27	K	1.23	Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení	m	210,000	29,00	6 090,00	
PP			Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení					
28	K	1.24	Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení	m	280,000	29,00	8 120,00	
PP			Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení					
29	K	1.25	Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení	m	580,000	29,00	16 820,00	
PP			Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení					
30	K	1.26	Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství	m	50,000	165,00	8 250,00	
PP			Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství					
31	K	1.27	Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství	m	40,000	224,00	8 960,00	
PP			Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství					
32	K	1.28	KT 250 protahovací krabice	ks	3,000	353,00	1 059,00	
PP			KT 250 protahovací krabice					
33	K	1.29	KT 125 protahovací krabice	ks	12,000	330,00	3 960,00	
PP			KT 125 protahovací krabice					
34	K	1.3	Instalační kabel UTP CAT6 PVC	m	2 750,000	34,00	93 500,00	
PP			Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,					
35	K	1.30	Kabel CYSY 2x1	m	85,000	29,00	2 465,00	
PP			Kabel CYSY 2x1					
36	K	1.31	KO 68 krabice	ks	25,000	9,00	225,00	
PP			KO 68 krabice					
37	K	1.32	Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.	ks	1,000	7 062,00	7 062,00	
PP			Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.					
38	K	1.4	Patchcord UTP Cat.6 1m	ks	30,000	59,00	1 770,00	
PP			Patchcord UTP Cat.6 1m					
39	K	1.5	Patchcord UTP Cat.6 2m	ks	30,000	59,00	1 770,00	
PP			Patchcord UTP Cat.6 2m					
40	K	1.6	Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství	ks	1,000	2 942,00	2 942,00	
PP			Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství					
41	K	1.7	Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty	ks	2,000	59,00	118,00	
PP			Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty					
42	K	1.8	Měření metalických tras	ks	64,000	177,00	11 328,00	
PP			Měření metalických tras					
43	K	1.9	Montážní sada do rozvaděče	ks	10,000	59,00	590,00	
PP			Montážní sada do rozvaděče					

D 2.			KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE				57 223,00	
44	K	2.1	Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45	ks	14,000	177,00	2 478,00	
PP			Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45					
45	K	2.10	Zdroj 12V/3A stabilizovaný	ks	1,000	1 766,00	1 766,00	
PP			Zdroj 12V/3A stabilizovaný					
46	K	2.11	Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky	ks	2,000	2 942,00	5 884,00	
PP			Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky					
47	K	2.12	IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný	ks	8,000	1 766,00	14 128,00	
PP			IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný					
48	K	2.13	Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií	ks	1,000	1 766,00	1 766,00	
PP			Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií					
49	K	2.14	Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!!	ks	2,000	588,00	1 176,00	
PP			Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!!					
50	K	2.15	Externí zvonkové tlačítko	ks	1,000	177,00	177,00	
PP			Externí zvonkové tlačítko					
51	K	2.16	Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa	ks	1,000	7 062,00	7 062,00	
PP			Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa					
52	K	2.17	Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
PP			Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.					
53	K	2.18	Zprovoznění systémů		1,000	5 296,00	5 296,00	
PP			Zprovoznění systémů					
54	K	2.2	Instalační kabel UTP CAT6 PVC	m	110,000	29,00	3 190,00	
PP			Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,					
55	K	2.3	IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přívětu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	ks	2,000	1 412,00	2 824,00	
PP			IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přívětu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká					
56	K	2.4	duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz	ks	1,000	2 942,00	2 942,00	
PP			duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57		K	2.5	Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné	ks	1,000	1 412,00	1 412,00	
PP				Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitů max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné					
58		K	2.6	Připojovací krabice pro kamery	ks	3,000	294,00	882,00	
PP				Připojovací krabice pro kamery					
59		K	2.7	8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE	ks	1,000	1 766,00	1 766,00	
PP				8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE					
60		K	2.8	HDD pevný disk 10T	ks	1,000	177,00	177,00	
PP				HDD pevný disk 10T					
61		K	2.9	PoE konvertor z PoE na 12V	ks	1,000	177,00	177,00	
PP				PoE konvertor z PoE na 12V					
D		3.		EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE				91 928,00	
62		K	3.1	Ústředna s LAN, GSM, až 230 periferíí JA-194Y 4G	ks	1,000	1 766,00	1 766,00	
PP				Ústředna s LAN, GSM, až 230 periferíí JA-194Y 4G					
63		K	3.10	Kabel instalační pro EZS 2x1,5	m	210,000	29,00	6 090,00	
PP				Kabel instalační pro EZS 2x1,5					
64		K	3.11	Kabel instalační pro EZS 4x0,5	m	320,000	29,00	9 280,00	
PP				Kabel instalační pro EZS 4x0,5					
65		K	3.12	Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.	ks	1,000	2 942,00	2 942,00	
PP				Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.					
66		K	3.13	Naprogramování systému, funkční zkoušky	ks	1,000	5 296,00	5 296,00	
PP				Naprogramování systému, funkční zkoušky					
67		K	3.14	Výchozí revize EZS	ks	1,000	8 828,00	8 828,00	
PP				Výchozí revize EZS					
68		K	3.2	Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou (může být bílá, šedá nebo antracit)	ks	2,000	706,00	1 412,00	
PP				Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou (může být bílá, šedá nebo antracit)					
69		K	3.3	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou	ks	14,000	706,00	9 884,00	
PP				Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou					
70		K	3.4	Sběrníková siréna vnitřní	ks	3,000	706,00	2 118,00	
PP				Sběrníková siréna vnitřní					
71		K	3.5	Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem	ks	1,000	1 412,00	1 412,00	
PP				Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem					
72		K	3.6	Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)	ks	4,000	706,00	2 824,00	
PP				Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)					
73		K	3.7	Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový	ks	3,000	1 059,00	3 177,00	
PP				Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový					
74		K	3.8	Magnetický kontakt okenní	ks	2,000	706,00	1 412,00	
PP				Magnetický kontakt okenní					
75		K	3.9	Bezúdržbový akumulátor 18 Ah	ks	1,000	177,00	177,00	
PP				Bezúdržbový akumulátor 18 Ah					
76		K	Pol1	Vytýčení trasy kabeláží	kpl.	1,000	2 942,00	2 942,00	
PP				Vytýčení trasy kabeláží					
77		K	Pol2	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	6 474,00	6 474,00	
PP				Dokumentace skutečného provedení					
78		K	Pol3	Spolupráce s ostatními řemesly	kpl.	1,000	8 828,00	8 828,00	
PP				Spolupráce s ostatními řemesly					
79		K	Pol4	Režie - doprava	kpl.	1,000	11 770,00	11 770,00	
PP				Režie - doprava					
80		K	Pol5	Stavební přípomocce	kpl.	1,000	5 296,00	5 296,00	
PP				Stavební přípomocce					
D		D1		DATOVÉ ROZVODY, PROJEKTOR, AKTÍVNÍ PRVKY				232 562,00	
81		M	Pol2	Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP	ks	27,000	421,00	11 367,00	
PP				Datová zásuvka pod omítku 2xRJ45 Cat 6 UTP					
82		M	Pol3	Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45	ks	12,000	44,00	528,00	
PP				Zakončení kabelu Cat 6 UTP konektorem RJ45					
83		M	Pol4	Instalační kabel UTP CAT6 PVC	m	2 750,000	19,00	52 250,00	
PP				Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,					
84		M	Pol5	Patchcord UTP Cat.6 1m	ks	30,000	69,00	2 070,00	
PP				Patchcord UTP Cat.6 1m					
85		M	Pol6	Patchcord UTP Cat.6 2m	ks	30,000	80,00	2 400,00	
PP				Patchcord UTP Cat.6 2m					
86		M	Pol7	Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství	ks	1,000	8 345,00	8 345,00	
PP				Rozvaděč 18U, 600x600 nástěnný, včetně příslušenství					
87		M	Pol8	Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty	ks	2,000	612,00	1 224,00	
PP				Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty					
88		M	Pol9	Montážní sada do rozvaděče	ks	10,000	77,00	770,00	
PP				Montážní sada do rozvaděče					
89		M	Pol10	Vyvazovací panel do 19" rozvaděče	ks	3,000	659,00	1 977,00	
PP				Vyvazovací panel do 19" rozvaděče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	Pol11	Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO	ks	1,000	1 724,00	1 724,00	
	PP		Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO					
91	M	Pol12	Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U	ks	3,000	3 237,00	9 711,00	
	PP		Patch panel 24 portů Cat 6 UTP černý 1U					
92	M	Pol13	Router, bezpečnostní brána, switch, 8x GbE LAN, 1x GbE WAN, 2x SFP+, IDS/IPS, DPI, propustnost 3,5Gbps, 1,3" displej, HDD slot (3,5"/2,5")	ks	1,000	11 994,00	11 994,00	
	PP		Router, bezpečnostní brána, switch					
93	M	Pol14	Switch, 32× 1Gbps RJ-45, 16× 2,5Gbps RJ-45, 4× 10G SFP+, 720W, PoE++, 802.3at/bt, Etherlighting, dotykový displej	ks	1,000	17 796,00	17 796,00	
	PP		Switch 48 PoE					
94	M	Pol15	Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m	ks	1,000	806,00	806,00	
	PP		Patch kabel, DAC, SFP+ na SFP+, 10Gbps, 0,5m					
95	M	Pol16	Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE	ks	3,000	6 697,00	20 091,00	
	PP		Access point, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, až 5,3Gbps, MIMO 2×2, 2,4/5GHz, PoE					
96	M	Pol17	UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS	ks	1,000	3 048,00	3 048,00	
	PP		UPS 900VA (Schuko) Záložní zdroj - tower UPS					
97	M	Pol18	Zásuvka HDMI jednonásobná	ks	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Zásuvka HDMI jednonásobná					
98	M	Pol19	HDMI kabel propojovací 20m optický	ks	1,000	2 884,00	2 884,00	
	PP		HDMI kabel propojovací 20m optický					
99	M	Pol20	HDMI kabel propojovací 10m	ks	4,000	1 483,00	5 932,00	
	PP		HDMI kabel propojovací 10m					
100	M	Pol21	Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení	m	60,000	41,00	2 460,00	
	PP		Trubka el.ins. prům. 36mm, včetně sekání a uložení					
101	M	Pol22	Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení	m	210,000	38,00	7 980,00	
	PP		Trubka el.ins. prům. 32mm, včetně sekání a uložení					
102	M	Pol23	Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení	m	280,000	35,00	9 800,00	
	PP		Trubka el.ins. prům. 23mm včetně sekání a uložení					
103	M	Pol24	Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení	m	580,000	33,00	19 140,00	
	PP		Trubka el.ins. prům. 20mm včetně sekání a uložení					
104	M	Pol25	Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství	m	50,000	211,00	10 550,00	
	PP		Drátěný kabelový žlab 50/50, včetně příslušenství					
105	M	Pol26	Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství	m	40,000	288,00	11 520,00	
	PP		Drátěný kabelový žlab 100/50, včetně příslušenství					
106	M	Pol27	KT 250 protahovací krabice	ks	3,000	255,00	765,00	
	PP		KT 250 protahovací krabice					
107	M	Pol28	KT 125 protahovací krabice	ks	12,000	218,00	2 616,00	
	PP		KT 125 protahovací krabice					
108	M	Pol29	Kabel CYSY 2x1	m	85,000	14,00	1 190,00	
	PP		Kabel CYSY 2x1					
109	M	Pol30	KO 68 krabice	ks	25,000	6,00	150,00	
	PP		KO 68 krabice					
110	M	Pol31	Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sada apod.	ks	1,000	6 474,00	6 474,00	
	PP		Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sada apod.					
D D2			KAMEROVÝ SYSTÉM, DOMOVNÍ VIDEOTELEFON, SIGNALIZACE				215 265,00	
111	M	Pol32	Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45	ks	14,000	44,00	616,00	
	PP		Zakončení kabelu Cat 5e UTP konektorem RJ45					
112	M	Pol33	Instalační kabel UTP CAT6 PVC	m	110,000	19,00	2 090,00	
	PP		Instalační kabel CAT6 UTP PVC, s podporou protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T, šířka pásma 250 MHz,					
113	M	Pol34	IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přísvitu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká	ks	2,000	8 215,00	16 430,00	
	PP		IP kamera nové řady Smart Hybrid Light s technologií ColorVu. Počet megapixelů: 4 megapixely; Délka přísvitu max.: 40 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: vysoká					
114	M	Pol35	duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	
	PP		duální výtahový bezdrátový most - 5 Ghz					
115	M	Pol36	Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné	ks	1,000	5 508,00	5 508,00	
	PP		Výtahová mini kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Venkovní provedení; Délka přísvitu max.: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné					
116	M	Pol37	Připojovací krabice pro kamery	ks	3,000	518,00	1 554,00	
	PP		Připojovací krabice pro kamery					
117	M	Pol38	8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE	ks	1,000	15 101,00	15 101,00	
	PP		8 kamerový NVR, HDMI video výstup 8K , 2x HDD, 8x PoE					
118	M	Pol39	HDD pevný disk 10T	ks	1,000	10 475,00	10 475,00	
	PP		HDD pevný disk 10T					
119	M	Pol40	PoE konvertor z PoE na 12V	ks	1,000	1 707,00	1 707,00	
	PP		PoE konvertor z PoE na 12V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	Pol41	Zdroj 12V/3A stabilizovaný	ks	1,000	2 919,00	2 919,00	
PP			Zdroj 12V/3A stabilizovaný					
121	M	Pol42	Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky	ks	2,000	11 358,00	22 716,00	
PP			Dveřní IP stanice, 8 tlačítek, komplet včetně stříšky, zápusťná, vč. stříšky					
122	M	Pol43	IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný	ks	8,000	8 898,00	71 184,00	
PP			IP videotelefon 10", LAN, WiFi, černo-stříbrný					
123	M	Pol44	Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií	ks	1,000	2 919,00	2 919,00	
PP			Zdroj zálohovaný pro videotelefon včetně baterií					
124	M	Pol45	Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!!	ks	2,000	21 433,00	42 866,00	
PP			Elektromechanický zámek do dveří, včetně příslušenství, zabuduje dodavatel dveří!!!					
125	M	Pol46	Externí zvonkové tlačítko	ks	1,000	171,00	171,00	
PP			Externí zvonkové tlačítko					
126	M	Pol47	Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa	ks	1,000	7 015,00	7 015,00	
PP			Nouzová signalizace z WC komplet sada z jednoho místa					
127	M	Pol48	Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.	ks	1,000	6 474,00	6 474,00	
PP			Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.					
D D3			EZS VČETNĚ DETEKCE KOUŘE	76 864,00				
128	M	Pol49	Ústředna s LAN, GSM, až 230 periferií JA-194Y 4G	ks	1,000	19 991,00	19 991,00	
PP			Ústředna s LAN, GSM, až 230 periferií JA-194Y 4G					
129	M	Pol50	Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou (může být bílá, šedá nebo antracit)	ks	2,000	5 508,00	11 016,00	
PP			Sběrníková dotyková klávesnice s RFID čtečkou (může být bílá, šedá nebo antracit)					
130	M	Pol51	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou	ks	14,000	1 643,00	23 002,00	
PP			Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou					
131	M	Pol52	Sběrníková siréna vnitřní	ks	3,000	806,00	2 418,00	
PP			Sběrníková siréna vnitřní					
132	M	Pol53	Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem	ks	1,000	3 402,00	3 402,00	
PP			Sběrníková bílá venkovní s červ. Blikačem					
133	M	Pol54	Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)	ks	4,000	823,00	3 292,00	
PP			Sběrníkový PIR detektor pohybu bílý (může být i šedá nebo antracit)					
134	M	Pol55	Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový	ks	3,000	458,00	1 374,00	
PP			Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový					
135	M	Pol56	Magnetický kontakt okenní	ks	2,000	330,00	660,00	
PP			Magnetický kontakt okenní					
136	M	Pol57	Bezúdržbový akumulátor 18 Ah	ks	1,000	1 977,00	1 977,00	
PP			Bezúdržbový akumulátor 18 Ah					
137	M	Pol58	Kabel instalační pro EZS 2x1,5	m	210,000	11,00	2 310,00	
PP			Kabel instalační pro EZS 2x1,5					
138	M	Pol59	Kabel instalační pro EZS 4x0,5	m	320,000	14,00	4 480,00	
PP			Kabel instalační pro EZS 4x0,5					
139	M	Pol60	Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.	ks	1,000	2 942,00	2 942,00	
PP			Drobný spotřební a instalační materiál, přechodky konektory, sádra apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt:
SO.04 - Plynovodní přípojka, započitatelné náklady
Soupis:
SO.04 -01 - Plynovodní přípojka

KSO:
Místo: Litomyšl
Zadavatel:
Město Litomyšl
Uchazeč:
GASCO s.r.o.
Projektant:
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Zpracovatel:
CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 150 49 035
DIČ: CZ150 49 035
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			152 224,80
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	152 224,80	21,00%	31 967,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	184 192,01

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL
Objekt: SO.04 - Plynovodní přípojka, započitatelné náklady
Soupis: SO.04 -01 - Plynovodní přípojka

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	152 224,80
1 - Zemní práce	14 566,80
61 - Úpravy povrchů vnitřní	4 716,00
96 - Bourání konstrukcí	2 646,00
723 - Vnitřní plynovod	58 711,00
767 - Konstrukce zámečnické	862,00
783 - Nátěry	3 860,00
799 - Ostatní	66 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ BEDŘICHA SMETANY čp.142, LITOMYŠL

Objekt: SO.04 - Plynovodní přípojka, započitatelné náklady

Soupis: SO.04 -01 - Plynovodní přípojka

Místo:	Litomyšl	Datum:	18.08.2025
Zadavatel:	Město Litomyšl	Projektant:	CM projekt s.r.o. , Bratislavská 5, Hustopeče u Br
Uchazeč:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Bratislavská 5, Hustopeče u Br

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem152 224,80

D 1		Zemní práce					14 566,80	
1	K	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,000	319,00	1 595,00	RTS 24/ I
PP			Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>					
2	K	133101101R00	Hloubení šachet v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	3,000	1 279,00	3 837,00	RTS 24/ I
PP			Hloubení šachet v horninách 1 a 2 do 100 m3					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zapažených i nezapažených s svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>					
3	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	8,000	123,00	984,00	RTS 24/ I
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>					
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,000	65,00	195,00	RTS 24/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,</i>					
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,000	455,00	2 275,00	RTS 24/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,</i>					
6	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,000	181,00	1 448,00	RTS 24/ I
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>					
7	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,000	417,00	2 085,00	RTS 24/ I
PP			Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
8	K	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	1,900	412,00	782,80	RTS 24/ I
PP			šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C					
9	K	58337332R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	3,000	455,00	1 365,00	RTS 24/ I
PP			šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C					
D 61		Úpravy povrchů vnitřní					4 716,00	
10	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	18,000	262,00	4 716,00	RTS 24/ I
PP			Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>					
D 96		Bourání konstrukcí					2 646,00	
11	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	18,000	147,00	2 646,00	RTS 24/ I
PP			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>					
D 723		Vnitřní plynovod					58 711,00	
12	K	734429104T00	Manometrický kohout třicestný DN15-PN25	ks	1,000	1 926,00	1 926,00	Vlastní
PP			Manometrický kohout třicestný DN15-PN25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	734423133T00	Tlakoměr 0-6 kPa	ks	1,000	2 696,00	2 696,00	Vlastní
PP			Tlakoměr 0-6 kPa					
14	K	723110003T00	Potrubí plynové PE RC 100 DUALTEC SDR 11 63x5,8	m	5,000	276,00	1 380,00	Vlastní
PP			Potrubí plynové PE RC 100 DUALTEC SDR 11 63x5,8					
15	K	723110050T00	Signalizační vodič	m	7,000	37,00	259,00	Vlastní
PP			Signalizační vodič					
16	K	723110051T00	Žlutá výstražná fólie plynovodu	m	4,000	27,00	108,00	Vlastní
PP			Žlutá výstražná fólie plynovodu					
17	K	723110052T00	Nálepka HUP	ks	1,000	27,00	27,00	Vlastní
PP			Nálepka HUP					
18	K	723110082T00	Přechod ocel/PE DN63/2" isiflo	ks	1,000	1 840,00	1 840,00	Vlastní
PP			Přechod ocel/PE DN63/2" isiflo					
19	K	723110100T00	Navrtávka DN 63	ks	1,000	4 875,00	4 875,00	Vlastní
PP			Navrtávka DN 63					
20	K	723120205R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32	m	20,000	284,00	5 680,00	RTS 24/ I
PP			Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32					
P			<i>Poznámka k položce:</i> bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
21	K	723160204R00	Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	1,000	12 840,00	12 840,00	RTS 24/ I
PP			Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.					
22	K	723190203R00	Připojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,000	12 840,00	12 840,00	RTS 24/ I
PP			Připojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20					
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.					
23	K	72321412T00	Armatura příř.- filtr plynový DN 20	ks	1,000	449,00	449,00	Vlastní
PP			Armatura příř.- filtr plynový DN 20					
24	K	723225113R00	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 926,00	1 926,00	RTS 24/ I
PP			Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu					
25	K	723236113R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	190,00	190,00	RTS 24/ I
PP			Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu					
26	K	723236114R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	383,00	383,00	RTS 24/ I
PP			Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu					
27	K	723236115R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	2 022,00	4 044,00	RTS 24/ I
PP			Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu					
28	K	28614005.AR	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm; barva černá se žlutými pruhy	m	5,000	294,00	1 470,00	RTS 24/ I
PP			trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm; barva černá se žlutými pruhy					
29	K	42243820T	Skříň ocelová plynoměrná 60x60x30	kus	1,000	5 778,00	5 778,00	Vlastní
PP			Skříň ocelová plynoměrná 60x60x30					
D			767	Konstrukce zámečnické			862,00	
30	K	42310112R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15	kus	1,000	70,00	70,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15					
31	K	42310113R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20	kus	2,000	96,00	192,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 25 až 30 mm; DN = 20					
32	K	42310114R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25	kus	6,000	100,00	600,00	RTS 24/ I
PP			Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 31 až 38 mm; DN = 25					
D			783	Nátěry			3 860,00	
33	K	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	20,000	193,00	3 860,00	RTS 24/ I
PP			Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem					
P			<i>Poznámka k položce:</i> na vzduchu schnoucí					
D			799	Ostatní			66 863,00	
34	K	802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PD skutečného provedení					
35	K	906T00	Výchozí revize plynu	ks	1,000	6 420,00	6 420,00	Vlastní
PP			Výchozí revize plynu					
36	K	910T00	Tlaková zkouška plynovodu	hod	4,000	1 016,00	4 064,00	Vlastní
PP			Tlaková zkouška plynovodu					
37	K	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,000	3 745,00	3 745,00	Vlastní
PP			Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu					
38	K	9630T00	Třídění odpadu	hod	4,000	802,00	3 208,00	Vlastní
PP			Třídění odpadu					
39	K	972T00	Geodetické zaměření	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	Vlastní
PP			Geodetické zaměření					
40	K	973T00	Vytýčení ing.sítí	ks	1,000	6 420,00	6 420,00	Vlastní
PP			Vytýčení ing.sítí					
41	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	16,000	1 016,00	16 256,00	Vlastní
PP			Nezměřitelné práce					

ZUŠ B. SMETANY "TUNEL", LITOMYŠL - ROZPOČET					
rozměr		š. h. v.	počet ks	Jednotková cena	cena celkem
Hotové výrobky ke koupí - specifikace viz. projektová dokumentace					
01.01	U ₀₁	60x45x16,5 cm			
		Umyvadlo keramické zaoblené, bílé, s otvorem pro baterii uprostřed	7	2436	17052 Kč
01.02	U ₀₂	64x55x16,5 cm			
		Umyvadlo keramické obdélníkové zdravotní pro imobilní osoby (h = 800 mm)	1	3313	3313 Kč
01.03	U ₀₃	56x45x16,5 cm			
		Umyvadlo keramické zaoblené, bílé, otvor pro baterii uprostřed,	5	2363	11815 Kč
01.04	U ₀₄	60,5x35,5x13,5 cm			
		Umyvadlo keramické zaoblené, bílé, otvor pro baterii uprostřed	1	3920	3920 Kč
01.05	IM ₀₁	v. 112 cm			
		Podomítkový modul, systém pro závěsné klozety, pro suchou výstavbu	5	5442	27210 Kč
01.06	IM ₀₂				
		Podomítkový modul, systém pro závěsné klozety, pro suchou výstavbu	2	5330	10660 Kč
01.07	IM ₀₃				
		Podomítkový modul, systém pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s	3	6178	18534 Kč
01.08	WC ₀₁	51x36x36 cm			
		Klozetová mísa keramická závěsná, bílá	5	2933	14665 Kč
01.09	WC ₀₁	44,5x36 cm			
		sedátko z duroplastu s kovovými panty, barva bílá	5	1023	5115 Kč
01.10	WC ₀₁	24,6 x 16,4 x 1,2 cm			
		ovládací tlačítko matná bílá	5	1584	7920 Kč
01.11	WC ₀₂	36x48x67 cm			
		Klozetová mísa keramická samostatně stojící pro imobilní osoby (h=550 mm), s nádržkou, bílá	1	7126	7126 Kč
01.12	WC ₀₂	44,8x37,8 cm			
		WC sedátko s poklopem, Antibak, bílá	1	560	560 Kč
01.13	WC ₀₂	délka 83,4 cm			
		Pevné madlo pro bezbariérové toalety, nerez	1	5943	5943 Kč
01.14	WC ₀₂	délka 83,4 cm			
		Sklopné madlo pro bezbariérové toalety s držákem toal. papíru, nerez	1	7473	7473 Kč
01.15	PI ₀₁	30,5x34x53,5 cm			
		Pisoár keramický závěsný, bílý	2	11317	22634 Kč
01.16	SP	16x16x10 cm			
		Šplachovač pisoáru, bílý	2	9411	18822 Kč
01.17	VY ₀₁	51x43.5x40.7 cm			
		Výlevková mísa keramická závěsná s plastovou mříží, bílá	3	4502	13506 Kč
01.18	SB ₀₁				
		Umývadlová páková stojánková baterie s výpusti, chrom	13	1 637	21281 Kč
01.19	SB ₀₂				
		Umývadlová páková stojánková baterie bez výpusti s prodlouženou páčkou, chrom	1	2 100	2100 Kč
01.20	PS ₀₁				
		Podomítkový sprchový set s pákovou baterií, 2 výstupy, povrch chrom, fce déšť	1	5 924	5924 Kč
01.21	DB ₀₁				
		Dřezová baterie nástěnná páková s prodlouženým ramínkem, chrom	5	2 924	14620 Kč
01.22	NS				
		Sada pro nouzovou signalizaci	1	13 406	13406 Kč
01.23	ZS	40x60x7,5 cm			
		Zrcadlo sklopné nerezové pro tělesně postižené, antivandalové provedení	1	3 955	3955 Kč
01.24	DM	11x26x13,6 cm			
		Bezdotykový dávkovač mýdla, ABS plast, bílý	12	1 957	23484 Kč
01.25	ZR	27,5x33x13,2 cm			
		Zásobník na papírové ručníky,kov, bílý	12	1071	12852 Kč
01.26	OK ₀₁	37x48,5x19,1 cm			
		Koš na papírové ručníky. Kov, bílý	12	3012	36144 Kč
01.27	DS	4x69x40 cm			
		Dělicí stěna k pisoárům, plastová - laminát lisovaný, barva bílá, držák nerezový	1	3106	3106 Kč
01.28	KŽ	85x14,3cm			
		Nerezový koupelnový žlábek do prostoru	1	6694	6694 Kč
01.29	ZT	31x33x12,9 cm			
		Kovový zásobník na toaletní papír, bílý	6	1157	6942 Kč
01.30	OK ₀₁	16,8x24x24,5 cm			
		Odpadkový koš, bílý, 3l	5	456	2280 Kč
01.31	WK	8,9x39x8,9 cm			
		WC kartáč	6	1798	10788 Kč
01.32	OK ₀₃	78,5x67,9x32,3 cm			
		Odpadkový koš tříděný.	1	9306	9306 Kč
Celková cena bez Dph				369 150	Kč

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

"Stavební úpravy ZUŠ B.Smetany (Tunel) Litomyšl"

ROK	2026											
MĚSÍC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN						
SO.03 -03 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP stávajících učeben												
SO.01 -05 - Stavební úpravy 1.NP+2.NP z důvodu vestavbydo podkroví a umístění výtahu												
SO.01 -01 - Elektroinstalace												
SO.01 -02 - Hromosvod												
SO.01 -03 - Vzduchotechnika												
SO.01 -04 - Vytápění												
SO.01 -06 - Vnitřní kanalizace a vodovod												
SO.02 -01 - Osobní výtah												
SO.03 - Stavební úpravy stávajících učeben 1NP a 2NP, nezapočitatelné náklady												
SO.03 -02 - Vytápění třídy 1.NP + 2NP												
SO.03 -04 - Slaboproud + generální klíč												
SO.04 -01 - Plynovodní přípojka												
VRN												

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení:	01/2026
Předpokládaný termín ukončení:	06/2026