

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2230/2023

„Silnice III/29020 Liberec, ulice Sokolská“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

Integra stavby, a.s.

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII – Machnín, 460 01 Liberec

IČO: 25014391

DIČ: CZ25014391

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Ondřej Hušek, při výkonu funkce zastupuje společnost OPTILEAD s.r.o., člena správní rady

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2023 smlouvu o provedení stavby č. OLP/2230/2023 ke které smluvní strany uzavřely dne 17.06.2024 dodatek č. 1 a dne 19.09.2024 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku ve výši **48.492,90 Kč** bez DPH, tj. **58.676,41 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy bez DPH	21.268.104,90 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	22.499.197,90 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	23.084.207,90 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	-48.492,90 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	23.035.715,00 Kč
DPH	4.837.500,15 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	27.873.215,15 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1744/25/RK ze dne 07.10.2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Digitálně podepsal
Mgr. Ondřej Hušek
Datum: 2025.10.19
09:37:12 +02'00'

Mgr. Ondřej Hušek
při výkonu funkce zastupuje společnost
OPTILEAD s.r.o., člena správní rady

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy analogicky dle ust. § 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

VRN 101+102 -Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Odůvodnění méněpráci:

Skutečné náklady na archeologický dohled a průzkum jsou nižší, než se předpokládalo. Proto došlo k ponížení nákladů dle skutečnosti.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – Archeologický dohled	KČ	-18 492,90	1,00	-18 492,90
02821.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU – Záchranný archeologický průzkum	KČ	-30 000,00	1,00	-30 000,00
CELKEM				-48 492,90 Kč	

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“

Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“

Cena stavby dle smlouvy bez DPH	21 268 104,90 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	22 499 197,90 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	23 084 207,90 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	-48 492,90 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	48 492,90Kč
Hodnota změny v % (dle ust. § 222 odst. 4 zákona)	0,23 %

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek
.....

TDS : TES Consulting s.r.o. Ing. Josef Mikeš
.....

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, Tomáš Čáp
příspěvková organizace
.....

Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 20_Akce A - REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC
(III/29020)**

Varianta: 1 -

Odbytová cena [Kč] : 23 035 715,00

OC+DPH [Kč] : 27 873 215,15

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
A - investice Libereckého Kraje		23 035 715,00	4 837 500,15	27 873 215,15
1 - Pozemní komunikace		22 113 821,00	4 643 902,41	26 757 723,41
101 - Komunikace		17 802 731,06	3 738 573,52	21 541 304,58
102 - Zálivy autobusových zastávek		2 548 582,84	535 202,40	3 083 785,24
VRN.101+102 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102		1 762 507,10	370 126,49	2 132 633,59
3 - elektroinstalace		921 894,00	193 597,74	1 115 491,74
402.2 - Přeložky CETIN (NEOCEŇUJE SE)		0,00	0,00	0,00
402.3 - Přeložky ČEZ - (NEOCEŇUJE SE)		0,00	0,00	0,00
402.4 - Přeložky VODAFONE		921 894,00	193 597,74	1 115 491,74

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)**Objekt:** A investice Libereckého Kraje**Rozpočet:** 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 16 012 978,06 Kč**Cena celková:** 17 802 731,06 Kč**DPH:** 3 738 573,52 Kč**Cena s daní:** 21 541 304,58 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamenivo	M3	1 809,176	10,00	18 091,76
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z pol.č. 123738.b položka realizována pouze po odsouhlasení TDI	M3	800,000	10,00	8 000,00
ZBV:							
	ZBV 03		Dodatek č. 2		377,650		3 776,50
aktuální množství					1 177,650		11 776,50
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť	T	667,010	100,00	66 701,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
96 569,26							
1	Zemní práce						
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	15,250	650,00	9 912,50
5	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	11,250	650,00	7 312,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113174		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM očištění, odvoz a uložení kamenné dlažby na deponii dle určení (deponie stavebníka) odvoz sutí na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	3,800	650,00	2 470,00
7	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	3,780	650,00	2 457,00
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101 pozn.: případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu využití jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení geologa stavby,	M3	842,320	150,00	126 348,00
ZBV:		ZBV 01	Dodatek č. 1		87,000		13 050,00
aktuální množství					929,320		139 398,00
9	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	150,980	650,00	98 137,00
10	113374		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	M3	481,920	650,00	313 248,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			očištění, odvoz a uložení kamenné dlažby na deponii dle určení (deponie stavebníka) odvoz sutí na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102				
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č. 1		43,500		28 275,00
			aktuální množství		525,420		341 523,00
11	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM očištění, odvoz a uložení obrub na deponii dle určení (deponie stavebníka) odvoz sutí na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M	463,000	220,00	101 860,00
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM materiál bude povinně odkoupen investorem, včetně odvozu, viz smlouva o provedení stavby	M3	1 144,245	650,00	743 759,25
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č. 1		121,800		79 170,00
		ZBV 03	Dodatek č. 2		42,900		27 885,00
			aktuální množství		1 308,945		850 814,25
13	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM odvoz a uložení na dočasnou deponii (pro zpětné využití)	M3	10,500	150,00	1 575,00
14	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101	M3	300,000	390,00	117 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101 položka realizována pouze po odsouhlasení TDI rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek fakturováno dle skutečného čerpání	M3	800,000	150,00	120 000,00
ZBV:		ZBV 03	Dodatek č. 2		377,650		56 647,50
aktuální množství					1 177,650		176 647,50
16	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101	M3	85,000	390,00	33 150,00
17	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z pol.č. 123738a, 123838	M3	385,000	10,00	3 850,00
18	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z pol.č. 123738.b položka realizována pouze po odsouhlasení TDI	M3	800,000	10,00	8 000,00
ZBV:		ZBV 03	Dodatek č. 2		377,650		3 776,50
aktuální množství					1 177,650		11 776,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17120	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ humózní vrstvy z pol.č. 121102	M3	10,500	10,00	105,00
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná k přímému použití bez úpravy, popřípadě drcené kamenivo dle ČSN 73 6133 pozn.: případné využití stávajícího materiálu do násypových kcí, pouze po odsouhlasení geologa stavby (jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem, případně zeminami zlepšenými chemickými pojivy)	M3	55,000	150,00	8 250,00
21	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	92,000	590,00	54 280,00
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I včetně zkoušek dle TKP	M2	4 800,000	100,00	480 000,00
65	R113518		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M	251,000	100,00	25 100,00
66	R113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M	44,000	100,00	4 400,00
67	R18911		PROTIKOŘENOVÁ FÓLIE HDPE protikořenová fólie, š. 1,0m	M2	230,000	150,00	34 500,00
1	Zemní práce						2 504 518,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
23	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	635,000	420,00	266 700,00
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č. 1		-635,000		-266 700,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150 MM, drenáže PVC DN 150 mm SN 8 HDPE 2/3 perforace, hladké vnitřní dno, lože ŠP 100 mm, zásyp ŠD 8/16mm	M	0,000	590,00	0,00
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č. 1		683,000		402 970,00
			aktuální množství		683,000		402 970,00
24	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	800,000	390,00	312 000,00
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
fakturováno dle skutečného čerpání							
	ZBV:	ZBV 03	Dodatek č. 2		377,650		147 283,50
aktuální množství					1 177,650		459 283,50
2	Základy						862 253,50
5	Komunikace						
25	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C3/4, tl. 180mm	M3	783,700	1 990,00	1 559 563,00
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č. 1		81,000		161 190,00
aktuální množství					864,700		1 720 753,00
27	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDaGE, fr. 0/32mm	M3	396,500	990,00	392 535,00
26	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDaGE, fr. 0/63	M3	811,050	990,00	802 939,50
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č. 1		112,500		111 375,00
aktuální množství					923,550		914 314,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík emulzní s modifikovaným asfaltem + vápenná suspenze	M2	8 089,500	18,00	145 611,00
	ZBV:						
		ZBV 01	Dodatek č. 1		870,000		15 660,00
		ZBV 03	Dodatek č. 2		390,000		7 020,00
			aktuální množství		9 349,500		168 291,00
29	574B04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S modifikace - rozptýlená výztuž (výztužná vlákna) ACO 11+ PMB 45/80-75	M3	204,350	7 990,00	1 632 756,50
	ZBV:						
		ZBV 01	Dodatek č. 1		21,750		173 782,50
		ZBV 03	Dodatek č. 2		9,750		77 902,50
			aktuální množství		235,850		1 884 441,50
30	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-65	M3	282,695	6 990,00	1 976 038,05
	ZBV:						
		ZBV 01	Dodatek č. 1		30,450		212 845,50
		ZBV 03	Dodatek č. 2		13,650		95 413,50
			aktuální množství		326,795		2 284 297,05



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	574N07		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY VMT 22 PMB 25/55-60	M3	399,000	6 990,00	2 789 010,00
	ZBV:						
		ZBV 01	Dodatek č. 1		43,500		304 065,00
		ZBV 03	Dodatek č. 2		19,500		136 305,00
			aktuální množství		462,000		3 229 380,00
32	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.	M	470,000	50,00	23 500,00
	ZBV:						
		ZBV 01	Dodatek č. 1		20,000		1 000,00
		ZBV 03	Dodatek č. 2		100,000		5 000,00
			aktuální množství		590,000		29 500,00
5		Komunikace					10 623 512,05
7		Přidružená stavební výroba					
33	702231		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM položka realizována pouze po odsouhlasení TDI řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě	M	75,000	180,00	13 500,00
7		Přidružená stavební výroba					13 500,00
8		Potrubí					



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM chránička dn 315 na plynovod PE dn 225 položka realizována pouze po odsouhlasení TDI řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě	M	105,000	250,00	26 250,00
35	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ typová systémová uliční vpust, spodní otok, se sběrným košem tř. zatížení D 400 s litinovou mříží včetně podkladních a ložných vrstev podklad - štěrkokodř v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
36	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ typová systémová vpust obrubníková, s bočním vtokem spodní otok, se sběrným košem včetně podkladních a ložných vrstev podklad - štěrkokodř v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm	KUS	17,000	18 000,00	306 000,00
37	897543		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM vpustřový komplet typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev podklad - štěrkokodř v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm	KUS	8,000	3 800,00	30 400,00
38	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklop kanalizační	KUS	24,000	3 500,00	84 000,00
ZBV:							
	ZBV 01		Dodatek č. 1		3,000		10 500,00
	ZBV 03		Dodatek č. 2		3,000		10 500,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20_Akce A	REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt:	A	investice Libereckého Kraje
Rozpočet:	101	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					30,000		105 000,00
39	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	33,000	3 500,00	115 500,00
<i>ZBV:</i>							
		<i>ZBV 01</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		<i>3,000</i>		<i>10 500,00</i>
		<i>ZBV 03</i>	<i>Dodatek č. 2</i>		<i>3,000</i>		<i>10 500,00</i>
aktuální množství					39,000		136 500,00
68	R89911.A		OCELOVÝ POKLOP D400 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA poklop kabelové komory 4-dílný, ocelový - výšková úprava (stavební úprava - podbetonování, výměna rámu + osazení stáv. poklopu), zat, min. D400 celkový rozměr 2x1m řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě	KUS	1,000	29 000,00	29 000,00
8	Potrubí						643 150,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
40	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	42,000	1 990,00	83 580,00
41	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž značek z pol.č. 914123.b	KUS	4,000	500,00	2 000,00
43	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ uložení pro zpětnou montáž	KUS	4,000	150,00	600,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km)	KUS	44,000	150,00	6 600,00
44	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	3 990,00	39 900,00
45	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km)	KUS	5,000	500,00	2 500,00
46	914513		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km)	M2	6,000	1 000,00	6 000,00
47	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky DZ umístěné v trase chodníku budou opatřeny vizuálním kontrastem buď povrchovou úpravou sloupku, nebo dodatečným kontrastním nátěrem, pruhem kontrastní barvy ve výšce 1400 – 1600 mm	KUS	48,000	1 990,00	95 520,00
48	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz kovových částí do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem, předpoklad do 20 km), vč. odvozu beton. částí na skládku, vč. poplatku	KUS	19,000	1 000,00	19 000,00
49	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ odvoz do depozitu dle určení (místo určené stavebníkem)	KUS	2,000	25 000,00	50 000,00
50	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka bude realizována jen na příkaz TDS	M2	292,950	220,00	64 449,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>ZBV:</i>							
		ZBV 01	Dodatek č. 1		37,000		8 140,00
		ZBV 03	Dodatek č. 2		5,000		1 100,00
aktuální množství					334,950		73 689,00
51	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	292,950	380,00	111 321,00
<i>ZBV:</i>							
		ZBV 01	Dodatek č. 1		37,000		14 060,00
		ZBV 03	Dodatek č. 2		5,000		1 900,00
aktuální množství					334,950		127 281,00
53	915221	b	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA velkoplošné provedení barevného (červeného) zvýraznění (technologie s jemnými minerály sypanými do rozetřeného pojiva)	M2	252,000	380,00	95 760,00
<i>ZBV:</i>							
		ZBV 01	Dodatek č. 1		6,000		2 280,00
aktuální množství					258,000		98 040,00
52	915221	a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pás přechodu	M2	5,968	1 000,00	5 968,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>ZBV:</i>							
	<i>ZBV 01</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		8,500		8 500,00
aktuální množství					14,468		14 468,00
54	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	88,000	1 500,00	132 000,00
55	916623		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na deponii dle určení (deponie stavebníka)	M	20,000	350,00	7 000,00
57	917424	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150mm x 350mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m) všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3	M	62,000	1 990,00	123 380,00
56	917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150mm x 250mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m) všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3	M	295,000	1 790,00	528 050,00
<i>ZBV:</i>							
	<i>ZBV 01</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		-48,000		-85 920,00
aktuální množství					247,000		442 130,00
58	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 250mm x 200mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m)	M	668,000	1 990,00	1 329 320,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3				
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM vč. likvidace odpadu zhotovitelem	M	470,000	50,00	23 500,00
60	919132		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM vč. likvidace odpadu zhotovitelem	M	35,000	1 000,00	35 000,00
61	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab z betonu vyztuženého vlákny, třída zatížení min. D 400 rámy z litiny s aretačním systémem krytů bez šroubů, litinová mříž, tm. odstín 290x305 mm, sv.š. 200mm vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	M	78,000	3 800,00	296 400,00
62	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	1,200	1 200,00	1 440,00
63	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M	4,000	800,00	3 200,00
64	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	KUS	10,000	1 500,00	15 000,00
69	R917423		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100mm x 200mm do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3	M	32,000	990,00	31 680,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20_Akce A	REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt:	A	investice Libereckého Kraje
Rozpočet:	101	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				3 059 228,00

Celkem:	17 802 731,06
----------------	----------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)**Objekt:** A investice Libereckého Kraje**Rozpočet:** 102 Zálivy autobusových zastávek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 2 522 232,84 Kč**Cena celková:** 2 548 582,84 Kč**DPH:** 535 202,40 Kč**Cena s daní:** 3 083 785,24 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivky autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamenivo	M3	213,234	10,00	2 132,34
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z pol.č. 123738.b položka realizována pouze po odsouhlasení TDI	M3	275,000	10,00	2 750,00
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť	T	118,540	100,00	11 854,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						16 736,34

1	Zemní práce						
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	7,600	650,00	4 940,00
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101 pozn.: případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu využití jakožto recyklovaný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení geologa stavby,	M3	85,130	150,00	12 769,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	25,856	650,00	16 806,40
7	113374		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM očištění, odvoz a uložení kamenné dlažby na deponii dle určení (deponie stavebníka) odvoz sutí na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	42,624	650,00	27 705,60
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM očištění, odvoz a uložení obrub na deponii dle určení (deponie stavebníka) odvoz sutí na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M	78,000	220,00	17 160,00
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM materiál bude povinně odkoupen investorem, včetně odvozu, viz smlouva o provedení stavby	M3	99,900	650,00	64 935,00
10	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM odvoz a uložení na dočasnou deponii (pro zpětné využití)	M3	1,300	150,00	195,00
11	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101	M3	63,000	390,00	24 570,00
12	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101	M3	275,000	150,00	41 250,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka realizována pouze po odsouhlasení TDI rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek fakturováno dle skutečného čerpání				
13	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014101	M3	22,000	390,00	8 580,00
16	17120	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ humózní vrstvy z pol.č. 121102	M3	1,300	10,00	13,00
15	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z pol.č. 123738.b položka realizována pouze po odsouhlasení TDI	M3	275,000	10,00	2 750,00
14	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z pol.č. 123738, 123838	M3	85,000	10,00	850,00
17	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	25,000	590,00	14 750,00
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I včetně zkoušek dle TKP	M2	550,000	100,00	55 000,00
48	R113518		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M	65,000	100,00	6 500,00
49	R113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M	10,000	100,00	1 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102				
1		Zemní práce					299 774,50
2		Základy					
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	155,000	420,00	65 100,00
	ZBV:	ZBV 02	Dodatek č. 1		-155,000		-65 100,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150 MM, drenáže PVC DN 150 mm SN 8 HDPE 2/3 perforace, hladké vnitřní dno, lože ŠP 100 mm, zásyp ŠD 8/16mm	M	0,000	590,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
	ZBV:	ZBV 02	Dodatek č. 1		155,000		91 450,00
			aktuální množství		155,000		91 450,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO položka realizována pouze po odsouhlasení TDI rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek fakturováno dle skutečného čerpání	M3	275,000	390,00	107 250,00
2		Základy					198 700,00
5		Komunikace					
21	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C3/4, tl. 180mm	M3	97,300	1 990,00	193 627,00
23	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDaGE, fr. 0/32mm	M3	46,500	990,00	46 035,00
22	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDaGE, fr. 0/63	M3	101,700	990,00	100 683,00
24	56410		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU asfaltem vázaná nosná vrstva (nosný rošt) + výplň nízkoviskózní maltou	M3	23,250	13 990,00	325 267,50
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík emulzní s modifikovaným asfaltem + vápenná suspenze	M2	930,000	18,00	16 740,00
26	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-65	M3	32,550	6 990,00	227 524,50
27	574N07		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY	M3	46,500	6 990,00	325 035,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VMT 22 PMB 25/55-60				
28	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, odhezního nátěru, výplň spar mod. zálivkou za horka, apod.	M	164,000	50,00	8 200,00
5		Komunikace					1 243 112,00
8		Potrubí					
29	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM chránička dn 315 na plynovod PE dn 225 položka realizována pouze po odsouhlasení TDI řešení bude upřesněno a odsouhlaseno správcem sítě	M	5,000	250,00	1 250,00
30	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ typová systémová uliční vpust, spodní otok, se sběrným košem tř. zatížení D 400 s litinovou mříží včetně podkladních a ložných vrstev podklad - štěrkokdrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm	KUS	3,000	10 000,00	30 000,00
31	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ typová systémová vpust obrubníková, s bočním vtokem spodní otok, se sběrným košem včetně podkladních a ložných vrstev podklad - štěrkokdrť v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm + cementové lože o min výšce 20 - 30 mm	KUS	2,000	18 000,00	36 000,00
32	897624		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM vpustřový komplet typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	KUS	1,000	9 900,00	9 900,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podklad - štěrkokodř v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm + cementové lože o min výšce 20-30 mm				
33	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM čistící kus typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev podklad - štěrkokodř v tloušťce 120mm, ložní vrstva beton C20/25 XF4 v tloušťce 150mm + cementové lože o min výšce 20-30 mm	KUS	1,000	9 900,00	9 900,00
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklop kanalizační	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
35	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
8		Potrubí					94 050,00

9		Ostatní konstrukce a práce					
36	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku určenou investorem (předpoklad do 20 km)	M	33,000	3 980,00	131 340,00
37	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka bude realizována jen na příkaz TDS	M2	22,500	220,00	4 950,00
38	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,500	220,00	4 950,00
39	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	18,000	1 500,00	27 000,00
41	917426	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	28,000	1 990,00	55 720,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			250mm x 250mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m) všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3				
42	917426	c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 250mm x 400mm povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3	M	75,000	3 990,00	299 250,00
40	917426	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 250mm x 200mm přímé i obloukové (obloukové do R 10m) všechny kolmé rohy budou řešeny se zaoblením R 0,25m povrchová úprava opalováním, nebo pemrlováním viz TZ do zavhlhlé betonové směsi C20/25 - XF3	M	46,000	1 990,00	91 540,00
43	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM vč. likvidace odpadu zhotovitelem	M	164,000	50,00	8 200,00
44	919132		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM vč. likvidace odpadu zhotovitelem	M	15,000	1 000,00	15 000,00
45	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY z prefabrikovaných dílců typového systému, s přerušovanou štěrbinou, bez spádu dna Beton min. C35/45-XF4 vč. bet.lože C20/25-XF3 a podkladních a spojovacích vrstev	M	12,000	4 490,00	53 880,00
46	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	M3	2,400	1 200,00	2 880,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 102 Zálivy autobusových zastávek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
9		Ostatní konstrukce a práce					696 210,00

Celkem: 2 548 582,84

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)**Objekt:** A investice Libereckého Kraje**Rozpočet:** 402.2 Přeložky CETIN (NEOCEŇUJE SE)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20_Akce A	REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt:	A	investice Libereckého Kraje
Rozpočet:	402.2	Přeložky CETIN (NEOCEŇUJE SE)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)**Objekt:** A investice Libereckého Kraje**Rozpočet:** 402.3 Přeložky ČEZ - (NEOCEŇUJE SE)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20_Akce A	REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt:	A	investice Libereckého Kraje
Rozpočet:	402.3	Přeložky ČEZ - (NEOCEŇUJE SE)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)**Objekt:** A investice Libereckého Kraje**Rozpočet:** 402.4 Přeložky VODAFONE**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 921 894,00 Kč**Cena celková:** 921 894,00 Kč**DPH:** 193 597,74 Kč**Cena s daní:** 1 115 491,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 402.4 Přeložky VODAFONE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	R001		HDPE chránička 40mm HDPE chránička 40mm - barva Fialová (případně hnědá s pruhem, 2 pruhy) s potiskem VF CZ	M	560,000	35,00	19 600,00
2	R002		HDPE chránička 40mm HDPE chránička 40mm - barva Fialová (případně hnědá s pruhem, 1 pruh) s potiskem VF CZ	M	560,000	35,00	19 600,00
3	R003		HDPE chránička 40mm HDPE chránička 40mm - barva Fialová (případně hnědá s pruhem, 3 pruhy) s potiskem VF CZ	M	560,000	35,00	19 600,00
4	R004		Koncovka pr. 40 mm s ventilkem	KUS	6,000	569,00	3 414,00
5	R005		Spojka pr. 40 mm	KUS	10,000	224,00	2 240,00
6	R006		Průchodka těsnící 40mm; 1x kabel 10,5-25,5 mm	KUS	6,000	398,00	2 388,00
7	R007		Opravná dělená trubka pr. 40	KUS	2,000	979,00	1 958,00
8	R008		Zámek dělený k opravné trubce	KUS	8,000	1 270,00	10 160,00
9	R009		Mikrotrubička 10/8 mm červená	M	780,000	11,00	8 580,00
10	R010		Mikrotrubička 10/8 mm fialová	M	780,000	11,00	8 580,00
11	R011		Mikrotrubička 10/8 mm zelená	M	580,000	11,00	6 380,00
12	R012		Mikrotrubička 10/8 mm modrá	M	580,000	11,00	6 380,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 402.4 Přeložky VODAFONE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	R013		Mikrotrubička 10/8 mm žlutá	M	580,000	11,00	6 380,00
14	R014		Koncovka trubičky 10 mm (ES 10) s pojistkou	KUS	12,000	143,00	1 716,00
15	R015		Kabel do HDPE trubky Optic Cable 72 vl. G.652D/G.657A, 6x12 vl./trub., HDPE plášť, OD 7,5 mm (6 el.)	M	1 200,000	47,00	56 400,00
16	R016		Optická spojka FIST-GCO2-BC6-KIT-192	KUS	2,000	7 755,00	15 510,00
17	R017		Kabelová komora Manhole PolyVault 2436-675 x 990 - hloubkla 660mm	KUS	5,000	16 800,00	84 000,00
18	R018		Ocelové víko Manhole PolyVault 2436-675 x 990-Ocelové víko	KUS	5,000	6 980,00	34 900,00
19	R019		instalace optické spojky	KUS	4,000	5 960,00	23 840,00
20	R020		Svár optického vlákna ve spojce nad 48 svárů cena za svar	KUS	288,000	99,00	28 512,00
21	R021		Přífuk 2xMT 10/8mm ke stávajícímu OK v HDPE	M	200,000	25,00	5 000,00
22	R022		průchodka HDPE 5x10mm včetně montáže	KUS	6,000	596,00	3 576,00
23	R023		koncovka, průchodka Jackmoon včetně materiálu	KUS	16,000	520,00	8 320,00
24	R101		Doprava provoz vozidla při činnosti nad rámec díla	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 402.4 Přeložky VODAFONE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	R102		HZS práce související s výstavbou HZS - na práce související s výstavbou, avšak neobsažené v ceníku (pozn. nutný předchozí souhlas investora). Předpoklad 42 hod	KLP.	1,000	31 500,00	31 500,00
26	R103		Zpracování měřicích protokolů: za 1 optické vlákno	KUS	132,000	55,00	7 260,00
27	R104		Měření optického kabelu ODF - ODF): 1optické vlákno na 1310nm, 1550nm z obou stran OTDR přímou metodou	KUS	132,000	99,00	13 068,00
28	R105		Zatažení optického kabelu do HDPE trubky	M	1 200,000	25,00	30 000,00
29	R106		Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky svazek 5ks/bm	KUS	490,000	25,00	12 250,00
30	R107		Instalace rezervy optického kabelu bez dodávky kříže	KUS	4,000	3 987,00	15 948,00
31	R108		Rozešití optického kabelu (bez vaření vláken), příprava vláken do OR/ODF, OS cena za kabel	KUS	8,000	1 598,00	12 784,00
32	R109		Kompletace optické spojky	KUS	2,000	7 998,00	15 996,00
33	R110		Přetažení OK	M	200,000	29,00	5 800,00
34	R111		Deinstalace Optického kabelu	M	1 000,000	15,00	15 000,00
35	R112		Zřízení místa pro zafukování-volný terén	KUS	4,000	755,00	3 020,00
36	R113		pomocný spotřební materiál	KPL	1,000	15 980,00	15 980,00
37	R114		Spojka 40 mm, materiál a práce	KUS	10,000	224,00	2 240,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 402.4 Přeložky VODAFONE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	R115		Koncovka 40 mm, materiál a práce	KUS	26,000	569,00	14 794,00
39	R116		Kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek (kalibrační protokol záložní trubky)	M	1 680,000	25,00	42 000,00
40	R117		Uložení další HDPE trubky pr. 40mm do výkopu	M	1 680,000	29,00	48 720,00
41	R118		Pokládka další ochranné trubky NOVOTUB pr. 125 s materiálem	M	50,000	198,00	9 900,00
42	R119		Práce s optikou - hodinová sazba	HOD	48,000	750,00	36 000,00
43	R201		výkop pro kabelovou komoru včetně usazení KK	KUS	5,000	10 000,00	50 000,00
44	R202		Výkop a zához sond u stávajících sítí 4ks	M3	7,600	1 000,00	7 600,00
45	R301		VRN - Inženýrská činnost pro projektové řízení stavby Předpoklad 48 hodin	KLP.	1,000	25 000,00	25 000,00
46	R302		VRN - Zpracování odpočtové dokumentace (dokumentace skutečného provedení) Zpracování odpočtové dokumentace (dokumentace skutečného provedení)	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
47	R303		VRN - technologický projekt Technologický projekt, min. cena 13 700Kč - vyjma jednotlivých metalicky připojených domů Infill s max 1. aktivním prvkem, které jsou bez TP a dodá se jen HP protokol - předpoklad 600 HP	HP	600,000	50,00	30 000,00
48	R304		VRN - malé DSP akce menšího rozsahu	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: 402.4 Přeložky VODAFONE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Malé DSP paušální cena - akce menšího rozsahu				
49	R305		VRN - Technické řešení a výkaz výměr	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
50	R306		VRN - Správní poplatky - přefakturace dle aktuálních platných cen	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				921 894,00

Celkem: 921 894,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)**Objekt:** A investice Libereckého Kraje**Rozpočet:** VRN.101+102 Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 1 811 000,00 Kč**Cena celková:** 1 762 507,10 Kč**DPH:** 370 126,49 Kč**Cena s daní:** 2 132 633,59 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: VRN.101+102 Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafore vč. časomíry odpočtu, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.svodidel, oddělovacích pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	380 000,00	380 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění inženýrských sítí v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí (práce v ochranném pásmu IS) ochrana stávajících IS po dobu stavby dočasná opatření na stávajících IS	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
3	02821	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU "Archeologický dohled. Provizorní cena - 30.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled. (v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci	KČ	30 000,000	1,00	30 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: VRN.101+102 Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)"				
	ZBV:	ZBV 04	Dodatek č. 3		-18 492,900		-18 492,90
			aktuální množství		11 507,100		11 507,10
4	02821	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU "Záchranný archeologický průzkum. Provizorní cena - 30.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum. (položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou institucí oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)"	KČ	30 000,000	1,00	30 000,00
	ZBV:	ZBV 04	Dodatek č. 3		-30 000,000		-30 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy.	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: VRN.101+102 Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je případné vybudování potřebné vytyčovací sítě.	KPL	1,000	180 000,00	180 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).	KPL	1,000	480 000,00	480 000,00
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
9	02945	a	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
10	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE pasport a fotodokumentace stávajících staveb a konstrukcí, přiléhající ke stavbě	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
11	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20_Akce A REKONSTRUKCE ULICE SOKOLSKÁ – ETAPA 1, LIBEREC (III/29020)
Objekt: A investice Libereckého Kraje
Rozpočet: VRN.101+102 Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 a SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			geotechnický dozor při posouzení podloží a vhodnosti zemin dle ČSN 736133 včetně zkoušení materiálů včetně laboratorních testů				
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	KPL	1,000	425 000,00	425 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 762 507,10

Celkem: 1 762 507,10