



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 123

D_03 SO 07.1, 07.2, SO 07.3 - Svislé protipovodňové a opěrné
konstrukce

D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

SO 08.08.1 - Cyklostezka

SO 08.09.1 - Pěšina

SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830

SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 - cesta

SO 08.08.2 - Cyklostezka - cesta

SO 08.09.2 - Pěšina - cesta

D_06 – SO 07.09, 07.10 Vstupní objekt a kolonáda

D_17 - Drobná doprovodná opatření

VON



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	3
příloha č. 9	4
Rozpočet	5
Geodetický protokol s tabulkami výměr a náčrty (10 listů)	6
Rekapitulace výměr komunikace	7
Rekapitulace výměr ocelových a dřevěných kcí	8

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 123 - Doměrkový změnový list

Tento změnový list řeší konečné vyčíslení objemu prací v porovnání s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, dopracovanou dokumentací pro provádění stavby a výrobně technickou dokumentací částí stavby.

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

- odpočet nerealizované délky pilot dle vyhodnocení protokolů
- odpočet množství výztuže pilot z důvodu změny délky pilot a dopracování VTD
- odpočet množství výztuže, bednění a betonu ŽB konstrukcí z důvodu úprav tvaru konstrukcí
- odpočet těsní pracovních spár – změna způsobu těsnění

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

- odpočet nerealizovaných prací – tabulky s číslem evidenčním a orientačním, poštovní schránka a dvevní zarážky

D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

- úprava tonáže ocelových konstrukcí korespondující s dopracováním VTD
- úprava množství namontovaného řeziva související s úpravou profilu konstrukcí
- úprava délky zábradlí vycházející z dopracování VTD

D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830,

D 05.1 - SO 08.08.1 – Cyklostezka, D 05.1 - SO 08.09.1 - Pěšina, D 05.2 - SO 07.13.2 -

Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830, D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a

promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830, D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055

- 40,180 – cesta, D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka – cesta, D 05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina –
cesta

- přepočty výměr řezání a zalévání spár dle skutečnosti
- přepočty výměr realizovaných podkladů a krytů komunikací a délky obrub dle geodetického zaměření


D_17 - Drobná doprovodná opatření

- odpočet nerealizovaných prefabrikovaných opěrných zídek

VON

- odpočet legislativou nepožadovaného manipulačního řádu

V Brně dne : 31.7.2025



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) DOMĚRKOVÝ ZMĚNOVÝ LIST ÚSEK: D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce D_06 - Vstupní objekt a kolonáda D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce D_05.23 - Dopravní řešení D_17 - Drobná doprovodná opatření	Změnový list č. 123						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr><tr><td colspan="2"> D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce D_06 - Vstupní objekt a kolonáda D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce D_05.1 - SO 08.09.1 – Pěšina D_05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D_05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D_05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 – cesta D_05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka – cesta D_05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina – cesta D_17 Drobná doprovodná opatření VON - KONEČNÉ VYČÍSLENÍ OBJEMU PRACÍ </td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:	D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce D_06 - Vstupní objekt a kolonáda D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce D_05.1 - SO 08.09.1 – Pěšina D_05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D_05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D_05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 – cesta D_05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka – cesta D_05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina – cesta D_17 Drobná doprovodná opatření VON - KONEČNÉ VYČÍSLENÍ OBJEMU PRACÍ			
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:						
D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce D_06 - Vstupní objekt a kolonáda D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce D_05.1 - SO 08.09.1 – Pěšina D_05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D_05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D_05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 – cesta D_05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka – cesta D_05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina – cesta D_17 Drobná doprovodná opatření VON - KONEČNÉ VYČÍSLENÍ OBJEMU PRACÍ							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyčíslení objemu prací v porovnání s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, dopracovanou dokumentací pro provádění stavby a výrobně technickou dokumentací částí stavby DOTČENÉ MÍSTO: D_03, D_06, D_05.03, D_05.1, D_05.2, D_17, VON ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.123 vícepráce, ZL č.123 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: konečné vyčíslení objemu prací v porovnání s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, dopracovanou dokumentací pro provádění stavby a výrobně technickou dokumentací částí stavby. D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce • odpočet nerealizované délky pilot dle vyhodnocení protokolů • odpočet množství výztuže pilot z důvodu změny délky pilot a dopracování VTD • odpočet množství výztuže, bednění a betonu ŽB konstrukcí z důvodu úprav tvaru konstrukcí							

- odpočet těsní pracovních spár – změna způsobu těsnění

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

- odpočet nerealizovaných prací – tabulky s číslem evidenčním a orientačním, poštovní schránka a dveřní zarážky

D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

- úprava tonáže ocelových konstrukcí korespondující s dopracováním VTD
- úprava množství namontovaného řeziva související s úpravou profilu konstrukcí
- úprava délky zábradlí vycházející z dopracování VTD

D 05.1 - SO 08.09.1 - Pěšina, D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830, D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830, D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 – cesta, D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka – cesta, D 05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina – cesta

- přepočty výměr řezání a zalévání spár dle skutečnosti
- přepočty výměr realizovaných podkladů a krytů komunikací a délky obrub dle geodetického zaměření

D_17 - Drobná doprovodná opatření

- odpočet nerealizovaných prefabrikovaných opěrných zídek

VON

- odpočet legislativou nepožadovaného manipulačního řádu

NAVRHL:

DATUM: 31. 7. 2025

PŘÍKAZ VYDAL:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Magistrát města Brna OI,

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) DOMĚRKOVÝ ZMĚNOVÝ LIST ÚSEK: D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce D_06 - Vstupní objekt a kolonáda D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce D_05.23 - Dopravní řešení D_17 – Drobná doprovodná opatření	123																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce D_06 - Vstupní objekt a kolonáda D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce D 05.1 - SO 08.09.1 – Pěšina D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 – cesta D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka – cesta D 05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina – cesta D_17 - Drobná doprovodná opatření VON - KONEČNÉ VYČÍSLENÍ OBJEMU PRACÍ																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: konečné vyčíslení objemu prací v porovnání s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, dopracovanou dokumentací pro provádění stavby a výrobně technickou dokumentací částí stavby DOTČENÉ MÍSTO: D_03, D_06, D_05.03, D_05.23, D_17, VON ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.123 vícepráce, ZL č.123 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">3 826 705,23 Kč</td><td style="text-align: right;">803 608,10 Kč</td><td style="text-align: right;">4 630 313,33 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 18 322 809,34 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 847 789,96 Kč</td><td style="text-align: right;">- 22 170 599,30 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 14 496 104,11 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 044 181,86 Kč</td><td style="text-align: right;">- 17 540 285,97 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 826 705,23 Kč	803 608,10 Kč	4 630 313,33 Kč	Méněpráce:	- 18 322 809,34 Kč	-3 847 789,96 Kč	- 22 170 599,30 Kč	Rozdíl:	- 14 496 104,11 Kč	-3 044 181,86 Kč	- 17 540 285,97 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	3 826 705,23 Kč	803 608,10 Kč	4 630 313,33 Kč														
Méněpráce:	- 18 322 809,34 Kč	-3 847 789,96 Kč	- 22 170 599,30 Kč														
Rozdíl:	- 14 496 104,11 Kč	-3 044 181,86 Kč	- 17 540 285,97 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	7. 2025																

VYJÁDŘENÍ:	
OD: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: E E E	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, E

Doměrkový ZL

Rekapitulace stavebních objektů

	Celkem	Vícepráce	Méněpráce
Cena celkem	-14 496 104,11	3 826 705,23	-18 322 809,34
D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	-13 723 613,02		-13 723 613,02
D_05 Komunikace	1 743 207,85	3 818 502,58	-2 075 294,73
D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce	-940 486,48		-940 486,48
D 05.1 - SO 07.13.1	-45 616,88	0,00	-45 616,88
D 05.1 - SO 08.08.1	-366 249,16		-366 249,16
D 05.1 - SO 08.09.1	-2 798,40	7 840,35	-10 638,75
D 05.2 - SO 07.13.2	103 583,47	359 572,17	-255 988,70
D 05.2 - SO 07.13.3	-111 069,06	137 404,80	-248 473,86
D 05.2 - SO 07.14.2	1 992 713,17	2 012 462,69	-19 749,52
D 05.2 - SO 08.08.2	4 405,49	4 405,49	
D 05.2 - SO 08.09.2	1 108 725,70	1 296 817,08	-188 091,38
D_06 - Vstupní objekt a kolonáda	-4 736,90		-4 736,90
Dodatek č.1 ZL č.5	-1 966 669,21		-1 966 669,21
Dodatek č.4 ZL č.46	8 202,65	8 202,65	
Dodatek č.4 ZL č.61 ZM 073	-150 009,99		-150 009,99
Dodatek č.5 ZL č.77 D.03 - 2b. obnova opěrné stěny dl. 66,6 m	-142 191,35		-142 191,35
Dodatek č.6 ZL č.58 ZM 066 - SO 07.02 - Pilotová stěna - oblast D - VÍCEPRÁČE	-9 379,83		-9 379,83
D_17 - Drobná doprovodná opatření	-214 577,41		-214 577,41
VON	-36 336,90		-36 336,90



Doměrkový ZL

Rekapitulace stavebních objektů

	Celkem	Vícepráce	Méněpráce
Cena celkem	-14 496 104,11	3 826 705,23	-18 322 809,34
D_03 - Svisté protipovodňové a opěrné konstrukce	-13 723 613,02		-13 723 613,02
D_05 Komunikace	1 743 207,85	3 818 502,58	-2 075 294,73
D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce	-940 486,48		-940 486,48
D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	-45 616,88		-45 616,88
D 05.1 - SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace	-366 249,16		-366 249,16
D 05.1 - SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace	-2 798,40	7 840,35	-10 638,75
D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	103 583,47	359 572,17	-255 988,70
D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830	-111 069,06	137 404,80	-248 473,86
D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 - cesta	1 992 713,17	2 012 462,69	-19 749,52
D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka - cesta	4 405,49	4 405,49	
D 05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina - cesta	1 108 725,70	1 296 817,08	-188 091,38
D_06 - Vstupní objekt a kolonáda	-4 736,90		-4 736,90
Dodatek č.1 ZL č.5	-1 966 669,21		-1 966 669,21
Dodatek č.4 ZL č.46	8 202,65	8 202,65	
Dodatek č.4 ZL č.61 ZM 073	-150 009,99		-150 009,99
Dodatek č.5 ZL č.77 D.03 - 2b. obnova opěrné stěny dl. 66,6 m	-142 191,35		-142 191,35
Dodatek č.6 ZL č.58 ZM 066 - SO 07.02 - Pilotová stěna - oblast D - VÍCEPRÁCE	-9 379,83		-9 379,83
D_17 - Drobná doprovodná opatření	-214 577,41		-214 577,41
VON	-36 336,90		-36 336,90

celkem	-14 496 104,11	3 826 705,23	-18 322 809,34
D_03 - Svisté protipovodňové a opěrné konstrukce celkem	-15 841 853,41	0,00	-15 841 853,41
D_03 - Svisté protipovodňové a opěrné konstrukce	-13 723 613,02	0,00	-13 723 613,02
Dodatek č.1 ZL č.5	-1 966 669,21	0,00	-1 966 669,21
Dodatek č.5 ZL č.77 D.03 - 2b. obnova opěrné stěny dl. 66,6 m	-142 191,35	0,00	-142 191,35
Dodatek č.6 ZL č.58 ZM 066 - SO 07.02 - Pilotová stěna - oblast D - VÍCEPRÁCE	-9 379,83	0,00	-9 379,83

D_05 Komunikace celkem	1 601 400,51	3 826 705,23	-2 225 304,72
lávky	-940 486,48	0,00	-940 486,48
D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce	-940 486,48	0,00	-940 486,48
místní komunikace	-414 664,44	7 840,35	-422 504,79
D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	-45 616,88	0,00	-45 616,88
D 05.1 - SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace	-366 249,16	0,00	-366 249,16
D 05.1 - SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace	-2 798,40	7 840,35	-10 638,75
účelové komunikace	2 956 551,43	3 818 864,88	-862 313,45
D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace	103 583,47	359 572,17	-255 988,70
D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830	-111 069,06	137 404,80	-248 473,86
D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 - cesta	1 992 713,17	2 012 462,69	-19 749,52
D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka - cesta	4 405,49	4 405,49	0,00
D 05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina - cesta	1 108 725,70	1 296 817,08	-188 091,38
Dodatek č.4 ZL č.46	8 202,65	8 202,65	0,00
Dodatek č.4 ZL č.61 ZM 073	-150 009,99	0,00	-150 009,99

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda	-4 736,90	0,00	-4 736,90
----------------------------------	-----------	------	-----------

D_17 - Drobná doprovodná opatření	-214 577,41	0,00	-214 577,41
-----------------------------------	-------------	------	-------------

VON	-36 336,90	0,00	-36 336,90
-----	------------	------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 723 613,02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-22 357,18
D		2	Zakládání				-6 468 315,60
30	K	231212212	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	-198,600	384,10	-76 282,26
34	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-77,652	54 353,90	-4 220 667,30
37	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	-702,223	672,10	-471 964,34
38	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	-702,223	132,10	-92 763,71
39	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-33,055	48 605,30	-1 606 637,99
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		0		-5 791 414,81
51	K	321321215	Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	-339,813	3 948,50	-1 341 753,16
53	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-2 433,611	828,10	-2 015 273,52
54	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-2 433,611	174,10	-423 691,73
55	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	-41,368	48 605,30	-2 010 696,40
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0		-1 441 525,43
56	K	953241211	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	kus	-289,000	60,10	-17 368,90
57	M	54879272	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm	kus	-289,000	780,10	-225 448,90
59	K	953333324	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kci vnitřní š 320 mm	m	-78,007	540,10	-42 131,58
60	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci akrylový 20 x 10 mm	m	-2 753,097	420,10	-1 156 576,05
D		998	Přesun hmot		0		-22 357,18
66	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	-53,219	420,10	-22 357,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace
D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-940 486,48
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-940 486,48
D		762	Konstrukce tesafské				-737 638,35
3	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	-48,199	1 552,80	-74 843,41
	PP		Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného				
	VV		Viz PD D.05.03				
	VV		Dřevěné zábradlí (dl)				
	VV		107 - LÁVKA U MOKŘADU				
	VV		29,67*2				
	VV		107 - LÁVKA U RIVIÉRY				
	VV		51,68*2				
	VV		107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK				
	VV		110,9*2				
	VV		Součet				
4	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	-16,931	1 760,00	-29 798,56
	PP		Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty				
	P		Poznámka k položce				
			Spojovací materiál nerez, min. jakosti 70/A2				
	VV		Viz PD D.05.03				
	VV		Dřevěné zábradlí - spojovací prostředky (obj)				
	VV		107 - LÁVKA U MOKŘADU				
	VV		4,1				
	VV		107 - LÁVKA U RIVIÉRY				
	VV		6,2				
	VV		107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK				
	VV		15,4				
	VV		Součet				
5	K	7625231X1	Položení podlahy z hoblovaných fošen vč. podkladových trámů (dle PD)	m2	-23,773	242,30	-5 760,23
	PP		Položení podlahy z hoblovaných fošen vč. podkladových trámů (dle PD)				
	VV		Viz PD D.05.03				
	VV		Dřevěná podlaha (pl)				
	VV		107 - MOLO				
	VV		101,7				
	VV		107 - LÁVKA U MOKŘADU				
	VV		77,1				
	VV		107 - LÁVKA U RIVIÉRY				
	VV		133,51				
	VV		107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK				
	VV		285,0				
	VV		Součet				
7	M	605561X1	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	-11,208	54 505,40	-610 892,98
	PP		řezivo dubové sušené, jakost D40				
	VV		Viz PD D.05.03				
	VV		Dřevěné prvky (pl * v)				
	VV		107 - MOLO				
	VV		101,7*0,08				
	VV		107 - LÁVKA U MOKŘADU				
	VV		77,1*0,08				
	VV		4,1				
	VV		107 - LÁVKA U RIVIÉRY				
	VV		133,51*0,08				
	VV		6,2				
	VV		107 - LÁVKA U ALŽBĚTINEK				
	VV		285,0*0,08				
	VV		15,4				
	VV		Součet				
	VV		73,485*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				

8	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-8,794	1 858,40	-16 343,17
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			767	Konstrukce zámečnické		0	-187 325,40
10	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-858,300	49,90	-42 829,17
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
P			Poznámka k položce				
VV			Spojovací materiál nerez, min. jskosti 70/A2				
VV			Viz PD D.05.03				
VV			Ocelové konstrukce (hm)				
VV			107 - MOLO				
VV			7086,7				
VV			107 - LÁVKA U MOKŘADU				
VV			3265,7				
VV			107 - LÁVKA U RIVIÉRY				
VV			7276,4				
VV			107 - LÁVKA U ALŽBÉTINEK				
VV			13580,5				
VV			Součet				
11	M	130109X1	ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárově zinkováno	t	-0,944	151 403,70	-142 990,35
PP			ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárově zinkováno				
VV			31209,3*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství				
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,987	1 525,90	-1 505,88
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			783	Dokončovací práce - nátěry		0	-15 522,73
13	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-98,557	157,50	-15 522,73
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
VV			Viz PD D.05.03				
VV			Ocelové konstrukce - nátěr (pl)				
VV			107 - MOLO				
VV			179,8				
VV			107 - LÁVKA U MOKŘADU				
VV			100,8				
VV			107 - LÁVKA U RIVIÉRY				
VV			219,1				
VV			107 - LÁVKA U ALŽBÉTINEK				
VV			433,0				
VV			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII
 Objekt: D_05 - Komunikace
 D 05.1 - ŠO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace
 Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VCP	MP
Náklady soupisu celkem									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-45 616,88	0	-45616,88
	D	5	Komunikace pozemní						
78	K	919121223	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	-119,500	284,30	-33 973,85		-33 973,85
	FF		Ukrojení dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nálepu bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm						
	VV		"zařízení spár asf. závlivkou živ. krytu pro odstranění přídlažby"						
	VV		"osa 1" 4,5						
	VV		"osa 3" 6+9						
	VV		"osa 4" 100						
	VV		Součet						
79	K	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	-13,500	81,60	-1 101,60		-1 101,60
	FF		Ukrojení dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nálepu s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm						
	VV		"závlivka v CB krytu vč. extrud. polystyrenu tl. 10mm"						
	VV		"osa 1" 4,5+3						
	VV		"CB kryt" 3+3						
	VV		Součet						
80	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-3,000	119,70	-359,10		-359,10
	FF		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zaletím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vláknitým hydrátem křelky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry						
	VV		"osa 1 - napojení na stáv. stáv. prořezání s vytvořením komůrky, asf. závlivka za tepla" 3						
81	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-100,000	101,80	-10 180,00		-10 180,00
	FF		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	VV		"zařezání stáv. živ. krytu pro odstranění přídlažby"						
	VV		"osa 1" 4,5+3,0						
	VV		"osa 3" 6+9						
	VV		"osa 4" 100						
	VV		Součet						
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,064	36,40	-2,33		-2,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace

Soupis: D 05.1 - SO 08.08.1 - Cyklostezka - místní komunikace

Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-366 249,16
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-76,375	248,40	-18 971,55
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-76,375	254,40	-19 429,80
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-137,475	200,00	-27 495,00
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-76,375	9,70	-740,84
D		5	Komunikace pozemní		0		0,00
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-76,375	125,80	-9 607,97
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-76,375	184,10	-14 060,64
54	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-611,000	265,20	-162 037,20
55	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-629,330	170,80	-107 489,56
57	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	-1,500	81,60	-122,40
58	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-7,550	119,70	-903,74
59	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-7,550	101,80	-768,59
60	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	-1,500	304,10	-456,15
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-114,443	36,40	-4 165,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace

D 05.1 - SO 08.09.1 - Pěšina - místní komunikace

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VCP	MP
Náklady soupisu celkem							-2 798,40	7 840,35	-10 638,75
51	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	-89,500	81,60	-7 303,20		-7 303,200
52	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	65,500	119,70	7 840,35	7 840,35	
53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-12,500	101,80	-1 272,50		-1 272,500
54	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	-6,500	304,10	-1 976,65		-1 976,650
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-2,374	36,40	-86,40		-86,400

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VCP	MP
Náklady soupisu celkem							103 583,47	359 572,17	-255 988,70
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-9,346	248,40	-2 321,55		-2 321,55
5	K	151711141	Vytažení zápor ocelových dl do 14 m	m	-20,000	1 336,90	-26 738,00		-26 738,00
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,346	60,60	-566,37		-566,37
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,346	254,40	-2 377,62		-2 377,62
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-16,823	200,00	-3 364,56		-3 364,56
10	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	-9,346	9,70	-90,66		-90,66
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	-31,600	16,80	-534,04		-534,04
23	K	564831111	Podklad ze šetrkodritě ŠD tl 100 mm	m2	212,800	125,80	26 770,24	26 770,24	
24	K	564851111	Podklad ze šetrkodritě ŠD tl 150 mm	m2	212,800	184,10	39 176,48	39 176,48	
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	212,800	266,50	56 711,20	56 711,20	
32	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	219,184	351,30	76 999,34	76 999,34	
59	K	919111114	Řezání dlažebních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	519,247	182,40	94 710,60	94 710,60	
60	K	919121223	Těsnění spár zářivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	208,326	284,30	59 227,10	59 227,10	
61	K	919122122	Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	-159,000	81,60	-12 974,40		-12 974,40
62	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	-183,000	111,20	-20 349,60		-20 349,60
64	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-562,000	119,70	-67 271,40		-67 271,40
65	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	-562,000	101,80	-57 211,60		-57 211,60
66	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-11,000	517,90	-5 696,90		-5 696,90
67	M	ACO.10983	ACO Drain PD200V - kombi stěna pro začátek/konec, natur	kus	-2,000	605,70	-1 211,40		-1 211,40
68	M	ACO.10985	ACO Drain PD200V - 0,1, reviz. dlh 0,5m, předtv. odtok DN150	kus	-2,000	5 959,30	-11 918,60		-11 918,60
69	M	ACO.10982	ACO Drain PD200V - 0,0, žlab 1,0m, natur	kus	-10,000	4 336,20	-43 362,00		-43 362,00
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	164,209	36,40	5 977,21	5 977,21	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII
 Objekt: D_05 - Komunikace
 D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830
 Soupis: Doměřkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VCP	MP
Náklady soupisu celkem								137 404,80	-248 473,86
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-18,480	248,40	-4 590,43		-4 590,43
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-18,480	254,40	-4 701,31		-4 701,31
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-33,264	200,00	-6 652,80		-6 652,80
4	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezikládce	m3	-18,480	9,70	-179,26		-179,26
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	-847,200	16,90	-14 317,68		-14 317,68
15	K	564831111	Podklad ze štiřkorditě ŠD tl 100 mm	m2	-52,800	125,80	-6 642,24		-6 642,24
16	K	564851111	Podklad ze štiřkorditě ŠD tl 150 mm	m2	-52,800	184,10	-9 720,48		-9 720,48
19	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	-52,800	424,00	-22 387,20		-22 387,20
21	M	59245006R	dlažba pro nevidomé drážková - vodící linie, tl. 6cm	m2	-56,016	587,50	-32 909,40		-32 909,40
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-82,000	265,20	-21 746,40		-21 746,40
23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-84,460	170,80	-14 425,77		-14 425,77
24	K	919111114	Řezání dilatačních spár 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	468,000	182,40	85 363,20	85 363,20	
25	K	919122122	Těsnění spár závlakou za tepla pro komůrky 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	-468,000	81,60	-38 188,80		-38 188,80
26	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	468,000	111,20	52 041,60	52 041,60	
27	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	-741,000	95,10	-70 469,10		-70 469,10
28	K	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-42,390	36,40	-1 542,99		-1 542,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII
Objekt: D_05 - Komunikace
Soupis: D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 40,180 - cesta Doměrkovy ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			VCP	MP
Náklady soupisu celkem							1 992 713,17				
D		5	Komunikace pozemní				7 587,50				
8	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsí s jílem 350 mm plochy do 1000 m2	m2	125,000	60,70	7 587,50	D4 ZL63	3,00	182,1	D6 ZL87
9	M	58530170	vápnem nehašené CL 90-Q pro opravu zemních stavebních	t	2,323	3 524,70	8 187,88	D4 ZL63	0,06	197,38	D6 ZL87
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 977 009,51				
47	K	919111114	Řezání dlažebních spár 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	4 422,730	182,40	806 705,95				
48	K	919121223	Těsnění spár zářivkou za studena pro komůrky 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu	m	4 068,000	284,30	1 156 532,40				
49	K	919122122	Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	-25,000	81,60	-2 040,00				
50	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	300,800	111,20	33 448,96				
52	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	-58,000	304,10	-17 637,80				
D		998	Přesun hmot			0	-71,72				
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	-1,970	36,40	-71,72				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace
D 05.2 - SO 08.08.2 - Cyklostezka - cesta

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 405,49
14	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	15,000	182,40	2 736,00
15	K	919123121	Těsnění spár přilavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	15,000	111,20	1 668,00
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,041	36,40	1,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace
D 05.2 - SO 08.09.2 - Pěšina - cesta

Soupis: Doměřkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 108 725,70
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	25,200	248,40	6 259,68
5	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,200	60,60	1 527,12
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,200	254,40	6 410,88
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,360	200,00	9 072,00
18	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivky tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	450,000	60,70	27 315,00
19	M	585301070	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	8,360	3 524,70	29 466,49
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	70,000	242,60	16 982,00
31	K	581121304	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 140 mm	m2	-89,400	1 041,70	-93 127,98
33	K	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	159,400	738,90	117 780,66
58	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	2 565,500	182,40	467 947,20
59	K	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu	m	2 099,000	284,30	596 745,70
60	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	-211,000	81,60	-17 217,60
61	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	152,500	111,20	16 958,00
63	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	-46,000	119,70	-5 506,20
64	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez profezání	m	-180,000	57,70	-10 386,00
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-46,000	101,80	-4 682,80
66	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	-188,000	304,10	-57 170,80
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	9,680	36,40	352,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda
SO 07.09 - Kolonáda

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 736,90
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	OST	Ostatní				
322	K	OST00O017	D+M O017 nerezové dvevní zarážky do podlahy nebo na stěnu vč. příslušenství (dle PD)	kpl	-1,000	678,50	-678,50
	PP		D+M O017 nerezové dvevní zarážky do podlahy nebo na stěnu vč. příslušenství (dle PD)				
323	K	OST00O018	D+M O018 domovní tabulka s číslem popisným 280x200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-1,000	1 090,30	-1 090,30
	PP		D+M O018 domovní tabulka s číslem popisným 280x200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				
324	K	OST00O019	D+M O019 domovní tabulka s číslem orientačním 280x200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-1,000	1 150,90	-1 150,90
	PP		D+M O019 domovní tabulka s číslem orientačním 280x200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				
340	K	OST00O035	D+M O035 poštovní schránka k zazdění, orámování L profilem 370x330x100 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	-1,000	1 817,20	-1 817,20
	PP		D+M O035 poštovní schránka k zazdění, orámování L profilem 370x330x100 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt:

D_17 - Drobná doprovodná opatření

Datum:

soupis

Doměrkový ZL

Projektant:

A PLUS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-214 577,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-214 577,41
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-214 577,41
15	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	-32,000	4 609,90	-147 516,80
PP			Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivě do 5 t				
W			Viz PD D17				
W			Prvek M-09 (p)				
W			400		400,000		
W			Součet		400,000		
16	M	59339102	zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 500x1000x600mm	kus	-32,000	2 006,90	-64 220,80
PP			zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 500x1000x600mm				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt:

VON - VON

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36 336,90	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-36 336,90	
D	01		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-36 336,90	
7	K	R024	Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro kolaudační řízení	kpl	-1,000	36 336,90	-36 336,90	
	PP		Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro kolaudační řízení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce
ZL č.5 Statické zabezpečení zemního tělesa komunikace Baueroва/Poříčí pomocí pažení při budování ŽB převážek

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 966 669,21
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 966 669,21
D		2	Zakládání				-1 962 228,75
21	K	226212113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	-287,000	2 196,30	-630 338,10
27	K	231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	-63,900	384,10	-24 543,99
32	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	-329,199	432,10	-142 246,89
33	M	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	-374,819	3 108,40	-1 165 088,90
34	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	0,000	54 353,90	-10,87
D		998	Přesun hmot				-4 440,46
66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	-10,570	420,10	-4 440,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace
ZL č.46 Receptura pro zlepšení podloží - vícepráce

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 202,65
D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace							
21B	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	38,400	78,30	3 006,72
	FP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprošením, promíslením, vhrčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 450 do 500 mm				
	VV		"stabilizace podloží vápnem, tl. 50cm, 3,5% pojiva"				
	VV		Viz.položka č. 17, původní výměra z VV				
82	K	58591002	pojivo směsné hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	1,189	4 370,00	5 195,93
	FP		pojivo hydraulické Geosol (Dorosol) C 70 pro úpravu zemin standardní				
			"hmotnost vápna pro 3,5% vápnění 61,95 kg/m3" (6091,70+765,533)*0,50*0,05195				
			Plochy vycházejí z položky č.19 a 21A, původní VV				

změnový list neobsahuje položky přesunu hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace
D 05.2 - SO 07.13.3 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830
ZL č.61 ZM 073 - Nesoulad rozpočtu a PD -stezky a komunikace Kolonáda -vícepráce

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-150 009,99
29	K	R	Kladení dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, směs dlažby DL01 a DL02	m2	-29,900	1 450,00	-43 355,00
30	M	R	dlažba betonová DL01 - velkoformátová dlažba složená s rozměry 300x1060, 500x1060, 600x1060mm	m2	-23,999	4 290,00	-102 955,71
31	M	R	dlažba betonová DL02, betonová kosíka 100x100mm černá	m2	-6,798	480,00	-3 263,16
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-11,981	36,40	-436,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII

Objekt: D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce
D5 ZL č.77 D.03 - 2b, obnova opěrné stěny dl. 66,6 m

Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-142 191,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				-142 191,35
17	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	-7,068	3 660,40	-25 871,71
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-91 505,67
22	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,037	4 104,50	-151,87
23	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	-14,362	768,10	-11 031,45
24	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	-14,362	156,10	-2 241,91
27	K	321321216	Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-12,103	4 056,50	-49 095,82
28	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-28,921	828,10	-23 949,48
29	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-28,921	174,10	-5 035,14
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0		-24 813,97
30	K	953241211	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem	kus	-4,000	60,10	-240,40
31	M	54879272	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm	kus	-4,000	780,10	-3 120,40
32	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	-4,177	336,10	-1 403,89
34	K	985564224	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z oceli D 16 mm do chemické malty	kus	-29,000	450,84	-13 074,36
38	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	-16,603	420,10	-6 974,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňová opatření města Brna - etapa VII a VIII
 Dodatek č. 6
 Objekt: D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce
 SO 07.02 - Pilotová stěna - oblast D
 ZL č.58 ZM 066 - SO 07.02 - Pilotová stěna - oblast D - VÍCEPRÁCE
 Soupis: Doměrkový ZL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 379,83
37	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-2,138	672,10	-1 436,95
38	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-2,138	132,10	-282,43
52	K	321321216	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-1,560	4 056,50	-6 328,14
53	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	-1,600	828,10	-1 324,96
66	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	-0,017	420,10	-7,35

Zaměřovací protokol



Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům