

VyskovePraceSimacek.cz

Jaroslav Šimáček
 Družstevní Ochoz 431/15
 140 00
 Praha 4 – Michle
 IČ 74899376

Cenová nabídka

Zapravení otvorů po ptácích a instalace 3ks maket proti ptactvu na objektu na adrese Obilní 747 v Praze Lipenci

Rozsah práce

Vyčištění cca 60 ks děr, nasypání perlitu, vložení polystyrenu, lepidla a perlinky, omítnutí v základní bílé barvě, instalace nových větracích mřížek. Dále instalace 2ks ks maket dravců na severní fasádu, umístěných na levou a pravou stranu fasády pod podhled a 1ks makety dravce na jižní fasádu umístěnou na střed fasády pod podhled. Maketa dravce zaslána v samostatné příloze

Položka		cena/jedn.	počet	cena
Práce				
Vyčištění děr, nasypání perlitu, vložení polystyrenu, lepidlo, (perlinka), omítka	cca 90bm, cca 60děr	28 000 Kč	1	28 000 Kč
Omítání		15 000 Kč	1	15 000 Kč
Instalace makety dravce		4 500 Kč	1	4 500 Kč
Instalace nových větracích mřížek		2 000 Kč	1	2 000 Kč
Materiál				
perlit	200l	2 000 Kč	1	2 000 Kč
polystyren		500 Kč	1	500 Kč
mrazuvzdorné lepidlo C2T		350 Kč	1	350 Kč
perlinka		200 Kč	1	200 Kč
Probarvená omítka - zhotovitel předloží objednateli vzorník barev. Objednatel si odstín barvy vybere dle vlastního uvážení.		2 500 Kč	1	2 500 Kč
nové větrací mřížky		4 000 Kč	1	4 000 Kč
maketa dravce-rozměr 450x190mm, UV stabilní plast		1 600 Kč	3	4 800 Kč
Ostatní				
pronájem plošiny		8 000 Kč	2	16 000 Kč
doprava osob a materiálu		1 000 Kč	2	2 000 Kč
likvidace odpadu		500 Kč	1	500 Kč
Celkem				82 350 Kč

Poznámky

Předpokládaná doba realizace: 2 dny

Termín realizace: do 15.11.2025 za předpokladu že práce budou závazně objednány nejpozději do 5.11.2025

Záruka na provedené práce: 2 roky