

Cenová nabídka č. 140/2025			
Dodavatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČO:	25672541
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)	IČO:	60437359
Zpracoval:		Kontakt:	
Datum:	15.10.2025	Email:	
		Platnost:	1 měsíc
Předmět:	Zhotovení přípojky na stožáru VO číslo 500165 na Arbesově náměstí - Výměna stožáru VO 500165 - Průvrty do VO, kabeláž, napojení do přístřešku a revize		
Popis:	Jedná se o konečnou cenovou nabídku dle skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu. Termín vyhotovení: dle domluvy Platební podmínky: - splatnost faktury 30 dní od doručení objednateli		
Práce			
Položka	Popis	Jednotka	
1	KABEL CYKY 4J10 (4Bx10)	m	
2	TRUBKA KOPOFLEX RUDÁ 63	m	
3	HLAVA ZAKONČOVACÍ EN 4.1 PRO ø6-50, KALHOTKY SMRŠŤOVACÍ	ks	
4	Písek zásylový	m3	
5	Hloubení nezapažených jam pro základy stožárů v hornině tř. 3	m3	
6	Bourání základu stožáru z betonu prostého	m3	
7	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	
8	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	
9	Výkop nezapažené kabelové rýhy 40x60, ručně	m	
10	Lože kabelů z písku kryté plastovou folií	m	
11	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	
12	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním	m3	
13	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	
14	Odvoz odpadu, suti, sypaniny a vybouraných hmot na skládku	t	
15	Staveništní přesun hmot	m3	
16	Uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	
17	Uložení suti na skládce (skládkovné)	t	
18	Základové konstrukce z betonu C 16/20, zhutnění, obsyp	m3	
19	Finální úprava povrchů - mozaika	m2	
20	Demontáž stožáru - stožár nad 6 m	ks	
21	Montáž stožárů osvětlení, nad 6m výšky	ks	
22	Montáž DZ	ks	
23	Montáž zakončení kabelu smršťovací záklopkou	ks	
24	Označení vodiče a kabelu dalším štítkem	ks	
25	Montáž svítidel na výložník se zapojením vodičů, včetně zdroje	ks	
26	Montáž svorka hromosvodná typ SP zemění VO	ks	
27	Montáž svorka hromosvodná typ SS, spojování FeZn v trase	ks	
28	Zřízení staveniště	kpl	
29	Geodetické zaměření (do 5 ks světelné místo nebo kabel. tras)	ks	
30	Drobný elektromateriál	kpl	
31	Průvrt stožáru a kabeláž - práce elektromontéra 2x, vč. plošiny	hod.	
32	Napojení do přístřešku - práce elektromontéra 2x	hod.	
33	Doprava plošina	ks	
34	Doprava dodávka	ks	
35	Revizní technik	hod.	
36	Administrace	hod.	
37			
38			
39			
40			
Celkem bez DPH			69 350,44 Kč
Souhrn			
Cena celkem bez DPH			69 350,44 Kč
DPH 21 %			14 563,59 Kč
Cena celkem s DPH			83 914,03 Kč

Objednávku prosím zaslat na email obchod@thmp.cz.



Lukáš Fiedler
Ředitel úseku obchod a energetika