

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/83

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3457
Stavba: Letohrad - oprava střechy skladiště TO v Letohradě (BOZP)_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 042 801,81
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 218 988,38
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 261 790,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3457

Stavba:

Letohrad - oprava střechy skladiště TO v Letohradě (BOZP)_v. III

Místo:

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 042 801,81	1 261 790,19
2025/3/2/3	Letohrad - oprava střechy skladiště TO v		
457	Letohradě (BOZP) v. III	1 042 801,81	1 261 790,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - oprava střechy skladiště TO v Letohradě (BOZP)_v. III

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 042 801,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	218 988,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 261 790,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - oprava střechy skladiště TO v Letohradě (BOZP)_v. III

Místo:

Datum: 07.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 042 801,81
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
765 - Krytina skládaná		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letohrad - oprava střechy skladiště TO v Letohradě (BOZP)_v. III

Místo:

Datum: 07.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 042 801,81

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	78,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	104,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

3	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	3 120,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

4	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

5	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	104,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	226,200		0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--	------

P Poznámka k položce:
očistění plochy před položením podlahního pasu

7	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	104,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

8	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	312,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

9	K	997 01	poplatek obci při uložení nebezpečného odpadu na skládce	t	4,022		0,00
---	---	--------	--	---	-------	--	------

10	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	4,022		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

11	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	6,856		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	6,856		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,856		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	267,384		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

15	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	4,022		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

16	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,835		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

17	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	6,856		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

18	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	30,000		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

19	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	30,000		0,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	------

20	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	25,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

21	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,750		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

22	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,750		0,00
----	---	----------	---------------------------------------	----	-------	--	------

23	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	175,219		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				0,00
24	K	712400843	Odsekání zbytkového asfaltového pásu povlakové krytiny střech sklonu přes 10° do 30°	m2	226,200		0,00
25	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	226,200		0,00
26	M	62857035	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou se spalitelnou fólií na horním povrchu tl 2,7mm	m2	282,750		0,00
27	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	226,200		0,00
28	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° přibití pásů hřebíky	m2	226,200		0,00
29	M	31411510	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm	kg	2,895		0,00
P			Poznámka k položce: uvazována vychrova spona				
30	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 744,486		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
31	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	20,000		0,00
32	K	741420001.1	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	45,000		0,00
33	M	35441490	podpěra vedení hromosvodu na hřebenače - 170-260/70-120mm FeZn	kus	63,000		0,00
34	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	45,000		0,00
35	K	218220102	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	45,000		0,00
36	K	741430002	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	3,000		0,00
37	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	3,000		0,00
38	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	1,000		0,00
39	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
40	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	214,605		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
41	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	36,600		0,00
42	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	25,000		0,00
43	K	764002835	Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti	kus	20,000		0,00
44	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	25,000		0,00
45	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	32,000		0,00
46	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	14,000		0,00
47	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	25,000		0,00
48	K	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	29,000		0,00
49	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	36,600		0,00
50	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	25,000		0,00
51	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000		0,00
52	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	14,000		0,00
53	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	793,751		0,00
D 765			Krytina skládaná				0,00
54	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2	226,200		0,00
55	M	58389012	krytina břidlicová jednoduché krytí čtverec 300x300mm	kus	2 895,360		0,00
P			Poznámka k položce: cappaco				
56	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	226,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	29,000		0,00
58	K	765135013	Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000		0,00
59	M	55345010	výlez na střechu 600x600mm	kus	2,000		0,00
60	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	264,000		0,00
61	M	59161158	hák sněhový	kus	264,000		0,00
62	K	765192001	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	226,200		0,00
63	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	2,000		0,00
64	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%	4 176,829		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
65	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	226,200		0,00
D OST 03			Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
66	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 611,077		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
67	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 611,077		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6042246

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c096adcd-04b3-4bc2-9eb7-23866510e22d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2025 12:46:53

Hash komponenty: e1e2c03d37a531ad71968f4bb06bbe75e1843013273187ddedc1fdaa1eecf92f

Hashovací funkce: sha256Hex



81ab2649-cf63-4de8-9c99-2c8adac5f185