

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Název části stavby:

01 - FVE doplnění optimalizéru
02 - Přechodové lišty
03 - Doplnění rastru pod akustický podhled
04 - Doplnění elektrických zásuvek
05 - Doplnění odvodu kondenzátu od jednotky VZT
06 - Doplnění betonových prstýnků na kanalizační šachtu
07 - Doplnění šachty pro el. Přívod
08 - Doplnění kačírku podél opěrné zdi
09 - Doplnění bezpečnostních polepů na AI dveře

Číslo změny stavby:

03

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby č. 2024/12/0134 ze dne 9. 7. 2024.

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Příjemce: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURIK s.r.o.
Projektant (autorský dozor): CHVÁLEK ATELIER s.r.o.
TDS: K+H správci staveb s.r.o., zastoupen Jiřím Kukulkou

Přílohy: A) Položkové rozpočty VCP a MNP 01 až 09	Počet paré: 1 x zhotovitel 1 x TDS 2 x objednatel
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Provedeno dle platné legislativy. FVE - doplnění optimalizérů, včetně zdroje, řídicí jednotky a vysílačů. Uvedené změny vznikly z důvodu změny legislativy v průběhu realizace FVE. Tato změna má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení díla. Hlavní výdaje
- 2) Doplnění přechodových lišt při styku vinylové podlahy a přírodního linolea. Důvodem tohoto doplnění je rozdílný materiál podlahových krytin, které nelze svařit. Toto doplnění má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení díla. Hlavní výdaje
- 3) Došlo k doplnění (zahuštění CD profilů po 300 mm) rastru pod akustický podhled v m.č 1.07 a 1.17. Důvodem této změny je technický předpis výrobce akustických podhledů. Tato změna má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení díla. Hlavní výdaje
- 4) Doplnění chybějících elektrických zásuvek v technické místnosti. V PD elektro byl navržen nedostatečný počet elektro zásuvek pro technologie např. VZT jednotku apod. Toto doplnění má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení díla. Hlavní výdaje
- 5) Doplnění odvodu kondenzátu od VZT jednotky do kanalizace. Nebyl uveden ve výkazu výměr. Toto doplnění má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení díla. Hlavní výdaje
- 6) Byly doplněny vyrovnávací betonové prstence na kanalizační šachtu. V průběhu zemních a výkopových prací byla nalezena kanalizační šachta (poklop), která byla pod úrovní terénu. Prstence byly osazeny z důvodu umožnění přístupu do šachty. Toto doplnění má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení díla. Hlavní výdaje
- 7) Doplnění šachty pro ukončení el. Přívodu pro budoucí nabíjecí stanici. Tato šachta bude při montáži nabíjecí stanice využita jako ztracené bednění její patky. Tato změna má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení. Hlavní výdaje
- 8) Doplnění kačírku podél prefa opěrné zdi, chybělo v PD a VV. Doplněno dle požadavku investora. Tato změna má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení. VEDLEJŠÍ VÝDAJE
- 9) Doplnění bezpečnostních polepů vstupních hliníkových dveří z důvodu úspěšné kolaudace. Chybělo v PD a VV. Doplněno dle požadavku investora. Tato změna má vliv na cenu a nemá vliv na termín dokončení. Hlavní výdaje
-
-
-
-

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	111 417,66	0,34%	111 417,66

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Dalibor Staněk	datum	
TDS:	jméno	Jiří Kukulka	datum	
Zhotovitel:	jméno	Jozef Šurik	datum	
Objednatel:	jméno	Ing. Roman Gajdušek	datum	
Objednatel:	jméno	Hana Hrbková	datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

REKAPITULACE VCP a MNP pro dodatek č. 5

Stavba: Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava - Poruba
registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010163

Činnost	VCP	MNP
01 - FVE optimizéry	45 340,00	
02 - Přechodové lišty	15 660,00	
03 - Doplnění rastru pod akustický podhled	17 605,00	
04 - Doplnění elektrických zásuvek	5 280,00	
05 - Doplnění odvodu kondenzátu od jednotky VZT	3 750,00	
06 - Doplnění betonových prstýnků na kanalizační šachtu	2 399,56	
07 - Příprava napojení pro nabíjecí stanici	7 257,48	
08 - Doplnění kačírku podél prefa zdi	9 325,62	
09 - Doplnění bezpečnostních polepů vstupních AI dveří	4 800,00	
Celkem	111 417,66	0,00

SUMA VCP a MNP	111 417,66
----------------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP
Stavba: Odlehčovací služba ul. Průběžná

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 07.10.2025

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČ: 27810984
DIČ: CZ27810984

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.


Cena bez DPH			111 417,66
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	12,00%	111 417,66	13 370,12
	Cena s DPH v CZK		124 787,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Petra
Brodová,
MPA



Datum: 2025.10.21
12:27:37 +02'00'

Jozef
Šurík



Datum: 2025.10.21
08:32:36 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VCP		
Stavba:	Odlehčovací služba ul. Průběžná		
Místo:	Ostrava	Datum:	07.10.2025
Zadavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		111 417,66	124 787,78
01	FVE - doplnění optimizéru	45 340,00	50 780,80
02	Přechodová lišta	15 660,00	17 539,20
03	Rastr pod akustický podhled	17 605,00	19 717,60
04	Doplnění zásuvek v technické místnosti	5 280,00	5 913,60
05	Zhotovení kondenzátu od VZT	3 750,00	4 200,00
06	Doplnění betonových prstenců	2 399,56	2 687,51
07	Příprava napojení pro nabíjecí stanici	7 257,48	8 128,38
08	Doplnění kačírku podél prefa zdi	9 325,62	10 444,69
09	Doplnění bezpečnostních polepů vstupních AI dveří	4 800,00	5 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

01 - FVE - doplnění optimizéru

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 340,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							41 500,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							41 500,00	
0	K	741120R01	FVE - doplnění optimizérů, včetně zdroje, řídicí jednotky a vysílačů	soubor	1,000	41 500,00	41 500,00	CS Vlastní HLAVNÍ VÝDAJE
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 840,00	
162	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	480,00	3 840,00	SOD HLAVNÍ VÝDAJE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odlehčovací služba ul. Průběžná
Objekt: 02 - Přechodová lišta

Místo: Ostrava Datum: 07.10.2025
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 660,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 660,00	
	D	776	Podlahy povlakové				15 660,00	
0	K	776000R11	D+M Al přechodové lišty	m	27,000	580,00	15 660,00	CS Vlastní HLAVNÍ VÝDAJE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

03 - Rastr pod akustický pohled

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 605,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 605,00	
D		763	Konstrukce suché výstavby				17 605,00	
0	K	763131R01	Příplatek za doplnění rastru pod akustický pohled	m2	50,300	350,00	17 605,00	CS Vlastní HLAVNÍ VÝDAJE

VV	m.č. 1.07	
VV	32,19	32,190
VV	m.č. 1.17	
VV	18,11	18,110
VV	Součet	50,300

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

04 - Doplnění zásuvek v technické místnosti

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 280,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 280,00	
162	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	11,000	480,00	5 280,00	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
P Poznámka k položce: Doplnění zásuvek v technické místnosti včetně vedení								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

05 - Zhotovení kondenzátu od VZT

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 750,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 750,00	
	D	751	Vzduchotechnika				3 750,00	
0	K	751122R01	Zhotovení odvodu kondenzátu od VZT do kanalizace	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00	CS Vlastní HLAVNÍ VÝDAJE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

06 - Doplnění betonových prstenců

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 399,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 399,56

D 4 Vodorovné konstrukce 2 113,44

25	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	730,00	1 460,00	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-------------------

	VV		2		2,000			
26	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	326,72	653,44	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	VV		2		2,000			

D 998 Přesun hmot 286,12

57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,311	920,00	286,12	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

07 - Příprava napojení pro nabíjecí stanici

Místo: Ostrava

Datum: 07.10.2025

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 257,48

D HSV Práce a dodávky HSV 7 257,48

D 1 Zemní práce 238,47

2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,225	180,23	40,55	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	WV		Výkop pro šachtu					
	WV		0,5*0,5*0,9		0,225			
	WV		Součet		0,225			
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,225	34,00	7,65	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	WV		Výkop pro šachtu					
	WV		0,5*0,5*0,9		0,225			
	WV		Součet		0,225			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,225	250,00	56,25	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	WV		Výkop pro šachtu					
	WV		0,5*0,5*0,9		0,225			
	WV		Součet		0,225			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,225	133,00	29,93	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	WV		Výkop pro šachtu					
	WV		0,5*0,5*0,9		0,225			
	WV		Součet		0,225			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,405	257,00	104,09	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	WV		Výkop pro šachtu					
	WV		0,5*0,5*0,9*1,8		0,405			
	WV		Součet		0,405			

D 8 Trubní vedení 6 985,89

39	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 802,58	2 802,58	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
40	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	86,19	86,19	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
47	M	WVN.RP000420 W	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/2000	kus	1,000	2 800,54	2 800,54	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
9	K	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,000	355,35	355,35	RTS=432*0,82258 HLAVNÍ VÝDAJE
10	M	286 97146.R	Poklop šachtový PP Wavin A15 do šachtové roury DN 425	kus	1,000	611,18	611,18	RTS=743*0,82258 HLAVNÍ VÝDAJE
55	K	899620121-r07	Vybetonování prostoru mezikruží nádrže, vybetonování zastropení nádrže a dna nádrže	m3	0,112	2 946,90	330,05	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
	WV		Obetonování okolo šachty					
	WV		0,5*0,5*0,9- 3,14*0,2*0,2*0,9		0,112			
	WV		Součet		0,112			

D 998 Přesun hmot 33,12

57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,036	920,00	33,12	SOD HLAVNÍ VÝDAJE
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

08 - Doplnění kačírku podél prefa zdi

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								9 325,62
D HSV Práce a dodávky HSV								9 325,62
D 1 Zemní práce								5 685,82
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,200	209,32	1 507,10	SOD VEDLEJŠÍ VÝDAJE
0	M	583 33664.R	Kačírek praný 8/16 mm, VL	t	4,000	1 044,68	4 178,72	RTS = 1270*0,82258 VEDLEJŠÍ VÝDAJE
D 998 Přesun hmot								3 639,80
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy	t	4,000	909,95	3 639,80	SOD VEDLEJŠÍ VÝDAJE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

09 - Doplnění bezpečnostních polepů vstupních Al dveří

Místo:

Ostrava

Datum:

07.10.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 800,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 800,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				4 800,00	
1	K	767610R01	Doplnění bezpečnostních polepů vstupních hliníkových dveří	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	CS Vlastní HLAVNÍ VÝDAJE