



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ UNL 2025-2026 ST – Ústí nad Labem“

Objekt: **Oprava staniční koleje č. 121 v ŽST Lovosice**

Smlouva č.: E650-S-7483/2024

Místo: žst. Lovosice

Datum: 14.10.2025

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Zpracovatel: Roman Holub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	46,000	0,00	0,00	RD Svařování
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
2	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000	0,00	0,00	RD Svařování
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
3	K	5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	2,000	0,00	0,00	RD Svařování
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
4	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	6,000	0,00	0,00	RD Svařování	
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.						

za ST Ústí n/L:

14.10.2025 Roman Holub

Ing. Petr Klíma

Pavel Juránek, MBA
přednosta ST Ústí n/L