

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2017-12 Oprava krytu komunikace, oprava povrchu a opěrné zdi
parkoviště uzavřené dne 27. 6. 2017

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (nebo (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0226 Bechyně, 391 65

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED] (dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zastoupená:

Ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci, ředitel oblasti Tábor tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

1. navýšení rozsahu prací

V době realizace zakázky po provedení částečného odstranění živичného povrchu komunikací v místě překopů po inženýrských sítích a v místě v minulosti provedených oprav kanalizačních vpustí, bylo zjištěno, že podkladní vrstvy komunikace nebyly v době realizace těchto překopů a oprav provedeny a v těchto místech musí být před provedením nového asfaltového koberce doplněny. Jedná se o celkovou plochu 120 m².

V době přípravy zakázky nebylo možné zjistit skutečný stav podkladních vrstev.

Jedná se o navýšení oceněných položek:

Část A rozpočtu

č. 2 vyspravení podkladu po překopech ing. sítí plochy kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm.....původně 60 m².....po navýšení 180 m²

část B

č. 8 asfaltový beton vrstva ložní ACL 16(ABII) tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu.....původně 395 m²po navýšení 515 m²

2. navýšení rozsahu prací

V době realizace zakázky při odstraňování krytu chodníků u obj. č. 43 bylo zjištěno, že obrubníky oddělující komunikaci a chodník jsou uvolněny z betonového lože, nebo toto lože úplně chybí. Jedná se celkem o 9 m silničního obrubníku. Tyto obrubníky budou odstraněny a položeny nové silniční obrubníky. Skutečný stav betonového lože stávajících obrubníků z r. 1982 nebylo možné v době přípravy rozpočtu předpokládat.

Jedná se o navýšení oceněných položek:

Část B

č. 2 vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých....původně 56m....po navýšení 65m

č. 10 osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého.....původně 47 mpo navýšení 56m

č. 11 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cmpůvodně 56 mpo navýšení 65 ks

3. navýšení rozsahu prací

V době realizace zakázky při odstranění asfaltové vrstvy chodníku u obj. č. 43 bylo zjištěno, že tloušťka původního asfaltu je 8 – 10 cm v celé ploše chodníků, tj. 275 m². Po odstranění této vrstvy by došlo ke snížení nivelety chodníku (nová asfaltová vrstva je tl.6cm) a nebylo by možné odvést z chodníku dešťovou vodu. Z tohoto důvodu bude provedeno vyrovnaní stávajícího podkladu (275 m²) vibrovaným štěrskem tl.do 100 mm.

Jedná se o navýšení oceněných položek:

Část B

č. 4 podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm. původně 395 m²....po navýšení 670 m²

4. snížení rozsahu prací

V době odstranění asfaltového krytu hřiště bylo zjištěno, že po obvodu hřiště se nenacházejí obrubníky tak, jak bylo předpokládáno. Vzhledem k tomu nebudou realizovány níže uvedené položky.

Část D

č. 2 vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých....původně 156 m....po snížení 88 m

č. 7 obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm....původně 68 ks ...po snížení 0 ks

č. 5 osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého....původně 156 m....po snížení 88 m

Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 47.938,48 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 73.248,76 Kč (tj. 2,51% z původní ceny díla, tj. 2.916.145,82Kč bez DPH) a méněpráce činí 25.310,28 Kč.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo bez DPH : 2.964.084,30 Kč

Slovy: dvě miliony devětsetšedesátčtyřtisíc osmdesátčtyři, 30/100 korun českých)

2. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.2. se mění takto:

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazby DPH ve výši 21% což činí 622.457,70 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.586.542,-Kč.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – plná moc pro zastupování zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava krytu komunikace, oprava povrchu a opěrné zdi parkoviště	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	DODATEK č. 1	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		7.8.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		5 000,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		20 000,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 939 084,30	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		25 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 964 084,30
24	15 % DPH	0,00
25	21 % 2 964 084,30 DPH	622 457,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 586 542,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava krytu komunikace, oprava povrchu a opěrné zdi parkoviště
 Objekt:
 Část: Část A
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Papís	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113202111	Vytřídění obrub krajníků obrubníků stojících	m	110,000			
	D	5		Komunikace pozemní					
2	K	221	568901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy kamerivern hrubým drceným tl. 200 mm	m2	180,000			
3	K	221	572274117	Oprava tlčin a výtlků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy do 100 m2 tl do 150 mm	m2	100,000			
4	K	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 700,000			
5	K	221	577155141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 700,000			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000			
7	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	107,000			
8	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	3,000			
9	K	221	913735112	Rezaní stávajícího živichého krytu tl do 100 mm	m	100,000			
10	K	221	938909331	Čištění vozovek mletím ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živichého	m2	4 700,000			
	D	997		Přesun sutě					
11	K	013	R1	Odvoz a uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	11,000			
12	M	MAT	286R3	čtrava silniční vpuslé + doplnění litinové vložkové mříže s kalovým košem	kpl	1,000			
13	K	221	R2	Odvoz a uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	680,000			
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
14	K	946	460030172	Oustranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	4 700,000			
				Celkem					

vše práce

ROZPOČET

Stavba: Oprava krytu komunikace, oprava povrchu a opěrné zdi parkoviště

Objekt:

Část: DODATEK č. 1

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

část B

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drobného tl 300 mm	m2	395,000			
6	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,000			
3	D	3		Svislé a kompletní konstrukce	m3	5,800			
3	K	312	325214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran					
4	D	5		Komunikace pozemní					
4	K	221	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm + 275 m2 podklad pod chodníkem u obj.č.43	m2	670,000			
5	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drobného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	395,000			
6	K	221	573211111	Posípek živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	395,000			
7	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	395,000			
8	K	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	515,000			
9	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	221	915131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000			
10	K	221	915131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000			
11	M	MAT	592174850	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	65,000			
12	K	013	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	2,500			
13	K	013	952022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MIV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,800			
14	D	997		Přesun sutě					
14	K	013	R2	Odvoz a uložení odpadů	t	190,780			
15	D	998		Přesun hmot					
15	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,394			
16	D	M		Práce a dodávky M					
16	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
16	K	94B	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	395,000			
				Celkem					

458 636,97

ROZPOČET

Stavba: chodníky u obj. 043

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Část C

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
	D		HSV						
	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	252,000			
	D	5		Komunikace pozemní					
2	K	221	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	275,000			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	252,000			
4	M	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	252,000			
5	D	997		Presun sutě	t	51,660			
	K	013	R1	Odvoz a likvidace odpadů					
	D	998		Presun hmot					
6	K	221	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	41,706			
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
7	K	946	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	275,000			
				<u>Celkem</u>					

225.167,44

ROZPOČET

Stavba: komunikace letecká kasárna

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

část D

P.Č.	IV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	D		1	Zemní práce					
1	K	221	113154363R	Frézování živiničného krytu tl 60 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 780,000			
2	K	221	113202111	Vytříhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	88,000			
D	D	5		Komunikace pozemní					
3	K	221	566201111	Úprava krytu z kameniva drcaného pro nový kryt s doplněním kameniva drcaného co 0,04 m3/m2	m2	273,000			
4	K	221	577155141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 780,000			
D	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000			
6	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	88,000			
7	M	MAT	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	0,000			
D	D	997		Přesun sutě					
8	K	013	R1	Odvoz a uložení odpadu	t	259,820			
D	D	998		Přesun hmot					
9	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	52,861			
				Celkem					

méně práce

500 444 22