

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žatec

Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupená: Ing. Radim Laibl, starosta

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

IČO: 00265781

DIČ: CZ00265781

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Č. účtu: 9005-422481/0100

(dále jen jako **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

KyraStav spol. s r.o.

Sídlo: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Karlem Duškem, jednatelem

IČ: 02408112.

DIČ: CZ02408112

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 1387870856/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219287

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Dušek tel 776 626 858.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Dušek tel 776 626 858.

(dále jen jako **zhotovitel**)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.7.2025 (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané: „**Nemocnice Žatec – Husova 2796 - URGENTNÍ PŘÍJEM**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: „**Nemocnice Žatec – Husova 2796 - URGENTNÍ PŘÍJEM**“
 - b) Místo plnění: k.ú. Žatec, areál nemocnice Žatec, Husova 2796, 438 01 Žatec, st.p.č. 1165/1 a p.č. 5609/7, 5609/23, 5609/24, 5609/25 a 5609/31 v k.ú. Žatec, blíže viz projektová dokumentace
 - c) Investor: Objednatel
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou: spol. ARTECH spol. s r.o., se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČO: 250 246 71, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle veškerých zadávacích podmínek Veřejné zakázky, vč. upřesňujícího vysvětlení zadávacích podmínek v souladu s nabídkou zhotovitele a v souladu s dodavatelskou dokumentací stavby, schválenou ze strany objednatele (dále také jen „**Realizační projekt**“).
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla - položkový rozpočet díla. Položkový rozpočet díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že dílo může být součástí projektu spolufinancovaného z dotačního programu IROP (Vznik a modernizace urgentních příjmů – SC 4.3.(MRR)); Objednatel požádal o přidělení dotace z uvedeného dotačního programu.
- 2.6. Veškeré činnosti či stavební práce, které jsou vymezeny touto smlouvou a k jejichž výkonu se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat dílo pro objednatele dle schváleného Realizačního projektu, výkazu výměr, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči USB flash disk v počtu 2 ks a ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 6 ks.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.
- 3.4. Mezi další povinnosti zhotovitele na plnění díla dle této smlouvy patří zejména následující činnosti a práce:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména klientů, zaměstnanců, chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - zajištění a provedení nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k vydání rozhodnutí stavebního úřadu (vč. prohlášení o shodě)
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (kamerová zkouška kanalizace, tlaková zkouška vodovodu a rozbor vody, měření hluku apod.);
 - zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech prostor a povrchů dotčených stavbou do původního stavu (přilehlé a zapůjčené prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.;
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - výkon činnosti oprávněného geodeta,
 - zajištění úklidu předávaného díla,
 - zajištění uvedení stavby do zkušebního provozu a během tohoto provozu zajistit dokumenty požadované dotčenými orgány státní správy ke kolaudaci,
 - zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu bude provedeno ze strany zhotovitele v součinnosti s TDS, zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré dokumenty a stanoviska nutné pro vydání kolaudačního rozhodnutí vč. provedení souvisejících úkonů k vydání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud nebude ke dni předání stavby bez vad a nedodělků vydáno kolaudační rozhodnutí, potom je zhotovitel povinen ke dni předání stavby bez vad a nedodělků zajistit vydání rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nejméně na dobu do vydání kolaudačního rozhodnutí (dále také jen „rozhodnutí stavebního úřadu“),
 - zajištění fotodokumentace prováděného díla (během celé stavby),
 - zajištění dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí,
 - koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky techn. infrastruktury a sousedních pozemků,
 - zajištění staveništních přípojek jednotlivých médií pro stavbu dle podmínek správců inženýrských sítí,
 - zpracování Dodavatelské dokumentace stavby,
 - zpracování Geometrického plánu,
 - realizovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále také jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou blíže popsány v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.5 Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, nebo geodetického podkladu a zavedení do Digitální technické mapy Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. O poskytnutí geodetického podkladu do DTM Ústeckého kraje předloží zhotovitel doklad.
- 3.6 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost při zajištění kolaudace celé stavby s názvem „Nemocnice Žatec – Husova 2796 - URGENTNÍ PŘÍJEM“ tzn. po ukončení díla dle této smlouvy.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.

- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Upřesnění parametrů výrobků a koncových prvků stanovených projektem má zhotovitel povinnost na vyžádání předložit objednateli ke vzorkování. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jakost všech výrobků a komponentů bude prokázána před zabudováním do konstrukce díla, nestanoví-li objednatel jinak. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Dále se zhotovitel zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy a předání staveniště. **Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění díla:**
- 5.1.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději **do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy či emailu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak
- 5.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději **do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště**.
- 5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce v termínu do **300 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, tzn. realizovat všechny stavební objekty dle Realizačního projektu a této smlouvy, protokolárně je předat objednateli, včetně podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu.
- 5.1.4. **Dílo je považováno za kompletně provedené ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí;** v případě, že stavební úřad vytkne v rozhodnutí jakékoli nedostatky, je dílo považováno za kompletně dokončené až ke dni, kdy objednatel písemně potvrdí, že zhotovitel veškeré takové nedostatky odstranil.
- 5.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů uvedených v odst. 5.5 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.1.3. této smlouvy tak bude vždy zachována.
- 5.3. V případě, že zhotovitel nezačne zhotovení díla dle odst. 5.1.2. této smlouvy ani do 7 pracovních dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.5. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jej přerušit:
- a) z důvodů ležících na straně objednatele,
- b) z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat,
- c) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či
- d) z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v projednání nezbytně nutné skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy.
- 5.6. O přerušení provádění díla ve smyslu tohoto odstavce je zhotovitel povinen požádat objednatele, potažmo TDS, a to bezodkladně a písemně. Požadavek musí obsahovat předpokládanou délku přerušení, jeho příčinu, případně navrhovaná opatření. Přerušení prací může nastat pouze po odsouhlasení TDS. Skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla s tím, že vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány. Příslušenství díla, které není zabudováno, přechází do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy je na místo plnění dodáno.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, a to jménem svým, a všech poddodavatelů, a to do doby provedení díla.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 50 183 376,11 Kč

Zákonné DPH činí 10 538 508,98 Kč

Celková cena včetně DPH činí 60 721 885,09 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- 7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit určenému technickému dozoru investora – stavebníka (dále také jen „TDS“) vždy k 3. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. TDS tento soupis odsouhlasí do 3 pracovních dnů, nebo vznese připomínky. Do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad a doručí jej objednateli nebo provede úpravy v soupisu dle připomínek TDS a předloží jej opakovaně TDS k vyjádření. Faktura bude předložena objednateli nejpozději 10. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první.
- 7.4. Objednatel prohlašuje, že bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně a se zohledněním režimu přenesené daňové povinnosti.
- 7.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku ve výši 10 % z celkové ceny stavebních prací v dle čl. 7.1 této smlouvy (vč. DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy (dále jen „pozastávka“). Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy, zbývajících 10 % z celkové ceny stavebních prací dle čl. 7.1 této smlouvy bude představovat pozastávku, kterou objednatel uhradí po dokončení díla na základě vystavených faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit následovně:
 - a) 30% z celkové ceny všech pozastávek po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně po jejich odstranění,
 - b) 30% z celkové ceny všech pozastávek po nabytí účinnosti kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu,

- c) 40% z celkové ceny všech pozastávek bude použito jako záruka za kvalitu díla dle čl. 15 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit žádost o uvolnění této části pozastávky po uplynutí všech záručních dob za dílo i opravy vad díla dle této Smlouvy. Zhotovitel má právo zajistit tuto záruku za kvalitu díla v uvedené výši ve formě bankovní záruky, v takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit žádost o uvolnění pozastávky poté, co objednatel obdrží bankovní záruku.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn využít pozastávku k zajištění závazků plynoucích zhotoviteli dle této smlouvy zejména v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z pozastávky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši takto uplatněného plnění.
- 7.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
- předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu výměr, množství a ceny,
 - evidenční údaje akce tj. název: Nemocnice Žatec – Husova 2796 - URGENTNÍ PŘÍJEM",
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla,
 - celková částka dle prostavenosti a fakturovaná částka k platbě,
 - vyčíslení celkové hodnoty v Kč (vč. DPH) za všechny vystavené faktury zhotovitele vč. vyjádření této hodnoty v %
- 7.9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli svou pohledávku vzniklou z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) existence jakýchkoli oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.12. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí nabídky, jsou považovány za vícepráce / dodatečné stavební práce.
- 8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, nebo jejich část, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly, případně které nebudou provedeny z důvodu případných chyb v projektové dokumentaci.
- 8.3. Pro jakoukoli vícepráci / dodatečné práce musí být vystaven změnový list a následně bude vždy po ukončení kalendářního měsíce, nebude-li dohodnuto jinak, mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s uvedením všech změnových listů za předešlý měsíc, dohodnutých cen a vlivu na termín předání díla postupem dle čl. 8.4 této smlouvy. Zadání víceprací / dodatečných stavebních prací musí být řešeno v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
- 8.4. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu

výměr uvedený nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) nebo RTS DATA pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. Pokud nebude možné u některých položek postupovat dle výše uvedeného způsobu pro stanovení ceny víceprací pak budou tyto položky oceněny na základě dohody smluvních stran.

- 8.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat osoby oprávněné jednat ve věcech technických i smluvních za Objednatel a vystavit změnový list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, přesný soupis prací a dodávek včetně ocenění a musí být odsouhlasen minimálně oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatel ve věcech technických – TDS. Na základě takto odsouhlaseného změnového listu je zhotovitel oprávněn uvedené práce provést. Následně je dle ustanovení odst. 8.3. této smlouvy zhotovitel povinen zhotovit k odsouhlasenému změnovému listu návrh dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné osobě Objednatel pro věci smluvní. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn fakturovat jakékoliv vícepráce.
- 8.6. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu vč. výkazu výměr, je povinen na ně objednatel písemně upozornit.

9. Vady díla a záruky

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání Veřejné zakázky.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců** (dále jako „**Záruční doba**“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí díla objednatel. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.5. Oznámení vady vzniklé v záruční době bude objednatel uplatněna emailem nebo prostřednictvím datové schránky. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní číslo a email pro uplatnění vady jsou:
- tel: +420 776 626 858
email: kyra@kyrastav.cz,
adresa pro doručení oznámení o vadě: kyra@kyrastav.cz.
- 9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do **3** pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24 hod.** od okamžiku uplatnění takovéto vady.
- 9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na energie, přičemž spotřebovanou energii hradí zhotovitel. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatel.

- 9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.
- 9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 16 této smlouvy.
- 9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo dokončené po stavebně technické stránce s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápisu o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků,
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele, který bude odpovídat termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.

10. Stavební deník

- 10.1. Stavební deník musí být veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
- 10.2. Stavební deník musí být v průběhu prací kdykoli přístupný na stavbě všem oprávněným osobám.
- 10.3. Obsahové náležitosti stavebního deníku jsou stanoveny zvláštním právním předpisem –vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.4. Stavební deník musí obsahovat identifikační údaje – název stavby, místo stavby, obchodní firma a místo podnikání zhotovitele, stavebníka, projektanta a poddodavatelů, údaje o dalších osobách podílejících se na stavbě, údaje o projektové dokumentaci, seznam dokumentů a dokladů ke stavbě.
- 10.5. Okruh osob, které mohou do stavebního deníku provádět zápisy uvádí § 166 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“), který výslovně uvádí stavebníka, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor, osoby provádějící kontrolní prohlídku a další osoby stanovené právními předpisy.
- 10.6. Zhotovitel zaznamená konání kontrolního dne dle čl. 13.2 této smlouvy do stavebního deníku a vždy k danému kontrolnímu dni vyhotoví zápis z kontrolního dne. Zápisy budou samostatnou přílohou stavebního deníku a obsah zápisů bude mít stejnou váhu jako zápisy do stavebního deníku.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce určené Realizačním projektem, který zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej se souhlasem objednatele na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 po podpisu této smlouvy.
- 11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
- 11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 11.6. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic, nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.
- 11.7. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

- 11.8. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.9. Staveniště bude v den předání a převzetí díla vyklizené a upravené do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně.
- 11.10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení díla dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
- 11.11. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízení staveniště znamená dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.
- 12.3. Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení k vjezdu nákladních vozidel pro příjezd na staveniště.
- 12.4. Součástí zařízení staveniště bude napojení na stávající inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace apod.). Zhotovitel nese veškeré náklady, které v této souvislosti vzniknou, vč. zřízení podružného měření jednotlivých spotřeb. Vyúčtování spotřeb bude prováděno čtvrtletně.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel je povinen se při provádění vlastní stavby účastnit kontrolních dnů na staveništi organizovaných technickým dozorem stavebníka, a to nejméně 1x za týden (jinak vždy dle potřeby). Kontrolních dnů se budou dále účastnit oprávnění zástupci objednatele a, v případě potřeby, na vyžádání také autorský dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z předcházejícího kontrolního dne.
- 13.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně emailem objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. Zhotovitel má povinnost provést dostatečnou fotodokumentaci prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a tuto fotodokumentaci na žádost poskytnout neprodleně objednateli.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP.
- 13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru stavebníka týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a

touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

- 13.8. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 13.9. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo osoby kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli, nebo osobami splněny původní požadavky na takového poddodavatele, nebo osoby. Tato změna poddodavatele, nebo osoby může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Realizační tým zhotovitele je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 13.10. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit i tyto poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel si vymíní právo kontroly poddodavatelů a právo požadovat jejich výměnu.
- 13.11. O veškerých omezeních spojených s realizací díla, bude s dostatečným předstihem a v dostatečném rozsahu informovat kontaktní osoby objednatele.
- 13.12. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nasadí dostatečné množství pracovních kapacit, strojů a mechanizace, aby minimalizoval negativní vlivy stavby (hluk, prašnost, znečištění apod.) na provoz ostatních částí nemocnice, život obyvatel a přilehlého okolí stavby.

14. Předání díla

14.1. Zhotovitel je povinen dokončení díla předat nejpozději v termínu dle čl. 5.1 této smlouvy

- 14.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem sjednaným pro dokončení díla po stavebně technické stránce objednatele k převzetí díla.
- 14.3. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné pro rozhodnutí stavebního úřadu. Tím se rozumí též průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Veškeré doklady požadované pro předání díla je zhotovitel povinen předložit technickému dozoru stavebníka v dostatečném předstihu (minimálně 5 pracovních dní) před plánovaným předáním díla ke kontrole, zejména pak projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dále je zhotovitel povinen předložit zejména následující doklady:

- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
- zápisy o ověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), včetně všech změn v 6 ověřených vyhotoveních v papírové podobě, a 2x digitální podobě na technickém nosiči USB flash disk v editovatelném (dwg) i needitovatelném (pdf) formě vč. fotodokumentace celého průběhu stavebních prací na díle. DSPS bude provedena v souladu se stavebním zákonem v platném znění a dle vyhlášek o dokumentaci staveb v platném znění,

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. evidenční údaje akce,
- e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla,
- g. datum a místo sepsání zápisu,
- h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- i. seznam převzaté dokumentace,
- j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla (ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru),
- k. termín vyklizení staveniště
- l. datum ukončení záruky na dílo,
- m. soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu opakovaného převzetí díla řádně dokončeného po stavebně technické stránce.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do zápisu důvody pro takové odmítnutí.

- 14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně dokončeno po stavebně technické stránce, tj. bez vad a nedodělků nebránících užívání díla, a za předpokladu, že objednateli byly předány doklady dle čl. 14 odst. 14.3. této smlouvy, vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn (nikoli povinen) dílo převzít; v takovém případě se postupuje dle čl. 9.11 této smlouvy.
- 14.5. Dílo je považováno za kompletně provedené, je-li dokončeno po stavebně technické stránce, je-li převzato objednatelem a je-li vydáno kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu, tzn. ke dni, kdy rozhodnutí úřadu nabude svých účinků a právní moci; v případě, že stavební úřad vytkne v rozhodnutí jakékoli nedostatky, je dílo považováno za kompletně dokončené až ke dni, kdy objednatel písemně potvrdí, že zhotovitel veškeré takové nedostatky odstranil.

15. Záruka za kvalitu díla

- 15.1. Objednatel je oprávněn využít 40 % z celkové ceny pozastávek dle ustanovení odst. 7.5. této smlouvy jako **záruku za kvalitu díla**. Právo ze záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.
- 15.2. Zhotovitel je oprávněn, po dohodě s objednatelem, zajistit tuto záruku v uvedené výši jinými zdroji, např. bankovní zárukou. Pokud zhotovitel poskytne záruku za kvalitu díla ve formě bankovní záruky, zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku za kvalitu díla platnou ve stanovené výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

16. Smluvní pokuty

- 16.1. Nebude-li jakákoli faktura řádně vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
- 16.2. V případě prodlení s jakýmkoli sjednaným termínem provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.4. V případě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a Realizačního projektu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu s platnými normami, předpisy a požadavky dle Realizačního projektu.
- 16.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 16.7. V případě prodlení zhotovitele s výzvou objednatele dle čl. 14.2. této smlouvy, nebo poskytnutím bankovní záruky dle čl. 15.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 16.8. V případě prodlení zhotovitele s výzvou dle čl. 13.3. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 13.10, 13.11. nebo 13.12 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 16.10. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uplatnit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši (ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní) a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. Zhotovitel si je vědom toho, že objednateli může pozdním provedením díla vzniknout škoda spočívající ve ztrátě nebo snížení dotace z IROP, kterou má objednatel od dotačního orgánu na realizaci díla schválenou.
- 16.11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.

17. Ukončení smluvního vztahu

- 17.1. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s plněním termínů sjednaných v této smlouvě po dobu delší než 10 dnů,
 - zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy (zejména provádí-li zhotovitel dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá-li při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality), které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 7 dnů,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 17.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 17.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 17.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
- 17.6. Objednatel je oprávněn též smlouvu vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí se 7 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 17.7. V případě ukončení smluvního vztahu je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatelé bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.8. Strany se dohodly, že po ukončení smluvního vztahu trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.9. Dojde-li k ukončení smluvního vztahu výše uvedenými způsoby, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Smluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do ukončení smluvního vztahu a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce a dodávky

uskutečněné do ukončení smluvního vztahu ve výši sjednané touto smlouvou (oceněným výkazem výměr), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležitě kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. o řádné dodávky. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací a dodávek, resp. prací a dodávek, kde objednatel stav prací popsany v předchozí větě rozporuje. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od ukončení smluvního vztahu, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto soudním znalcem určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Prvky vybavení a jiné movité věci (dosud) pevně nespojené se stavbou dodané zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě (zejména trpí vadami) či které nejsou samostatně (tj. především bez souvisejících, dosud nedodaných prvků) použitelné, není objednatel povinen převzít ani zaplatit.

- 17.10. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z některého důvodu uvedeného v odst. 17.1. či 17.2. této smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

19. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům veřejné správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající technický dozor stavebníka a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 19.3. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb (stavebních prací) z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje tuto povinnost dodržovat. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje poskytnout, v rámci kontroly dle předchozí věty, potřebnou součinnost v rozsahu daném uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. K této povinnosti je zhotovitel povinen zavázat rovněž své poddodavatele v případě, že jejich prostřednictvím bude poskytovat část předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškerá případná poddodavatelská plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu.
- 19.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy může být spolufinancován z IROP (Vznik a modernizace urgentních příjmů – SC 4.3.(MRR)) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti, které jsou na něj v souvislosti s touto skutečností kladeny.
- 19.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškerá případná poddodavatelská plnění nutná k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu (poskytovatel dotace, příslušný Řídicí orgán operačního programu, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) veškeré informace a doklady týkající se dodavatelských a poddodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.
- 19.6. Uchovávání dokumentů a dokladů spisů spojených s OP se řídí zákonem o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále ustanoveními Obecného nařízení, zejména čl. 140, Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, stanovující podrobné minimální požadavky na auditní stopu, pokud jde o účetní záznamy, které mají být uchovány, a o podklady, které mají být uchovávány na úrovni certifikačního orgánu, řídicího orgánu, zprostředkujících subjektů a příjemců podpory a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.

- 19.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, protokol o předání a převzetí díla (Předávací protokol), záznamy o elektronických úkonech a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku z této smlouvy, min. však do lhůty 31. 12. 2036, po kterou musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům, pokud legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší (např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta byla nastavena s ohledem na čl. 140 obecného nařízení, které stanovuje, že doba, po kterou musí být originální dokumenty k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru v souladu s článkem 140 Obecného nařízení, jsou dva roky od předložení účetní závěrky OP, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončené činnosti a s ohledem na ustanovení § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel (zákon č.218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.
- 19.8. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši 70 mil. Kč, a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění v min. výši celkové ceny v Kč bez DPH uvedené v čl. 7.1 této smlouvy** a jejichž prosté kopie nebo prosté kopie pojistných certifikátů s uvedením podílu spoluúčasti poskytl objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 19.9. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 19.10. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 19.11. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újm na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřeného ve smyslu ustanovení odst. 19.8 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újm na zdraví nebo smrti osob.
- 19.12. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při zajištění vydání rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání stavby.

20. Důstojné pracovní podmínky

- 20.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 20.2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude

uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- 20.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 20.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 20.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 20.6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

21. Změny smlouvy, oznámení, přílohy, kontaktní údaje

- 21.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vstoupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 21.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 21.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, nebo do datové schránky a to:

- objednateli na adresu jeho sídla: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
- zhotoviteli na adresu: KyraStav spol. s r.o.
Klikatá 1238/90c
158 00 Praha 5

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- 21.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.
- 21.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. **Položkový rozpočet díla** (přílohu předloží dodavatel do nabídky)
 2. **Závazné cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“** (přílohu předloží dodavatel při podpisu smlouvy)
 3. **Finanční a časový harmonogram díla** (přílohu předloží dodavatel do nabídky)
 4. **Realizační tým zhotovitele** (přílohu předloží dodavatel při podpisu smlouvy)

22. Závěrečná ujednání, podpisy

- 22.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta v rámci povinností objednatele daných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit žádná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- 22.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je subjektem podle zákona o registru smluv, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním této smlouvy i všech jejích dodatků, úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících v registru smluv i na profilu objednatele jako zadavatele. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění. Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinná okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 22.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 22.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 22.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 22.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatec dne 1.9.2025, usnesením č. 750/2025.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Žatci dne:.....

V Praze dne: 30. 9. 2025

Ing. Radim, Laibl – starosta města

Ing. Karel Dušek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2257
Stavba: Urgent nemocnice Žatec

KSO:
Místo: Žatec

CC-CZ:
Datum: 7/17/2025

Zadavatel:
Město Žatec

IČ: 00265781
DIČ:

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			50,183,376.11
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	50,183,376.11	10,538,508.98
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			60,721,885.09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2257		
Stavba:	Urgent nemocnice Žatec		
Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		50,183,376.11	60,721,885.09	
PS101	Přípojky a přeložky inženýrských sítí	1,184,539.57	1,433,292.88	STA
PS101.1	Přeložka stávajícího OPZ a obchodního měření	847,801.60	1,025,839.94	Soupis
PS101.2	Přeložka areálového vodovodu	336,737.97	407,452.94	Soupis
SO100	Demolice a příprava území	1,104,322.25	1,336,229.92	STA
SO101	Urgentní příjem	38,682,694.73	46,806,060.62	STA
D1.01.1	Architektonicko stavební řešení	25,207,204.39	30,500,717.31	Soupis
F.1	Přípravné a bourací práce	2,335,976.30	2,826,531.32	Soupis
F.2	Hrubá spodní stavba	5,627,041.09	6,808,719.72	Soupis
F.3	Hrubá vrchní stavba	3,560,331.14	4,308,000.68	Soupis
F.4	Složené konstrukce – specifikace	6,339,864.05	7,671,235.50	Soupis
F.5	Úpravy povrchů	2,463,700.81	2,981,077.98	Soupis
F.6	Kompletace	4,880,291.00	5,905,152.11	Soupis
D1.01.3	Požárně bezpečnostní řešení	54,650.00	66,126.50	Soupis
D1.01.4	Technika prostředí staveb	10,707,293.34	12,955,824.94	Soupis
D1.01.4.1	Zdravotně technické instalace	1,493,878.34	1,807,592.79	Soupis
D1.01.4.2	Vytápění včetně MaR	1,087,021.00	1,315,295.41	Soupis
D1.01.4.3	Vzduchotechnická zařízení a klimatizace	2,366,626.00	2,863,617.46	Soupis
D1.01.4.4	Silnoproudé elektroinstalace	3,897,013.00	4,715,385.73	Soupis
D1.01.4.5	Slaboproudé elektroinstalace	1,862,755.00	2,253,933.55	Soupis
D1.01.4.5.1	Strukturovaná kabeláž	1,056,741.00	1,278,656.61	Soupis
D1.01.4.5.2	Elektrická požární signalizace	174,021.00	210,565.41	Soupis
D1.01.4.5.3	Zařízení a rozvody místního (MR) a evakuačního (ER) rozhlasu	117,748.00	142,475.08	Soupis
D1.01.4.5.4	Zařízení a rozvody EKV (elektronická kontrola vstupu)	184,245.00	222,936.45	Soupis
D1.01.4.5.5	Signalizace pacient - sestra	330,000.00	399,300.00	Soupis
D1.01.5	Medicínální plyny	2,713,547.00	3,283,391.87	Soupis
SO102	Vedlejší rozvodna NN	2,316,654.96	2,803,152.50	STA
SO103.1	Komunikace	3,590,605.68	4,344,632.87	STA
SO103.2	Venkovní osvětlení	319,301.00	386,354.21	STA
SO104	Zasakování dešťových vod	781,257.92	945,322.08	STA
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2,204,000.00	2,666,840.00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Urgent nemocnice Žatec

Objekt:

PS101 - Přípojky a přeložky inženýrských sítí

Soupis:

PS101.1 - Přeložka stávajícího OPZ a obchodního měření

Místo:

Žatec

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	847,801.60
HSV - Práce a dodávky HSV	30,841.60
1 - Zemní práce	19,772.00
8 - Trubní vedení	860.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6,312.00
997 - Přesun sutě	1,949.40
998 - Přesun hmot	1,948.20
PSV - Práce a dodávky PSV	52,985.00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	48,035.00
767 - Konstrukce zámečnické	4,950.00
M - Práce a dodávky M	267,575.00
23-M - Montáže potrubí	267,575.00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	46,400.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	450,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	450,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: PS101 - Přípojky a přeložky inženýrských sítí
Soupis: PS101.1 - Přeložka stávajícího OPZ a obchodního měření

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.
Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 847,801.60

D HSV Práce a dodávky HSV 30,841.60

D 1 Zemní práce 19,772.00

1	K	131213712	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3			9,000.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213712 VV 2,0*1,5*2,0 VV Součet					
2	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3			6,240.00	"R"
			VV 4,0*0,8*1,3 VV Součet					
3	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			1,600.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174112101 VV 6,0+4,16-2,16 VV Součet					
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			1,188.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 VV 4,0*0,8*0,3 VV 2,0*2,0*0,3 VV Součet					
5	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t			1,296.00	CS ÚRS 2024 02
			VV 2,16*1,5 VV Součet					
6	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2			448.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112 VV 4,0*0,8 VV 2,0*2,0*2 VV Součet					
	D	8	Trubní vedení				860.00	
7	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m			800.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
8	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m			60.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6,312.00	
9	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic	m3			6,312.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511112 VV 1,96*1,15*1,4 VV Součet					
	D	997	Přesun sutě				1,949.40	
10	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			974.70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
11	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další započatý 1 km				974.70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 VV 6,498*10 *Přepočtené koeficientem množství		64.980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				1,948.20	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 ■	t			1,948.20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52,985.00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				48,035.00	
13	K	723150355	Potrubi z ocelových trubek hladkých čemých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 100/50	kus			3,950.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150355					
14	K	723150803	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do O 76	m			600.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150803					
15	K	723150805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 108 do O 159	m			1,200.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150805					
16	K	723160207	Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2"	soubor			7,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160207					
17	K	723160337	Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 2"	soubor			750.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160337					
18	K	723160807	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 2	pár			1,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160807					
19	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus			500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190901					
20	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m			4,800.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907					
21	K	723239106	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus			1,380.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723239106					
22	M	55138966	kohout kulový plnopřítokový nikel ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 2" žlutý	kus			3,700.00	CS ÚRS 2024 02
23	K	723260802	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 65 m3/h	kus			1,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723260802					
24	K	723261914	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h	kus			2,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261914					
25	M	38822275	plynoměr membránový Qmax 25m3/h, PN 0,05MPa, DN 40	kus			18,500.00	CS ÚRS 2024 02
26	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			155.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723102					
D	767		Konstrukce zámečnické				4,950.00	
27	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg			175.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
28	M	767995112R	Instalační rám včetně příslušenství	soubor			3,500.00	"R"
29	M	767995111R	Držák přechodky 63	ks			500.00	"R"
30	M	7679951111R	Zámeč přechodky 63	ks			500.00	"R"
31	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			275.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D	M		Práce a dodávky M				267,575.00	
D	23-M		Montáže potrubí				267,575.00	
32	K	230040009	Montáž trubních dílů závitových DN 2"	kus			7,200.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230040009					
33	M	551551025	plynová hadice FLEXI DN50 M G2" x Z R2"	ks			2,400.00	"R"
34	M	31942681R	vsuvka redukovaná mosaz R2"xR2 1/2"	kus			1,000.00	"R"
35	M	31942636R	nátrubek redukovaný mosaz G2"xR6/4"	kus			350.00	"R"
36	M	31942518R	šroubení přechod vnější/vnitřním/Fp (plyn) 2"	kus			350.00	"R"
37	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada			5,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170002					
38	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m			5,000.00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170012					
39	K	230200006	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 2" (50)	m			6,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200006					
40	M	14018020	trubka ocelová bezešvá závitová 2" (DN 50) jakost 11 353	m			2,000.00	CS ÚRS 2024 02
41	K	230200158	Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 100	kus			45,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200158					
42	M	230201117R	ocel přesuvka SMU DN100 PN16	ks			10,000.00	"R"
43	K	230200211	Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně v ocelovém potrubí DN do 125 mm	kus			21,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200211					
44	M	M230200211R	ocel balon hrdlo 2 1/2"/DN100	ks			1,500.00	"R"
45	K	230200231	Přerušení průtoku plynu balony vloženými ručně - opětovné vložení v ocelovém potrubí DN do 125 mm	kus			21,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200231					
46	K	230201106	Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích O do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm	kus			3,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230201106					
47	M	230201115R	navářovací trubka DN50 s vnějším závitem R2"	kus			9,300.00	"R"
48	K	230201114	Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích O přes 60,3 do 89 mm, tl. stěny 4,0 mm	kus			5,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230201114					
49	K	230202013	Montáž ocelové chráničky celé průměru přes 89 do 114,3 mm	m			950.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202013					
50	M	14051108	trubka ocelová svařovaná závitová Pz 4" (DN 100) jakost 11 343	m			1,200.00	CS ÚRS 2024 02
51	K	230202032	Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm	m			12,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032					
52	M	28613964	trubka ochranná PEHD D 90mm	m			500.00	CS ÚRS 2024 02
53	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	m			21,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071					
54	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm	m			12,800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205042					
55	M	28613924	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m			10,880.00	CS ÚRS 2024 02
56	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm	kus			5,950.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205242					
57	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus			680.00	CS ÚRS 2024 02
58	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus			2,250.00	CS ÚRS 2024 02
59	M	286149904R	prostup zdi HSP PE-S d 63/DN 50	ks			8,500.00	"R"
60	M	286149905R	závitová přechodka PE d63xR2'	ks			4,300.00	"R"
61	K	230210004	Oprava továrního opláštění a izolace svarů ovínem páskou za studena 4 vrstvy	m2			625.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230210004					
VV			0,5+0,75					
VV			Součet					
62	M	628030050	izolační páska R30 A 50x10 000 mm /SERVIWRAP/	ks			500.00	"R"
63	M	628030050R	izolační páska FLEXCLAD Thermofit 50x15000mm	ks			500.00	"R"
64	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m			2,240.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230230016					
65	K	230230076	Čištění potrubí DN 200	m			1,600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230230076					
66	K	230250001	Montáž kontrolního měřicího vývodu napětového nadzemního na potrubí	kus			4,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230250001					
67	K	230260031R	Montáž přístavku HUP	kus			5,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230260031R					
68	M	59213446R	Přístavek pro HUP beton V2 (1000x600x1380mm)	kus			25,000.00	"R"
D			HZS					46,400.00
			Hodinové zúčtovací sazby					
69	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod			8,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212					
70	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod			38,400.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232					
D			VRN					450,000.00
			Vedlejší rozpočtové náklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				450,000.00	
71	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště (náhradní zásobování LNG) 1. Přistavení jednotky LNG 2. Nájem technologie LNG 3. Dodávka zemního plynu do potrubí	soubor			450,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000				
D		VRN4	Inženýrská činnost				0.00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: PS101 - Přípojky a přeložky inženýrských sítí
Soupis: **PS101.2 - Přeložka areálového vodovodu**

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	336,737.97
HSV - Práce a dodávky HSV	336,737.97
1 - Zemní práce	152,187.60
4 - Vodorovné konstrukce	5,292.00
8 - Trubní vedení	158,710.02
997 - Přesun sutě	1,410.75
998 - Přesun hmot	19,137.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: PS101 - Přípojky a přeložky inženýrských sítí
Soupis: PS101.2 - Přeložka areálového vodovodu

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 336,737.97

D HSV Práce a dodávky HSV 336,737.97

D 1 Zemní práce 152,187.60

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			54,120.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 VV PD 1.02 VV 40*0,8*1,5"rýhy stávajícího vodovodu VV 42*0,8*1,5"rýhy nového vodovodu VV ryha Součet					
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			34,440.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 VV PD 1.02 VV 2*40*1,5"rýhy stávajícího vodovodu VV 2*42*1,5"rýhy nového vodovodu VV Součet					
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2			20,910.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 VV PD 1.02 VV 2*40*1,5"rýhy stávajícího vodovodu VV 2*42*1,5"rýhy nového vodovodu VV Součet					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			15,340.80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV ryha"na deponii VV Mezisoučet VV zasyp " z deponie VV 11,76"obsyp z deponie VV Mezisoučet VV Součet					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3			10,526.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV PD 1.02 VV 40*0,8*1,5"rýhy stávajícího vodovodu VV 42*0,8*1,0"rýhy nového vodovodu VV zasyp Součet					
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3			2,234.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 VV PD 1.02 VV 42*0,8*0,35"rýhy nového vodovodu VV Součet					
7	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t			10,584.00	CS ÚRS 2024 02
			VV PD 1.02 VV 42*0,8*0,35*2"rýhy nového vodovodu šp VV Součet					
8	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			4,032.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka nákladání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nákládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nákládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
P								
VV			2*(98,4-93,36)"zbylá zemina z výkopu, 2000kg/m3					
D	4		Vodorovné konstrukce				5,292.00	
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3			5,292.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			PD 1.02					
VV			42"0,8"0,15"nový vodovod					
D	8		Trubní vedení				158,710.02	
10	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m			6,300.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
VV			PD 1.02					
VV			42"stávající litinový vodovod					
11	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m			12,558.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251211					
VV			PD 1.02					
VV			42"nový vodovod					
12	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m			12,746.37	CS ÚRS 2024 02
			VV 42"1,015 "Přepočtené koeficientem množství					
13	K	871251211R	Ochranná trubka PE-HD d160 mm - dodávka a montáž	m			5,001.65	"R"
			VV PD 1.02					
VV			8,35"nový vodovod - Ochranná trubka PE-HD d160 mm					
14	K	871251211R1	Napojovací bod přeložky: napojení potrubí PE 100RC d110/10,0 mm nastávající vodovod z PE d110 pomocí elektrotvarovk - dodávka a montáž	kus			45,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: Všechny související činnosti a materiály					
15	K	871251211R2	Napojovací bod přeložky: napojení potrubí PE 100RC d110/10,0 mm na stávající vodovod z litiny DN 100 pomocí přírub jištěných proti posunu. - dodávka a montáž	kus			50,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: Všechny související činnosti a materiály					
16	K	871251211R3	Ošetření prostupu suterénní stěnou - dodávka a montáž	kus			5,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: Všechny související činnosti a materiály					
			Utěsnění prostupu, hydroizolace, zajištění omítkou z vnitřní strany stěny					
17	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus			1,350.00	CS ÚRS 2024 02
18	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus			915.00	CS ÚRS 2024 02
19	K	877251113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110	kus			499.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251113					
20	M	28614961	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus			1,850.00	CS ÚRS 2024 02
21	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus			100.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112					
22	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus			11,500.00	CS ÚRS 2024 02
23	K	891247812	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80	kus			850.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247812					
24	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m			1,260.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
25	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m			2,310.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
26	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m			1,050.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m			420.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
VV			PD 1.02					
VV			42					
D	997		Přesun sutě				1,410.75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	RO170.907	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad Směsné kovy zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t			1,410.75	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů). 1,848+0,033					
	D	998	Přesun hmot				19,137.60	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			14,353.20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
30	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t			4,784.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Urgent nemocnice Žatec

Objekt:

SO100 - Demolice a příprava území

Místo:

Žatec

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,104,322.25
HSV - Práce a dodávky HSV	1,104,322.25
1 - Zemní práce	274,763.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18,450.00
997 - Přesun sutě	811,109.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO100 - Demolice a příprava území

Místo: Žatec Datum: 17.07.2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,104,322.25

D HSV Práce a dodávky HSV 1,104,322.25

D 1 Zemní práce 274,763.00

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus		600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101				
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus		2,800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102				
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus		1,800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103				
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus		1,200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101				
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus		6,400.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102				
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus		3,600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103				
7	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2		1,495.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142				
VV			PD 1.02				
VV Plocha_beton			65"Betonová dlažba tl. ~ 40 mm				
8	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2		1,875.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106144				
VV			PD 1.02				
VV Plocha_dlažba			75"Betonová zámková dlažba tl. ~ 40 mm				
9	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2		9,100.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162				
VV			Plocha_beton				
VV			Plocha_dlažba				
VV			Součet				
10	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2		31,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224				
VV			Plocha_asfalt				
11	K	113107236	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2		50,400.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107236				
VV			Plocha_asfalt				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2			31,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242					
		VV	PD 1.02					
		VV Plocha_asfalt	420*Živičné souvrství stávající komunikace tl. ~100 mm					
13	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m			23,025.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111					
		VV	PD 1.02					
		VV	24,5+35,5+19+38+30,5+6"obruba podél betonové dlažby a chodníků					
14	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m			4,800.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
		VV	PD 1.02					
		VV	30"ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU TL. 100 mm VČETNĚ LOŽE					
15	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			22,600.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
		VV	PD 1.02					
		VV Plocha_ornice	1130"SEJMUTÍ ORNICE A PROVEDENÍ VÝKOPU V ZATRAVĚNÉ PLOŠE - Ohumusovaná vrstva s travnatým kobercem tl. ~200 mm					
16	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			5,112.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	PD výkres č. 02,04					
		VV	drenaz*0,4*0,4"rýhy pro drenáž z SO101					
17	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			11,868.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	Plocha_ornice*0,200"Ohumusovaná vrstva s travnatým kobercem tl. ~200 mm					
		VV	drenaz*0,4*0,4					
		VV Zemina_vykop	Součet zemina na deponii					
18	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			65,088.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
		VV	Zemina_vykop*2"2000kg/m3					
		VV	-156*2"odpočet zeminy použité do zásypu ploch v objektu SO103 2000kg/m3					
		VV	Součet					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18,450.00	
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			12,800.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
		VV	PD 1.02					
		VV	30+34"provedení výřezu ve stávající asfaltové popř. betonové ploše komunikace					
20	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m			5,650.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212					
		VV	PD 1.02					
		VV	23+26,5+7"Betonové odvodňovací žlaby					
		D 997	Přesun sutě				811,109.25	
21	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			107,996.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		40,6"Odstranění podkladů nebo krytů - kamenivo					
	VV		243,600"Odstranění podkladů nebo krytů - kamenivo					
	VV		Součet					
22	K	RO170.903	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z betonu armovaného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t			166,320.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		138,6"Odstranění podkladů nebo krytů strojně - žb					
	VV		Součet					
23	K	RO170.903.1	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z Betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t			114,833.25	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		16,575"Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší					
	VV		19,5"Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší					
	VV		35,305"obruby chodníkové					
	VV		8,7"obruby silniční					
	VV		19,775"Bourání odvodňovacího žlabu					
	VV		Součet					
24	K	RO170.904	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad ze dřeva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01	t			38,500.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		(3+8+3)*2,75"předpokládaný odpad ze dřeva k dalšímu využití					
25	K	RO170.910	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpadu asfaltového bez dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 03 02	t			291,060.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		92,4*0,90"Odstranění podkladů nebo krytů strojně - živice 90 %					
26	K	RO170.911	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpadu asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 03 01	t			92,400.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		92,4*0,10"Odstranění podkladů nebo krytů strojně - živice 10 %					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.1 - Přípravné a bourací práce

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,335,976.30
HSV - Práce a dodávky HSV	1,609,959.70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	162,338.00
4 - Vodorovné konstrukce	1,875.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138,914.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	553,627.65
997 - Přesun sutě	732,733.65
998 - Přesun hmot	20,471.40
PSV - Práce a dodávky PSV	726,016.60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	160,750.50
712 - Povlakové krytiny	25,635.00
713 - Izolace tepelné	205,662.80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	900.00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	400.00
762 - Konstrukce tesařské	85,524.30
764 - Konstrukce klempířské	134,317.50
765 - Krytina skládaná	9,023.50
766 - Konstrukce truhlářské	420.00
767 - Konstrukce zámečnické	85,241.50
776 - Podlahy povlakové	6,674.00
781 - Dokončovací práce - obklady	11,467.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
F.1 - Přípravné a bourací práce
Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2,335,976.30	
D HSV Práce a dodávky HSV							1,609,959.70	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							162,338.00	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3			107,692.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239211 VV TZ B07 tabulka VV 14,3+1,46+0,61+2,34+0,46+1,15+0,22+0,17"zazdění otvoru XO01 a ostatní dle tabulky TZ								
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t			14,076.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123 VV TZ B08 VV 33,7/1000*(15*1,25+3*1,65+2*1,95+6*2,35+3*1,1)"HEB 140 VV 2*1,5*0,0158"IPE 160 VV Součet								
3	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t			39,442.00	CS ÚRS 2024 02
4	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			1,128.00	CS ÚRS 2024 02
D 4 Vodorovné konstrukce							1,875.00	
5	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3			1,875.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411388531 VV PD TZ B08 VV 0,125"dobetonávka								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							138,914.00	
6	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2			33,165.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001 VV PD TZ F.1.2 VV 10,2+52,5+47,85"F301								
7	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2			4,167.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151001 VV PD TZ F.1.2 VV 92,6"F301 omítka								
8	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2			64,820.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511102 VV PD TZ F.1.2 VV 92,6"F301 omítka								
9	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2			36,762.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121 VV PD TZ F.1.2 VV F301 167,1"nová skladba fasády F3.01								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							553,627.65	
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			187,162.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 VV PD TZ B01-B09 VV 3,2"Základ VZT venkovní jednotky - B01 VV 0,81*1*0,8"Základ pod schody strojovny VZT - B01 VV 33,78"základy pod bouraným objektem - strojovna VZT B01 VV 3,54+0,28"úniková šachta B04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,46"hlavní uzávěr plynu B04					
			VV 3,53+4,64+1,76+7,73*0,05"vstupní schodiště B04					
			VV 0,25"betonový kanál - B01					
			VV Součet					
11	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3			70,618.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
			VV PD 2.04, TZ B01					
			VV 11,39"ŽB základová deska tl. 150mm					
12	K	962032182	Bourání zdiva nadzákladového z tvárcí nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3	m3			7,704.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032182					
			VV PD 2.01,2.04, TZ					
			VV 7,1"Plynosilikát tl. 250 mm					
			VV 3,6"Plynosilikát tl. 150 mm					
			VV Součet					
13	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3			81,602.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032241					
			VV PD 2.01,2.04, TZ B01-B09					
			VV 30,9*5,45*0,400"CPP tl. 400 mm B01					
			VV 8,4*2*0,3"CPP tl. 300mm B01					
			VV 8,1"CPP tl. 150mm B01					
			VV 1,1"smíšené soklové zdivo B05					
			VV Součet					
14	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3			43,377.60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
			VV PD 2.05					
			VV 1,22*1,5+1,83*1,24*0,2*2+1,32*1,94+1,47*1,8*2*0,2"Bourání					
			VV ostatních venkovních konstrukcí včetně základové desky a					
			VV stropu					
			VV 3,35*0,4*2"bourání zdiva schodiště					
			VV Součet					
15	K	962081131	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárcí, tl. do 100 mm	m2			1,425.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131					
			VV PD TZ B01					
			VV 1,5*1,75+1,5*1,65"XO03					
			VV 0,6"XO04					
			VV Součet					
16	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3			13,804.30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012520					
			VV TZ B01					
			VV 23*0,480*0,1*4,1"deksy PZD 48/10					
17	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2			13,930.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053936					
			VV PD 2.05					
			VV 9,95"ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH KCÍ -					
			VV vstupní schodiště					
18	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t			730.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964073221					
			VV TZ B01					
			VV 73,3/1000"ocelové nosníky					
19	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3			46,495.80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
			VV PD 2.04					
			VV 11,54"podlahová betonová deska tl. 150mm B01					
			VV 0,08*(0,95*0,6*2+0,6*2*2+1,65*0,6)"podlaha B09					
			VV Součet					
20	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3			17,883.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
			VV PD 2.04, TZ b01					
			VV 11,54"ŽB základová deska					
			VV 0,08*(0,95*0,6*2+0,6*2*2+1,65*0,6)"podlaha B09					
			VV Součet					
21	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2			5,720.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
			VV TZ B01					
			VV 28,6					
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			1,379.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
			VV PD TZ B01					
			VV 0,8*1,97*2"XD01-ST					
			VV 0,9*1,97"XD01-OS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4.925			
23	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2			1,075.20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		PD TZ B01,B06					
	VV		2,15*1"XD02-ST B01					
	VV		1,3*1,3"XD10 B06					
	VV		Součet					
24	K	968072559	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2			2,233.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072559					
	VV		PD TZ B01					
	VV		2,9*2,75"XD03-ST					
25	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2			630.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015					
	VV		PD TZ B01					
	VV		0,9*0,6*2"XO04 B01					
	VV		1,2*0,6"XO05 B06					
	VV		Součet					
26	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2			7,560.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082016					
	VV		TZ B06					
	VV		11*1,2*1,8"XO01					
	VV		2*0,9*1,8"XO02					
	VV		Součet					
27	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3			23,970.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
	VV		TZ B08					
	VV		7+2,63+1,8+4,14+0,41"CPP vybourané					
28	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3			3,492.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/972054491					
	VV		PD TZ F.1.2					
	VV		0,21+0,081"B08 otvor strop 1.PP					
29	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus			1,500.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085311					
	VV		TZ B01					
	VV		1"instalační kanál v podlaze					
30	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			21,336.25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191					
	VV		PD 2.01.2.05					
	VV		162,35"plocha odstranění zateplení ze stávajících konstrukcí (nebouraných) s odečtem otvorů - B05 EPS					
	VV		165,9"plocha odstranění zateplení ze stávajících konstrukcí (nebouraných) s odečtem otvorů - B05 XPS sokl					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě				732,733.65	
31	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t			239,470.55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
32	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t			165,995.20	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
	VV		159,124"Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		28,764"Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou pl		28.764			
	VV		16,413"Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %		16.413			
	VV		2,495"Dokončovací práce - obklady		2.495			
	VV		0,698"otvory stropu 1.PP		0.698			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
33	K	RO170.903	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z betonu armovaného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t			78,734.50	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		27,336"Bourání základů z betonu železového					
	VV		21,689"Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		7,242"Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
	VV		4,298"Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných					
	VV		Součet					
34	K	RO170.903.1	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z Betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t			186,664.40	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		106,950"Bourání základů z betonu prostého					
	VV		7,490"Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3					
	VV		26,228+0,346"Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		2,574"Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	VV		Součet					
35	K	RO170.904	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad ze dřeva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01	t			15,684.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		13,062"Konstrukce tesařské					
	VV		0,008"Konstrukce truhlářské					
	VV		Součet					
36	K	RO170.905	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02	t			9,745.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		0,570"Bourání příček nebo přízdivek ze skleněných tvárcí, tl. do 100 mm					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,131*0,8					
	VV		1,593*0,8					
	VV		Mezisoučet rámy plastové skla					
	VV		Součet					
37	K	RO170.906	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z plastu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03	t			2,314.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
	VV		0,100"Podlahy povlakové					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,131*0,2					
	VV		1,593*0,2					
	VV		Mezisoučet rámy plastové skla					
	VV		Součet					
38	K	RO170.907	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad Směsné kovy zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t			3,636.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,092"Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
			0,031"Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží					
			0,665"Konstrukce klempířské					
			2,918"Konstrukce zámečnické					
			Mezisoučet					
			0,374					
			0,242					
			0,526					
			Mezisoučet rámy kovové					
			Součet					
39	K	RO170.908	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad Izolační materiály zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t			30,138.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
			0,382"Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
			0,747"Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
			2,952"Odstranění tepelné izolace stěn					
			0,942"povlakova krytina					
			Součet					
40	K	RO170.909	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad Směsné stavební a demoliční odpady zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t			352.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>					
			0,089"Demontáž kanalizačního příslušenství vpuští podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
			0,039"Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
			Součet					
	D	998	Přesun hmot				20,471.40	
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t			20,471.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				726,016.60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				160,750.50	
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2			7,170.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811					
			PD 2.01.2.04					
			95,6"Hydroizolace asfaltový pás					
43	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2			16,590.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131821					
			PD TZ F1.2					
			165,9"asfaltový pás AP/L					
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			50,130.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
			F301*2					
45	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2			30,604.35	CS ÚRS 2024 02
			167,1*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
46	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2			36,725.22	CS ÚRS 2024 02
			F301					
			167,1*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			4,177.50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
			F301					
48	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t			3,824.70	CS ÚRS 2024 02
			167,1*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2			4,470.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	74,5"F301 Ochranná nopová fólie					
50	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			4,093.43	CS ÚRS 2024 02
		VV	74,5"1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
51	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			2,965.30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny				25,635.00	
52	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	1		25,635.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340831					
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	krytina_plech"B01					
		VV	krytina_plech3"B03					
		VV	Součet					
	D	713	Izolace tepelné				205,662.80	
53	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	4		105,784.30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130851					
		VV	PD 2.01,2.05, TZ B01-B09					
		VV	163,77"plocha bouraných konstrukcí s odečtem otvorů - B01					
		VV	162,35"plocha odstranění zateplení ze stávajících konstrukcí (nebouraných) s odečtem otvorů - B05 EPS					
		VV	165,9"plocha odstranění zateplení ze stávajících konstrukcí (nebouraných) s odečtem otvorů - B05 XPS sokl					
		VV	Součet					
54	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	1		37,967.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241					
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	41,32+10,2+52,5+47,85"F301					
55	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 100mm	m2	1		59,799.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	151,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t			2,112.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				900.00	
57	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus			900.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210813					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				400.00	
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor			400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
		VV	PD TZ B01					
		VV	2"Zařizovací předměty					
	D	762	Konstrukce tesařské				85,524.30	
59	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2			8,424.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	58,1"Výměna po B03					
60	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3			17,430.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	58,1"0,030"Výměna po B03					
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3			4,531.80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
62	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	3		35,400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331813					
		VV	PD 2.04,2.05					
		VV	354"Dřevěné vazníky, pozednice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2			8,545.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811					
		VV	krytina_plech					
		VV	krytina_plech3					
		VV	Součet					
64	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2			3,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762521811					
		VV	PD TZ B01					
		VV	stropSP2					
		VV	30"Stropní konstrukce S-P2 palubky					
65	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m			2,838.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822810					
		VV	PD 2.04, TZ B01					
		VV	47,3"stropSP2 trámy					
66	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2			2,860.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841812					
		VV	TZ B01					
		VV	28,6					
67	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			2,495.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
D		764	Konstrukce klempířské				134,317.50	
68	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			10,275.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
		VV	TZ B05					
		VV	41,1"oplechování soklu					
69	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			525.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
		VV	PD TZ B01					
		VV	1,5*2"XO03					
		VV	0,6*2"XO04					
		VV	Součet					
70	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m			8,062.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
		VV	PD TZ B01-B09					
		VV	12*2"žlab B01					
		VV	40,5"žlab B02					
		VV	Součet					
71	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			2,280.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
		VV	PD TZ B01-B09					
		VV	11,4"svod B01					
		VV	17,1"svod B02					
		VV	Součet					
72	K	764004861R	Demontáž hromosvodu	m			9,500.00	"R"
		VV	PD TZ B01-B09					
		VV	50"hromosvod B01					
		VV	5"hromosvod B03					
		VV	3*7"hromosvod B05					
		VV	Součet					
73	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2			101,675.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111643					
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	58,1"Výměna po B03					
74	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			2,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
D		765	Krytina skládaná				9,023.50	
75	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2			5,810.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023					
		VV	PD TZ F.1.2					
		VV	58,1"Výměna po B03					
76	M	28329036	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2			3,195.50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		58,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		63,910				
77	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t			18.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102						
D 766		Konstrukce truhlářské				420.00		
78	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m			420.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811						
VV		PD TZ B01						
VV		1,5*2"XO03						
VV		0,6*2"XO04						
VV		Součet						
D 767		Konstrukce zámečnické				85,241.50		
79	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m			5,184.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161824						
VV		PD 2.05						
VV		4,32*2"zábradlí schodiště						
80	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2			27,344.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802						
VV		PD 2.01, 2.05						
VV		krytina_plech	9*12,6"Sřešní konstrukce S-ST1 plechová krytina B01					
VV		krytina_plech3	57,5"Sřešní konstrukce plechová krytina B03					
VV		Součet						
81	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1.		52,713.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701						
VV		PD TZ B01-B09						
VV		136+16,85"Oplocení VZT venkovní jednotky B01						
VV		2*0,8*0,75*20"Krytka výdechů VZT B01						
VV		24,5"ocelové konstrukce pro uložení poklopu B01						
VV		105+7,73*(15+50)"vstupní schodiště zábradlí a plech a kari B04						
VV		8+2,8*50+2,9*25"úniková šachta dvířka a kari B04						
VV		2,8*25+6,8"hlavní uzávěr plynu plech a dvířka B04						
VV		250"VZT jednotka B05						
VV		(2+1)*50"žaluzie B05						
VV		Součet						
D 776		Podlahy povlakové				6,674.00		
82	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2			6,674.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812						
VV		TZ B01,B09						
VV		28,6"fatrantis prim B01						
VV		0,95*0,6*2+0,6*2,2*2+1,65*0,6"podlaha B09						
VV		Součet						
D 781		Dokončovací práce - obklady				11,467.50		
83	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2			11,467.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810						
VV		PD TZ B01						
VV		91,74"obklady						
VV		Součet						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.2 - Hrubá spodní stavba

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5,627,041.09
HSV - Práce a dodávky HSV	5,197,616.40
1 - Zemní práce	329,002.25
2 - Zakládání	4,574,027.10
2.0 - Základy	1,135,548.50
2.1 - Piloty	3,224,610.50
2.1.1 - Mikropiloty	666,320.00
2.1.2 - Piloty pr. 1,0m	0.00
2.2 - Odvětrání radonu	213,868.10
998 - Přesun hmot	294,587.05
PSV - Práce a dodávky PSV	429,424.69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	400,341.94
713 - Izolace tepelné	29,082.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
F.2 - Hrubá spodní stavba

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5,627,041.09

D HSV Práce a dodávky HSV 5,197,616.40

D 1 Zemní práce 329,002.25

1	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod			19,620.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203					
		VV	90"zřízení jednoho čerpacího místa					
2	K	115101303	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	den			6,120.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101303					
3	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3			25,320.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101					
		VV	PD TZ F.2.1					
		VV Zemina_pasy	16,88"Základový pás – délka 42,2 m					
4	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			28,914.25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122					
		VV	12*8,5*0,5*0,5*pi*piloty 12 ks pr. 1,0m do hloubky 8,5m					
		VV	16*10,3*0,05*0,05*pi*mikropiloty 16 ks pr. kořene 0,3m do hloubky -10,3m					
		VV Zemina_piloty	Součet					
		VV	Zemina_piloty"zemina na deponii					
		VV	Zemina_pasy"zemina na deponii					
		VV	násyp*2"zemina do násypu					
		VV	Součet					
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3			26,400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		P	Poznámka k položce: Při provádění hutnění násypů se bude postupovat opatrně, aby nebyly poškozeny základní stávající budovy!! Nové základy se nacházejí v těsné blízkosti stávajících základových pásů.					
		VV	PD TZ F.2.1					
		VV násyp	240"násyp z vhodné zeminy					
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			129,600.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	2"násyp"zemina vhodná do násypu, 2000kg/m3					
7	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2			14,400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
		VV	PD TZ F.2.1					
		VV	480"zhuťněná pláň budovy Urgentu					
8	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			78,628.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
		VV	Zemina_piloty*2"2000kg/m3					
		VV	Zemina_pasy*2"2000kg/m3					
		VV	Součet					
D	2		Zakládání				4,574,027.10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2.0			Základy				1,135,548.50	
9	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3			520,425.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321611					
		VV	PD SKR 103					
		VV	115,65"Základová deska tl. 250 mm - Specifikace spotřeby betonu					
10	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2			39,130.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
		VV	PD 3.06					
		VV	43*0,35*2+43*0,7"Základová deska - bednění					
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2			13,244.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
		VV	PD 3.06					
		VV	43*0,35*2+43*0,7"Základová deska - bednění					
12	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			344,344.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
		VV	PD SKR 103 Obecná specifikace spotřeby výztuže					
		VV	0,75*10522,78/1000"Základová deska tl. 250 mm včetně základových prahů - Obecná specifikace spotřeby výztuže - základová deska uvažováno 75% celku					
		VV	dle tabulky celková tonáž pro prahy i desku je 10522,78 kg					
		VV	0,1*10,52278"distanční výztuž - navýšení 10% z celku					
		VV	Součet					
13	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3			82,712.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321611					
		VV	PD TZ F.2.2					
		VV	42,2*1*0,4"Základový pás					
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2			23,650.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
		VV	PD TZ F.2.2					
		VV	43*1"Základový pás - bednění					
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2			10,750.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
		VV	PD TZ F.2.2					
		VV	43*1"Základový pás - bednění					
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			101,293.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
		VV	PD SKR 103 Obecná specifikace spotřeby výztuže					
		VV	0,25*10522,78/1000"Základová deska tl. 250 mm včetně základových prahů - Obecná specifikace spotřeby výztuže - základové prahy uvažováno 25% celku					
		VV	dle tabulky celková tonáž pro prahy i desku je 10522,78 kg					
D 2.1			Piloty				3,224,610.50	
17	K	226213214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV	m			2,091,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226213214					
		VV	PD 3.06					
		VV	12*8,5"piloty 12 ks pr. 1,0m do hloubky 8,5m					
18	K	227211115	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm	m			28,050.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/227211115					
		VV	PD 3.06					
		VV	12*8,5"piloty 12 ks pr. 1,0m do hloubky 8,5m					
19	K	231112113	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m			54,945.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231112113					
		VV	PD 3.06					
		VV	12*8,25"piloty 12 ks pr. 1,0m do hloubky 8,25m					
20	M	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3			291,577.50	CS ÚRS 2024 02
		VV	PD 3.06					
		VV	12*8,25*pi*0,5*0,5"piloty 12 ks pr. 1,0m do hloubky 8,25m					
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t			67,518.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611114					
		VV	PD SKR 102					
		VV	2177,94/1000"Obecná specifikace spotřeby výztuže pilot					
22	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m			25,200.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/239111113					
		VV	PD 3.06					
		VV	0,25*12"piloty 12 ks, odbourání vrchních 0,25m					
D 2.1.1			Mikropiloty				666,320.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	224311114	Maloprofilové vrtý průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m			288,400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/224311114					
		VV	PD SKR 102					
		VV	16*10,3"mikropiloty 16 ks pr. kořene 0,3m do hloubky -10,3m					
24	K	283111111	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 60 do 80 mm	m			14,400.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283111111					
		VV	PD SKR 102					
		VV	16*4"mikropiloty 16 ks - hladká část délka 4,0m					
25	K	283111121	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 60 do 80 mm	m			22,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283111121					
		VV	PD SKR 102					
		VV	16*5,0"mikropiloty 16 ks pr. kořene 0,3m, délka kořene 5,0m					
26	M	14011048.RM	trubka ocelová bezešvá hladká jakost S235 70x12mm v manžetové části perforovaná včetně gumových manžet a ocelových kroužků v horní části mikropiloty	m			198,000.00	"R"
		P	Poznámka k položce: kompletní dodávka trubek mikropiloty včetně příslušenství a potřebných úprav, trubka ocelová bezešvá hladká S235 70x12mm v manžetové části perforovaná					
		VV	PD SKR 102					
		VV	16*9"mikropiloty 16 ks pr. kořene 0,3m celková délka 9,0m, hladká část 4,0m, kořenová část 5,0m					
		VV	144*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
27	K	283131111	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 60 do 80 mm	kus			16,736.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283131111					
		VV	PD SKR 102					
		VV	16"mikropiloty 16 ks					
28	M	13611264.R	ocelová hlava mikropiloty na tlak a tah včetně spojníku	kus			17,920.00	"R"
		P	Poznámka k položce: kompletní dodávka hlavy mikropiloty					
		VV	PD SKR 102					
		VV	16"mikropiloty 16 ks - kompletní dodávka hlavy mikropiloty					
29	K	282602113.R	Injektování mikropilot 60-80mm tlakem do 3 MPa včetně dodání potřebné injektážní směsi	m			108,864.00	"R"
		P	Poznámka k položce: injektážní tlak 1,50 -3,00 MPa Cementová směs pro injektáž kořene a závluku - CEM II/A-S, c/v=2,2, pevnost po 28 dnech min. 25 MPa					
		VV	PD 3.06					
		VV	16*9"mikropiloty 16 ks pr. kořene 0,3m celková délka 9,0m					
		D 2.1.2	Piloty pr. 1,0m				0.00	
		D 2.2	Odvětrání radonu				213,868.10	
30	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m			16,900.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111113					
		VV	PD 3.07					
		VV	10*10"odsávací perforované potrubí DN 80					
31	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m			12,480.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111121					
		VV	PD 3.07					
		VV	2*16"horizontální sběrné potrubí DN 100					
32	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm	m			7,480.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218121113					
		VV	PD 3.07					
		VV	2*5,5"svislé potrubí odvětrané na střechu DN 150					
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2			8,333.10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	PD 3.07					
		VV	462,95"VRSTVA ŠTĚRKU - FRAKCE 16/32 V TL. 200 mm - ochranná textlie					
34	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3			168,675.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
		VV	PD 3.07					
		VV	432,5*0,2"VRSTVA ŠTĚRKU - FRAKCE 16/32 V TL. 200 mm					
		D 998	Přesun hmot				294,587.05	
35	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t			294,587.05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998001011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		PSV	Práce a dodávky PSV				429,424.69	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				400,341.94	
36	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2			18,518.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
		VV	HIV					
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			6,944.25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
		VV	HIV					
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			9,326.90	CS ÚRS 2024 02
		VV	462,95*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			1,085.75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
		VV	HIS					
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			1,006.50	CS ÚRS 2024 02
		VV	43,43*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			138,885.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
		VV	PD TZ F.2.3					
		VV HIV	462,95*vodorovná 1 x Hydroizolace z asf. pásů vrchní vrstva					
		VV	HIV*1 x Hydroizolace z asf. pásů – spodní vrstva					
		VV	Součet					
42	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2			69,604.27	CS ÚRS 2024 02
		VV	HIV					
		VV	462,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
43	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			97,122.24	CS ÚRS 2024 02
		VV	HIV					
		VV	462,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			13,029.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
		VV	PD TZ F.2.3					
		VV HIS	43,43*svislá 1 x Hydroizolace z asf. pásů vrchní vrstva					
		VV	HIS*svislá 1 x Hydroizolace z asf. pásů – spodní vrstva					
		VV	Součet					
45	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2			6,840.61	CS ÚRS 2024 02
		VV	HIS					
		VV	43,43*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
46	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			9,545.04	CS ÚRS 2024 02
		VV	HIS					
		VV	43,43*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2			1,758.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
		VV	PD TZ F.2.3					
		VV	29,3*Nopová fólie – pod úrovní terénu					
48	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			1,609.88	CS ÚRS 2024 02
		VV	29,3*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
49	K	71174700R	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů tvarovkami s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace – límec z EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou.	kus			17,000.00	"R"
		VV	PD TZ F.2.3					
		VV	20"opracování prostupů v HI vrstvě					
50	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			8,066.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D		713	Izolace tepelné				29,082.75	
51	K	713131343	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2			8,790.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131343					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PD TZ F.2.3					
VV			29,3" Tepelně izolační desky z XPS, $\lambda = 0,036 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$					
52	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda = 0,035 \text{ tl } 200\text{mm}$	m2			19,997.25	CS ÚRS 2024 02
VV			29,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
53	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t			295.50	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.3 - Hrubá vrchní stavba

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3,560,331.14
HSV - Práce a dodávky HSV	3,560,331.14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
F.3.1 - Zděné konstrukce	606,379.70
F.3.2 - Betonové konstrukce	2,727,736.40
998 - Přesun hmot	196,215.04
F.3.6 - Zvláštní konstrukce	30,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.3 - Hrubá vrchní stavba

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3,560,331.14

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3,560,331.14
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
D	F.3.1	Zděné konstrukce	606,379.70

1	K	311270131.R	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 150 mm, formát a rozměr tvárnice 6DF 248x150x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25	m2		494,399.70	"R"
	P		Poznámka k položce: Včetně základací vrstvy				
	VV		PD TZ F.3.1				
	VV		82,4/0,150"- Vápenopískové tvárnice				
2	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2		51,680.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272125				
	P		Poznámka k položce: Včetně základací vrstvy				
	VV		PD TZ F.3.1				
	VV		9,3/0,250"obvodové zdivo				
	VV		4,3/0,250"atika				
	VV		Součet				
3	K	317278002.R	Překlad nenosný vápenopískový š 75 mm v 250 mm na maltu M5 dl 1200 mm	kus		13,300.00	"R"
	VV		PD TZ F.3.1				
	VV		7*2"601				
4	K	317278003.R	Překlad nenosný vápenopískový š 75 mm v 250 mm na maltu M5 dl 1500 mm	kus		34,500.00	"R"
	VV		PD TZ F.3.1				
	VV		15*2"602				
5	K	317278004.R	Překlad nenosný vápenopískový š 75mm v 250mm na maltu M5 dl 1800 mm	kus		12,500.00	"R"
	VV		PD TZ F.3.1				
	VV		5*2"603				
	D	F.3.2	Betonové konstrukce			2,727,736.40	
6	K	330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3		68,688.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321611				
	VV		PD TZ F.3.2				
	VV		20*0,4*0,4*4,05"sloup 400x400 výšky 4,05m				
7	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		74,763.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821				
	VV		PD SKR 104				
	VV		1462.28/1000"sloupy Obecná specifikace spotřeby výztuže				
	VV		PD SKR 504				
	VV		454.31/1000"Typ 1 startovací výztuž				
	VV		Součet				
8	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2		77,760.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121				
	VV		PD TZ F.3.2				
	VV		20*(4*0,4*4,05)"sloup 400x400 výšky 4,05m				
9	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2		32,400.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122				
	VV		PD TZ F.3.2				
	VV		20*(4*0,4*4,05)"sloup 400x400 výšky 4,05m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	16.880		803,760.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616					
VV			PD SKR 105					
VV			146,45"Stropní deska tl. 320 mm					
VV			9,62"Vyložená deska tl. 200 mm					
VV			Součet					
11	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			745,758.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
VV			PD SKR 105 Obecná specifikace spotřeby výztuže					
VV			0,85*20128.07/1000" Monolitická stropní deska t=320mm a t= 200 mm uvažováno 85% z celkové tonáže 20128.07 kg					
VV			0,1*20,12807"distanční výztuž - navýšení 10% z celku					
VV			Součet					
12	K	95324100R	Smykové trny proti protlačení - dodávka a montáž do stropní desky	kus			22,200.00	"R"
P			Poznámka k položce: Smykové trny proti protlačení dle PD SKR výkres 508					
VV			PD SKR 508					
VV			3"JDA-2/14/275-400					
VV			51"JDA-3/14/275-600					
VV			20"JDA-3/16/275-600					
VV			Součet					
13	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2			252,875.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351021					
VV			PD SKR Výkres tvaru stropu					
VV			462,5"plocha stropní desky					
VV			0,5*86,5"plocha po obvodě stropní desky					
VV			Součet					
14	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2		75,862.50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351022					
15	K	411354335	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2		92,500.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354335					
VV			PD SKR Výkres tvaru stropu					
VV			462,5"plocha stropní desky					
VV			Součet					
16	K	411354336	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2		46,250.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354336					
17	K	411354715	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení	m2		80,400.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354715					
VV			PD SKR Výkres tvaru stropu					
VV			48"plocha vyložené desky					
VV			0,5*38"plocha po obvodě vyložené desky					
VV			Součet					
18	K	411354716	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2		23,450.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354716					
19	K	411354795	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2		8,040.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354795					
VV			PD SKR Výkres tvaru stropu					
VV			48"plocha vyložené desky					
VV			0,5*38"plocha po obvodě vyložené desky					
VV			Součet					
20	K	411354796	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2		3,350.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354796					
21	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3		86,932.00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322626					
VV			PD SKR 105					
VV			16.88"průčelí budov průvlak 0,4 x 1,0 m, který tvoří žebro desky - Praha 400x1000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			117,741.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
		VV	PD SKR 105 Obecná specifikace spotřeby výztuže					
		VV	0,15*20128.07/1000*průčelí budov průvlak 0,4 x 1,0 m, který tvoří žebro desky - Práh 400x1000 mm uvažováno 15% z celkové tonáže 20128.07 kg					
23	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2			51,720.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351121					
		VV	PD TZ F.3.2					
		VV	0,4*2*1,0+2*1,0*(19,7+23,0)*průčelí budov průvlak 0,4 x 1,0 m, který tvoří žebro desky					
24	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2			21,550.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351122					
25	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2			24,998.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351191					
26	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2			13,322.40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352115					
		VV	PD TZ F.3.2					
		VV	0,4*(19,7+23,0)*průčelí budov průvlak 0,4 x 1,0 m, který tvoří žebro desky					
27	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2			3,416.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352116					
	D	998	Přesun hmot				196,215.04	
28	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t			196,215.04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012021					
	D	F.3.6	Zvláštní konstrukce				30,000.00	
29	K	761661001R	Dodávka a montáž Betonový světlík bez dna s tl. stěn 80 mm, součástí světlíku jsou kotvy do zateplení, šterková vrstva tl 200 mm a Krycí rošt - mřížkový	kus			30,000.00	"R"
		Poznámka k položce:						
		Položka obsahuje kompletní dodávku včetně veškerého příslušenství a souvisejících stavebních prací dle specifikace TZ F.3.6						
		Včetně krycího roštu mřížkového						
		Prefabrikovaný světlík						
		- šířka 1000 mm						
		- hloubka 500 mm						
		- výška 1400 mm Betonový světlík bez dna s tl. stěn 80 mm, součástí světlíku jsou kotvy do zateplení, šterková vrstva tl 200 mm						
		- Hmotnost světlíku 731 kg 1 ks						
		Krycí rošt - mřížkový						
		- rozměr 1040 x 490 mm						
		- oka 30/10 - ocel 1 ks						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.4 - Složené konstrukce – specifikace

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 6,339,864.05

HSV - HSV	6,339,864.05
2 - Zakládání	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4,698.00
F.4.1 - Příčky a opláštění	127,056.70
F.4.2 - Konstrukce podlah	1,284,724.97
P1.01 -	384,470.50
P1.02 -	23,508.00
P1.03 -	172,995.50
P1.04 -	78,885.70
P1.05 -	525,895.64
F.4.3 - Konstrukce podhledů	816,849.70
F.4.4 - Konstrukce obvodového pláště	1,436,300.67
F1.01/F2.01 - Provětrávaná fasáda	1,239,694.44
F3.02 - Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm	56,260.95
F3.03 - Kontaktní zateplení – ETICS tl. 100 mm	55,435.70
F4 - Zastřešení vstupu - čelo	84,909.58
F.4.5 - Konstrukce střešního pláště	2,670,234.01
ST1.01 -	2,166,827.20
ST2.01 -	503,406.81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.4 - Složené konstrukce – specifikace

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6,339,864.05

D	HSV	HSV					6,339,864.05	
D	2	Zakládání					0.00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4,698.00	

1	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2			4,698.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312122					
		VV	PD 3.02.3.04					
		VV	(0,32+0,22)*43,5"vložky do žb desek v kontaktu se stávající konstrukcí					
D	F.4.1	Příčky a opláštění					127,056.70	
2	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2			9,662.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111411					
		VV	PD TZ F.4.1					
		VV	SDK100					
			7,73"SDK příčka tl. 100 mm běžná					
3	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2			73,200.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111437					
		VV	PD TZ F.4.1					
		VV	SDK150					
			48,8"SDK příčka tl. 150 mm do vlhkého prostředí					
4	K	763111450	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 200 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB	m2			7,088.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111450					
		VV	PD TZ F.4.1					
		VV	SDK200					
			4,43"SDK příčka tl. 200 mm do vlhkého prostředí					
5	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2			10,001.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422					
		VV	PD TZ F.4.1					
		VV	SDKpredstena					
			13,7"SDK instalační předstěna					
6	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2			5,599.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717					
		VV	SDK100					
		VV	SDK150					
		VV	SDK200					
		VV	SDKpredstena					
		VV	Součet					
7	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2			3,733.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111751					
		VV	SDK100					
		VV	SDK150					
		VV	SDK200					
		VV	SDKpredstena					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			74.660			
8	K	763111771	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2			13,562.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111771						
VV		SDK100*2						
VV		SDK150*2						
VV		SDK200*2						
VV		SDKpredstena						
VV		Součet oboustranné tmelení příček						
9	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			4,210.70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301						
D F.4.2		Konstrukce podlah					1,284,724.97	
10	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m			19,969.65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112123						
VV		dilatace po obvodě místnosti						
VV		14,3 " m.č. 1.01 Cementovlákn. desky dle PD 3.02						
VV		14,3 " m.č. 1.03 Cementovlákn. desky dle PD 3.02						
VV		17,8" m.č. 1.04 Výmalba dle PD 3.02						
VV		7,0" m.č. 1.05 Výmalba dle PD 3.02						
VV		7,4 " m.č. 1.06 Výmalba dle PD 3.02						
VV		65,56 " m.č. 1.07 Skleněný obkl./dekor. stěrka dle PD 3.02						
VV		8,23 " m.č. 1.15 Výmalba dle PD 3.02						
VV		6,6 " m.č. 1.16 Výmalba dle PD 3.02						
VV		17,07" m.č. 1.18 Keram. obklad(v=3m) dle PD 3.02						
VV		20,73 " m.č. 1.19 Výmalba dle PD 3.02						
VV		12,68 " m.č. 1.20 Výmalba dle PD 3.02						
VV		12,4 " m.č. 1.21 Výmalba dle PD 3.02						
VV		12,33 " m.č. 1.26 Výmalba dle PD 3.02						
VV		5,77 " m.č. 1.27 Výmalba dle PD 3.02						
VV		7,12 " m.č. 1.28 Výmalba dle PD 3.02						
VV		57,27" m.č. 1.29 Skleněný a keram. Obklad, dekorační stěrka dle PD 3.02						
VV		15,3 " m.č. 1.30 Výmalba/keram. obklad dle PD 3.02						
VV		15,1 " m.č. 1.31 Výmalba/keram. obklad dle PD 3.02						
VV		10,8 " m.č. 1.32 Výmalba dle PD 3.02						
VV		11,52 " m.č. 1.33 Výmalba dle PD 3.02						
VV		Mezisoučet místností s PVC						
VV		13,77" m.č. 1.08 Keram. obklad(v=3m) dle PD 3.02						
VV		8,13 " m.č. 1.09 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		6,45 " m.č. 1.10 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		6,36 " m.č. 1.11 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		6,6 " m.č. 1.11a Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		6,45" m.č. 1.12 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		6,2 " m.č. 1.13 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		6,9" m.č. 1.14 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		10,67 " m.č. 1.17 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		11,36 " m.č. 1.22 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		5,3 " m.č. 1.23 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		5,3 " m.č. 1.24 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		11,0 " m.č. 1.25 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02						
VV		Mezisoučet místností s dlažbou						
VV		Součet						
11	K	634662111	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm	m			5,551.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634662111						
VV		PD 3.02						
VV		7,35*2+3*2+4*2+3,5*4"celková délka smršťovacích spár						
12	K	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m			9,800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911123						
VV		PD 3.02						
VV		7,35*2+3*2+4*2+3,5*3"celková délka smršťovacích spár						
13	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m			18,660.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111						
VV		14,3 " m.č. 1.01 Cementovlákn. desky dle PD 3.02						
VV		14,3 " m.č. 1.03 Cementovlákn. desky dle PD 3.02						
VV		17,8" m.č. 1.04 Výmalba dle PD 3.02						
VV		7,0" m.č. 1.05 Výmalba dle PD 3.02						
VV		7,4 " m.č. 1.06 Výmalba dle PD 3.02						
VV		65,56 " m.č. 1.07 Skleněný obkl./dekor. stěrka dle PD 3.02						
VV		8,23 " m.č. 1.15 Výmalba dle PD 3.02						
VV		6,6 " m.č. 1.16 Výmalba dle PD 3.02						
VV		17,07" m.č. 1.18 Keram. obklad(v=3m) dle PD 3.02						
VV		20,73 " m.č. 1.19 Výmalba dle PD 3.02						
VV		12,68 " m.č. 1.20 Výmalba dle PD 3.02						
VV		12,4 " m.č. 1.21 Výmalba dle PD 3.02						
VV		12,33 " m.č. 1.26 Výmalba dle PD 3.02						
VV		5,77 " m.č. 1.27 Výmalba dle PD 3.02						
VV		7,12 " m.č. 1.28 Výmalba dle PD 3.02						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		57,27" m.č. 1.29 Skleněný a keram. Obklad, dekorační stěrka dle PD 3.02					
	VV		15,3 " m.č. 1.30 Výmalba/keram. obklad dle PD 3.02					
	VV		15,1 " m.č. 1.31 Výmalba/keram. obklad dle PD 3.02					
	VV		10,8 " m.č. 1.32 Výmalba dle PD 3.02					
	VV		11,52 " m.č. 1.33 Výmalba dle PD 3.02					
	VV		Součet					
14	M	28411010.R	skrýtá soklová lišta Al v=60mm s výplní totožnou s nášlapnou vrstvou	m			44,988.58	"R"
	VV		339,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	P1.01					384,470.50	
15	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2			5,140.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		P101					
16	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2			7,710.75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
	VV		P101					
17	K	776221111.R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů	m2			42,837.50	"R"
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů					
	VV	P101	PD TZ F.4.2					
			171,35*Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9					
18	M	28411144	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R11	m2			94,242.50	CS ÚRS 2024 02
	VV		171,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2			9,424.25	"R"
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby podlahy, přechodových a dilatačních lišt apod.					
	VV		P101					
20	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2			77,107.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441220					
	VV		P101					
21	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2			25,702.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441292					
	VV		P101*3					
22	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2			59,972.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
	VV		P101*Vyrovnávací samonivelační vrstva					
23	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			10,281.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		P101					
24	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 140mm	m2			44,979.50	CS ÚRS 2024 02
	VV		171,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	998000001R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu P1.01 v objektech v do 6 m	t			7,072.00	"R"
	D	P1.02					23,508.00	
26	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2			193.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		P102					
27	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2			290.25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
	VV		P102					
28	K	776221111.R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů	m2			3,096.00	"R"
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů					
	VV	P102	PD TZ F.4.2					
			6,45*Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9					
29	M	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2			6,030.75	CS ÚRS 2024 02
	VV		P102					
	VV		6,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2			354.75	"R"
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby podlahy, přechodových a dilatačních lišt apod.					
	VV		P102					

6.450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2			2,902.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441220 P102					
32	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2			967.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441292 P102*3					
33	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2			2,257.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101 P102"Výrovnávací samonivelační vrstva					
34	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			387.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 P102					
35	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 140mm	m2			1,693.25	CS ÚRS 2024 02
		VV VV	P102 6,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	998000002R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu P1.02 v objektech v do 6 m	t			5,335.00	"R"
	D	P1.03					172,995.50	
37	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2			1,734.60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 P103					
38	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2			5,203.80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011 P103*2					
39	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2			31,801.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414 PD TZ F.4.2 P103 57,82"Keramická dlažba (typ dle legendy místnosti), vč. lepidla, vyrovnávací hmoty, penetrace, spárovací hmoty					
40	M	59761263.R	dlažba keramická R10, R10/AB tl přes 10 do 15mm přes 4 do 6 ks/m2 dle legendy místnosti	m2			28,910.00	"R"
41	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			20,815.20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112 P103					
42	K	781477R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah vnitřních keramických hladkých za příslušenství a doplňky	m2			2,891.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby keramických dlažeb, včetně doplňků a příslušenství hydroizolační vrstvy. Obsahuje také dilatační profily a přechodové lišty, apod.					
	VV		P103					
43	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2			20,237.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234 P103					
44	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2			5,782.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292 P103*2					
45	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			3,469.20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 P103					
46	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 140mm	m2			15,177.75	CS ÚRS 2024 02
		VV VV	P103 57,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m			5,746.95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115 Spárování soklu po obvodě místnosti 13,77" m.č. 1.08 Keram. obklad(v=3m) dle PD 3.02 8,13" m.č. 1.09 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 6,45" m.č. 1.10 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 6,36" m.č. 1.11 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 6,6" m.č. 1.11a Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 6,45" m.č. 1.12 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 6,2" m.č. 1.13 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 6,9" m.č. 1.14 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 10,67" m.č. 1.17 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 11,36" m.č. 1.22 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02 5,3" m.č. 1.23 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02					

5.300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,3 " m.č. 1.24 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02					
	VV		11,0 " m.č. 1.25 Keram. obklad(v=2,5m) dle PD 3.02					
	VV		Součet					
48	K	998000003R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu P1.03 v objektech v do 6 m	t			31,227.00 "R"	
	D	P1.04					78,885.70	
49	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2			11,317.50 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441220					
	VV		P104					
50	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2			3,772.50 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441292					
	VV		P104*3					
51	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2			8,802.50 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101					
	VV		P104"Vyrovnávací samonivelační vrstva					
52	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2			7,042.00 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211111					
	VV		PD TZ F.4.2					
	VV	P104	25,15"Čistící koberec					
53	M	69751060.R	Textilní čistící vnitřní vstupní koberec (rohož) pro intenzivní opotřebování tl. 6,0 mm	m2			16,045.70 "R"	
	VV		25,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2			754.50 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		P104					
55	K	771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2			1,383.25 "R"	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby podlahy, přechodových a dilatačních lišt apod.					
	VV		P104					
56	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2			1,131.75 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
	VV		P104					
57	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			1,509.00 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		P104					
58	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 140mm	m2			6,602.00 CS ÚRS 2024 02	
	VV		P104					
	VV		25,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	998000004R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu P1.04 v objektech v do 6 m	t			20,525.00 "R"	
	D	P1.05					525,895.64	
60	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2			5,175.90 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		P105					
61	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2			7,763.85 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
	VV		P105					
62	K	776221121.R	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC Včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů	m2			60,385.50 "R"	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů					
	VV		PD TZ F.4.2					
	VV	P105	172,53"Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9, elektrostaticky vodivé					
63	M	28411142	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2			81,606.69 CS ÚRS 2024 02	
	VV		172,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
64	K	771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2			9,489.15 "R"	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby podlahy, přechodových a dilatačních lišt apod.					
	VV		P105					
65	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2			77,638.50 CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441220					
	VV		P105					

172.530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2			25,879.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441292 P105*3					
67	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2			60,385.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101 P105"Výrovnávací samonivelační vrstva					
68	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			10,351.80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 P105					
69	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 140mm	m2			45,289.25	CS ÚRS 2024 02
		VV	172,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	998000005R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu P1.05 v objektech v do 6 m	t			141,930.00	"R"
	D	F.4.3	Konstrukce podhledů				816,849.70	
71	K	763431R01	Montáž zavěšených svislých akustických panelů včetně zavěšené nosné konstrukce	m2			14,280.00	"R"
		P	Poznámka k položce: - akustický obdélníkový panel ve specifikaci					
		P	- speciální nosná konstrukce pro stropní samostatné panely kotvená do SDK konstrukce					
		VV	Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního systému včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, včetně nosné konstrukce pro panely.					
		VV	PD TZ F.4.3					
		VV	19,04"akustický obdélníkový panel 1200 x 200 mm zavěšený - vodorovná plocha stropu pro panely					
72	M	763431R02	akustický obdélníkový panel 1200 x 200mm tl 40mm	kus			118,800.00	"R"
		VV	PD TZ F.4.3					
		VV	72"- akustický obdélníkový panel 1200 x 200 mm					
73	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			57,150.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411 PD TZ F.4.3					
		VV SDKM107	63,5"Podhled SDK – M1.07 – chodba opláštěná z SDK desek					
74	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			3,175.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714 SDKM107					
75	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2			9,525.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771 SDKM107					
76	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2			318,915.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431031					
		P	Poznámka k položce: Podhledy budou dodány na stavbu jako kompletní tzn. vč. nosného roštu, kotvení do stropní konstrukce, závěsů, okrajových a rohových lišt atd					
		VV	PD TZ F.4.3					
		VV A101	63"A1.01 Podhled minerální kazetový širokopásmový 600 x 600					
		VV A102	157,3"A1.02 Podhled minerální kazetový antistatický 600 x 600					
		VV A103	56,6"A1.03 Podhled minerální kazetový do vlhkého prostředí 600 x 600					
		VV A104	49*2*0,6"A1.04 Podhled minerální kazetový širokopásmový 2000 x 600					
		VV	Součet					
77	M	63126311.1	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový širokopásmový 600 x 600	m2			44,100.00	"R"
		P	Poznámka k položce: dle Specifikace akustického podhledu - TZ F.4.3					
		VV	A101					
78	M	63126311.2	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový akustický 600 x 600	m2			141,570.00	"R"
		P	Poznámka k položce: dle Specifikace akustického podhledu - TZ F.4.3					
		VV	A102					
79	M	63126311.3	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový do vlhkého prostředí 600 x 600	m2			45,280.00	"R"
		P	Poznámka k položce: dle Specifikace akustického podhledu - TZ F.4.3					
		VV	A103					
80	M	63126311.4	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový širokopásmový 2000 x 600	m2			52,920.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dle Specifikace akustického podhledu - TZ F.4.3					
VV			A104		58.800			
81	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2			5,988.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431041					
	VV		A101					
	VV		A102					
	VV		A103					
	VV		A104					
	VV		SDKM107					
	VV		Součet					
82	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			5,146.70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301					
D	F.4.4		Konstrukce obvodového pláště				1,436,300.67	
D	F1.01/F2.01		Provětrávaná fasáda				1,239,694.44	
83	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2			37,757.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		PD TZ F.4.4					
	VV		137,3"F1.01/F2.01 Provětrávaná fasáda celková plocha					
84	K	622273281.R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm, včetně všech systémových komponent	m2			377,575.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Součástí provětrávané fasády jsou všechny systémové komponenty jako kotevní prvky s termopodložkou, nosný hliníkový rošt, lišty z perforovaného hliníku pro lemování: - pod parapetem, v nadpraží, ukončení atiky, ukončení okapní hrany, kolem zastřešení vchodů které jsou oceněné za m2 fasády.					
	VV		PD TZ F.4.4					
	VV		137,3"F1.01/F2.01 Provětrávaná fasáda celková plocha					
85	M	59155104.R1	deska cementovláknitá fasádní s jemně reflexním povrchem - bílá tl 8mm	m2			429,062.50	"R"
		VV	137,3*1,25 'Přepočtené koeficientem množství					
86	K	622273291	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m			205,150.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622273291					
	VV		PD TZ F.4.4					
	VV		(2,8*2+3)*7+(8,8+2,8*2)"F1.01/F2.01 Provětrávaná fasáda - ostění					
87	M	59155104.R1	deska cementovláknitá fasádní s jemně reflexním povrchem - bílá tl 8mm	m2			29,840.00	"R"
		VV	PD TZ F.4.4					
	VV		0,16*((2,8*2+3)*7+(8,8+2,8*2)"F1.01/F2.01 Provětrávaná fasáda - ostění					
88	M	63140348	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,041 tl 30mm	m2			1,230.90	CS ÚRS 2024 02
		VV	PD TZ F.4.4					
	VV		0,11*((2,8*2+3)*7+(8,8+2,8*2)"F1.01/F2.01 Provětrávaná fasáda - ostění					
89	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením sloupů	m2			123,123.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191233					
	VV		PD TZ F.4.4					
	VV		1,1*(137,3+11,94)"Difúzně otevřená pojistná fólie navýšení 10 % na provedení detailů, ostění, nadpraží, přesahy apod.					
90	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2			7,015.54	CS ÚRS 2024 02
		VV	164,164*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
91	K	998000008R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu F1.01/F2.01 v objektech v do 6 m	t			28,940.00	"R"
D	F3.02		Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm				56,260.95	
92	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2			671.42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		PD TZ F.4.4					
	VV	F302	8,56"F3.02 Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm pod okolním terénem (výška izolantu 1,5 m)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	F302_hv	2,82"F3.02* Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm nad okolním terénem (výška izolantu 0,5 m)		2,820			
	VV		Součet					
93	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2			2,503.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
	VV		F302+F302_hv					
94	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			284.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
	VV		F302+F302_hv					
95	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t			201.30	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,56*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
96	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			3,414.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		F302+F302_hv					
	VV		F302+F302_hv					
	VV		Součet					
97	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm</i>	m2			3,195.85	CS ÚRS 2024 02
	VV		F302+F302_hv					
	VV		11,38*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
98	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2			2,501.10	CS ÚRS 2024 02
	VV		F302+F302_hv					
	VV		11,38*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
99	K	713131341	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2			2,162.20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131341					
	VV		F302+F302_hv					
100	M	28376415	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm</i>	m2			5,496.54	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
101	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2			3,414.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		F302+F302_hv					
102	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2			513.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		F302					
103	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2			470.34	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,56*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
104	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2			211.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
	VV		F302_hv					
105	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2			1,269.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521022					
	VV		F302_hv					
106	K	998000006R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu F3.02, F3.02* v objektech v do 6 m	t			29,952.00	"R"
	D	F3.03	Kontaktní zateplení – ETICS tl. 100 mm				55,435.70	
107	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2			1,448.45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		PD TZ F.4.4					
	VV	F303	24,55"F3.03 Kontaktní zateplení – ETICS tl. 100 mm					
108	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2			5,401.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
	VV		F303					
109	K	622221021.R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm, včetně všech komponent systému ETICS	m2			17,529.04	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky systému ETICS jsou všechny systémové komponenty jako rohové profily, lišty nadpraží, parapetní profily, dilatační lišty, začíšťovací lišty, PVC ochranná fólie výplní otvorů, základací profily, které jsou oceněné za m2 fasády - dodávka a montáž.					
			<i>Materiál izolantu je oceněn ve specifikaci.</i>					
			<i>Pozn.: Zateplení ostění oken 30mm</i>					
			F303*1,05		25.778			
			navýšení 5% na provedení detailů, ostění, apod.					
110	M	63142025	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 100mm	m2			9,743.76	CS ÚRS 2024 02
			25,7775*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
111	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátových stěn	m2			1,933.35	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
			1,05*F303					
			navýšení 5% na provedení detailů, ostění, apod.					
112	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2			11,600.10	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521022					
			1,05*F303					
			navýšení 5% na provedení detailů, ostění, apod.					
113	K	998000007R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu F3.03* v objektech v do 6 m	t			7,780.00	"R"
	D	F4	Zastřešení vstupu - čelo				84,909.58	
114	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2			2,925.00	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
			PD TZ F.4.4					
			9,75*čelo vstupu celková plocha					
115	K	622273231.R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 100 mm, včetně systémových komponent	m2			26,812.50	"R"
			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí provětrávané fasády jsou všechny systémové komponenty jako kotevní prvky s termopodložkou, nosný hliníkový rošt, lišty z perforovaného hliníku pro lemování: - pod parapetem, v nadpraží, ukončení atiky, ukončení okapní hrany, kolem zastřešení vchodů které jsou oceněné za m2 fasády.					
			PD TZ F.4.4					
			9,75*čelo vstupu celková plocha					
116	M	59155104.R	deska cementovláknitá fasádní dekor beton tl 8mm	m2			30,470.00	"R"
			PD TZ F.4.4					
			9,75*čelo vstupu celková plocha					
			9,75*1,25 *Přepočtené koeficientem množství					
117	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2			8,043.75	CS ÚRS 2024 02
			<i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191233					
			PD TZ F.4.4					
			1,1*9,75"Difuzně otevřená pojistná fólie					
			navýšení 10 % na provedení detailů, ostění, nadpraží, přesahy apod.					
118	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2			458.33	CS ÚRS 2024 02
			PD TZ F.4.4					
			1,1*9,75"Difuzně otevřená pojistná fólie					
			navýšení 10 % na provedení detailů, ostění, nadpraží, přesahy apod.					
			10,725*1,221 *Přepočtené koeficientem množství					
119	K	998000009R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu F4 v objektech v do 6 m	t			16,200.00	"R"
	D	F.4.5	Konstrukce střešního pláště				2,670,234.01	
	D	ST1.01					2,166,827.20	
120	K	712363001.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° temoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše, mechanickým kotvením k podkladu a provedením všech konstrukčních detailů, spojů, napojení na oplechování apod.	m2			163,711.80	"R"
			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně opravování prostupů, spojů a všech ostatních detailů střešního souvrství					
			<i>Střešní krytina bude dodávána jako ucelený systém včetně všech doplňkových prvků příslušenství a včetně veškerého montážního materiálu.</i>					
			PD TZ F.4.5					
			472"Hydroizolační fólie, mechanicky kotvená vodorovná					
			12,72"svislá					
			35"HI přetažena přes betonové bloky					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV navýšení 5% na provedení detailů, spojů apod. 1,05*519,72		545,706			
121	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2			165,365.20	CS ÚRS 2024 02
			VV 545,706*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
122	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií přilepenou bodově	m2			23,875.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712361702					
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 472"Hydroizolační fólie, mechanicky kotvená vodorovná					
			VV 5,5"základ technologie					
			VV Součet					
123	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			12,800.10	CS ÚRS 2024 02
			VV 477,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
124	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2			140,760.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 462" Tepelná izolace z MV, kotvená vodorovná tl. 100 mm					
			VV 35,9" Tepelná izolace z MV, kotvená svislá tl. 100 mm					
			VV Mezisoučet					
			VV 440,5" Tepelná izolace z MV, kotvená tl. 200mm					
			VV Součet					
125	M	63151502	deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa ?=0,038-0,039 tl 100mm	m2			271,853.40	CS ÚRS 2024 02
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 462" Tepelná izolace z MV, kotvená vodorovná					
			VV 35,9" Tepelná izolace z MV, kotvená svislá					
			VV Součet					
			VV 497,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
126	M	63151476	deska tepelné izolační minerální plochých střešních spodní vrstva 50kPa ?=0,036-0,039 tl 200mm	m2			458,120.00	CS ÚRS 2024 02
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 440,5" Tepelná izolace z MV, kotvená tl. 200mm					
127	K	713141331	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2			88,100.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
			VV 440,5" Spádové klíny z MV 2%					
128	M	28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	m3			219,545.20	CS ÚRS 2024 02
			VV 440,5*0,080" Spádové klíny z MV 2% pr. tl. 80 mm					
129	K	713141263	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2			136,068.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141263					
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 462" Tepelná izolace z MV, kotvená vodorovná tl. 100 mm					
			VV 35,9" Tepelná izolace z MV, kotvená svislá tl. 100 mm					
			VV Mezisoučet					
			VV 440,5" Tepelná izolace z MV, kotvená tl. 200mm					
			VV Součet					
130	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			7,366.50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 491,1" Parozábrana včetně penetrace					
131	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			9,863.70	CS ÚRS 2024 02
			VV 491,1*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
132	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			73,665.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
			VV PD TZ F.4.5					
			VV 491,1" Parozábrana včetně penetrace					
133	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			85,856.55	CS ÚRS 2024 02
			VV 491,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
134	K	E2E6R002	Dodávka a montáž střešního zachytňovacího systému na ploché střechy se střešní krytinou z PVC	soubor			150,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního zachytného systému včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků jako celek. Zachytný systém obsahuje zejména: Montáž zachytného systému proti pádu - 10 ks kotvicí bod včetně nástavců - 10 ks P ocelové lano 35,5 m koncovky oka úchytky Zhotovitel zpracuje pro zádržný systém realizační dokumentaci (výrobně technickou dokumentaci, montážní dokumentaci atd) včetně statického posouzení systému a kotvení prvků do střešní krytiny. Náklady na tuto dokumentaci musí zahrnout do své cenové nabídky.								
135	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3			13,337.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
		VV	PD TZ F.4.5					
		VV	0,5*0,5*0,5*6"B01					
		VV	0,5*1*0,5*4"B02					
		VV	0,6*1,2*0,5*2"B03					
		VV	0,35*0,8*0,5*2"B04					
		VV	Součet betonové bloky VZT					
136	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2			9,900.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
		VV	PD TZ F.4.5					
		VV	4*0,5*0,5*6"B01					
		VV	2*(0,5+1)*0,5*4"B02					
		VV	2*(0,6+1,2)*0,5*2"B03					
		VV	2*(0,3+0,6)*0,5*1"B04					
		VV	Součet betonové bloky VZT					
137	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2			4,950.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
138	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2			1,341.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
		VV	PD 3.03, PD TZ F.4.5					
		VV	0,7*0,7*6					
		VV	0,7*1,2*4					
		VV	0,8*1,4*2					
		VV	0,5*0,8*1					
		VV	Součet					
139	M	63482254	deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 900kPa $\gamma=0,043-0,044$ tl 160mm	m2			35,201.25	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
140	K	273391124	Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně vodorovně, tuhost desky přes 0,6 do 1 MPa	m2			14,300.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273391124					
		VV	PD 3.05					
		VV	6*0,5*0,5+4*0,5*1,0+2*0,6*1,2+2*0,35*0,8"základ technologie					
141	K	95333300R	PE těsnící šnůra uzavřené cely pr. 50 mm	m			9,900.00	"R"
		VV	PD 5.01					
		VV	82,5"napojení ploché střechy na stěnu					
142	K	998000011.R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu ST1.01 v objektech v do 6 m	t			70,947.00	"R"
	D	ST2.01					503,406.81	
143	K	712363001.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše, mechanickým kotvením k podkladu a provedením všech konstrukčních detailů, spojů, napojení na oplechování apod.	m2			27,472.50	"R"
		Poznámka k položce:						
			Včetně opracování prostupů, spojů a všech ostatních detailů střešního souvrství					
		P	Střešní krytina bude dodávána jako ucelený systém včetně všech doplňkových prvků příslušenství a včetně veškerého montážního materiálu.					
		VV	PD TZ F.4.5					
		VV	46"Hydroizolační fólie, mechanicky kotvená vodorovně					
		VV	9,5"svíslá					
		VV	Součet					
		VV	navýšení 10% na provedení detailů, spojů apod.					
		VV	1,1*55,5					
144	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2			21,346.20	CS ÚRS 2024 02
		VV	61,05*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
145	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou bodově	m2			2,300.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712361702					
		VV	ST201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			1,233.10	CS ÚRS 2024 02
		VV	46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
147	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2			6,900.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
		VV	ST201"izolační vrstva					
		VV	Součet					
148	M	63151502	deska tepelné izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\rho=0,038-0,039$ tl 100mm	m2			25,116.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	ST201"izolační vrstva					
		VV	Součet					
		VV	46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
149	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2			9,200.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
		VV	ST201"spádová vrstva					
150	M	28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	m3			11,463.20	CS ÚRS 2024 02
		VV	ST201*0,040"spádová vrstva pr. tl. 40 mm					
151	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2			6,210.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141243					
		VV	ST201					
152	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2			13,800.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
		VV	ST201					
153	K	621273231.R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 100 mm, včetně všech systémových komponent	m2			126,500.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Součástí provětrávané fasády jsou všechny systémové komponenty jako kotevní prvky s termopodložkou, nosný hliníkový rošt, lišty z perforovaného hliníku pro lemování: - pod parapetem, v nadpraží, ukončení atiky, ukončení okapní hrany, kolem zastřešení vchodů které jsou oceněné za m2 fasády.					
		VV	ST201					
154	M	59155104.R	deska cementovláknitá fasádní dekor beton tl 8mm	m2			143,750.00	"R"
		VV	46*1,25 'Přepočtené koeficientem množství					
155	K	713191234.R	Montáž difuzně otevřená pojistné folie stropů lepením spodem	m2			34,500.00	"R"
		VV	ST201					
156	M	28329036	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2			1,965.81	CS ÚRS 2024 02
		VV	ST201					
		VV	46*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
157	K	767583353.R	Montáž podhledů lamelových š 75 pl přes 20 m2 včetně podhledových lamel dle specifikace PD	m2			54,900.00	"R"
		VV	PD 3.02					
		VV	30,5"Lamelový podhled na nosné kovové konstrukci					
158	K	998713101.R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu ST2.01 v objektech v do 6 m	t			16,750.00	"R"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.5 - Úpravy povrchů

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,463,700.81
HSV - HSV	2,463,700.81
F.5.2 - Úpravy povrchů vnitřních stěn	2,463,700.81
1 - Speciální povrchové úpravy	491,965.00
6 - Omítky	1,129,260.94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	106,195.09
781 - Dokončovací práce - obklady	700,150.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3: F.5 - Úpravy povrchů

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,463,700.81

D HSV HSV 2,463,700.81

D F.5.2 Úpravy povrchů vnitřních stěn 2,463,700.81

1	K	998781101.R	Přesun hmot tonážní stavebního dílu F.5.2 v objektech v do 6 m	t			36,129.78	"R"
---	---	-------------	--	---	--	--	-----------	-----

D 1 Speciální povrchové úpravy 491,965.00

2	K	76122100R	Skleněný obklad tl. 6 mm včetně penetrace a lepidla	m2			143,440.00	"R"
---	---	-----------	---	----	--	--	------------	-----

Poznámka k položce:
Skleněný obklad, včetně penetrace a lepidla
- základní rozměr tabule 1920 x 900 mm a 1000 x 900 mm
- lakované sklo s tyrkysovým nádechem
- konkrétní barva bude vybrána po výběru dodavatele a předložení jeho vzorníku

P
VV PD TZ F.5.2
65,2"Skleněný obklad, včetně penetrace a lepidla

3	K	763365R10	Dodávka a montáž - Cementovláknité desky na nosné kovové konstrukci včetně povrchové úpravy do interiéru	m2			98,775.00	"R"
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního systému, všechny montážní a spojovací prvky včetně nosné kovové konstrukce a povrchové úpravy, se skrytým kotvením dle specifikace TZ F.5.2

P
Cementovláknité desky, včetně kovového nosného roštu
- s jemně reflexním povrchem – bílá
- se skrytým kotvením

PV PD TZ F.5.2
45"Cementovláknité desky, včetně kovového nosného roštu

4	K	612381R02	Dekoraturní stěrka perletová dle specifikace TZ F.5.2	m2			249,750.00	"R"
---	---	-----------	---	----	--	--	------------	-----

Poznámka k položce:
Dekorační stěrka, včetně penetrace, základního nátěru a vosku
- světlá jemně perletová stěrka s nádechem odstínu slonové kosti
- konkrétní barva bude vybrána po výběru dodavatele a předložení jeho vzorníku

PV PD TZ F.5.2
135"Dekorační stěrka, včetně penetrace, základního nátěru a vosku

D 6 Omítky 1,129,260.94

5	K	612121100	Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn	m2			21,000.00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612121100
VV PD TZ F.5.2
150

6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2			83,526.00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101
VV OM_VCcelkem

7	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2			229,696.50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121
VV PD TZ F.5.2
VV OM_VC
VV Mezisoučet stávající stěny
VV OM_NOVE
VV -418-65,2"odpočet keramického a skleněného obkladu (bez VC)
VV Mezisoučet nové stěny
VV Součet

8	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2			25,057.80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191
VV PD TZ F.5.2
VV OM_VC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet stávající stěny OM_NOVE -418-65,2"odpočet keramického a skleněného obkladu (bez VC) Mezisoučet nové stěny Součet OM_VCcelkem		150,000			
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2			77,789.14	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 PD TZ F.5.2 OM_VC 150"Výrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřík Mezisoučet stávající zdivo 2*549,33"nové příčky vápenopískové oboustranně 28*0,25+(12*0,25*2,8)+54,4"nové obvodové zdivo porobeton jednostranně včetně ostění a nadpraží Mezisoučet nové zdivo Součet OM_NOVE OM_stěny					
10	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2			362,576.50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001 PD TZ F.5.2 OM_stěny					
11	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2			329,615.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131 PD TZ F.5.2 OM_stěny Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				106,195.09	
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			4,271.90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001 Malba					
13	K	784111041	Omytí podkladu omytím omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2			12,815.70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111041 Malba					
14	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			4,333.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101 PD 3.02 433,3"plocha místností celkem					
15	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			2,274.83	CS ÚRS 2024 02
			433,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
16	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			834.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111 PD 3.02 2,8*3*7+8,8*2,8"plocha výplní celkem					
17	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			438.06	CS ÚRS 2024 02
			83,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
18	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			25,631.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121 Malba					
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			4,333.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007 PD 3.02 433,3"plocha místností celkem					
20	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			51,262.80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101 2*549,33"nové příčky vápenopískové oboustranně 28*0,25+(12*0,25*2,8)+54,4"nové obvodové zdivo porobeton jednostranně včetně ostění a nadpraží 150"obvodové stávající stěny sousedních objektů jednostranně 135,62"SDK příčky oboustranně a předstěna jednostranně Mezisoučet vnitřní stěny -418"celková plocha keramického obkladu -135"dekorační stěrka -65,2"skleněný obklad -45"cementovláknité desky Mezisoučet odečet nemalovaných ploch 63,5"Podhled SDK – M1.07 – chodba Mezisoučet vnitřní stropy Součet Malba					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				700,150.00	
21	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2			4,180.00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011 Obklad		
22	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2			12,540.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011 Obklad		
23	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			150,480.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112 Obklad		
24	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2			271,700.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214 PD TZ F.5.2		
			VV Obklad			418"Keramický obklad 300x600		
25	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2			229,900.00	CS ÚRS 2024 02
			VV			418*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		
26	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2			10,450.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211 Obklad		
27	K	781477R01	Příplatek k montáži celé skladby obkladů vnitřních keramických hladkých za příslušenství a doplňky	m2			20,900.00	"R"
			Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby keramických obkladů, včetně doplňků a příslušenství hydroizolační vrstvy.					
	P							
	VV		Obklad					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.6 - Kompletace

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4,880,291.00
-----------------------	--------------

HSV - HSV	4,880,291.00
01 - PBŘ	0.00
F.6.1 - Výplně otvorů	3,082,000.00
A - Výplně exteriérové	1,235,000.00
B - Výplně interiérové	1,822,000.00
F.6.3 - Zámečnické konstrukce	647,800.00
F.6.4 - Truhlářské výrobky a konstrukce	795,000.00
F.6.5 - Klempířské konstrukce	250,491.00
F.6.6 - Kompletační výrobky a ostatní drobné konstrukce	105,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.1 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:

F.6 - Kompletace

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4,880,291.00

D	HSV	HSV					4,880,291.00	
D	01	PBŘ					0.00	
D	F.6.1	Výplně otvorů					3,082,000.00	

1	K	F61PHR01	Přesun hmot procentní pro konstrukce stavebního dílu F.6.1 v objektech v do 10 m	%			25,000.00	"R"
---	---	----------	--	---	--	--	-----------	-----

D	A	Výplně exteriérové					235,000.00	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

2	K	Pol158	Dodávka a montáž prvek č.501 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			250,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	------------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
5" prvek 501 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

3	K	Pol159	Dodávka a montáž prvek č.502 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			60,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	-----------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
2" prvek 502 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

4	K	Pol160	Dodávka a montáž prvek č.503 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			385,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	------------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
11" prvek 503 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

5	K	Pol170	Dodávka a montáž prvek č.551 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			450,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	------------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
1" prvek 551 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

6	K	Pol172	Dodávka a montáž prvek č.552 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			90,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	-----------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
1" prvek 552 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

D	B	Výplně interiérové					322,000.00	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

7	K	Pol157.0	Dodávka a montáž prvek č.101 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			20,000.00	"R"
---	---	----------	---	-----	--	--	-----------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
1" prvek 101 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

8	K	Pol157	Dodávka a montáž prvek č.102 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			40,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	-----------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
2" prvek 102 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

9	K	Pol180	Dodávka a montáž prvek č.103 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			20,000.00	"R"
---	---	--------	---	-----	--	--	-----------	-----

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD
1" prvek 103 dle PD specifikace výplní otvorů
Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol181	Dodávka a montáž prvek č.104 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			80,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		4" prvek 104 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
11	K	Pol182	Dodávka a montáž prvek č.105 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			40,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 105 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
12	K	Pol183	Dodávka a montáž prvek č.106 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			36,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 106 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
13	K	Pol184	Dodávka a montáž prvek č.107 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			36,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 107 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
14	K	Pol185	Dodávka a montáž prvek č.108 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 108 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
15	K	Pol186	Dodávka a montáž prvek č.109 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 109 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
16	K	Pol187	Dodávka a montáž prvek č.201 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 201 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
17	K	Pol188	Dodávka a montáž prvek č.202 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 202 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
18	K	Pol189	Dodávka a montáž prvek č.203 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 203 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
19	K	Pol190	Dodávka a montáž prvek č.204 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 204 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
20	K	Pol191	Dodávka a montáž prvek č.205 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			60,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 205 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
21	K	Pol192	Dodávka a montáž prvek č.206 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			30,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 206 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
22	K	Pol193	Dodávka a montáž prvek č.207 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			30,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 207 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol194	Dodávka a montáž prvek č.351 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			125,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 351 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
24	K	Pol195	Dodávka a montáž prvek č.352 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			135,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 352 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
25	K	Pol196	Dodávka a montáž prvek č.353 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 353 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
26	K	Pol197	Dodávka a montáž prvek č.354 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			135,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 354 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
27	K	Pol198	Dodávka a montáž prvek č.355 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			135,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 355 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
28	K	Pol199	Dodávka a montáž prvek č.401 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 401 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
29	K	Pol200	Dodávka a montáž prvek č.402 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		2" prvek 402 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
30	K	Pol201	Dodávka a montáž prvek č.403 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 403 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
31	K	Pol202	Dodávka a montáž prvek č.404 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 404 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
32	K	Pol451	Dodávka a montáž prvek č.451 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 451 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
33	K	Pol452	Dodávka a montáž prvek č.452 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 452 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
34	K	Pol453	Dodávka a montáž prvek č.453 dle PD specifikace výplní otvorů	kus			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek 453 dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
35	K	Pol454	Dodávka a montáž prvek č.SD51-P dle PD specifikace výplní otvorů	kus			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek č.SD51-P dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol455	Dodávka a montáž prvek č.SD52-P dle PD specifikace výplní otvorů	kus			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků dle specifikace PD					
	VV		1" prvek č.SD52-P dle PD specifikace výplní otvorů					
	VV		Součet					
	D	F.6.3	Zámečnické konstrukce				647,800.00	
37	K	R001E63Z00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			10,000.00	"R"
38	K	R001E63Z01	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z01 Skleněné zastřešení vstupu	ks			13,800.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
39	K	R001E63Z02	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z02 žebřík	ks			87,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
40	K	R001E63Z03	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z03 Jeklová předsazená konstrukce pro popínavé rostliny	ks			150,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
41	K	R001E63Z04	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z04 Nerezová dvířka hydrantového systému se stálou hadicí do zdi	ks			30,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
42	K	R001E63Z05	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z05 Sestava 1x vodorovné sklopné madlo	ks			27,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
43	K	R001E63Z06	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z06 Akustická dvířka revizního otvoru	ks			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
44	K	R001E63Z07	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z07 Akustická dvířka revizního otvoru	ks			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
45	K	R001E63Z08	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z08 Nosná konstrukce VZT jednotky	ks			56,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
46	K	R001E63Z09	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z09 Nosná konstrukce VZT jednotky	ks			54,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
47	K	R001E63Z10	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z10 Ocelový můstek přes potrubí VZT	ks			22,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí					
48	K	R001E63Z11	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z11 Větrací protidešťová žaluzie	ks			5,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí</i>					
49	K	R001E63Z12	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z12 žebřík	ks			10,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí</i>					
50	K	R001E63Z13	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z13 Protipožární poklop	ks			23,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí</i>					
51	K	R001E63Z14	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace zámečnických konstrukcí - prvek Z14 Jeklová předsazená konstrukce pro popínavé rostliny	ks			150,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace zámečnických konstrukcí</i>					
D		F.6.4	Truhlářské výrobky a konstrukce				795,000.00	
52	K	998766202.R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			25,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766202.R					
53	K	R621KTT01	Dodávka a montáž prvek č.T01 Kompletní dodávka a montáž kuchyňské linky dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			80,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					
54	K	R621KTT02	Dodávka a montáž prvek č.T02 Kompletní dodávka a montáž kuchyňské linky dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			70,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					
55	K	R621KTT03	Dodávka a montáž prvek č.T03 informační panel ke dveřím z alucobondy dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			90,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					
56	K	R621KTT04	Dodávka a montáž prvek č.T04 Kompletní dodávka a montáž kuchyňské linky dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			210,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					
57	K	R621KTT05	Dodávka a montáž prvek č.T05 Kompletní dodávka a montáž kuchyňské linky dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			100,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					
58	K	R621KTT06	Dodávka a montáž prvek č.T06 Kompletní dodávka a montáž kuchyňské linky dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			100,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					
59	K	R621KTT07	Dodávka a montáž prvek č.T07 informační panel a obložka ke dveřnímu otvoru z alucobondy dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			80,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	R621KTT08	Dodávka a montáž prvek č.T08 informační panel a obložka ke dveřnímu otvoru z alucobondu dle specifikace truhlářských konstrukcí	ks			40,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž s dopravou kompletního výrobku, včetně veškerého příslušenství a vybavení, všech montážních a spojovacích prvků. Ocenění dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci část specifikace truhlářských konstrukcí					
	D	F.6.5	Klempířské konstrukce				250,491.00	
61	K	R001E63K01	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K01 Oplechování atiky	bm			17,360.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
62	K	R001E63K02	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K02 Oplechování vnější roh	bm			28,350.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
63	K	R001E63K02.	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K02* Oplechování vnější roh tupý	bm			14,735.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
64	K	R001E63K03	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K03 Oplechování vnitřní roh	bm			28,350.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
65	K	R001E63K04	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K04 Oplechování zastřešení čelo	bm			7,290.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
66	K	R001E63K04.	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K04* Oplechování zastřešení boky	bm			1,638.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
67	K	R001E63K05	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K05 Okapnička ukončení HI na stěně	bm			17,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
68	K	R001E63K06	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K06 Ventilací rotační hlavice pro odvětrání radonu	ks			14,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
69	K	R001E63K07	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K07 Střešní vpust dvoustupňová	ks			15,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
70	K	R001E63K07hv	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K07* Střešní vpust dvoustupňová	ks			15,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
71	K	R001E63K08	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K08 Komínek odvětrání kanalizace	ks			24,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
72	K	R001E63K09	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K09 Žlab, včetně kotevnic háků	bm			29,792.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
73	K	R001E63K10	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K10 Čelo žlabu	ks			60.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
74	K	R001E63K11	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K11 Žlabový kotlík oválný	ks			3,400.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
75	K	R001E63K12	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K12 Výtokové koleno	ks			200.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
76	K	R001E63K13	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K13 Odpadní koleno	ks			100.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
77	K	R001E63K14	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K14 Odpadní trouba - svod	bm			2,350.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
78	K	R001E63K15	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K15 Roh žlabu vnější	ks			1,244.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
79	K	R001E63K16	Dodávka a montáž kompletní konstrukce dle PD specifikace klempířských konstrukcí - prvek K16 Roh žlabu vnitřní	ks			622.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství, všech montážních a spojovacích prvků, s dopravou na staveniště, včetně finální povrchové úpravy dle PD specifikace klempířských konstrukcí					
80	K	R001E63R00	Přesun hmot procentní pro klempířské konstrukce v objektech v do 12 m	%			30,000.00	"R"
D			F.6.6 Kompletační výrobky a ostatní drobné konstrukce				105,000.00	
81	K	E01	Světelný nápis EMERGENCY	ks			35,000.00	"R"
82	K	E02	Světelný nápis URGENTNÍ PŘÍJEM	ks			45,000.00	"R"
83	K	E03	Informační cedule	ks			25,000.00	"R"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis:

D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	54,650.00
HSV - HSV	54,650.00
F.6.7 - Vybavení požární ochrany	54,650.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis:

D1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54,650.00

D HSV HSV 54,650.00

D F.6.7 Vybavení požární ochrany 54,650.00

1	K	D103R00	Přenosný hasicí přístroj typ S5 - dodávka a montáž	ks			10,000.00	"R"
		VV	2+1+1"dle PBŘ TZ					
2	K	D103R01	Přenosný hasicí přístroj typ PG6 - dodávka a montáž	ks			15,750.00	"R"
		VV	3+1+1+1+3"dle PBŘ TZ					
3	K	D103R03	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY DLE PBŘ- dodávka a montáž	ks			22,000.00	"R"
4	K	D103R04	PŘESUN HMOT	kg			6,900.00	"R"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D1.01.4.1 - Zdravotně technické instalace**

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,493,878.34
D1 - Bourací práce	31,024.00
D10 - Stavební práce a přípomoce	49,912.50
D2 - Zemní práce	385,258.42
D6 - Vodovod armatury a příslušenství	86,300.00
D9 - Zařizovací předměty	200,500.00
HSV - Práce a dodávky HSV	80,332.98
8 - Trubní vedení	80,332.98
PSV - Práce a dodávky PSV	660,550.44
713 - Izolace tepelné	67,484.64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	168,697.80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	424,368.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D1.01.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Žatec Datum: 17.07.2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,493,878.34

D		D1	Bourací práce				31,024.00	
1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			249.50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151								
2	K	Pol250	Provedení nových drážek řezáním rýh ve stěnách nebo příčkách z plných cihel hl do 70 mm š do 150 mm pro potrubí vodovodu	m			16,125.00	"R"
VV		35"kanalizace						
VV		90"vodovod						
VV		Součet						
3	K	Pol252	Provedení vrtaných prostupů do d100 sténovou konstrukcí do tl. 600mm	ks			7,800.00	"R"
4	K	Pol2521	Provedení vrtaných prostupů do d100 stropní konstrukcí do tl. 350 mm	ks			6,600.00	"R"
5	K	Pol255	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky s naložením na místo likvidace a se složením, včetně poplatků	t			249.50	"R"
D		D10	Stavební práce a přípomoce				49,912.50	
6	K	Pol387	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			6,237.50	"R"
VV		3,5"rýhy pro kanalizaci						
VV		9,0"rýhy pro vodovod						
VV		Součet						
7	K	Pol388	Vápenocementová štuková omítka rýh šířky do 150 mm ve stěnách z CP vč. zacištění povrch	m2			5,625.00	"R"
VV		3,5"rýhy pro kanalizaci						
VV		9,0"rýhy pro vodovod						
VV		Součet						
8	K	Pol389	Utěsnění prostupů a provedení požárních ucpávek dle ČSN EN řady 13501-2	ks			17,500.00	"R"
VV		4"1PP						
VV		1"1np						
VV		Součet						
9	K	Pol3891	Utěsnění prostupů základovou deskou (hydroizolačním souvrstvím) pomocí těsnící manžety, dodávka a montáž	ks			15,750.00	"R"
P		Poznámka k položce: Manžeta těsnící DN 110 s asfaltovým izolačním límcem						
VV		17"splašková kanalizace						
VV		4"dešťová kanalizace						
VV		Součet						
10	K	Pol390	Závěrečný úklid	h			4,800.00	"R"
D		D2	Zemní práce				385,258.42	
11	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			147,120.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212331								
VV		0,8*2,0*(2,5+12)"venkovní DN160						
VV		pro DN160						
VV		0,8*2,0*10"viz. výkres 02 splašková kanalizace						
VV		0,8*2,0*(2,5+6,5)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace						
VV		pro DN125						
VV		0,8*2,0*(6,7+2,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace						
VV		0,8*2,0*(10,0+3,0)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace						
VV		pro DN110						
VV		0,8*2,0*(3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace						
VV		0,8*2,0*(14,5+1)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace						
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			9,808.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311 196,16					
13	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3			1,961.60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319					
14	K	Pol260	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			14,712.00	"R"
	VV		0,8*0,2*(2,5+12)"venkovní DN160					
	VV		pro DN160					
	VV		0,8*0,2*10"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*0,2*(2,5+6,5)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN125					
	VV		0,8*0,2*(6,7+2,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*0,2*(10,0+3,0)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN110					
	VV		0,8*0,2*(3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*0,2*(14,5+1)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		Součet					
15	K	Pol261	Obsypání potrubí dle vzorových řezů z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3			13,387.92	"R"
	VV		0,8*0,35*(2,5+12)"venkovní DN160					
	VV		pro DN160					
	VV		0,8*0,35*10"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*0,35*(2,5+6,5)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN125					
	VV		0,8*0,35*(6,7+2,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*0,35*(10,0+3,0)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN110					
	VV		0,8*0,35*(3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*0,35*(14,5+1)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		Součet					
16	M	Pol262	štěrkopísek frakce 0-8	t			33,984.90	"R"
	VV		+34,328*2,2					
17	K	Pol263	Zásyp jam, šachet rýh sypaninou se zhutněním do úrovně HTÚ	m3			14,712.00	"R"
	VV		0,8*1,5*(2,5+12)"venkovní DN160					
	VV		pro DN160					
	VV		0,8*1,5*10"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*1,5*(2,5+6,5)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN125					
	VV		0,8*1,5*(6,7+2,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*1,5*(10,0+3,0)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN110					
	VV		0,8*1,5*(3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		0,8*1,5*(14,5+1)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		Součet					
18	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			39,232.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
	VV		2*(196,16-147,12)"zbylá zemina z výkopu 2000kg/m3					
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			68,656.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		2*1,0*2,0*(2,5+12)"venkovní DN160					
	VV		pro DN160					
	VV		2*1,0*2,0*10"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		2*1,0*2,0*(2,5+6,5)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN125					
	VV		2*1,0*2,0*(6,7+2,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		2*1,0*2,0*(10,0+3,0)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN110					
	VV		2*1,0*2,0*(3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		2*1,0*2,0*(14,5+1)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			41,684.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		2*1,0*2,0*(2,5+12)"venkovní DN160					
	VV		pro DN160					
	VV		2*1,0*2,0*10"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		2*1,0*2,0*(2,5+6,5)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN125					
	VV		2*1,0*2,0*(6,7+2,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		2*1,0*2,0*(10,0+3,0)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		pro DN110					
	VV		2*1,0*2,0*(3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5)"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
	VV		2*1,0*2,0*(14,5+1)"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
	VV		Součet					
	D	D6	Vodovod armatury a příslušenství				86,300.00	
21	K	Pol365	Kulový kohout d20 pro PP potrubí	ks			900.00	"R"
22	K	Pol3651	Ventil rohový s filtrem 1/2" x 1/2"	ks			18,500.00	"R"
	VV		1*(4+2+1)"WC1, WCi , P					
	VV		2*5"U1					
	VV		2*2"U2					
	VV		2*1"Ui					
	VV		2*2"D1					
	VV		2*5"D2					
	VV		Součet					
23	K	Pol3652	PPR Nástěnný komplet baterie 20 x 1/2", dodávka a montáž	ks			2,600.00	"R"
	VV		3"U3					
	VV		5"U4					
	VV		2"S1					
	VV		2"S2					
	VV		1"VL1					
	VV		Součet					
24	K	Pol3653	Tlaková propojovací flexi hadička FF 1/2" x 1/2" 100cm, PN10, 100°C, dodávka a montáž	ks			3,700.00	"R"
	VV		1*(4+2+1)"WC1, WCi , P					
	VV		2*5"U1					
	VV		2*2"U2					
	VV		2*1"Ui					
	VV		2*2"D1					
	VV		2*5"D2					
	VV		Součet					
25	K	Pol366	Kulový kohout d25 pro PP potrubí	ks			1,300.00	"R"
26	K	Pol367	Kulový kohout d32 pro PP potrubí	ks			1,800.00	"R"
27	K	Pol368.1	Kulový kohout s vypouštěním d40 pro PP potrubí	ks			1,200.00	"R"
28	K	Pol371.1	Kulový kohout DN 40 nerezový	ks			12,800.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Teplá voda					
	VV		1"1PP					
	VV		1"1NP					
	VV		2"technická místnost suterén pro cirkulační čerpadlo					
	VV		Součet					
29	K	Pol371.2	Kulový kohout DN 25 nerezový	ks			3,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: cirkulace					
	VV		2					
30	K	Pol600	Provedení odbočky studené vody d50 navrtávacím pasem d50/DN100 pro PE potrubí.	ks			6,500.00	"R"
			Poznámka k položce: vč. navrtávacího pásu d50/DN100 pro PE potrubí.					
	P		vč. šoupě DN50 dodávka a montáž					
31	K	Pol601	Napojení potrubí TUV DN 40 na stávající potrubí před akumulací nádobou rychloohřevu TUV	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. napojovací armatury a kulového ventilu s vypouštěním dodávka a montáž					
32	K	Pol602	Napojení potrubí cirkulace DN 25 na stávající potrubí před akumulací nádobou rychloohřevu TUV	ks			2,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. napojovací armatury a kulového ventilu s vypouštěním dodávka a montáž					
33	K	Pol603	Dodávka a montáž cirkulačního čerpadla pro TUV pro DN 40	ks			28,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Parametry čerpadla:
Dopravní výška čerpadla 8 m
Napájení čerpadla 230 V
Jm. výkon motoru 180 W
Průtok čerpadla 10 m3/h
Teplota kapaliny 0...80 °C
Tlak PN 16
Typ připojení čerpadla Příruba
Velikost připojení čerpadla DN 40

D9

Zařizovací předměty

200,500.00

34	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			6,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
35	K	WC1	WC závěsné hlubokosplachovací bílé keramické, vč. montážního modulu s nádržkou s antibakteriálním sedátkem z PH, boční napouštění. Vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			40,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: wc závěsné hlubokosplachovací bílé keramické, vč. montážního modulu s nádržkou, splachování 3/6 l + sedátko bílé s poklopem + ovládací deska bílá zepředu se stop funkcí					
36	K	WCi	WC stacionární hlubokosplachovací bílé pro ZTP, se zvýšenou sedací výškou- 480 mm s antibakteriálním sedátkem z PH, boční napouštění. Vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			28,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: wc stacionární hlubokosplachovací bílé pro ztp, se zvýšenou sedací výškou- 480 mm keramické, vodorovný odtok boční napouštění, v provedení kombi, splachování 3/6 l + sedátko bílé s poklopem + 2x sklápěcí madla					
37	K	P	Pisoár keramický bílý se zadním napouštěním a odtokem nátok i výtok skrytý Vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			5,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: pisoár keramický bílý se zadním napouštěním a odtokem nátok i výtok skrytý - se senzorovým splachovačem + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce					
38	K	U1	Keramické umyvadlo bílé 55 cm s jedním otvorem vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			10,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: keramické umyvadlo bílé 55 cm s jedním otvorem + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce + umyvadlová jednopáková stojánková směšovací baterie, s perlátorem +umyvadlová nerezová zápachová uzávěrka bez krytu					
39	K	U2	Keramické umyvadlo bílé 55 cm senzorová stojánková směšovací baterie vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			7,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: keramické umyvadlo bílé 55 cm s jedním otvorem + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce + umyvadlová senzorová stojánková směšovací baterie, s perlátorem +umyvadlová nerezová zápachová uzávěrka bez krytu					
40	K	U3	Keramické umyvadlo bílé oválné 48 cm zápustné bez otvoru vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			9,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: keramické umyvadlo bílé oválné 48 cm zápustné bez otvoru + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce + umyvadlová nástěnná směšovací jednopáková baterie s lékařskou pákou, s perlátorem +umyvadlová zápachová uzávěrka					
41	K	U4	Keramické umyvadlo bílé 55 cm bez otvoru, baterie s lékařskou pákou vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			15,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: keramické umyvadlo bílé 55 cm bez otvoru + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce + umyvadlová nástěnná směšovací jednopáková baterie s lékařskou pákou, s perlátorem +umyvadlová nerezová zápachová uzávěrka bez krytu					
42	K	Ui	Keramické umyvadlo bílé 55 cm s jedním otvorem, pro ZTP vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			3,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: keramické umyvadlo bílé 55 cm s jedním otvorem, pro ztp + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce + umyvadlová jednopáková stojánková směšovací baterie s prodlouženou pákou, s perlátorem + umyvadlová nerezová zápachová uzávěrka pro ztp					
43	K	S1	Kompletní dodávka prvků pro sprchový kout S1 vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			16,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: sprchový kout (níka) + nástěnná sprchová jednopáková baterie (150 mm) + ruční sprcha + pevná hlavová sprchová růžice + sprchová vpust dn 100, svislý odtok, nerezová mřížka					
44	K	S2	Kompletní dodávka prvků pro sprchový kout S2 vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			14,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: sprchový kout (níka) + nástěnná sprchová jednopáková baterie (150 mm) + ruční sprcha se sprchovou hadicí délky min. 250 cm + sprchová vpust dn 150, svislý odtok, nerezová mřížka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	VL1	Keramická výlevka stacionární DN 100 vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			4,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: výlevka stacionární dn 100 keramická, vodorovný odluk + umyvadlová nástěnná jednopáková směšovací baterie (150 mm) + výtokové rameno 300mm + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce + nerezová mříž					
46	K	D1	Nerezový dřez s odkapávací plochou vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			7,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: nerezový dřez s odkapávací plochou + stojánková dřezová jednopáková baterie + zápachová uzávěrka + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce					
47	K	D2	Nerezový dřez určený pro zdravotnictví vč. montážních prvků a příslušenství.	ks			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: nerezový dřez určený pro zdravotnictví + dřezová jednopáková stojánková směšovací baterie s lékařskou pákou, s perátorem, s výsuvnou hubicí + zápachová uzávěrka + montážní prvky a dop. příslušenství výrobce					
48	K	Pol381	El. zásobníkový ohřivač vody 80l, příkon 2,0 kW vč. pojistného ventilu, dodávka a montáž	ks			7,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: El. zásobníkový ohřivač vody 80l, příkon 2,0 kW vč. pojistného ventilu					
49	K	Pol382	El. zásobníkový ohřivač vody 15l, příkon 1,5 kW vč. pojistného ventilu, dodávka a montáž	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: El. zásobníkový ohřivač vody 15l, příkon 1,5 kW					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				80,332.98	
	D	8	Trubní vedení				80,332.98	
50	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160	m			2,682.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310430					
		VV	2,5+12					
51	M	28617275	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16	m			4,150.48	CS ÚRS 2024 02
		VV	14,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
52	K	894221115R1	Šachty kanalizační NŠ1 z dílců DN 1000, hl. 3,25 výšky vstupu do 1,50 m. Poklop nosnost min. 40t	kus			28,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Viz. výkres 04, spadišťová šachta součástí dodávky je i spadišťový stupeň vč. obetonování.					
53	K	894221115R2	Nastavení kanalizační šachty SŠ2 pomocí kanalizačních dílců DN 1000, výška nastavení 0,84 m. Poklop nosnost min. 40t	kus			11,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. obetonování.					
54	K	894221115R3	Nastavení kanalizační šachty SŠ1 pomocí kanalizačních dílců DN 1000, výška nastavení 1,5 m. Poklop nosnost min. 40t	kus			13,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. obetonování.					
55	K	894221115R4	Nastavení kanalizační šachty SŠ0 pomocí kanalizačních dílců DN 1000, výška nastavení 1,13 m. Poklop nosnost min. 40t	kus			11,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. obetonování.					
56	K	894221115R5	Napojení UV1 do stávající kanalizační šachty SŠ3, délka připojení 4m potrubí DN 200	kus			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. obetonování potrubí					
57	K	89594100R	Dodávka a montáž Uliční vpust' s filtrem O 425 / DN 200	kus			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: UV1 viz. SO103 Uliční vpust'z polypropylénu, vysoce odolná proti poškození při přepravě, instalaci a údržbě					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				660,550.44	
	D	713	Izolace tepelné				67,484.64	
58	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m			21,030.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463311					
		VV	71					
		VV	8,4					
		VV	97,2					
		VV	31,6					
		VV	41,1					
		VV	10,6					
		VV	20,5					
		VV	Součet					
59	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m			13,035.60	CS ÚRS 2024 02
		VV	71					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
60	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m			1,542.24	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,4					
		VV	8,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
61	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m			17,845.92	CS ÚRS 2024 02
		VV	97,2					
		VV	97,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
62	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m			4,190.16	CS ÚRS 2024 02
		VV	31,6					
		VV	31,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
63	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m			5,449.86	CS ÚRS 2024 02
		VV	41,1					
		VV	41,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
64	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m			1,405.56	CS ÚRS 2024 02
		VV	10,6					
		VV	10,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
65	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m			2,718.30	CS ÚRS 2024 02
		VV	20,5					
		VV	20,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
66	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t			267.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				168,697.80	
67	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m			2,475.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173315					
		VV	5,5"D1 svislé					
		VV	+5,4+5,5"D2 svislé i horizontální					
		VV	5,5"D3 svislé					
		VV	5,5"D4 svislé					
68	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m			23,415.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
		VV	3,25+0,95+0,75+2,75+4,5+5,75+6,2+2,25+1,4+6,0+4,0+1,5+3,2+0,7+1,0+2,7+4,5"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
		VV	14,5+1"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
		VV	Součet					
69	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m			11,100.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
		VV	6,7+2,5"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
		VV	10,0+3,0"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
		VV	Součet					
70	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m			12,350.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
		VV	10"viz. výkres 02 splašková kanalizace					
		VV	2,5+6,5"viz. výkres 02 dešťová kanalizace					
		VV	Součet					
71	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m			45,750.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
		VV	17*4,5"svislé splaškové potrubí					
		VV	6*2,5"svislé odvětrávací potrubí					
		VV	Součet					
72	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m			17,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					
		VV	50"odvod kondenzátu K					
73	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m			12,200.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
		VV	3,5"K10					
		VV	1"K5					
		VV	0,5"K6					
		VV	2,5"K4					
		VV	2,0"K3					
		VV	4,5"K7					
		VV	3,5"K8					
		VV	2,5"K11					
		VV	3,0"K14					
		VV	4,5"K12					
		VV	0,5"K15					
		VV	2,5"K17					
		VV	Součet					
74	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m			3,850.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
		VV	1,5"K3					
		VV	0,5"K8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,0"K14					
			VV 1,0"K12					
			VV 1,5"K13					
			VV Součet					
75	K	721175032	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé dešťové DN 100	m			21,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175032					
			VV 6,6"D1					
			VV 5,6"D4					
			VV 4,6"D3					
			VV Součet					
76	K	721175032.R1	Čistící tvarovka pro KG DN 110	kus			6,800.00	"R"
		P	Poznámka k položce: SN4 z PVC podle EN 13476					
			VV 1"D1					
			VV 1"D4					
			VV 1"D3					
			VV 1"D2					
			VV 13"splásková kanalizace					
			VV Součet					
77	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m			9,852.80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
			VV 307,9					
78	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			2,405.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				424,368.00	
79	K	722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C O 35/1,5	m			15,600.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130105					
		P	Poznámka k položce: viz. výkres 05					
80	K	722160107	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m			23,450.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160107					
			VV 67"1NP VÝKRES Č.06					
81	K	722160108	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných tvrdým pájením O 22/1	m			14,715.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160108					
			VV 32,7"1NP VÝKRES Č.06					
82	K	722160155	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m			72,900.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160155					
			VV 36,4"1NP VÝKRES Č.06					
			VV 60,8"1PP VÝKRES Č.05					
			VV Součet					
83	K	722160156	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5	m			10,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160156					
			VV 8,4"1NP VÝKRES Č.06					
84	K	722160157	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných tvrdým pájením O 42/1,5	m			124,250.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160157					
			VV 10,2"1NP VÝKRES Č.06					
			VV 60,8"1PP VÝKRES Č.05					
			VV Součet					
85	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m			9,880.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002					
			VV 24,7"1NP VÝKRES Č.06					
86	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m			20,550.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003					
			VV 41,1"1NP VÝKRES Č.06					
87	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m			18,960.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004					
			VV 31,6"1NP VÝKRES Č.06					
88	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m			7,950.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005					
			VV 10,6"1NP VÝKRES Č.06					
89	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m			20,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175006					
			VV 16,9"1NP VÝKRES Č.06					
			VV 3,6"1PP VÝKRES Č.05					
			VV Součet					
90	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus			350.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Požární vodovod					
91	K	722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 40	soubor			8,200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722213111					
P			Poznámka k položce: Požární vodovod					
92	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor			13,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250143					
93	K	722262165	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 40 x 300 mm Qn 10	kus			13,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262165					
94	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			47,388.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
VV			26+67+32,7+97,2+8,4+71+24,7+41,1+31,6+10,6+20,5					
95	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			3,175.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D1.01.4.2 - Vytápění včetně MaR**

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,087,021.00
HSV - Práce a dodávky HSV	83,595.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15,000.00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	2,170.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50,200.00
99 - Přesun hmot	16,225.00
PSV - Práce a dodávky PSV	916,526.00
713 - Izolace tepelné	37,006.00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8,115.00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	698,480.00
734 - Ústřední vytápění - armatury	145,585.00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27,340.00
OST - Ostatní	29,090.00
786 - Dokončovací práce	29,090.00
Ostatní - Měření a regulace	57,810.00
DEM - Demontáže	2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D1.01.4.2 - Vytápění včetně MaR
Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,087,021.00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				83,595.00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				15,000.00	
1	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus		15,000.00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340236212				
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				2,170.00	
2	K	611401111	Omítka malých ploch na stropěch do pl 0,09 m2	kus		720.00	"R"	
3	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2		220.00	"R"	
4	K	612451131	Oprava vnitřních cementových omítek stěn rozsahu 5 % štukových plstí hlazených	m2		550.00	"R"	
5	K	612453521	Omítka rýh ve stěnách MC š 150 mm hlazená dřevěným hladítkem	m2		680.00	"R"	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50,200.00	
6	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus		35,200.00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033241				
7	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus		7,000.00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033261				
8	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus		1,750.00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/972054141				
9	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m		1,250.00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031154				
10	K	R01	Ostatní stavební práce pro vytápění	kus		5,000.00	"R"	
D		99	Přesun hmot				16,225.00	
11	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t		9,045.00	"R"	
12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t		7,180.00	"R"	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				916,526.00	
D		713	Izolace tepelné				37,006.00	
13	M	605631966007	22x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m		60.00	"R"	
14	M	605631966009	28x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m		4,320.00	"R"	
15	M	605631966010	35x 6mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m		1,080.00	"R"	
16	M	6050056319R	35x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem.	m		21,240.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	713420841	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu s povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m			5,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420841					
18	K	inf.cena	Montáž izolace náplekové lepené pro potrubí + pomocný materiál	m			5,225.00	"R"
19	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t			81.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				8,115.00	
20	K	732421451	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 2,5 m3/h	soubor			8,100.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421451					
21	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			15.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732101					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				698,480.00	
22	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m			1,050.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110803					
23	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m			5,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733110808					
24	K	733110808r	Demontáž rozdělovačů potrubích ocelových DN přes 50, včetně příslušenství	hod			2,800.00	"R"
25	K	733110808VZT	Demontáž přípojovacího uzlu VZT, včetně příslušenství (čerpadlo, armatury, trubky,)	hod			2,800.00	"R"
26	K	733191903	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených montáž DN 15	m			1,200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191903					
27	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus			2,970.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191913					
28	K	733191918	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 50	kus			600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191918					
29	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1	m			650.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222204					
30	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m			77,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223205					
31	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5	m			197,200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223206					
32	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách O 22/1,5	m			200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204					
33	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách O 28/1,5	m			1,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205					
34	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách O 35/1,5	m			1,480.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206					
35	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 22/1	kus			1,040.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224					
36	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 28/1,5	kus			1,800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225					
37	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 35/1,5	kus			1,800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224226					
38	K	systmdesk	Montáž systémových desek pro podlahové topení	hod			17,500.00	"R"
39	K	MTZ_Pdltrubky	Montáž trubek pro podlahové topení	hod			52,500.00	"R"
40	M	PDL1	Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící 15 x 0,8 cm	m			19,600.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	PDL2	Plastifikátor do betonu (mísicí poměr - 1l na 100kg cementu) 10 litrů cena za kus, pro anhydrit není potřeba, pouze v případě zalití podlahového topení betonem	ks			13,500.00	"R"
42	M	PDL3	Fixační oblouk pro plastové trubky 16-18	ks			2,660.00	"R"
43	M	PDL4	Izolační deska pro podl.vytápění, s montážními výstupky, zesílená folie, T50_H30 CP2, cena za 1 m2,	m2	3		158,400.00	"R"
44	M	PDL5	Spona pro přichycení hadic k izolaci	ks	1,0		3,000.00	"R"
45	M	PDL6	Ochranná hadice (husí krk) průměr	m			1,800.00	"R"
46	M	PDL7	Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra 17x2,0	m	1,2		63,000.00	"R"
47	M	PDLKA	Trubka PEX-AL-PEX pro topné systémy 16x2mm v izolaci, pro koupelnové radiátory	m			9,920.00	"R"
48	M	PDL8	17x2,Spojka (lisovaný spoj),	ks			2,850.00	"R"
49	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	2		6,420.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
50	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	1,2		32,300.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101					
51	K	Uložení	Materiál a práce pro přesně nespecifikované provedení a instalaci uložení potrubí v kolektorech, suterénu a v KPS. Systém dle dodavatele prací.	kg			8,000.00	"R"
52	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			7,940.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				145,585.00	
53	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus			180.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200811					
54	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus			3,600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821					
55	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus			1,200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822					
56	K	734200824	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2	kus			600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200824					
57	K	734200832	Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 1/2 do G 1	kus			250.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200832					
58	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus			2,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209102					
59	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus			500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209103					
60	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus			2,750.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209113					
61	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus			250.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209114					
62	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus			2,250.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209115					
63	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25)	kus			350.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209125					
64	K	734499215	Přednastavení+montáž hlavice	kus			4,200.00	"R"
65	M	VK10	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 3/8"	ks			1,800.00	"R"
66	M	AOV10	DN10, Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz	ks			700.00	"R"
67	M	TRM15	1/2" : Termomanometr 0-6 bar	kus			2,600.00	"R"
68	M	R701FY023	1/2": Filter Ball - Kulový kohout s filtrem	kus			1,500.00	"R"
69	M	KU15	1/2": Kulový uzávěr	kus			300.00	"R"
70	M	KU25	1": Kulový uzávěr	kus			1,300.00	"R"
71	M	ZK15	1/2": Zpětná klapka Celomosazné provedení s NBR těsněním	kus			700.00	"R"
72	M	ZK25	1": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním	kus			550.00	"R"
73	M	AB15	DN15, Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, 110°C, max. dp 16kPa (16-600kPa), pro průtok 272 l/hod	kus			4,050.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	AB20	DN20, Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil, 110°C, max. dp 25kPa (25-600kPa), pro průtok 1259 l/hod	kus			4,700.00	"R"
75	M	SXP45_25	kv6,3, DNcca 25_ Trojcestný směšovací ventil s pohonem (elektro parametry dle M+R)	kus			4,500.00	"R"
76	K	MONTRS	Montáž Rozdělovače a sběrače pro podlahovku	hod			8,400.00	"R"
77	M	RS4DB	1" x18/ 04 okruhů, Kompletní mosazný rozdělovač s regulací tlaku a průtoku s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky + Skříň pro zadění	soubor			8,200.00	"R"
78	M	RS7DB	1" x18/ 07okruhů, Kompletní mosazný rozdělovač s regulací tlaku a průtoku s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky + Skříň pro zadění	soubor			11,500.00	"R"
79	M	RS8DB	1" x18/ 08 okruhů, Kompletní mosazný rozdělovač s regulací tlaku a průtoku s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky + Skříň pro zadění	soubor			14,000.00	"R"
80	M	EH1	Dodávka profese MaR. Elektrická hlava pro term. vent. rozdělovačů PDL. (Způsob zapojení a elektro parametry musí být upřesněna profesí MaR).	ks			26,000.00	"R"
81	M	ADP1	Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH 18x(17x2)	ks			3,420.00	"R"
82	M	MM11	1/2" Příp.arm. radiátoru MM pro koupelnový radiátor pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá, leštěný chrom	kus			30,000.00	"R"
83	M	MMTH1	Termostatická hlava kapalinová, leštěný chrom	kus			2,000.00	"R"
84	M	UK1	Univerzální kryt pro trubky o12 - 18.	ks			300.00	"R"
85	M	MMAD1	Adaptér pro měděné trubky - chrom. Připojení na Euroconus..3/4"E x 16	sada			500.00	"R"
86	M	MMAD2	Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH 18x(16x2)	ks			300.00	"R"
87	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			135.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				27,340.00	
88	K	735000911	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus			2,100.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000911					
89	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus			4,200.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000912					
90	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2			4,400.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735111810					
91	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus			1,600.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821					
92	K	735192921	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých do 1500 mm	kus			150.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735192921					
93	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus			800.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735164512					
94	M	K20A-178060-00M	Designový Koupelnový radiátor se středovým sruženým spodním připojením výška 1780mm, šířka 600mm, s výkonem 202W (35/32/24°C)	ks			7,000.00	"R"
95	M	K20A-178075-00M	Designový Koupelnový radiátor se středovým sruženým spodním připojením výška 1780mm, šířka 750mm, s výkonem 252W (35/32/24°C)	ks			7,000.00	"R"
96	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			90.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101					
D		OST	Ostatní				29,090.00	
D		786	Dokončovací práce				29,090.00	
97	K	Nátěry50	Nátěry potrubí do DN50 (2v1) +ocelových nosných konstrukcí a prvků potrubí a otopné soustavy. Materiál +práce.	m			1,250.00	"R"
98	K	PD_PRUB	PRŮBĚŽNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZMĚN A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	PD			2,500.00	"R"
99	K	PD_SKUT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	PD			5,000.00	"R"
100	K	Soustava_voda	Vypouštění a napouštění soustavy topnou vodou.	hod			4,500.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	Topnázkouška	Topná zkouška v rozsahu dle platné legislativy	hod			15,840.00	"R"
D Ostatní Měření a regulace							57,810.00	
102	K	Pol1	jednotka teploměrových vstupů (8) TM3TI8T	ks			6,500.00	"R"
103	K	Pol17	pohon regulačního ventilu SAS61.33 24V 0-10V	ks			4,500.00	"R"
<i>Poznámka k položce:</i> P								
104	K	Pol18	čerpadlo oběhové napájené 230Vac	ks			7,500.00	"R"
<i>Poznámka k položce:</i> P								
105	K	Pol2	jednotka analogových výstupů(2) TMC2AQ2V	ks			2,500.00	"R"
106	K	Pol3	jednotka analogových vstupů (2) TM2CAI2	ks			2,500.00	"R"
107	K	Pol4	relé 24Vdc 1-pólové RSL1PVBUI	ks			700.00	"R"
108	K	Pol5	relé 2-pólové RXG23BD	ks			350.00	"R"
109	K	Pol6	patice RGZE1S48M	ks			150.00	"R"
110	K	Pol7	stykač 2232 2Z/25A 24VAC/DC	ks			750.00	"R"
111	K	Pol8	přepínač 3-pólový XBAD33	ks			400.00	"R"
112	K	Pol9	kontrolka zelená XBAVB3	ks			350.00	"R"
113	K	Pol10	jistič 4A/C A9F0414	ks			300.00	"R"
114	K	Pol11	pomocný kontakt A9N26904	ks			350.00	"R"
115	K	Pol12	pojistkové pouzdro+pojistka	ks			100.00	"R"
116	K	Pol13	svorkovnice	ks			200.00	"R"
117	K	Pol14	snímač teploty Ni1000/5000 do jímky NS 120-70	ks			1,600.00	"R"
118	K	Pol15	jímka nerez pro NS120	ks			800.00	"R"
119	K	Pol16	termostat příložený RAM-TR.2000M	ks			360.00	"R"
<i>Poznámka k položce:</i> Pol 4 pohon regulačního ventilu SAS61.33 24V 0-10V 1ks strojní dodávka Pol 5 čerpadlo oběhové napájené 230Vac 1ks strojní dodávka P								
120	K	Pol19	napájecí kabel čerpadlo CYSY 3x1	ks			200.00	"R"
121	K	Pol20	poruchové hlášení čerpadlo J-Y(St)Y 1x2x0.8	ks			100.00	"R"
122	K	Pol21	regulační ventil JQTQ-O 4x0.8	ks			300.00	"R"
123	K	Pol22	snímače teploty J-Y(St)Y 1x2x0.8	ks			200.00	"R"
124	K	Pol23	termostat J-Y(St)Y 1x2x0.8	ks			100.00	"R"
125	K	Pol24	montáž v stávajícím rozvaděči	ks			4,500.00	"R"
126	K	Pol25	kabeláž ve stanici	ks			5,000.00	"R"
127	K	Pol26	úprava stávajícího SW PLC	ks			2,000.00	"R"
128	K	Pol27	úprava stávajícího SW OP	ks			2,000.00	"R"
129	K	Pol28	úprava stávajícího SW dispečink	ks			5,000.00	"R"
130	K	Pol29	doplnění dokumentace	ks			5,000.00	"R"
131	K	Pol30	náklady na přepravu	ks			1,000.00	"R"
D DEM Demontáže							2,500.00	
132	K	Demontáže	Demontáže všech přesně nespecifikovaných prvků (včetně odvozu a ekologické likvidace)	hod			2,500.00	"R"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D1.01.4.3 - Vzduchotechnická zařízení a klimatizace**

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,366,626.00
0 - Ostatní práce VZT	91,800.00
1 - Prostory urgentního příjmu	1,077,155.00
2 - Hygienická zařízení a šatny	268,525.00
3 - Hygienická zařízení 1.10-1.14	37,986.00
4 - Dveřní clony	50,000.00
5 - Klimatizace	540,700.00
6 - Servrovna a rozvodna silnoprůdu	97,700.00
7 - Požární ventilace CHÚC A ve stáv. objekt	119,510.00
8 - Požární ventilace prostor ve stáv.objekt	83,250.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D1.01.4.3 - Vzduchotechnická zařízení a klimatizace

Místo: Žatec

Zadavatel: Město Žatec

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,366,626.00

D 0		Ostatní práce VZT					91,800.00	
1	K	Pol31	Náklady na dopravu (1,6% Zz ceny dodávek VZT.)	ks			30,000.00	"R"
2	K	Pol32	Přesun strojů a zařízení (2.5 Kč/kg)	ks			5,000.00	"R"
3	K	Pol33	Přesun potrubí (2.5 Kč/kg)	ks			2,000.00	"R"
4	K	Pol34	Podíl přidružených výkonů (2.0% z ceny montáže VZT.)	ks			500.00	"R"
5	K	Pol35	Zednické výpomoci (2.0% z ceny montáže VZT.)	ks			10,500.00	"R"
6	K	Pol36	Komplexní vyzkoušení (72.0 hodin po 200.0 Kč)	ks			15,000.00	"R"
7	K	Pol37	Zaregulování VZT (48.0 hodin po 250.0 Kč)	ks			24,000.00	"R"
8	K	Pol38	Zaškolení obsluhy (24.0 hodin po 200.0 Kč)	ks			4,800.00	"R"
D 1		Prostory urgentního příjmu					1,077,155.00	
9	K	1.001	Větrací jednotka nástřešní Duplex 5500 Multi Eco-N s rámem	ks			360,000.00	"R"
10	K	1.002	Kondenzační jednotka HISENSE AVW-76HKFHH2,HiSmartC+VRFmini	ks			90,000.00	"R"
11	K	1.002a	HZX+10BEJ, VRF řídicí sada AHU-KIT 22-28	ks			10,000.00	"R"
12	K	1.003	Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace (2x6m)	bm			10,200.00	"R"
13	K	1.004	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x400/1000	ks			3,800.00	"R"
14	K	1.005	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x400/1500	ks			26,400.00	"R"
15	K	1.006	Stropní anemostat DLQL-P-Z-H-M600 s bočním připojením pro přívod	ks			43,800.00	"R"
16	K	1.007	Stropní anemostat DLQL-P-A-H-M600 s bočním připojením pro odvod	ks			43,500.00	"R"
17	K	1.008	Talířový ventil plastový ELI-160mm/přívod/	ks			760.00	"R"
18	K	1.009	Talířový ventil plastový ELI-200mm/přívod/	ks			1,200.00	"R"
19	K	1.010	Talířový ventil plastový ELF-160mm/odvodní/	ks			2,160.00	"R"
20	K	1.011	Talířový ventil plastový ELF-200mm/odvodní/	ks			1,200.00	"R"
21	K	1.012	Ohebná hadice Sonovc 25 - 160mm x7,5m	ks			5,420.00	"R"
22	K	1.013	Ohebná hadice Sonovac 25 - 203mm x7,5m	ks			3,050.00	"R"
23	K	1.014	Ohebná hadice Sonovac 25 - 152mm x7,5m	ks			2,710.00	"R"
24	K	1.015	Ohebná hadice Sonovac 25 - 315mm x7,5m	ks			11,400.00	"R"
25	K	1.016	Filtrační kazeta MFL-500/3-+ filtr F7	ks			12,400.00	"R"
26	K	1.017	Anemostat kruhový s nastavitelným kuželem DRE-C 150 SF/zpětná kl.	ks			11,000.00	"R"
27	K	1.018	Regulátor konstantního průtoku RPM-K-200-SL-I-.01	ks			3,500.00	"R"
28	K	1.019	Regulátor konstantního průtoku RPMC-K 300x300 I-.01	ks			8,400.00	"R"
29	K	1.020	Regulátor konstantního průtoku RPMC-K 400x200 I-.01	ks			4,200.00	"R"
30	K	1.021	Regulátor konstantního průtoku RPMC-K 400x300 I-.01	ks			13,600.00	"R"
31	K	1.022	Regulátor konstantního průtoku RPMC-K 400x400 I-.01	ks			6,700.00	"R"
32	K	1.023	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks			3,000.00	"R"
33	K	1.024	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x318/1500	ks			4,600.00	"R"
34	K	1.025	Regulátor konstantního průtoku RPM-K 300x250 I-.01	ks			4,100.00	"R"
35	K	1.026	Stěnová mřížka uzavřená 400x200	ks			2,600.00	"R"
36	K	1.027 až	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			101,530.00	"R"
37	K	1.140	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			50,160.00	"R"
38	K	1.150	Odbočka jednostranná 90° 150 - 150	ks			670.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	1.151	Odbočka jednostranná 90° 160 - 160	ks			2,400.00	"R"
40	K	1.152	Odbočka jednostranná 90° 200 - 160	ks			1,000.00	"R"
41	K	1.153	Odbočka jednostranná 90° 200 - 200	ks			2,400.00	"R"
42	K	1.154	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 160	ks			1,340.00	"R"
43	K	1.155	Přechod osový asymetr. 200 - 150	ks			500.00	"R"
44	K	1.156	Spiro potrubí pozink D 160/3m	ks			8,580.00	"R"
45	K	1.157	Spiro potrubí pozink D 150/3m	ks			4,350.00	"R"
46	K	1.158	Spiro potrubí pozink D 200/3m	ks			13,600.00	"R"
47	K	1.159	Spiro potrubí pozink D 315/3m	ks			2,500.00	"R"
48	K	1.160	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks			670.00	"R"
49	K	1.161	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200	ks			2,445.00	"R"
50	K	1.162	Odbočka jednostranná 90° 200 - 150	ks			950.00	"R"
51	K	1.163	Odbočka jednostranná 90° 250 - 150	ks			1,050.00	"R"
52	K	1.164	Přechod osový asymetr. 250 - 150	ks			500.00	"R"
53	K	1.165	Odbočka jednostranná 90° 315 - 200	ks			1,350.00	"R"
54	K	1.166	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	m2			97,500.00	"R"
55	K	1.167	Tepelná izolace potrubí tl.60mm s obalem z pozink. plechu	m2			93,960.00	"R"

D 2

Hygienická zařízení a šatny

268,525.00

56	K	2.001	Větrací jednotka Duplex 800 Multi Eco podstropní	ks			150,000.00	"R"
57	K	2.002	Nátěšní hlavice VHL 250	ks			4,400.00	"R"
58	K	2.003	Tlumič hluku MAA 250/900 ED	ks			7,000.00	"R"
59	K	2.004	Talířový ventil plastový ELI-160mm/přívod/	ks			1,800.00	"R"
60	K	2.005	Talířový ventil plastový ELF 100mm/odvodní/	ks			700.00	"R"
61	K	2.006	Talířový ventil plastový ELF-125mm/odvodní/	ks			1,140.00	"R"
62	K	2.007	Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/	ks			1,500.00	"R"
63	K	2.008	Ohebná hadice Sonovac 25 - 102mm x10m	ks			2,450.00	"R"
64	K	2.009	Ohebná hadice Sonodec 25 - 127mm x10m	ks			2,600.00	"R"
65	K	2.010	Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m	ks			2,800.00	"R"
66	K	2.011	Ohebná hadice Sonodec 25 - 203mm x10m	ks			3,050.00	"R"
67	K	2.012	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks			660.00	"R"
68	K	2.013	Sténová mřížka 400x200 uzavřená	ks			7,800.00	"R"
69	K	2.016	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 100	ks			510.00	"R"
70	K	2.017	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 125	ks			1,120.00	"R"
71	K	2.018	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200	ks			4,890.00	"R"
72	K	2.019	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250	ks			2,466.00	"R"
73	K	2.020	Oblouk SPIRO 30° segmentový D 200	ks			1,110.00	"R"
74	K	2.021	Oblouk SPIRO 30° segmentový D 250	ks			2,000.00	"R"
75	K	2.022	Odbočka jednostranná 90° 100 - 100	ks			626.00	"R"
76	K	2.023	Odbočka jednostranná 90° 125 - 125	ks			644.00	"R"
77	K	2.024	Odbočka jednostranná 90° 200 - 200	ks			1,200.00	"R"
78	K	2.025	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 250	ks			2,500.00	"R"
79	K	2.026	Odbočka jednostranná 90° 160 - 160	ks			1,620.00	"R"
80	K	2.027	Odbočka jednostranná 90° 250 - 125	ks			1,050.00	"R"
81	K	2.028	Odbočka jednostranná 90° 250 - 200	ks			1,100.00	"R"
82	K	2.029	Přechod osový asymetr. 250 - 200	ks			1,200.00	"R"
83	K	2.030	Přechod osový asymetr. 200 - 160	ks			1,000.00	"R"
84	K	2.031	Spiro potrubí pozink D 100/3m	ks			1,150.00	"R"
85	K	2.032	Spiro potrubí pozink D 125/3m	ks			2,600.00	"R"
86	K	2.033	Spiro potrubí pozink D 200/3m	ks			11,900.00	"R"
87	K	2.034	Spiro potrubí pozink D 250	ks			14,000.00	"R"
88	K	2.035	Spiro potrubí pozink D 160/3m	ks			2,900.00	"R"
89	K	2.036	Odbočka jednostranná 90° 125 - 100	ks			626.00	"R"
90	K	2.037	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks			1,340.00	"R"
91	K	2.038	Odbočka jednostranná 90° 200 - 125	ks			843.00	"R"
92	K	2.040	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			1,512.00	"R"
93	K	2.041	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			2,418.00	"R"
94	K	2.045	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	m2			20,300.00	"R"

D 3

Hygienická zařízení 1.10-1.14

37,986.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	3.001	Potrubní ventilátor s doběhem TD-350/125-T IP44	ks			9,826.00	"R"
96	K	3.002	Nástřešní hlavice VHL125	ks			2,382.00	"R"
97	K	3.003	Zpětná klapka RSK 125	ks			672.00	"R"
98	K	3.004	Talířový ventil plastový ELF-100mm/odvodní/	ks			2,088.00	"R"
99	K	3.005	Ohebná hadice Sonovac 25 - 102mm x10m	ks			2,418.00	"R"
100	K	3.006	Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá	ks			2,628.00	"R"
101	K	3.007	Stěnová mřížka uzavřená 400x200	ks			5,088.00	"R"
102	K	3.008	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 125	ks			1,124.00	"R"
103	K	3.009	Odbočka jednostranná 90° 125 - 100	ks			1,252.00	"R"
104	K	3.010	Odbočka jednostranná 90° 125 - 125	ks			1,288.00	"R"
105	K	3.011	Přechod osový asymetr. 125 - 100	ks			830.00	"R"
106	K	3.012	Spiro potrubí pozink D 100/3m	ks			1,150.00	"R"
107	K	3.013	Spiro potrubí pozink D 125	ks			2,600.00	"R"
108	K	3.014	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	m2			4,640.00	"R"
D 4 Dveřní clony							50,000.00	
109	K	4.001	Dveřní clona DOOR MASTER C-E1-100 včetně regulace	ks			50,000.00	"R"
D 5 Klimatizace							540,700.00	
110	K	5.001	Kondenzační jednotka HISENSE AVW-114HKFHH2, VRFmini 33,5kW	ks			115,000.00	"R"
111	K	5.002	Vnitřní jednotka kazetová HISENSE VRF AVC-15HJDBA 60x60cm 4,5kW	ks			75,000.00	"R"
112	K	5.002a	VRF panel pro kazetu 60x60 HPE-DNK1	ks			11,000.00	"R"
113	K	5.002b	KIT pro VRF kazetovou jednotku 60x60, HYE-Z01H	ks			9,600.00	"R"
114	K	5.002c	Infra ovladač dálkový HYE-VD01	ks			2,750.00	"R"
115	K	5.003	Vnitřní jednotka nástěnná 3,6kW HISENSE AVS-12HJDTD VRF	ks			32,000.00	"R"
116	K	5.004	Vnitřní jednotka nástěnná 2,2kW HISENSE AVS-07HJDTD VRF	ks			48,000.00	"R"
117	K	5.005	Vnitřní jednotka nástěnná 1,7kW HISENSE AVS-05HJDTD VRF	ks			15,500.00	"R"
118	K	5.006	Y rozbočovač HISENSE HFQ-102F	ks			8,250.00	"R"
119	K	5.007	Y rozbočovač HISENSE HFQ-162F	ks			6,600.00	"R"
120	K	5.008	Y rozbočovač HISENSE HFQ-242F	ks			6,000.00	"R"
121	K	5.009	Cu potrubí chladiva včetně izolace a armatur (2x 80m)	bm			168,000.00	"R"
122	K	5.010	Čerpadlo kondenzátu SANICONDENS Clim mini C + detekční jednotka	ks			18,000.00	"R"
123	K	5.011	Centrální dotykový ovladač HISENSE HYJM-RA10D	ks			25,000.00	"R"
D 6 Servovna a rozvodna silnoprůdu							97,700.00	
124	K	6.001	Vnitřní nástěnná jednotka 5,0kW MINI Apple PIE TG50XA0BG	ks			33,000.00	"R"
125	K	6.002	Venkovní kondenzační jednotka MINI Apple PIE TG50XA0BG 5,0kW	ks			42,000.00	"R"
126	K	6.003	Cu potrubí chladiva včetně izolace a armatur (2x10m)	bn			17,000.00	"R"
127	K	6.004	Čerpadlo kondenzátu SANICONDENS Clim Mini S + detekční jednotka	ks			5,700.00	"R"
D 7 Požární ventilace CHÚC A ve stáv. objekt							119,510.00	
128	K	7.001	Potrubní ventilátor TD-2000/315 3V	ks			19,000.00	"R"
129	K	7.002	Potrubní ventilátor TD-4000/355	ks			25,000.00	"R"
130	K	7.003	Zpětná klapka RSK 315	ks			1,400.00	"R"
131	K	7.004	Zpětná klapka RSK 355	ks			1,200.00	"R"
132	K	7.005	Nástřešní hlavice VHL 315	ks			4,550.00	"R"
133	K	7.006	Nástřešní hlavice VHL 400	ks			5,300.00	"R"
134	K	7.007	Výústka nastavitelná VNM 560x200-2Ř R1typ A	ks			9,720.00	"R"
135	K	7.008	Výústka nastavitelná VNM 560x200 1Ř-R1 typ A	ks			5,400.00	"R"
136	K	7.010	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 315	ks			3,630.00	"R"
137	K	7.011	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 355	ks			1,800.00	"R"
138	K	7.012	Spiro potrubí pozink D 315/3m	ks			10,000.00	"R"
139	K	7.013	Spiro potrubí pozink D 355/3m	ks			2,800.00	"R"
140	K	7.014 až	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			11,340.00	"R"
141	K	7.020	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			1,620.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
142	K	7.021	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	m2			3,250.00	"R"	
143	K	7.022	Požární izlace potrubí	m2			13,500.00	"R"	
D 8 Požární ventilace prostor ve stáv.objekt							83,250.00		
144	K	8.001	Potrubní ventilátor TD-2000/315-IP44	ks			15,000.00	"R"	
145	K	8.002	Zpětná klapka RSK 315	ks			1,400.00	"R"	
146	K	8.003	Nástřešní hlavice VHL 315	ks			4,600.00	"R"	
147	K	8.004	Výústka nastavitelná VNM 400x200 2Ř-R1 typ A	ks			6,000.00	"R"	
148	K	8.005	Výústka nastavitelná VNM 560x200 1Ř-R1 typ A	ks			3,000.00	"R"	
149	K	8.006	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 315	ks			2,400.00	"R"	
150	K	8.007	Spiro potrubí pozink D 315/3m	ks			15,000.00	"R"	
151	K	8.008	Koncový kryt na SPIRO D 315 s těsněním	ks			420.00	"R"	
152	K	8.009 až	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			11,250.00	"R"	
153	K	8.019	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2			2,430.00	"R"	
154	K	8.020	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií	m2			2,000.00	"R"	
155	K	8.021	Požární izolace potrubí	m2			5,500.00	"R"	
156	K	8.022	Montážní, těsnící a spojovací materiál, společný pro zař.1-8	kg			14,250.00	"R"	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D1.01.4.4 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3,897,013.00
-----------------------	--------------

D1 - Popis položek dle seznamu materiálu	0.00
D2 - 1. Rozvaděče a záložní zdroje	936,886.00
D3 - 1.1. Doplnění stáv. hl. rozvaděče RH1, 1.PP, rozvodna NN, m.č. 004	3,340.00
D4 - 1.2. Doplnění stáv. hl. zálohovaného rozvaděče RD1, 1.PP, rozvodna NN, m.č. 004	933,546.00
D5 - 2. Montážní elektroinstalační materiál	2,702,945.00
D6 - 2.1 - Svítidla	1,730,792.00
D7 - 2.1.1 Svítidla provozního osvětlení	835,279.00
D8 - 2.1.2. Venkovní svítidla provozního osvětlení	600,000.00
D9 - 2.1.3. Ovladače osvětlení	122,103.00
D10 - 2.1.4. Systém inteligentního řízení osvětlení	117,300.00
D11 - 2.1.5 Svítidla nouzového osvětlení	56,110.00
D12 - 2.2. Zásuvky vč. příslušenství	37,775.00
D13 - Zásuvky zdravotnické sítě IT/ZIS (ZP8.1-2 a ZP9.1-2, m.č. 1.29)	5,056.00
D14 - 2.3. Zařízení signalizace stavu ZIS (zdravotnická izolovaná soustava)	13,264.00
D15 - 2.6. Krabice a příslušenství	49,598.00
D16 - 2.7. Kabelové trasy	187,655.00
D17 - 2.8. Kabely a příslušenství	469,469.00
D18 - 2.9. Vnitřní ochranné uzemnění a pospojování	68,698.00
D19 - 2.10. Ochranné uzemnění a bleskosvod stavby	145,694.00
D20 - 2.10.1. Uzemnění	40,806.00
D21 - 2.10.2. Bleskosvod	104,888.00
D22 - 3. Podružný materiál a přeprava materiálu	49,000.00
D23 - 4. Související činnosti	138,500.00
D24 - 5. Stavební přípomoce	45,982.00
D25 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras	23,700.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D1.01.4.4 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Žatec Datum: 17.07.2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3,897,013.00

D	D1		Popis položek dle seznamu materiálu				0.00	
D	D2		1. Rozvaděče a záložní zdroje				936,886.00	
D	D3		1.1. Doplnění stáv. hl. rozvaděče RH1, 1.PP, rozvodna NN, m.č. 004				3,340.00	
1	K	Pol1	Pojistkový odpínač FH000-3, OEZ	ks			2,500.00	"R"
2	K	Pol2	Pojistka nožová PN 000, 160A/gG, OEZ	ks			840.00	"R"
D	D4		1.2. Doplnění stáv. hl. zálohovaného rozvaděče RD1, 1.PP, rozvodna NN, m.č. 004				933,546.00	
3	K	Pol3	Jistič B50/3, 25kA, EATON	ks			3,391.00	"R"
4	K	Pol355	1.3. Hlavní napájecí rozvaděč oddělení, R.UP, m.č. 1.33 Poznámka k položce: Un = 400V, In = 125A, Ik = 10kA, TN-C-S, IP40, volně stojící skříň, rozměry 2000x100x1800(1200+600)x400mm, přívody i vývody horem výzbroj a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4.3-02.1	ks			600,000.00	"R"
P			Poznámky : přístroje hlídání rozvodů ZIS - hlídače izolačního stavu IZOLTESTER-DIG-RZ (ABB) jsou součástí výzbroje rozvaděče R.UP přístroje pro řízení osvětlení (pol. č. 28, 29 a 30) budou instalovány v rozvaděči R.UP					
5	K	Pol356	1.4. Rozvaděč R.UP.1 – rozvaděč pro napájení zásuvek u lůžek, m.č. 1.29 Poznámka k položce: pro lůžka v m.č. 1.29, 1.30 a 1.31 kovová rozvodnice pod omítku, průhledná dvířka, 3/72 TE, tj. tři řady/72 modulů, rozměry 620x588x127mm (VxŠxH), barva bílá, vč. svorek PE a N, přívod i vývody horem výzbroj a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-02.3	ks			17,095.00	"R"
6	K	Pol357	1.5. Rozvaděč R.UP.2 – rozvaděč pro napájení zásuvek u lůžek, m.č. 1.29 Poznámka k položce: pro lůžka v m.č. 1.18, 1.19 a 1.29 kovová rozvodnice pod omítku, průhledná dvířka, 3/72 TE, tj. tři řady/72 modulů, rozměry 620x588x127mm (VxŠxH), barva bílá, vč. svorek PE a N, přívod i vývody horem výzbroj a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-02.4	ks			12,609.00	"R"
7	K	Pol358	1.6. Rozvaděč RPO – rozvaděč pro požární bezpečnostní zařízení, m.č. 1.33 Poznámka k položce: Un = 400V, In = 50A, Ik = 6kA, TN-S, IP54, přívod i vývody horem celokovová rozvodnice na omítku, rozměry 790x660x300mm (VxŠxH), vč. svorek PE a N požární odolnost EI 30 DP1-S, (např. typ: SP 0763-EI 30 DP1-S, fy. KM FIRE) výzbroj a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-03.1	ks			75,000.00	"R"
8	K	Pol359	1.7. Rozvaděč NS – rozvaděč nouzového vypnutí Central a Total Stop, m.č. 1.33 Poznámka k položce: Un = 230V, In = 10A, Ik = 6kA, TN-S, IP44, přívod i vývody horem plastová rozvodnice na omítku, průhledná dvířka, rozměry 600x400x200mm (VxŠxH), vč. svorek PE a N výzbroj a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-03.2	ks			60,000.00	"R"
9	K	Pol360	1.8. Rozvaděč RS – rozvaděč pro serverovnu, m.č. 1.32 Poznámka k položce: Un = 400V, In = 25A, Ik = 6kA, TN-S, IP30, přívod i vývody horem celoplastová rozvodnice na omítku, 1 řada/18 modulů, vč. svorek PE a N rozměry 260x410x98mm (VxŠxH) výzbroj a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-03.3	ks			15,451.00	"R"
10	K	Pol361	1.9. Rozvaděč záložních zdrojů, m.č. 1.33	ks			100,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Rack 45U, 600x800mm (ŠxH), volně stojící, s přepážkou pro oddělení zařízení sítě TNS a IT/ZIS v rozvaděči budou instalovány záložní zdroje pro PC techniku a zdravotnickou síť IT/ZIS pro VDO ucelená dodávka rozvaděče vč. záložních zdrojů, bateriových modulů, dělící přepážky a rychlých dobíječů baterií rozvaděč bude dodán včetně: 1.9.1. Záložní zdroj UPS s bateriovým modulem pro PC techniku 1 ks Un = 230 / 230V, TN-S, 4,0kVA / 3,6kW, s releovými výstupy pro signalizaci stavů bateriový modul pro zálohu na 30min, komplet do racku 19 zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-02.1 1.9.2. Záložní zdroj UPS s bateriovým modulem pro zdrav. síť pro VDO 1 ks Un = 230 / 230V, TN-S, 10kVA / 8,8kW, s releovými výstupy pro signalizaci stavů bateriový modul pro zálohu na 1hod, komplet do racku 19" zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-02.1					
11	K	Pol364	1.10. Panel signalizace A-UPS43 a A-UPS81, m.č. 1.29	ks			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Un = 230, 6A, TN-S, panel signalizace stavů záložního zdroje UPS43, nebo UPS81 sestava a zapojení dle výkresové části této PD, pořadové číslo D1.4.4-02.1, str. 009, 014 a 015					
D	D5		2. Montážní elektroinstalační materiál				2,702,945.00	
D	D6		2.1 - Svítidla				1,730,792.00	
D	D7		2.1.1 Svítidla provozního osvětlení				835,279.00	
12	K	Pol365	LED svítidlo typ „A2“ stropní vestavné čtvercové svítidlo s DALI předřadníkem	ks			78,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 23,7W, 3000 lm, 4000K, RA80, IP40/20, IK03, životnost 50.000h detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
13	K	Pol366	LED svítidlo typ „A3“ stropní vestavné čtvercové svítidlo s DALI předřadníkem	ks			25,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 44,3W, 4450 lm, 4000K, RA90, IP40/20, IK03, životnost 50.000h detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
14	K	Pol367	LED svítidlo typ „B1“ stropní vestavné kruhové svítidlo s DALI předřadníkem	ks			124,279.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 14,7W, 1990 lm, 4000K, RA80, IP54/20, IK09, životnost 50.000h detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
15	K	Pol368	LED svítidlo typ „C1“ zavěšené LED liniové svítidlo s DALI předřadníkem, RAL9016	ks			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 62,7W, 6870 lm, 4000K, IP40, IK07, RA 80, délka 3024mm, životnost 100.000h sestava tohoto svítidla zahrnuje tyto komponenty: SLN2-C MSC L3000 WH, SLN2-B 2500-840 L2000 PC/PCO/DD LDE, SLN2-B 2500-840 L1000 PC/PCO/DD LDE, SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3000 PCO, SLN2 MSC/MSP EC SET L9 WH, SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI1 WH E-L, 2x TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L, SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3000 PCO, SLN2 TW KIT detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
16	K	Pol369	LED svítidlo typ „C2“ vestavné LED liniové svítidlo s DALI předřadníkem, RAL9016	ks			225,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 23,6W, 2888 lm, 4000K, IP40, IK07, RA 80, délka 1798mm, životnost 100.000h sestava tohoto svítidla zahrnuje tyto komponenty: SLN2-C MRT L1750 WH, SLN2-B 1600-840 L1750 PC/PCO/DD LDE, SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1750 PC, SLN2 MRT EC SET L9 WH, SLN2/SLOIN Tape SET, SLN2 MRT NIV SET detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
17	K	Pol370	LED svítidlo typ „E1“ vestavné LED čtvercové svítidlo s DALI předřadníkem	ks			266,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 65,9W, 6690 lm, 4000K, UGR<19, RA90, IP65/50, IK07, životnost 50.000h, RAL9016 svítidlo čistoty CLEAN II pro použití v čistém prostředí třídy 1 až 9 detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
18	K	Pol371	LED svítidlo typ „F“ designový LED pásek, délka 7510mm, 10W/m, 4000K	ks			10,000.00	"R"
19	K	Pol372	LED svítidlo typ „F“ designový LED pásek, délka 10880mm, 10W/m, 4000K	ks			15,000.00	"R"
20	K	Pol373	LED svítidlo typ „F“ designový LED pásek, délka 11470mm, 10W/m, 4000K	ks			17,000.00	"R"
21	K	Pol374	LED svítidlo typ „F“ designový LED pásek, délka 15450mm, 10W/m, 4000K	ks			25,000.00	"R"
D	D8		2.1.2. Venkovní svítidla provozního osvětlení				600,000.00	
22	K	Pol375	LED svítidlo typ „V1-1026“ venkovní přísazené LED liniové svítidlo s DALI předřadníkem,	ks			150,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: délka 1026mm, 13,5W, 1470 lm, 3000K, IP54, IK07, RA 80, RAL9016, životnost 100.000h sestava tohoto svítidla zahrnuje tyto komponenty: SLN2-C MSC L1000 WH, SLN2-B 1600-830 L1000 PC/PCO/DD LDE, SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1000 PCO, SLN2 MSC EC SET IP54 WH, 2x TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD, SLN2/SLOIN Tape SET detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálu					
23	K	Pol376	LED svítidlo typ „V1-2026“ venkovní přísazené LED liniové svítidlo s DALI předřadníkem,	ks			225,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: délka 2026mm, 27W, 2940 lm, 3000K, IP54, IK07, RA 80, RAL9016, životnost 100.000h sestava tohoto svítidla zahrnuje tyto komponenty: SLN2-C MSC L2000 WH, SLN2-B 1600-830 L2000 PC/PCO/DD LDE, SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2000 PCO, SLN2 MSC EC SET IP54 WH, 2x TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD, SLN2/SLOIN Tape SET detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
24	K	Pol377	LED svítidlo typ „V1-3026“ venkovní přisazené LED liniové svítidlo s DALI předřadníkem,	ks			225,000.00	"R"
			Poznámka k položce: délka 3026mm, 40,5W, 4410 lm, 3000K, IP54, IK07, RA 80, RAL9016, životnost 100.000h sestava tohoto svítidla zahrnuje tyto komponenty: SLN2-C MSC L3000 WH, SLN2-B 1600-830 L2000 PC/PCO/DD LDE, SLN2-B 1600-830 L1000 PC/PCO/DD LDE, SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3000 PCO, SLN2 MSC EC SET IP54 WH, 3x TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD, SLN2/SLOIN Tape SET, SLN2 TW KIT detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
		D9	2.1.3. Ovladače osvětlení				122,103.00	
25	K	Pol378	Ovladač sběrnicový DALI, adresovatelný, scéna, dvoutlačítko, stmívání	ks			81,477.00	"R"
			Poznámka k položce: Adresovatelná univerzální ovládací sběrnicová jednotka pod ovladač 1/0+1/0, čtyři vstupy, přepínání switch/dím, nebo spínač pro spuštění scény a stmívání, nebo pro ovládání detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
26	K	Pol379	Ovladač, bílý, kompletní, řaz. 1/0+1/0, pod omítku, IP44, (např. ABB Tango)	ks			8,250.00	"R"
			Poznámka k položce: (pro sběrnicové ovladače)					
27	K	Pol380	Ovladač sběrnicový DALI, adresovatelný, 3 scény, otočný ovladač, dvoutlačítko, stmívání	ks			12,600.00	"R"
			Poznámka k položce: Adresovatelná ovládací sběrnicová jednotka, tři tlačítka pro přednastavené světelné scény, LED indikace aktivní scény, stavu ON/OFF, nastavení aktivní scény pomocí dvou kolébkových spínačů, ovládání osvětlení ze dvou skupin detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
28	K	Pol381	Detektor přítomnosti, stropní sběrnicový DALI, přisazený/vestavný	ks			19,776.00	"R"
			Poznámka k položce: Multi-senzor jako detektor pohybu/přítomnosti, instalace do normované Euro krabice O60mm hl. 42mm (není součástí balení), individuálně konfigurovatelný, senzor je určen pro použití pouze v DALI sběrnici detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
		D10	2.1.4. Systém inteligentního řízení osvětlení				117,300.00	
29	K	Pol382	Napáječ sběrnice pro systémové osvětlení, do rozvaděče	ks			6,500.00	"R"
			Poznámka k položce: Přístroj pro napájení BUS sběrnice pro systémové ovládací a výkonné prvky inteligentního osvětlení, max. 100ks zařízení nebo prvků systému na jeden napáječ, 15VDC, garance toku, informaci v systému, provozní stav a aktivity na sběrnici jsou zobrazeny pomocí LED detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
30	K	Pol383	Řídicí jednotka DALI, do rozvaděče	ks			28,700.00	"R"
			Poznámka k položce: Centrální řídicí ovladač pro ovládání až 250 výstupních aktorů pro automatizaci osvětlení, pro ovládání žaluzií a oken v závislosti na denní době, intervalu údržby, obsazení místnosti nebo množství denního světla. Ovládání je možné i přes tablety a chytré telefony. detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
31	K	Pol384	Výstupní ovládací jednotka, releové kontakty, 3x 16A/230V, do rozvaděče	ks			7,100.00	"R"
			Poznámka k položce: Systémové výstupní relé pro spínání síťového napětí až do 230/240V AC. Modul má tři bezpotenciálové kontakty, které mohou být samostatně ovládané dle přidělených adres a parametrů, status LED pro provozní stavy, testovací tlačítko, neumožňuje stmívání na výstupech detailní popis viz. složka D1.01.4.4-01.2 - Seznam materiálů					
32	K	Pol385	Servisní služby, k uvedení zařízení provozního osvětlení do provozu	ks			75,000.00	"R"
			Poznámka k položce: SW adresace všech sběrnicových prvků systému osvětlení (DALI předřadníků svítidel, senzorů, ovladačů, spínačích aktorů, řídicích jednotek atd.), jejich parametrizace dle běžného standardu, nebo dle požadavku provozovatele, nastavení, vyzkoušení, uvedení do provozu, odpovídající seznámení s obsluhou					
		D11	2.1.5 Svítidla nouzového osvětlení				56,110.00	
33	K	Pol386	LED svítidlo typ „N1“ vestavné stropní LED svítidlo pro osvětlení únikové cesty v šířce 1m	ks			10,525.00	"R"
			Poznámka k položce: typ GuideLed 13011.1 CG-S, vestavný spot koridor, 3,9W, 4000K, 250 lm, IP41/20, Ø80x4 mm					
34	K	Pol387	LED svítidlo typ „N1S“ vestavné stropní LED svítidlo pro osvětlení hasičích prostředků a	ks			2,612.00	"R"
			Poznámka k položce: prostředků první pomoci a nebezpečných míst s osvětlením min. 5 lx typ GuideLed 13051.1 CG-S, vestavný spot hasiči prostředky, 3,9W, 4000K, 288 lm, IP41/20, Ø80x11,5 mm					
35	K	Pol388	LED svítidlo typ „N2“ vestavné stropní LED svítidlo pro antipanické osvětlení	ks			1,925.00	"R"
			Poznámka k položce: typ GuideLed 13021.1 CG-S, vestavný spot area, 3,9W, 4000K, 250 lm, IP41/20, Ø80x4 mm					
36	K	Pol389	LED svítidlo typ „N3“ venkovní nástěnné LED svítidlo pro antipanické osvětlení	ks			4,792.00	"R"
			Poznámka k položce: typ Outdoor Led CG-S, vestavný přisazené area, 5,0W, 4000K, 225 lm, IP65, IK10, 303x160x184mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol390	LED svítidlo typ „N10“ nástěnné LED svítidlo s piktogramem pro únikové cesty	ks			24,803.00	"R"
	P		Poznámka k položce: typ GuideLed 10011.1 CG-S, nástěnné přisazené area, piktogram šipka dolů, dohlednost 20m 3.1W, 4000K, IP20, 326x164x44mm					
38	K	Pol391	LED svítidlo typ „N13“ vestavné stropní LED svítidlo s piktogramem pro únikové cesty	ks			4,210.00	"R"
	P		Poznámka k položce: typ GuideLed 10024.1 CG-S, vestavné stropní, oboustranný piktogram šipka vpravo/vlevo, dohlednost 20m, 3.1W, 4000K, IP20, 226x176x80mm					
39	K	Pol392	LED svítidlo typ „N14“ vestavné stropní LED svítidlo s piktogramem pro únikové cesty	ks			1,964.00	"R"
	P		Poznámka k položce: typ GuideLed 10024.1 CG-S, vestavné stropní, piktogram šipka dolů, dohlednost 20m 2.2W, 4000K, IP20, 226x176x80mm					
40	K	Pol393	Modul NO CEAG, montáž do rozvaděče R.UP, modul pro monitoring výpadku	ks			5,279.00	"R"
	P		Poznámka k položce: provozního nezálohovaného osvětlení, typ 3-PM-IO-INV, instalace na DIN lištu					
D	D12		2.2. Zásuvky vč. příslušenství				37,775.00	
41	K	Pol394	Zásuvka jednonásobná, 230V/16A, bílá, pod omítku, kompletní	ks			15,309.00	"R"
42	K	Pol395	Zásuvka jednonásobná, 230V/16A, bílá, s ochr. proti přepětí, kompletní, pod omítku	ks			5,376.00	"R"
43	K	Pol396	Zásuvka jednonásobná, za UPS, 230V/16A, rudá, kompletní, pod omítku	ks			2,650.00	"R"
44	K	Pol397	Zásuvka jednonásobná, za UPS, 230V/16A, rudá, s ochr. proti přepětí, kompletní, pod omítku	ks			5,592.00	"R"
45	K	Pol398	Zásuvka jednonásobná, pro mob. RTG, 230V/16A, 5589B-A02357 H, kompletní, pod omítku	ks			3,792.00	"R"
D	D13		Zásuvky zdravotnické sítě IT/ZIS (ZP8.1-2 a ZP9.1-2, m.č. 1.29)				5,056.00	
46	K	Pol399	Zásuvka 230V/16A, 5589B-A02357 Y, žlutá, kompletní, pod omítku, ABB	ks			5,056.00	"R"
D	D14		2.3. Zařízení signalizace stavu ZIS (zdravotnická izolovaná soustava)				13,264.00	
47	K	Pol400	Panel dálkové signalizace, QSD-DIG-230/24, ABB	ks			13,264.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2.4. Zařízení signalizace pacient – sestra, nouzové signalizace z WC pro OPPO Toto zařízení kompletně bude samostatnou dodávkou jiného subjektu (CODACO ELECTRONIC), a to vč. PD ! 2.5. Zásuvky a další prvky na zdrojových mostech, stativu a rampě Poznámka: Všechny zásuvky 230V, svítidla a dvouzásuvky na vyrovnání potenciálů, umístěné na zdravotnickém zařízení (mosty, stativ a rampa), budou ucelenou dodávkou této zdravotnické technologie ! Zásuvka 230V/16A, 5580N-C02357 P, oranžová, 45x45, ABB - 26 ks Zásuvka 230V/16A, 5580N-C02357 Y, žlutá, 45x45, ABB - 52 ks Zásuvka 230V/16A, 5580N-C02357 Z, zelená, 45x45, ABB - 15 ks Zásuvka 250V/16A, 5585N-C05359 R1, karminová, 45x45, RTG, ABB - 1 ks Zásuvka dvojnásobná, bílá, 2495-0-0059, pro vyrovnání potenciálů, ABB - 41 ks					
D	D15		2.6. Krabice a příslušenství				49,598.00	
48	K	Pol401	Instalační krabice přístrojová, pod omítku/ do SDK, spojovatelná, hloubka 45mm	ks			12,470.00	"R"
49	K	Pol402	Instalační krabice KP PK, do par. kanálu typu PK, Kopos	ks			1,728.00	"R"
50	K	Pol403	Instalační krabice na omítku, cca 100x100mm, 4x vývodky M20	ks			29,700.00	"R"
51	K	Pol404	Instalační pružinové svorky 3x2,5mm ² , WAGO	ks	1		5,000.00	"R"
52	K	Pol405	Instalační pružinové svorky 5x2,5mm ² , WAGO	ks			700.00	"R"
D	D16		2.7. Kabelové trasy				187,655.00	
53	K	Pol406	Kabelový drátěný žlab DZ 60X300, pozink	m			12,159.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. závěsných prvků, spoj. a kotvícího materiálu					
54	K	Pol407	Kabelový drátěný žlab DZ 60X200, pozink	m			29,580.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. závěsných prvků, spoj. a kotvícího materiálu					
55	K	Pol408	Kabelový drátěný žlab DZ 60X100, pozink	m			49,275.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. závěsných prvků, spoj. a kotvícího materiálu					
56	K	Pol409	Kabelový drátěný žlab DZ 60X60, pozink	m			21,456.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. závěsných prvků, spoj. a kotvícího materiálu					
57	K	Pol409	Kabelový drátěný žlab DZ 60X60, pozink	m			7,152.00	"R"
58	K	Pol410	Podpěra vedení PV 21 beton/plast, na plochou střechu	ks			2,352.00	"R"
	P		Poznámka k položce: (kabelové trasy pro VZT na střeše objektu)					
59	K	Pol411	Parapetní kabelový kanál PK 140X70 D, plastový	m			2,560.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. spojovacího a kotvícího materiálu					
60	K	Pol412	Instalační trubka PVC tuhá, d=32/28mm, střední mech. odolnost	m			4,085.00	"R"
	P		Poznámka k položce: vč. spojovacího a kotvícího materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol413	Instalační trubka PVC tuhá, d=25/21,4mm, střední mech. odolnost	m			4,290.00	"R"
P			Poznámka k položce: vč. spojovacího a kotvícího materiálu					
62	K	Pol414	Kabelová chránička Kopoflex KF 09063, rudá (prostup na střechu)	m			51.00	"R"
63	K	Pol415	Kabelová příchytka 6712, s pož. odolností P90-R, vč. Kotvení, Kopos	ks			4,480.00	"R"
64	K	Pol416	Příchytka Omega 5225, s pož. odolností P90-R, vč. Kotvení, Kopos	ks			10,950.00	"R"
65	K	Pol417	Příchytka Omega 5232, s pož. odolností P90-R, vč. Kotvení, Kopos	ks			19,140.00	"R"
66	K	Pol418	Příchytka Omega 5250, s pož. odolností P90-R, vč. Kotvení, Kopos	ks			20,125.00	"R"
D D17			2.8. Kabely a příslušenství				469,469.00	
67	K	Pol419	Kabel CXXH-R-J 4x1,5	m			432.00	"R"
68	K	Pol420	Kabel CXXH-R-J 3x4	m			1,650.00	"R"
69	K	Pol421	Kabel CXXH-R-J 3x2,5	m	1		88,424.00	"R"
70	K	Pol422	Kabel CXXH-R-J 3x1,5	m	1		59,576.00	"R"
71	K	Pol423	Kabel CXXH-R-O 5x1,5	m			1,276.00	"R"
72	K	Pol424	Kabel CXXH-R-O 3x6	m			7,125.00	"R"
73	K	Pol425	Kabel CXXH-R-O 3x2,5	m			28,768.00	"R"
74	K	Pol426	Kabel CXXH-R-O 3x1,5	m			5,412.00	"R"
75	K	Pol427	Kabel CXXH-R-O 2x1,5	m			24,880.00	"R"
76	K	Pol428	Kabel PRAFlaCom F 5x2x0,8	m			3,740.00	"R"
77	K	Pol429	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat6	m			504.00	"R"
78	K	Pol430	Kabel CYSY 3x2,5	m			392.00	"R"
79	K	Pol431	Kabel CXXH-V-J 3x1,5	m			27,550.00	"R"
80	K	Pol432	Kabel CXXH-V-O 7x1,5	m			594.00	"R"
81	K	Pol433	Kabel CXXH-V-O 5x1,5	m			18,480.00	"R"
82	K	Pol434	Kabel CXXH-V-O 2x1,5	m			5,328.00	"R"
83	K	Pol435	Kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P60-R	m			4,329.00	"R"
84	K	Pol436	Kabelový štítek plastový, 40x10mm, vč. popisu	ks	1		16,200.00	"R"
85	K	Pol437	Ukončení vodičů do 50mm2	ks			456.00	"R"
86	K	Pol438	Ukončení vodičů do 35mm2	ks			192.00	"R"
87	K	Pol439	Ukončení vodičů do 25mm2	ks			140.00	"R"
88	K	Pol440	Ukončení vodičů do 16mm2	ks			1,536.00	"R"
89	K	Pol441	Ukončení vodičů do 6mm2	ks			3,750.00	"R"
90	K	Pol442	Ukončení vodičů do 2,5mm2	ks	3		77,280.00	"R"
91	K	Pol65	Kabel CXXH-R-J 3x50+25	m			54,656.00	"R"
92	K	Pol66	Kabel CXXH-R-J 4x16	m			17,766.00	"R"
93	K	Pol67	Kabel CXXH-R-J 5x10	m			1,872.00	"R"
94	K	Pol68	Kabel CXXH-R-J 5x4	m			918.00	"R"
95	K	Pol69	Kabel CXXH-R-J 5x2,5	m			11,023.00	"R"
96	K	Pol70	Kabel CXXH-R-J 5x1,5	m			5,220.00	"R"
D D18			2.9. Vnitřní ochranné uzemnění a pospojování				68,698.00	
97	K	Pol443	Vodič ochr. pospojování CYA 50, zelenožlutý	m			1,448.00	"R"
98	K	Pol444	Vodič ochr. pospojování CYA 35, zelenožlutý	m			833.00	"R"
99	K	Pol445	Vodič ochr. pospojování CYA 25, zelenožlutý	m			3,744.00	"R"
100	K	Pol446	Vodič ochr. pospojování CY 10, zelenožlutý	m			20,298.00	"R"
101	K	Pol447	Vodič ochr. pospojování CYA 6, zelenožlutý	m			18,837.00	"R"
102	K	Pol448	Krabice HOP (MET), krabice KO125 E/EQ02, Kopos	ks			722.00	"R"
103	K	Pol449	Připojnice ochr. pospojování PA, krabice KO125 E/EQ02, Kopos	ks			4,332.00	"R"
104	K	Pol450	Připojovací svorkovnice P, krabice KO100, Kopos	ks			2,730.00	"R"
105	K	Pol456	Svorka OTL 16/1, 16mm2, zelenožlutá, VD Elektro	ks			1,610.00	"R"
P			Poznámka k položce: pro připojení elektrostaticky vodivé podlahy					
106	K	Pol457	Zemní svorka ZS4 na baterie	ks			2,254.00	"R"
107	K	Pol458	Zemní svorka různá, pozink	ks			4,440.00	"R"
108	K	Pol459	Zemní svorka na potrubí, vč. pásku Cu (0,5m)	ks			2,380.00	"R"
109	K	Pol460	Vodič ochr. uzemnění CY 6, zelenožlutý	m			5,070.00	"R"
D D19			2.10. Ochranné uzemnění a bleskosvod stavby				145,694.00	
D D20			2.10.1. Uzemnění				40,806.00	
110	K	Pol461	Zemní páska FeZn 30x4mm	m			26,040.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	Pol462	Zemní drát nerez V4A, Ø10mm	m			2,685.00	"R"
112	K	Pol463	Zemní svorka SR 2b, pásek-pásek, FeZn, vč. asfalt. Nátěru	ks			5,082.00	"R"
113	K	Pol464	Zemní svorka SR 3b, pásek-drát, FeZn (pro vývody na povrch), vč. asfalt. Nátěru	ks			875.00	"R"
114	K	Pol465	Zemní svorka DEHN 308 141, ocel, (pro spoje s armováním), vč. asfalt. Nátěru	ks			2,640.00	"R"
115	K	Pol466	Zemní svorka zkušební, nerez V2A	ks			786.00	"R"
116	K	Pol467	Instalační krabice KDZS, 168x168x98mm, pro zkušební svorku, do zateplení	ks			1,290.00	"R"
117	K	Pol468	Identifikační štítek s příchytou 7-10mm, Al	ks			450.00	"R"
118	K	Pol469	Asfaltový lak A1010 na antikorozní ochranu svorek v zemi, 9kg	ks			958.00	"R"
D D21			2.10.2. Bleskosvod				104,888.00	
119	K	Pol470	Jímací stožár, výška 3,0m, volně stojící s třiramenným stojanem (DEHN 105 530)	ks			7,496.00	"R"
120	K	Pol471	Podstavec betonový 17kg (DEHN 102 010)	ks			2,856.00	"R"
121	K	Pol472	Podložka plastová pod betonový podstavec (DEHN 102 050)	ks			750.00	"R"
122	K	Pol473	Jímací stožár výška 2,5m, volně stojící s třiramenným stojanem (DEHN 105 525)	ks			7,008.00	"R"
123	K	Pol471	Podstavec betonový 17kg (DEHN 102 010)	ks			2,856.00	"R"
124	K	Pol472	Podložka plastová pod betonový podstavec (DEHN 102 050)	ks			750.00	"R"
P			Poznámka k položce: (sestavý zkoušený podle ČSN EN 62561-(1+2), dimenzovaný podle Eurocode pro max. rychlost nárazového větru 174 km/h, součástí je přípojovací svorka pro drát Ø 8-10 mm)					
125	K	Pol474	Jímací tyč výška 1,5m, Rd16/10 (DEHN 103 210)	ks			1,244.00	"R"
126	K	Pol471	Podstavec betonový 17kg (DEHN 102 010)	ks			952.00	"R"
127	K	Pol472	Podložka plastová pod betonový podstavec (DEHN 102 050)	ks			250.00	"R"
128	K	Pol475	Izolovaný vodič měděný s VN izolací, HVI long D20mm, černý (DEHN 819 131)	m			2,730.00	"R"
P			Poznámka k položce: (vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči el. a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3, použití pro nejvyšší dostatečnou vzdálenost s ? 75 cm (pro vzduch) nebo s ? 150 cm (pro pevný nevodivý materiál)					
129	K	Pol476	Podpěra vedení pro vodič HVI, s beton. podstavcem a plast. podložkou (DEHN 253 333)	ks			5,024.00	"R"
130	K	Pol477	Zemní drát AlMgSi Ø 8mm	m	2		28,350.00	"R"
131	K	Pol478	Podpěra vedení PV 21 beton/plast, na plochu střechu	ks	2		21,560.00	"R"
132	K	Pol479	Podpěra vedení PV 23 kov, na stávající plechovou střechu	ks			3,450.00	"R"
133	K	Pol480	Zemní svorka na oplechování atiky, nerez V2A	ks			1,720.00	"R"
134	K	Pol481	Zemní svorka na konstrukci, nerez V2A	ks			1,536.00	"R"
135	K	Pol482	Zemní drát s izolací AlMgSi /PVC Ø 8/11mm	m			5,340.00	"R"
136	K	Pol483	Instalační trubka EN 4025, pro uložení svodů pod zateplením, vč. příchyt a kotvení	m			1,560.00	"R"
137	K	Pol484	Zemní svorka pro propojení AlMgSi a HVI vodiče, nerez V2A	ks			1,956.00	"R"
138	K	Pol485	Zemní svorka SS, drát-drát, nerez V2A	ks			7,500.00	"R"
D D22			3. Podružný materiál a přeprava materiálu				49,000.00	
139	K	Pol486	Podružný drobný materiál (z ceny montážního materiálu)	%			9,000.00	"R"
140	K	Pol487	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%			40,000.00	"R"
D D23			4. Související činnosti				38,500.00	
141	K	Pol488	Převzetí pracoviště	ks			5,500.00	"R"
142	K	Pol489	Vypracování realizační dodavatelské PD na elektroinstalaci dle finálního výběru přístrojů a zařízení	ks			25,000.00	"R"
143	K	Pol490	Zajištění pracoviště v hl. rozvodně NN, m.č. 004, pro doplnění jisticích přístrojů	ks			5,000.00	"R"
144	K	Pol491	Zhotovení prostupů do rozvaděčů RH1 a RD1	ks			10,000.00	"R"
145	K	Pol492	Koordinace s ostatními profesemi	ks			15,000.00	"R"
146	K	Pol493	Servisní práce na zprovoznění obvodů nouz. Osvětlení a propojení s centrálou fy. CEAG	ks			10,000.00	"R"
147	K	Pol494	Kompletní propojení ochranného pospojování vodivých konstrukcí a elektrostaticky vodivé podlahy	ks			12,000.00	"R"
148	K	Pol495	Kompletní propojení ochranného pospojování zařízení VZT	ks			5,000.00	"R"
149	K	Pol496	Provedení potřebných zkoušek, měření, vyzkoušení a uvedení do provozu	kpl.			7,500.00	"R"
150	K	Pol497	Výchozí revize s vypracováním VRZ	ks			10,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	Pol498	Prokazatelné proškolení zaměstnanců s obsluhou el. zařízení (dle platné legislativy)	ks			3,500.00	"R"
152	K	Pol499	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks			15,000.00	"R"
153	K	Pol500	Posouzení stavby od TIČR (bude-li požadováno)	ks			5,000.00	"R"
154	K	Pol501	Inženýrská činnost, vč. dopravy	kpl.			10,000.00	"R"

D D24

5. Stavební přípomocce

45,982.00

155	K	Pol502	Zhotovení výklenku v cihlové stěně pro rozvaděč 580x500x127mm (VxŠxH)	ks			2,430.00	"R"
156	K	Pol503	Kabelový prostup v betonové zdi/podlaze, Ø50mm délka do 0,6m (prostupy z 1.PP do 1.NP)	ks			225.00	"R"
157	K	Pol504	Kabelový prostup v betonovém stropu, Ø70mm délka do 0,6m	ks			225.00	"R"
158	K	Pol505	Kabelový prostup v cihlové zdi, Ø30mm délka do 0,6m	ks			272.00	"R"
159	K	Pol506	Kabelový prostup v cihlové zdi, Ø20mm délka do 0,6m	ks			2,312.00	"R"
160	K	Pol507	Kabelový prostup v cihlové zdi, 80x350mm, délka do 0,15m	ks			344.00	"R"
161	K	Pol508	Kabelový prostup v cihlové zdi, 80x250mm, délka do 0,15m	ks			660.00	"R"
162	K	Pol509	Kabelový prostup v cihlové zdi, 80x150mm, délka do 0,15m	ks			1,751.00	"R"
163	K	Pol510	Kabelový prostup v cihlové zdi, 80x90mm, délka do 0,15m	ks			2,040.00	"R"
164	K	Pol511	Kabelový prostup v cihlové zdi, Ø40mm délka do 0,15m	ks			948.00	"R"
165	K	Pol512	Kabelový prostup v cihlové zdi, Ø30mm délka do 0,15m	ks			1,896.00	"R"
166	K	Pol513	Sekání otvorů pro krabice do 160x160x80mm (KO125 E/EQ02 - pospojování)	ks			595.00	"R"
167	K	Pol514	Sekání otvorů pro krabice do 160x160x60mm (KO100 – připojení podlah)	ks			1,344.00	"R"
168	K	Pol515	Zhotovení otvoru pro krabici v cihlové zdi, Ø70mm a hloubky 50mm (zásuvky a ovladače)	ks			9,860.00	"R"
169	K	Pol516	Zhotovení kabelových drážek v cihlové stěně do 30x30mm (zásuvky a ovladače)	m			21,080.00	"R"

P Poznámka k položce:
Začištění prostupů a oprava omítek po elektroinstalaci bude součástí dodávek stavebních prací.

D D25

6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras

23,700.00

170	K	Pol517	Protipožární ucpávka EI60 - strop, Ø70mm, tl. 0,5m (prostup na střechech)	ks			2,700.00	"R"
171	K	Pol518	Protipožární ucpávka EI60 – stěna/strop Ø50mm, tl. 0,6mm (prostupy z1.PP do 1.NP)	ks			8,400.00	"R"
172	K	Pol519	Protipožární ucpávka EI60 - stěna, Ø50mm, tl. 0,6m	ks			1,200.00	"R"
173	K	Pol520	Protipožární ucpávka EI60 - stěna, 80x350mm, tl. 0,15m	ks			2,500.00	"R"
174	K	Pol521	Protipožární ucpávka EI60 - stěna, 80x150mm, tl. 0,15m	ks			1,900.00	"R"
175	K	Pol522	Protipožární ucpávka EI60 - stěna, 80x90mm, tl. 0,15m	ks			2,000.00	"R"
176	K	Pol523	Protipožární ucpávka EI60 - stěna, Ø30mm, tl. 0,15m	ks			5,000.00	"R"

P Poznámka k položce:
Poznámka: Prostup samostatného kabelu do Ø 20mm bude utěsněn zdíci směsí.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.1 - Strukturovaná kabeláž

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,056,741.00
-----------------------	--------------

D1 - 1. Strukturovaná kabeláž - SK	1,056,741.00
D2 - 1.1 Rozvaděče a zařízení	480,643.00
D3 - 1.1.1. Datový rozvaděč RD.UP, odd. urg. příjem, 1.NP, m.č. 1.33	294,069.00
D4 - 1.1.2. Zařízení WIFI	19,500.00
D5 - Ověření zařízení do sítě KZ, a.s	0.00
D6 - Šifrování: WEP, WPA2-PSK, WPA-Enterprise (WPA2, AES-256 BIT)	0.00
D7 - 1.1.3. Telefonní přístroje	0.00
D8 - 1.1.4. Zařízení jednotného času (JČ)	103,200.00
D9 - 1.1.5. Zařízení kamerového systému (CCTV/VSS)	63,874.00
D10 - 1.2 Montážní materiál	250,953.00
D11 - 1.2.1. Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45	13,873.00
D12 - 1.2.2. Instalační krabice	5,017.00
D13 - 1.2.3. Kabely, vč. příslušenství	151,001.00
D14 - 1.2.4. Kabelové trasy	69,092.00
D15 - 1.2.5. Ostatní	11,970.00
D16 - 1.3 Podružný materiál	15,000.00
D17 - 1.4 Související činnosti	290,650.00
D18 - 1.5 Stavební přípomoc	19,495.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: D1.01.4.5.1 - Strukturovaná kabeláž

Místo: Žatec

Zadavatel: Město Žatec

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1,056,741.00

D	D1		1. Strukturovaná kabeláž - SK				1,056,741.00	
D	D2		1.1 Rozvaděče a zařízení				480,643.00	
D	D3		1.1.1. Datový rozvaděč RD.UP, odd. urg. příjem, 1.NP, m.č. 1.33				294,069.00	
1	K	Pol39	kompletní rozvaděč, zatížitelnost cca 400kg	ks			18,000.00	"R"
			Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru					
	P		Stojanový datový rozvaděč 19" 42U 600x800mmx2057mm (ŠxHxV), 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení, ocelový svařovaný skelet s možností osazení krycími panely, přední dveře perforované, zadní dveře dvoukřídle perforované, dveře vč. zámku, zadní a boční kryty demontovatelné, příprava pro ventilátory, vč. zemnicí sady,					
2	K	Pol40	Montážní sada	ks	4		800.00	"R"
3	K	Pol41	Optická vana vč. čela pro 12 duplexních spojek, vybavená, s optickým managementem,	ks			1,086.00	"R"
	P		Poznámka k položce: s koncovkami LC/PC, popř. E2000/APC					
4	K	Pol42	Optická spojka LC/PC -LC/PC, SM, duplexní	ks	1		1,068.00	"R"
5	K	Pol43	Optický pigtail LC/PC SM 9//125 1m	ks	2		3,960.00	"R"
6	K	Pol44	Patch panel Cat6A 2U 24xRJ45, plně osazený, s vyměnitelnými Keystone, kompatibilní s kabeláží Cat6A,	ks			8,747.00	"R"
7	K	Pol45	Patch panel Cat6A 2U 48xRJ45, plně osazený, s vyměnitelnými Keystone, kompatibilní s kabeláží Cat6A,	ks			20,000.00	"R"
8	K	Pol46	Patch panel Cat3 1U 25xRJ45 ISDN nestíněný pro připojení telefonního kabelu	ks			989.00	"R"
	P		Poznámka k položce: (všechny Patch panely dle standardu KZ, a.s.)					
9	K	Pol47	Vyvazovací panel 19", 1U jednostranná plastová lišta	ks			3,072.00	"R"
10	K	Pol48	Vyvazovací panel 19", 2U jednostranná plastová lišta	ks			1,056.00	"R"
11	K	Pol49	Rozvodný panel 9x 230 V, 50 Hz s přepětovou ochranou	ks			13,000.00	"R"
12	K	Pol50	Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 230 V / 90 W – 4 ventilátory	ks			3,980.00	"R"
13	K	Pol51	Osvětlovací jednotka 1U s dveřním spínačem	ks			1,912.00	"R"
14	K	Pol52	Metallický switch CISCO 24 portů, PoE 48V, dle standardů KZ, a.s. níže:	ks			11,000.00	"R"
15	K	Pol53	Metallický switch CISCO 48 portů, dle standardů KZ, a.s. níže:	ks			124,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Managed aktivní prvky s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 10/40/100 Gbit/s (plně osazené SFP a QSFP moduly pro komunikaci na vzdálenost minimálně 10 km) a 48 přístupovými porty o rychlosti min. 10/100/1000/10000 Mbit/s. Aktivní prvky musí podporovat minimálně následující standardy: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 s dodanou MIB a podporou RMON I and II standards, QoS, Multicast, ARP inspekce, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3z. Plně duplexní provoz, možnost agregace síťových rozhraní, Broadcast storm control, podpora IGMP, podpora minimálně 1023 VLAN, minimálně 16000 MAC Adres, podpora jumbo frames o min. velikosti 9200 bytu, podpora ACL, podpora SSH pro správu, podpora bezpečnosti na portu s možností nastavení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na port. Aktivní prvek musí mít možnost zapojení do stacku (dodán musí být vč. veškerých komponent pro zhotovení stacku, např. stackovací kabely, přídatná karta pro stack atp.). Aktivní prvek, jenž bude dodán, musí být před nákupem konzultován s patřičným garantem LAN za nemocnici Žatec, popř. za KZ, a.s. z důvodu zachování kompatibility všech systémů.					
16	K	Pol54	Záložní zdroj UPS 230/230V3kVA, 2U, sada dle standardu KZ, a.s. viz. níže	sady			42,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru								
P			vč. měření teploty a vlhkosti, např.: 1x FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA Rack 2U, online (PN: PPF27A1102, EAN: 4713224520624) 1x SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS (PN: MPF0000400GP EAN: 98001703101527) 1x EMD modul: SP/Fortron (PN: MPF0000500GP) 1x PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7/7, 9xC EE7/5, 3m (PN: J11MXL007B093)					
17	K	Pol55	Přepínač sítě ATS 16 Amp s komunikací LAN SNMP, dle standardu KZ, a.s. viz. níže:	sada			22,000.00	"R"
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru								
P			Rack provedení 19", 230V/16A, doba přepnutí max. 8ms, SNMP v1, v2c výstup Ethernet RJ45, např.: 1x Eaton ATS 16A Netpack přepínač ze dvou zdrojů (PN: EATS16N EAN: 743172079411) 1x Napájecí kabel CEE7/7 C19 3m (PN: kpspa EAN: 8592220005221)					
18	K	Pol56	Police do rozvaděče 19" 1U	ks			375.00	"R"
19	K	Pol57	PatchCord Cat.6A, délka 1m	ks	4		3,300.00	"R"
20	K	Pol58	PatchCord Cat.6A, délka 3m	ks	4		5,368.00	"R"
21	K	Pol59	PatchCord Cat.6A, délka 5m	ks	4		7,656.00	"R"
22	K	Pol60	Optický patchCord SM 9/125, LC/PC-LC/PC, duplex, 2m	ks			356.00	"R"
23	K	Pol61	Optický patchCord SM 9/125, LC/PC-LC/PC, duplex, 3m	ks			344.00	"R"
D	D4		1.1.2. Zařízení WIFI				19,500.00	
24	K	Pol62	Access point fy. Ubiquiti, UBNT AP AC PRO, dle standardu KZ, a.s. viz. níže:	ks			19,500.00	"R"
Poznámka k položce: podpora 802.3 af v základu, standard 802.11a/b/g/n/ac, integrovaná dvoupásmová anténa 3 dBi, prov. frekvence 2,4 GHz /5 GHz, rychlost přenosu dat 2,4/5 GHz je 450/1300 Mbps, PoE 48V po ETH, porty 2x 10/100/1000 Ethernet, rozměry 196,7x 196,7x 35 mm								
P								
D	D5		Ověření zařízení do sítě KZ, a.s				0.00	
D	D6		Šifrování: WEP, WPA2-PSK, WPA-Enterprise (WPA2, AES-256)				0.00	
D	D7		1.1.3. Telefonní přístroje				0.00	
D	D8		1.1.4. Zařízení jednotného času (JČ)				103,200.00	
25	K	Pol63	Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí, instalace do racku, vč. přijímače DCF 77, umístění v	ks			38,000.00	"R"
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru								
P			datovém rozvaděči RD.UP, m.č. 1.33					
26	K	Pol64	Hodiny stropní oboustranné digitální, připojitelné do sítě LAN, napájené PoE, vč. držáku a uchycení	ks			30,000.00	"R"
27	K	Pol65	Hodiny nástěnné digitální, připojitelné do sítě LAN, napájené PoE, vč. držáku a uchycení	ks			35,200.00	"R"
D	D9		1.1.5. Zařízení kamerového systému (CCTV/VSS)				63,874.00	
28	K	Pol66	Kamera vnitřní DOME, barevná IP kamera s rozlišením min. 4Mpx, počet snímků 1920 x 1080 @ 25fps	ks			14,400.00	"R"
Poznámka k položce: motorický objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností 2,8-12 mm, napájení přes PoE, WDR120dB reálné, citlivost vysoká, dual stream, detekce sabotáže, detekce ztráty sítě, IP67, IK10								
P								
29	K	Pol67	Síťový videorekordér, NVR pro 8 IP kamer, instalace do racku, umístění v datovém rozvaděči RD.UP, m.č. 1.33	ks			7,500.00	"R"
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru								
P			rozlišení záznamu min. HD, 800 obrázků /sec., kapacita záznamu min. 6TB, vstupy/výstupy pro spínání a indikaci dalších zařízení, 2x LAN 10/10/1000 Mbps					
30	K	Pol68	Pevný disk HDD 3,5" 6TB SATA III, 64MBcache, pro NVR	ks			38,000.00	"R"
31	K	Pol69	Vizualizační monitor 24" FULL HD pro CCTV, s portem HDMI	ks			3,974.00	"R"
Poznámka k položce: Související dodávka investora: 2ks PC vč. SW pro kamery, kompletní (m.č. 1.07 – recepce, m.č. 1.29 – dohledové pracoviště)								
P								
D	D10		1.2 Montážní materiál				250,953.00	
D	D11		1.2.1. Datové zásuvky a kabelové křonektory RJ45				13,873.00	
32	K	Pol70	Zásuvka datová Cat6A, Tango, 2x RJ45, bílá, pod omítku, kompletní set	ks	2		10,054.00	"R"
33	K	Pol71	Zásuvka datová Cat6A, Tango, 1x RJ45, bílá, pod omítku, kompletní set	ks	1		3,576.00	"R"
34	K	Pol72	Kabelový konektor RJ45, na UTP Cat6A, lisovací	ks			243.00	"R"
D	D12		1.2.2. Instalační krabice				5,017.00	
35	K	Pol73	Krabice instalační do SDK / pod omítku	ks	3		2,670.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol74	Krabice instalační do PVC parapetního kanálu 140X70	ks			312.00	"R"
P			Poznámka k položce: (parapetní kanál je součástí dodávky silnoproudých rozvodů)					
37	K	Pol75	Štítky popisovací, popis dle standardu KZ, a.s.	ks			2,035.00	"R"
P			Poznámka k položce: Označení - modré (data) a žluté (telefon, IP interkom) upřesní investor, vč. finálního popisu Poznámka: Zásuvka datová Cat6A, Tango, 2x RJ45, bílá, pod omítku, kompletní set - 23 ks Krabice instalační do do mostu, rampy nebo stativu - 23 ks Štítky popisovací - 23 ks Tyto položky budou součástí dodávky zdravotnické technologie mostů, rampy a stativu vybraného dodavatele.					
D D13			1.2.3 Kabely, vč. příslušenství				151,001.00	
38	K	Pol76	Kabel optický SM 9/125, 12 vl., SM, LSZH (přípojka DATA)	m			1,080.00	"R"
39	K	Pol77	Konektor Pigtail 9/125 E2000/APC	ks			1,008.00	"R"
40	K	Pol78	Kabel sdělovací SYKFY 10x2x0,5 (přípojka pro telefony)	m			1,260.00	"R"
41	K	Pol79	Kabel metalický 4 páry UTP Cat.6A, , dle standardu KZ, a.s., viz. níže:	m	2,4		124,500.00	"R"
P			Poznámka k položce: kat. Bžca - s1a, d1, a1, certifikace CPR dle EN 60754-2, EN 61034-2 a integrovaný test EN 50399, instalační kabel min. Cat6A s garancí PoE přenosů typ 1-4 (dle IEEE 802.3bt)					
42	K	Pol80	Kabel sdělovací PRAFlaCom 2x2x0,8 KAT. B2ca s1a d1 a1	m			10,200.00	"R"
P			Poznámka k položce: (propojení ventilových krabic MEDI plynů a panelem Klinické signalizace)					
43	K	Pol81	Vodič pro pospojení CYA 10 zeleno-žlutý (pro RD.UP)	m			1,050.00	"R"
44	K	Pol82	PatchCord Cat.6A, délka 1m	ks			4,250.00	"R"
45	K	Pol83	PatchCord Cat.6A, délka 3m	ks			6,400.00	"R"
46	K	Pol84	PatchCord Cat.6A, délka 5m	ks			1,253.00	"R"
D D14			1.2.4 Kabelové trasy				69,092.00	
47	K	Pol85	Stínící kanál 40X33 do par. kanálu 140X70, pro osazení datových zásuvek nad pracovními stoly	m			2,490.00	"R"
48	K	Pol86	Kabelový žlab kovový NKZIN 50X250X0.70 s víkem, vč. závěsů a kotvení	m			1,114.00	"R"
49	K	Pol87	Kabelový žlab kovový NKZIN 50X125X0.70 s víkem, vč. závěsů a kotvení	m			9,882.00	"R"
50	K	Pol88	Kabelový žlab kovový NKZIN 50X62X0.70 s víkem, vč. závěsů a kotvení	m			41,325.00	"R"
51	K	Pol89	Instalační trubka PVC tuhá d=25/21,4mm, střední mech. odolnost, vč. spojek, příchytěk a kotvení	m			2,475.00	"R"
52	K	Pol90	Instalační trubka PVC tuhá d=32/28mm, střední mech. odolnost, vč. spojek, příchytěk a kotvení	m			1,666.00	"R"
53	K	Pol91	Instalační trubka PVC ohebná d=25/18,3mm, střední mech. odolnost (do stěn a SDK)	m			1,062.00	"R"
54	K	Pol92	Instalační trubka PVC ohebná d=32/24,3mm, střední mech. odolnost (do stěn a SDK)	m			1,178.00	"R"
55	K	Pol93	Instalační trubka PVC ohebná d=40/31,2mm, střední mech. odolnost (do stěn a SDK)	m			1,500.00	"R"
56	K	Pol94	Kabelová chránička HDPE 32mm, oranžová, vč. spojek (pro opt. kabel),	m			3,920.00	"R"
P			Poznámka k položce: vč. kabelových pásků na upevnění nad podhledy					
57	K	Pol95	Kabelová chránička KF09040, d=40mm, rudá, korugovaná (pro telef. kabel)	m			2,480.00	"R"
P			Poznámka k položce: vč. kabelových pásků na upevnění nad podhledy					
D D15			1.2.5 Ostatní				11,970.00	
58	K	Pol96	Protipožární ucpávka PUK EI60, stěna do O 30mm do 250mm	ks			3,450.00	"R"
59	K	Pol97	Protipožární ucpávka PUK EI60, stěna do O 50mm do 250mm	ks			3,720.00	"R"
60	K	Pol98	Protipožární ucpávka PPK EI60, stěna do O 50mm do 600mm	ks			3,000.00	"R"
61	K	Pol99	Protipožární ucpávka PPK EI60, stěna 150x100mm do 250mm	ks			1,800.00	"R"
P			Poznámka k položce: Všechny ucpávky budou dodány vč. revizního štítku. Průchod samotného kabelu do d20mm bude utěsněn zdíci směsí v rámci stavebního začistění povrchů.					
D D16			1.3 Podružný materiál				15,000.00	
62	K	Pol100	Drobný montážní materiál pro ucelenou kompletaci celé elektroinstalace	%			10,000.00	"R"
63	K	Pol101	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%			5,000.00	"R"
D D17			1.4 Související činnosti				290,650.00	
64	K	Pol102	Převzetí pracoviště	ks			1,500.00	"R"
65	K	Pol103	Vypracování dílenské realizační dokumentace vybraným zhotovitelem pro dodávané systémy	ks			5,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol104	Koordinace instalace kabelových tras se silnoprůdými rozvody a ostatními profesemi	ks	1		2,500.00	"R"
P			Poznámka k položce: Napojení telefonní a datové přípojky ve stáv. datovém rozvaděči v m.č. CH 126 – zajistí investor					
67	K	Pol105	Oživení, programování a nastavení	ks	1		220,000.00	"R"
68	K	Pol106	Měření přípojného bodu, tisk protokolu (105x UTP)	ks	105		13,650.00	"R"
69	K	Pol107	Komplexní zkoušky	ks	1		8,000.00	"R"
70	K	Pol108	Výchozí revize s vypracováním VRZ	ks	1		15,000.00	"R"
71	K	Pol109	Prokazatelné proškolení provozovatelů s obsluhou el. zařízení (dle platné legislativy)	ks	1		5,000.00	"R"
72	K	Pol110	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks	1		5,000.00	"R"
73	K	Pol111	Inženýrská činnost, vč. dopravy	ks	1		10,000.00	"R"
74	K	Pol112	Posouzení stavby od TIČR (bude-li požadováno) - pouze tech. odhad	ks	1		5,000.00	"R"
D D18			1.5 Stavební přípomoc				19,495.00	
75	K	Pol113	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou 170x120mm, délky do 0,25m	ks	1		1,500.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
76	K	Pol114	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø80mm, délky do 0,25m	ks	5		1,300.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
77	K	Pol115	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø60mm, délky do 0,6m	ks	2		440.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
78	K	Pol116	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø50mm, délky do 0,25m	ks	9		1,620.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
79	K	Pol117	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø30mm, délky do 0,25m	ks	1		125.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
80	K	Pol118	Zhotovení drážky v cihlové stěně do 40x50mm (ŠxH)	m	16		1,280.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
81	K	Pol119	Zhotovení drážky v cihlové stěně do 30x40mm (ŠxH)	ks	18		1,080.00	"R"
P			Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK Všechny uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
82	K	Pol120	Zhotovení otvoru v cihlové stěně pro krabici Ø 68mm, hl. 45mm	ks	55		11,825.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK P Všechny uvedené stavební přípomoce jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám rozměrů délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.								
83	K	Pol121	Následné zahození drážky a prostupů maltou, vč. potřebných zdících hmot (cca)	m2			325.00	"R"

Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží SK P Všechny uvedené stavební přípomoce jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám rozměrů délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.2 - Elektrická požární signalizace

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	174,021.00
D1 - 2. Elektrická požární signalizace (EPS)	57,326.00
D2 - 2.1 Zařízení	57,326.00
D4 - 2.1.1. Hlásiče, vč. příslušenství	35,428.00
D5 - 2.1.2. Linkové adresné moduly, vč. příslušenství	7,022.00
D6 - 2.1.3. Linkové signalizační prvky	9,688.00
D7 - 2.1.4. Související příslušenství	5,188.00
D8 - 2.2. Montážní materiál	47,090.00
D9 - 2.2.1. Kabely, vč. příslušenství	47,090.00
D10 - 2.2.2. Kabelové trasy	28,980.00
D11 - 2.2.3. Ostatní	0.00
D12 - 2.3. Podružný materiál, přeprava materiálu	3,500.00
D13 - 2.4. Související činnosti	63,965.00
D14 - 2.5. Stavební přípomoce	2,140.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: D1.01.4.5.2 - Elektrická požární signalizace

Místo: Žatec Datum: 17.07.2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 174,021.00

D	D1		2. Elektrická požární signalizace (EPS)				57,326.00	
D	D2		2.1 Zařízení				57,326.00	
D	D4		2.1.1. Hlásiče, vč. příslušenství				35,428.00	
1	K	Pol122	MHA 142, manuální tlačítkový hlásič, červený (vnitřní), povrchová montáž	ks			3,108.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS Poznámka: Jedná se pouze o připojení nové (druhé) hlásicí linky na rezervní druhý výstup u stávající ústředny LITES typu Firexa 256. Tato část PD řeší pouze novou hlásicí linku a na ni připojení navržených komponent EPS.					
2	K	Pol123	HMG262i, detektor opticko-kouřový	ks			27,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
3	K	Pol124	MHY 734, patice/zásuvka detektoru	ks			5,320.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
D	D5		2.1.2. Linkové adresné moduly, vč. příslušenství				7,022.00	
4	K	Pol125	MHY 925/8, linkový adresný modul, 8x výstupní relé, 8x programovatelný vstup, s izolátorem	ks			6,752.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS pro ovládání požárně bezpečnostních zařízení a zpětnou signalizaci stavů, v krabici					
5	K	Pol126	Vývodka AKM 20 (O6,5-13,5mm)	ks			270.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
D	D6		2.1.3. Linkové signalizační prvky				9,688.00	
6	K	Pol127	MHY 924/MS, adresovací modul se sirénou a majákem ROLPS/RL/R/D na kruhovou hlásicí linku, napájení 8-28V	ks			6,498.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
7	K	Pol128	MHY 924, adresovací modul s majákem ROLPS/RL/R/D na kruhovou hlásicí linku, napájení 8-28V	ks			3,190.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
D	D7		2.1.4. Související příslušenství				5,188.00	
8	K	Pol129	Samolepící štítky vč. držáku, vč. popisu adres	ks			2,025.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
9	K	Pol130	Náhradní skříčka pro manuální tlačítkový hlásič	ks			350.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
10	K	Pol131	Zkušební plyn, láhev	ks			598.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
11	K	Pol132	Modul přepětové ochrany pro kruhové linky	ks			2,215.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
D	D8		2.2. Montážní materiál					47,090.00
D	D9		2.2.1. Kabely, vč. příslušenství					47,090.00
12	K	Pol133	Kabel metalický stíněný 2x2x0,8, B2ca s1 d1 (linka hlásičů L2)	ks	2		7,770.00	"R"
	P		Poznámka k položce: např. JE-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 FE180/E30, kat. B2cas1d1					
13	K	Pol134	Kabel metalický CXKH-V-O 2x1,5mm2, B2ca,s1,d1, P60R (aktivace VZT zařízení)	ks			480.00	"R"
14	K	Pol135	Kabel metalický CXKH-V-O 4x1,5mm2, B2ca,s1,d1, P60R (signalizace VZT zařízení)	ks			670.00	"R"
15	K	Pol136	Kabelový štítek označovací plastový, 40x8mm, vč. pásků a popisu	ks	2		6,250.00	"R"
16	K	Pol137	Ukončení vodičů do 2,5mm2	ks	1		2,940.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Protipožární ucpávky - samotný kabel do d20mm bude utěsněn zdíci směsí					
D	D10		2.2.2. Kabelové trasy					28,980.00
17	K	Pol138	Příchytka kovová jednostranná, do O kabelu 8mm, funkční odolnost min. P90-R, vč. kotvení	ks	6		25,740.00	"R"
	P		Poznámka k položce: (pro kabel JE-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 FE180/E30, kat. B2cas1d1)					
18	K	Pol139	Příchytka kovová jednostranná, do O kabelu 10mm, funkční odolnost min. P90-R, vč. kotvení	ks			1,560.00	"R"
	P		Poznámka k položce: (pro kabely CXKH-V-O 2x1,5mm2, B2ca s1 d1, P60R)					
19	K	Pol140	Příchytka kovová jednostranná, do O kabelu 14mm, funkční odolnost min. P90R, vč. kotvení	ks			1,680.00	"R"
	P		Poznámka k položce: (pro kabel CXKH-V-O 4x1,5 mm2, B2ca s1 d1, P60R)					
D	D11		2.2.3 Ostatní					0.00
D	D12		2.3. Podružný materiál, přeprava materiálu					3,500.00
20	K	Pol141	Drobný montážní materiál pro ucelenou kompletaci celé elektroinstalace	ks			1,750.00	"R"
21	K	Pol142	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	ks			1,750.00	"R"
D	D13		2.4. Související činnosti					63,965.00
22	K	Pol143	Převzetí pracoviště	ks			3,500.00	"R"
23	K	Pol144	Vypracování dílenské výrobní dokumentace vybraným zhotovitelem pro dodávaný systém	ks			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
24	K	Pol145	Koordinace s ostatními profesemi	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
25	K	Pol146	Odkrytí a znovu zakrytí podhledového stropu cca 18m2	ks			2,500.00	"R"
26	K	Pol147	Připojení nové kruhové linky L2 do stávající ústředny LITES Firexa 256 v m.č. CH 126	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
27	K	Pol148	Propojení modulu MHY 925/8 s rozvaděči RPO a NS v m.č. 1.32	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
28	K	Pol149	Nastavení ústředny Firexa 256 pro kruhovou hlásič linku L2, komplexní zkoušky a uvedení do provozu	ks			15,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
29	K	Pol150	Výchozí revize vč. vypracování výchozí revizní zprávy	ks			8,965.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol151	Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. zařízení (dle platné legislativy)	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
31	K	Pol152	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému EPS					
32	K	Pol153	Inženýrská činnost, vč. dopravy	ks			5,000.00	"R"
33	K	Pol154	Posouzení stavby od TIČR - bude-li požadováno (hrubý odhad)	ks			5,000.00	"R"
	D	D14	2.5. Stavební přípomoc				2,140.00	
34	K	Pol155	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø30mm, délka do 250mm	ks			1,496.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka obecně : Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám rozměrů délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
35	K	Pol156	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø30mm, délka do 600mm	ks			136.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka obecně : Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám rozměrů délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
36	K	Pol161	Zhotovení drážky v cihlové stěně do 30x30mm (ŠxH)	ks			408.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka obecně : Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám rozměrů délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
37	K	Pol162	Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných zdících hmot (cca)	ks			100.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka obecně : Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám rozměrů délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.3 - Zařízení a rozvody místního (MR) a evakuačního (ER) rozhlasu

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	117,748.00
D1 - 3. Zařízení a rozvody místního (MR) a evakuačního (ER) rozhlasu	117,748.00
D2 - 3.1. Zařízení	28,248.00
D3 - 3.1.1. Reproktory	28,248.00
D4 - 3.2. Montážní materiál	36,283.00
D5 - 3.2.1. Kabely	10,685.00
D6 - 3.2.2. Krabice vč. Svorek	1,878.00
D7 - 3.2.3. Kabelové trasy	18,690.00
D8 - 3.2.4. Ostatní	5,030.00
D9 - 3.3. Podružný materiál	5,000.00
D10 - 3.4. Související činnosti	46,646.00
D11 - 3.5. Stavební přípomoc	1,571.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.3 - Zařízení a rozvody místního (MR) a evakuačního (ER) rozhlasu

Místo: Žatec Datum: 17.07.2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 117,748.00

D	D1	3. Zařízení a rozvody místního (MR) a evakuačního (ER) rozhlasu					117,748.00	
D	D2	3.1. Zařízení					28,248.00	
D	D3	3.1.1. Reprodukory					28,248.00	
1	K	Pol163	Reproduktor MR, 100V, 6/3/1,5W, s nuceným poslechem, MDF, IP54, bílý	ks			16,478.00	"R"
Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS nástěnné provedení s regulací hlasitosti (kompatibilní se stávajícím systémem), EN54 Poznámka: Jedná se pouze o připojení nových reproduktorů na stávající rozhlasové linky na stávající ústřednu. S ohledem na absenci projektové dokumentace k systémům místního i evakuačního rozhlasu, bude nutno před zpracováním výrobní dodavatelské dokumentace vybraným zhotovitelem, ověřit typově kompatibilní reproduktory pro každý systém, aby je bylo možno do stávajících systémů začlenit.								
P								
2	K	Pol164	Reproduktor ER, 100V, 10W , tlakový, ABS, IP66, keram. svorkovnice, bílý	ks			11,770.00	"R"
Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS nástěnné provedení (kompatibilní se stávajícím systémem), EN54								
P								
D	D4	3.2. Montážní materiál					36,283.00	
D	D5	3.2.1. Kabely					10,685.00	
3	K	Pol165	Kabel metalický (MR) CXKH-R-O 4x1,5mm2, B2ca,s1,d1	m			6,365.00	"R"
4	K	Pol166	Kabel metalický (ER) CXKH-V-O 2x1,5, P60R, B2ca,s1,d1	m			4,320.00	"R"
D	D6	3.2.2. Krabice vč. Svorek					1,878.00	
5	K	Pol167	Krabice instalační IP44, 100x100mm, vč. kotev a vrutů	ks			210.00	"R"
6	K	Pol168	Krabice instalační 100x100mm, keram. svorky, vč. kotvení, min. P60R	ks			1,596.00	"R"
7	K	Pol169	Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2	ks			72.00	"R"
D	D7	3.2.3. Kabelové trasy					18,690.00	
8	K	Pol171	Trubka instalační PVC tuhá d=25mm, bezhalogenová, stř. mech. odolnost,	m			6,715.00	"R"
Poznámka k položce: vč. spojek, přichytek a kotvení (pro kabely MR)								
P								
9	K	Pol173	Přichytka jednostranná kovová, pozink, O kabelu 10mm, vč. kotvení, min. P60R (pro kabely ER)	m			10,725.00	"R"
10	K	Pol174	Kabelový štítek označovací plastový, 40x8mm, vč. pásků a popisu	ks			1,250.00	"R"
D	D8	3.2.4. Ostatní					5,030.00	
11	K	Pol175	Protipožární ucpávka PUK EI60, stěna do O 30mm do 250mm	ks			2,250.00	"R"
12	K	Pol176	Protipožární ucpávka PPK EI60, stěna do O 30mm do 600mm	ks			2,780.00	"R"
D	D9	3.3. Podružný materiál					5,000.00	
13	K	Pol177	Drobný montážní materiál pro ucelenou kompletaci celé elektroinstalace	%			2,500.00	"R"
14	K	Pol178	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%			2,500.00	"R"
D	D10	3.4. Související činnosti					46,646.00	
15	K	Pol102	Převzetí pracoviště	ks			3,500.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol179	Ověření kompatibility reproduktorů pro oba systémy	kpl			2,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS					
17	K	Pol203	Vypracování dílenské výrobní dokumentace vybraným zhotovitelem pro dodávané systémy	ks			3,200.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS					
18	K	Pol204	Koordinace s ostatními profesemi	ks			3,500.00	"R"
19	K	Pol205	Odkrytí a znovu zakrytí podhledového stropu cca 2m2	kpl			550.00	"R"
20	K	Pol206	Začlenění nových částí reproduktorových linek MR a ER do stávajícího rozvodu příslušného systému,	kpl			10,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS uvažováno na chodbě, m.č. ChC 1.02					
21	K	Pol207	Zkoušky a uvedení do provozu	ks			3,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS					
22	K	Pol208	Výchozí revize s vypracováním VRZ	ks			5,896.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému ZS					
23	K	Pol209	Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. zařízení (dle platné legislativy)	ks			3,500.00	"R"
24	K	Pol210	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks			3,500.00	"R"
25	K	Pol211	Inženýrská činnost vč. dopravy	ks			2,000.00	"R"
26	K	Pol212	Posouzení stavby od TIČR (bude-li požadováno) - pouze tech. odhad	ks			5,000.00	"R"
	D	D11	3.5. Stavební přípomoc				1,571.00	
27	K	Pol213	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø30mm, délka do 600mm	ks			136.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží elektroinstalace Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
28	K	Pol214	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do Ø30mm, délka do 250mm	ks			816.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží elektroinstalace Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
29	K	Pol215	Zhotovení prostupu betonovou stěnou do Ø30mm, délky do 0,25m	ks			136.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží elektroinstalace Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
30	K	Pol216	Zhotovení svislé drážky v cihlové stěně do 30x30mm	m			408.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží elektroinstalace Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					
31	K	Pol121	Následné zahození drážky a prostupů maltou, vč. potřebných zdicích hmot (cca)	m2			75.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží elektroinstalace Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem.					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.4 - Zařízení a rozvody EKV (elektronická kontrola vstupu)

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	184,245.00
D1 - 4. Zařízení a rozvody EKV (elektronická kontrola vstupu)	184,245.00
D2 - 4.1. Zařízení (fy. Cominfo, a.s. - dle standardu KZ, a.s.)	135,800.00
D3 - 4.2. Montážní materiál	14,930.00
D4 - 4.2.1. Kabely a vodiče	11,400.00
D5 - 4.2.2. Kabelové trasy	2,780.00
D6 - 4.2.3. Ostatní	750.00
D7 - 4.3. Podružný materiál	5,000.00
D8 - 4.4. Související činnosti	22,300.00
D9 - 4.5. Stavební přípomoce	6,215.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.4 - Zařízení a rozvody EKV (elektronická kontrola vstupu)

Místo: ŽatecDatum: 17.07.2025

Zadavatel: Město ŽatecProjektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184,245.00

D14. Zařízení a rozvody EKV (elektronická kontrola vstupu)

184,245.00

D24.1. Zařízení (fy. Cominfo, a.s. - dle standardu KZ, a.s.)

35,800.00

1	K	Pol217	Jednotka REA::MP, řídící jednotka ACCESS systému, lze připojit až 4 externí čtecí hlavy a k nim	ks			27,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu k nim příslušné ovládané vstupní zařízení, plastový box IP55, vstupy/výstupy, napájení 10VDC - 30VDC					
2	K	Pol218	REA-ET - licence rozhraní Ethernet	ks			3,440.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu					
3	K	Pol219	Montážní a instalační práce včetně dopravy	ks			5,300.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu					
4	K	Pol220	Nastavení konfigurace SW/HW	ks			2,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu					
5	K	Pol221	Zdroj PSBEN 13.8V/5A - napájecí zdroj 5A, možný monitoring výpadku doplňkovým Ethernet modulem	ks			11,600.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu					
6	K	Pol222	Záložní akumulátor 12V/17Ah	ks			2,800.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu					
7	K	Pol223	Ethernet modul ke zdroji PSBEN, včetně kabelu pro komunikaci se zdrojem, vestavěný	ks			4,760.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu server WWW pro konfiguraci					
8	K	Pol224	Montážní a instalační práce včetně dopravy	ks			6,200.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu					
9	K	Pol225	RFID DUAL LINE černá - duální čtečka bezkontaktních karet pro frekvence 125 kHz a 13.56 MHz,	ks			35,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu vícebarevná velká indikační LED dioda					
10	K	Pol226	RFID DUAL PIN LINE černá - duální čtečka bezkontaktních karet pro frekvence 125 kHz a 13.56 MHz,	ks			6,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu								
	P		klávesnici, vícebarevná velká indikační LED dioda					
11	K	Pol227	SW ACCESS Licence, SW Licence přístupového systému na 1ks čtečky	ks			17,600.00	"R"
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu								
12	K	Pol228	Montážní a instalační práce včetně dopravy	ks			13,600.00	"R"
Poznámka k položce: 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž rozvaděče, skříně nebo funkčního souboru 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu								
	P		Elektrický otevírač dveří Assa Abloy, nízkoodběrový, 12V/230mA, se signalizací otevřených dveří, plochá konstrukce - 8 ks ks (1x aut. posuvné dveře, 1x aut. dvoukřídlé, vstupy č. 1, 3 až 7 - pouze signál) otevíráče budou součástí dodávky jednotlivých dveří v rámci stavební části – typ dle požadavku investora					
	D	D3	4.2. Montážní materiál				14,930.00	
	D	D4	4.2.1. Kabely a vodiče				11,400.00	
13	K	Pol229	Kabel metalický CEAM CAVI 4x0,22+2x0,75mm2 (Cu + stínění), dle standardu fy. Cominfo, a.s.	m			10,850.00	"R"
Poznámka k položce: dle standardu fy. Cominfo, a.s.								
14	K	Pol82	PatchCord Cat.6A, délka 1m	ks			220.00	"R"
15	K	Pol230	Vodič pro pospojování CYA 4 zelenožlutý	m			330.00	"R"
	D	D5	4.2.2. Kabelové trasy				2,780.00	
16	K	Pol88	Kabelový žlab kovový NKZIN 50X62X0.70 s víkem, vč. závěsů a kotvení	m			900.00	"R"
17	K	Pol231	Instalační trubka PVC tuhá d=25/21,4mm, střední mech. odolnost	m			750.00	"R"
18	K	Pol232	Instalační trubka PVC tuhá d=32/28mm, střední mech. odolnost	m			330.00	"R"
19	K	Pol233	Instalační trubka PVC ohebná d=20/14,1mm, střední mech. odolnost (do stěn)	m			800.00	"R"
	D	D6	4.2.3. Ostatní				750.00	
20	K	Pol234	Protipožární ucpávka PPK EI60, stěna do O 50mm, délka do 600mm	ks			750.00	"R"
Poznámka k položce: Další protipožární ucpávky jsou společné s rozvody SK, viz. odst. 1.2.5 Všechny ucpávky budou dodány vč. revizního štítku. Protipožární ucpávky - samotný kabel do d20mm k zámkům dveří bude utěsněn zdíci směsí.								
	P							
	D	D7	4.3. Podružný materiál				5,000.00	
21	K	Pol235	Drobný montážní materiál pro ucelenou kompletaci celé elektroinstalace	%			2,500.00	"R"
22	K	Pol236	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%			2,500.00	"R"
	D	D8	4.4. Související činnosti				22,300.00	
23	K	Pol237	Oživení systému - zadání instalovaného HW do konfigurace SW vzdáleným připojením	ks			10,000.00	"R"
Poznámka k položce: 2) práce provádí pouze firma s certifikací na instalaci vybraného uceleného systému kontroly vstupu								
	P							
24	K	Pol238	Vedení projektu	ks			2,500.00	"R"
25	K	Pol239	Výchozí revize s vypracováním VRZ	ks			3,800.00	"R"
26	K	Pol240	Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. zařízení (dle platné legislativy)	ks			2,000.00	"R"
27	K	Pol241	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks			4,000.00	"R"
	D	D9	4.5. Stavební přípomoc				6,215.00	
28	K	Pol242	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do O30mm, délka do 600mm	ks			115.00	"R"
Poznámka k položce: Poznámka obecně : Všechny výše uvedené stavební přípomoc jsou stanoveny technickým odhadem dle kabelových tras, navržených v příslušné výkresové dokumentaci. Při drobných změnách tras při vlastní realizaci nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek. Výrazné změny kabelových tras budou projednány s projektantem. Kabely systému EKV vedené v souběhu s datovými kabely budou vedeny společnými prostupy spolu datovými kabely. Stavební přípomoc pro tyto společné prostupy s rozvody SK, viz. odst. 1.5 Provedení bouracích a zednických prací souvisejících s montáží EKV								
	P							
29	K	Pol243	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou do O30mm, délka do 250mm	ks			840.00	"R"
30	K	Pol244	Zhotovení drážky v cihlové stěně do 30x30mm (ŠxH)	m			5,000.00	"R"
31	K	Pol245	Následné zahození drážek a prostupů maltou, vč. potřebných zdících hmot (cca)	m2			260.00	"R"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

D1.01.4.5.5 - Signalizace pacient - sestra

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	330,000.00
D1 - 5. Signalizace pacient - sestra	330,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: D1.01.4.5.5 - Signalizace pacient - sestra

Místo: ŽatecDatum: 17.07.2025

Zadavatel: Město ŽatecProjektant: ARTECH spol. s.r.o.

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330,000.00

D	D1	5. Signalizace pacient - sestra				330,000.00	
1	K	Pol246	Kompletní systém signalizace mezi pacientem a sestrou, celkem pro 5 lůžek ve 3 místnostech, vč. nouzové signalizace pro 2 WC pro OPPO	kpl		330,000.00	"R"

Poznámka k položce:

1)položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro ucelenou montáž funkčního souboru
2)práce provádí pouze firma s patřičnou certifikací na instalaci vybraného daného uceleného systému signalizace

hlavní terminál, datový rozvaděč s lokálním serverem vč. napájecího zdroje a rozvodného panelu, datový switch 24 portů 19", patch panel 24 portů 19", DECT Phone (bezdrátový telefon DECT - analog. linka), telefonní interface, signalizační LED svítidla, pokojový hovorový terminál, tlačítka pacienta (bez hovoru) s ovládáním osvětlení vč. držáku na hrazdu, panel relé pro ovládání osvětlení lůžek, táhlo nouzového volání (OPPO), tlačítko s táhlem nouzového volání (OPPO), služební terminál ke vchodu s kamerou a routrem,vč. všech souvisejících kabelových rozvodů, kabelových tras, drobného montážního materiálu, souvisejících technicko inženýrských činností a stavebních připomocí - kompletní funkční systém uvedený do provozu, vč. kompletní předávací dokumentace pro investora,

Před zpracováním dodavatelско výrobní dokumentace vybraným zhotovitelem si zhotovitel s investorem / provozovatelem upřesní detaily rozsahu a dispozice systému.

Systém otevírání et. posuvných dveří bude součástí dodávky dotčených dveří v rámci stavební části – typ dle požadavku investora

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis:

D1.01.5 - Medicinální plyny

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,713,547.00
HSV - HSV	2,713,547.00
D1 - Medicinální plyny	2,713,547.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO101 - Urgentní příjem
Soupis: D1.01.5 - Medicinální plyny

Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,713,547.00

D HSV HSV 2,713,547.00

D	D1	Medicinální plyny				2,713,547.00
1	K	Pol290	měděná trubka 8x1	m		7,200.00 "R"
2	K	Pol291	měděná trubka 12x1	m		18,980.00 "R"
3	K	Pol292	měděná trubka 18x1	m		85,446.00 "R"
4	K	Pol293	měděná trubka 22x1	m		53,536.00 "R"
5	K	Pol294	měděná trubka 28x1	m		33,858.00 "R"
6	K	Pol295	prořez trubek 3%	kus		6,000.00 "R"
7	K	Pol296	Ag pájka 45+pasta	g	1	21,000.00 "R"
8	K	Pol297	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus		2,250.00 "R"
9	K	Pol298	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus		3,380.00 "R"
10	K	Pol299	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus		580.00 "R"
11	K	Pol300	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus		2,280.00 "R"
12	K	Pol301	tvárovky Cu do pr.28	kus		26,390.00 "R"
13	K	Pol302	konzole jednoduchá	kus		6,444.00 "R"
14	K	Pol303	konzole středně složitá	kus		8,280.00 "R"
15	K	Pol304	konzole složitá	kus		19,869.00 "R"
16	K	Pol305	značení potrubí	m		8,208.00 "R"
17	K	Pol306	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m		3,192.00 "R"
18	K	Pol307	propláchnutí rozvodu dusíkem	m		4,104.00 "R"
19	K	Pol308	napojení na stávající rozvod	kus		6,200.00 "R"
20	K	Pol266	odstavení části stávajícího rozvodu	kus		2,400.00 "R"
21	K	Pol267	úseková tlaková zkouška	kus		10,400.00 "R"
22	K	Pol268	závěrečná tlaková zkouška	kus		4,800.00 "R"
23	K	Pol309	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus		1,470.00 "R"
24	K	Pol310	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus		5,610.00 "R"
25	K	Pol311	sestava tlakového čidla signalizace vč. manometru a uzavíracího ventilu	kus		13,050.00 "R"
26	K	Pol312	sestava podtlakového čidla signalizace vč. vakuometru a uzavíracího ventilu	kus		4,620.00 "R"
27	K	Pol313	ventilová krabice pro 4 plyny kompletní do zdi (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku)	kus		77,000.00 "R"
28	K	Pol314	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	kus		38,000.00 "R"
29	K	Pol315	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	kus		12,000.00 "R"
30	K	Pol316	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko specifikace - viz pohled č. 3	kus		40,000.00 "R"
31	K	Pol317	zdrojový most stropní pro 1 lůžko specifikace- viz pohled č. 2	kus		370,000.00 "R"
32	K	Pol318	zdrojový most stropní pro 3 lůžka specifikace - viz pohled č. 4	kus		650,000.00 "R"
33	K	Pol319	otočný kyvný dvouramenný stativ specifikace - viz pohled č. 1	kus		185,000.00 "R"
34	K	Pol320	stropní pasivní rameno s vyšetřovacím světlem (vč. přívodu kabeláže a silnoproudu) specifikace - viz pohled č. 5	kus		675,000.00 "R"
35	K	Pol321	stropní pasivní rameno s operačním světlem (vč. přívodu kabeláže a silnoproudu) specifikace - viz pohled č. 8	kus		200,000.00 "R"
36	K	Pol322	instalace provozní signalizace lahvového zdroje O2 a N2O vč.propojení (elektroinstalace) a vyhodnocení v sesterně urgentního příjmu	kus		35,000.00 "R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol323	instalace provozní signalizace kompres.stanice, vakuové stanice a lahvového zdroje CO2 vč.propojení (elektroinstalace) a vyhodnocení v sesterně urgentního příjmu	kus			65,000.00	"R"
38	K	Pol324	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus			1,000.00	"R"
39	K	Pol285	zahájení,ukončení a předání	kus			1,000.00	"R"
40	K	Pol286	přesun hmot	kus			1,000.00	"R"
41	K	Pol287	zařízení staveniště	kus			1,000.00	"R"
42	K	Pol288	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus			1,000.00	"R"
43	K	Pol289	zkoušky a revize plynových částí	kus			1,000.00	"R"
44	K	Pol3000	Stavební přípomocné práce a demontáže	kus			1,000.00	"R"

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré stavební práce a přípomoce, včetně potřebných demontáží

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Urgent nemocnice Žatec

Objekt:

SO102 - Vedlejší rozvodna NN

Místo:

Žatec

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,316,654.96
D1 - 1. Dodávka nové venkovní rozvodny	1,450,000.00
D2 - 2. Uzemnění stanice rozvodny	6,085.00
D3 - 3. Svorkovnicová skříň XR	34,232.00
D4 - 4. Montážní materiál	166,351.00
D5 - 5. Podružný materiál, přeprava materiálu	42,000.00
D6 - 6. Zemní práce	19,800.00
D7 - 7. Ostatní	13,000.00
D8 - 8. Související činnosti	111,000.00
D9 - 9. Stavební přípomoce	474,186.96
D10 - 10. Opěrná stěna a ostatní navazující konstrukce	473,026.96
5 - Komunikace pozemní	15,291.50
1 - Zemní práce	104,069.00
2 - Zakládání	84,364.46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	212,350.00
998 - Přesun hmot	56,952.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO102 - Vedlejší rozvodna NN
Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,316,654.96

D	D1	1. Dodávka nové venkovní rozvodny					1,450,000.00	
1	K	Pol247	Kompletní betonová stanice BEK 250/500 s betonovou podlahou, viz. výkres D1.02-02	ks			1,450,000.00	"R"
			<i>Poznámka k položce:</i> s dělicí betonovou přepážkou mezi prostory „8ks akumulátorů 250Ah“ a prostorem rozváděčů NN, 2x oceloplechové dveře, vč. zámků, vč. instalace vnitřního osvětlení, revizní zpráva, doprava na místo určení Nemocnice Žatec, složení jeřábem s nosností 80t a vyložením ramene max. 6m					
	P		<i>Součást dodávky skeletu rozvodny:</i> Kabelová průchodka HSI 90-D1/75 2 ks Kabelová průchodka HSI 90-D3/32 1 ks Kabelová průchodka HSI 90-D6/20 13 ks Systémové víko uzavřené HSI 90-D 2 ks					
D	D2	2. Uzemnění stanice rozvodny					6,085.00	
2	K	Pol252	Zemní páska FeZn	m			4,480.00	"R"
3	K	Pol253	Zemní drát nerez V4A, d10mm	m			405.00	"R"
4	K	Pol254	Zemní svorka páska-páska, FeZn, vč. asfalt. nátěru	ks			960.00	"R"
5	K	Pol255	Zemní svorka páska-drát, FeZn, vč. asfalt. nátěru	ks			240.00	"R"
D	D3	3. Svorkovnicová skříň XR					34,232.00	
6	K	Pol256	Plechová rozvodnice, rozměry 600x1000x200mm (ŠxVxH), IP65, IK09	ks			6,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> venkovní, na omítku, uzamykatelná, vč. montážního rámu s DIN lištami, vč. certifikace					
7	K	Pol257	Svorka řadová RSA 2,5, bílá	ks			1,750.00	"R"
8	K	Pol258	Přepážka koncová pro RSA 2,5, bílá	ks			1,190.00	"R"
9	K	Pol259	Svorka řadová RSA 4, bílá	ks			588.00	"R"
10	K	Pol260	Přepážka koncová pro RSA 4, bílá	ks			370.00	"R"
11	K	Pol261	Svorka řadová RSA 6, bílá	ks			752.00	"R"
12	K	Pol262	Přepážka koncová pro RSA 6, bílá	ks			312.00	"R"
13	K	Pol263	Svorka řadová RSA 10, bílá	ks			232.00	"R"
14	K	Pol264	Přepážka koncová pro RSA 10, bílá	ks			76.00	"R"
15	K	Pol265	Svorka řadová RSA 16, bílá	ks			384.00	"R"
16	K	Pol269	Přepážka koncová pro RSA 16, bílá	ks			168.00	"R"
17	K	Pol270	Kabelová vývodka do venkovního prostředí, pro O kabelu 6,5-13,5mm	ks			930.00	"R"
18	K	Pol271	Kabelová vývodka do venkovního prostředí, pro O kabelu 10-17mm	ks	1		19,836.00	"R"
19	K	Pol272	Kabelová vývodka do venkovního prostředí, pro O kabelu 20-28,5mm	ks			1,644.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka: S ohledem na absenci dokumentace skutečného stavu dotčeného el. zařízení rozvodny Kostního sálu, bude nutné počty a typy svorek a kabelových vývodků upřesnit podle identifikace skutečného počtu a typů přepojovaných kabelů !</i>					
D	D4	4. Montážní materiál					166,351.00	
20	K	Pol273	Kabel CYKY-J 3x50+35	m			25,678.00	"R"
21	K	Pol274	Kabelová koncovka EPKT-0031-L12 (pro CYKY-J 3x50+35)	ks			1,500.00	"R"
22	K	Pol275	Kabelová spojka POLJ-01/4X 25-70 (pro CYKY-J 3x50+35)	ks			3,080.00	"R"
23	K	Pol276	Kabelový žlab drátěný DZ 60X200 BZNCR, KOPOS, vč. spojovacího materiálu	m			4,700.00	"R"
24	K	Pol277	Podpěra vedení PV 21, beton-plast	ks			3,000.00	"R"
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4.2. Přetažení NN kabelů souvisejících s provozem „Kostního sálu“					
25	K	Pol278	Kabel CYKY-J 4x16	m			13,900.00	"R"
26	K	Pol279	Kabel CYKY-J 5x10	m			6,350.00	"R"
27	K	Pol280	Kabel CYKY-J 5x6	m	1		12,200.00	"R"
28	K	Pol281	Kabel CYKY-J 5x4	m			7,350.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol282	Kabel CYKY-J 3x4	m			1,725.00 "R"	
30	K	Pol283	Kabel CYKY-J 3x2,5	m			5,700.00 "R"	
31	K	Pol284	Kabel CYKY-O 3x2,5	m			1,425.00 "R"	
32	K	Pol325	Kabel CYKY-O 2x2,5	m			1,200.00 "R"	
33	K	Pol326	Kabel CYKY-J 3x1,5	m			7,800.00 "R"	
34	K	Pol327	Kabel CYKY-J 7x1,5	m			4,650.00 "R"	
35	K	Pol328	Kabelový štítek plastový označovací, 30x8mm vč. pásků	ks			14,600.00 "R"	
P			Poznámka k položce: Poznámka: Z důvodu absence dokumentace skutečného stavu dotčeného el. zařízení rozvodny pro Kostní sál, je nutno seznam výše uvedených kabelů NN související s přemístěním dotčeného zařízení rozvodny dodatečně upřesnit podle jejich skutečného počtu a typů !!!					
36	K	Pol329	Kabelová lávka KL 110X500 S, KOPOS	m			2,900.00 "R"	
37	K	Pol330	Víko kab. lávky V 500, KOPOS	m			1,714.00 "R"	
38	K	Pol331	Úchyt víka VU, KOPOS	ks			7,764.00 "R"	
39	K	Pol332	Stěnový úchyt KLSU, KOPOS	ks			1,200.00 "R"	
40	K	Pol333	Kabelová příchytka PKC1 1209, KOPOS	ks			6,615.00 "R"	
41	K	Pol334	Kabelový žlab KZ III, betonový, MARWEL	ks			20,800.00 "R"	
P			Poznámka k položce: vnější rozměry 500x320x270 mm, vnitřní rozměry 500x200x220 mm, hmotnost 41 kg					
42	K	Pol335	Krycí deska kab. žlabu KD III, betonová, MARWEL	ks			8,000.00 "R"	
P			Poznámka k položce: rozměry 500x300x45 mm, hmotnost 13,25 kg					
43	K	Pol336	Rohový atyp kab. žlabu s víkem, u SZ rohu objektu Chirurgie C, beton C25/30	ks			2,500.00 "R"	
P			Poznámka k položce: ruční zhotovení v místě dle finálního prostoru pro kabely u tohoto rohu					
D	D5		5. Podružný materiál, přeprava materiálu				42,000.00	
44	K	Pol337	Drobný montážní materiál pro ucelenou kompletaci celé instalace	%			12,000.00 "R"	
P			Poznámka k položce: (propoj, vodiče, popisy, vruty, hmoždinky apod.)					
45	K	Pol338	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%			30,000.00 "R"	
D	D6		6. Zemní práce				19,800.00	
46	K	Pol339	Štěrkové lože, štěrk frakce 6-8mm, zhutněné, vč. dopravy	m3			5,400.00 "R"	
P			Poznámka k položce: Závěrečné úpravy terénu kolem vedlejší rozvodny NN budou předmětem stavební části projektu					
47	K	Pol340	Výkop pro kab. trasu 0,35x0,8m (ŠxH), kompletní, vč. fólie, zásypu a finální úpravy	m			14,400.00 "R"	
P			Poznámka k položce: pro přetahované napájecí kabely pro hl. rozvaděč RH					
D	D7		7. Ostatní				13,000.00	
48	K	Pol341	Protipožární ucpávka PUK EI60, stěna do O 50mm, délka 1m	ks			9,000.00 "R"	
49	K	Pol342	Protipožární ucpávka PPK EI60, stěna 500x100mm, délka 0,5m	ks			4,000.00 "R"	
P			Poznámka k položce: Ucpávky budou dodány vč. revizního štítku.					
D	D8		8. Související činnosti				111,000.00	
50	K	Pol343	Převzetí pracoviště	ks			5,000.00 "R"	
51	K	Pol344	Vypracování dílenské výrobní dokumentace vybraným zhotovitelem pro dodávané zařízení	ks			5,000.00 "R"	
52	K	Pol345	Demontáž části kabelových rozvodů NN v prostoru původní rozvodny pro Kostní sál	ks			30,000.00 "R"	
53	K	Pol346	Demontáž části kabelových přívodů pro rozvaděč RH pro Kostní sál	ks			25,000.00 "R"	
54	K	Pol347	Koordinace instalace kabelových tras s ostatními profesemi	ks			7,000.00 "R"	
55	K	Pol348	Propojení uzemnění rozvodny na uzemnění objektu Chirurgie C, vč. kontrolního měření	ks			3,000.00 "R"	
56	K	Pol349	Odkrytí a znovu zakrytí podhledového stropu cca 2m2	ks			2,000.00 "R"	
P			Poznámka k položce: Přesun zařízení, přepojení kabelů, zprovoznění vedl. rozvodny NN, komplexní zkoušky – zajistí investor Výchozí revize na přesunutě zařízení rozvodny s vypracováním VRZ – zajistí investor					
57	K	Pol350	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks			4,000.00 "R"	
58	K	Pol351	Posouzení stavby od TIČR (bude-li požadováno)	ks			5,000.00 "R"	
59	K	Pol352	Inženýrská činnost, vč. dopravy	ks			20,000.00 "R"	
60	K	R2	Stávající zakreslené přesouvání rozvaděče, vč. zakresleného souvisejícího vybavení rozvodny, a jejich přesun z rušené původní rozvodny - související činnosti	ks			5,000.00 "R"	
D	D9		9. Stavební přípomoce				474,186.96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol353	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou O 50mm, délka 1m	ks			440.00	"R"
62	K	Pol354	Zhotovení prostupu cihlovou stěnou 500x100mm, délky do 0,5m	ks			720.00	"R"
D D10			10. Opěrná stěna a ostatní navazující konstrukce				473,026.96	
D 5			Komunikace pozemní				15,291.50	
63	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			4,620.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
		VV	PD TZ 6.2					
		VV	14"Chodník – zámková dlažba 14 m2					
64	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2			4,886.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211212					
		VV	PD TZ 6.2					
		VV	14"Chodník – zámková dlažba 14 m2					
65	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2			5,785.50	CS ÚRS 2024 02
		VV	14,1463414634146*1,025 "Přepočtené koeficientem množství					
D 1			Zemní práce				104,069.00	
66	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3			14,950.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	65"Výkopy (viz. výkres výkopů rovina pův.terénu -1,2) 65 m3					
67	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			6,435.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	65"Výkopy (viz. výkres výkopů rovina pův.terénu -1,2) 65 m3					
68	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			1,280.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	27,5"úroveň -2,35: 27,5 m2 (2,35-1,2)					
		VV	8,1"úroveň -2,9: 8,1 m2 (2,9-1,2)					
		VV	1,0"úroveň -2,0: 1,0 m2 (2,0-1,2)					
		VV	0,6"úroveň -1,5: 0,6 m2 (1,5-1,2)					
		VV	14"Chodník – zámková dlažba 14 m2					
		VV	Součet					
69	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2			1,089.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	11"svahování výkopu: 11,0 m2 (2,35-1,2)/2					
70	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			52,000.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	2"65"Výkopy (viz. výkres výkopů rovina pův.terénu -1,2) 65 m3 , 2000kg/m3					
71	K	181351103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			2,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
		VV	PD TZ 6.2					
		VV	50"trávník					
72	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t			11,900.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	PD TZ 6.2					
		VV	2"50"0,2"trávník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	PD TZ 6.2					
		VV	50*trávník					
74	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			115.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	50*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	184211111R	Výsadba rostlin včetně přípravy jamek a pěstební péče	kus			12,800.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny práce a materiály spojené s výsadbou rostlin a následnou pěstební péčí					
			Osazení Hortenzie velkolisté: 12 ks Osazení Blyškavky red robin: 20 ks					
	D	2	Zakládání				84,364.46	
76	K	271542211R	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z šterkodrté třídy G3	m3			7,500.00	"R"
		VV	3"Šterková vrstva třídy G3 pod rozvodnu 3 m3					
		VV	2"Šterková vrstva třídy G3 pod opěrku 2 m3					
		VV	Součet					
77	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhuštěním	m3			25,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327501111					
		P	Poznámka k položce: Ochranný zásep 16 m3 Nenamrzavý propustný materiál					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	17"Ochranný zásep 17 m3					
		VV	Nenamrzavý propustný materiál					
78	K	212792300R	Průchodka žb stěnou pro kabelové rozvody 200x200mm	ks			500.00	"R"
79	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2			1,520.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	80"Ochranná filtrační geotextilie 80 m2					
80	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			2,300.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
81	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2			3,420.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	57"Nopová fólie 57 m2					
82	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			2,700.66	CS ÚRS 2024 02
		VV	57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
83	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			30.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
		VV	Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 57,0 m2					
		VV	Svislá 55,0 m2					
		VV	2"Vodorovná 2 m2					
84	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			55.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	2*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
85	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			1,100.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
		VV	Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 57,0 m2					
		VV	55"Svislá 55,0 m2					
		VV	Vodorovná 2 m2					
86	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			1,045.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	55*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
87	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			600.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
		VV	Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 57,0 m2					
		VV	Svislá 55,0 m2					
		VV	2*2"Vodorovná 2 m2					
88	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			720.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
89	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			16,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
		VV	Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 57,0 m2					
		VV	55*2"Svislá 55,0 m2					
		VV	Vodorovná 2 m2					
					110.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			19,800.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	110*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					
91	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			1,073.80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				212,350.00	
92	K	311113144	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2			64,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113144					
		VV	12/0,3"Ztracené bednění tl. 300 mm vč. výplně betonovou směsí 12 m3					
93	K	311113145	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2			35,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113145					
		VV	5,6/0,4"Ztracené bednění tl. 400 mm vč. výplně betonovou směsí 5,6 m3					
94	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			42,350.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
		VV	0,77"Výztuž B500 pr.12 mm (cca 14,2 kg na m2) 770 kg					
95	K	SCH01	Dodávka a montáž jednoramenné terénní schodiště	ks			50,000.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny stavební práce a materiály dle specifikace PD 06, dle TZ 5.1, včetně kotevních prvků apod. Schodišťové stupně budou tvořeny prefabrikovanými deskami 330x1200 tl. 50 mm, podkladní deska schodiště má tl. 150 mm. Rozměry schodiště jsou patrné z výkresové části. Materiály: Beton: C20/25 XC2 XA1 Výztuž: B500 5.2 Hlavní rozměry Schodišťové stupně Prefa desky 330x1200 tl. 50 mm: 8 ks Podkladní deska schodiště Beton: 0,75 m3 Podkladní šterk tl.150 mm Štěrková vrstva třídy G3: 0,5 m3.					
96	K	ZA02	Dodávka a montáž svařované trubkové ocelové zábradlí výšky 1000 mm	m			21,000.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny stavební práce a materiály dle specifikace PD 06, dle TZ 4.1, včetně kotevních prvků apod. Na opěrné stěně je navrženo svařované trubkové ocelové zábradlí výšky 1000 mm, které brání pádu z opěrné stěny. Zábradlí je kotveno přes čtvercovou základu sloupků do opěrné stěny pomocí chemických kotev. Povrch bude upraven žárovým zinkováním. Statické posouzení zábradlí bude součástí výrobní dokumentace. Ocelové trubky různých průřezů jsou bezešvé přesné kruhové dle ČSN 42 6711. 4.2 Hlavní rozměry Délka zábradlí: 6 m Počet sloupků kotvených do opěrné zdi: 8 ks Detailní popis viz. výkres 06 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ROZVODNÝ NN v této části dokumentace.					
	D	998	Přesun hmot				56,952.00	
97	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t			56,952.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Urgent nemocnice Žatec

Objekt:

SO103.1 - Komunikace

Místo:

Žatec

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3,590,605.68
HSV - Práce a dodávky HSV	3,310,411.07
1 - Zemní práce	546,608.00
2 - Zakládání	128,770.95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1,091,354.00
4 - Vodorovné konstrukce	67,500.00
5 - Komunikace pozemní	826,165.40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23,361.00
8 - Trubní vedení	2,000.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	551,043.46
998 - Přesun hmot	73,608.26
PSV - Práce a dodávky PSV	280,194.61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	280,194.61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Urgent nemocnice Žatec	Datum:	17.07.2025
Objekt:	SO103.1 - Komunikace	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Místo:	Žatec	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.
Zadavatel:	Město Žatec		
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,590,605.68

DHSVPráce a dodávky HSV

3,310,411.07

D1Zemní práce

546,608.00

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			7,800.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102 PD TZ 3.2 156"celková kubatura násypu - ostatní venkovní plochy Součet zemina z deponie - přemístění do násypu					
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3			17,160.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 PD TZ 3.2 156"celková kubatura násypu - ostatní venkovní plochy Součet zemina z deponie - přemístění do násypu					
3	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3			57,953.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152121 PD TZ 7.1 681,8 " celková kubatura násypu Součet					
4	M	58333688R	Vhodný násypový nakupovaný materiál	t			299,992.00	"R"
			P VV Poznámka k položce: Specifikace dle TZ hutněné násypy vhodným materiálem, materiál navezen přímo do násypu 681,8*2 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2			10,258.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501 PD TZ 7.1 765.8 "celková plocha pláně 260 " ostatní venkovní plochy Součet					
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			3,230.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 PD TZ 3.2 17"Kamenivo frakce 16/32 17 m3					
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t			18,700.00	CS ÚRS 2024 02
			VV 17*2 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním	m3			29,600.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327501111 Poznámka k položce: Ochranný zásep 16 m3 Nenamrzavý propustný materiál PD TZ 3.2 16"Ochranný zásep 16 m3 Nenamrzavý propustný materiál					
9	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			35,250.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 PD SO 103 výkres č. 02 265"zeleň celková plocha PD TZ 7.2 440"Trávník: 440 m2 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			17,625.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	Plocha_zelen					
		VV	PD TZ 7.2					
		VV	440"Trávník: 440 m2					
		VV	Součet					
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			2,115.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	705*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			41,325.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	Plocha_asfalt					
		VV	Plocha_dlažba1					
		VV	Plocha_dlažba2					
		VV	Plocha_zelen*2"hutnění podloží pod násypem a hutnění násypu pod ornici					
		VV	440"Trávník: 440 m2					
		VV	Součet					
13	K	184211111R	Výsadba rostlin včetně přípravy jamek a péstební péče	kus			5,600.00	"R"
			Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny práce a materiály spojené s výsadbou rostlin a následnou péstební péčí					
		P	Osazení Hortenzie velkolisté: 8 ks					
			Osazení Blyšavky red robin: 4 ks					
			Rostliny břečťanu nebo psiho vína: 4 ks					
	D	2	Zakládání				128,770.95	
14	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m			27,690.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401					
		VV	PD SO 103 výkres č. 02					
		VV	71"drenáž					
		VV	Součet					
15	K	212792311	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100	m			24,138.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212792311					
			Poznámka k položce: Drenážní trubka DN 100 82 m Perforovaná trubka PE, tuhost SN 4					
		P	Průchodka žb stěnou 40 ks					
			Plná trubka HDPE 90x8,2					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	82"Drenážní trubka DN 100 82m plná					
		VV	40"Průchodka žb stěnou 40 ks perforovaná					
		VV	40"T kus 40 ks DN100/150					
		VV	Součet					
16	K	212792311R	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 50	m			5,160.00	"R"
			Poznámka k položce: Odtoková trubka DN 50 40 ks Neperforovaná trubka PE					
		VV	40"Odtoková trubka DN 50 40 ks					
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2			7,573.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	164"Ochranná filtrační geotextilie 164 m2					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	218,5					
		VV	Nopová fólie 218,5 m2					
		VV	Součet					
		VV	382,5*1,1"navýšení 10% pro obsyp drenáže dle PD 1.03					
18	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			12,459.45	CS ÚRS 2024 02
		VV	420,75*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství					
19	K	273311611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3			51,750.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273311611					
		VV	PD TZ 3.2					
		VV	150*0,1"Podkladní beton tl. 100 mm 150 m2					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1,091,354.00	
20	K	327324131	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45	m3			528,220.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324131					
		P	Poznámka k položce: Permacrete C35/45 XC4 XF4 XD3 XA2 Dmax=22mm					
		VV	PD SKR 120					
		VV	107.80*m3 opěrné zdi					
21	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			550,134.00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006 PD SKR 120 Obecná specifikace spotřeby výztuže 12823.51/1000"výztuž opěrné zdi 0,1*12,822351"distanční výztuž 10% z celku Součet	12.824 1.282 14.106	
22	K	953241100R	Osazení smykových dilatačních trnů D 30 mm včetně dodávky materiálu	kus			13,000.00	"R"
			Online PSC VV VV					
			PD SKR 120 26"HED P 30 350 V4A					
D	4		Vodorovné konstrukce				67,500.00	
23	K	451535111	Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze šterku	m3			67,500.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451535111 PD TZ 3.2 45"Šterková vrstva třídy G3 45 m3					
D	5		Komunikace pozemní				826,165.40	
24	K	564851014	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2			13,630.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851014 PD SO 103 výkres č. 02 47"podélná stání dlažba					
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2			122,250.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111 Plocha_asfalt					
26	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2			44,100.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 Plocha_dlažba2					
27	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			147,400.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111 Plocha_asfalt Plocha_dlažba1 Součet					
28	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2			190,710.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165111 Plocha_asfalt					
29	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2			19,560.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109 Plocha_asfalt*2*2 vrstvy					
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2			136,920.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111 PD SO 103 výkres č. 02 489"komunikace celková plocha					
31	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2			51,303.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211212 PD SO 103 výkres č. 02 143"chodníky - dlažba 4"chodníky - dlažba slepecká reliéfní Součet					
32	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2			51,051.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			143"chodníky - dlažba 143*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
33	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2			1,754.40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			4"chodníky - dlažba slepecká reliéfní 4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
34	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2			13,083.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV VV PD SO 103 výkres č. 02 143"chodníky - dlažba 4"chodníky - dlažba slepecká reliéfní Součet			143.000 4.000 147.000		
35	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2			17,625.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212312					
		VV	Plocha_dlažba1					
36	M	59245296	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní	m2			16,779.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	47*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23,361.00	
37	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2			23,361.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121113					
		VV	PD SO 103 výkres č. 02					
		VV	15"kačírek					
		VV	PD TZ 7.2					
		VV	24"Okapový chodník zásypem z kačírku: 24 m2					
		VV	Součet					
		D 8	Trubní vedení				2,000.00	
38	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus			2,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941341					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				551,043.46	
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus			3,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
40	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus			1,882.00	CS ÚRS 2024 02
41	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus			3,360.00	CS ÚRS 2024 02
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			58,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
		VV	PD SO 103 výkres č. 02					
		VV	156"silniční obrubník tl. 150mm					
		VV	39"silniční obrubník tl. 80mm					
		VV	Součet					
43	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m			30,073.68	CS ÚRS 2024 02
		VV	156"silniční obrubník tl. 150mm					
		VV	156*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
44	M	59217044R	obrubník silniční betonový 1000x80x250mm přírodní	m			5,370.30	"R"
		VV	39"silniční obrubník tl. 80mm					
		VV	39*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
45	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			25,714.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		VV	PD SO 103 výkres č. 02					
		VV	86"záhonový obrubník tl.50mm					
		VV	Součet					
46	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m			7,807.08	CS ÚRS 2024 02
		VV	86*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
47	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m			2,530.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
		VV	PD SO 103 výkres č. 02					
		VV	23					
48	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m			22,310.40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994132					
		P	Poznámka k položce: Dilatační spára 10 mm bude těsněna vhodným tmelem pro venkovní prostředí, odolávající agresivním látkám ze silničního provozu (solí apod.)					
		VV	16*5,6					
49	K	935114112	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %	m			49,996.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PD výkres č. 02					
VV			17,24*Žlab Ž1					
50	K	MOB1	Lavičky Typ 1 – bez opěradla	ks			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Včetně všech stavebních prací a materiálů, včetně betonového základu					
51	K	MOB2	Lavičky Typ 2 – s opěradlem	ks			20,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Včetně všech stavebních prací a materiálů, včetně betonového základu					
52	K	MOB3	Odpadkový koš	ks			5,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Včetně všech stavebních prací a materiálů, včetně betonového základu					
53	K	SV01	Solární venkovní svítidlo Typ 1 - osvětlení chodníku	ks			30,000.00	"R"
54	K	SV02	Solární venkovní svítidlo Typ 2 - osvětlení kříže	ks			5,000.00	"R"
55	K	IK03	Informační kříž dle PD 3.01 dodávka a montáž včetně zemních prací	ks			50,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny stavební práce a materiály dle specifikace PD 3.01, dle TZ 5.2 Včetně šterkového podsypu a betonového základu.					
	P		Kříž Beton: 1,425 m3 Základová patka Beton: 3,04 m3 Podkladní šterk tl.150 mm Šterková vrstva třídy G3: 1,0 m3 Výkop Objem výkopu: 23,0 m3					
56	K	ZA01	Dodávka a montáž Zábradlí podél komunikace	m			225,500.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny stavební práce a materiály dle specifikace PD 1.03, dle TZ 4.1, včetně kotvení prvků apod. svařované trubkové ocelové zábradlí výšky 1100 mm, které brání pádu z opěrné stěny. Zábradlí je kotveno přes čtvercovou základu sloupků do opěrné stěny pomocí chemických kotev. Povrch bude upraven žárovým zinkováním Délka zábradlí: 82 m Počet sloupků kotvených do opěrné zdi: 56 ks Detailní popis viz. výkres 1.03 Opěrná stěna a zábradlí					
D		998	Přesun hmot				73,608.26	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			73,608.26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				280,194.61	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				280,194.61	
58	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			2,025.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			PD TZ 3.2					
VV			Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 353,5 m2					
VV			Svislá 218,5 m2					
VV			135"Vodorovná 135 m2					
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			2,751.10	CS ÚRS 2024 02
	VV		135*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			5,462.50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
VV			PD TZ 3.2					
VV			Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 353,5 m2					
VV			218,5"Svislá 218,5 m2					
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			4,965.40	CS ÚRS 2024 02
	VV		218,5*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			40,500.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			PD TZ 3.2					
VV			Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 353,5 m2					
VV			Svislá 218,5 m2					
VV			135*2"Vodorovná 135 m2					
63	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			47,202.75	CS ÚRS 2024 02
	VV		270*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
64	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			65,550.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
VV			PD TZ 3.2					
VV			Hydroizolace ze 2 modifikovaných asfaltových pásů SBS 353,5 m2					
VV			218,5*2"Svislá 218,5 m2					

437.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2			80,036.55	CS ÚRS 2024 02
VV			437*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
66	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2			13,110.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
VV			PD TZ 3.2					
VV			218,5					
VV			Nopová fólie 218,5 m2					
67	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			12,005.51	CS ÚRS 2024 02
VV			218,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
68	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t			6,585.80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Urgent nemocnice Žatec	
Objekt:		SO103.2 - Venkovní osvětlení	
Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	319,301.00
D1 - Popis položek dle seznamu materiálu	0.00
D2 - 1. Svítidla	39,000.00
D3 - 2. Stožáry vč. příslušenství	107,473.00
D4 - 3. Montážní materiál	60,078.00
D5 - 4. Podružný materiál a přeprava materiálu	6,000.00
D6 - 5. Zemní práce	59,850.00
D7 - 6. Související činnosti	46,900.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Urgent nemocnice Žatec

Objekt:

SO103.2 - Venkovní osvětlení

Místo:

Žatec

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem319,301.00

D	D1	Popis položek dle seznamu materiálu					0.00	
D	D2	1. Svítidla					39,000.00	
1	K	1	Silniční LED svítidlo silniční, 36,3W, 5057 lm	ks			39,000.00	"R"
P Poznámka k položce: detailní popis viz. složka D1.03-01.2 - Seznam materiálu								
D	D3	2. Stožáry vč. příslušenství					107,473.00	
2	K	2	Osvětlovací stožár vetknutý, K 6 – 133/89/60 mm, žárový pozink, nadz. výška 6m	ks			20,000.00	"R"
P Poznámka k položce: stožáry pro svítidla EL.VO.1 a 2								
3	K	3	Osvětlovací stožár vetknutý, K 8 – 133/89/60 mm, žárový pozink, nadz. výška 8m	ks			60,000.00	"R"
P Poznámka k položce: stožáry pro svítidla EL.VO.3 až 6								
4	K	4	Ochranná manžeta plastová OPM 133	ks			6,000.00	"R"
5	K	5	Stožárová svorkovnice průchozí SV-A 6.10.4, VD Elektro, vč. zapojení	ks			4,800.00	"R"
6	K	6	Stožárová svorkovnice odbočovací SV-A 9.10.4, VD Elektro, vč. zapojení	ks			900.00	"R"
P Poznámka k položce: pro výměnu svorkovnice ve stávajícím stožáru VO (4), který je vybrán jako napojovací bod								
7	K	7	Pojistka Neozed E14, 6A/gG	ks			273.00	"R"
8	K	8	Betonový základ stožáru pro nadz. výšku stožáru 6m, 600x600x900mm	ks			3,900.00	"R"
P Poznámka k položce: ODs 200mm, hloubka zapuštění 800mm, základ zhotovený litím v místě								
9	K	9	Betonový základ stožáru pro nadz. výšku stožáru 8m, 700x700x1100mm	ks			11,600.00	"R"
P Poznámka k položce: ODs 300mm, hloubka zapuštění 1000mm, základ zhotovený litím v místě								
D	D4	3. Montážní materiál					60,078.00	
10	K	10	Kabel CYKY-J 4x10mm2	m			26,195.00	"R"
11	K	11	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m			1,450.00	"R"
12	K	12	Kabelový štítek plastový označovací, 30x8mm vč. pásků	ks			400.00	"R"
13	K	13	Kabelová chránička KF 09075, rudá, korugovaná	m			2,772.00	"R"
14	K	13a	Kabelová chránička KF 09050, rudá, korugovaná	m			1,068.00	"R"
15	K	14	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m			13,230.00	"R"
16	K	15	Zemnicí drát nerez V4A, d10mm	m			6,392.00	"R"
17	K	16	Zemnicí svorka pásek-pásek, FeZn, vč. asfalt. nátěru	ks			39.00	"R"
18	K	17	Zemnicí svorka pásek-drát, FeZn, vč. asfalt. nátěru	ks			480.00	"R"
19	K	18	Zemnicí svorka připojovací, FeZn	ks			420.00	"R"
20	K	19	Ukončení vodičů do 16mm2	ks			4,752.00	"R"
21	K	20	Ukončení vodičů do 2,5mm2	ks			2,880.00	"R"
D	D5	4. Podružný materiál a přeprava materiálu					6,000.00	
22	K	21	Podružný drobný materiál (z ceny montážního materiálu)	%			4,000.00	"R"
23	K	22	Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)	%			2,000.00	"R"
D	D6	5. Zemní práce					59,850.00	
24	K	23	Kabelový výkop 0,35x0,8m (ŠxH), kompletní, vč. písk. lože, fólie, zásypu	m			36,750.00	"R"
P Poznámka k položce: kabelová trasa ve volném terénu, vč. finální úpravy dotčeného terénu								
25	K	24	Kabelový výkop 0,35x1,1m (ŠxH), kompletní, vč. písk. lože, fólie, zásypu	m			15,000.00	"R"
P Poznámka k položce: kabelová trasa pod komunikací, vč. finální úpravy dotčeného terénu								
26	K	25	Výkop pro základ 800x800x1000mm, pro patku stožáru nadz. výšky 6m	ks			1,700.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol524	Výkop pro základ 900x900x1200mm, pro patku stožáru nadz. výšky 8m	ks			6,000.00	"R"
28	K	26	Kabelový výkop 0,35x0,8x1m, (ŠxHxD), vč. zpětného zásypu	ks			400.00	"R"
P			Poznámka k položce: výkop u stávajícího stožáru VO u kterého bude provedeno napojení nové části Výkopy pod komunikací musí být provedeny v koordinaci se stavebními pracemi na nové komunikaci.					
D D7			6. Související činnosti				46,900.00	
29	K	27	Převzetí a zajištění pracoviště	ks			2,000.00	"R"
30	K	28	Vypracování dílenské výrobní dokumentace vybraným zhotovitelem pro dodávané zařízení	ks			4,000.00	"R"
31	K	29	Koordinace kabelových tras s ostatními profesemi	ks			1,500.00	"R"
32	K	30	Úprava délky (zkrácení) u 2 ks stožárů K 8 – 133/89/60 mm, nadz. výšky 8m, aby byla	ks			7,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: dodržena výška svítidla 6m nad osvětlovanou komunikací (zkrácení stožáru pro EL.VO.3 o 0,57m a zkrácení stožáru pro EL.VO.4 o 0,25m)					
33	K	31	Odpojení a demontáž stávající stožárové svorkovnice ve stávajícím napojovacím stožáru a	ks			1,500.00	"R"
P			Poznámka k položce: přepojení stávajících kabelů VO na odbočovací stožárovou svorkovnici					
34	K	32	Vysokozdvížná plošina 10m, 6hod, vč. dopravy	kpl.			4,900.00	"R"
35	K	33	Propojení uzemnění nové části VO na uzemnění stávající části VO	ks			5,000.00	"R"
36	K	34	Provedení potřebných měření, vyzkoušení a uvedení do provozu	kpl.			10,000.00	"R"
37	K	35	Výchozí revize s vypracováním VRZ	ks			5,000.00	"R"
38	K	36	Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)	ks			3,000.00	"R"
39	K	37	Inženýrská činnost, vč. dopravy	kpl.			3,000.00	"R"

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Urgent nemocnice Žatec

Objekt:

SO104 - Zasakování dešťových vod

Místo:

Žatec

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		781,257.92
HSV - Práce a dodávky HSV		781,257.92
1 - Zemní práce		444,279.47
4 - Vodorovné konstrukce		8,918.40
5 - Komunikace pozemní		100,000.00
8 - Trubní vedení		175,758.45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		15,000.00
998 - Přesun hmot		37,301.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: SO104 - Zasakování dešťových vod

Místo: Žatec Datum: 17.07.2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 781,257.92

D HSV Práce a dodávky HSV 781,257.92

D 1 Zemní práce 444,279.47

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			50,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
		VV	Položka obsahuje stavební práce a materiály spojené se zřízením vsakovacího zařízení č. 2 dle specifikace PD 1.02					
		VV VZ2	250"Zřízení vsakovacího zařízení (umělé jezírko) o objemu > 200 m3					
		VV	Zřízení dna vsakovacího zařízení štěrk podsyp tl. 300 mm					
		VV	Zřízení vrstvy z geotextilie > 200 m2					
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			55,740.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*1,5"rýhy dešťové kanalizace					
		VV ryha	Součet					
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			33,444.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
		VV	PD 1.02					
		VV	2*(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*1,5"rýhy dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			23,689.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
		VV	PD 1.02					
		VV	2*(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*1,5"rýhy dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			36,844.16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	ryha"na deponii					
		VV	VZZ"vsakovací zařízení č. 2 na deponii					
		VV	Mezisoučet					
		VV	zasyp " z deponie					
		VV	24,752"obsyp z deponie					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3			9,587.28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*1,0"rýhy dešťové kanalizace					
		VV zasyp	Součet					
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3			4,942.28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*0,35"rýhy dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
8	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t			20,809.60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV PD 1.02					
			VV 2*(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*0,35"rýhy dešťové					
			VV kanalizace					
			VV Součet					
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			4,166.68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	Položka obsahuje stavební práce a materiály spojené se					
		VV	zřízením vsakovacího zařízení č. 2 dle specifikace PD 1.02					
		VV	Zřízení vsakovacího zařízení (umělé jezírko) o objemu > 200					
		VV	m3					
		VV	250*2/3"Zřízení dna vsakovacího zařízení štěrku podsyp tl. 300					
		VV	mm					
		VV	Zřízení vrstvy z geotextilie > 200 m2					
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2			8,249.97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
		VV	Položka obsahuje stavební práce a materiály spojené se					
		VV	zřízením vsakovacího zařízení č. 2 dle specifikace PD 1.02					
		VV	Zřízení vsakovacího zařízení (umělé jezírko) o objemu > 200					
		VV	m3					
		VV	250/3"Zřízení dna vsakovacího zařízení štěrku podsyp tl. 300					
		VV	mm					
		VV	Zřízení vrstvy z geotextilie > 200 m2					
11	K	RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zařazený do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			196,806.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
		VV	2*(361,48-99,072)*zbylá zemina z výkopu 2000kg/m3					
	D	4	Vodorovné konstrukce				8,918.40	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3			8,918.40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*0,15"rýhy dešťové kanalizace					
	D	5	Komunikace pozemní				100,000.00	
13	K	564871116	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2			100,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
		VV	Položka obsahuje stavební práce a materiály spojené se					
		VV	zřízením vsakovacího zařízení č. 2 dle specifikace PD 1.02					
		VV	Zřízení vsakovacího zařízení (umělé jezírko) o objemu > 200					
		VV	m3					
		VV	250"Zřízení dna vsakovacího zařízení štěrku podsyp tl. 300 mm					
		VV	Zřízení vrstvy z geotextilie > 200 m2					
	D	8	Trubní vedení				175,758.45	
14	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m			6,642.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123					
		VV	PD 1.02					
		VV	(36,9)"dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
15	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m			13,302.45	CS ÚRS 2024 02
		VV	36,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m			7,700.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353123					
		VV	PD 1.02					
		VV	38,5"dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
17	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m			17,844.75	CS ÚRS 2024 02
		VV	38,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m			3,850.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363123					
		VV	PD 1.02					
		VV	17,5"dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
19	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m			11,716.25	CS ÚRS 2024 02
		VV	17,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	877350310R	Příslušenství k trubnímu vedení - tvarovky, odbočky apod.	soubor			5,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	891362521	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových na kolmou stěnu DN 250	kus			1,500.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891362521					
22	M	42283112	klapka koncová nerezová ocel DN 250	kus			9,500.00	CS ÚRS 2024 02
23	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m			3,251.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)"dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
24	K	89420400R	Betonový žlab š. 500 mm dodávka a montáž	m			7,200.00	"R"
25	K	89594100R	Dodávka a montáž Uliční vpust' s filtrem Ø 425 / DN 200	kus			8,500.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Uliční vpust'z polypropylenu, vysoce odolná proti poškození při přepravě, instalaci a údržbě					
26	K	89594100R0	Dodávka a montáž bodová dvorní vpust' svislá DN 110, zatížení B125	kus			5,000.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Bodová dvorní vpust' z polyetylénu s litinovým roštem pro zatížení B125 - pojezd osobními auty, svislý odtok DN 110 a košem na hrubé nečistoty.					
27	K	89717100R	Vsakovací zařízení č.1	kus			70,000.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny stavební práce a materiály spojené se zřízením vsakovacího zařízení dle specifikace PD 1.04 Zemní práce, osazení šachty, mříž jako bezpečnostní přepad, nátok DN 150, rozřezací deska, štěrkový podsyp a podklad, betonová skruž DN1000, geotextilie. Vsakovací šachta bude provedena dle ČSN 75 9010. Šachta bude provedena ze železobetonových prefabrikovaných skruží o1000 mm, krytá litinovým poklopem, popř. mříží. Od úrovně upraveného terénu bude provedeno jílové těsnění šachty do hloubky 1 m. Do osazovaných šachtových skruží budou vyvrtány vsakovací otvory o průměru 20 mm, šachta bude obalena 1x geotextilií 200 g a následně obsypána kačirkem. Dno šachty bude ponecháno volné, na dně bude proveden obrácený filtr. Na dně budou pod kan. potrubím položeny bet. dlaždice. PD 1.04 1					
28	K	89717100R1	Napojení bezpečnostního přelivu DN160 vsakovacího zařízení č.1 na stávající šachtu SŠO	kus			1,500.00	"R"
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny stavební práce a materiály spojené se napojením vsakovacího zařízení Bude provedeno navrtávkou a utěsněním prostupu					
29	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m			2,322.50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)"dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m			929.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
		VV	PD 1.02					
		VV	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)"dešťové kanalizace					
		VV	Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15,000.00	
31	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřmá hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	2		15,000.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123					
		VV	Položka obsahuje stavební práce a materiály spojené se zřízením vsakovacího zařízení č. 2 dle specifikace PD 1.02					
		VV	Zřízení vsakovacího zařízení (umělé jezírko) o objemu > 200 m3					
		VV	Zřízení dna vsakovacího zařízení štěrk podsyp tl. 300 mm					
		VV	250"Zřízení vrstvy z geotextilie > 200 m2					
	D	998	Přesun hmot				37,301.60	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			26,644.00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
33	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t			10,657.60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Žatec	Datum:	17.07.2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,204,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2,204,000.00
ON - Ostatní náklady	900,000.00
VN - Vedlejší náklady	1,179,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	125,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Urgent nemocnice Žatec
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 17.07.2025
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2,204,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady2,204,000.00

D ON Ostatní náklady900,000.00

1	K	ON201	Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace (předpoklad 1% ZRN)	ks			350,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotovitele stavby - pro dokumentaci, nezahnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních soborů (technická koordinace dodávek a odborná příprava stavby) Včetně specifikace dle TZ 6.1 - Zaměření všech plošných (páskových) ozdobných prvků fasády, zaměření korunních, podokapních a podokenních říms					
2	K	ON202	Inženýrská činnost zhotovitele	ks			200,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na inženýrskou činnost zhotovitele včetně přípravy a projednání dopravně inženýrských opatření. Inženýrská činnost zhotovitele zahrnuje veškerá další potřebná povolení a rozhodnutí nebo jiná opatření potřebná k zahájení a řádnému dokončení díla, včetně správních ostatních poplatků třetím stranám. Dále se jedná o vypracování a doložení revizních zpráv, protokolů, technických a katalogových listů, dokladů o odpadech a ostatních dokumentů požadovaných jednotlivými DOSS.					
3	K	ON203	Geodetické práce	ks			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na geodetické práce tzn. vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby, geodetické zaměření dokončené stavby					
4	K	ON204	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks			150,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položky ostatních rozpočtových nákladů ORN budou čerpány a fakturovány na základě skutečného rozsahu provedených prací. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č.14 k vyhlášce č.499/2006Sb v platném znění. 4x v tištěné podobě a 1x digitálně"					
5	K	ON205	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	ks			100,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní náklady samstatně nespecifikované v rozsahu dle Závažných podmínek pro stanovení ceny - ad [9] včetně nákladů na splnění všech dalších povinností zhotovitele a povinností objednatelů vyplývajících z podmínek zadávací dokumentace, stavebních povolení a ze smluvních dokumentů s třetími osobami přenesených na zhotovitele v rámci Smlouvy o Dílo.					
	D	VN	Vedlejší náklady				1,179,000.00	
6	K	VN101	Výbudování, provoz a likvidace zařízení staveniště (ZS) včetně energií a médií pro stavbu	ks			500,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na výstavbu, provoz a likvidaci ZS, náklady na zajištění médií a energií po celou dobu výstavby Položka zahrnuje náklady na zřízení dočasných zpěvných ploch, oplocení a zázemí pro pracovníky, dále pak náklady na ostrahu, a na průběžný a závěrečný úklid.					
7	K	VN102	Práce zpřístupňovací a zajišťovací	ks			155,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na stavební mechanizaci a zdvihací prostředky (jeřáby, výtahy, stavební lávky apod.) samostatně nespecifikované nebo nezahnuté v jiných položkách					
8	K	VN103	Zpřístupňovací lešenářské práce	ks			135,000.00	"R"
	P		Položka obsahuje také pomocné lešení, vnitřní lešení Poznámka k položce: Položka zahrnuje vybudování a následnou demontáž lešení nutného pro provedení staveb dle potřeb a výrobních možností zhotovitele. V položce jsou zahrnuty i veškeré pomocné práce a konstrukce spojené s lešením (ochranná síť, kotvení lešení apod.). Předpoklad PD: Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž v celkové výměře 135+135 = 270 m2 po dobu cca 90 dní					
9	K	VN104	Vyčištění a vyklizení budovy světlé výšky podlaží do 4,5 m	m3	2		304,000.00	"R"
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní vyklizení a vyčištění objektu nutné pro zahájení stavebních prací. Vybavení určené investorem pro další využití bude uloženo na určené místo v areálu nemocnice Rumburk. Ostatní nepotřebné vybavení bude zhotovitelem zlikvidováno. Položka zahrnuje i demontáže zařízení a vybavení samostatně nespecifikovaného v jednotlivých položkách soupisu prací. Včetně demontáže fasádních prvků dle TZ 6.1 Včetně odstranění konstrukčních prvků - např. volná elektrická vedení, potrubní rozvody vedené zdívkou, radiátory apod. dle TZ 6.1					
10	K	VN105	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované	ks			85,000.00	"R"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vedlejší náklady samostatně nespecifikované v rozšahu dle Závazných podmínek pro stanovení ceny - ad [8]					
D		VRN7	Provozní vlivy				125,000.00	
11	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl			50,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: NÁVRH A PROJEDNÁNÍ DIO VČ. ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ					
12	K	072103011R	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl			75,000.00	"R"
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré opatření DIO dle PD					
P			Dopravní značky:					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2257
Stavba: Urgent nemocnice Žatec

Datum: 17.07.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
	PD 1.02		0.000
Plocha_dlažba	75"Betónová zámková dlažba tl. ~ 40 mm		
Použití figury:			
113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	
Plocha_ornice			
	PD 1.02		
Plocha_ornice	1130"SEJMUTÍ ORNICE A PROVEDENÍ VÝKOPU V ZATRAVĚNÉ PLOŠE - Ohumusovaná vrstva s travnatým kobercem tl. ~200 mm		
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
Zemina			
Zemina_vykop	Celková kubatura zeminy z odkopávek	m3	
	Plocha_ornice*0,200"Ohumusovaná vrstva s travnatým kobercem tl. ~200 mm drenaz*0,4*0,4		
Zemina_vykop	Součet zemina na deponii		
Použití figury:			
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	
SO101/ D1.01.1/ F.1 Přípravné a bourací práce			
F301	nová skladba fasády F3.01	m2	
	PD TZ F.1.2		
F301	167,1"nová skladba fasády F3.01		
Použití figury:			
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	
krytina_plech	Střešní konstrukce S-ST1m2	m2	
	PD 2.01, 2.05		
krytina_plech	9*12,6"Střešní konstrukce S-ST1 plechová krytina B01		
Použití figury:			
767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	
712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	
krytina_plech3			
	57,5"Střešní konstrukce plechová krytina B03		
Použití figury:			
767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	
712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	
stropSP2	Stropní konstrukce S-P2		
	PD TZ B01		
stropSP2	30"Stropní konstrukce S-P2 palubky		

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO101/ D1.01.1/ F.2 Hrubá spodní stavba			
HIS	svislá 1 x Hydroizolace z asf. pásů vrchní vrstva	m2	
	PD TZ F.2.3		
HIS	43,43"svislá 1 x Hydroizolace z asf. pásů vrchní vrstva		
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	
HIV	vodorovná 1 x Hydroizolace z asf. pásů vrchní vrstva celková plocha	m2	
	PD TZ F.2.3		
HIV	462,95"vodorovná 1 x Hydroizolace z asf. pásů vrchní vrstva		
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	
632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	
násyp			
	PD TZ F.2.1		
násyp	240"násyp z vhodné zeminy		
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	
	PD TZ F.2.1		
Zemina_pasy	16,88"Základový pás – délka 42,2 m		
Použití figury:			
132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	
RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	
	12*8,5*0,5*0,5*pi*piloty 12 ks pr. 1,0m do hloubky 8,5m		
Zemina_pasy			
Zemina_piloty			
	16*10,3*0,05*0,05*pi*mikropiloty 16 ks pr. kořene 0,3m do hloubky -10,3m		
Zemina_piloty	Součet		
Použití figury:			
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	
RO170.901	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze zeminy a kamení zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	
SO101/ D1.01.1/ F.4 Složené konstrukce – specifikace			
A101	Celková plocha skladby A1.01 Minerální kazetový podhled, rošt 600x600, tl. kazety 20 mm, se zcela sk	m2	
	PD TZ F.4.3		
A101	63"A1.01 Podhled minerální kazetový širokopásmový 600 x 600		
Použití figury:			
763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	
63126311.1	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový širokopásmový 600 x 600	m2	
A102	Celková plocha skladby A1.02 Minerální kazetový podhled, rošt 600x600, tl. kazety 20 mm, se zcela sk	m2	
A102	157,3"A1.02 Podhled minerální kazetový antistatický 600 x 600		

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	
63126311.2	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový akustický 600 x 600	m2	
A103	celková plocha A1.03 Podhled minerální kazetový do vlhkého prostředí 600 x 600	m2	
A103	56,6"A1.03 Podhled minerální kazetový do vlhkého prostředí 600 x 600		
Použití figury:			
763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	
63126311.3	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový do vlhkého prostředí 600 x 600	m2	
A104	celková plocha A1.04 Podhled minerální kazetový širokopásmový 2000 x 600	m2	
A104	49*2*0,6"A1.04 Podhled minerální kazetový širokopásmový 2000 x 600		
Použití figury:			
763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	
63126311.4	panel akustický skrytý rastr bílý tl 20mm pro podhled minerální kazetový širokopásmový 2000 x 600	m2	
Obklad	Celková plocha keramického obkladu	m2	
P101	Skladba podlahy P1.01 Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9	m2	
čelo	čelo vstupu celková plocha	m2	
F101	F1.01/F2.01 Provětrávaná fasáda celková plocha	m2	
F302	Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm pod okolním terénem (výška izolantu 1,5 m) celková plocha	m2	
	PD TZ F.4.4		
F302	8,56"F3.02 Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm pod okolním terénem (výška izolantu 1,5 m)		
Použití figury:			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	
713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	
62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	
F302_hv	F3.02 Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm pod okolním terénem (výška izolantu 1,5 m)		
F302_hv	2,82"F3.02* Kontaktní zateplení – SOKI tl. 30 mm nad okolním terénem (výška izolantu 0,5 m)		
Použití figury:			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	
622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	
713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	
62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	
F303	F3.03 Kontaktní zateplení – ETICS tl. 100 mm celková plocha	m2	
	PD TZ F.4.4		
F303	24,55"F3.03 Kontaktní zateplení – ETICS tl. 100 mm		

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	
622221021.R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm, včetně všech komponent systému ETICS	m2	
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	
622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	
	PD TZ F.4.2		
P101	171,35"Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9		
Použití figury:			
776221111.R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů	m2	
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	
771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2	
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	
P102	Skladba podlahy P1.02 celková plocha	m2	
	PD TZ F.4.2		
P102	6,45"Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9		
Použití figury:			
776221111.R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů	m2	
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	
771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2	
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	
28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	
28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M Ω , třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	
P103	Celková plocha skladby P1.03 Keramická dlažba (typ dle legendy místnosti), vč. lepidla, vyrovnávací	m2	
	PD TZ F.4.2		
P103	57,82"Keramická dlažba (typ dle legendy místnosti), vč. lepidla, vyrovnávací hmoty, penetrace, spárovací hmoty		
Použití figury:			
771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	
632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	
781477R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah vnitřních keramických hladkých za příslušenství a doplňky	m2	
28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	
P104	Čistící koberec celková plocha skladby P1.04	m2	
	PD TZ F.4.2		
P104	25,15"Čistící koberec		
Použití figury:			
776211111	Lepení textilních pásů	m2	
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	
771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2	
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	
28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	
P105	P1.05 - Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9, elektrostaticky vodivé	m2	
	PD TZ F.4.2		
P105	172,53"Homogenní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43, R9, elektrostaticky vodivé		
Použití figury:			
776221121.R	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC Včetně provedení spojů a všech konstrukčních detailů	m2	
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	
771591R02	Příplatek k montáži celé skladby podlah povlakových PVC za příslušenství a doplňky	m2	
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	
SDK100			
	PD TZ F.4.1		
SDK100	7,73"SDK příčka tl. 100 mm běžná		
Použití figury:			
763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	
763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	
SDK150			
	PD TZ F.4.1		
SDK150	48,8"SDK příčka tl. 150 mm do vlhkého prostředí		
Použití figury:			
763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	
763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	
SDK200			
	PD TZ F.4.1		
SDK200	4,43"SDK příčka tl. 200 mm do vlhkého prostředí		
Použití figury:			
763111450	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2	
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	
763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	
SDKM107	Podhled SDK – M1.07 – chodba celková plocha	m2	
	PD TZ F.4.3		
SDKM107	63,5"Podhled SDK – M1.07 – chodba opláštění z SDK desek		
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	
763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	
SDKpredstena			
	PD TZ F.4.1		

Kód	Popis	MJ	Výměra
SDKpredstena	13,7"SDK instalační předstěna		
Použití figury:			
763121422	SDK stěna předsažená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	
763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	
763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	
ST201	Hydroizolační fólie, mechanicky kotvená celková plocha ST2.01	m2	
	PD TZ F.4.5		
ST201	46"Hydroizolační fólie, mechanicky kotvená vodorovná		
Použití figury:			
712363001.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše, mechanickým kotvením k podkladu a provedením všech konstrukčních detailů, spojů, napojení na oplechování apod.	m2	
621273231.R	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) podhledů s vložení tepelné izolace, tloušťky 100 mm, včetně všech systémů	m2	
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	
712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	
713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	
713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	
713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	
713191234.R	Montáž difúzně otevřené pojistné folie stropů lepením spodem	m2	
28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	
28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	m3	
63151502	deska tepelné izolační minerální plochých střešních vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	
SO101/ D1.01.1/ F.5			
Úpravy povrchů			
Malba	Celková plocha pro výmalbu		
	2*549,33"nové příčky vápenopiskové oboustranně		
	28*0,25+(12*0,25*2,8)+54,4"nové obvodové zdivo porobeton jednostranně včetně ostění a nadpraží		
	150"obvodové stávající stěny sousedních objektů jednostranně		
	135,62"SDK příčky oboustranně a předstěna jednostranně		
	-418"celková plocha keramického obkladu		
	-135"dekorační stěrka		
	-65,2"skleněný obklad		
	-45"cementovláknité desky		
	63,5"Podhled SDK – M1.07 – chodba		
Malba	Součet		
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	
Obklad	Celková plocha keramického obkladu	m2	
	PD TZ F.5.2		
Obklad	418"Keramický obklad 300x600		
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	
781477R01	Příplatek k montáži celé skladby obkladů vnitřních keramických hladkých za příslušenství a doplňky	m2	
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	
OM_NOVE	Celková plocha nových stěn	m2	

Kód	Popis	MJ	Výměra
OM_NOVE	2*549,33"nové příčky vápenopískové oboustranně 28*0,25+(12*0,25*2,8)+54,4"nové obvodové zdivo porobeton jednostranně včetně ostění a nadpraží Mezisosoučet nové zdivo		
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	
OM_SKD	Celková plocha omítek SDK příček	m2	
	7,73"SDK100		
	48,8"SDK150		
	4,43"SDK200		
	13,7"SDKpredstena		
	Součet		
OM_stěny	Celková plocha omítaných stěn	m2	
OM_VC	PD TZ F.5.2 150"Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik 2*549,33"nové příčky vápenopískové oboustranně 28*0,25+(12*0,25*2,8)+54,4"nové obvodové zdivo porobeton jednostranně včetně ostění a nadpraží		
OM_stěny	Součet		
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	
OM_VC	Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik	m2	
OM_VC	PD TZ F.5.2 150"Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik		
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	
OM_VCcelkem			
	PD TZ F.5.2		
	OM_VC		
	OM_NOVE		
	-418-65,2"odpočet keramického a skleněného obkladu (bez VC)		
OM_VCcelkem	Součet		
Použití figury:			
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	
SO102	Vedlejší rozvodna NN		
Plocha_asfalt	komunikace celková plocha		
Plocha_dlažba1	Podélná stání celková plocha		
Plocha_dlažba2	Celková plocha dlažba chodníky	m2	
Plocha_zelen	zeleň celková plocha	m2	
SO103.1	Komunikace		
drenaz			
	PD SO 103 výkres č. 02		
drenaz	71"drenáž		
násypy	Celková m3 násypu		
	PD TZ 7.1		
	681,8 " celková kubatura násypu		

Kód	Popis	MJ	Výměra
násypy	Součet		
Plocha_asfalt	komunikace celková plocha		
	PD SO 103 výkres č. 02		
Plocha_asfalt	489"komunikace celková plocha		
Použití figury:			
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	
573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	
Plocha_beton			
Plocha_dlažba			
Plocha_dlažba1	Podélná stání celková plocha		
	PD SO 103 výkres č. 02		
Plocha_dlažba1	47"podélná stání dlažba		
Použití figury:			
564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	
596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	
Plocha_dlažba2	Celková plocha dlažba chodníky	m2	
	PD SO 103 výkres č. 02		
	143"chodníky - dlažba		
	4"chodníky - dlažba slepecká reliéfní		
Plocha_dlažba2	Součet		
Použití figury:			
596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2		
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	
Plocha_ornice			
Plocha_zelen	zeleň celková plocha	m2	
	PD SO 103 výkres č. 02		
Plocha_zelen	265"zeleň celková plocha		
Použití figury:			
181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	
SO104	Zasakování dešťových vod		
ryha			
	PD 1.02		
	(42+10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*1,5"rýhy dešťové kanalizace		
ryha	Součet		
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
VZ2			
VZ2	250"Zřízení vsakovacího zařízení (umělé jezírko) o objemu > 200 m3		
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	

Kód	Popis	MJ	Výměra
zasyp			
	PD 1.02 (42*10,2+14+11,2+11+4,5)*0,8*1,0*rýhy dešťové kanalizace		
zasyp	Součet		
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
PS101/ PS101.2	Přeložka areálového vodovodu		
ryha			
	PD 1.02 40*0,8*1,5*rýhy stávajícího vodovodu 42*0,8*1,5*rýhy nového vodovodu		
ryha	Součet		
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
zasyp			
	PD 1.02 40*0,8*1,5*rýhy stávajícího vodovodu 42*0,8*1,0*rýhy nového vodovodu		
zasyp	Součet		
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
SO100	Demolice a příprava území		
drenaz			
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
násyp	celková kubatura násypu	m3	
	PD 3 Technické řešení		
násyp	681,8"celková kubatura násypu		
Plocha_asfalt	Celková plocha komunikace	m2	
	PD 1.02 420"Živičné souvrství stávající komunikace tl. ~100 mm		
Plocha_asfalt			
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	
Plocha_beton			
	PD 1.02 65"Betonová dlažba tl. ~ 40 mm		
Plocha_beton			
Použití figury:			
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	
113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	
Plocha_dlažba			

Závazné podmínky pro oceňování soupisu prací a dodávek

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY

Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je dokumentace pro zadání veřejné zakázky:

„2257 - Urgent nemocnice Žatec“ - dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností ARTECH spol. s r.o., (dále jen „projektová dokumentace“)

Tato výše uvedená projektová dokumentace spolu s dalšími částmi zadávací dokumentace specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY

- [1] Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací a příslušné projektové dokumentaci nebo vyplývajících z dalších částí zadávací dokumentace.
- [2] „Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů a poznámek k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k položkám v soupisu prací jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na prořez či ztrátné, vliv nepřesnosti provádění prací (např. překopávky zemních prací, jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv nakypření zeminy apod. zahrne zhotovitel do jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni dle projektové dokumentace a výměrám v soupisu prací.“
- [3] Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných položek soupisu prací všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a v technických standardech (podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy (zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb.) a platnými technickými normami a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na uznání víceprací vyplývajících z výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.
- [4] Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na určité výrobky (zařízení) a to s ohledem na skutečnost že jiný způsob technické specifikace nemůže být dostatečně přesný nebo srovnatelný (zejména ve vztahu ke kompatibilitě jednotlivých prvků navrhovaného řešení), je možné nahradit takto specifikovaná zařízení jiným zařízením poskytujícím rovnocenné technické řešení. Podmínkou je, aby všechny použité výrobky byly vzájemně plně kompatibilní bez nutnosti změn v technickém řešení v této části projektu i v jiných částech projektu a splňovaly všechny další podmínky a požadavky uvečené v zadávací dokumentaci.
- [5] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku, zabudování nebo montáž materiálů a výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na obsluhu zařízení v českém jazyce, dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, schválení, certifikátů a obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- [6] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení „pomocných prací“ tj. provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení stavebních přípomocí pro provedení technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů), zpřístupňovacích a zajišťovacích prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a provedení ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla a řádný postup stavby. Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny příslušné položky soupisu prací, ke které se tyto pomocné práce vztahují.

[7] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na manipulaci s materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi. Položky nakládání s odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují veškeré náklady na manipulaci, mezisklady a úpravu tohoto materiálu, jeho přepravu na zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení včetně všech poplatků. Položka nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na jeho charakter (monitoring odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných vlastností odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest apod.).

[8] Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro zhotovení stavby společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o tyto náklady spojené s prováděním stavby:

- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně nákladů na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a nákladů na média a energie spotřebovávaná při provádění stavby,
- náklady na provedení zpřístupňovacích a zajišťovacích prací (včetně prací lešenářských), a prací k ochraně dokončených částí stavby a na zajištění a použití stavební mechanizace a zdvihacích prostředků (stavební lávky, výtahy, jeřáby apod.), pokud nejsou specifikovány samostatně nebo nejsou zahrnuty do ceny položek dle bodu [6].
- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby,
- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,
- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou spojené s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu okolí před negativními účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy (protiprašná a protihluková opatření, ochrana stávajících stromů, dopravní omezení v místě stavby, omezené využití sousedních pozemků apod.),
- náklady na dopravně inženýrská opatření,
- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické infrastruktury (např. křížení nebo souběh inženýrských sítí),
- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany na staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a dokumentace zajišťované dle těchto předpisů,
- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací v noci, prací ve dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními a ztíženými podmínkami při provádění stavby při zachovávaném provozu objednatele v místě stavby,
- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací dodávek, účastí na kontrolních dnech,
- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán),
- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované.

[9] Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro plnění povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných podmínek zadávací dokumentace společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na tyto činnosti:

- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové polohy stavby),
- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi, plnění podmínek provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných pásmech,
- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem pro realizaci stavby, s vlastníky a plnění sjednaných podmínek,
- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné komunikace, a jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby,
- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství,
- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části,
- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru nemovitostí (geometrické plány),
- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní, dodavatelské, montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a dopravně inženýrských opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a jiných opatření),
- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro provádění jednotlivých částí stavby,
- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s odpady, evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán apod.),
- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),
- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání stavby,
- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy), včetně stanovení formy a vedení provozních záznamů,
- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle požadavků objednatele (je-li zahrnuto do zadávací dokumentace)

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady samostatně nevykazované.

C. SOUPIS PRACÍ

Soupis prací je vypracován s využitím položek cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s.). Tyto položky jsou v soupise prací označeny jako položky cenové soustavy, není-li přímo v dílčím soupise prací uvedeno jinak.

Pokud je použita „R“ položka, která není součástí cenové soustavy, není v soupisu prací u této položky ve sloupci Cenová soustava uveden odkaz na cenovou soustavu, ve sloupci kód položky je uvedeno vlastní označení položky zpracovatele soupisu prací (např. číslování v rámci struktury příslušného dílu soupisu prací).

Pro nacenění všech položek použije zhotovitel vlastní kalkulaci nákladů, ve které zohlední všechny podmínky pro dodávku a montáž vyplývajících ze zadávací dokumentace. Technicko-organizačních varianty rozborů (TOV) použité v kalkulačních vzorcích v položkách cenové soustavy nejsou pro stanovení rozsahu prací a dodávek konkrétní položky soupisu prací směrodatné a určující. Poznámky k souborům cen uvedené v položkách a v metodice použité cenové soustavy nejsou pro vlastní položky soupisu prací směrodatné a určující.