

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem „**Nemocnice Pelhřimov – Realizace rekonstrukce haly pro odpadové
hospodářství**“

ID 181 266

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
k podpisu pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602276; +420 564602419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
se sídlem:	Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zastoupený:	František Kubů – předseda představenstva Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	František Kubů – předseda představenstva Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Josef Tůma - stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby:	Josef Tůma - stavbyvedoucí
tel./email:	+420 775755156, tuna@status.cz
IČO:	46679120
DIČ:	CZ46679120
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Nemocnice Pelhřimov – Realizace rekonstrukce haly pro odpadové hospodářství**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované OMERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, Praha 9, IČO 60194294, pod názvem „Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství na pozemku p.č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4, k.ú. Pelhřimov, „Nemocnice Pelhřimov – Demolice budov v areálu: Zděný sklad p.č. 1954/9 a Skladová hala p.č. 1954/8, k.ú. Pelhřimov“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, pozemek parc. č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4 v katastrálním území Pelhřimov.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **říjen 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **9 měsíců ode dne předání staveniště**.

Práce budou prováděny za provozu uživatele.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
 - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
 - zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody,
 - zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují,
 - před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků a návštěvníků nemocnice,
 - při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou,
 - zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb, a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele.
- Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele z hlediska provozu.**

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 18 836 068,60 Kč

slovy: osmnáct milionů osm set třicet šest tisíc šedesát osm korun českých šedesát haléřů

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. Objednatel bude hradit pouze faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel nepřipouští možnost úhrady faktur za plnění vystavené poddodavatelem zhotovitele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Pelhřimov – Realizace rekonstrukce haly pro odpadové hospodářství**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).
Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):
 - bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
 - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
 - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
 - se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi

výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu

předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel

k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačíná práci na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíci se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 29. 9. 2025 usnesením č. 1620/28/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
František Kubů
předseda představenstva

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

.....
Ing. Karel Hájek
místopředseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025- Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek 001R01 odpadového hospodářství		
Zadavatel	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 39301 Pelhřimov		IČO: 00511951 DIČ: CZ00511951
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.		IČO: 46679120 DIČ: CZ46679120
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 815 967,19
PSV			7 378 886,47
MON			2 937 747,16
Vedlejší náklady			203 162,49
Ostatní náklady			500 305,29
Celkem			#####
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 836 068,60 CZK
Základní DPH	21 %		3 955 574,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 791 643,01 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	382 701,47	80 367,31	463 068,78	###
VN01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	382 701,47	80 367,31	463 068,78	####
	Stavební objekt			0,00		
SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK	0,00	13 406 790,24	2 815 425,95	16 222 216,19	###
D.1.1	Architektonicko stavební část	0,00	10 880 121,08	2 284 825,43	13 164 946,51	####
D.1.2.8	800 - MĚŘENÍ A REGULACE	0,00	285 757,04	60 008,98	345 766,02	####
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace (ZTI)	0,00	273 232,27	57 378,78	330 611,05	####
D.1.4.C1	Vytápění	0,00	198 945,42	41 778,54	240 723,96	####
D.1.4.C2	Vzduchotechnika	0,00	264 406,55	55 525,38	319 931,93	####
D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	1 104 129,87	231 867,27	1 335 997,14	####
D1.4.D700	Slaboproudé rozvody	0,00	400 198,01	84 041,58	484 239,59	####
SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9. kú Pelhřimov	0,00	562 714,29	118 170,00	680 884,29	###
001	Demolice objektu	0,00	562 714,29	118 170,00	680 884,29	####
SO 403	Areálová kanalizace splašková	0,00	163 851,26	34 408,76	198 260,02	###
403.01	Areálová kanalizace splašková	0,00	163 851,26	34 408,76	198 260,02	####
SO 404	Areálová kanalizace dešťová	0,00	294 154,87	61 772,52	355 927,39	###
404.01	Areálová kanalizace dešťová	0,00	294 154,87	61 772,52	355 927,39	####
SO 406	Areálové rozvody vodovodu	0,00	130 102,90	27 321,61	157 424,51	###
406.01	Areálové rozvody vodovodu	0,00	130 102,90	27 321,61	157 424,51	####
SO 409	Areálové rozvody NN	0,00	382 708,75	80 368,84	463 077,59	###
409.00	Globální náklady stavby	0,00	50 318,15	10 566,81	60 884,96	####
409.01	Areálové rozvody NN	0,00	332 390,60	69 802,03	402 192,63	####
SO 410	Areálové rozvody slaboproudu	0,00	821 313,25	172 475,78	993 789,03	###
410.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů	0,00	562 616,51	118 149,47	680 765,98	####
410.3	Centrální sklady - slaboproudé rozvody	0,00	258 696,74	54 326,32	313 023,06	####
SO 415	Areálové rozvody teplovodu	0,00	181 712,32	38 159,59	219 871,91	###
415.01	Teplovodní přípojka	0,00	181 712,32	38 159,59	219 871,91	####
SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 588 226,79	333 527,63	1 921 754,42	###
600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 588 226,79	333 527,63	1 921 754,42	####
SO 702	Obnova areálového oplocení	0,00	921 792,46	193 576,42	1 115 368,88	###
702.01	Obnova areálového oplocení	0,00	921 792,46	193 576,42	1 115 368,88	####
Celkem za stavbu		0,00	18 836 068,60	3 955 574,41	22 791 643,01	####

Popis stavby: 2025-001R01 - Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © **RTS, a.s.**

Stránka 3 z 132

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. (vybrané samostatné dílčí části URS) . Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek vykázano jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztrátým a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 021 - SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební část

Popis rozpočtu: D.1.2.8 - 800 - MĚŘENÍ A REGULACE

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace (ZTI)

Popis rozpočtu: D.1.4.C1 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.C2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.D - Elektroinstalace - silnoproud

Popis rozpočtu: D1.4.D700 - Slaboproudé rozvody

Popis objektu: SO 021A - Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov

Popis rozpočtu: 001 - Demolice objektu

Popis objektu: SO 403 - Areálová kanalizace splašková

Popis rozpočtu: 403.01 - Areálová kanalizace splašková

Popis objektu: SO 404 - Areálová kanalizace dešťová

Popis rozpočtu: 404.01 - Areálová kanalizace dešťová

Popis objektu: SO 406 - Areálové rozvody vodovodu

Popis rozpočtu: 406.01 - Areálové rozvody vodovodu

Popis objektu: SO 409 - Areálové rozvody NN

Popis rozpočtu: 409.00 - Globální náklady stavby

Popis rozpočtu: 409.01 - Areálové rozvody NN

Popis objektu: SO 410 - Areálové rozvody slaboproudu

Popis rozpočtu: 410.01 - Úprava areálových slaboproudých rozvodů

Popis rozpočtu: 410.3 - Centrální sklady - slaboproudé rozvody

Popis objektu: SO 415 - Areálové rozvody teplovodu

Popis rozpočtu: 415.01 - Teplovodní přípojka

Popis objektu: SO 600 - Areálové komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 600.01 - Areálové komunikace a zpevněné plochy

Popis objektu: SO 702 - Obnova areálového oplocení

Popis rozpočtu: 702.01 - Obnova areálového oplocení

Popis objektu: VN01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VN01 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Splašková kanalizace	HSV			124 644,69	0,7
_7	Dešťová kanalizace	HSV			260 136,95	1,4
_9	Vodovod	HSV			108 369,25	0,6
1	Zemní práce	HSV			#####	5,4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			66 099,32	0,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			566 928,57	3,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			#####	7,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			509 442,55	2,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			29 369,57	0,2
5	Komunikace	HSV			750 006,01	4,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			56 429,18	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			213 742,58	1,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			#####	5,5
64	Výplně otvorů	HSV			121 493,99	0,6
8	Trubní vedení	HSV			10 210,53	0,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			138 083,66	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			84 942,01	0,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			42 390,51	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			32 702,48	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 030,31	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			140 558,86	0,7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-2 978,30	0,0
98	Demolice	HSV			44 680,23	0,2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			185 222,22	1,0
_1	SAHARY	PSV			119 031,18	0,6
_1	Teplovodní přípojka	PSV			167 538,26	0,9
_4	Strojovna	PSV			10 866,83	0,1
_5	Regulace	PSV			47 247,61	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			398 352,66	2,1
713	Izolace tepelné	PSV			92 880,63	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			65 608,46	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			123 655,01	0,7
725	Zařizovací předměty	PSV			67 846,83	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			394,42	0,0
734	Armatury	PSV			1 984,37	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			7 531,19	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			236 162,68	1,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			160 905,27	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	29,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 421,43	0,2
781	Obklady keramické	PSV			99 912,87	0,5
784	Malby	PSV			27 945,74	0,1
799	OSTATNÍ	PSV			145 984,93	0,8
_7	Zařízení č. 1 - Větrání dekontaminační haly 1.07 – O1, R2	MON			153 618,26	0,8
_8	Zařízení č. 2 - Větrání zázemí (Vestavku) – R1	MON			61 934,80	0,3
_9	Montáže	MON			48 853,49	0,3
D01	kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka a montáž	MON			60 159,05	0,3
D01	SK - strukturovaná kabeláž	MON			141 628,36	0,8

D02	ACS/EKV - systém elektronické kontroly vstupu	MON			81 784,97	0,4
D02	CCTV - kamerový systém	MON			62 815,99	0,3
D02	zemní práce kabelových tras - viz situace, koordinovat s realizací IS a komunikací	MON			169 657,57	0,9
D03	INT - interkom	MON			38 426,06	0,2
D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	MON			118 413,10	0,6
D04	CCTV - kamerový systém	MON			50 337,03	0,3
D04	zakončení v objektech Centrální sklad, Hematologie	MON			32 956,07	0,2
D04	zakončení v objektech Energocentrum, Centrální sklad, Hala	MON			92 347,50	0,5
D05	ostatní	MON			296 473,56	1,6
D06	koordinace, projektová dokumentace	MON			76 512,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON			680 485,77	3,6
M21.1	Osvětlení	MON			222 282,01	1,2
M21.2	Hromosvod	MON			141 993,04	0,8
M21.22	Stavební práce pro hromosvod	MON			1 790,90	0,0
M21.9	Stavební práce	MON			26 131,53	0,1
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			162 796,28	0,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			205 955,11	1,1
M98	Stavební přípomoci	MON			10 394,71	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			874 948,74	4,6
VN	Vedlejší náklady	VN			203 162,49	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			500 305,29	2,7
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				203 162,49		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Zhotovitel stavby musí dle projektové dokumentace objektu provést vytyčení obvodu staveniště, vytyčení základních geometrických parametrů stavby a modulové sítě, podrobné prostorové vytyčení při realizaci, vytyčení tras inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	9 449,42	9 449,42		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	4 724,71	4 724,71		RTS 25/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	28 348,26	28 348,26		RTS 25/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	47 247,07	47 247,07		RTS 25/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	28 348,26	28 348,26		RTS 25/ I
6	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. viz. popis v PD a zadávací dokumentaci - areál nemocnice.	Soubor	1,00000	18 898,84	18 898,84		RTS 25/ I
7	005123 R	Územní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	18 898,84	18 898,84		RTS 25/ I
8	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	47 247,09	47 247,09		RTS 25/ I
Díl ON		Ostatní náklady				179 538,98		
9	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	9 449,42	9 449,42		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Zhotovitel demoličních prací je povinen zajistit zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu aktuálního stavu bourané stavby, včetně posouzení statiky objektu a zařízení technického vybavení.						
10	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	14 174,13	14 174,13		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	4 724,71	4 724,71		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. V bezprostředním sousedství objektu vede podzemní kabelovod areálové trasy NN a SLB, který je nutný ochránit.						
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	23 623,55	23 623,55		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	18 898,84	18 898,84		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Dále kompletně zohlednit požadavky dle PD viz. TZ část B.5. Zásady organizace bouracích prací vč. odborné likvidace azbestu, kroupení, ochrana proti hluku a vibracím, ochrana proti znečišť. komunikací, ovzduší, podzemních a povrchových vod, ochrana okolí staveniště atd. S ohledem na nedaleké lůžkové pavilony bude omezena doba pro hlučné práce. Kroupení za účelem snížení prašnosti je nezbytné. V areálu nemocnice nebude prováděno drcení sutí. Cena zahrnuje veškerá potřebná opatření s ohledem na práci s azbestem: dodržování opatření k ochraně zdraví zaměstnanců podle § 21 nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Stávající objekty zejména objekty v dosahu stavby budou mít v době realizace bouracích prací zavřená okna. Podrobný harmonogram a technologie provádění demolice provádění demolice bude zhotovitelem včas předložen provozovateli areálu a vzájemně odsouhlasen. Po ukončení fáze stavby - demolice objektu bude provedeno mytí oken u všech dotčených objektů.						
14	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	28 348,26	28 348,26		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dále zahrnout zkušební provoz. Zkoušky únosnosti pláně, podkladů a příslušných vrstev komunikací, dále viz. technické podmínky TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací.						
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 174,13	14 174,13		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
16	004111rp01	Dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní
17	005-G01	Geotechnický dozor	soubor	1,00000	14 174,13	14 174,13		Vlastní
		Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by v případě jakýchkoli anomálií oproti popsaným předpokladům rozhodoval o změnách v navržené technologii, případně určil potřebná sanační opatření.						
18	9-014	Informační cedule o stavbě	soubor	1,00000	9 449,42	9 449,42		Vlastní
		Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.						
19	ON-004	Rozbory zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku, výluhový test tabulka 5.1.. 5.2 a 5.3 vyhlášky analogicky dle popisu v PD: V rámci stavebních prací budou prováděny ověřovací kontrolní zkoušky zaměřené na kontaminaci sutě a zeminy ropnými látkami.	celek	1,00000	18 898,84	18 898,84		Vlastní
20	ON-005	Rozbory vybouraných hmot - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku - výluhový test, výluhový test tabulka 5.1.. 5.2 a 5.3 vyhlášky analogicky dle popisu v PD: V rámci stavebních prací budou prováděny ověřovací kontrolní zkoušky zaměřené na kontaminaci sutě a zeminy ropnými látkami.	celek	1,00000	18 898,84	18 898,84		Vlastní
Celkem						382 701,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	666 771,65					
1	115101202R0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. předpoklad 6hod, denně po dobu 30dnů : 6*30	h	180,00000	44,98	8 096,40	800-1	RTS 25/ I
				180,00000				
2	115101302R0	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. předpoklad 45dnů : 45	den	45,00000	15,42	693,90	800-1	RTS 25/ I
				45,00000				
3	120001101R0	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 497,04113*0,15	m3	74,55617	575,47	42 904,84	800-1	RTS 25/ I
				74,55617				
4	122201102R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. půdorys a svislé řezy : a) odkop viz. profil v úrovni řezu A-A : 16,43*(17,72+1,5) b) dtto viz. profil v úrovni řezů B-B, C-C a D-D : 7,85*(21,59+1,5) Mezisoučet	m3	497,04110	119,06	59 177,71	800-1	RTS 25/ I
				315,78460				
				181,25650				
				497,04110				
5	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lehivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 497,04110*0,4	m3	198,81644	38,86	7 726,01	800-1	RTS 25/ I
				198,81644				
6	130901112R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, předpoklad 20m3 : 20	m3	20,00000	837,69	16 753,80	800-1	RTS 25/ I
				20,00000				
7	130901122R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prokládaného kamenem, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, předpoklad 20m3 : 20	m3	20,00000	2 327,39	46 547,80	800-1	RTS 25/ I
				20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	130901123R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, předpoklad 20m3 : 20	m3	20,00000	3 381,00	67 620,00	800-1	RTS 25/ I
9	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle výkazu základových konstrukcí : rýhy pro základové pasy : PODKLADNÍ BETON POD PÁS š.400 mm C12/15 XC0 0,80 m3 : 0,80 PODKLADNÍ BETON POD PÁS š.600 mm C12/15 XC0 6,25 m3 : 6,25 ZÁKLADOVÝ PÁS BETONOVÝ š. 400 mm C20/25 XC1 3,64 m3 - cca 60% : 3,64*0,6 ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB š. 400 mm C20/25 XC1 6,44 m3 - cca 60% : 6,44*0,6 ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB š. 600 mm C20/25 XC1 50,26 m3 - cca 60% : 50,26*0,6 Mezisoučet	m3	43,25400	224,90	9 727,82	800-1	RTS 25/ I
10	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 43,25400*0,4	m3	17,30160	159,74	2 763,76	800-1	RTS 25/ I
11	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m viz. půdorys a svislé řezy : a) odkop viz. profil v úrovni řezu A-A : 4*(4+17,72+1,5) b) dtto viz. profil v úrovni řezů B-B, C-C a D-D : 1,8*(21,59+1,5+4) Mezisoučet	m2	141,64200	64,96	9 201,06	800-1	RTS 25/ I
12	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 141,64200	m2	141,64200	10,09	1 429,17	800-1	RTS 25/ I
13	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	52,14000	58,40	3 044,98	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tam a zpět pro zpětné zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 26,07000*2 Mezisoučet		52,14000 52,14000				
14	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 497,04110 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 43,25400 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 26,07000*-1	m3	514,22510	151,90	78 110,79	800-1	RTS 25/ I
15	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 514,22510*20	m3	10 284,50200	12,19	125 368,08	800-1	RTS 25/ I
16	175101201R0	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, zpětný zásyp za objektem nad drenáží : 0,55*(4+39,4+4)	m3	26,07000	1 162,28	30 300,64	800-1	RTS 25/ I
17	175101209R0	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 26,07000	m3	26,07000	498,93	13 007,11	800-1	RTS 25/ I
18	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz. půdorys základů cca 397m2 : 397 Mezisoučet	m2	397,00000	17,01	6 752,97	800-1	RTS 25/ I
19	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 514,22510	m3	514,22510	266,47	137 025,56	800-1	RTS 25/ I
20	1813011rp01	Uložení substrátu do květníku květník : 0,12*(0,65+0,79)	m3	0,17280	472,47	81,64		Vlastní
21	10371503R	Substrát zahradnický, balený květník : 0,12*(0,65+0,79)	m3	0,17280	2 532,44	437,61	SPCM	RTS 25/ I
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				566 928,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	211561111R0	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene analogicky dle popisu v PD: DRENÁŽ ULOŽENA V ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ FRAKCE 16-32 MIN viz. V02 DRENÁŽNÍ SYSTÉM SO 401 : DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE DN 100 vč. srovnání nivelety : (17.56+22.245)*(0.76*0.35+0.76*0.15) Mezisoučet	m3	15,12590	1 304,78	19 735,97	800-2	RTS 25/ I
23	212753114R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože viz. V02 DRENÁŽNÍ SYSTÉM SO 401 : DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE DN 100 : 17,56+22,245 Mezisoučet	m	39,80500	37,42	1 489,50	827-1	RTS 25/ I
24	212753213R0	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože viz. VÝKAZ PROTIRADONOVÉHO ODVĚTRÁVÁNÍ : PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ ZESÍLENÉ PE DN 80 : 17,72 PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ ZESÍLENÉ PE DN 80 : 32,98 Mezisoučet	m	50,70000	21,92	1 111,34	827-1	RTS 25/ I
25	213151121R0	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie viz. V02 DRENÁŽNÍ SYSTÉM SO 401 : DRENÁŽNÍ POTRUBÍ OBAL GEOTEXTILÍ : (17.56+22.245)*(0.76*2+0.35*2)*1.35 Mezisoučet	m2	119,29559	35,44	4 227,84	827-1	RTS 25/ I
26	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. základy : plocha před přístřeškem pro kontejnery : 0,13*(1,955*2+17,76) Mezisoučet	m2	2,81710	1 117,87	3 149,15	801-1	RTS 25/ I
27	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	2,81710	177,18	499,13	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,81710			2,81710			
28	274321321R0	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže dle výkazu základových konstrukcí : ZÁKLADOVÝ PÁS BETONOVÝ š. 400 mm C20/25 XC1 3,64 m3 : 3,64 ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB š. 400 mm C20/25 XC1 6,44 m3 : 6,44 ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB š. 600 mm C20/25 XC1 50,26 m3 : 50,26 Mezisoučet	m3	60,34000	3 765,59	227 215,70	801-1	RTS 25/ I
29	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, dle výkazu základových konstrukcí : ZÁKLADOVÝ PÁS BETONOVÝ š. 400 mm C20/25 XC1 : 2*0,81*5,4 ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB š. 400 mm C20/25 XC1 : 2*0,81*(7,355*2) 2*0,61*(3,12*3+0,4+1,35+0,4+1,35+0,4+1,9) ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB š. 600 mm C20/25 XC1 : 2*0,81*(17,76*2+5,4*2+21,59*2+7,355*2) Mezisoučet	m2	219,89360	488,16	107 343,26	801-1	RTS 25/ I
30	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 219,89360	m2	219,89360	106,31	23 376,89	801-1	RTS 25/ I
31	274353102R0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0.01 m2, hloubky přes 0.25 do 0.5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně. viz. základy : 5+6 Mezisoučet	kus	11,00000	339,71	3 736,81	801-5	RTS 25/ I
32	274361821R0	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , cca 60kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 60,34000*0,06	t	3,62040	38 741,67	140 260,34	821-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				3,62040				
33	21275rp01	Příplatek k potrubí drenážní zesílené PE DN 80, za provedení a dodávku včetně tvarovek a záslenek analogicky dle popisu v PD: Tvarovky a záslupky pro drenážní zesílené PE DN 80. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. VÝKAZ PROTIRADONOVÉHO ODVĚTRÁVÁNÍ : PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ ZESÍLENÉ PE DN 80 : 17,72 PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ ZESÍLENÉ PE DN 80 : 32,98 Mezisoučet	m	50,70000	308,05	15 618,14		Vlastní
34	2-G-001	Převzetí a posouzení základové spáry geologem, vč. písemného výstupu geologa.	soubor	1,00000	9 449,42	9 449,42		Vlastní
35	28611222.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 80; vsakovací plocha = 40,0 cm ² /m analogicky dle popisu v PD: PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ ZESÍLENÉ PE DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 50,70000*1,1	m	55,77000	34,02	1 897,30	SPCM	RTS 25/ I
36	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 39,80500*1,1 Mezisoučet	m	43,78550	43,85	1 919,99	SPCM	RTS 25/ I
37	69365022R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,8 mm; plošná hmotnost = 500 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 31,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 38,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 119,29558*1,15	m ²	137,18992	42,99	5 897,79	SPCM	RTS 25/ I
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 377 489,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	311271175RT	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,654$ W/m ² K viz. půdorys a řezy : 3,5*(6,14+3,32*4) 2,2*6,14 -1*(1*1+2*2+1*2,1+0,9*2,1*3)	m ²	68,70800	1 394,36	95 803,69	801-1	RTS 25/ I
					67,97000			
					13,50800			
					-12,77000			
39	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm viz. výpis překladů : P02 : 1	kus	1,00000	1 372,06	1 372,06	801-1	RTS 25/ I
					1,00000			
40	317121043RT	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm viz. výpis překladů : P01 : 4	kus	4,00000	2 159,19	8 636,76	801-1	RTS 25/ I
					4,00000			
41	317314125R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. viz. výpis překladů : P03 : 2*2 Mezisoučet	kus	4,00000	105,83	423,32	801-4	RTS 25/ I
					4,00000			
					4,00000			
42	317941123RU	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu U, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L analogicky dle popisu v PD: PŘEKLAD NOSNÝ PROFIL UPE 180 viz. výpis překladů : P03 : 19,7*(1,3+2,4)*1/1000 Mezisoučet	t	0,07289	47 105,35	3 433,51	801-1	RTS 25/ I
					0,07289			
					0,07289			
43	326313213RT	Zdivo nadzákladové z betonu beton vodostavební, objem nad 3 m ³ , beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému náběhu mrazu analogicky dle popisu v PD: OPĚRNÁ STĚNA š.300 mm C25/30 XC4, XF1 viz. půdorys a svislé řezy : 0,35*1,3*(6,385+17,72-0,35+21,58)	m ³	20,62743	4 479,02	92 390,67	831-2	RTS 25/ I
					20,62743			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		20,62743				
44	341351105R0	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění viz. půdorys a svíslé řezy : 2*1,3*(6,385+17,72-0,35+21,58)	m2	117,87100	627,30	73 940,48	801-1	RTS 25/ I
		Mezisoučet		117,87100				
45	341351106R0	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 117,87100	m2	117,87100	172,45	20 326,85	801-1	RTS 25/ I
46	341361821R0	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. předpokládaný stupeň vyztužení 220kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 20,62741*0,22	t	4,53803	56 639,82	257 033,20	801-1	RTS 25/ I
47	342172242R0	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, stěna složitá, tloušťka 60 mm, skrvté kotvení s použitím zvedacího mechanismu, viz. výkaz stěn fasády : SENDVIČOVÝ PANEL VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl.60 mm SVISLE KLADENÉ : 59.59 SENDVIČOVÝ PANEL VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl.60 mm SVISLE KLADENÉ : 25.81	m2	85,40000	732,33	62 540,98	801-2	RTS 25/ I
		Mezisoučet		85,40000				
48	342172247R0	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, stěna složitá, tloušťka 150 mm, skrvté kotvení s použitím zvedacího mechanismu, viz. výkaz stěn fasády : SENDVIČOVÝ PANEL VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl.150 mm HORIZONTÁLNĚ KLADENÉ : 71.97 SENDVIČOVÝ PANEL VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl.150 mm HORIZONTÁLNĚ KLADENÉ : 185.48 SENDVIČOVÝ PANEL VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl.150 mm HORIZONTÁLNĚ KLADENÉ OPLÁŠTĚNÍ ATIKY : 7.94	m2	265,39000	999,75	265 323,65	801-2	RTS 25/ I
		Mezisoučet		265,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	342255028R0	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	9,21000	1 226,53	11 296,34	801-1	RTS 25/ I

viz. půdorys a řezy : 3,5*1,55-0,8*2,05
3,5*1,55

3,78500
5,42500

50	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, viz. výpis překladů : P03 : (0,1+0,25)*(1,3+2,4)	m2	1,29500	1 430,64	1 852,68	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

Mezisoučet

1,29500
1,29500

51	3421720rp01	Příplatek za dodávku a montáž upevňovacích a lemovacích prvků, pro obvodový stěnový plášť	m2	350,79000	47,25	16 574,83		Vlastní
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Příplatek za dodávku a montáž upevňovacích a lemovacích prvků pro obvodový stěnový plášť.

Upevnění do soklu se doporučuje uchycením k ocelovému profilu. Je sice technicky možné kotvit i přímo do betonu, ale v praxi nemusí být ŽB sokl dostatečně rovný. Pod panely by měla být provedena okapnice chránící povrch panelů a střížnou hranu proti ostříku dešťové vody. U horizontálního kladení se používají zakládací profily zejména z důvodu průhybu panelu od zatížení a od teploty, aby mezi panelem a soklem nevznikala spára. Obvodový plášť začíná při spodním okraji na úrovni ±0,000 nebo +1,000 (na opěrné zdi) typovým oplechováním a startovací C kazetou. C-kazety nad střešní rovinou (atika) budou kotveny na pomocné ocelové T-prvky svařené z plechu tl. 10 mm, které budou konzolovitě kotvené na obvodové sloupy (tyto konzoly jsou řešeny v části statika). Horní hrana atiky bude ukončena typovým oplechováním. Obvodový plášť bude s požární odolností 15 min. Pomocné ocel. profily pro vytvoření otvorů v plášti jsou součástí dodávky skládaného pláště. Dodavatel skládaného pláště vytvoří na základě požadavků dodavatele výplní otvorů potřebný stavební otvor. Součástí dodávky obvodového pláště budou také všechny potřebné ukončující, lemovací profily, krycí lišty a profily pro dilataci stavby, expanzní pásy atd. Převezeny budou dle typových detailů výrobce fasádního systému. Ostění a nadpraží otvorů sekčních vrat a dveří bude zateplené izolací tl. 50 mm a Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 85,40000

85,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 265,39000

265,39000

Mezisoučet

350,79000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	61210rp01	Panel sendvičový stěnový tl.60mm	m2	102,48000	793,75	81 343,50		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Dodávka stěnových panelů tl.60 mm s minerální výplní a lakovanými, pozinkovanými C-kazetami, které budou kotvené do obvodových sloupů a budou nosné pro rozpon 6,0 m. Povrchová úprava C-kazet je barvy RAL 9002 (bílá) zevnitř. S ohledem na vyšší požární zatížení se požadují panely s minerální vatou – reakce na oheň A2-s1. d0. Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Vč. povrchové úpravy, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 85,40000*1,2

102,48000

53	61214rp01	Panel sendvičový stěnový tl.130mm	m2	318,46800	1 209,53	385 196,60		Vlastní
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	----------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Dodávka stěnových panelů tl.130 mm s minerální výplní a lakovanými, pozinkovanými C-kazetami, které budou kotvené do obvodových sloupů a budou nosné pro rozpon 6,0 m. Povrchová úprava C-kazet je barvy RAL 9002 (bílá) zevnitř. S ohledem na vyšší požární zatížení se požadují panely s minerální vatou – reakce na oheň A2-s1. d0. Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Vč. povrchové úpravy, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 265,39000*1,2

318,46800

Díl 4		Vodorovné konstrukce	509 442,55					
54	444172129R0	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, střecha jednoduchá, tloušťka 200 mm, upevnění skrz, tranéz 4 vlny	m2	183,00800	730,44	133 676,36	801-2	RTS 25/ I

s použitím zvedacího mechanismu,

viz. půdorys a svislé řezy : 8,6*21,28

183,00800

Mezisoučet

183,00800

55	4441721rp01	Příplatek za dodávku a montáž upevňovacích a lemovacích prvků, pro střešní plášť	m2	183,00800	47,25	8 647,13		Vlastní
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Příplatek za dodávku a montáž upevňovacích a lemovacích prvků pro střešní plášť

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 183,00800		183,00800				
56	411320132RA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výzruž 120 kg/m ³ beton stropů se zabudovaným bedněním, výztuž z betonářské oceli 11 375, ztracené bednění z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky vlny 50 mm včetně lože z malty, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. analogicky dle popisu v PD: Drobný vestavek v hale pro kancelář, technickou místnost, úklid, koupelnu a toaletu je navržený s železobetonovým stropem do trapézových plechů TR 60/235/1,0 mm celkové výšky 120 mm (60 mm vlna + 60 mm nadbetonávka). Každá vlna se vyztuží při dolním povrchu jedním prutem O8 mm a nadbetonávka se vyztuží při horním povrchu kari sítí O6 mm á 150 mm / O6 mm á 150 mm. viz. půdorys a řezy : (6,14+0,19)*(3,52+0,2)	m2	23,54760	3 066,34	72 204,95	AP-HSV	RTS 25/ I
57	61215p01	Panel sendvičový střešní s izolačním jádrem z minerální vlny tl. 200 mm analogicky dle popisu v PD: Dodávka střešních sendvičových panelů tl.200 mm s minerální výplní. Panely jsou tvořeny dvěma ocelovými plechy s antikorozní povrchovou úpravou, mezi nimiž se nachází izolační vrstva minerálního vlákna. Střešní sendvičové panely s izolačním jádrem z minerální vlny tl. 200 mm budou upevněny ke konstrukci příznými kotevní prvky (šrouby s těsnící podložkou a kalotou). Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Vč. povrchové úpravy, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 265,39000*1,2	m2	318,46800	926,04	294 914,11		Vlastní
Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				29 369,57		
58	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protinožární, bez izolace PD 1 : 102 kancelář : 7,43 104 tech. místnost : 2,9 105 úklid : 2,02 Mezisoučet	m2	12,35000	1 081,01	13 350,47	801-1	RTS 25/ I
59	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protinožární impregnovaná, bez izolace PD2 :	m2	4,92000	1 148,10	5 648,65	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 umývárna : 3,21		3,21000				
		106 wc : 1,71		1,71000				
		Mezisoučet		4,92000				
60	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,71000	421,44	720,66	801-1	RTS 25/ I
		106 wc : 1,71		1,71000				
		Mezisoučet		1,71000				
61	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	8,13000	312,30	2 539,00	801-1	RTS 25/ I
		PD 1 :						
		104 tech. místnost : 2,9		2,90000				
		105 úklid : 2,02		2,02000				
		Mezisoučet		4,92000				
		PD2 :						
		103 umývárna : 3,21		3,21000				
		Mezisoučet		3,21000				
62	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	7,43000	203,63	1 512,97	801-1	RTS 25/ I
		PD 1 :						
		102 kancelář : 7,43		7,43000				
		Mezisoučet		7,43000				
63	416091211R0	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spár do 2 mm	m	36,98000	64,16	2 372,64	801-1	RTS 25/ I
		PD1 : 5,7+6,84+11,36		23,90000				
		PD2 : 5,3+7,78		13,08000				
		Mezisoučet		36,98000				
64	316093rp01	SDK vislé opláštění - protivlhkostní - protipožární	m2	0,37500	1 757,59	659,10		Vlastní
		analogiky dle popisu v PD:						
		2x OPLÁŠTĚNÍ OSTĚNÍ SDK DESKAMI PROTIVLHKOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ (DILATACE VESTAVKU).						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1,25*0,3

0,37500

65	316094rp01	SDK svislé opláštění - protipožární	m2	1,46000	1 757,59	2 566,08		Vlastní
----	------------	-------------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

analogiky dle popisu v PD:

2x OPLÁŠTĚNÍ OSTĚNÍ SDK DESKAMI PROTIPOŽÁRNÍ (DILATACE VESTAVKU).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí,

povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

2*0,73

1,46000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					56 429,18		
66	602011141RU	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	62,23000	314,67	19 581,91	801-1	RTS 25/ I

po jednotlivých vrstvách

Plocha omítky vnitřních stěn (bez odpočtu ploch keramických obkladů) :

viz. legenda místností :

102 KANCELÁŘ 6,81m2 v=3000 mm, F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,

OMÍTKA VPC :

plocha stěn : 3*(2,05*2+(1,82+1,5)*2)

32,22000

odpočet otvorů : -1*(2*2+0,9*2,1+0,8*2,1)

-7,57000

přípočet ostění a nadpraží : 0,2*(2*3)

1,20000

103 UMÝVÁRNA 3,21m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,

OMÍTKA VPC :

plocha stěn : 3*(1,55*2+2,07*2)

21,72000

odpočet otvorů : -1*(1*1+0,8*2,1+0,7*2,1)

-4,15000

přípočet ostění a nadpraží : 0,2*(1*3)

0,60000

104 TECHNICKÁ M. 2,90m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,

OMÍTKA VPC :

plocha stěn : 3*(1,55*2+1,87*2)

20,52000

odpočet otvorů : -1*(0,8*2,1)

-1,68000

přípočet ostění a nadpraží :

105 ÚKLID 2,02m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha stěn : 3*(1,55*2+1,3*2) odpočet otvorů : -1*(0,8*2,1) přípočet ostění a nadpraží : 106 WC 1,71m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : plocha stěn : 3*(1,55*2+1,1*2) odpočet otvorů : -1*(0,7*2,1) přípočet ostění a nadpraží : Mezisoučet odpočet plochy keramických obkladů : Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 30,48000*-1 Mezisoučet		17,10000 -1,68000 15,90000 -1,47000 92,71000 -30,48000 -30,48000				
67	602011198R0	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	62,23000	53,77	3 346,11	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 62,23000		62,23000				
68	612473185R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	62,23000	49,14	3 057,98	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 62,23000		62,23000				
69	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	92,71000	328,37	30 443,18	801-1	RTS 25/ I
		Plocha omítky vnitřních stěn (bez odpočtu ploch keramických obkladů) : viz. legenda místností : 102 KANCELÁŘ 6,81m2 v=3000 mm, F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : plocha stěn : 3*(2,05*2+(1,82+1,5)*2) odpočet otvorů : -1*(2*2+0,9*2,1+0,8*2,1) přípočet ostění a nadpraží : 0,2*(2*3) Mezisoučet 103 UMÝVÁRNA 3,21m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : plocha stěn : 3*(1,55*2+2,07*2) odpočet otvorů : -1*(1*1+0,8*2,1+0,7*2,1)		32,22000 -7,57000 1,20000 25,85000 21,72000 -4,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění a nadpraží : 0,2*(1*3)		0,60000				
		Mezisoučet		18,17000				
		104 TECHNICKÁ M. 2,90m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC :						
		plocha stěn : 3*(1,55*2+1,87*2)		20,52000				
		odpočet otvorů : -1*(0,8*2,1)		-1,68000				
		přípočet ostění a nadpraží :						
		Mezisoučet		18,84000				
		105 ÚKLID 2,02m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA						
		plocha stěn : 3*(1,55*2+1,3*2)		17,10000				
		odpočet otvorů : -1*(0,8*2,1)		-1,68000				
		přípočet ostění a nadpraží :						
		Mezisoučet		15,42000				
		106 WC 1,71m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC :						
		plocha stěn : 3*(1,55*2+1,1*2)		15,90000				
		odpočet otvorů : -1*(0,7*2,1)		-1,47000				
		přípočet ostění a nadpraží :						
		Mezisoučet		14,43000				

Díl 62	Úpravy povrchů vnější				213 742,58			
70	602011189R0	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm.	m2	53,29000	773,91	41 241,66	801-1	RTS 25/ I

po jednotlivých vrstvách

analogicky dle popisu v PD:

OMÍTKA SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA ANTRACITOVÝ ODSTÍN STŘEDNĚZRNNÝ 3mm

viz. pohledy pdf odečet : 8,3+5,13+39,86

53,29000

Mezisoučet

53,29000

71	602011195R0	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	53,29000	107,25	5 715,35	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 53,29000		53,29000				

72	622311519RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	31,33650	1 060,22	33 223,58	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

analogicky dle popisu v PD:tl. izolantu 20mm

Skladba S4 - skladba opěrné stěny v místě přístřešku : 1,3*(6,385+17,72) 31,33650

Mezisoučet 31,33650

73	622311521RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	111,64590	1 196,30	133 561,99	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Skladba S2 - svislá hydroizolace základů : 0,91*(21,59*2+8,555*2) 54,86390

(0,13+0,31)*(21,59+8,555*2) 17,02800

Mezisoučet 71,89190

Skladba S3 - skladba opěrné stěny v místě haly : 1,3*21,58 28,05400

Mezisoučet 28,05400

odskok základu : 0,15*(6,6+39,4+8,555+21,59+1,855) 11,70000

Mezisoučet 11,70000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 042 927,50
---------------	---------------------------------------	---------------------

74	631313511R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	7,05000	4 403,43	31 044,18	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Dle výkazu základových konstrukcí :

PODKLADNÍ BETON POD PÁS š.400 mm C12/15 XC0 0,80 m3 : 0,8 0,80000

PODKLADNÍ BETON POD PÁS š.600 mm C12/15 XC0 6,25 m3 : 6,25 6,25000

Mezisoučet 7,05000

75	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	33,80068	4 663,29	157 622,37	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

viz. základy a skladby F1, F2 a F3 : (17,76*1,955)*0,13 4,51370

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8,1*5,4+8,06*5,4)*0,13		11,34432				
		((21,59-0,6*2)*7,355-		17,94266				
		(0,4*7,355*2+0,4*(3,12*3+0,4+1,35+0,4+1,35+0,4+1,9)))*0,13						
		Mezisoučet		33,80068				
76	631316115R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	283,48000	53,77	15 242,72	801-1	RTS 25/ I
		Skladba F1 - PODLAHA DRÁTKOBETON HALY : 145,60		145,60000				
		Skladba F2 - PODLAHA DRÁTKOBETON PŘÍSTŘEŠEK : 137,88		137,88000				
		Mezisoučet		283,48000				
77	631316211RT	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směs s karbidem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	283,48000	9,45	2 678,89	801-1	RTS 25/ I
		Skladba F1 - PODLAHA DRÁTKOBETON HALY : 145,60		145,60000				
		Skladba F2 - PODLAHA DRÁTKOBETON PŘÍSTŘEŠEK : 137,88		137,88000				
		Mezisoučet		283,48000				
78	631317110R0	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-100 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m	73,98500	108,67	8 039,95	801-1	RTS 25/ I
		F1 : 15,14+7,905*3		38,85500				
		F2 : 17,31+5,94*3		35,13000				
		Mezisoučet		73,98500				
79	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	33,80068	133,24	4 503,60	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 33,80068		33,80068				
80	631315711RT	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 20 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasněho dilatačního profilu, s odstraněním dočasněho profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).	m3	53,86120	7 965,86	429 050,78	801-1	RTS 25/ I
		Skladba F1 - PODLAHA DRÁTKOBETON HALY : 145,60*0,19		27,66400				
		Skladba F2 - PODLAHA DRÁTKOBETON PŘÍSTŘEŠEK : 137,88*0,19		26,19720				
		Mezisoučet		53,86120				
81	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	4,18106	28 297,23	118 312,42	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků viz. základy a skladby F1, F2 a F3 kari sit 8/150/150 při obou površích : (17,76*1.955)*5,4*1,15*1/1000*2 (17,76*6,6)*5,4*1,15*1/1000*2 (21,59*8,555)*5,4*1,15*1/1000*2 Mezisoučet		0,43123 1,45582 2,29400 4,18106				
82	631571005R0	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, květník : 0,28*(0,65+0,79)	m3	0,40320	7 507,56	3 027,05	801-1	RTS 25/ I
83	631571010R0	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, analogicky dle popisu v PD: NÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK 16-32 ZHUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm Edef,2 /Edef,1< 2,5 viz. základy a skladby F1, F2 a F3 : (17,76*1,955)*0,31 (8,1*5,4+8,06*5,4)*0,31 ((21,59-0,6*2)*7,355- (0,4*7,355*2+0,4*(3,12*3+0,4+1,35+0,4+1,35+0,4+1,9)))0,25 Mezisoučet	m3	72,32040	998,80	72 233,62	801-1	RTS 25/ I
84	632479129R0	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 60 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky analogicky dle popisu v PD: Polymerbetonová deska (se strojně hlazeným povrchem)tl: 60 mm Skladba F3 - PODLAHA DLAŽBA : 7,01+2,2+3,51+3,08+1,71 Mezisoučet	m2	17,51000	1 627,19	28 492,10	801-4	RTS 25/ I
85	631316rp01	Příplatek k položce Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: cementová pancéřová stěrka -Horní vrstva drátkobetonové podlahy v hale i přístřešku bude opatřena vysoce odolný pancéřového samonivelačním systémem (např. ATEMIT HDC) na bázi vysokopevnostních rychlovazných cementů. Základem je speciální portlandský bílý cement, křemičitá plniva, superplastifikátory a další aditiva. Jeho aplikací se získá vysoce odolná jednolitá podlaha s řadou jedinečných vlastností:	m2	283,48000	344,34	97 613,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-Jednotlivá vrstva v tloušťce 6–8 mm. -Výjimečná mechanická odolnost – díky vysoké pevnosti materiálu v tlaku 100–110 MPa je podlaha odolná vůči pádu břemen, průrazům, průškrabům, obrusu, vrypům, olamování spár a sprášování povrchu. -Odolnost vůči pojezdu koleček – nedochází k tvorbě vypálených stop od protáčení koleček elektrických vozíků. -Přirozený protiskluz se v čase nemění, a to ani při manipulaci s těžkými břemeny. -Výborná čistitelnost – stačí umývání pouhou vodou. -Chemická odolnost – proti zásadám i slabě koncentrovaným kyselinám. -Nepropouští kapaliny, tuky ani oleje. -Teplotní odolnost – odolá teplotnímu rozsahu -40 °C až 250 °C. -Rychlost aplikace – podlaha velmi rychle vysychá a nabývá vysoké pevnosti v tlaku (55 MPa už po 24 hodinách). Zatížitelnost pěším provozem a ručně vedenými vozíky je možná již 5. den od zabetonování Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba F1 - PODLAHA DRÁTKOBETON HALY : 145,60 145,60000 Skladba F2 - PODLAHA DRÁTKOBETON PŘÍSTŘEŠEK : 137,88 137,88000 Mezisoučet 283,48000						
86	583427603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 32,0 až 63,0 mm	t	122,94468	441,48	54 277,62	SPCM	RTS 25/ I
		analogicky dle popisu v PD: NÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK 16-32 ZHUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm Edef,2 /Edef,1< 2,5 Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 72,32040*1,7 122,94468						
87	08016519140	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	10,00000	2 078,87	20 788,70	STROJ	RTS 25/ I
		výložník 27 m předpokl 1 nájezd nad rámec přesunu hmot : 2+8 10,00000						
Díl 64		Výplně otvorů				121 493,99		
88	073111242RA	Vnitřní parapet laminátová parapetní deska	m	1,00000	1 317,25	1 317,25	AP-KP	RTS 25/ I
		včetně vyrovnaní podkladu analogicky dle popisu v PD: VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ tl. 20 mm š. 350mm, LAMINÁTOVÝ BÍLÝ POVRCH, OKAPOVÝ NOS, V ČETNĚ DODÁVKY UKONČOVACÍCH PLASTOVÝCH LIŠT , 2x PODKLADNÍ GUMOVÁ PODLOŽKA 8 x50						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

O02 : 1*1

1,00000

89	073111242RA	Vnitřní parapet, laminátová parapetní deska	m	2,00000	1 317,25	2 634,50		Vlastní
----	-------------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ tl. 20 mm š.400mm, LAMINÁTOVÝ BÍLÝ POVRCH, OKAPOVÝ NOS, V ČETNĚ DODÁVKY UKONČOVACÍCH PLASTOVÝCH LIŠT , 2x PODKLADNÍ GUMOVÁ PODLOŽKA 8 x50
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

O01 : 1*2

2,00000

90	D01	Prvek D01 dle výkazu dveří - vstupní dveře plastové 1100/2100mm	ks	1,00000	50 006,31	50 006,31		Vlastní
----	-----	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

D01 VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ

rozměr 1100 2100

PLNÉ KŘÍDLO PLECHOVÉ S INTEGROVANOU IZOLACÍ, VYVZORKOVAT BAREVNOST

Zárubeň: RÁMOVÁ PLASTOVÁ 70 mm

Typ prahu: PROFIL L

Barva zárubně: VYVZORKOVAT BAREVNOST

Kování : KLIKA - KOULE, NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3x ZÁVĚS TEPELNĚ PŘERUŠENÉ

Typ zámku: ZADLABÁVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU PRO GENERÁLNÍ KLÍČ,

Doplňky : ELEKTRONICKÝ ZÁMEK NA KARTU

Vzduchová neprůzvučnost: $R_w \Rightarrow 27$ dB

Součinitel prostupu tepla: $U_w \leq 1,0$ W/k.m-2

Bezpečnostní třída: RC2

vazba na profese :

NN - ANO

EZS - NE

ACS - ANO

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

91	D02	Prvek D02 dle výkazu dveří - interiérové dveře otevíravé do kanceláře 900/2100mm	ks	1,00000	16 182,13	16 182,13		Vlastní
----	-----	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

D02 INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DO KANCELÁŘE

rozměr 900 2100

PLNÉ KŘÍDLO 40 mm PLNÁ DŘEVOTŘÍSKA, PVC FOLIE VYVZORKOVAT BAREVNOST

Zárubeň: OCELOVÁ DO STĚNY 200 mm

Typ prahu: lišta

Barva zárubně: VYVZORKOVAT BAREVNOST

Kování : KLIKA - KLIKA, NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3x ZÁVĚS

Typ zámku: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU PRO GENERÁLNÍ KLÍČ

Doplňky :KARTÁČ NA SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, SAMOZAVÍRAČ

Vzduchová neprůzvučnost: $R_w \Rightarrow 32$ dB

Součinitel prostupu tepla: $U_w \leq 2,3$ W/k.m-2

Bezpečnostní třída: RC2

vazba na profese :

NN - NE

EZS - NE

ACS - NE

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí,

povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

92	D03	Prvek D03 dle výkazu dveří - interiérové dveře otevíravé 800/2100mm	ks	1,00000	11 723,89	11 723,89		Vlastní
----	-----	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

D03 INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

rozměr 800 2100

PLNÉ KŘÍDLO 40 mm DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, PVC FOLIE VYVZORKOVAT BAREVNOST

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zárubeň: OCELOVÁ DO STĚNY 200 mm Typ prahu: lišta Barva zárubně: VYVZORKOVAT BAREVNOST Kování : KLIKA - KLIKA, NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3x ZÁVĚS Typ zámku: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU Doplňky :KARTÁČ NA SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ Vzduchová neprůzvučnost: Součinitel prostupu tepla: $U_w \leq 2,5 \text{ W/k.m-2}$ Bezpečnostní třída: RC1 vazba na profese : NN - ANO EZS - NE ACS - ANO Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
93	D04	Prvek D04 dle výkazu dveří - interiérové dveře otevíravé 800/2100mm analogicky dle popisu v PD: D04 INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ rozměr 800 2100 PLNÉ KŘÍDLO 40 mm DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, PVC FOLIE VYVZORKOVAT BAREVNOST Zárubeň: OCELOVÁ DO STĚNY 200 mm Typ prahu: lišta Barva zárubně: VYVZORKOVAT BAREVNOST Kování : KLIKA - KLIKA, NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3x ZÁVĚS Typ zámku: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU PRO GENERÁLNÍ KLÍČ, ELEKTRONICKÝ Doplňky :KARTÁČ NA SPODNÍ HRANĚ DVEŘÍ, SAMOZAVÍRAČ, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK NA KARTU Vzduchová neprůzvučnost: Součinitel prostupu tepla: $U_w \leq 2,5 \text{ W/k.m-2}$ Bezpečnostní třída: RC1	ks	1,00000	16 182,13	16 182,13		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vazba na profese : NN - ANO EZS - NE ACS - ANO Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
94	D05	Prvek D05 dle výkazu dveří - interiérové dveře otevíravé 800/2100mm analogicky dle popisu v PD: D05 INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ rozměr 800 2100 PLNÉ KŘÍDLO 40 mm DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, PVC FOLIE VYVZORKOVAT BAREVNOST Zárubeň: OCELOVÁ DO STĚNY 200 mm Typ prahu: lišta Barva zárubně: VYVZORKOVAT BAREVNOST Kování : KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA WC SET, NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3x ZÁVĚS Typ zámku: KLIKA - KLIKA S WC ZÁMKEM, KRUHOVÁ ROZETA Doplňky : Vzduchová neprůzvučnost: Součinitel prostupu tepla: Bezpečnostní třída: vazba na profese : NN - NE EZS - NE ACS - NE Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	11 723,89	11 723,89		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	D06	Prvek D06 dle výkazu dveří - interiérové dveře otevíravé 700/2100mm	ks	1,00000	11 723,89	11 723,89		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

D06 INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

rozměr 700 2100

PLNÉ KŘÍDLO 40 mm DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, PVC FOLIE VYVZORKOVAT BAREVNOST

Zárubeň: OCELOVÁ DO STĚNY 150 mm

Typ prahu: lišta

Barva zárubně: VYVZORKOVAT BAREVNOST

Kování : KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA WC SET, NEREZOVÉ KOVÁNÍ 3x ZÁVĚS

Typ zámku: KLIKA - KLIKA S WC ZÁMKEM, KRUHOVÁ ROZETA

Doplňky : VENTILAČNÍ OTVOR S KRYCÍ MŘÍŽKOU 560x140

Vzduchová neprůzvučnost:

Součinitel prostupu tepla:

Bezpečnostní třída:

vazba na profese :

NN - NE

EZS - NE

ACS - NE

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti,

povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl 8		Trubní vedení	10 210,53					
96	894432111R0	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	3,00000	661,46	1 984,38	827-1	RTS 25/ I
		viz. V02 DRENAŽNÍ SYSTÉM SO 401 : 3	3,00000					
97	899211111R0	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00000	580,19	1 740,57		RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,00000	3,00000					
98	28697100R	Díl plastový šachtový - dno přímé, pro KG DN 110, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 315 mm; příslušenství: těsnění	kus	3,00000	983,68	2 951,04	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,00000	3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	28697103.AR	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 315 mm; v = 1 250 mm analogicky dle popisu v PD: dl. 1280mm	kus	1,00000	769,18	769,18	SPCM	RTS 25/ I
##	28697145R	Poklop šachtový materiál: PP; vnější d = 362 mm; rozměr otvoru: 315 mm; v = 39 mm; zatížení: A 15 analogicky dle popisu v PD: poklop DN 315 s mřížkou pochozí do 3t. A15 DN 315 Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 3,00000	kus	3,00000	388,84	1 166,52	SPCM	RTS 25/ I
##	286971496R	Díl plastový šachtový - roura teleskopická bez hrdla; materiál: PVC; tvar: kruhový; dl = 750 mm; průměr = 315 mm	kus	2,00000	799,42	1 598,84	SPCM	RTS 25/ I
Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání			138 083,66			
##	V08a	Prvek V08 dle výpisu výrobků - prostup potrubí střešním panelem analogicky dle popisu v PD: MANŽETA PRO PROSTUP POTRUBÍ SEDNVIČOVÝM STŘEŠNÍM PANELEM , SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	2 645,84	2 645,84		Vlastní
##	V08b	Prvek V08 dle výpisu výrobků - prostup potrubí stěnovým panelem analogicky dle popisu v PD: MANŽETA PRO PROSTUP POTRUBÍ ST ĚNOVÝM STŘEŠNÍM PANELEM SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S VODOTĚSNÝM Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2,00000	2 362,35	4 724,70		Vlastní
##	V09a	Prvek V09 dle výpisu výrobků - UKONČOVACÍ LIŠTA OKEN A DVEŘÍ MIMO VESTAVEK, SYSTÉMOVÁ analogicky dle popisu v PD: UKONČOVACÍ LIŠTA OKEN A DVEŘÍ MIMO VESTAVEK, SYSTÉMOVÁ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).	m	40,00000	330,73	13 229,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. UKONČOVACÍ LIŠTA OKEN A DVEŘÍ MIMO VESTAVEK, SYSTÉMOVÁ 40,00000						
##	V09b	Prvek V09 dle výpisu výrobků - ROHOVÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH 40x60 DIALTACE VESTAVKU analogicky dle popisu v PD: ROHOVÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH 40x60 DIALTACE VESTAVKU VČETNĚ OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ PÁSKY SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ KONSTRUKČNÍ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).	m	6,70000	1 133,93	7 597,33		Vlastní
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	V09c	Prvek V09 dle výpisu výrobků - PVC LIŠTA L15x10x1,2 mm, UKONČENÍ PODHLEDU V MÍSTĚ OKEN A OSTĚNÍ VE VESTAVKU analogicky dle popisu v PD: PVC LIŠTA L15x10x1,2 mm UKONČENÍ PODHLEDU V MÍSTĚ OKEN A OSTĚNÍ VE VESTAVKU. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).	m	10,00000	283,48	2 834,80		Vlastní
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	V09d	Prvek V09 dle výpisu výrobků - VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA STROP / STĚNY, SYSTÉMOVÁ analogicky dle popisu v PD: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA STROP / STĚNY, SYSTÉMOVÁ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).	m	43,00000	330,73	14 221,39		Vlastní
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce výpomoci k profesím TZB předpoklad.160hod : 160	h	160,00000	580,19	92 830,40	Prav.M RTS 25/ I
					160,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci	3 652,94					
##	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm květník : 5,62	m	5,62000	350,57	1 970,20	822-1	RTS 25/ I
##	917762111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. květník : 2,8	m	2,80000	600,98	1 682,74	822-1	RTS 25/ I
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	38 817,55					
##	931961115RR	Vložky do dilatačních spár z polystyrenu, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). mezi základy : 1,3*6,6 Mezisoučet	m2	8,58000	266,47	2 286,31	801-1	RTS 25/ I
##	935112111R0	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. viz. V02 DRENÁŽNÍ SYSTÉM SO 401 40m2 : 40/0,5	m	80,00000	273,09	21 847,20	822-1	RTS 25/ I
##	59227516R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 500 mm; b = 500 mm; h = 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 80,00000*1,05	kus	84,00000	174,81	14 684,04	SPCM	RTS 25/ I
Díl 94		Lešení a stavební výtahy	32 702,48					
##	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1.2 do 1.9 m Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 12,35000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,92000 Mezisoučet	m2	17,27000	186,63	3 223,10	800-3	RTS 25/ I
##	946941102RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 6.2 m	sada	3,00000	1 109,36	3 328,08	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	946941192RT	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m předpoklad tři sady po dobu 4 měsíců : 3*30*4	den	360,00000	50,46	18 165,60	800-3	RTS 25/ I
				360,00000				
##	946941501R0	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení (do šesti sad) předpoklad tři sady : 3	kompl	3,00000	1 802,00	5 406,00	800-3	RTS 25/ I
				3,00000				
##	946941802RT	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 3,00000	sada	3,00000	859,90	2 579,70	800-3	RTS 25/ I
				3,00000				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					24 030,31	
##	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	16,65000	165,84	2 761,24	801-1	RTS 25/ I
		viz. legenda místností :						
		102 KANCELÁŘ 6,81m2 v=3000 mm, F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 6.81		6,81000				
		103 UMYVÁRNA 3,21m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 3.21		3,21000				
		104 TECHNICKÁ M. 2,90m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 2.9		2,90000				
		105 ÚKLID 2,02m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 2.02		2,02000				
		106 WC 1,71m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 1.71		1,71000				
		Mezisoučet		16,65000				
##	952901114R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	248,54000	57,12	14 196,60	801-1	RTS 25/ I
		viz. legenda místností :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 HALA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ F01 145,72m2, drátkobeton hala : 145.72		145,72000				
		108 PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY F02 102,82m2, drátkobeton přístřešek : 102.82		102,82000				
		Mezisoučet		248,54000				
##	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	107,25	536,25	801-1	RTS 25/ I
		dle výpisu prvků :						
		V03 : 4		4,00000				
		V04 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
##	953941391R0	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5,00000	117,65	588,25	801-1	RTS 25/ I
##	953941395R0	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	5,00000	261,28	1 306,40	801-1	RTS 25/ I
##	732199100RM	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	8,00000	239,07	1 912,56	800-731	RTS 25/ I
		analogicky dle popisu v PD:						
		prvky V06 OZNAČOVACÍ TABULKY A ZNAČKY						
		TABULKY UPOZORNĚNÍ PLASTOVÉ						
		BUDE KOORDINOVÁNO S PROVOZOVATELEM:						
		PIKTOGRAM HASICÍHO PŘÍSTROJE DLE ČSN EN ISO 7010 ČERVENOBÍLÉ PROVEDENÍ 5ks						
		PIKTOGRAM HYDRANTU DLE ČSN EN ISO 7010 ČERVENO BÍLÉ PROVEDENÍ 1ks						
		OZNAČENÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE - ROZVADĚČ ZELENOMODRÉ PROVEDENÍ 1ks						
		TABULKA NEPOVOLANÝM VSTUP - ZAKÁZÁN ČERVENO BÍLÉ PROVEDENÍ 1ks						
		PIKTOGRAM HASICÍHO PŘÍSTROJE DLE ČSN EN ISO 7010		5,00000				
		ČERVENOBÍLÉ PROVEDENÍ 5ks : 5						
		PIKTOGRAM HYDRANTU DLE ČSN EN ISO 7010 ČERVENO BÍLÉ		1,00000				
		PROVEDENÍ 1ks : 1						
		OZNAČENÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE - ROZVADĚČ ZELENOMODRÉ		1,00000				
		PROVEDENÍ 1ks : 1						
		TABULKA NEPOVOLANÝM VSTUP - ZAKÁZÁN ČERVENO BÍLÉ		1,00000				
		PROVEDENÍ 1ks : 1						
		Mezisoučet		8,00000				
##	44984100R	přístroj hasicí práškový; PG1LE; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek	kus	4,00000	540,51	2 162,04	SPCM	RTS 25/ I
		dušík; náplň 1 kg; provozní schopnost od -20 do + 60°C						
		analogicky dle popisu v PD:						
		prvek V03 PHP PRÁŠKOVÝ 21A						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	44984112R	přístroj hasicí práškový; PR2e; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 2 kg; provozní schopnost od -20 do + 60°C analogicky dle popisu v PD: V04 PHP PRÁŠKOVÝ 21A S NEZÁMRZNOU NÁPLNÍ	kus	1,00000	566,97	566,97	SPCM	RTS 25/ I

Díl 96		Bourání konstrukcí					74 329,15	
##	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,50000	1 307,80	37 272,30	801-3	RTS 25/ I

##	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 28,50000 Mezisoučet	m3	28,50000	1 084,79	30 916,52	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

##	965082933RT	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 pod stávající ocelovou halou cca 190m2 : 0,15*190 Mezisoučet	m3	28,50000	215,45	6 140,33	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Díl 99		Staveništní přesun hmot				143 512,39		
##	998022021R0	Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí monolitické výšky do 20 m	t	676,49847	212,14	143 512,39	801-1	RTS 25/ I

Díl 711		Izolace proti vodě					398 352,66		
##	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	332,66750	55,37	18 419,80	800-711	RTS 25/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 332.66750				332.66750					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	711112001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky nepetračního laku ALP. Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 131,28240	m2	131,28240	74,93	9 836,99	800-711	RTS 25/ I
##	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů. viz. půdorys : 108 : 17,72*6,385 nájezd před 108 : 17,72*1,97 102 až 107 : 21,58*8,555 Mezisoučet	m2	332,66750	238,88	79 467,61	800-711	RTS 25/ I
##	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů. Skladba S2 - svislá hydroizolace základů : 0,91*(21,59*2+8,555*2) (0,13+0,31)*(21,59+8,555*2) Mezisoučet Skladba S3 - skladba opěrné stěny v místě haly : 1,3*21,58 Mezisoučet Skladba S4 - skladba opěrné stěny v místě přístřešku : 1,3*(6,385+17,72) Mezisoučet	m2	131,28240	346,32	45 465,72	800-711	RTS 25/ I
##	711212000RV	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 29,05400	m2	29,05400	135,13	3 926,07	800-711	RTS 25/ I
##	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá analogicky dle popisu v PD: těsnící nástřik (5-10 m2/I např. Panbexil). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. a) vodorovně : Skladba F3 - PODLAHA DLAŽBA : 7,01+2,2+3,51+3,08+1,71 b) vytažení na stěny cca 200mm : obvod podlah F3 : 0,2*(11,14+6,1+7,94+7,24+5,3) kolem sprchového koutu cca 4m2 : 4	m2	29,05400	1 090,46	31 682,22	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		29,05400				
##	711212601R0	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna obvod podlah : F3 : 11,14+6,1+7,94+7,24+5,3 Mezisoučet	m	37,72000	207,41	7 823,51	800-711	RTS 25/ I
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie analogicky dle popisu v PD: NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTILIÍ VTAŽENÁ POD DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 8 mm Skladba S2 - svislá hydroizolace základů : 0,91*(21,59*2+8,555*2) (0,13+0,31)*(21,59+8,555*2) Mezisoučet viz. skladba S5 skladba drenáže : viz. V02 DRENÁŽNÍ SYSTÉM SO 401 : DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE DN 100 : 1,85*(17,56+22,245) Mezisoučet	m2	145,53115	211,67	30 804,58	800-711	RTS 25/ I
##	711823129RT	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišty , včetně dodávky lišty analogicky dle popisu v PD: UKONČOVACÍ LIŠTY V ČERNÉ BARVĚ ANTRACIT(SOUČÁSTÍ DODÁVKY) viz. V02 DRENÁŽNÍ SYSTÉM SO 401 : 71,3 Mezisoučet	m	71,30000	221,12	15 765,86	800-711	RTS 25/ I
##	62852263R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posvp: spodní strana: spalitelná fólie a) vodorovně : Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 332,66750*1,15 b) svisle : Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 131,28240*1,15 Mezisoučet	m2	533,54239	143,63	76 632,69	SPCM	RTS 25/ I
##	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posvp: spodní strana: spalitelná fólie a) vodorovně :	m2	533,54239	132,29	70 582,32	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 332,66750*1,15 382,56763

b) svisle :

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 131,28240*1,15 150,97476

Mezisoučet 533,54239

##	998711101R01	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	5,62423	1 412,69	7 945,29	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, :

Součet : 5,62423 5,62423

Díl 713		Izolace tepelné	92 880,63					
##	713111121RT	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	17,27000	172,92	2 986,33	800-713	RTS 25/ I

PD 1 :

102 kancelář : 7,43 7,43000

104 tech. místnost : 2,9 2,90000

105 úklid : 2,02 2,02000

Mezisoučet 12,35000

PD2 :

103 umývárna : 3,21 3,21000

106 wc : 1,71 1,71000

Mezisoučet 4,92000

##	713134211RK	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením	m2	23,08700	118,12	2 727,04	800-713	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

spoju včetně dodávk fólie

analogicky dle popisu v PD:

PAROTĚSNÁ FÓLIE LDPE VYZTUŽENÁ MŘÍŽKOU 110g/m2

dle výkazu podhledů :

a) vodorovně :

PD1 : 2,02+2,9+7,43 12,35000

PD2 : 1,71+3,48 5,19000

Mezisoučet 17,54000

b) svislé vytaženo na stěny min 150mm :

PD1 : 0,15*(5,7+6,84+11,36) 3,58500

PD2 : 0,15*(5,3+7,78) 1,96200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		5,54700				
##	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	145,60000	53,11	7 732,82	800-713	RTS 25/ I
		Skladba F1 - PODLAHA DRÁTKOBETON HALY : 145,60		145,60000				
		Mezisoučet		145,60000				
##	713121121RT	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	17,51000	99,69	1 745,57	800-713	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		Skladba F3 - PODLAHA DLAŽBA : 7,01+2,2+3,51+3,08+1,71		17,51000				
		Mezisoučet		17,51000				
##	713121118RU	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn	m	37,72000	88,16	3 325,40	800-713	RTS 25/ I
		dilatační páskou, tloušťky 100 mm.						
		obvod podlah :						
		F3 : 11,14+6,1+7,94+7,24+5,3		37,72000				
		Mezisoučet		37,72000				
##	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení separační fólie,	m2	179,42100	54,33	9 747,94	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky PE fólie						
		analogicky dle popisu v PD:						
		reflexní fólie						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 145,60000*1,1		160,16000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 17,51000*1,1		19,26100				
##	713121118RU	Montáž dilatačního pásu podél stěn vč. pásu 15 x 200 x 1000mm	m	147,52000	33,26	4 906,52		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Montáž dilatačního pásu podél stěn vč. pásu 15 x 200 x 1000mm						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí,						
		povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,						
		vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		obvod podlah :						
		F1 : 58,970		58,97000				
		F2 : 50,830		50,83000				
		F3 : 11,14+6,1+7,94+7,24+5,3		37,72000				
		Mezisoučet		147,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	283757450R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	18,38550	236,24	4 343,39	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 17,51000*1,05				18,38550				
##	283757452R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	18,38550	283,96	5 220,75	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 17,51000*1,05				18,38550				
##	283757490R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	152,88000	277,81	42 471,59	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 145,60000*1,05				152,88000				
##	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	18,13350	381,28	6 913,94	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 17,27000*1,05				18,13350				
##	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,62005	1 224,64	759,34	800-713	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 143,144,147,148,149,150,151,152,153, : Součet : 0,62005								
				0,62005				
Díl 721		Vnitřní kanalizace				8 446,52		
##	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm. DN 100	m	5,09000	811,71	4 131,60	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek, objímek								
PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ SVISLÉ HT DN 100 NADZEMNÍ ČÁST,				5,09000				
DODÁVKA VČETNĚ KOLEN - 5,09								
##	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm. DN 100	m	3,94000	807,93	3 183,24	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
analogicky dle popisu v PD:								
protiradonové odvětrání								
protiradonové odvětrání :								
PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ KG DN 100 : 2,96+0,98				3,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

3,94000

##	72117rp01	Příplatek k položce Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, za provedení a dodávku včetně tvarovek a záslepek a prostupové tvarovky s asfaltovou manžetou	m	3,94000	283,48	1 116,91		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

protiradonové odvětrání

protiradonové odvětrání :

PROTIRADONOVÉ POTRUBÍ KG DN 100 : 2,96+0,98

3,94000

Mezisoučet

3,94000

##	998721101R01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,01540	959,12	14,77	800-721	RTS 25/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
155,156, :								
Součet: : 0,01540								

0,01540

Díl 728 Vzduchotechnika 394.42								
##	728415111R01	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0.04 m2	kus	1,00000	334,04	334,04	800-728	RTS 25/ I

V01 mřížka na fasádě - odvětrání radonu : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

##	42972893102R01	Mřížka do stěny; materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 200 mm; š = 200 mm	kus	1,00000	60,19	60,19	SPCM	RTS 25/ I
analogicky dle popisu v PD:								
Větrací mřížka na fasádě 160x160mm plastová v odstínu fasády.								
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,00000								

1,00000

##	998728101R01	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,00004	4 855,00	0,19	800-728	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
160, :								
Součet: : 0,00004								

0,00004

Díl 764		Konstrukce klempířské					236 162,68		
##	764812615R01	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka a montáž	m	25,80000	360,97	9 313,03	800-764	RTS 25/ I	

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

dle výpisu klempířských výrobků :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K08 lemování prostupu atiky nad střechu : 25,8		25,80000				
		Mezisoučet		25,80000				
##	764812617R01	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 170 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle výpisu klempířských výrobků : K07 okap u založení fasády : 78,2	m	78,20000	361,44	28 264,61	800-764	RTS 25/ I
		Mezisoučet		78,20000				
##	764812619R01	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 190 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle výpisu klempířských výrobků : K09 lemování dilatační spáry u atiky : 8,6	m	8,60000	368,05	3 165,23	800-764	RTS 25/ I
		Mezisoučet		8,60000				
##	764812660R01	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací analogicky dle popisu v PD: pro prvek K03 okap střechy dle výpisu klempířských výrobků : K03 - okap střechy : 39,55	m	39,55000	484,76	19 172,26	800-764	RTS 25/ I
		Mezisoučet		39,55000				
##	764816420R01	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle výpisu klempířských výrobků : K02 - část tvořící okapnici žlabu : 39,55	m	39,55000	323,17	12 781,37	800-764	RTS 25/ I
		Mezisoučet		39,55000				
##	764817175R01	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle výpisu klempířských výrobků : K05 oplechování atiky : 39	m	39,00000	1 075,34	41 938,26	800-764	RTS 25/ I
		Mezisoučet		39,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764813125R0	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty dle výpisu klempířských výrobků : K06 lemování oken, žaluzií, dveří a vrat : 34+5,3+21,1+10 Mezisoučet	m	70,40000	417,66	29 403,26	800-764	RTS 25/ I
##	764819102R0	Odpadní trouby čtvercové, délka strany 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž K01 odpadní trouby : 4,3+0,19+0,18+0,2 3,53+0,04+0,325 3,535+0,13+0,225 3,955+0,315+0,105+0,25 Mezisoučet	m	17,28000	800,37	13 830,39	800-764	RTS 25/ I
##	764815107R0	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací dle výpisu klempířských výrobků : K02 - část tvořící žlab : 39,55	m	39,55000	1 108,42	43 838,01	800-764	RTS 25/ I
##	764816127R0	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. dle výpisu klempířských výrobků : K06 okna : 2 1 1 1*2 3 3 žaluzie Z04 : 3+3 Mezisoučet	m	18,00000	689,81	12 416,58	800-764	RTS 25/ I
##	76481717rp01	Příplatek k položce oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m	39,00000	472,47	18 426,33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

analogicky dle popisu v PD:

Pro prvek K05 rozdíl ceny o cca 100mm na celkových r.š. 850mm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 39,00000

39,00000

##	764-POZN-00	Poznámka k ocenění klempířských konstrukcí		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	-------------	--	--	---------	------	------	--	---------

Poznámka : tuto položku necenit, ale v rámci klempířských konstrukcí zahrnout do ceny položek:

JAKO SOUČÁST DODÁVKY VÝROBCEM FASÁDNÍHO SYSTÉMU

KONKRÉTNÍ TVAR MŮŽE BÝT ZMĚNĚN DODAVATELEM FASÁDNÍHO

SYSTÉMU PRO PŘÍZPŮSOBENÍ JEHO VÝROBKŮM

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z POPLASTOVANÉHO (PVC) ŽÁROVĚ

POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 0,6 mm PŘÍPADNĚ 0,75 m m

ŽLAB POODKAPNÍ S PRODLOUŽENÝM PLECHCEM STŘEŠNÍHO PANELU

##	998764101R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	1,36324	2 650,56	3 613,35	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172, :

Součet: : 1,36324

1,36324

Díl 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	160 905.27
----------------	--	-------------------

##	766812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	4 885,35	4 885,35	800-766	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

dle výkazu prvků :

V05 KUCHYŇSKÁ LINKA : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

##	070121111RA	Okno plastové, sklopné a otevíravé, plochy do 1 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spár	m2	1,00000	10 579,57	10 579,57	AP-KP	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

analogicky dle popisu v PD:

Rw=> 35 dB Uw <= 0,9 W/k.m-2

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA POLOHOVATELNÁ PODLE TYPU OTVÍRÁNÍ K ŘÍDLA, NEPRŮSVITNÁ

IZOLAČNÍ TROJSKLO, vyzkoušet barevnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bezpečnostní třída RC2 dle výkazu oken : O02 : 1*1*1		1,00000				
##	070121112RA	Okno plastové, sklopné a otvíravé, plochy do 2 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spár analogicky dle popisu v PD: Rw=> 35 dB Uw <= 0,9 W/k.m-2 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA POLOHOVATELNÁ PODLE TYPU OTVÍRÁNÍ K ŘÍDLA IZOLAČNÍ TROJSKLO, vyzorkovat barevnost, začištění spár lištou bezpečnostní třída RC1 pozn. O03 je fixní provedení dle výkazu oken : O03 : 1*2*1 O04 : 1*2*2 Mezisoučet	m2	6,00000	7 954,52	47 727,12	AP-KP	RTS 25/ I
##	070121113RA	Okno plastové, sklopné a otvíravé, plochy do 3 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spár analogicky dle popisu v PD: Rw=> 35 dB Uw <= 0,9 W/k.m-2 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA POLOHOVATELNÁ PODLE TYPU OTVÍRÁNÍ K ŘÍDLA IZOLAČNÍ TROJSKLO, vyzorkovat barevnost, začištění spár lištou bezpečnostní třída RC1 pozn. O05 je fixní provedení dle výkazu oken : O05 : 3*1*1 O06 : 3*1*1 Mezisoučet	m2	6,00000	7 325,19	43 951,14	AP-KP	RTS 25/ I
##	070121114RA	Okno plastové, sklopné a otvíravé, plochy do 4 m2, zapuštěná montáž včetně těsnění spár analogicky dle popisu v PD: Rw=> 35 dB Uw <= 0,9 W/k.m-2 CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA POLOHOVATELNÁ PODLE TYPU OTVÍRÁNÍ K ŘÍDLA	m2	4,00000	6 979,34	27 917,36	AP-KP	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

IZOLAČNÍ TROJSKLO, vyvzorkovat barevnost
bezpečnostní třída RC2

dle výkazu oken :

O01 : 2*2*1

4,00000

Mezisoučet

4,00000

##	6158162rp01	Linka kuchyňská viz. prvek V05	soubor	1,00000	23 623,55	23 623,55		Vlastní
----	-------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

KUCHYŇSKÁ LINKA 600x850x1000

HORNÍ SKŘÍŇKA 350x600x1000 SPODNÍ HRANA SKŘÍŇKY VE VÝŠCE 1300 mm OD PODLAHY

PRACOVNÍ DESKA Z LAMINÁTOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU ODOLNÉ PROTI

VODĚ, POŠKRÁBÁNÍ A TEPLITAM DO 180°C

TLOUŠŤKY 28mm,

DŘEZ 280/405 NEREZOVÁ OCEL, OTVOR PRO DŘEZ 206/385, ODPAD DN 50 KOORDINOVAT S PROFESÍ ZTI

BATERIE STOJÁNKOVÁ , PÁKOVÁ, DŘEZOVÁ, CHROMOVANÁ, NAPOJENÁ ROHOVÝMI VENTILY .

KOORDINOVAT S PROFESÍ ZTI .

BAREVNÉ PROVEDENÍ PŘÍPADNĚ TYP SKŘÍŇEK DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE BUDOVY

OSVĚTLENÍ LED PÁSKEM PO DÉLCE LINKY, ZÁSUVKY A OSVĚTLENÍ KOORDINOVAT S PROFESÍ NN

Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Dodávka vč. přesunu hmot, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	998766201R01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 679,00000	1,32	2 221,18	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl 767	Konstrukce zámečnické				4 656 180,18			
----------------	------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

##	767392112R01	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	153,08000	287,26	43 973,76	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

viz. půdorys a svislé řezy : 8,6*17,8

153,08000

##	767951115R01	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg	kg	27 734,63716	19,22	533 059,73	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	--------------	-------	------------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 240,00000*1,15

276,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 162,72708*1,15

187,13614

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 414,28370*1,15

476,42626

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 611,49780*1,15

703,22247

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 627,05830*1,15

721,11705

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 7506,03860*1,15

8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 4884,22640*1,15		5				
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 9671,24390*1,15		11				
		Mezisoučet		27				
##	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	240,00000	286,32	68 716,80	800-767	RTS 25/ I
		pomocné prvky detailů přímo nespecifikovaných ve výkazu cca 240kg :		240,00000				
		240						
##	767995102R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	162,72708	207,41	33 751,22	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK03, OCELOVÝ SLOUP JACKEL 70x70x4 : 53,20728		53,20728				
		OK16, OCELOVÉ TÁHLO STŘEŠNÍ TYČ RD 20 : 109,5198		109,51980				
##	767995103R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	414,28370	153,08	63 418,55	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK03, OCELOVÝ SLOUP JACKEL 70x70x4 : 136,631		136,63100				
		OK16, OCELOVÉ TÁHLO STŘEŠNÍ TYČ RD 20 : 277,6527		277,65270				
##	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	611,49780	74,93	45 819,53	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK03, OCELOVÝ SLOUP JACKEL 70x70x4 : 110,3558		110,35580				
		OK04, OCELOVÝ SLOUP UPE 180 : 98,894		98,89400				
		OK17, OCELOVÉ TÁHLO STĚNOVÉ TYČ RD 25 : 402,248		402,24800				
##	767995105R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	627,05830	66,05	41 417,20	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK04, OCELOVÝ SLOUP UPE 180 : 141,84		141,84000				
		OK15, OCELOVÝ NOSNÍK JACKEL 70x70x4 : 328,3579		328,35790				
		OK18, OCELOVÝ NOSNÍK JACKEL 120x120x6 : 156,8604		156,86040				
##	767995106R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	7 506,03860	47,81	358 863,71	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK05, OCELOVÝ SLOUP UPE 200 : 200,64		200,64000				
		OK06, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 200 : 940,8		940,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OK07, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 240 : 1934,1		1				
		OK12, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 180 : 231,6326		231,63260				
		OK12, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 180 : 689,5		689,50000				
		OK12, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 180 : 151,296		151,29600				
		OK13, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 200 : 174,99		174,99000				
		OK13, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 200 : 784,32		784,32000				
		OK14, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 220 : 744,8		744,80000				
		OK14, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 220 : 1372,56		1				
		OK18, OCELOVÝ NOSNÍK JACKEL 120x120x6 : 281,4		281,40000				
		Mezisoučet		7				
##	767995107R01	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	4 884,22640	42,33	206 749,30	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK07, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 240 : 528,04		528,04000				
		OK08, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 270 : 620,92		620,92000				
		OK09, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 300 : 2177,52		2				
		OK10, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 330 : 389,0684		389,06840				
		OK10, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 330 : 1168,678		1				
		Mezisoučet		4				
##	767995108R01	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	9 671,24390	37,70	364 605,90	800-767	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK01 OCELOVÝ SLOUP HEB 280 : 4349,69		4				
		OK02, OCELOVÝ SLOUP HEB 300 : 3743,415		3				
		OK11 OCELOVÝ NOSNÍK IPE 400 : 1578,1389		1				
		Mezisoučet		9				
##	767395rp01	Montáž oplechování stěnového pláště tvar. plechem, šroubováním, včetně spojovacího a těsnícího materiálu analogicky dle popisu v PD:	m2	19,78800	425,22	8 414,25		Vlastní
		Montáž oplechování stěnového pláště tvar. plechem, šroubováním včetně spojovacího a těsnícího materiálu						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

viz. půdorys a svislé řezy : 5,4*17,72-8,25*4,6*2

19,78800

##	767-POZN-00	Poznámka k ocenění ocelových konstrukcí		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	-------------	---	--	---------	------	------	--	---------

Poznámka : tuto položku necenit, ale v rámci ocelových konstrukcí zahrnout do ceny položek:

Patky nosných sloupů ocelové konstrukce budou uloženy přímo na ŽB základ (nikoli na podkladový beton podlahy). Po instalaci chem. kotvení sloupů bude povrch základu pod patkami bude ošetřen hydroizolační hybridní minerální stěrkou (např. Remmers Multi-Baudicht 2K), která má vlastnosti živičné stěrky, je UV stabilní, překlenuje trhliny ? 2 mm a je vhodná jak do exteriéru, pod i nad terén. Hybridní stěrka spojuje vlastnosti minerálních izolačních stěrek, překlenujících trhliny (MDS) a silnovrstvých živičných stěrek modifikovaných plastickou hmotou (KMB) a vytváří tak jedinečný profil vlastností pro celé spektrum stavebních izolací.

##	Z01	Prvek Z01 dle výpisu zámečnických výrobků - sekční vrata se světlíkem a dveřmi, rozměr 3500/4000mm	ks	1,00000	80 509,05	80 509,05		Vlastní
----	-----	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Z01 SEKČNÍ VRATA SE SVĚTLÍKEM A DVEŘMI

rozměr 3500 / 4000mm

PLNÁ VÝPL 40 mm S PROSKLENOU ČÁSTÍ A DVEŘMI 900x1970, VYVZORKOVAT BAREVNOST

Zárubeň: VODÍČÍ KOLEJNICE

Typ prahu: PŘEJEZDOVÝ PRÁH VIZ ZÁM. VÝROBEK

Kování : STANDARTNÍ KOVÁNÍ S HŘÍDELÍ VZADU

Typ zámku: ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ ZE VNITŘ. OBJEKTU, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Doplňky :

Vzduchová neprůzvučnost: $R_w \Rightarrow 25$ dB

Součinitel prostupu tepla: $U_w \leq 1,5$ W/k.m-2

Bezpečnostní třída: RC2

vazba na ostatní profese :

NN - ANO

EZS

ACS

EPS - NE

MaR

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z02	Prvek Z02 dle výpisu zámečnických výrobků - sekční vrata, rozměr 3200/3200mm	ks	1,00000	173 302,34	173 302,34		Vlastní
----	-----	--	----	---------	------------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Z02 SEKČNÍ VRATA

rozměr 3200 / 3200mm

PLNÁ VÝPL 40 mm , VYVZORKOVAT BAREVNOST

Zárubeň: VODÍCÍ KOLEJNICE

Typ prahu: PŘEJEZDOVÝ PRÁH VIZ ZÁM. VÝROBEK

Kování :SNÍŽENÉ KOVÁNÍ S H ŘÍDELÍ VPŘEDU

Typ zámku: ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ ZE VNITŘ. OBJEKTU, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Doplňky :

Vzduchová neprůzvučnost: $R_w \Rightarrow 25$ dB

Součinitel prostupu tepla: $U_w \leq 1,2$ W/k.m-2

Bezpečnostní třída: RC2

vazba na ostatní profese :

NN - ANO

EZS

ACS

EPS - NE

MaR

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z03	Prvek Z03 dle výpisu zámečnických výrobků - rolovací mříž, rozměr 8250/4600mm	ks	2,00000	476 160,81	952 321,62		Vlastní
----	-----	---	----	---------	------------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z02 rolovací mříž rozměr 8250/4600mm MŘÍŽ, SPODNÍ ČÁST PLNÝ PLECH v= 400 mm , VYVZORKOVAT BAREVNOST Zárubeň: VODÍCÍ KOLEJNICE Typ prahu: Kování :STANDARTNÍ KOVÁNÍ Typ zámku: ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ ZE VNITŘÍ I VNĚ OBJEKTU, RUČNÍ POHON PŘI VÝPADKU EL. PROUDU, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Doplňky : Vzduchová neprůzvučnost: Součinitel prostupu tepla: Bezpečnostní třída: vazba na ostatní profese : NN - ANO EZS - NE ACS - NE EPS - NE MaR - NE Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z04	Prvek Z04 dle výpisu zámečnických výrobků - žaluzie přístřešku, rozměr 3000/1000mm analogicky dle popisu v PD: PROTIDEŠŤOVÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POPLASTOVANÝCH POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PLECHŮ tl. 0,6 SVĚTLOST STAVEBNÍHO OTVROU 3000x1000mm KOTVENÁ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (OK DODÁVKA SOUČÁSTÍ SYSTÉMU FASÁDY) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,	ks	2,00000	15 591,54	31 183,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.								
##	Z05	Prvek Z05 dle výpisu zámečnických výrobků - výlez na střechu analogicky dle popisu v PD: VÝLEZOVÝ ŽEB ŘÍK S OCHRANÝM KOŠEM VÝŠKA ŽEB ŘÍKU OD SPODNÍ HRANY PO HORNÍ HRANU OCHRANÉHO KOŠE 5400 mm ŽEBŘÍK BUDE OBSAHOVAT ZÁBRANU PROTI NEDOVOLENÉMU POUŽITÍ UZAMYKATELNOU 2x ŠTĚŘÍN, OCHRANÝ KOŠ Z PÁSOVÉ OCELI MATERIÁL VČETNĚ KOTVENÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO PODLE ČSN EN ISO 14713-1 – min. 100 µm 8x KOTEVNÍ BOD: KOTEVNÍ DISTANČNÍK TVARU L + ŠROUB PRO UCHYCENÍ ŽEBŘÍKU KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE PŘES ŠROUB M12 KOTVENÍ DO OPĚRNÉ STĚNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV PŘÍPADNĚ DO OCELOVÝCH PROFILŮ PŘES MATICE M12 S PODLOŽKAMI Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	50 516,59	50 516,59		Vlastní
##	Z07	Prvek Z07 dle výpisu zámečnických výrobků - OCHRANA ROHŮ PROTI NÁJEZDU VOZIDEL analogicky dle popisu v PD: OCHRANNÝ SLOUPEK PROTI NÁRAZU AUTOMOBILU, ZE SVAŘOVANÝCH TRUBEK Ø80 mm, V=940 mm . SVAŘOVANÉ PROVEDENÍ, KOTVENO 8 x PŘES OCELOVOU PLOTNU NA CHEMICKOU KOTVU DLE NÁVRHU REALIZAČNÍ FIRMY. TAHOVÁ NORMÁLOVÁ SÍLA NA JEDNU ZÁVITOVOU TYČ F= 33 kN. KONSTRUKCE A KOTVENÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO. PRÁŠKOVÝ NÁTĚR VÝSTRAŽNÁ BARVA ŽLUTO ČERNÁ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2,00000	7 087,06	14 174,12		Vlastní
##	Z08	Prvek Z08 dle výpisu zámečnických výrobků - OCHRANA PROTI NÁJEZDU VOZIDEL SLOUPEK analogicky dle popisu v PD:	ks	3,00000	3 685,27	11 055,81		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OCHRANNÝ SLOUPEK PROTI NÁRAZU AUTOMOBILU, INTEGROVANÁ ABSORBCE ENERGIE NÁRAZU, Ø114 mm, V=915 mm. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ, KOTVENO 4 x PŘES OCELOVOU PLOTNU NA CHEMICKOU KOTVU DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE DLE NÁVRHU REALIZAČNÍ FIRMY. TAHOVÁ NORMÁLOVÁ SÍLA NA JEDNU ZÁVITOVOU TYČ F=33 kN. ZÁVITOVÁ TYČ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ, KONSTRUKCE A KOTVENÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO. PRAŠKOVÝ NÁTĚR VÝSTRAŽNÁ BARVA ŽLUTO ČERNÁ
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z09	Prvek Z09 dle výpisu zámečnických výrobků - PŘEJEZDOVÝ PROFIL	m	14,68000	3 760,87	55 209,57		Vlastní
----	-----	---	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

PŘEJEZDOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ L PROFILY 100x60x8mm
KOTVENO UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKOU min 10 mm po 0,5 m
KONSTRUKČNÍ SPÁRA VYPLNĚNA EPS POLYSTYRENEM
DILATAČNÍ SPÁRA 5mm VYPLNĚNA TRVALE ESLASTICKÝM BITUMENOVÝM TMELEM
DILATACE UMÍSTNĚ NA STŘED VRAT
U DVEŘÍ D01 POUZE ČÁST Z E STRANY EXTERIÉRU
KOTVENÍ ŠROUBY POZINKOVANÝMI SE ZÁPUSTNOU HLAVOU NA CHEMICKOU KOTVU
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

dle výpisu zámečnických výrobků :

Z09 : 1,28*1	1,28000
3,2*2	6,40000
3,5*2	7,00000
Mezisoučet	14,68000

##	Z10	Prvek Z10 dle výpisu zámečnických výrobků - DISTAČNÍ PRVEK PRO ZALOŽENÍ FASÁDY	m fas	45,17000	1 852,09	83 658,91		Vlastní
----	-----	--	-------	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

DISTAČNÍ PRVEK PRO ZALOŽENÍ FASÁDY

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SVAŘOVANÉ POZINKOVANÉ PROFILY L 70/70/8
 MONTÁŽ PO DOKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ A DRÁTKOBETONU PODLAHY
 OTVORY PRO UCHYCENÍ LINIOVÉHO PODKLADU Z11 S MOŽNOSTÍ KALIBRACE
 KOTVENÍ DO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY
 ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO PODLE ČSN EN ISO 14713-1 – min. 100 µm
 SPOJOVACÍ MATERIÁL 8.8
 VŠECHNY OTVORY BUDOU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE VYVRTÁNY P ŘED ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
 JE NEPŘÍPUSTNÉ JAKKOLI ZASAHOVAT (VRTAT, ŘEZAT, BROUSIT...) DO JIŽ FINÁLNĚ POVRCHOVĚ
 UPRAVENÝCH PRVKŮ ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
 MONTÁŽNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY S DOSTATEČNOU VŮLÍ V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠŤCE VRSTVY
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti,
 povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
 vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

délka založení fasád viz. Z11 : 23,7+21,47

45,17000

##	Z11a	Prvek Z11 dle výpisu zámečnických výrobků - LINIOVÝ PRVEK PRO ZALOŽENÍ FASÁDY	m	23,70000	1 852,09	43 894,53		Vlastní
----	------	---	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

LINOVÝ PODKLADNÍ PRVEK PRO ZALOŽENÍ FASÁDY
 POZINKOVANÝ PROFIL L 70/70/8 KOTVENÝ DO DISTAN ČÍHO PRVKU Z10
 MONTÁŽ PO DOKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ A DRÁTKOBETONU PODLAHY
 ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO PODLE ČSN EN ISO 14713-1 – MIN. 100 µm
 SPOJOVACÍ MATERIÁL 5.6
 VŠECHNY OTVORY BUDOU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE VYVRTÁNY P ŘED ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
 JE NEPŘÍPUSTNÉ JAKKOLI ZASAHOVAT (VRTAT, ŘEZAT, BROUSIT...) DO JIŽ FINÁLNĚ POVRCHOVĚ
 PRVKŮ ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
 MONTÁŽNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY S DOSTATEČNOU VŮLÍ V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠŤCE VRSTVY
 POZINKU
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti,
 povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

délka založení fasád viz. Z11 : 23,7

23,70000

##	Z11b	Prvek Z11 dle výpisu zámečnických výrobků - LINIOVÝ PRVEK PRO ZALOŽENÍ FASÁDY	m	21,47000	1 852,09	39 764,37		Vlastní
----	------	---	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

LINOVÝ PODKLADNÍ PRVEK PRO ZALOŽENÍ FASÁDY

POZINKOVANÝ PROFIL L 120/120/8 KOTVENÝ DO OP ĚRNÉ STĚNY

MONTÁŽ PO DOKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ A DRÁTKOBETONU PODLAHY

ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO PODLE ČSN EN ISO 14713-1 – MIN. 100 µm

SPOJOVACÍ MATERIÁL 5.6

VŠECHNY OTVORY BUDOU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE VYVRTÁNY P ŘED ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM

JE NEPŘÍPUSTNÉ JAKKOLI ZASAHOVAT (VRTAT, ŘEZAT, BROUSIT...) DO JIŽ FINÁLNĚ POVRCHOVĚ

PRVKŮ ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM

MONTÁŽNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY S DOSTATEČNOU VŮLÍ V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠŤCE VRSTVY

POZINKU

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí,

povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

délka založení fasád viz. Z11 : 21,47

21,47000

##	Z12	Prvek Z12 dle výpisu zámečnických výrobků - SOKL PODLAHY	m	65,20000	1 625,30	105 969,56		Vlastní
----	-----	--	---	----------	----------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

LINOVÝ SOKL DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY

PŘI STYKU DRÁTKOBETON / FASÁDNÍ PANELY , OPĚRNÉ STĚNY / FASÁDNÍ PANELY A JAKO PODKLAD PRO

KOTVENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU FASÁDY PŘÍSTŘEŠKU

POZINKOVANÝ PROFIL L 90/60/6 KOTVENÝ DO DRÁTKOBETONU POMOCÍ HMOŽDINEK / CHEMICKY DLE

NÁVRHU DODAVATELE ŠROUBY M8 SE ZÁPUSTNOU HLAVOU PO 800 mm. MONTÁŽ PO DOKONČENÍ

HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ, DRÁTKOBETONU PODLAHY PŘED APLIKACÍ STĚRKY.

ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO PODLE ČSN EN ISO 14713-1 – min. 100 µm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

PRVEK PO OBVODU DRÁTKOBETONU U STYKU S FASÁDNÍMI 26,00000

PANELY dl. 26 000 mm : 26

PRVEK NA OPĚRNÉ STĚNĚ dl. 15 200 mm : 15,2 15,20000

PODKLAD KOTVENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECH dl. 24 000 mm : 24 24,00000

Mezisoučet 65,20000

##	Z13	Prvek Z13 dle výpisu zámečnických výrobků - TRELÁŽ, rozměr cca 1400/5650mm	KS	2,00000	26 160,72	52 321,44		Vlastní
----	-----	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

TRELÁŽ PRO SVILÝ PÁS POPÍNAVÉ ZELEN Ě

KOTEVNÍ BODY, MODULÁRNÍ SYSTÉM, KOTVENO DO OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

KOTEVNÍ BOD SE SESTÁVÁ Z OCELOVÝCH PROFIL Ů L, PÁSOVINY, PŘÍPADNĚ PODLOŽEK PODLE ZPŮSOBU

A MÍSTA KOTVENÍ DLE NÁKRESU

DISTANČNÍ PRVKY PRO KOTVENÍ LAN

PROSTUPY OŠETŘENY KLEMPÍŘSKÝM UNIVERZÁLNÍM TMELEM.

POZINKOVANÉ SVISLÉ LANA d4 mm

ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO PODLE ČSN EN ISO 14713-1 – min. 100 µm

MODUL KOTVENÍ DLE NÁKRESU , SKUTČNOST OVĚŘIT NA STAVBĚ

PŮDORYSNÁ POLOHA DLE VÝKRESU PŮDORYSU

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí,

povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z14	Prvek Z14 dle výpisu zámečnických výrobků - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	celek	1,00000	55 573,92	55 573,92		Vlastní
----	-----	---	-------	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM ST ŘECHY PROTI PÁDU OSOB DO HLOUBKY PŘI ÚDRŽBĚ STŘECHY JAKO SYSTÉMOVÉ

NEREZOVÉ KOTEVNÍ BODY KOTVENÉ DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ d=16mm KOTVENÁ PŘES NEREZOVOU

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S

HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PŘI POUŽITÍ VÝLEZU SE OSOBA ZAJISTÍ NA NEJBLIŽŠÍ SLOUPEK ZE ZAJISTĚNÉHO ŽEBŘÍKU, VSTOUPÍ NA STŘECHU, VYSTOUPÍ Z NEBEZPEČNÉHO PROSTORU A POTÉ SE ODEPNE ZE ZÁCHYTNÉHO LANU U POSTROJE (SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK ZŮSTÁVÁ NA PRVNÍM SLOUPKU, SKOBA PRO PŘIPNUTÍ V BEZPEČNÉM PROSTORU).
 PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU
 SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCEN NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1,5 m NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU
 POČET kotev - 10 ks
 LANO Z NEREZOVÉ OCELI d=8 mm dl. 28 400 mm
 NEREZOVÁ OCEL 1.4301
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	13212116R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S355J2 (1.0577): d = 20 mm	t	0,44525	32 638,29	14 532,20	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	------	-----------

dle výkazu prvků ocelové konstrukce :
 OK16, OCELOVÉ TÁHLO STŘEŠNÍ TYČ RD 20 : 387,1725*1/1000 0,38717
 Mezisoučet 0,38717
 Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15 0,05808

##	13212136R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S355J2 (1.0577): d = 25 mm	t	0,46259	32 638,29	15 098,15	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	------	-----------

dle výkazu prvků ocelové konstrukce :
 OK16, OCELOVÉ TÁHLO STŘEŠNÍ TYČ RD 25 : 402,248*1/1000 0,40225
 Mezisoučet 0,40225
 Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15 0,06034

##	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5.6 mm; t = 8.5 mm	t	1,08192	31 485,46	34 064,75	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	------	-----------

dle výkazu prvků ocelové konstrukce :
 OK06, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 200 : 940,8*1/1000 0,94080
 Mezisoučet 0,94080
 Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15 0,14112

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	13482725R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 120 mm; s = 6.2 mm; t = 9.8 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce : OK07, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 240 : 2462,14*1/1000 Mezisoučet Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15	t	2,83146	31 910,69	90 353,84	SPCM	RTS 25/ I
					2,46214			
					2,46214			
					0,36932			
##	13482730R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 270 mm; b = 135 mm; s = 6.6 mm; t = 10.2 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce : OK08, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 270 : 620,92*1/1000 Mezisoučet Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15	t	0,71406	31 910,69	22 786,15	SPCM	RTS 25/ I
					0,62092			
					0,62092			
					0,09314			
##	13482735R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 300 mm; b = 150 mm; s = 7.1 mm; t = 10.7 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce : OK09, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 300 : 2177,52*1/1000 Mezisoučet Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15	t	2,50415	31 910,69	79 909,15	SPCM	RTS 25/ I
					2,17752			
					2,17752			
					0,32663			
##	13482740R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 330 mm; b = 160 mm; s = 7.5 mm; t = 11.5 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce : OK10, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 330 : 1557,7466*1/1000 Mezisoučet Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15	t	1,79141	32 742,24	58 654,78	SPCM	RTS 25/ I
					1,55775			
					1,55775			
					0,23366			
##	13482750R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 400 mm; b = 180 mm; s = 8.6 mm; t = 13.5 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce : OK11, OCELOVÝ NOSNÍK IPE 400 : 1578,1389*1/1000 Mezisoučet Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15	t	1,81486	32 742,24	59 422,58	SPCM	RTS 25/ I
					1,57814			
					1,57814			
					0,23672			
##	13485310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm; s = 5.5 mm; t = 10.5 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce :	t	1,51014	30 701,16	46 363,05	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OK04, OCELOVÝ SLOUP UPE 180 : 240,734*1/1000		0,24073				
		OK12, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 180 : 1072,4286*1/1000		1,07243				
		Mezisoučet		1,31316				
		Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15		0,19697				
##	13485315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 80 mm; s = 6,0 mm; t = 11,0 mm	t	1,33394	33 375,35	44 520,71	SPCM	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK05, OCELOVÝ SLOUP UPE 200 : 200,64*1/1000		0,20064				
		OK13, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 200 : 959,31*1/1000		0,95931				
		Mezisoučet		1,15995				
		Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15		0,17399				
##	13485320R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 85 mm; s = 6,5 mm; t = 12,0 mm	t	2,43496	33 375,35	81 267,64	SPCM	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK14, OCELOVÝ NOSNÍK UPE 220 : 2117,36*1/1000		2,11736				
		Mezisoučet		2,11736				
		Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15		0,31760				
##	13487135R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 280 mm; b = 280 mm; s = 10,5 mm; t = 18,0 mm	t	5,00214	32 742,24	163 781,27	SPCM	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK01, OCELOVÝ SLOUP HEB 280 : 4349,69*1/1000		4,34969				
		Mezisoučet		4,34969				
		Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15		0,65245				
##	13487140R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 300 mm; b = 300 mm; s = 11,0 mm; t = 19,0 mm	t	4,30493	32 742,24	140 953,05	SPCM	RTS 25/ I
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK02, OCELOVÝ SLOUP HEB 300 : 3743,415*1/1000		3,74342				
		Mezisoučet		3,74342				
		Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15		0,56151				
##	1458711rp01	Profil dutý svařovaný S235JRH 120 x 120 x 6,0 mm	t	0,50400	33 072,97	16 668,78		Vlastní
		dle výkazu prvků ocelové konstrukce :						
		OK18, OCELOVÝ NOSNÍK JACKEL 120x120x6 : 438,2604*1/1000		0,43826				
		Mezisoučet		0,43826				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15		0,06574				
##	14587282R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 70 mm; T = 4,0 mm dle výkazu prvků ocelové konstrukce : OK03, OCELOVÝ SLOUP JACKEL 70x70x4 : 300,19416*1/1000 OK15, OCELOVÝ NOSNÍK JACKEL 70x70x4 : 328,35789*1/1000 Mezisoučet Koeficient ztratiné, prořez, pomocný materiál: 0,15	t	0,72283	30 738,96	22 219,04	SPCM	RTS 25/ I
					0,30019			
					0,32836			
					0,62855			
					0,09428			
##	15481278R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; trapézový; tl = 1,00 mm; výška vlnv = 29 mm; šířka vlnv = 100 mm; povrchová úprava: pozink analogicky dle popisu v PD: střešní plášť z trapézového plechu typu TR 35/207/1,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 153,08036*0,01344	t	2,05740	80 442,90	165 503,22	SPCM	RTS 25/ I
					2,05740			
##	15481279rp01	Plech trapézový pozinkovaný lakovaný TR 35/207/1,25mm analogicky dle popisu v PD: střešní plášť z trapézového plechu typu TR 35/207/1,25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 19,79050*0,017472	t	0,34574	146,47	50,64		Vlastní
					0,34574			
##	154812rp01	Příplatek za povrchovou úpravu - pozinkovaný lakovaný plech analogicky dle popisu v PD: Příplatek za povrchovou úpravu - pozinkovaný lakovaný plech Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 2,05740	m2	2,05740	113,39	233,29		Vlastní
					2,05740			
##	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 240,00000*1,15	kg	276,00000	90,43	24 958,68	SPCM	RTS 25/ I
					276,00000			
##	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	31,35699	1 804,84	56 594,35	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

182,184,185,186,187,188,189,190,191,192,208,209,210,211,212,213,214
 215,216,217,218,219,220,221,222, :
 223,224,226, :
 Součet : 31,35699

31,35699

Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady					40 421,43		
##	771101101R01	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,51000	9,35	163,72	800-771	RTS 25/ I	

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 17,51000

17,51000

##	771101210R01 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,51000	57,45	1 005,95	800-771	RTS 25/ I
----	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 17,51000

17,51000

##	771475014R01 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	15,08000	171,98	2 593,46	800-771	RTS 25/ I
----	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

viz. legenda místností :

102 KANCELÁŘ 6,81m2 v=3000 mm, F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, 9,04000

OMÍTKA VPC : 2.05*2+(1.82+1.5)*2-0.8-0.9

104 TECHNICKÁ M. 2,90m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, 6,04000

OMÍTKA VPC : 1.55*2+1.87*2-0.8

Mezisoučet

15,08000

##	771479001R01 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	15,08000	120,95	1 823,93	800-771	RTS 25/ I
----	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 15,08000

15,08000

##	771575113RU Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,51000	856,12	14 990,66	800-771	RTS 25/ I
----	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Skladba F3 - PODLAHA DLAŽBA : 7,01+2,2+3,51+3,08+1,71

17,51000

Mezisoučet

17,51000

##	771577133R01 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm	m	3,50000	491,37	1 719,80	800-771	RTS 25/ I
----	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

analogicky dle popisu v PD:

prvek Z06 - PŘECHODOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ

dle výpisu zámečnických předmětů :

Z06 PŘECHODOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ : 3,5

3,50000

Mezisoučet

3,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771578011R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. viz. legenda místností : 103 UMÝVÁRNA : 1,55*2+2,07*2 105 ÚKLID : 1,55*2+1,3*2 106 WC : 1,55*2+1,1*2 Mezisoučet	m	18,24000	83,72	1 527,05	800-771	RTS 25/ I
				7,24000				
				5,70000				
				5,30000				
				18,24000				
##	771579791R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Skladba F3 - PODLAHA DLAŽBA : 2,2+3,51+3,08+1,71 Mezisoučet	m2	10,50000	19,94	209,37	800-771	RTS 25/ I
				10,50000				
				10,50000				
##	771579793R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 17,51000	m2	17,51000	15,31	268,08	800-771	RTS 25/ I
				17,51000				
##	59764206R	Dlažba keramická typ: obdélníkový; bez glazury (UGL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 17,51000*1,2 Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 15,08000*0,15	m2	23,27400	670,91	15 614,76	SPCM	RTS 25/ I
				21,01200				
				2,26200				
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 229,230,232,233,234,236,237, : Součet: : 0,60277	t	0,60277	837,22	504,65	800-771	RTS 25/ I
				0,60277				
Díl 781		Obklady keramické				99 912,87		
##	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálů. Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 30,48000	m2	30,48000	57,45	1 751,08	800-771	RTS 25/ I
				30,48000				
##	781111111R0	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem předpoklad cca 30mb : 30	m	30,00000	120,95	3 628,50	800-771	RTS 25/ I
				30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	781475127R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2 kladených do tmele pro velkoformátové obklady Plocha keramických obkladů stěn : 103 UMÝVÁRNA 3,21m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 2*(1.55*2+2.07*2-0.7-0.8) 105 ÚKLID 2,02m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 2*(1.55*2+1.3*2-0.8) 106 WC 1,71m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC : 2*(1.55*2+1.1*2-0.7) Mezisoučet	m2	30,48000	1 757,59	53 571,34	800-771	RTS 25/ I
##	781491001RT	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních analogicky dle popisu v PD: včetně dodávky lišt : UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU PLASTOVÁ BÍLÁ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. dle výpisu ostatních prvků : UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLADU PLASTOVÁ BÍLÁ : 28	m	28,00000	79,66	2 230,48		Vlastní
##	59760995R	Dlažba keramická typ: obdélníkový; s glazurou (GL); dl = 1 198 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku analogicky dle popisu v PD: Keramické obklady stěn budou z obkladaček kalibrovaného formátu 600x1200 mm, tl. 10,5 mm, odstín světle šedý, lesk Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 30,48000*1,25	m2	38,10000	985,57	37 550,22	SPCM	RTS 25/ I
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 239,241,243, : Součet : 1,41092	t	1,41092	837,22	1 181,25	800-771	RTS 25/ I
Díl 784 Malby					27 945,74			
##	784111701R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	19,10500	25,04	478,39	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 19,10500		19,10500				
##	784161701R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	62,23000	62,27	3 875,06	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 62,23000		62,23000				
##	784115722R0	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , barevné, dvojnásobné	m2	19,10500	96,38	1 841,34	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 12,35000		12,35000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,92000		4,92000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 0,37500		0,37500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,46000		1,46000				
##	784442001R0	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	62,23000	81,55	5 074,86	800-784	RTS 25/ I

analogicky dle popisu v PD:

Všechny stěny budou opatřeny malbou bílé barvy (standard např. TOLENS), kde není uvedeno jinak tak bezprašnou otěruvzdornou

Plocha omítky vnitřních stěn (bez odpočtu ploch keramických obkladů) :

viz. legenda místností :

102 KANCELÁŘ 6,81m2 v=3000 mm, F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,

OMÍTKA VPC :

plocha stěn : 3*(2,05*2+(1,82+1,5)*2)

32,22000

odpočet otvorů : -1*(2*2+0,9*2,1+0,8*2,1)

-7,57000

přípočet ostění a nadpraží : 0,2*(2*3)

1,20000

103 UMÝVÁRNA 3,21m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,

OMÍTKA VPC :

plocha stěn : 3*(1,55*2+2,07*2)

21,72000

odpočet otvorů : -1*(1*1+0,8*2,1+0,7*2,1)

-4,15000

přípočet ostění a nadpraží : 0,2*(1*3)

0,60000

104 TECHNICKÁ M. 2,90m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,

OMÍTKA VPC :

plocha stěn : 3*(1,55*2+1,87*2)

20,52000

odpočet otvorů : -1*(0,8*2,1)

-1,68000

přípočet ostění a nadpraží :

105 ÚKLID 2,02m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA

17,10000

plocha stěn : 3*(1,55*2+1,3*2)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů : -1*(0,8*2,1)		-1,68000				
		přípočet ostění a nadpraží :						
		106 WC 1,71m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC :						
		plocha stěn : 3*(1,55*2+1,1*2)		15,90000				
		odpočet otvorů : -1*(0,7*2,1)		-1,47000				
		přípočet ostění a nadpraží :						
		Mezisoučet		92,71000				
		odpočet plochy keramických obkladů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 30,48000*-1		-30,48000				
		Mezisoučet		-30,48000				
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	60,00000	24,57	1 474,20	800-784	RTS 25/ I
		předpoklad 60m2 : 60		60,00000				
		Mezisoučet		60,00000				
##	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	116,65000	20,51	2 392,49	800-784	RTS 25/ I
		viz. legenda místností :						
		102 KANCELÁŘ 6,81m2 v=3000 mm, F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,		6,81000				
		OMÍTKA VPC : 6.81						
		103 UMÝVÁRNA 3,21m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,		3,21000				
		OMÍTKA VPC : 3.21						
		104 TECHNICKÁ M. 2,90m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ,		2,90000				
		OMÍTKA VPC : 2.9						
		105 ÚKLID 2,02m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA		2,02000				
		VPC : 2.02						
		106 WC 1,71m2 v=3000 mm F03 DLAŽBA KERAMICKÁ, OMÍTKA VPC :		1,71000				
		1.71						
		107 HALA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ F01 145,72m2,		50,00000				
		drátkobeton hala - částečně : 50						
		108 PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY F02 102,82m2, drátkobeton		50,00000				
		přístřešek - částečně : 50						
		Mezisoučet		116,65000				
##	78445rp01	Bezprašná ošetruvzdorná omyvatelná barva v dvojitém krytí	m2	32,07120	227,26	7 288,50		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Zdivo z plynosilikátových přesné tvárnice bude ve všech technických prostorech halové části děláno jako pohledové a						
		bude opatřeno bezprašnou ošetruvzdornou, bezprašnou omyvatelnou malbou s dvojitém krytím.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

3,32*(6,14+3,52)

32,07120

##	78446rp01	Nátěr soklu plynosilikátových stěn v halové části	m2	1,93200	377,98	730,26		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Na všech stěnách z plynosilikátových přesných tvárníc v halové části budovy bude udělán nátěr soklu výšky 200 mm a to akrylovou fasádní barvou tmavě šedé barvy - RAL 7030 (podklad bude penetrován).

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

ze strany haly na plynosilikátové stěně : 0,2*(6,14+3,52)

1,93200

##	78447rp01	Světlešedý nátěr žb opěrné zdi obvodového opláštění	m2	21,08000	227,26	4 790,64		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

ŽB opěrná zeď obvodového opláštění v administrativní části budovy bude opatřena světle šedým nátěrem - RAL 7038 (standard např. TOLENS Volkalis). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

nátěr ž.b. opěrné stěny ze strany haly a přístřešku : 1*(5,94+15,14)

21,08000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						108 584,96	
##	979086112R01	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	102,60000	229,15	23 510,79	832-1	RTS 25/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. pozn. Sut' při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,129, : Součet: : 102,60000						
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	102,60000	156,15	16 020,99	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,129, : Součet: : 102,60000						
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 975,40000	13,32	39 632,33	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,129, : Součet: : 2975,40000						
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	51,30000	181,05	9 287,87	801-3	RTS 25/ I
		pozn. Sut' při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,129, : Součet: : 51,30000						
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	102,60000	20,18	2 070,47	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,129, : Součet: : 102,60000						
##	97999975R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	39,90011	232,93	9 293,93	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,129, : Součet: : 39,90011						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.1	Architektonicko stavební část

P.č. ##	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	979999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17.01.01 z Katalogu odpadů	t	62,69989	139,85	8 768,58	801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

127,129, :

Součet: : 62,69989

62,69989

Celkem	10 880 121,08
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.2.8	800 - MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				162 796,28		
1	M36-R001	Rozvaděč MaR	ks	1,00000	76 822,49	76 822,49		Vlastní

Rozváděčová skříňka na povrch, nástěnná, oceloplechová

Rozměry (š*v*hl):

600*900*180 mm

Krytí:

IP43/IP20

Přívod i vývody:

Vrchem

Panty:

Vpravo

Napěťová soustava:

TN-S, 3N+PE, 1*230V AC, 50Hz

Ovládací napětí:

TN-S, 1N+PE, 1*230V AC, 50Hz

2~24V AC, 50Hz, PELV/SELV

2=24V DC, PELV/SELV

Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) dle ČSN EN:

Malým napětím

Izolací

Krytem

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):

Automatickým odpojením od zdroje

Malým napětím

Doplňujícím pospojováním

Výkonová bilance:

Pi=cca 2kW

In=12A

Přístrojová náplň (dle výkresové dokumentace):

Jistič 1-fázový 13B/1ks1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.2.8	800 - MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jistič 1-fázový 4B/1ks1 Jistič 1-fázový 6B/1ks2 Jistič 1-fázový 2C/1ks1 Jistič 1-fázový 6C/2ks1 Jistič 1-fázový 4C/1ks2 Pojistka T1Aks1 Pojistka T1Aks3 Pojistka T2Aks4 Pojistka 250mAks2 Zásuvka 230V, 50Hz, na DIN lištuks2 Signálka 230V, 50Hz, bíláks1 Signálka 24V, 50Hz, rudáks1 Přepěťová ochrana SPD T3 s vf filtremks1 Trafo 230V, 50Hz / 24V, 50 Hz, 60VAks1 Zdroj 230V, 50Hz / 24V DC, 1,5Aks1 Stykač 230V, 50Hz, cívka 24V, 50Hzks2 Pomocné relé, cívka 24V, 50Hz, 4Pks5 Pomocné relé, cívka 230V, 50Hz, 4Pks2 Převodník ModBus / Ethernetks2 Ethernet switch, napájení 230V, 50Hz, 5xRJ45ks1 Přepínač 0-1ks1 Ovládací tlačítkoks1 Svorky, DIN lišty, vývodky, ... dle výkresové dokumentaceks1						
2	REG1	Regulátor dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace FC Bus, SA Bus, Ethernet, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1,00000	12 284,24	12 284,24		Vlastní
3	IOM1	Rozšiřující modul dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace SA Bus, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1,00000	16 026,21	16 026,21		Vlastní
4	TT01	Snímač teploty venkovní, -50+50°C, Pt1000	ks	1,00000	1 407,96	1 407,96		Vlastní
5	TT02	Snímač teploty prostorový, 0-40°C, Pt1000	ks	1,00000	1 162,28	1 162,28		Vlastní
6	TT03, TT04	Snímač teploty příložný, 0-120°C	ks	2,00000	897,69	1 795,38		Vlastní
7	SB02	Spínač se samočinným návratem, na povrch, krytí IP40	ks	1,00000	992,19	992,19		Vlastní
8	Pol__0008	Silový kabel celoplastový, CYKY-O 5x1,5	m	10,00000	59,53	595,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.2.8	800 - MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	Pol_0009	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 3x1,5	m	63,00000	54,81	3 453,03		Vlastní
10	Pol_0010	Kabel stíněný, JYTY-O 2x1	m	249,00000	45,36	11 294,64		Vlastní
11	Pol_0011	Kabel stíněný, JYTY-O 4x1	m	68,00000	58,59	3 984,12		Vlastní
12	Pol_0012	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 2x2x0,8	m	35,00000	54,81	1 918,35		Vlastní
13	Pol_0013	Vodič CY6 žlutozelený	m	5,00000	61,42	307,10		Vlastní
14	Pol_0014	Kabelový žlab drátěný, 50x50 mm, 2m	ks	23,00000	486,65	11 192,95		Vlastní
15	Pol_0015	Lišta elektroinstalační, plastová, 40x40 mm	m	8,00000	94,49	755,92		Vlastní
16	Pol_0016	Hmoždinky, kabelové pásky, přichytky,	kpl	1,00000	7 087,06	7 087,06		Vlastní
17	Pol_0017	Ukončení vodičů na svorkovnici	ks	94,00000	105,83	9 948,02		Vlastní
18	Pol_0018	Ukončení a zapojení stínění pláště kabelů	ks	26,00000	68,04	1 769,04		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				122 960,76		
19	Pol_0019	Dodavatelská dokumentace	hod	25,00000	992,19	24 804,75		Vlastní
20	Pol_0020	SW dle počtu datových bodů	DB	25,00000	288,21	7 205,25		Vlastní
21	Pol_0021	Test 1:1	DB	25,00000	859,90	21 497,50		Vlastní
22	Pol_0022	Úprava obrazovek dispečinku	kpl	1,00000	14 835,59	14 835,59		Vlastní
23	Pol_0023	Práce revizního technika	hod	4,00000	992,19	3 968,76		Vlastní
24	Pol_0024	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	755,95	755,95		Vlastní
25	Pol_0025	Vypracování revizní zprávy	hod	16,00000	992,19	15 875,04		Vlastní
26	Pol_0026	Zkušební provoz	kpl	1,00000	12 284,24	12 284,24		Vlastní
27	Pol_0027	Předávací řízení	kpl	1,00000	7 559,54	7 559,54		Vlastní
28	Pol_0028	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	7 559,54	7 559,54		Vlastní
29	Pol_0029	Dokumentace skutečného stavu	hod	5,00000	1 322,92	6 614,60		Vlastní

Celkem	285 757,04
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace (ZTI)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 722		Vnitřní vodovod				123 655,01		
1	Pol__0001	Výkopy pro potrubí do hl. 2,5 m a šíře 1 m	m3	2,50000	1 058,33	2 645,83		Vlastní
2	Pol__0002	Obsyp a podsyp štěrkopísek	m3	1,07598	1 243,54	1 338,02		Vlastní
3	Pol__0003	Hutněný zpětný zásyp	m3	1,42402	150,25	213,96		Vlastní
4	Pol__0004	Naložení a odvoz přebytečného výkopku	m3	1,07598	1 417,41	1 525,10		Vlastní
5	Pol__0005	Potrubí IPE PE100 vč. tvarovek - IPE 32x3	m	6,00000	231,51	1 389,06		Vlastní
6	Pol__0006	Potrubí IPE PE100 vč. tvarovek - IPE 63x5,8 (chránička)	m	1,00000	103,94	103,94		Vlastní
7	Pol__0007	Potrubí PP-RCT vč. tvarovek a kotvícího mat. - D20	m	75,00000	463,02	34 726,50		Vlastní
8	Pol__0008	D25	m	8,00000	519,72	4 157,76		Vlastní
9	Pol__0009	D32	m	1,00000	617,99	617,99		Vlastní
10	Pol__0010	Potrubí pozinkovaná ocel vč. tvarovek a kotvícího mat. - DN25	m	29,00000	584,92	16 962,68		Vlastní
11	Pol__0011	Tepelná izolace potrubí SV - polyethylenová (např. Tubolit DG)tl. 9 mm pro D20	m	60,00000	77,01	4 620,60		Vlastní
12	Pol__0012	tl. 9 mm pro D25	m	4,00000	79,85	319,40		Vlastní
13	Pol__0013	tl. 9 mm pro D32	m	1,00000	85,42	85,42		Vlastní
14	Pol__0014	Tepelná izolace potrubí TV - polyethylenová (např. Tubolit DG)tl. 25 mm pro D20	m	15,00000	157,81	2 367,15		Vlastní
15	Pol__0015	tl. 25 mm pro D25	m	4,00000	184,26	737,04		Vlastní
16	Pol__0016	Tepelná izolace potrubí požární vody - polyethylenová (např. Tubolit DG)tl. 5 mm pro DN25	m	29,00000	68,04	1 973,16		Vlastní
17	Pol__0017	Rohový ventil 1/2" / 3/8" - umyvadlo, dřez	ks	6,00000	269,31	1 615,86		Vlastní
18	Pol__0018	Kulový kohout KK15	ks	1,00000	289,15	289,15		Vlastní
19	Pol__0019	Kulový kohout KK15 s hadičníkem	ks	1,00000	425,22	425,22		Vlastní
20	Pol__0020	Kulový kohout KK20	ks	1,00000	418,61	418,61		Vlastní
21	Pol__0021	Kulový kohout KK20 s vypouštěním	ks	1,00000	548,07	548,07		Vlastní
22	Pol__0022	Kulový kohout KK25	ks	3,00000	597,20	1 791,60		Vlastní
23	Pol__0023	Kulový kohout KK25 s vypouštěním	ks	1,00000	732,33	732,33		Vlastní
24	Pol__0024	Nezámrzný ventil DN15	ks	1,00000	3 638,23	3 638,23		Vlastní
25	Pol__0025	Pojistný ventil DN20, 6 bar - pro bojler	ks	1,00000	1 058,33	1 058,33		Vlastní
26	Pol__0026	Zpětný ventil DN20	ks	1,00000	397,82	397,82		Vlastní
27	Pol__0027	DN25	ks	2,00000	480,03	960,06		Vlastní
28	Pol__0028	Fitr závitový DN25 - vodoměrná sestava	ks	1,00000	4 545,17	4 545,17		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace (ZTI)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	Pol__0029	Vodoměr na SV Qn1,5 s M-BUS vč. šroubení - podružný vodoměr do vodoměrné sestavy	ks	1,00000	2 315,11	2 315,11		Vlastní
30	Pol__0030	Hydrantový systém D25 na zeď - pr. hadice 25 mm, délka 30m, hubice pr. 6 mm 3 polohy vč. montážní sady skříně a KK25	kpl	2,00000	8 646,22	17 292,44		Vlastní
31	Pol__0031	Elektrický bojler, závěsný, svislý, objem 125 litrů, el. příkon 2200W/230V, vč. závěsné konzoly a kotevního materiálu	kpl	1,00000	13 843,40	13 843,40		Vlastní
Díl 721		Vnitřní kanalizace				57 161,94		
32	Pol__0032	Výkopy pro potrubí do hl. 1,2 m a šíře 0,5 m	m3	8,80000	1 058,33	9 313,30		Vlastní
33	Pol__0033	Obsyp a podsyp štěrkopísk	m3	4,20192	1 243,54	5 225,26		Vlastní
34	Pol__0034	Hutněný zpětný zásyp	m3	4,59808	150,25	690,86		Vlastní
35	Pol__0035	Naložení a odvoz přebytečného výkopku	m3	4,20192	1 417,41	5 955,84		Vlastní
36	Pol__0036	Potrubí PVC-KG, vč. tvarovek a těsnění - DN100 SN4	m	21,00000	407,27	8 552,67		Vlastní
37	Pol__0037	DN125 SN4	m	9,00000	546,18	4 915,62		Vlastní
38	Pol__0038	DN200 SN8	m	2,00000	1 086,68	2 173,36		Vlastní
39	Pol__0039	Potrubí PP-HT, vč. tvarovek, fixačního materiálu a těsnění - DN32	m	5,00000	463,02	2 315,10		Vlastní
40	Pol__0040	DN40	m	20,00000	497,98	9 959,60		Vlastní
41	Pol__0041	DN50	m	3,00000	550,90	1 652,70		Vlastní
42	Pol__0042	DN100	m	3,00000	744,61	2 233,83		Vlastní
43	Pol__0043	Čistící kus PP-HT - DN100	ks	1,00000	174,81	174,81		Vlastní
44	Pol__0044	Suchý sifon DN32 kalich pro bojler	ks	1,00000	411,05	411,05		Vlastní
45	Pol__0045	Suchý sifon DN40 pro jednotku rekuperace	ks	2,00000	397,82	795,64		Vlastní
46	Pol__0046	Suchý sifon DN40 pro odvětrání sterilizační jednotky	ks	1,00000	429,95	429,95		Vlastní
47	Pol__0047	Vpusť podlahová suchá DN100, 0,8 l/s, nerezová mřížka	ks	1,00000	1 748,14	1 748,14		Vlastní
48	Pol__0048	Revizní dvířka 200x200 pro čistící kus PP-HT	ks	1,00000	614,21	614,21		Vlastní
Díl 725		Zařizovací předměty				67 846,83		
49	Pol__0049	Baterie umyvadlová stojánková páková úsporná s průtokem max. 0,1 l/s s uzavíráním odtoku vč. přípojevacích nerezem opletených hadiček 3/8"	kpl	2,00000	2 693,08	5 386,16		Vlastní
50	Pol__0050	Baterie dřezová stojánková páková vč. přípojevacích nerezem opletených hadiček 3/8"	kpl	1,00000	2 787,58	2 787,58		Vlastní
51	Pol__0051	Baterie sprchová termostatická úsporná s průtokem max. 0,1 l/s vč. nástěnek a sprchového setu s ruční a hlavovou sprchou	kpl	1,00000	6 472,85	6 472,85		Vlastní
52	Pol__0052	Baterie výlevková páková nástěnná vč. nástěnek	kpl	1,00000	2 315,11	2 315,11		Vlastní
53	Pol__0053	Umyvadlo keramické bílé vč. sifonu a montážní sady	kpl	2,00000	3 638,03	7 276,06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace (ZTI)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	Pol__0054	Dřez nerezový vč. sifonu a instalační sady	kpl	1,00000	3 307,30	3 307,30		Vlastní
55	Pol__0055	Výlevka keramická bílá stojící včetně roštu	kpl	1,00000	6 472,85	6 472,85		Vlastní
56	Pol__0056	Klozet závěsný včetně sanitárního předstěnového modulu s integrovanou splachovací nádrží, sedátka, soft close, napojovací tvarovky, vč. kotveního materiálu, rohového ventilu 1/2" nerezem opletené hadičky 3/8", odhlučňovací podložky aspl. tlačítka	kpl	1,00000	10 866,83	10 866,83		Vlastní
57	Pol__0057	Sprchová vanička z litého mramoru do 900x900 mm se sifonem DN50 vč. nožiček a krycího panelu	kpl	1,00000	7 039,82	7 039,82		Vlastní
58	Pol__0058	Sprchová skleněná zástěna rohová, 900x900 mm, otvírací, výšky min. 190 cm chrom	kpl	1,00000	15 922,27	15 922,27		Vlastní
Díl 799		Ostatní				24 568,49		
59	Pol__0059	Hydroizolační manžeta na potrubí pro prostup podlahou	kpl	8,00000	1 653,65	13 229,20		Vlastní
60	Pol__0060	Tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize dle platných ČSN a vyhlášek	kpl	1,00000	4 252,24	4 252,24		Vlastní
61	Pol__0061	Doprava a přesun hmot do místa zabudování vč. vnitrostaveništního přesunu	kpl	1,00000	1 889,88	1 889,88		Vlastní
62	Pol__0062	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,00000	1 417,41	1 417,41		Vlastní
63	Pol__0063	Zkoušky vč. komplexního vyzkoušení, seřízení, zaregulování, uvedení do provozu, seznámení obsluhy s, provozem a údržbou zařízení, vyhotovení a předání dokladů, revizí a protokolů	kpl	1,00000	2 362,35	2 362,35		Vlastní
64	Pol__0064	Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a papírové podobě	kpl	1,00000	1 417,41	1 417,41		Vlastní
65	Pol__0066	POZN - použít výhradně kvalitní vodov. armatury min. PN32 s chromované mosazi s montáží na šroubení., Přesné rozměry sprchových vaniček a zástěn stanovit až po provedení stavební přípravy		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						273 232,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.C1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		SAHARY				119 031,18		
1	1	Teplovodní sahara 80/60°C vč konzolí a regulace (připraveno pro MaR) nominální výkon: Q _{ut} =9.6 kW, (90/70°C) - navrhovaný teplotní spád 80/60°C referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=90 W / 6A 230 V rozměry (šířka x výška x délka): 550x530x452mm hmotnost jednotky 32 kg hladina akustického tlaku v 1m = 66dBA	ks	2,00000	21 261,19	42 522,38		Vlastní
2	2	Připojovací sada DN20 (2x KK20, samovyvažovací ventil s pohonem 24V, 2x pancéřová hadice DN20)	kpl	2,00000	6 142,12	12 284,24		Vlastní
3	3	Potrubí C-steel s lisovacími tvarovkami DN15	bm	28,80000	395,93	11 402,78		Vlastní
4	3	Potrubí C-steel s lisovacími tvarovkami DN15	bm	67,20000	427,11	28 701,79		Vlastní
5	3	Potrubí C-steel s lisovacími tvarovkami DN15	bm	14,40000	505,54	7 279,78		Vlastní
6	Pol__0006	lisované tvarovky C-steel a spojovací materiál	kpl	1,00000	5 197,18	5 197,18		Vlastní
7	4	Izolace pro vnitřní průměr DN15 - tl. 20 mm	bm	28,80000	99,22	2 857,54		Vlastní
8	4	Izolace pro vnitřní průměr DN15 - tl. 20 mm	bm	67,20000	105,83	7 111,78		Vlastní
9	4	Izolace pro vnitřní průměr DN15 - tl. 20 mm	bm	14,40000	116,23	1 673,71		Vlastní
Díl 735		Otopná tělesa				7 531,19		
10	5	Deskové otopné těleso vč. termoregulační hlavice 11VKM - 600x1000	ks	1,00000	3 893,16	3 893,16		Vlastní
11	6	Trubkové otopné těleso vč. termoregulační hlavice KLCM - 1820x450	ks	1,00000	3 638,03	3 638,03		Vlastní
Díl 734		Armatury				1 984,37		
12	7	H-ventil přímý DN 15	ks	1,00000	1 086,68	1 086,68		Vlastní
13	8	H-šroubení přímé DN 15	ks	1,00000	897,69	897,69		Vlastní
Díl 4		Strojovna				10 866,83		
14	ČS1	Čerpadlová skupina vč. 3c ventilu izolovaná 315 kg/h; 35 kPa (24V-pohon 3cv)	ks	1,00000	10 866,83	10 866,83		Vlastní
Díl 5		Regulace				47 247,61		
15	4.01	Ekvitermní regulace čerpadlové skupiny OT (pouze VYT) vč nastavení, kabeláže a potřebných čidel - dodávka MaR	ks	1,00000	47 247,61	47 247,61		Vlastní
Díl 799		OSTATNÍ				12 284,24		
pozn.:								
16	Pol__0016	Vyvážení OS - přednastavení armatur a změření průtoků	ks	1,00000	2 362,35	2 362,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.C1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Montáže včetně spojů, závěsů potrubí, pevných i kluzných bodů, izolace potrubí, instalace zdroje, tepla (čerpadlové skupiny) a její zprovoznění, instalace OT SAHAR atn	ks	1,00000	4 252,24	4 252,24		Vlastní
18	Pol__0018	Tlaková zkouška	ks	1,00000	3 307,30	3 307,30		Vlastní
19	Pol__0019	Proplach a napuštění systému	ks	1,00000	2 362,35	2 362,35		Vlastní

Celkem						198 945,42		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.C2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 7		Zařízení č. 1 - Větrání dekontaminační halvy 1.07 – O1.	153 618,26					
1	1.01a	Rekuperační jednotka přívod: 330 m3/h, 200 Pa; odtah: 330 m3/h, 200 Pa, vč. el. přehřevu 1.5 kW - regulace jednotky (ovladač + komunikační karta MBUS)	kpl	1,00000	84 714,14	84 714,14		Vlastní
2	1.01b	Odtahový ventilátor + spojovací manžeta 2x odtah: 1200 m3/h, 280 Pa, pr. 315 mm - 3 ot. - zapojeny pouze max. otáčky - spínáno tlačítkem po dobu 15 min (havarijní větrání)	kpl	1,00000	11 953,51	11 953,51		Vlastní
3	1.02a	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací O185	bm	4,00000	259,86	1 039,44		Vlastní
4	1.02b	Tlumič hluku pr.315 - 900 mm	ks	1,00000	2 858,45	2 858,45		Vlastní
5	1.03	Kruhové potrubí SR vč. Spojovacího, těsnícího a montážního materiálu vč. závěsů O180	bm	30,00000	332,62	9 978,60		Vlastní
6	1.03	Kruhové potrubí SR vč. Spojovacího, těsnícího a montážního materiálu vč. závěsů O315	bm	24,00000	488,53	11 724,72		Vlastní
7	1.04	Přívodní mřížka s regulací 400x75	kpl	3,00000	997,86	2 993,58		Vlastní
8	1.05 a	Odvodní mřížka s regulací 600x150	kpl	6,00000	1 268,11	7 608,66		Vlastní
9	1.05 b	Odvodní mřížka s regulací 400x75	kpl	3,00000	883,52	2 650,56		Vlastní
10	106a	fasádní mřížka se sítí proti hmyzu 500x500	kpl	2,00000	2 234,79	4 469,58		Vlastní
11	106b	samotížná žaluziová klapka 500x500	kpl	2,00000	2 182,82	4 365,64		Vlastní
12	1.07 a	Střešní ventilační hlavice O180	ks	1,00000	1 922,96	1 922,96		Vlastní
13	1.07 b	Střešní ventilační hlavice O315	ks	2,00000	2 754,51	5 509,02		Vlastní
14	1.08	fasádní mřížka se sítí proti hmyzu 200x200	kpl	1,00000	582,08	582,08		Vlastní
15	1.09	Kaučuková izolace- tl.19 mm	m2	2,00000	623,66	1 247,32		Vlastní
Díl 8		Zařízení č. 2 - Větrání zázemí (Vestavku) – R1	61 934,80					
16	2.01	Rekuperační jednotka přívod: 150 m3/h, 125 Pa; odtah: 150 m3/h, 125 Pa, vč. el. ohřevače 4.5 kW - regulace jednotky (ovladač + komunikační karta MBUS)	kpl	1,00000	51 452,09	51 452,09		Vlastní
17	2.02	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací O125	bm	4,00000	181,90	727,60		Vlastní
18	2.03	Kruhové potrubí SR vč. Spojovacího, těsnícího a montážního materiálu vč. závěsů O100	bm	1,00000	228,68	228,68		Vlastní
19	2.03	Kruhové potrubí SR vč. Spojovacího, těsnícího a montážního materiálu vč. závěsů O125	bm	15,00000	259,86	3 897,90		Vlastní
20	2.04	Talířový ventil s rámečkem- přívodní KPT O125	ks	2,00000	140,32	280,64		Vlastní
21	2.05	Talířový ventil s rámečkem- odtahový KPF O125	ks	3,00000	140,32	420,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.C2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	2.06	koncovka do trouby se sítí O125	ks	4,00000	187,10	748,40		Vlastní
23	2.10	Střešní ventilační hlavice O125	ks	1,00000	1 683,89	1 683,89		Vlastní
24	2.11	Kaučuková izolace- tl.19 mm	m2	4,00000	623,66	2 494,64		Vlastní
Díl 9		Montáže				48 853,49		
25	Pol__0025	Zaregulování potrubní sítě	kpl	1,00000	2 078,87	2 078,87		Vlastní
26	Pol__0026	Montáž zařízení, doprava, manipulace	kpl	1,00000	46 774,62	46 774,62		Vlastní

Celkem	264 406,55
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				564 444,99		
1	M	Hlavní rozvaděč RH, 1885x600x250mm	kus	1,00000	74 555,92	74 555,92		Vlastní
2	K	Montáž hlavního rozvaděče RH	kus	1,00000	15 591,54	15 591,54		Vlastní
3	M	Kabel silový CYKY-J 5x16	m	41,00000	212,61	8 717,01		Vlastní
4	K	Montáž kabelu CYKY-J 5x16	m	41,00000	134,18	5 501,38		Vlastní
5	M	Kabel silový CYKY-J 5x10	m	47,00000	137,02	6 439,94		Vlastní
6	K	Montáž kabelu CYKY-J 5x10	m	47,00000	81,27	3 819,69		Vlastní
7	M	Kabel silový CYKY-J 5x2,5	m	56,00000	36,85	2 063,60		Vlastní
8	K	Montáž kabelu CYKY-J 5x2,5	m	56,00000	54,81	3 069,36		Vlastní
9	M	Kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	719,00000	22,68	16 306,92		Vlastní
10	K	Montáž kabelu CYKY-J 3x2,5	m	719,00000	46,30	33 289,70		Vlastní
11	M	Kabel silový CYSY-J 3x2,5	m	5,00000	34,02	170,10		Vlastní
12	K	Montáž kabelu CYSY-J 3x2,5	m	5,00000	46,30	231,50		Vlastní
13	M	Kabel silový CYKY 4x1,5	m	15,00000	26,46	396,90		Vlastní
14	K	Montáž kabelu CYKY 4x1,5	m	15,00000	46,30	694,50		Vlastní
15	M	Kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	705,00000	15,12	10 659,60		Vlastní
16	K	Montáž kabelu CYKY-J 3x1,5	m	705,00000	39,69	27 981,45		Vlastní
17	M	Kabel silový CYKY 3x1,5	m	328,00000	15,12	4 959,36		Vlastní
18	K	Montáž kabelu CYKY 3x1,5	m	328,00000	39,69	13 018,32		Vlastní
19	M	Kabel JYSTY 4x2x0,8	m	8,00000	34,96	279,68		Vlastní
20	K	Montáž kabelu JYSTY 4x2x0,8	m	8,00000	39,69	317,52		Vlastní
21	M	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	45,00000	20,79	935,55		Vlastní
22	K	Montáž kabelu SYKFY 2x2x0,5	m	45,00000	39,69	1 786,05		Vlastní
23	M	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	34,00000	27,40	931,60		Vlastní
24	K	Montáž kabelu SYKFY 3x2x0,5	m	34,00000	39,69	1 349,46		Vlastní
25	M	Kabel silový 1-CYA 1x16zž	m	94,00000	51,03	4 796,82		Vlastní
26	K	Montáž kabelu 1-CYA 1x16zž	m	94,00000	51,03	4 796,82		Vlastní
27	M	Kabel silový 1-CYA 1x6zž	m	335,00000	23,62	7 912,70		Vlastní
28	K	Montáž kabelu 1-CYA 1x6zž	kus	335,00000	37,80	12 663,00		Vlastní
29	K	Ukončení vodiče do 16 mm ²	kus	16,00000	141,74	2 267,84		Vlastní
30	K	Ukončení vodiče do 10 mm ²	kus	20,00000	131,35	2 627,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	K	Ukončení vodiče do 6 mm ² vč. materiálu	kus	32,00000	198,44	6 350,08		Vlastní
32	K	Ukončení vodiče do 2,5 mm ²	kus	1 252,00000	36,85	46 136,20		Vlastní
33	M	Plechový žlab plný 50x60mm vč. víka, lomových a rozbočovacích dílů	m	128,00000	198,44	25 400,32		Vlastní
34	K	Montáž plechového žlabu 50x60mm	m	128,00000	226,79	29 029,12		Vlastní
35	M	Plechový žlab plný 100x60mm vč. víka, lomových a rozbočovacích dílů	m	32,00000	245,68	7 861,76		Vlastní
36	K	Montáž plechového žlabu 100x60mm	m	32,00000	240,96	7 710,72		Vlastní
37	M	Kabelová lávka 300x60mm vč. víka	m	16,00000	430,89	6 894,24		Vlastní
38	K	Montáž kabelové lávky 300x60mm vč. víka	m	16,00000	359,08	5 745,28		Vlastní
39	M	Tuhá elektroinstalační trubka 16mm, 1250N/5cm	m	63,00000	34,02	2 143,26		Vlastní
40	K	Montáž tuhé elektroinstalační trubky 16mm	m	63,00000	55,75	3 512,25		Vlastní
41	M	Tuhá elektroinstalační trubka 20mm, 1250N/5cm	m	230,00000	42,52	9 779,60		Vlastní
42	K	Montáž tuhé elektroinstalační trubky 20mm	m	230,00000	55,75	12 822,50		Vlastní
43	M	Tuhá elektroinstalační trubka 32mm, 1250N/5cm	m	55,00000	74,65	4 105,75		Vlastní
44	K	Montáž tuhé elektroinstalační trubky 32mm	m	55,00000	103,94	5 716,70		Vlastní
45	M	Tuhá elektroinstalační trubka 50mm, 1250N/5cm	m	10,00000	121,90	1 219,00		Vlastní
46	K	Montáž tuhé elektroinstalační trubky 50mm	m	10,00000	108,67	1 086,70		Vlastní
47	M	Příslušenství a kotevní materiál trubek tuhých	kpl	1,00000	7 087,06	7 087,06		Vlastní
48	M	Ohebná trubka, střední mechanická odolnost 16mm	m	43,00000	34,96	1 503,28		Vlastní
49	K	Montáž ohebné trubky 16mm	m	43,00000	54,81	2 356,83		Vlastní
50	M	Ohebná trubka, střední mechanická odolnost 20mm	m	140,00000	40,63	5 688,20		Vlastní
51	K	Montáž ohebné trubky 20mm	m	140,00000	34,96	4 894,40		Vlastní
52	M	Ohebná trubka, střední mechanická odolnost 32mm	m	38,00000	52,92	2 010,96		Vlastní
53	K	Montáž ohebné trubky 32mm	m	38,00000	80,32	3 052,16		Vlastní
54	M	Ohebná trubka, střední mechanická odolnost 50mm	m	15,00000	74,65	1 119,75		Vlastní
55	K	Montáž ohebné trubky 50mm	m	15,00000	108,67	1 630,05		Vlastní
56	M	Montážní nosník 41x41x3000mm	kus	31,00000	847,61	26 275,91		Vlastní
57	K	Montáž nosníku 41x41x3000mm	kus	31,00000	330,73	10 252,63		Vlastní
58	M	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, vč. rámečku	kus	5,00000	141,74	708,70		Vlastní
59	K	Montáž zásuvky jednoduché 230V/16A	kus	5,00000	120,95	604,75		Vlastní
60	M	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	kus	9,00000	178,59	1 607,31		Vlastní
61	K	Montáž zásuvky dvojnásobné 230V/16A	kus	9,00000	113,39	1 020,51		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	M	Zásuvka venkovní 230V/16A, IP44	kus	16,00000	115,28	1 844,48		Vlastní
63	K	Montáž zásuvky venkovní 230V/16A	kus	16,00000	141,74	2 267,84		Vlastní
64	M	Sporáková kombinace, zapuštěná 16A/400V	kus	1,00000	529,17	529,17		Vlastní
65	K	Montáž sporákové kombinace	kus	1,00000	198,44	198,44		Vlastní
66	M	Instalační krabice na povrch 85x85mm, IP55	kus	35,00000	118,12	4 134,20		Vlastní
67	K	Montáž instalační krabice 85x85mm na povrch	kus	35,00000	132,29	4 630,15		Vlastní
68	M	Instalační krabice KU68	kus	24,00000	5,67	136,08		Vlastní
69	K	Montáž instalační krabice KU68	kus	24,00000	68,04	1 632,96		Vlastní
70	M	Instalační krabice pod omítku 150x150mm	kus	2,00000	174,81	349,62		Vlastní
71	K	Montáž instalační krabice pod omítku 150x150mm	kus	2,00000	297,66	595,32		Vlastní
72	M	Klíčový spínač včetně bovdeny pro odblokování - nouzové otevření mříže	kus	2,00000	1 214,25	2 428,50		Vlastní
73	K	Montáž klíčového spínače	kus	2,00000	529,17	1 058,34		Vlastní
74	M	Příslušenství pro pospojování (svorky, měd. pásky, apod.)	kpl	1,00000	5 669,65	5 669,65		Vlastní
75	M	Podružný nosný materiál	kpl	1,00000	13 701,66	13 701,66		Vlastní
76	M	Podružný instalační materiál	kpl	1,00000	11 811,77	11 811,77		Vlastní
Díl M21.1		Osvětlení				222 282,01		
77	M	Typ A1 - Přisazené/závěsné technické propojovací svítidlo s nastavením dvou výkonů, IP66, 230V, 31W	kus	3,00000	2 031,63	6 094,89		Vlastní
78	M	Typ A2 - Přisazené/závěsné technické propojovací svítidlo s nastavením dvou výkonů, IP66, 230V, 46W	kus	38,00000	2 333,13	88 658,94		Vlastní
79	M	Typ B2 - Stropní svítidlo s MP difuzorem a nastavením čtyř výkonů na svítidle, IP40, 230V, 24W	kus	3,00000	1 492,06	4 476,18		Vlastní
80	M	Typ C1 - Přisazené celo-opálové svítidlo, IP65, 230V, 21W	kus	3,00000	907,14	2 721,42		Vlastní
81	M	Typ D - LED reflektor, IP65, 230V, 50W	kus	2,00000	992,19	1 984,38		Vlastní
82	M	Typ NP - Nouzové přisazené svítidlo pro označení úniku, IP65, 230V, 2W	kus	2,00000	1 397,57	2 795,14		Vlastní
83	K	Montáž svítidel liniových	kus	41,00000	585,86	24 020,26		Vlastní
84	K	Montáž svítidel stropních	kus	6,00000	387,43	2 324,58		Vlastní
85	K	Montáž svítidel nouzových	kus	2,00000	387,43	774,86		Vlastní
86	K	Montáž reflektoru	kus	2,00000	387,43	774,86		Vlastní
87	M	Vypínač č. 1 vč. rámečku	kus	5,00000	166,31	831,55		Vlastní
88	K	Montáž vypínače č.1	kus	5,00000	103,94	519,70		Vlastní
89	M	Vypínač č. 1/0 na povrch, IP44	kus	6,00000	175,76	1 054,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	K	Montáž vypínače č.1/0	kus	6,00000	198,44	1 190,64		Vlastní
91	M	Pohybové čidlo, IP65, 230V	kus	4,00000	1 697,12	6 788,48		Vlastní
92	K	Montáž pohybového čidla	kus	4,00000	330,73	1 322,92		Vlastní
93	M	Montážní nosník 41x41x3000mm	kus	42,00000	847,61	35 599,62		Vlastní
94	K	Montáž nosníku 41x41x3000mm	kus	42,00000	330,73	13 890,66		Vlastní
95	M	Podružný nosný materiál	kpl	1,00000	15 119,07	15 119,07		Vlastní
96	M	Podružný instalační materiál	kpl	1,00000	11 339,30	11 339,30		Vlastní
Díl M21.9 Stavební práce						26 131,53		
97	M	Montážní pěna nízkoexpanzní	kus	20,00000	99,22	1 984,40		Vlastní
98	K	Utěsnění prostupů	kus	40,00000	185,21	7 408,40		Vlastní
99	K	Vrtání otvorů do pr. 35mm, šířky do 400mm	kus	4,00000	174,81	699,24		Vlastní
##	K	Vrtání otvorů do pr. 20mm, šířky do 400mm	kus	36,00000	154,97	5 578,92		Vlastní
##	K	Vysekání otvoru pro krabici 150x150x77mm	kus	2,00000	81,27	162,54		Vlastní
##	K	Vysekání otvoru pro krabici KU68	kus	24,00000	51,03	1 224,72		Vlastní
##	K	Sekání drážky do 30x30mm	m	62,00000	76,54	4 745,48		Vlastní
##	K	Zapravení instalační drážky 30x30mm	m2	12,00000	151,19	1 814,28		Vlastní
##	K	Odvoz stavební suti na provizorní skládku do 50m	m3	0,10000	2 362,35	236,24		Vlastní
##	K	Naložení sutě na dopravní prostředek	m3	0,10000	6 142,12	614,21		Vlastní
##	M	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 663,10	1 663,10		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						9 270,06		
##	K	Přesun materiálu na stavbu	km	120,00000	20,79	2 494,80		Vlastní
##	K	Kontrola stavu rozvaděče	pole	1,00000	2 362,35	2 362,35		Vlastní
##	K	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,00000	1 700,90	1 700,90		Vlastní
##	K	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	7,00000	387,43	2 712,01		Vlastní
Díl M21.2 Hromosvod						141 993,04		
##	M	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	m	215,00000	43,47	9 346,05		Vlastní
##	M	Držák pásky do základů	kus	120,00000	25,51	3 061,20		Vlastní
##	M	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	72,00000	32,13	2 313,36		Vlastní
##	M	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn	kus	48,00000	35,91	1 723,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	K	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ²	m	215,00000	117,17	25 191,55		Vlastní
##	M	drát D 10mm FeZn	m	323,00000	27,40	8 850,20		Vlastní
##	M	svorka univerzální s jednou příložkou	kus	36,00000	34,02	1 224,72		Vlastní
##	M	svorka univerzální pro armování	kus	78,00000	68,04	5 307,12		Vlastní
##	K	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek drátem do 10 mm	m	323,00000	57,64	18 617,72		Vlastní
##	M	Protikorozi ochrana	kus	54,00000	23,62	1 275,48		Vlastní
##	K	Nanesení protikorozi ochrany na uzemnění	kus	54,00000	32,13	1 735,02		Vlastní
##	M	drát D 8mm AlMgSi	m	264,00000	33,07	8 730,48		Vlastní
##	M	svorka na okapové žlaby	kus	4,00000	32,13	128,52		Vlastní
##	M	podpěra vedení na stěnu	kus	35,00000	34,96	1 223,60		Vlastní
##	M	podpěra vedení FeZn na střechy	kus	160,00000	52,92	8 467,20		Vlastní
##	M	svorka spojovací	kus	74,00000	11,34	839,16		Vlastní
##	M	držák ochranného úhelníku, FeZn	kus	14,00000	38,74	542,36		Vlastní
##	M	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	7,00000	132,29	926,03		Vlastní
##	K	Montáž ochranného úhelníku	kus	7,00000	274,03	1 918,21		Vlastní
##	M	Těsnící podložka	kus	160,00000	2,83	452,80		Vlastní
##	K	Montáž těsnící podložky	kus	160,00000	4,72	755,20		Vlastní
##	M	Střešní tmel	kus	16,00000	147,41	2 358,56		Vlastní
##	K	Utěsnění otvorů	kus	160,00000	24,57	3 931,20		Vlastní
##	K	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	35,00000	108,67	3 803,45		Vlastní
##	K	Montáž hromosvodného vedení pomocí svorek a podpěr na střeše, vedení průměru do 10 mm	m	229,00000	108,67	24 885,43		Vlastní
##	K	Montáž svorek hromosvodných	kus	68,00000	52,92	3 598,56		Vlastní
##	M	Výstražná tabulka	kus	4,00000	7,56	30,24		Vlastní
##	K	Montáž výstražné tabulky	kus	4,00000	16,06	64,24		Vlastní
##	M	Plastový štítek, očíslování svodu	kus	7,00000	5,67	39,69		Vlastní
##	M	Zkušební svorka SZ	kus	7,00000	51,03	357,21		Vlastní
##	K	Montáž zkušební svorky SZ	kus	8,00000	36,85	294,80		Vlastní
Díl M21.22		Stavební práce pro hromosvod				1 790,90		
##	K	Výkop kabelové rýhy 35x50cm	m	5,00000	188,99	944,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D.1.4.D	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	K	Zához kabelové rýhy 35x50cm	m3	0,87500	141,74	124,02		Vlastní
##	K	Hutnění zeminy po vrstvách 20cm	m3	0,88000	283,48	249,46		Vlastní
##	M	Podružný materiál	kpl	1,00000	472,47	472,47		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				138 217,34		
##	K	Zkouška přepětové ochrany	měření	2,00000	217,34	434,68		Vlastní
##	K	Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinnosti	kpl	1,00000	16 064,01	16 064,01		Vlastní
##	K	Koordinace s investorem	hod	48,00000	377,98	18 143,04		Vlastní
##	K	Koordinace s elektrikářem nemocnice	hod	3,00000	377,98	1 133,94		Vlastní
##	K	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	377,98	1 511,92		Vlastní
##	K	Pomocné zednické a sádkartonářské práce	hod	48,00000	330,73	15 875,04		Vlastní
##	K	Pomocné nekvalifikované práce	hod	24,00000	330,73	7 937,52		Vlastní
##	K	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,00000	377,98	6 047,68		Vlastní
##	K	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,00000	897,69	5 386,14		Vlastní
##	K	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	4,00000	897,69	3 590,76		Vlastní
##	K	Nepředvídatelné práce	hod	26,00000	377,98	9 827,48		Vlastní
##	K	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	377,98	2 267,88		Vlastní
##	K	Odvoz sutí na skládku auto do 5t	km	80,00000	20,79	1 663,20		Vlastní
##	K	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	6 614,89	6 614,89		Vlastní
##	K	Revize vč. vyhotovení protokolu	kpl	1,00000	3 307,30	3 307,30		Vlastní
##	K	Konstrukční dokumentace technologických zařízení (rozvaděče)	kus	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
##	K	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,00000	1 889,88	1 889,88		Vlastní
##	K	Pronájem montážní plošiny	den	14,00000	1 889,88	26 458,32		Vlastní
##	K	Realizační dokumentace	kus	1,00000	3 307,30	3 307,30		Vlastní
##	K	Fotodokumentace uzemnění	kus	1,00000	236,24	236,24		Vlastní
##	K	Měření uzemnění	kus	3,00000	377,98	1 133,94		Vlastní
##	K	Zkoušky a ostatní měření	kus	3,00000	377,98	1 133,94		Vlastní
##	K	Dozory	kus	1,00000	1 417,41	1 417,41		Vlastní

Celkem						1 104 129,87		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D1.4.D700	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D01		SK - strukturovaná kabeláž				71 601,13		
1	35712008	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 9U/500mm	kus	1,00000	3 921,51	3 921,51		URS
2	742330004	Montáž rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,00000	803,20	803,20		URS
3	R35712120.01	Kartáč pro stojanový rozvaděč do otvoru pro kabely, minimální rozměr 350 x 80mm	kus	1,00000	497,04	497,04		Vlastní
4	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1.5mm 2m	kus	1,00000	992,19	992,19		URS
5	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,00000	113,39	113,39		URS
6	37451205	krabice datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	5,00000	129,46	647,30		URS
7	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	5,00000	198,44	992,20		URS
8	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	10,00000	83,15	831,50		URS
9	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	10,00000	141,74	1 417,40		URS
10	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	10,00000	7,56	75,60		URS
11	R0051277	Patch kabel 1m UTP, CAT6	kus	10,00000	38,74	387,40		Vlastní
12	R0051278	Patch kabel 2m UTP, CAT6	kus	20,00000	41,58	831,60		Vlastní
13	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	1,00000	1 497,73	1 497,73		URS
14	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka	kus	24,00000	83,15	1 995,60		URS
15	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,00000	661,46	661,46		URS
16	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	2,00000	217,34	434,68		URS
17	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	2,00000	113,39	226,78		URS
18	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	2,00000	47,25	94,50		URS
19	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	24,00000	283,48	6 803,52		URS
20	R35712085.05	Switch, 24x 1G - PoE; 4x 10G SFP+ SM	kus	1,00000	13 087,45	13 087,45		Vlastní
21	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
22	R7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,00000	1 889,88	1 889,88		Vlastní
23	R7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru, upevněního expertní	kus	1,00000	141,74	141,74		Vlastní
24	R35712085.12	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit	kus	2,00000	708,71	1 417,42		Vlastní
25	r7595605140	Montáž modulu SFP	kus	2,00000	1 417,41	2 834,82		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D1.4.D700	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	280,00000	20,79	5 821,20		URS
27	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	280,00000	43,47	12 171,60		URS
28	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	10,00000	20,79	207,90		URS
29	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	10,00000	77,49	774,90		URS
30	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	10,00000	26,46	264,60		URS
31	R1195836	Lišta DIN TS35, holá, děrovaná, délka 1m	kus	1,00000	75,60	75,60		Vlastní
32	R.0033001	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE	kus	3,00000	2 899,08	8 697,24		Vlastní
33	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,00000	113,39	340,17		URS
34	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s	kus	1,00000	368,53	368,53		URS
35	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
Díl D02		ACS/EKV - systém elektronické kontroly vstupu				81 784,97		
36	40467047	čtečka bezkontaktní	kus	3,00000	812,65	2 437,95		URS
37	40468002	podložka pro montáž čtečky na povrch	kus	3,00000	141,74	425,22		URS
38	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	3,00000	141,74	425,22		URS
39	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	3,00000	188,99	566,97		URS
40	40466044	modul dveřní, max. 4 čtečky	kus	1,00000	5 480,66	5 480,66		URS
41	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,00000	198,44	198,44		URS
42	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu bez vstupů	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
43	742240022	Instalace přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
44	742240023	Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu	kus	1,00000	472,47	472,47		URS
45	40466002	box se systémovým zdrojem 5A/12V a spínaným zdrojem 75W/15VDC	kus	1,00000	2 645,84	2 645,84		URS
46	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,00000	359,08	359,08		URS
47	40466003	box se systémovým zdrojem 10A/12V a spínaným zdrojem 150W/15VDC	kus	1,00000	2 645,84	2 645,84		URS
48	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
49	34621008	akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah	kus	3,00000	1 228,42	3 685,26		URS
50	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	3,00000	141,74	425,22		URS
51	54978004	zámek elektromechanický samozamykací panikový	kus	3,00000	5 480,66	16 441,98		URS
52	R0035060	10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky	kus	3,00000	283,48	850,44		Vlastní
53	R0035062	Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm)	kus	3,00000	330,73	992,19		Vlastní
54	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou	kus	3,00000	188,99	566,97		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D1.4.D700	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	R742240022.0	Instalace přístupového softwaru k dodanému HW - rozšíření stávajícího systému	kus	1,00000	3 779,58	3 779,58		Vlastní
56	R0601030020	stíněný kabel se zesílenými napájecími žilami, 6x0,5+2x0,8 mm, Eca	m	160,00000	15,12	2 419,20		Vlastní
57	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	160,00000	34,02	5 443,20		URS
58	34113024	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 4x1,50mm ²	m	160,00000	27,40	4 384,00		URS
59	741120301	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm ² pevně (např. CY, CHAH-V)	m	160,00000	34,02	5 443,20		URS
60	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem, bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKEH-R) 2x2x0,8mm ²	m	160,00000	30,24	4 838,40		URS
61	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	160,00000	34,02	5 443,20		URS
62	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 20mm	m	50,00000	17,01	850,50		URS
63	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	50,00000	39,69	1 984,50		URS
64	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	50,00000	24,57	1 228,50		URS
65	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	50,00000	39,69	1 984,50		URS
66	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm	m	25,00000	30,24	756,00		URS
67	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	25,00000	41,58	1 039,50		URS
68	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,00000	20,79	207,90		URS
69	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	10,00000	48,19	481,90		URS
70	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	5,00000	5,67	28,35		URS
71	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,00000	68,04	340,20		URS
72	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
73	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000	80,32	80,32		URS
74	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² tl přes 15 do 30 cm	kus	3,00000	115,28	345,84		URS
75	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² tl přes 60 do 75 cm	kus	3,00000	440,34	1 321,02		URS
76	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	15,00000	13,23	198,45		URS
Díl D03 INT - interkom						38 426,06		
77	R38226899.01	IP interkom - dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, PoE, SIP 2.0, průhledné, tlačítko, čtení QR kódů, Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty, Provozní teplota - 40°C až 60°C, Provozní relativní vlhkost: 10% až 95%, IP 54	kus	1,00000	22 536,86	22 536,86		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D1.4.D700	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	R9155198	sestava 1x I/O modul, 1x tamper a 1x relé	kus	1,00000	5 310,57	5 310,57		Vlastní
79	R0078883	rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	kus	1,00000	2 234,79	2 234,79		Vlastní
80	R0078890	montážní podložka pro 2 moduly	kus	1,00000	330,73	330,73		Vlastní
81	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,00000	566,97	566,97		URS
82	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,00000	755,95	755,95		URS
83	R1022026	VoIP licence, 1 uživatel	kus	1,00000	1 133,93	1 133,93		Vlastní
84	R38226899.07	IP telefon, 5.0" dotykový TFT LCD, Wifi, PoE, sluchátko i handsfree	kus	1,00000	5 225,53	5 225,53		Vlastní
85	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,00000	330,73	330,73		URS
Díl D04 CCTV - kamerový systém					50 337,03			
86	R38475056.01	kamera venkovní IP bullet, 8Mpx, 25/30fps, 1/1,8" Starlight, H.265+ motor f=2,7-12mm (113-47°)	kus	2,00000	11 868,47	23 736,94		Vlastní
87	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	2,00000	330,73	661,46		URS
88	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	2,00000	141,74	283,48		URS
89	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	2,00000	141,74	283,48		URS
90	38471005	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP HDMI 4K. Audio 8x PoE	kus	1,00000	8 457,23	8 457,23		URS
91	40332007	HDD k rekordérům kamerových systémů 10TB	kus	1,00000	4 677,46	4 677,46		URS
92	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,00000	8 069,80	8 069,80		URS
93	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	1,00000	614,21	614,21		URS
94	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,00000	330,73	330,73		URS
95	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,00000	2 645,84	2 645,84		URS
96	73558005	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" 10x10 cm černý piktogram ve žlutém čtverci	kus	10,00000	34,02	340,20		URS
97	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	10,00000	23,62	236,20		URS
Díl D05 ostatní					158 048,82			
98	34121148	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem, bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně 100V (SHKEH-R) 3x2x0,8mm ²	m	50,00000	30,24	1 512,00		URS
99	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	50,00000	34,02	1 701,00		URS
##	R34575604.02	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 200/50mm, včetně montážního materiálu, závitové tvče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu	m	80,00000	368,50	29 480,00		Vlastní
##	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	80,00000	198,44	15 875,20		URS
##	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	100,00000	23,62	2 362,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021	SKLADOVÁ HALA A PŘÍSTŘEŠEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
R:	D1.4.D700	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	741910341	Montáž rošt a lávka atypická zesílená se zhotovením	kg	10,00000	198,44	1 984,40		URS
##	R34571108.01	trubka elektroinstalační závěsná s lankem D 20,6/25mm	m	4,00000	141,74	566,96		Vlastní
##	R220260513.0	Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchýtkami do D 29	m	4,00000	103,94	415,76		URS
##	741920241	Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	20,00000	453,57	9 071,40		URS
##	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	10,00000	141,74	1 417,40		URS
##	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	20,00000	52,92	1 058,40		URS
##	468112121	Frézování drážek pro vodiče ve střepech z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	20,00000	34,02	680,40		URS
##	468113112	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu do 5x5 cm	m	20,00000	113,39	2 267,80		URS
##	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	30,00000	38,74	1 162,20		URS
##	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,25000	4 724,71	1 181,18		URS
##	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	40,00000	614,21	24 568,40		URS
##	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	40,00000	377,98	15 119,20		URS
##	R013294000.0	Ostatní dokumentace stavby	hod	40,00000	614,21	24 568,40		URS
##	R013254000.0	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	40,00000	377,98	15 119,20		URS
##	R092103001.0	Náklady na zkušební provoz	hod	24,00000	330,73	7 937,52		URS

Celkem	400 198,01
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	53 198,25					
1	111104111R0	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,00000	m2	50,00000	6,24	312,00	823-1	RTS 25/ I
2	111201101R0	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty. Předpoklad 50m2 : 50	m2	50,00000	87,31	4 365,50	800-1	RTS 25/ I
3	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Objem po základových konstrukcích pod úroveň demolice objektu : 39,78	m3	39,78000	159,22	6 333,77	800-1	RTS 25/ I
4	182001122R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty. Předpoklad 50m2 : 50	m2	50,00000	125,20	6 260,00	823-1	RTS 25/ I
5	182101101R0	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty. Předpoklad 50m2 : 50	m2	50,00000	81,74	4 087,00	800-1	RTS 25/ I
6	182303112R0	Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty. Předpoklad 50m2 : 50	m2	50,00000	59,06	2 953,00	823-1	RTS 25/ I
7	183405211R0	Výsev trávníku hydroosevem výsev na ornici, včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene. Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty. Předpoklad 50m2 : 50	m2	50,00000	28,92	1 446,00	823-1	RTS 25/ I
8	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	1,00000	196,55	196,55	823-1	RTS 25/ I
9	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,50000	149,77	224,66	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,00000*0,03		1,50000				
10	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	4,50000	583,97	2 627,87	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,00000*0,09		4,50000				
11	583323281R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	71,60400	340,65	24 391,90	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 39,78000*1,8		71,60400				
Díl 11		Přípravné a přidružené práce				66 099,32		
12	9-013.3	Odstrojení objektu před provedením demolice	KPL	1,00000	47 200,48	47 200,48		Vlastní

Bude odstrojeno:

- topná tělesa ÚT, vzduchotechnika

Dále nutno odstroit:

výplně otvorů

- izolace potrubí

- mobiliář vestavěný

- příp. podhledy

Dále dstroit a demontovat k převezení do sběrný druhotných surovin:

- trubní rozvody

- odvětrání, ventilace

- kov. výplně otvorů, mřížky

- kovové zábradlí

- ocelové zárubně dveří

- klempířské prvky

- zámečnické prvky

- rozvaděče

Stav. konstrukce budou děleny na transportovatelnou velikost a odváženy na skládku.

13	985121113.3	Odpojení objektu od technické infrastruktury - VODA, kanalizace	KPL	1,00000	9 449,42	9 449,42		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Vodovod – napojeno z areálové sítě.

Kanalizace – splašková napojena na areálovou kanalizaci.

Dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní.

Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících

podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		body urč správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.						
14	985121114R3	Odpojení objektu od technické infrastruktury - přípojka elektro	KPL	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní
		Elektroinstalace a slaboproudé rozvody - napojeno na areálové síť - Pi 15kW, Ps 5kW dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body urč správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.						
15	985121115R3	Odpojení objektu od technické infrastruktury - vytápění	KPL	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní
		Vytápění – napojeno na areálové síť. Dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body urč správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.						
Díl 5		Komunikace			15 130,44			
16	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	122,00000	124,02	15 130,44	822-1	RTS 25/ I
		zastavěná plocha : 122			122,00000			
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci			10 961,42			
17	917832111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,00000	438,93	8 778,60	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Podél hranice zachovávané asf. komunikace a odstraněné stavby bude provedena betonová obruba komunikace : 20						
		Podél hranice zachovávané asf. komunikace a odstraněné stavby bude provedena betonová obruba komunikace : 20*0.2*0.15			20,00000			
18	918101111R0	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,60000	3 638,03	2 182,82	822-1	RTS 25/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého Podél hranice zachovávané asf. komunikace a odstraněné stavby bude provedena betonová obruba komunikace : 20*0.2*0.15						
		Podél hranice zachovávané asf. komunikace a odstraněné stavby bude provedena betonová obruba komunikace : 20*0.2*0.15			0,60000			
Díl 96		Bourání konstrukcí			49 894,87			
19	961043111R0	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	23,86800	817,85	19 520,44	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (60% uvažována bet prol kam) : 39.78*0.6		23,86800				
20	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,94500	1 363,55	13 560,50	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (25% uvažována beton prostý) : 39.78*0.25		9,94500				
21	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	5,96700	2 817,82	16 813,93	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (15% uvažována železobet) : 39.78*0.15		5,96700				
Díl 98		Demolice				44 680,23		
22	981011413R0	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % Budovy výšky do 35 m. pozn. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. OP dle PD 465m3 , demolice uvažována cca od úrovně 200mm pod převažující podlahou (podíl postupného rozebírání cca do 15% = koef. 0.15) : 465*0.15 : 465*0.15	m3	69,75000	238,98	16 668,86	800-6	RTS 25/ I
				69,75000				
23	981014313R0	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % výšky do 35 m, Budovy výšky do 35 m. pozn. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. OP dle PD 465m3 , demolice uvažována cca od úrovně 200mm pod převažující podlahou (podíl demolice mechanizací cca do 85% = koef. 0.85) : 465*0.85 : 465*0.85	m3	395,25000	70,87	28 011,37	800-6	RTS 25/ I
				395,25000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				10 601,06		
24	998222011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	123,01071	86,18	10 601,06	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,9,10,11,16,17,18,22, :

Součet : 123,01071

123,01071

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					312 148,70		
25	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	250,86540	229,15	57 485,81	832-1	RTS 25/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

pozn.

Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23, :

Součet : 250,86540

250,86540

26	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,09031	-9 449,42	-853,38	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	-----------	---------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23, :

Součet : 0,09031

0,09031

27	979951112R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,09031	-9 449,42	-853,38	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	-----------	---------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23, :

Součet : 0,09031

0,09031

28	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	250,86540	156,15	39 172,63	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,20,21,22,23, : Součet: : 250,86540		250,86540				
29	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 7275,09660	t	7 275,09660	13,33	96 977,04	801-3	RTS 25/ I
				7				
30	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m pozn. Sut' při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 125,43270	t	125,43270	226,31	28 386,67	801-3	RTS 25/ I
				125,43270				
31	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 250,86540	t	250,86540	50,46	12 658,67	801-3	RTS 25/ I
				250,86540				
32	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 30,10385	t	30,10385	236,24	7 111,73	801-3	RTS 25/ I
				30,10385				
33	979990110R0	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 0,25087	t	0,25087	5 986,21	1 501,76	801-3	RTS 25/ I
				0,25087				
34	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	0,60208	6 127,95	3 689,52	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,20,21,22,23, : Součet: : 0,60208		0,60208				
35	979990146R0	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 0,60208	t	0,60208	7 672,93	4 619,72	801-3	RTS 25/ I
		0,60208						
36	979990162R0	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 2,30044	t	2,30044	2 428,50	5 586,62	801-3	RTS 25/ I
		2,30044						
37	979990181R0	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 0,08279	t	0,08279	2 145,02	177,59	801-3	RTS 25/ I
		0,08279						
38	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 0,06021	t	0,06021	2 145,02	129,15	801-3	RTS 25/ I
		0,06021						
39	979999975R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 75,00875	t	75,00875	188,99	14 175,90	801-3	RTS 25/ I
		75,00875						
40	979999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, :	t	91,49312	188,99	17 291,28	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 021A	Demolice - zděný sklad p.č. 1954/9, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet: : 91,49312			91,49312					
41	979999987R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	37,62981	188,99	7 111,66	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 37,62981								
42	979999997R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	12,54327	472,47	5 926,32	801-3	RTS 25/ I
17 107 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 12,54327								
43	979096RP01	Příplatek za třídění suti a vybouraných hmot	t	250,86540	47,25	11 853,39		Vlastní
analogicky dle popisu v PD: Příplatek za třídění suti a vybouraných hmot Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,20,21,22,23, : Součet: : 250,86540								
				250,86540				
Celkem						562 714,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 403	Areálová kanalizace splašková
R:	403.01	Areálová kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 5		Splašková kanalizace				124 644,69		
1	Pol__0001	Řezání živičného krytu do tl. 100 mm	m	68,00000	101,11	6 875,48		Vlastní
2	Pol__0002	Řezání betonového podkladu živičného krytu do tl. 200 mm	m	68,00000	149,68	10 178,24		Vlastní
3	Pol__0003	Odstranění živičného krytu do tl. 100 mm, včetně nakládky odvozu sutí na skládku	m2	33,00000	309,00	10 197,00		Vlastní
4	Pol__0004	Odstranění betonového podkladu živičného krytu do tl. 200 mm, včetně nakládky a odvozu sutí na skládku	m2	33,00000	295,29	9 744,57		Vlastní
5	Pol__0005	Výkopy pro potrubí do hl. 3,5 m a šíře 1 m	m3	51,20000	240,96	12 337,15		Vlastní
6	Pol__0006	Obsyp a podsyp štěrkopísek	m3	16,40750	994,81	16 322,35		Vlastní
7	Pol__0007	Hutněný zpětný zásyp	m3	28,40000	150,25	4 267,10		Vlastní
8	Pol__0008	Hutněný vrchní zásyp rýhy tl. 200 mm štěrkodrtí 0/32	m3	6,40000	1 153,77	7 384,13		Vlastní
9	Pol__0009	Naložení a odvoz přebytečného výkopku	m3	16,40750	454,33	7 454,42		Vlastní
10	Pol__0010	Pažení výkopu šíře 1m, délky 30m	kpl	1,00000	5 669,65	5 669,65		Vlastní
11	Pol__0011	Potrubí PVC-KG, vč. tvarovek a těsnění - DN125 SN4	m	38,00000	305,22	11 598,36		Vlastní
12	Pol__0012	Prefabrikovaná šachta DN1000, včetně stupadel a poklopu DN600 pro D400, hl. 1,9 m, dno pro 3 potrubí, , včetně podkladního betonu tl. 100 mm a včetně výkopů a odvozu přebytečného výkopku a obsvů	kpl	1,00000	466,80	466,80		Vlastní
Náhrada za stávající prefabrikovanou šachtu DN1000								
13	Pol__0013	RŠS1-Plastová šachta DN425 pro 2x PVC-KG 125, s výkyvným připojením potrubí, hl. šachty 1,54 m, dnem, s úhlem 30 st., včetně včetně podkladního betonu tl. 100 mm a poklopu s odvětráním pro D400	kpl	1,00000	11 074,72	11 074,72		Vlastní
14	Pol__0014	RŠS2-Plastová šachta DN425 pro 2x PVC-KG 125, s výkyvným připojením potrubí, hl. šachty 1,08 m, dnem, s úhlem 30 st., včetně včetně podkladního betonu tl. 100 mm a poklopu s odvětráním D400	kpl	1,00000	11 074,72	11 074,72		Vlastní
Díl 799		Ostatní				39 206,57		
15	Pol__0015	Demontáž stávajícího potrubí jednotné kanalizace délky 66 m viz. výkres situace vč. demontáže dvou, stávajících prefabrikovaných šachet DN1000, včetně výkopů a zpětného hutněného zásypu s vrchní vrstvou tl. 200 mm štěrkodrtě 0/32, vč. ekologické likvidace odpadů	kpl	1,00000	11 074,72	11 074,72		Vlastní
16	Pol__0016	Demontáž stávající prefabrikované šachty DN1000 v místě napojení nové splaškové kanalizace, včetně, výkopů a zpětného hutněného zásypu s vrchní vrstvou tl. 200 mm štěrkodrtě 0/32 vč. ekologické likvidace odpadů	kpl	1,00000	1 870,98	1 870,98		Vlastní
17	Pol__0017	Průzkum staveniště, ověření dimenzí stávajících potrubí, ověření hloubek stávajících a nových šachet	kpl	1,00000	747,45	747,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 403	Areálová kanalizace splašková
R:	403.01	Areálová kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	Pol__0018	Napojení stávajících potrubí do nové prefabrikované šachty DN1000	kpl	2,00000	1 889,88	3 779,76		Vlastní
19	Pol__0019	Zkoušky těsnosti a revize dle platných ČSN a vyhlášek	kpl	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní
20	Pol__0020	Doprava a přesun hmot do místa zabudování vč. vnitrostaveništního přesunu	kpl	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní
21	Pol__0021	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
22	Pol__0022	Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a papírové podobě	kpl	1,00000	9 449,41	9 449,41		Vlastní
23	POZN	POZN Ověření nutnosti náhrady stávající šachty, hloubky šachet, jejich skladbu, úhly přítoků, odtoků, a úhly přítoků a odtoků a dimenze stávajících potrubí ověřit před začátkem výkopových prací nebo v jejich průběhu před objednáním šachet.		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	163 851,26
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 404	Areálová kanalizace dešťová
R:	404.01	Areálová kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 7		Dešťová kanalizace				260 136,95		
1	Pol__0001	Řezání živičného krytu do tl. 100 mm	m	142,00000	101,11	14 357,62		Vlastní
2	Pol__0002	Řezání betonového podkladu živičného krytu do tl. 200 mm	m	142,00000	149,68	21 254,56		Vlastní
3	Pol__0003	Odstranění živičného krytu do tl. 100 mm, včetně nakládky odvozu sutí na skládku	m2	70,00000	309,00	21 630,00		Vlastní
4	Pol__0004	Odstranění betonového podkladu živičného krytu do tl. 200 mm, včetně nakládky a odvozu sutí na skládku	m2	70,00000	295,29	20 670,30		Vlastní
5	Pol__0005	Výkopy pro potrubí do hl. 2,5 m a šíře 1 m	m3	121,50000	240,96	29 276,64		Vlastní
6	Pol__0006	Obsyp a podsyp šterkopísek	m3	37,05410	994,81	36 861,79		Vlastní
7	Pol__0007	Hutněný zpětný zásyp	m3	71,40000	150,25	10 727,85		Vlastní
8	Pol__0008	Hutněný vrchní zásyp rýhy tl. 200 mm šterkodrtí 0/32	m3	13,00000	1 153,77	14 999,01		Vlastní
9	Pol__0009	Naložení a odvoz přebytečného výkopku	m3	37,10000	454,33	16 855,64		Vlastní
10	Pol__0010	Pažení výkopu šíře 1 m a délky 67 m	kpl	1,00000	5 669,65	5 669,65		Vlastní
11	Pol__0011	Potrubí PVC-KG, vč. tvarovek a těsnění - DN125 SN4	m	84,00000	305,22	25 638,48		Vlastní
12	Pol__0012	DN150 SN8	m	8,00000	466,80	3 734,40		Vlastní
13	Pol__0013	RSD1-Plastová šachta DN425 pro 2x PVC-KG 125 a 1x PVC-KG 160, s výkyvným připojením potrubí, hl., šachty 1,66 m, dnem s úhlem 2x90 st., včetně podkladního betonu tl. 100 mm a poklopu pro D400	kpl	1,00000	11 074,72	11 074,72		Vlastní
14	Pol__0014	RSD2-Plastová šachta DN400 pro 2x PVC-KG 125, hl. šachty 1,34 m, dnem s úhlem 45 st., včetně, podkladního betonu tl. 100 mm a poklopu pro D400	kpl	1,00000	11 074,72	11 074,72		Vlastní
15	Pol__0015	RSD3-Plastová šachta DN425 pro 2x PVC-KG 125, s výkyvným připojením potrubí, hl. šachty 1,2 m, dnem, s úhlem 90 st., včetně podkladního betonu tl. 100 mm a poklopu pro D400	kpl	1,00000	11 074,71	11 074,71		Vlastní
16	Pol__0016	Vpusť svislá min. DN100 - min. 5 l/s, se suchou klapkou, záchytným mělkým košem a plastovou mříží, min. 240x240mm - do betonového žlabu kolem haly	kpl	2,00000	1 870,98	3 741,96		Vlastní
17	Pol__0017	Lapač střešních splavenin (LSS v situaci) z plastu, odtok DN100, se záchytným košem	ks	2,00000	747,45	1 494,90		Vlastní
Díl 799		Ostatní				34 017,92		
18	Pol__0018	Průzkum staveniště, ověření dimenzí stávajících potrubí, ověření hloubek stávajících a nových šachet	kpl	1,00000	1 889,88	1 889,88		Vlastní
19	Pol__0019	Napojení na potrubí drenáže kolem haly	kpl	2,00000	4 724,71	9 449,42		Vlastní
20	Pol__0020	Napojení nového potrubí PVC-KG 150 do stávající prefabrikované šachty DN1000 u retence RN1	kpl	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 404	Areálová kanalizace dešťová
R:	404.01	Areálová kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol_0021	Zkoušky těsnosti a revize dle platných ČSN a vyhlášek	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
22	Pol_0022	Doprava a přesun hmot do místa zabudování vč. vnitrostaveništního přesunu	kpl	1,00000	9 449,42	9 449,42		Vlastní
23	Pol_0023	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
24	Pol_0024	Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a papírové podobě	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
25	POZN	POZN - Ověření hloubky šachet, jejich skladbu, úhly přítoků a odtoků, ověřit před začátkem výkopových prací nebo v jejich průběhu před oblednáním šachet		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	294 154.87
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 406	Areálové rozvody vodovodu
R:	406.01	Areálové rozvody vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 9		Vodovod				108 369,25		
1	Pol__0001	Řezání živičného krytu do tl. 100 mm	m	46,00000	101,11	4 651,06		Vlastní
2	Pol__0002	Řezání betonového podkladu živičného krytu do tl. 200 mm	m	46,00000	187,10	8 606,60		Vlastní
3	Pol__0003	Odstranění živičného krytu do tl. 100 mm, včetně nakládky odvozu sutí na skládku	m2	22,00000	309,00	6 798,00		Vlastní
4	Pol__0004	Odstranění betonového podkladu živičného krytu do tl. 200 mm, včetně nakládky a odvozu sutí na skládku	m2	22,00000	590,59	12 992,98		Vlastní
5	Pol__0005	Výkopy pro potrubí do hl. 2,5 m a šíře 1 m	m3	52,80000	319,39	16 863,79		Vlastní
6	Pol__0006	Obsyp a podsyp šterkopísek	m3	14,22947	1 057,01	15 040,69		Vlastní
7	Pol__0007	Hutněný zpětný zásyp	m3	32,00000	150,25	4 808,00		Vlastní
8	Pol__0008	Hutněný vrchní zásyp rýhy tl. 200 mm šterkodrtí 0/32	m3	6,60000	1 153,77	7 614,88		Vlastní
9	Pol__0009	Naložení a odvoz přebytečného výkopku	m3	14,22947	567,91	8 081,06		Vlastní
10	Pol__0010	Pažení výkopu šíře 1 m a délky 29 m	kpl	1,00000	4 724,38	4 724,38		Vlastní
11	Pol__0011	Potrubí IPE PE100 vč. tvarovek - IPE 32x3	m	35,00000	119,06	4 167,10		Vlastní
12	Pol__0012	Výstražná fólie modré barvy a šíře 220 mm	m	35,00000	16,16	565,60		Vlastní
13	Pol__0013	Signální vodič nad potrubí vodovodu Y2,5Cu	m	35,00000	52,73	1 845,55		Vlastní
14	Pol__0014	Kulový uzávěr nebo šoupě DN25 se zemní soupravou hl. 1,5m, včetně podkladního betonu	ks	1,00000	7 848,69	7 848,69		Vlastní
15	Pol__0015	Poklop z litiny nebo plastu pro zemní uzávěr se zemní soupravou, včetně podkladního betonu	kpl	1,00000	3 760,87	3 760,87		Vlastní
Díl 799		Ostatní				21 733,65		
16	Pol__0016	Průzkum staveniště, ověření způsobu napojení na stávající vodovod	kpl	1,00000	1 889,88	1 889,88		Vlastní
17	Pol__0017	Napojení na stávající vodovod PE90	kpl	1,00000	7 087,06	7 087,06		Vlastní
18	Pol__0018	Tlakové zkoušky a revize dle platných ČSN a vyhlášek	kpl	1,00000	3 307,30	3 307,30		Vlastní
19	Pol__0019	Doprava a přesun hmot do místa zabudování vč. vnitrostaveništního přesunu	kpl	1,00000	6 614,59	6 614,59		Vlastní
20	Pol__0020	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,00000	1 417,41	1 417,41		Vlastní
21	Pol__0021	Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a papírové podobě	kpl	1,00000	1 417,41	1 417,41		Vlastní
22	POZN	POZN - Způsob napojení na stávající vodovod PE90, bude upřesněn po obnažení potrubí v průběhu výkopových prací		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	130 102,90
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 409	Areálové rozvody NN
R:	409.00	Globální náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl ON		Ostatní náklady				50 318,15		
1	K	Přesun materiálu na stavbu	km	120,00000	28,35	3 402,00		Vlastní
2	K	Koordinace s investorem	hod	8,00000	472,47	3 779,76		Vlastní
3	K	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	472,47	3 779,76		Vlastní
4	K	Pomocné zednické a sádrokartonářské práce	hod	8,00000	425,22	3 401,76		Vlastní
5	K	Pomocné nekvalifikované práce	hod	8,00000	377,98	3 023,84		Vlastní
6	K	Nepředvídatelné práce	hod	8,00000	377,98	3 023,84		Vlastní
7	K	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	377,98	1 511,92		Vlastní
8	K	Odvoz sutí na skládku auto do 5t	km	40,00000	28,35	1 134,00		Vlastní
9	K	Poplatek za uskladnění stavební sutí	t	2,80000	472,47	1 322,92		Vlastní
10	K	Odvoz asfaltové směsi na skládku auto do 5t	km	120,00000	28,35	3 402,00		Vlastní
11	K	Poplatek za uskladnění stavební sutí (asfaltová směs)	t	11,00000	472,47	5 197,17		Vlastní
12	K	Odvoz zeminy na skládku auto do 5t	km	120,00000	28,35	3 402,00		Vlastní
13	K	Poplatek za uskladnění zeminy	t	11,50000	472,41	5 432,72		Vlastní
14	K	Naložení elektroodpadu	t	0,25000	377,98	94,50		Vlastní
15	K	Odvoz elektroodpadu auto do 3,5t	km	80,00000	28,35	2 268,00		Vlastní
16	K	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	472,47	472,47		Vlastní
17	K	Revize vč. vyhotovení protokolu	kpl	1,00000	4 724,55	4 724,55		Vlastní
18	K	Dozory	kus	1,00000	944,94	944,94		Vlastní

Celkem	50 318,15
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 409	Areálové rozvody NN
R:	409.01	Areálové rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				116 040,78		
1	M	Kabel silový CYKY-J 4x70	m	96,00000	890,12	85 451,52		Vlastní
2	K	Montáž kabelu CYKY-J 4x70	m	96,00000	67,19	6 450,24		Vlastní
3	K	Demontáž stávajícího kabelu	m	43,00000	47,25	2 031,75		Vlastní
4	K	Upravení stávajícího rozvaděče pro připojení nového kabelu vč. materiálu	kpl	1,00000	6 615,25	6 615,25		Vlastní
5	M	Zemní plastová chránička 110/94mm	m	50,00000	81,93	4 096,50		Vlastní
6	K	Montáž zemní plastové chráničky 110/94mm	m	50,00000	66,90	3 345,00		Vlastní
7	M	Zemní plastová chránička 63/52mm	m	9,00000	61,23	551,07		Vlastní
8	K	Montáž zemní plastové chráničky 63/52mm	m	9,00000	58,02	522,18		Vlastní
9	K	Ukončení vodiče do 70 mm ²	kus	8,00000	55,37	442,96		Vlastní
10	K	Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem vč. štítku	kus	2,00000	94,49	188,98		Vlastní
11	K	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 4kg	m	50,00000	70,21	3 510,50		Vlastní
12	M	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
Díl M46		Zemní práce při montážích				205 955,11		
13	K	Vytrh.dlažby z písku, beton.dlaždice nezalitě	m ²	4,20000	38,08	159,94		Vlastní
14	K	Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	4,00000	112,45	449,80		Vlastní
15	K	Bourání živičných povrchů vrstva do 3-5cm	m ²	28,00000	119,06	3 333,68		Vlastní
16	K	Bourání asfaltu (silnice)	m ³	8,40000	3 401,79	28 575,04		Vlastní
17	K	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	82,00000	238,13	19 526,66		Vlastní
18	K	Rozbourání betonového základu	m ³	1,00000	3 987,65	3 987,65		Vlastní
19	K	Výkop kabelové rýhy 35x50cm ručně zem.tř.3	m	7,00000	261,75	1 832,25		Vlastní
20	K	Výkop kabelové rýhy 50x80cm ručně zem.tř.3	m	12,00000	419,55	5 034,60		Vlastní
21	K	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	35,00000	898,64	31 452,40		Vlastní
22	K	Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	7,00000	35,06	245,42		Vlastní
23	K	Zához kabel.rýhy 50x60cm ručně zem.tř.3	m	8,00000	70,11	560,88		Vlastní
24	K	Zához kabel.rýhy 50x60cm strojně zem.tř.3	m	4,00000	54,71	218,84		Vlastní
25	K	Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	20,00000	167,25	3 345,00		Vlastní
26	K	Zához kabel.rýhy 50x100cm strojně zem.tř.3	m	15,00000	91,28	1 369,20		Vlastní
27	K	Kabel.lože pískové š.35cm, bez zakrytí kab. vč. písku	m	7,00000	142,69	998,83		Vlastní
28	K	Kabel.lože pískové š.50cm, bez zakrytí kab. vč. písku	m	47,00000	185,21	8 704,87		Vlastní
29	K	Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	35,00000	185,21	6 482,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 409	Areálové rozvody NN
R:	409.01	Areálové rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	K	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm vč. folie	m	54,00000	14,17	765,18		Vlastní
31	K	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	21,90000	283,48	6 208,21		Vlastní
32	K	Křížovátka s kabely nebo potrubím	m	12,00000	236,24	2 834,88		Vlastní
33	K	Vyvěšení stávajícího kabelu při souběhu	m	5,00000	397,82	1 989,10		Vlastní
34	K	Vyvěšení stávajícího kabelu při křížení	ks	5,00000	283,48	1 417,40		Vlastní
35	K	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	10,00000	2 834,83	28 348,30		Vlastní
36	K	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	41,00000	283,48	11 622,68		Vlastní
37	K	Provizorní úprava terénu - štěrk 8-16mm	m2	35,00000	141,74	4 960,90		Vlastní
38	M	Štěrk 8-16mm	t	7,35000	403,49	2 965,65		Vlastní
39	K	Naložení zeminy na dopravní prostředek (27,1m3 x 2,2m3/t x 2)	t	119,24000	161,02	19 200,02		Vlastní
40	K	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km (dočasná mezideponie)	m3	54,20000	118,12	6 402,10		Vlastní
41	K	Naložení sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek (beton)	t	2,00000	120,95	241,90		Vlastní
42	K	Naložení sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek (asfalt)	t	11,00000	120,95	1 330,45		Vlastní
43	K	Naložení zeminy na dopravní prostředek (5,2m3 x 2,2m3/t)	t	11,50000	120,95	1 390,93		Vlastní
Díl M98		Stavební přípomoci				10 394,71		
44	M	Montážní pěna	kus	6,00000	99,22	595,32		Vlastní
45	K	Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny	kus	1,00000	472,47	472,47		Vlastní
46	K	Utěsnění kabelu NN otvoru chráničky-pěna těsnící	kus	6,00000	94,49	566,94		Vlastní
47	K	Zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody	kus	1,00000	1 417,41	1 417,41		Vlastní
48	K	Definitivní úprava fasády	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní
49	K	Řezání spáry pro skříně a trubky (hloubka řezu do 10cm)	m	2,00000	94,49	188,98		Vlastní
50	K	Vysekání drážky pro kabel 100x100mm	m	1,00000	283,48	283,48		Vlastní
51	K	Zapravení kabelové drážky	m2	1,10000	944,94	1 039,43		Vlastní
52	K	Naložení sutě na dopravní prostředek	m3	0,40000	402,55	161,02		Vlastní
53	M	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 834,83	2 834,83		Vlastní

Celkem	332 390,60
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D01		kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka a	60 159,05					
1	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	260,00000	44,32	11 523,20		URS
2	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	260,00000	50,37	13 096,20		URS
3	R7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,26000	6 879,18	1 788,59		Vlastní
4	R7593501195	Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm	kus	5,00000	359,08	1 795,40		Vlastní
5	R1221250	koncovka HDPE 40mm bez ventilu	kus	4,00000	260,80	1 043,20		Vlastní
6	R1177766	koncovka HDPE 40mm s ventilem	kus	4,00000	434,67	1 738,68		Vlastní
7	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	60,00000	103,00	6 180,00		URS
8	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	60,00000	66,90	4 014,00		URS
9	R7593505102	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	140,00000	126,62	17 726,80		Vlastní
10	R34571358.11	uzavírací zátka pro korugované chráničky pr. do 110 mm	ks	6,00000	208,83	1 252,98		Vlastní
Díl D02		zemní práce kabelových tras - viz situace, koordinovat a realizaci IS a komunikací	169 657,57					
11	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	115,00000	203,16	23 363,40		URS
12	460161154	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 5	m	60,00000	664,29	39 857,40		URS
13	460431164	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 5	m	60,00000	88,54	5 312,40		URS
14	468041123	Rezáni živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	35,00000	188,99	6 614,65		URS
15	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	15,00000	371,36	5 570,40		URS
16	460871132	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	14,00000	102,05	1 428,70		URS
17	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m	m2	14,00000	488,53	6 839,42		Vlastní
18	460161184	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 5	m	55,00000	992,08	54 564,40		URS
19	460431294	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 5	m	55,00000	189,93	10 446,15		URS
20	460391125	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	4,00000	383,65	1 534,60		URS
21	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	4,00000	2 390,70	9 562,80		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	R7593500600	Fólie výstražná š. 34cm	m	115,00000	14,17	1 629,55		Vlastní
23	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	115,00000	17,86	2 053,90		URS
24	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	10,00000	48,29	482,90		URS
25	R7593500600	Krycí deska PVC pro ochranu kabelů, š.200mm	m	10,00000	39,69	396,90		Vlastní
Díl D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž						68 713,70		
26	34123032	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 12 vláken 9/125 plášť HDPE	m	110,00000	20,79	2 286,90		URS
27	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	210,00000	24,85	5 218,50		URS
28	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	320,00000	44,32	14 182,40		URS
29	34571829	mikrotrubička HDPE zemní z odolné vnitřní lubrikační vrstva D	m	530,00000	10,02	5 310,60		URS
30	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	530,00000	41,20	21 836,00		URS
31	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (E/UTP) kategorie 6	m	150,00000	20,60	3 090,00		URS
32	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	150,00000	23,53	3 529,50		URS
33	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	20,00000	37,14	742,80		URS
34	742110041	Montáž listů vkladacích pro slaboproud	m	20,00000	39,97	799,40		URS
35	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	40,00000	18,62	744,80		URS
36	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	40,00000	58,87	2 354,80		URS
37	34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	20,00000	230,57	4 611,40		URS
38	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	20,00000	200,33	4 006,60		URS
Díl D04 zakončení v objektech Energocentrum, Centrální sklad, Hala						92 347,50		
39	35759005	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex	kus	4,00000	931,71	3 726,84		URS
40	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	4,00000	146,47	585,88		URS
41	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	4,00000	438,45	1 753,80		URS
42	R37459070.01	adaptér optický LC/PC OS duplex	kus	48,00000	22,68	1 088,64		Vlastní
43	R37459135.01	pigtail optický LC/PC OS 9/125 délka 1m	kus	96,00000	149,30	14 332,80		Vlastní
44	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	kus	96,00000	13,23	1 270,08		URS
45	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	48,00000	502,71	24 130,08		URS
46	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	96,00000	19,47	1 869,12		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	48,00000	702,09	33 700,32		URS
48	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	96,00000	34,11	3 274,56		URS
49	R742330000.0	Montážní práce – propojení optické vany se stávající trasou, včetně čištění a základní optické kontroly	kus	2,00000	3 307,69	6 615,38		Vlastní
Díl D05 ostatní					95 226,69			
50	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,00000	273,09	273,09		URS
51	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	10,00000	115,28	1 152,80		URS
52	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	50,00000	115,28	5 764,00		URS
53	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	50,00000	440,34	22 017,00		URS
54	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	20,00000	501,76	10 035,20		URS
55	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	10,00000	13,23	132,30		URS
56	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	6,00000	218,28	1 309,68		URS
57	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	180,00000	16,73	3 011,40		URS
58	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,50000	144,56	72,28		URS
59	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,50000	506,49	2 785,70		URS
60	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,00000	332,62	6 652,40		URS
61	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	18,00000	118,12	2 126,16		URS
62	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	360,00000	24,76	8 913,60		URS
63	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,20000	3 713,62	742,72		URS
64	R091002000.1	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (instalační, rozvodné a přístrojové krabice, víčka, svorky, příchytky apod.)	kus	1,00000	4 724,71	4 724,71		Vlastní
65	R091002000.1	Výchozí revize elektro, revizní zpráva	hod	25,00000	566,97	14 174,25		Vlastní
66	R091002000.1	Provozní a funkční zkoušky, měření PM+OTDR, prohlídky	hod	2,00000	566,97	1 133,94		Vlastní
67	R091002000.1	Uvedení do provozu, odzkoušení bezpečného provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy, instruktážní návody atd.	hod	8,00000	566,97	4 535,76		Vlastní
68	R091002000.1	Konfigurace a programování systému	hod	10,00000	566,97	5 669,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D06		koordinace, projektová dokumentace				76 512,00		
69	R7593501805	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball marker 1421 - XR ID, oranžový telekomunikace, zapisovatelný	kus	2,00000	907,14	1 814,28		Vlastní
70	R7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	2,00000	330,73	661,46		Vlastní
71	R7491510070	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min.	kus	6,00000	2 362,35	14 174,10		Vlastní
72	R21010300.10	Montáž těsnící průchodky, vč. utěsnění a obnovy hydroizolace v ploše do 1m2	kus	6,00000	472,47	2 834,82		Vlastní
73	R21010300.10	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,00000	2 258,41	2 258,41		Vlastní
74	R21010300.10	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	6,00000	3 212,80	19 276,80		Vlastní
75	R7491510070	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min.	kus	6,00000	2 362,35	14 174,10		Vlastní
76	R7491552020	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min.	kus	6,00000	472,47	2 834,82		Vlastní
77	R013254000.1	Dodavatelská, dílenská dokumentace	hod	12,00000	566,97	6 803,64		Vlastní
78	R013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16,00000	566,97	9 071,52		URS
79	R013254000.1	Projektové řízení a koordinace prací s ostatními profesemi	hod	1,00000	566,97	566,97		Vlastní
80	R013254000.1	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,25000	2 022,18	505,55		URS
81	R013254000.1	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru; Geodetické práce - směrové i hloubkové, nové trasy vč. Chrániček	km	0,25000	6 142,12	1 535,53		Vlastní

Celkem	562 616,51
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.3	Centrální sklady - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D01		SK - strukturovaná kabeláž				70 027,23		
1	35712008	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 9U/500mm	kus	1,00000	3 921,51	3 921,51		URS
2	742330004	Montáž rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,00000	803,20	803,20		URS
3	R35712120.01	Kartáč pro stojanový rozvaděč do otvoru pro kabely, minimální rozměr 350 x 80mm	kus	1,00000	497,04	497,04		Vlastní
4	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,00000	992,19	992,19		URS
5	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,00000	113,39	113,39		URS
6	R0051278	Patch kabel 2m UTP, CAT6	kus	4,00000	52,92	211,68		Vlastní
7	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	1,00000	1 497,73	1 497,73		URS
8	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6	kus	24,00000	83,15	1 995,60		URS
9	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,00000	661,46	661,46		URS
10	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,00000	217,34	217,34		URS
11	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,00000	113,39	113,39		URS
12	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,00000	47,26	47,26		URS
13	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	3,00000	283,48	850,44		URS
14	R35712085.08	Switch, 24x 1G - PoE; 4x 10G SFP+ SM	kus	1,00000	13 087,45	13 087,45		Vlastní
15	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
16	R7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,00000	1 889,88	1 889,88		Vlastní
17	R7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru, upevněného expertní	kus	1,00000	141,74	141,74		Vlastní
18	R35712085.12	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit	kus	2,00000	708,71	1 417,42		Vlastní
19	r7595605140	Montáž modulu SFP	kus	2,00000	1 455,21	2 910,42		Vlastní
20	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	280,00000	20,79	5 821,20		URS
21	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	280,00000	43,47	12 171,60		URS
22	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	9,00000	20,79	187,11		URS
23	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	9,00000	80,32	722,88		URS
24	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	9,00000	26,46	238,14		URS
25	R1195836	Lišta DIN TS35, holá, děrovaná, délka 1m	kus	3,00000	75,60	226,80		Vlastní
26	R.0033001	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE	kus	3,00000	2 899,08	8 697,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.3	Centrální sklady - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,00000	113,39	340,17		URS
28	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s	kus	3,00000	368,53	1 105,59		URS
29	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	3,00000	141,74	425,22		URS
30	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 20mm	m	100,00000	17,01	1 701,00		URS
31	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	100,00000	39,69	3 969,00		URS
32	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,00000	20,79	207,90		URS
33	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	10,00000	48,19	481,90		URS
34	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	5,00000	444,12	2 220,60		URS
Díl D02		CCTV - kamerový systém				62 815,99		
35	R38475056.01	kamera venkovní IP bullet, 8Mpx, 25/30fps, 1/1,8" Starlight, H.265+ motor, f=2,7-12mm (113-47°)	kus	3,00000	11 867,23	35 601,69		Vlastní
36	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,00000	330,73	992,19		URS
37	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	3,00000	141,74	425,22		URS
38	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	3,00000	141,74	425,22		URS
39	38471005	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP HDMI 4K, Audio 8x PoE	kus	1,00000	8 457,23	8 457,23		URS
40	40332007	HDD k rekordérům kamerových systémů 10TB	kus	1,00000	4 677,46	4 677,46		URS
41	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,00000	8 069,80	8 069,80		URS
42	95321001	licence základní bez kamerových licencí	kus	1,00000	614,21	614,21		URS
43	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,00000	330,73	330,73		URS
44	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,00000	2 645,84	2 645,84		URS
45	73558005	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" 10x10 cm černý piktogram ve žlutém čtverci	kus	10,00000	34,02	340,20		URS
46	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	10,00000	23,62	236,20		URS
Díl D03		kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž				49 699,40		
47	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	120,00000	20,79	2 494,80		URS
48	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	120,00000	44,32	5 318,40		URS
49	34571829	mikrotrubička HDPE zemní z odolné vnitřní lubrikační vrstva D	m	100,00000	10,02	1 002,00		URS
50	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	530,00000	41,20	21 836,00		URS
51	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	200,00000	20,60	4 120,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.3	Centrální sklady - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,00000	23,53	4 706,00		URS
53	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	150,00000	18,62	2 793,00		URS
54	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	100,00000	58,87	5 887,00		URS
55	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	20,00000	37,14	742,80		URS
56	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	20,00000	39,97	799,40		URS
Díl D04 zakončení v objektech Centrální sklad, Hematologie						32 956,07		
57	35759005	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 12xSC duplex	kus	2,00000	931,71	1 863,42		URS
58	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,00000	425,22	850,44		URS
59	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	2,00000	1 493,01	2 986,02		URS
60	R37459070.01	adaptér optický LC/PC OS duplex	kus	24,00000	22,68	544,32		Vlastní
61	R37459135.01	pigtail optický LC/PC OS 9/125 délka 1m	kus	48,00000	149,30	7 166,40		Vlastní
62	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	kus	48,00000	13,23	635,04		URS
63	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	48,00000	52,92	2 540,16		URS
64	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	48,00000	24,57	1 179,36		URS
65	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,00000	330,73	7 937,52		URS
66	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	48,00000	82,21	3 946,08		URS
67	R742330000.01	Montážní práce – propojení optické vany se stávající trasou, včetně čištění a základní optické kontroly	kus	1,00000	3 307,31	3 307,31		Vlastní
Díl D05 ostatní						43 198,05		
68	741920241	Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	1,00000	4 252,24	4 252,24		URS
69	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,00000	141,74	141,74		URS
70	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	2,00000	453,57	907,14		URS
71	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	5,00000	38,74	193,70		URS
72	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,10000	4 724,71	472,47		URS
73	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,00000	614,21	14 741,04		URS
74	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,00000	377,98	9 071,52		URS
75	R013294000.01	Ostatní dokumentace stavby	hod	8,00000	377,98	3 023,84		URS
76	R013254000.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	12,00000	614,21	7 370,52		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 410	Areálové rozvody slaboproudu
R:	410.3	Centrální sklady - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	R092103001.0	Náklady na zkušební provoz	hod	8,00000	377,98	3 023,84		URS

Celkem	258 696.74
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 415	Areálové rozvody teplovodu
R:	415.01	Teplovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Teplovodní přípojka				167 538,26		
1	Pol__0001	Zamražení stávajícího vedení, vyvrtání a osazení odbočky s Kulovými kohouty (2 ks) pro odpadové, hospodářství (lze nahradit vypuštěním systému)	kpl	1,00000	8 032,01	8 032,01		Vlastní
2	Pol__0002	předizolované potrubí DN25 vč U kompenzátorů	bm	100,00000	944,95	94 495,00		Vlastní
3	Pol__0003	Výkop pro přípojku resp. energetický kanál	m3	15,00000	1 058,33	15 874,95		Vlastní
4	Pol__0004	Betonový energetický kanál - betonový žlab 500x500x500 mm + betonový záklop	bm	20,00000	1 606,40	32 128,00		Vlastní
5	Pol__0005	Hutnění, zpětný zásyp a provizorní horní 20 cm vrstvu - Provizorní úprava terénu - šterk 8-16mm	m3	10,00000	1 700,83	17 008,30		Vlastní
Díl 799		OSTATNÍ				14 174,06		
6	Pol__0006	Vyvážení OS - přednastavení armatur a změření průtoků vedlejší hala	ks	1,00000	2 362,29	2 362,29		Vlastní
7	Pol__0007	Montáže včetně spojů, závěsů potrubí, pevných i kluzných bodů, izolace potrubí.	ks	1,00000	6 142,12	6 142,12		Vlastní
8	Pol__0008	Tlaková zkouška	ks	1,00000	2 362,35	2 362,35		Vlastní
9	Pol__0009	Proplach a napuštění systému	ks	1,00000	3 307,30	3 307,30		Vlastní

Celkem	181 712,32
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				294 126,76		
1	111104111R0	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 290,00000	m2	290,00000	6,24	1 809,60	823-1	RTS 25/ I
2	111201101R0	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za objektem - cca 340m2 (50m2 je řešeno vrámci demolice) : 340-50 komunikace ostatní : 247 komunikace betonový povrch : 27 Mezisoučet	m2	290,00000	43,66	12 661,40	800-1	RTS 25/ I
3	113107416R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm komunikace ostatní : 247 komunikace betonový povrch : 27 Mezisoučet	m2	274,00000	32,22	8 828,28	822-1	RTS 25/ I
4	113108410R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm uvažovány dvě vrstvy po 100mm : komunikace ostatní : 247*2 komunikace betonový povrch : 27*2 Mezisoučet	m2	548,00000	60,38	33 088,24	822-1	RTS 25/ I
5	113151113R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, obnova povrchu : 620	m2	620,00000	128,42	79 620,40	822-1	RTS 25/ I
6	113201111R0	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek předpoklad 15mb : 15	m	15,00000	143,63	2 154,45	822-1	RTS 25/ I
7	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek předpoklad 15mb : 15	m	15,00000	117,65	1 764,75	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	120001101R0	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,80000	m3	29,80000	328,84	9 799,43	800-1	RTS 25/ I
9	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, komunikace ostatní odkop do celkové tl. 450mm (450-200-160=90mm) : 247*0.09 komunikace betonový povrch do celkové tl. 520mm (520-200-160=160mm) : 27*0.16 bet. dlažba tl.250mm : 13*0,25 Mezisoučet	m3	29,80000	248,05	7 391,89	800-1	RTS 25/ I
10	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepiivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,80000*0,4	m3	11,92000	24,28	289,42	800-1	RTS 25/ I
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,80000	m3	29,80000	151,90	4 526,62	800-1	RTS 25/ I
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,80000*20	m3	596,00000	24,38	14 530,48	800-1	RTS 25/ I
13	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace ostatní : 247 komunikace betonový povrch : 27 bet. dlažba : 13 Mezisoučet	m2	287,00000	17,01	4 881,87	800-1	RTS 25/ I
14	182001122R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	290,00000	125,20	36 308,00	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za objektem - cca 340m2 (50m2 je řešno v rámci demolice) : 340-50		290,00000				
15	182101101R0	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	290,00000	81,74	23 704,60	800-1	RTS 25/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za objektem - cca 340m2 (50m2 je řešno v rámci demolice) : 340-50		290,00000				
16	182303112R0	Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	290,00000	59,06	17 127,40	823-1	RTS 25/ I
		na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za objektem - cca 340m2 (50m2 je řešno v rámci demolice) : 340-50		290,00000				
17	183405211R0	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici,	m2	290,00000	28,92	8 386,80	823-1	RTS 25/ I
		Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene. Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za objektem - cca 340m2 (50m2 je řešno v rámci demolice) : 340-50		290,00000				
18	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	6,00000	196,56	1 179,36	823-1	RTS 25/ I
19	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,80000	319,77	9 529,15	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,80000		29,80000				
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	8,70000	149,77	1 303,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 290,00000*0,03		8,70000				
21	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	26,10000	583,97	15 241,62	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 290,00000*0,09		26,10000				
Díl 5		Komunikace				734 875,57		
22	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	13,00000	182,37	2 370,81	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 13,00000		13,00000				
23	564851112RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuťnění 160 mm	m2	27,00000	288,21	7 781,67	822-1	RTS 25/ I
		analogicky dle popisu v PD: štěrkodrt' ŠDA 160 mm ČSN 736126-1 komunikace betonový povrch : 27		27,00000				
24	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	247,00000	356,24	87 991,28	822-1	RTS 25/ I
		analogicky dle popisu v PD: Štěrkodrt' ŠDa min. 200 mm ČSN EN 13285						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikace ostatní : 247		247,00000				
25	565141111RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním analogicky dle popisu v PD: Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1 komunikace ostatní : 247	m2	247,00000	467,65	115 509,55	822-1	RTS 25/ I
		komunikace ostatní : 247		247,00000				
26	567122111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou analogicky dle popisu v PD: směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 120 mm ČSN 736124-1 komunikace betonový povrch : 27	m2	27,00000	361,44	9 758,88	822-1	RTS 25/ I
		komunikace ostatní : 247		27,00000				
27	567122114R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou analogicky dle popisu v PD: Směs stmelená cementem SC C8/10 150 mm ČSN EN 14227-1 komunikace ostatní : 247	m2	247,00000	37,59	9 284,73	822-1	RTS 25/ I
		komunikace ostatní : 247		247,00000				
28	573111124R0	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 analogicky dle popisu v PD: Postřik infiltrační asfaltový PI-A1,0 kg/m2 ČSN EN 12271 komunikace ostatní : 247	m2	247,00000	52,63	12 999,61	822-1	RTS 25/ I
		komunikace ostatní : 247		247,00000				
29	573231125R0	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0.50 kg/m2 bez posypu kamenivem analogicky dle popisu v PD: Postřik živичný spojovací PS-A 0,5 kg/m2 ČSN EN 12271 komunikace ostatní : 247 obnova povrchu : 620	m2	867,00000	15,02	13 022,34	822-1	RTS 25/ I
		komunikace ostatní : 247 obnova povrchu : 620		247,00000 620,00000				
30	577131111RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	867,00000	434,17	376 425,39	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: Asfaltový beton ohrusný ACO 1140 mm ČSN EN 13108-1 komunikace ostatní : 247 obnova povrchu : 620			247,00000 620,00000			
31	581131115R01	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 200 mm analogicky dle popisu v PD: cementový beton zdrsněný - ohrusná vrstva CB III ČSN 736123 komunikace betonový povrch : 27	m2	27,00000	943,35	25 470,45	822-1	RTS 25/ I
32	596831111RT	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z vápenné malty komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m bet. dlažba tl.250mm : 13	m2	13,00000	813,41	10 574,33	822-1	RTS 25/ I
33	573111rp01	Očištění s opravou odfrézovaného povrchu komunikace analogicky dle popisu v PD: Povrch odfrézovaných ploch komunikace bude očištěn a budou provedeny opravy trhlin. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. obnova povrchu : 620 Mezisoučet	m2	620,00000	94,49	58 583,80		Vlastní
34	5811311rp01	Příplatek k položce kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: cementový beton zdrsněný - ohrusná vrstva CB III ČSN 736123 příplatek za další 4cm tloušťky na celkových 24cm. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,	m2	27,00000	188,99	5 102,73		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,00000

27,00000

35	5-POZN-001	Poznámka k ocenění komunikací		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	------------	-------------------------------	--	---------	------	------	--	---------

Poznámka : tuto položku neceníš, ale v rámci konstrukcí a povrchů zahrnout do ceny položek:

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, v platném znění za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro šterkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek. Pláň se musí ztuhnout na E_{2,def} = 45 MPa. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob opevnění pláně.

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	70 327,65
---------------	---------------------------------------	------------------

36	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	10,00000	350,57	3 505,70	822-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

předpoklad cca 10mb : 10

10,00000

37	917862111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,00000	535,78	10 715,60	822-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

analogicky dle popisu v PD:

obrubník rozměru 80 x 250 x 1500mm

předpoklad 20mb : 20

20,00000

Mezisoučet

20,00000

38	917862111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00000	610,43	9 156,45	822-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

předpoklad 15mb : 15

15,00000

39	917932131RT	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C20/25 včetně dodávky přídlažby	m	56,00000	453,10	25 373,60	822-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél vozovky předpoklad na straně nových objektů - předpoklad 56mb : 56		56,00000				
40	919735113R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody předpoklad nařezání pro nové konstrukce cca 177mb : 177	m	177,00000	121,90	21 576,30	822-1	RTS 25/ I
Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						3 572,96		
41	938908411R0	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného komunikace ostatní : 247 komunikace betonový povrch : 27 Mezisoučet	m2	274,00000	13,04	3 572,96	822-1	RTS 25/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot						31 108,77		
42	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41, : Součet : 423,13342	t	423,13342	73,52	31 108,77	822-1	RTS 25/ I
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						454 215,08		
43	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7, : Součet : 278,91800	t	278,91800	312,30	87 106,09	801-3	RTS 25/ I
44	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7, : Součet : 8088,62200	t	8 088,62200	26,65	215 561,78	801-3	RTS 25/ I
45	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m pozn. Sut' při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8	t	139,45900	452,63	63 123,33	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 600	Areálové komunikace a zpevněné plochy
R:	600.01	Areálové komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,4,5,6,7, : Součet: : 139,45900		139,45900				
46	979082121R01	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7, : Součet: : 557,83600	t	557,83600	50,46	28 148,40	801-3	RTS 25/ I
		557,83600		557,83600				
47	979999975R01	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7, : Součet: : 96,44706	t	96,44706	207,89	20 050,38	801-3	RTS 25/ I
		96,44706		96,44706				
48	979999978R01	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7, : Součet: : 7,34949	t	7,34949	519,72	3 819,68	801-3	RTS 25/ I
		7,34949		7,34949				
49	979999996R01	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7, : Součet: : 175,11867	t	175,11867	207,89	36 405,42	801-3	RTS 25/ I
		175,11867		175,11867				
Celkem						1 588 226,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 702	Obnova areálového oplocení
R:	702.01	Obnova areálového oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96		Bourání konstrukcí				16 334,84		
1	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	172,00000	40,54	6 972,88		OTSKP 24
		odstranění stávajícího oplocení : 172		172,00000				
2	96684rp01	Příplatek k položce ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Stávající oplocení vč. betonových sloupků, pletiva a ostnatého drátu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 172,00000	M	172,00000	54,43	9 361,96		Vlastní
				172,00000				
Díl 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 978,30		
3	979951111R01	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,42656	-9 450,01	-4 031,00	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,42656		0,42656				
4	979999978R01	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,71348	t	3,71348	283,48	1 052,70	801-3	RTS 25/ I
				3,71348				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				908 435,92		
5	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	225,70000	377,03	85 095,67		OTSKP 24
		oplocení na terénu drátěné panely : 1,85*(110+12)		225,70000				
		Mezisoučet		225,70000				
6	76794	OPLOCENÍ Z PLECHU, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; vlnitý; tl = 0,80 mm; výška vlny = 30 mm; šířka vlny = 110 mm; povrchová úprava: pozink oplocení na terénu - plně panely : 1,85*50	M2	92,50000	5 064,89	468 502,33		OTSKP 24
				92,50000				
		Mezisoučet		92,50000				
7	76793rp01	Příplatek k položce OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: viz. kniha materiálových standartů SO 702	M2	225,70000	1 029,99	232 468,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 702	Obnova areálového oplocení
R:	702.01	Obnova areálového oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OPLOCENÍ NA TERÉNU – DRÁTĚNÉ PANELE

Barva: RAL 9005 JET Black - černá

Materiál: Povrchová úprava – pozinkováno + poplastováno

Technické parametry:

Jedná se o bezpečnostní oplocení. Panely 2D výšky 1830 mm jsou v horní části zakončené ostny o velikosti 30 mm a vodorovné dráty jsou zdvojeny. K tomuto typu panelu jsou vhodné kovové poplastované sloupky o profilu 60x60 mm, na který jsou panely instalovány pomocí objímek, příchytěk a šroubů. Průměr drátu: svislý 5 mm, vodorovný 2x6 mm. Oka 200 × 50mm, svislé obdélníky. Provedení oplocení včetně šikmých ploch na terénu. Oplocení je možné kotvit pouze do kotevních patek z betonu min. třídy C16/20. Součástí oplocení je i příslušenství kotvení. Dodávka včetně betonových patek pro ukotvení sloupku do země. Součástí bude osazení podhrabových desek profilu 300x50 mm, úroveň osazení bude min. 50 mm nad terénem. Do cen oplocení zahrnout dále veškeré zemní práce vč. odvozu a ukládky nřehvtečného výkonku
 Šířka panelu: 2500 mm
 Výška panelu: 1830 mm
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 225,70000

225,70000

8	76794rp01	Příplatek k položce OPLOCENÍ Z PLECHU, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	M2	92,50000	1 322,91	122 369,18		Vlastní
---	-----------	---	----	----------	----------	------------	--	---------

viz. kniha materiálůvých standartů SO 702

OPLOCENÍ NA TERÉNU – PLNÉ PANELE

Barva: RAL 9005 JET Black - černá

Materiál: Povrchová úprava – pozinkováno + komaxit RAL

Technické parametry:

Jedná se o bezpečnostní oplocení. Výplň oplocení je z tahokovu, v obvodovém rámu, čelní propustnost cca15%, pozinkovaný, barevná úprava ral. Výška min. 1,8 m, max. 2,0 m nad terénem. Plech kotvený do ocelových sloupků o profilu 80x80 mm, pomocí vrutů nebo šroubů s EPDM podložkou. Provedení oplocení včetně šikmých ploch na terénu. Oplocení je možné kotvit do kotevních patek z betonu min. třídy C16/20. Součástí oplocení je i příslušenství kotvení. Dodávka včetně betonových patek pro ukotvení sloupku do země
 Součástí bude osazení podhrabových desek profilu 300 x 50 mm, úroveň osazení bude min. 50 mm nad terénem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-001R01	Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístřešek odpadového hospodářství
O:	SO 702	Obnova areálového oplocení
R:	702.01	Obnova areálového oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vzdálenost sloupků: 2000 mm, dílce tahokovu široké 1m Výška panelu: 1800-2000 mm Do cen oplocení zahrnout dále veškeré zemní práce vč. odvozu a ukládky přebytečného výkopku. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 92,50000						
				92,50000				
Celkem						921 792,46		