

Krycí list k ZL číslo 2

Název stavby:	Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář	Objednatel:	I. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrá	IČ/DIČ:	27395286/
Druh stavby:	Bourání podlah, stropu a stěn	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Poděbrady	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	IČ/DIČ:	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby:	22.10.2024	Konec výstavby:	21.10.2025	Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Málek	Datum:	09.01.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	74 228,68	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 887,53	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	32 796,17				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		-5 311,72						
Přesun hmot a sutí		478 349,64						
ZRN celkem		586 950,30	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 586 950,30
Základ 21%	586 950,30	DPH 21%	123 259,56	Celkem včetně DPH 710 209,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list číslo 2

Název stavby:		Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář				Doba výstavby:	365 dní	Objednatel:	I.Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbra			
Druh stavby:		Bourání podlah, stropu a stěn				Začátek výstavby:	22.10.2024	Projektant:				
Lokalita:		Poděbrady				Konec výstavby:	21.10.2025	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o			
JKSO:						Zpracováno dne:	09.01.2025	Zpracoval:	Tomáš Málek			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1			Zemní práce				0,00	103 777,05	103 777,05		111,66	
1		131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (0,265*19,8*13,3) - chybí ve VV	m3	69,79	1 220,00	0,00	85 143,80	85 143,80	1,60	111,66	ÚRS II / 2024
2		162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - chybí ve VV	m3	69,79	139,00	0,00	9 700,13	9 700,13	0,00	0,00	ÚRS II / 2024
3		162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - chybí ve VV	m3	69,79	128,00	0,00	8 933,12	8 933,12	0,00	0,00	ÚRS I / 2025
28			Zpevňování hornin a konstrukcí				0,00	-5 995,13	-5 995,13		-0,01	
4		213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-239,81	25,00	0,00	-5 995,13	-5 995,13	0,00	-0,01	dle SoD
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	135 544,50	135 544,50		36,58	
5		762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	1 075,75	63,00	0,00	67 772,25	67 772,25	0,02	18,29	ÚRS I / 2025
6		762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	1 075,75	63,00	0,00	67 772,25	67 772,25	0,02	18,29	ÚRS I / 2025
63			Podlahy a podlahové konstrukce				-52 722,00	-32 781,39	-85 503,39		-3,84	
7		631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (ochranná m	m2	-12,39	6 901,00	-52 722,00	-32 781,39	-85 503,39	0,31	-3,84	dle SoD
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	20 013,84	20 013,84		1,58	
8		711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	263,34	76,00	0,00	20 013,84	20 013,84	0,01	1,58	dle SoD
713			Izolace tepelné				0,00	30 317,43	103 317,24		17,96	
9		762420837	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových (heraklit - strop)	m2	234,66	85,70	0,00	20 109,93	20 109,93	0,04	9,75	ÚRS I / 2025
10		713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	234,66	43,50	0,00	10 207,49	10 207,49	0,04	8,21	ÚRS I / 2025
11		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	239,54	55,90	0,00	13 390,29	13 390,29	0,00	0,00	ÚRS II/2025
12		28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm	m2	251,52	237,00	59 609,53	0,00	59 609,53	0,03	6,29	ÚRS II/2025
762			Konstrukce tesařské				0,00	21 869,85	21 869,85		6,57	
13		762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	234,66	46,60	0,00	10 934,92	10 934,92	0,01	3,29	ÚRS I / 2025
14		762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	234,66	46,60	0,00	10 934,92	10 934,92	0,01	3,29	ÚRS I / 2025
76			Zámečnické konstrukce				0,00	79 200,00	79 200,00		3,60	
15		741914865	Demontáž konstrukce z profilů tenkostěnných po částech s rozřezáním -demontáž stávající ocelový krovu	kg	3 600,00	22,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	3,60	ÚRS I / 2025
96			Bourání konstrukcí				0,00	49 069,13	-91 446,69		25,80	
16		965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 (0,1m3	m3	11,73	3 035,00	0,00	35 585,38	35 585,38	2,20	25,80	dle SoD
17		965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	11,73	1 150,00	0,00	13 483,75	13 483,75	0,00	0,00	dle SoD
18		965082933STR	Bourání stropní konstrukce ze skládaných keramických tvarovek	m3	-37,96	1 250,00	0,00	-47 450,00	-47 450,00	1,40	-53,14	Dle SoD
19		981013212	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých těžkou mechanizací	m3	-210,67	800,00	0,00	-168 537,60	-168 537,60	0,24	-50,56	Dle SoD
20		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	49,53	831,00	0,00	41 157,77	41 157,77	0,24	11,89	Dle SoD
21		974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	101,82	337,00	0,00	34 314,01	34 314,01	0,24	24,44	ÚRS II / 2024
H01			Budovy občanské výstavby				0,00	-1 386,00	-1 386,00		0,00	
22		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-3,96	350,00	0,00	-1 386,00	-1 386,00	0,00	0,00	dle SoD
S			Přesuny suti				0,00	312 870,75	312 870,75		0,00	
23		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	133,589	440,00	0,00	58 779,16	58 779,16	0,00	0,00	dle SoD
24		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	245,249	220,00	0,00	53 954,78	53 954,78	0,00	0,00	dle SoD
25		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2480,950	16,00	0,00	39 695,19	39 695,19	0,00	0,00	dle SoD

26	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	245,249	580,00	0,00	142 244,42	142 244,42	0,00	0,00	dle SoD
27	469973135	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z izolačních materiálů kód odpadu 17 06 04 - skládkovné IPA - dle vážních listků	t	3,88	4 690,00	0,00	18 197,20	18 197,20	0,00	0,00	ÚRS II / 2024
Ostatní materiál						-5 311,72	0,00	-5 311,72	-0,11		
28	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-284,05	18,70	-5 311,72	0,00	-5 311,72	0,00	-0,11	dle SoD
Celkem:								586 950,30			

Poznámka: