

Cenová nabídka

Stavba: Výměna stoupačkových kohoutů UT v domě Tyršova 68 v Přerově-Předmostí

Objednatel: Magistrát města Přerova, Blahoslavova 79/3 750 02 Přerov 2

30. 6. 2025

PC	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Odstavení, vypuštění vytápění	kpl	1,00	750,00	750,00
2	Demontáž uzavíracích ventilů, šroubení, vypouštěcích kohoutů, izolace	kpl	36,00	350,00	12 600,00
3	Montáž uzavíracích plnopřůtočných kohoutů, šroubení, spojovacího materiálu	kpl	36,00	750,00	27 000,00
4	Kohout kulový plnopřůtočný MM ½"	ks	3,00	103,00	309,00
5	Kohout kulový plnopřůtočný MM ¾"	ks	14,00	136,00	1 904,00
6	Kohout kulový plnopřůtočný MM 1"	ks	19,00	209,00	3 971,00
7	Kohout kulový vypouštěcí ½"	ks	36,00	63,00	2 268,00
8	Šroubení radiátorové přímé R 51 ½"	ks	3,00	54,00	162,00
9	Šroubení radiátorové přímé R 51 ¾"	ks	14,00	83,00	1 162,00
10	Šroubení radiátorové přímé R 51 1"	ks	19,00	143,00	2 717,00
11	Úprava, přemístění vypouštěcích ventilů u dveří č. 2,6,7,10 z důvodu současné nepřístupnosti	kpl	4,00	1 200,00	4 800,00
12	Tvarovky, fitinky čemé, várné	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
13	Spojovací, závěsný materiál	kpl	1,00	950,00	950,00
14	Izolace Mirelon, Tubolit 22mm – 22m, barva syntetická	kpl	1,00	1 060,00	1 060,00
15	Napuštění, odskoušení systému UT	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
16	Přesun materiálu, doprava	kpl	1,00	800,00	800,00
Součet bez DPH					64 703,00