

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Švihov - Oprava poničené zdi**

KSO:

Místo: hrad Švihov

CC-CZ:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

NPÚ

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ:

29111838

DIČ:

CZ29111838

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ:

29111838

DIČ:

CZ29111838

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**195 623,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 623,71	21,00%	41 080,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**236 704,69**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Švihov - Oprava poničené zdi**

Místo: hrad Švihov  
Zadavatel: NPÚ  
Zhotovitel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Datum: 11.07.2025  
Projektant:  
Zpracovatel: ŠVIHOVEC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>195 623,71</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>152 377,23</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>1 008,43</b>
1	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 14,1*2	m2	28,200	33,50	944,70
	VV				28,200		
2	M	00572410	<b>osivo směs travní parková</b>	kg	0,564	113,00	63,73
	VV		28,2*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,564		
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>90 123,13</b>
3	K	311213123.	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm - bez dodání kamene	m3	1,845	8 970,00	16 549,65
4	K	312231127	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa (14,1-0,45*5)*1,6*0,14	m3	2,654	16 820,00	44 640,28
	VV				2,654		
5	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa 5*0,45*0,45*1,6	m3	1,620	17 860,00	28 933,20
	VV				1,620		
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>20 241,90</b>
6	K	636212211	Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm do malty naplocho 14,1*0,3*2+(0,3*0,45)*5-0,45*5	m2	6,885	2 940,00	20 241,90
	VV				6,885		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>20 492,64</b>
7	K	460030122	Odstranění pařezů průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
8	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 14,1*2,2	m2	31,020	95,00	2 946,90
	VV				31,020		
9	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití 14,1*2,2*30	m2	930,600	2,50	2 326,50
	VV				930,600		
10	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 14,1*2,2	m2	31,020	45,00	1 395,90
	VV				31,020		
11	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 5*0,82*0,45	m3	1,845	1 960,00	3 616,20
	VV				1,845		
12	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 1,5*1,6*0,14+1*1,6*0,14+14,1*0,065*0,3	m3	0,835	1 540,00	1 285,90
	VV				0,835		
13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 1,6*0,45*2+14,1*0,45	m2	7,785	94,00	731,79
	VV				7,785		
14	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	1,845	3 810,00	7 029,45
D	997		<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 495,05</b>
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,116	754,00	4 611,46
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,116	150,00	917,40
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,116	295,00	1 804,22
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,116	25,00	152,90
19	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,116	492,00	3 009,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>10 016,08</b>
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	10,081	993,56	10 016,08
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>18 446,48</b>
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>18 446,48</b>
21	K	783823141	Penetrační akrylátový nátěr lícového zdiva	m2	6,345	50,00	317,25
	VV		0,45*14,1		6,345		
22	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	61,455	295,00	18 129,23
	VV		(14,1-0,45*5)*1,6*2		37,920		
	VV		5*0,45*4*1,6		14,400		
	VV		14,1*0,3*2+(0,3*0,45)*5		9,135		
	VV		<b>Součet</b>		<b>61,455</b>		
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>24 800,00</b>
23	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	17 300,00	17 300,00
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	7 500,00	7 500,00