

SOUPIS PRACÍ

Stavba:64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka:č.99 Oprava mostu v km 6,450 trati Česká Třebová os.n. (mimo) - Olomouc hl.n. (včetně)

Objekt:SO 01 - Most v km 6,450

Objednatel:SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel:Ch+T Pardubice

Místo:TÚ 1901 Česká Třebová os.n. (mimo) - Olomouc hl.n. (včetně)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemní práce					
1		5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	200,000		
2		112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	300,000		
2		Zakládání					
3		153273211	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí jednovrstva D drátu do 2,2 mm skalních a poloskalních ploch	m2	124,400		
6,6*1,1+3,7+4,6*4 "KP1"					29,360		
4,6*1,8+20+0,3*0,6+1*0,6 "KP2"					29,060		
4,6*1,8+18,9+0,3*0,4 "KL1"					27,300		
4,6*1,8+30,4 "KL2"					38,680		
Součet					124,400		
3		Svislé a kompletní konstrukce					
4		317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,100		
1*0,2*0,5 "oprava římsy PHS vpravo"					0,100		
5		317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	0,300		
1*0,2+0,2*0,5					0,300		
6		317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	0,300		
7		317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,015		
0,1*0,15					0,015		
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8		622333112	Omitka cementová stěn hlazená ocelovým hladítkem	m2	124,400		
124,4 "Zahlazení a dorovnání stříkaného betonu"					124,400		
9		627611111	vnějších	m2	124,400		
10		628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)	m2	124,400		
124,4 "křídla"					124,400		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11		938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	50,000		
12		941122111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	124,400		
124,4 "křídla"					124,400		
Součet					124,400		
13		941122211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 866,000		
124,4*15					1 866,000		
14		941122811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	124,400		
15		944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	160,000		
4*(20*2) "u křidel"					160,000		
Součet					160,000		
16		944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	2 400,000		
160*15					2 400,000		
17		944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	160,000		
18		985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	103,938		
(6,6*1,1+3,7+4,6*4)*0,6 "KP1 60%"					17,616		
(4,6*1,8+20+0,3*0,6+1*0,6)*0,7 "KP2 70%"					20,342		
4,6*1,8+18,9+0,3*0,4 "KL1 100%"					27,300		
4,6*1,8+30,4 "KL2 100%"					38,680		
Součet					103,938		
19		985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	124,400		
124,4 "křídla"					124,400		
Součet					124,400		
20		985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	768,000		
2*132 "čela"					264,000		
6*(2*14) "opěry"					168,000		
3*(8*14) "klenby"					336,000		
Součet					768,000		
21		985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	34,800		
(2*132)*0,1 "čela 10% po otryskání"					26,400		
(6*(2*14))*0,05 "opěry 5% po otryskání"					8,400		
Součet					34,800		
22		985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	34,800		
23		985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	33,600		
(3*(8*14))*0,1 "klenby 10% po otryskání"					33,600		
24		985311213	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	33,600		
25		985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	124,400		
26		985511113	Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 50 mm	m2	124,400		

27	985564111	Kotvičky pro vyztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do cementové malty 4*124,4 "4 kusy na 1 m2"	kus	497,600		
997 Doprava suti a vybouraných hmot				497,600		
28	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,150		
29	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	26,150		
30	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,150		
31	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	26,150		
32	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	26,150		
998 Přesun hmot						
33	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	20,144		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN2 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 1 500 000 Kč bez DPH						
34	030001002	Zařízení staveniště	%			
35	70001002	Provozní vlivy	%			
VRN7 Provozní vlivy						
36	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000		
Celkem						1 845 509,62