

Soupis prací									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv									
žst. Nymburk město - demolice skladiště TRAVEX									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2						
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek						
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm						
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
8	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Bourání základů z betonu železového						
9	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. přes 100 do 150 mm						
10	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3						
11	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm						
12	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm						
13	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m						
14	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Vybourání kovových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2						
15	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého						
16	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Úprava stavebního odpadu třídění strojové						
17	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění						
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m						
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
21	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Nymburk město - demolice skladiště TRAVEX								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
22	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
23	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
24	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
25	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
26	K	711131812	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů samolepicích na sucho z plochy vodorovné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho samolepicích asfaltových z plochy vodorovné V					
27	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střešních do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Odstranění povlakové krytiny střešních ploch do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
28	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
29	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm					
30	K	741421841	Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem					
31	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
32	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
33	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
34	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
35	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
36	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					
37	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
38	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti					
39	K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu					

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Nymburk město - demolice skladiště TRAVEX								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
40	K	218220212	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m z konstrukce zděné	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m z konstrukce zděné					
41	K	218r	Zabezpečení stávajícího kabelu osvětlení	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Zabezpečení stávajícího kabelu osvětlení					
42	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
43	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								510 206,92
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv v zastoupení : Janeček Jan za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha východ								
Datum: 17.10.2025				Datum: 17.10.2025				