

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), uzavřená mezi následujícími stranami:

„II/446 Chrastice, opěrná zed“

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý - ředitel organizace

██████████ - vedoucí SÚ Šumperk

██████████ - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

██████████ - investiční referent TSÚ SÚ Šumperk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**

se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

kontaktní adresa: ██████████

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2550

zastoupen: **Ing. Gustavem Hodkem – členem představenstva**

IČO: 258 98 671

DIČ: CZ25898671

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: **KB Šumperk**

Číslo účtu: 5881970287/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

SART – stavby a rekonstrukce, a. s.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Gustav Hodek, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Gustav Hodek, člen představenstva

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Gustav Hodek, č. autorizace ██████████

██████████ – aut. technik, č. autorizace ██████████

PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Dohody je změna ceny díla „II/446 Chrastice, opěrná zed“ realizovaného
zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo, číslo zhotovitele 25065, ze dne 11.8.2025.

Smluvní strany se dohodly, že se mění cena dle SoD v důsledku víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány v soupisu víceprací a méněprací (v příloze této dohody).

CENA DÍLA

Celková cena díla dle SoD:	861 000,00 Kč bez DPH / 1 041 810,00 s DPH
Vícepráce dle dohody:	34 991,75 Kč bez DPH
Méněpráce dle dohody:	- 101 485,60 Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dohody bez DPH:	794 506,15 Kč bez DPH
DPH ve výši 21 %:	166 846,29 Kč
Nová celková cena díla dle dohody s DPH:	961 352,44 Kč vč. DPH

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a je podepsána oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
2. Tato dohoda je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
3. Tato dohoda je uzavřena obdobně k § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1x Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)
Za objednatele:

Elektronický podpis: 23.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Šumperku dne (viz elektronický podpis)
Za zhotovitele:

Ing. Gustav Hodek Digitálně podepsal
Ing. Gustav Hodek
Datum: 2025.10.15
12:42:30 +02'00'

SART – stavby a rekonstrukce a. s.
Ing. Gustav Hodek
člen představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20253021VÍ... II 446 Chrastice, opěrná zeď - vícepráce, méněpráce

Zhotovitel: SART - stavby a rekonstrukce, a.s. IČO: 25898671
Uničovská 2944/1b DIČ: CZ25898671
78701 Šumperk 1

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace IČO: 70960399
Lipenská 753/120 DIČ: CZ70960399
77900 Olomouc-Hodolany

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-66 493,85 CZK
Základní DPH	21 %	-13 963,71 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -80 457,56 CZK

V _____ dne _____
Ing. Gustav Hodek
Digitálně podepsal Ing. Gustav Hodek
Datum: 2025.10.15 12:42:43 +02'00'

Za zhotovitele



Za objednatele

Stavba:	20253021Vícepráce, m II 446 Chrastice, opěrná zeď - vícepráce, méněpráce	List č. 2
---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-66 493,85	0,00	-66 493,85
01	II 446 Chrastice, opěrná zeď - vícepráce	34 991,75	0,00	34 991,75
20253021	II 446 Chrastice, opěrná zeď - vícepráce	34 991,75	0,00	34 991,75
02	II 446 Chrastice, opěrná zeď - méněpráce	-101 485,60	0,00	-101 485,60
20253021	II 446 Chrastice, opěrná zeď - méněpráce	-101 485,60	0,00	-101 485,60

Stavba:	20253021Vícepráce, m II 446 Chrastice, opěrná zeď - vícepráce, méněpráce	List č. 3
---------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV	-14 000,00	0,00000
2	Základy	HSV	-70 559,60	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	34 694,81	20,89162
7	Přidružená stavební výroba	HSV	-1 116,00	0,00000
8	Potrubí	HSV	-11 900,00	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV	-3 910,00	0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	296,94	0,00000
			-66 493,85	20,89162

Stavba:	20253021	Vícepráce, m	II 446 Chrástice, opěrná zeď - vícepráce, méněpráce	List č. 4
Objekt:	01		II 446 Chrástice, opěrná zeď - vícepráce	
Rozpočet:	20253021		II 446 Chrástice, opěrná zeď - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1	451313OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 nová položka, c.ú. 2025	M3	2,33100	4 483,20	10 450,34
---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

Výkaz výměr: Podkladní beton pod kamennou dlažbu na koncích opěrné zdi:
 $((1,8*4,3) + (0,9*2,75+ 1,2*1,2)) * 0,2$ 2,33100

2	45152OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO nová položka, c.ú. 2025	M3	4,41000	1 193,97	5 265,41
---	----------	---	----	---------	----------	----------

Výkaz výměr: Vyrovnání povrchu rýhy drceným kamenivem pod podkladním betonem: 105*0,6*0,07 4,41000

3	45747OA0	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) nová položka, c.ú. 2025	M3	0,01688	122 836,78	2 073,48
---	----------	---	----	---------	------------	----------

Výkaz výměr: Předláždění odvodňovacích žlabů v římsě opěrné zdi - rychletuhnoucí beton: 3*(0,75*0,25*0,03) 0,01688

4	465512OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nová položka, c.ú. 2025	M3	2,33100	7 252,50	16 905,58
---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

Výkaz výměr: Doplnění chybějících kuželů z kamenné dlažby do betonu na koncích opěrné zdi: $((1,8*4,3) + (0,9*2,75+ 1,2*1,2)) * 0,2$ 2,33100

Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce				34 694,81
-------------------	----------	-----------------------------	--	--	--	------------------

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

5	9352A3OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM nová položka , c.ú. 2025	M	3,00000	98,98	296,94
---	-----------	---	---	---------	-------	--------

Výkaz výměr: Předláždění odvodňovacích žlabů v římsě opěrné zdi: 3*1,0 3,00000

Celkem za:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				296,94
-------------------	-----------	--	--	--	--	---------------

Stavba:	20253021Vícepráce, m	II 446 Chrástice, opěrná zeď - vícepráce, méněpráce	List č. 5
Objekt:	02	II 446 Chrástice, opěrná zeď - méněpráce	
Rozpočet:	20253021	II 446 Chrástice, opěrná zeď - méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	-1,00000	14 000,00	-14 000,00
	Popis:	odlov ryb				
	Výkaz výměr:	Veškeré práce na opěrné zdi probíhaly mimo vodní tok, odlov ryb nebyl potřeba: -1		-1,00000		
Celkem za: 0		Všeobecné konstrukce a práce				-14 000,00

Díl: 2		Základy				
2	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	-7,50000	8 420,00	-63 150,00
	Popis:	podkladní beton pod přibetonávku (uvažováno 0,5 * 0,2 = 0,1 m3 / 1 bm)				
	Výkaz výměr:	Podkladní beton základu rozdíl předpoklad v PD a skutečností: Předpoklad 22 m3 - skutečnost 14,5 m3 = 7,5 m3: -7,5		-7,50000		
3	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	-0,50000	13 200,00	-6 600,00
	Popis:	základ/obetonování opěrné zdi (uvažováno 0,3 * 0,5 = 0,15 m3 / 1 bm)				
	Výkaz výměr:	Obetonování opěrné zdi - rozdíl mezi předpokladem a skutečností: předpoklad v PD 16,5 m3 - skutečnost 16 m3 = 0,5 m3: -0,5		-0,50000		
4	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	-0,02200	36 800,00	-809,60
	Popis:	ochranná přibetonávka - 100/100/6 výztuž základu z KARI sítí (0,0044 t / 1 m2) vč. osazení kotevních trnů pro přikotvení k patě zdi (2ks/1bm zdi)				
	Výkaz výměr:	Menší množství výztuže z důvodu kratší přobetonávky oproti předpokladu v PD - 5 bm: (5*0,5*0,0044)*2: -0,022		-0,02200		
Celkem za: 2		Základy				-70 559,60

Díl: 7		Přidružená stavební výroba				
5	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	-3,60000	310,00	-1 116,00
	Popis:	voděodpuzející impregnace říms				
	Výkaz výměr:	Menší množství nátěrové plochy z důvodu kratší římsy než byl předpoklad v PD: 3*(0,8+0,15+0,25): - 3,6		-3,60000		
Celkem za: 7		Přidružená stavební výroba				-1 116,00

Díl: 8		Potrubí				
6	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	-14,00000	850,00	-11 900,00
	Popis:	oprava vyústění potrubí z rubu zdi				
	Výkaz výměr:	Menší počet oprav vyústění drenáže z rubu zdi oproti předpokladu v PD: 28 vyústění x 0,5 m: - 14		-14,00000		
Celkem za: 8		Potrubí				-11 900,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
7	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	-3,00000	340,00	-1 020,00
	Popis:	přetěsnění spáry mezi AHV a římsou				
	Výkaz výměr:	Přetěsnění spáry mezi ABV a římsou, nebylo v takovém množství jako předpoklad v PD:				

Stavba:	20253021Vícepráce, m II 446 Chrastice, opěrná zeď - vícepráce, méněpráce				List č. 6	
Objekt:	02 II 446 Chrastice, opěrná zeď - méněpráce					
Rozpočet:	20253021 II 446 Chrastice, opěrná zeď - méněpráce					
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Původně 110 M - skutečnost 107 M = 3 M: -3		-3,00000		
8	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	-8,50000	340,00	-2 890,00
	Popis:	očištění od mechu, travin, vegetace apod. - dřík opěrné zdi pro přibetonávku a římsa vč. případného zřízení, provozu a demontáže lešení				
	Výkaz výměr:	Menší množství očištěné plochy z důvodu kratší římsy a zdi oproti předpokladu v PD: (5*0,5) + (5*(0,8+0,15+0,25)): - 8,5				
				-8,50000		
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce				-3 910,00