

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 405
Stavba: Tůně Pomněnice



KSO:
Místo: Pomněnice

CC-CZ:
Datum: 19.09.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			53 300,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 300,00	11 193,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 493,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	405		
Stavba:	Tůně Pomněnice		
Místo:	Pomněnice	Datum:	19.09.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	GREENMAN s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 300,00	64 493,00
405	Tůně Pomněnice	53 300,00	64 493,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Tůně Pomněnice

KSO:

Místo: Pomněnice

CC-CZ:

Datum: 19.09.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně
53 300,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 193,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

64 493,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůně Pomněnice

Místo: Pomněnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 19.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	44 300,00
1 - Zemní práce	42 018,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 716,00
998 - Přesun hmot	2 282,00
N00 - Vedlejší a ostatní náklady	9 000,00
N01 - Vedlejší a ostatní náklady	9 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Tůně Pomněnice

Místo: Pomněnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 19.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							53 300,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				44 300,00	
D		1	Zemní práce				42 018,00	
1	K	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	74,400	110,00	8 184,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,200	29,00	2 354,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
3	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným					
4	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	420,00	2 016,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,200	20,00	1 624,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
6	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	753,20	753,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
7	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	217,000	50,00	10 850,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
D		4	Vodorovné konstrukce				13 716,00	
9	K	180405113	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene na svahu přes 1:2 do 1:1					
10	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	24,000	80,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,480	200,00	96,00	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			oseť					
VV			24*0,02				0,480	
VV			Součet				0,480	
13	K	182911131	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1					
14	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	4,200	2 100,00	8 820,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
D		998	Přesun hmot				2 282,00	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	9,128	250,00	2 282,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
D		N00	Vedlejší a ostatní náklady				9 000,00	
D		N01	Vedlejší a ostatní náklady				9 000,00	
16	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií a úpravy přístupové cesty do původního stavu	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,					