

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Kolín - oprava 6. SK								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	P		MATERIÁL					
	P		Materiál dodaný zhotovitelem					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Výkony					
2	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		výměna 100% PP a 20% ŽS4 mimo výměnu kolejnic					
5	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Ostatní					
14	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		doprava šterku a drtě					
15	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		užitě betonové pražce z Měrníry					
17	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		ASP, SSP - společně s 4. SK					
18	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2x DR - společně s 4. SK					
19	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								1 059 850,09
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 15.10.2025								
Datum: 15.10.2025								