

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Úpravy na vlečce Čakovice

Místo:

Praha-Čakovice Severní nástupiště

Objednatel:

Mě Praha-Čakovice, nám.25. března 121/1, 196 00

Zhotovitel:

PEDASTA dpravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

Kód		
Náklady z rozpočtů		
Praha-Čakovice Severní nástupiště		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úpravy na vlečce Čakovice
O:	Praha - Čakovice Severní nástupiště
R:	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Spodní stavba přístřešku		1,000		
2	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	0,260		
3	zábradlí ocelové	m	0,260		
4	Tabule s názvem zastávky včetně sloupků a upevňovacího materiálu	kpl	1,000		
5	Sloupky a upevňovací materiál	kpl	1,000		
6	Doprava mobiliáře	kus	1,000		
7	Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0,576		
8	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,576		
9	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000		
10	Kolejové zarážedlo z pražců se zemní hrázkou	kus	2,000		
11	návěst posun zakázán reflexní 510x510mm	kus	2,000		
12	Montáž návěsti místo zastavení osazeného na sloupku, zdi nebo skále	kus	2,000		
13	Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49	m	50,000		
14	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
15	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
16	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
17	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,422		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Úpravy na vlečce Čakovice

Místo:

Praha - Čakovice VO v Jizerské ulici

Objednatel:

MČ Praha-Čakovice, nám.25. března 121/1, 196 00

Zhotovitel:

PEDASTA dpravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

Kód		
Náklady z rozpočtů		
Praha - Čakovice VO v Jizerské ulici		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úpravy na vlečce Čakovice
O:	Praha - Čakovice VO v Jizerské ulici
R:	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	18,000		
2	kabel instalační závěsný s nosným lankem jádro Cu izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYz) 3x1,5mm ²	m	18,000		
3	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	2,000		
4	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	12,000		
5	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	12,000		
6	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	12,000		
7	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	12,000		
8	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	12,000		
9	Rozebrání komunikace ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m ²	8,000		
10	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší tl. 60mm ručně	m ²	8,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Úpravy na vlečce Čakovice

Místo:

Praha - Čakovice Zámecký park

Objednatel:

MČ Praha-Čakovice, nám.25. března 121/1, 196 00

Zhotovitel:

PEDASTA dpravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

Kód		
Náklady z rozpočtů		
Praha - Čakovice Zámecký park		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úpravy na vlečce Čakovice
O:	Praha - Čakovice Zámecký park
R:	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Spodní stavba přístřešku	kompl.	1,000		
2	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	2,770		
3	zábradlí ocelové	m	2,770		
4	Tabule s názvem zastávky včetně sloupků a upevňovacího materiálu	kpl	1,000		
5	Sloupky a upevňovací materiál	kpl	1,000		
6	Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0,576		
7	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,576		
8	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6,000		
9	návěst posun zakázán reflexní 510x510mm	kus	1,000		
10	Montáž návěstí místo zastavení osazeného na sloupku, zdi nebo skále	kus	1,000		
11	Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1400 do 1500 mm	kus	2,000		
12	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000		
13	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 1300 do 1500 mm ZKD 1 km	kus	14,000		
14	Poplatek za biologicky rozložitelný odpad pod kódem 20 02 01	t	2,000		
15	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	65,000		
16	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	27,000		
17	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem	kus	26,000		
18	povrchová úprava PZ komaxit				
18	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	27,000		
19	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000		
20	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,688		
21	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	146,880		
22	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,688		
23	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	68,000		
24	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm tryskaný povrch	m2	70,040		
25	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t	28,093		
26	Příprava půdy pod porostem chemická v rovině nebo na svahu do 1:5 - v pruzích	ha	1,500		
27	herbicid totální systémový neselektivní	litr	5,000		
28	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,800		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Úpravy na vlečce Čakovice

Místo:

Praha - Čakovice VO Zámecký park

Objednatel:

Mě Praha-Čakovice, nám.25. března 121/1, 196 00

Zhotovitel:

PEDASTA dpravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

Kód		
Náklady z rozpočtů		
Praha - Čakovice VO Zámecký park		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úpravy na vlečce Čakovice
O:	Doplnění VO Zámecký park
R:	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 2x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	19,000		
2	kabel instalační závěsný s nosným lankem jádro Cu izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYz) 3x1,5mm ²	m	19,000		
3	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	2,000		
4	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	11,000		
5	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	11,000		
6	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11,000		
7	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	11,000		
8	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s poliskem	m	11,000		