

Smlouva o dílo

ID:181286

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Bc. Dagmar Palánová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602204; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	MŠ STAV s.r.o.
se sídlem:	Dušejov 143, 588 05 Dušejov
zastoupený:	Jánem Mahútem
zástupce pro věci smluvní:	Ján Mahút, jednatel
zástupce pro věci technické:	Ján Mahút, Marek Ždimera
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Josef Nevosad
tel./email:	+420 725 512 955, +420 422 000 408
IČO:	49452100
DIČ:	CZ49452100
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	86-2664100257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12846

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátcе, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele **dílo „Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí“** (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 97 026 jako zpracovatelem projektové dokumentace pod názvem „Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí“.

Předmět díla Objednatel realizuje v rámci výzvy č. 13 IROP - Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů - SC 2.1 (PR), Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 (IROP).

Zhotovitel je povinen pro předávání dokumentů využívat Společné datové prostředí (dále též „CDE“) objednatele.

Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána prostřednictvím CDE a dvakrát v listinné podobě nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě prostřednictvím CDE ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v denním či týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Kraj Vysočina, par. č. 5917/16, par. č. 6399/5, par. č. 5837/3, par. č. 5917/25, par. č. 5917/39 v k. ú. Velké Meziříčí.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **říjen/listopad 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **16 měsíců ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 48 372 722,55 Kč

DPH 21 %: 10 158 271,74 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 58 530 994,29 Kč

slovy:

padesátosmmilionůpětsettřicettisícdevětsetdevadesátčtyřikorunčeskýchdvacetdevěthaléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí“ a případně další informace požadované objednatelem (zejména přidělené reg. č. ze strany poskytovatele dotace a název projektu). Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě a poskytne jej objednatel.

Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu.

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- možnost vkládání fotek do ESD
- export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady (např. vážní lístky, technické listy, stavební certifikaci, štítky výrobku EU), že nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu je připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci dle čl. 2, odst. 2.2.3., čl. 3, odst. 3.6 a čl. 7 odst. 7.1. této smlouvy.
- předložit doklady, že ostatní stavební odpady a sutě, které není možné recyklovat, byly uloženy na skládce včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té

doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatel.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatel.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel

povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné

povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabývá zhotovitele odpovědností z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.21. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu, se Zhotovitel zavazuje umožnit kontrolu osobám určeným objednatelům, a spolupůsobit v rámci případných kontrol těchto osob, to vše po dobu stanovenou poskytovatelem dotace.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatel zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část

předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet

zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13. 2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.3. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění o odpadech stanovené v čl. 2, odst. 2.2.3., čl. 3, odst. 3.6 a čl.7 odst. 7.1. této smlouvy.

Článek 14 – Ostatní ujednání

14.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

15.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

15.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 9. 2025 usnesením č1568/27/20205/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ján Mahút
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-017
Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.□
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.□
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele □
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.□
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.□
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			48 372 722,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	48 372 722,55	10 158 271,74
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 530 994,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-017		
Stavba:	Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí		
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 372 722,55	58 530 994,29
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 150 000,00	1 391 500,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	1 150 000,00	1 391 500,00
SO-01	Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina	41 298 414,68	49 971 081,76
01-01	Architektonicko - stavební řešení	30 827 496,95	37 301 271,31
14-A	Zařízení pro vytápění staveb	1 836 523,72	2 222 193,70
14-B	Zařízení vzduchotechniky	1 687 129,77	2 041 427,02
14-C	Zařízení zdravotně technických instalací	1 213 273,34	1 468 060,74
14-D	Zařízení silnoproude elektrotechniky, vč. bleskosvodu	4 178 153,12	5 055 565,28
14-E	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	623 010,29	753 842,45
14-F	Měření a regulace (MaR)	573 447,41	693 871,37
14-G	PV systém (FVE)	359 380,08	434 849,90
SO-03	Sadové a čisté terénní úpravy	521 864,80	631 456,41
03-01	Sadové úpravy	276 596,09	334 681,27
03-02	Výsadba stromů	169 782,45	205 436,76
03-03	Výsadba keřů	75 486,26	91 338,37
IO-01	Zpevněné plochy a oplocení	2 348 083,59	2 841 181,14
IO-01-1	Zpevněné plochy	2 004 675,26	2 425 657,06
IO-01-2	Oplocení	343 408,33	415 524,08
IO-02	Kanalizace a vodovod	1 652 969,77	2 000 093,42
IO-02a	Areálová splašková kanalizace, jímka na vyvážení	472 980,91	572 306,90
IO-02b	Areálová dešťová kanalizace, vsakovací objekt	1 002 749,20	1 213 326,53
IO-02c	Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody	177 239,66	214 459,99
IO-03	Rozvod NN a SLP	1 075 454,10	1 301 299,46
IO-03a	Přípojka NN	256 021,40	309 785,89
IO-03b	Přípojka SLP - Rowanet	71 970,71	87 084,56
IO-03c	Areálové vedení NN a SLP	700 039,99	847 048,39
IO-03d	Úprava sítě veřejného osvětlení	47 422,00	57 380,62
IO-18	Prodloužení SEK	325 935,61	394 382,09
IO 18	Prodloužení SEK	325 935,61	394 382,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

IČ:
DIČ: CZ70890749

IČ:
DIČ: CZ49452100

IČ:
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1911, 823 2911, 822 5971, 815 2971, 827 2911, 827 1911, 828 7311, 828 8911, 828 7311, 828 7519, 828 8911

Cena bez DPH			1 150 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 150 000,00	21,00%	241 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 391 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velké Meziříčí
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 27. 3. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 150 000,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	1 150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 150 000,00

D	O02	Vedlejší a ostatní náklady						1 150 000,00
1	K	0101	Zařízení stavenišť, BOZP	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací stavenišť, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
---	---	------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

3	K	0104	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)

4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :

1) Logo Kraje Vysočina

2) Prohlášení: „STAVIME PRO VÁS“

3) Název akce

4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“

5) Generální dodavatel

6) Projektant

7) Stavbyvedoucí

8) Technický dozor

10) Koordinátor BOZP

11) Termín realizace stavby

o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Dle standardu Kraje : <https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/p1=36303>

5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a zástupce Nemocnice Pelhřimov.

6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí, bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby

7	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	------------	------------	--

PP

Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby.

Vytýčení fixního bodu + zajištění po dobu stavby

8	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

9	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD					
10	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování výkresů dle Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě.					
11	K	0501	Měření radonu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
12	K	0502	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Měření intenzity umělého osvětlení provedené oprávněnou certifikovanou osobou (před kolaudací). Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
13	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
14	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací.					
15	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Zkoušky akutní toxicity s nafeděním vodním výluhem odpadu dle aktuální legislativy.					
16	K	0609	Díleňská dokumentace	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
PP			Zpracování díleňské dokumentace : - železobetonové prefa. stropní kce - ocelová kce pro VZT - nosná kce FVE - zachytňný systém - výlez na střechu - zábradlí - ocelový přístřešek na úrovni 2.NP					
17	K	0611	Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd..	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
18	K	0720	Blower door test (vzduchotěsnost objektu)	kpl	2,000	20 000,00	40 000,00	
PP			Blower door test (vzduchotěsnost objektu) - provedení testu, příprava + konzultace, vyhledání netěsností, kladný protokol, termovizní měření 1x po dokončení hrubé stavby (ověření těsnosti klíčů detailů, vyhledání netěsností) 1x po dokončení stavby vč. protokolu					
19	K	0810	Plán zdolávání požáru	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
20	K	1102	Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Posouzení hluku po provedení stavby (před kolaudací) oprávněnou certifikovanou osobou. Včetně terénního měření a výstupního kladného protokolu.					
21	K	20101	Zátopové zkoušky střech	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 01-01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
	MŠ STAV s.r.o.	DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.03 PŮDORYS 2.NP 1.1.04 PŮDORYS STŘECHY 1.1.05 ŘEZY 1.1.06 POHLEDY 1.1.07 VIZUALIZACE 1.1.08 TABULKY PSV 1.1.09 PŮDORYS 1.NP-RASTR PODHLEDU 1.1.10 PŮDORYS 2.NP-RASTR PODHLEDU 1.1.11 PŮDORYS 1.NP-SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 1.1.12 PŮDORYS 2.NP-SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 1.1.13 SCHÉMATICKÉ DETAILS 1.1.14 ODVODŇOVACÍ ŽLAB 1.2.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KONSTRUKCE 1.2.01 VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ 1.2.02 VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ 1.2.03 VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STROPNÍ DESKY NAD 1.NP 1.2.04 VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STROPNÍ DESKY NAD 2.NP 1.2.05 VÝKRES TVARU SCHODIŠTĚ 1.2.06 VÝKRES KONSTRUKCE PRO VZT

Cena bez DPH		30 827 496,95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 827 496,95	21,00%	6 473 774,36
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 301 271,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	30 827 496,95
--------------------------	---------------

HSV - Práce a dodávky HSV	14 318 956,47
1 - Zemní práce	705 664,06
2 - Zakládání	2 924 330,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 614 449,65
4 - Vodorovné konstrukce	2 781 822,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 936 490,91
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 449 886,77
62 - Úprava povrchů vnějších	1 377 694,78
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	927 052,33
64 - Osazování výplní otvorů	181 857,03
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	15 517,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	777 043,96
94 - Lešení a stavební výtahy	617 041,37
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	160 002,59
998 - Přesun hmot	563 637,64
PSV - Práce a dodávky PSV	16 508 540,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	675 111,83
712 - Povlakové krytiny	1 283 876,84
713 - Izolace tepelné	1 794 252,11
714 - Akustická a protiotřesová opatření	505 266,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 599,85
762 - Konstrukce tesařské	164 327,67
763 - Konstrukce suché výstavby	446 161,41
764 - Konstrukce klempířské	34 204,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 641 781,16
767 - Konstrukce zámečnické	6 437 470,45
771 - Podlahy z dlaždic	150 435,99
776 - Podlahy povlakové	676 296,04
777 - Podlahy lité	587 791,95
781 - Dokončovací práce - obklady	647 086,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	726 617,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	272 493,29
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	417 766,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis: 01-01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 827 496,95

D HSV Práce a dodávky HSV 14 318 956,47

D 1 Zemní práce 705 664,06

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	402,000	148,65	59 757,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251105							
VV	HTU - měřeno CAD							
VV	60%							
VV	670°0,60							
VV	Součet							

2	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	201,000	208,11	41 830,11	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351105							
VV	HTU - měřeno CAD							
VV	30%							
VV	670°0,30							
VV	Součet							

3	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	67,000	462,39	30 980,13	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451105							
VV	HTU - měřeno CAD							
VV	10%							
VV	670°0,10							
VV	Součet							

4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	115,267	402,93	46 444,53	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104							
VV	D.1.2.01 - Výkres tvaru základů							
VV	60%							
VV	pravá část							
VV	13,7*(0,6+0,6*2)*(0,5+0,1)*2							
VV	16,95*(0,8+0,6*2)*(0,5+0,1)*2							
VV	(3,2+3,2+3,25)*(0,6+0,6*2)*(0,5+0,1)							
VV	0,5*0,6*0,5							
VV	0,5*0,8*0,5*4							
VV	střední část							
VV	(3,04+0,5+5,15+1,25)*(0,8+0,6*2)*(0,5+0,1)							
VV	(2,49+0,5+2,24)*(0,6+0,6*2)*(0,5+0,1)							
VV	(1,4+0,5+2,24+2,5)*(0,6+0,6*2)*(0,5+0,1)							
VV	0,5*0,8*0,5*1							
VV	0,5*0,6*0,5*2							
VV	levá část							
VV	13,7*(0,6+0,6*2)*(0,5+0,1)*2							
VV	16,95*(0,8+0,6*2)*(0,5+0,1)*2							
VV	(3,2+3,2+3,25+3,45)*(0,6+0,6*2)*(0,5+0,1)							
VV	0,5*0,8*0,5*4							
VV	Mezisoučet							
VV	-192,111°0,40							
VV	Součet							

5	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	57,633	545,32	31 428,43	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351104							
VV	30%							
VV	192,111°0,30							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	57,633				
6	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	19,211	844,98	16 232,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132451104					
VV			10%					
VV			192,111*0,10					
VV			19,211					
VV			Součet					
			19,211					
7	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	57,308	297,31	17 038,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254					
VV			D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
VV			60%					
VV			pravá část					
VV			16,95*(1+0,6*2)*(0,5+0,1)					
VV			16,95*(1,2+0,6*2)*(0,5+0,1)					
VV			0,5*1*0,5*1					
VV			0,5*1,2*0,5*2					
VV			levá část					
VV			16,95*(1+0,6*2)*(0,5+0,1)					
VV			16,95*(1,2+0,6*2)*(0,5+0,1)					
VV			0,5*1*0,5*2					
VV			0,5*1,2*0,5*2					
VV			Mezisoučet					
VV			-95,514*0,40					
VV			-38,206					
VV			Součet					
			57,308					
8	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	28,654	399,02	11 433,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254					
VV			30%					
VV			95,514*0,30					
VV			28,654					
VV			Součet					
			28,654					
9	K	132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	9,551	647,82	6 187,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132451254					
VV			10%					
VV			95,514*0,10					
VV			9,551					
VV			Součet					
			9,551					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 149,150	69,87	80 291,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
VV			odvoz zeminy na meziskládku					
VV			402					
VV			115,267					
VV			57,308					
VV			Mezisoučet					
VV			574,575					
VV			dovoz zeminy z meziskládky					
VV			574,575					
VV			Mezisoučet					
VV			574,575					
VV			Součet					
			1 149,150					
11	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	766,098	79,02	60 537,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123					
VV			odvoz zeminy na meziskládku					
VV			201+67					
VV			268,000					
VV			57,633+19,211					
VV			76,844					
VV			28,654+9,551					
VV			38,205					
VV			Mezisoučet					
VV			383,049					
VV			dovoz zeminy z meziskládky					
VV			383,049					
VV			Mezisoučet					
VV			383,049					
VV			Součet					
			766,098					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	957,624	17,29	16 557,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			574,575					
VV			574,575					
VV			383,049					
VV			Součet					
			957,624					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	574,575	43,66	25 085,94	CS ÚRS 2025 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
14	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	383,049	58,29	22 327,93	CS ÚRS 2025 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112						
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	53,352	273,84	14 609,91	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137						
	VV	scházející zeminy pro násypy a odsypy						
	VV	870			870,000			
	VV	140,976			140,976			
	VV	Mezisoučet			1 010,976			
	VV	zemina ze stavby						
	VV	-574,575			-574,575			
	VV	-383,049			-383,049			
	VV	Mezisoučet			-957,624			
	VV	Součet			53,352			
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	53,352	172,12	9 182,95	CS ÚRS 2025 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102						
17	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	870,000	111,10	96 657,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103						
	VV	měřeno CAD						
	VV	870			870,000			
	VV	Součet			870,000			
18	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	383,049	232,37	89 009,10	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135						
	VV	201+67			268,000			
	VV	57,633+19,211			76,844			
	VV	28,654			28,654			
	VV	9,551			9,551			
	VV	-zásypy						
	VV	Součet			383,049			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny	m3	140,976	124,40	17 537,41	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV	obsypání základových pasů						
	VV	pasy š.do 800mm						
	VV	13,7*(0,6*2)*0,5*2			16,440			
	VV	16,95*(0,6*2)*0,5*2			20,340			
	VV	(3,2+3,2+3,25)*(0,6*2)*0,5			5,790			
	VV	střední část						
	VV	(3,04+0,5+5,15+1,25)*(0,6*2)*0,5			5,964			
	VV	(2,49+0,5+2,24)*(0,6*2)*0,5			3,138			
	VV	(1,4+0,5+2,24+2,5)*(0,6*2)*0,5			3,984			
	VV	levá část						
	VV	13,7*(0,6*2)*0,5*2			16,440			
	VV	16,95*(0,6*2)*0,5*2			20,340			
	VV	(3,2+3,2+3,25+3,45)*(0,6*2)*0,5			7,860			
	VV	Mezisoučet			100,296			
	VV	pasy š.do 2000mm						
	VV	D.1.2.01 - Výkres tvaru základů						
	VV	pravá část						
	VV	16,95*(0,6*2)*0,5			10,170			
	VV	16,95*(0,6*2)*0,5			10,170			
	VV	levá část						
	VV	16,95*(0,6*2)*0,5			10,170			
	VV	16,95*(0,6*2)*0,5			10,170			
	VV	Mezisoučet			40,680			
	VV	Součet			140,976			
20	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	545,036	23,00	12 535,83	CS ÚRS 2025 01
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114						
	VV	D.1.2.01 - Výkres tvaru základů						
	VV	pravá část						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,45+16,95+0,45)*(13,7-0,35-0,25)		233,835			
	VV		střední část					
	VV		12,29*(9,39+3,2)/2		77,366			
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45)*(13,7-0,35-0,25)		233,835			
	VV		Součet		545,036			
D	2		Zakládání				2 924 330,20	
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 017,231	20,88	21 239,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
	VV		skladba F101					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(0,15+16,95+0,15)*12,5*2		431,250			
	VV		střední část					
	VV		12,29*(9,39+3,2)/2*2		154,731			
	VV		levá část					
	VV		(0,15+16,95+0,15)*12,5*2		431,250			
	VV		Součet		1 017,231			
22	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 169,816	25,98	30 391,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		1017,231*1,15		1 169,816			
	VV		Součet		1 169,816			
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	127,153	2 030,34	258 163,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	VV		skladba F101					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(0,15+16,95+0,15)*(13,7-0,7-0,5)*0,25		53,906			
	VV		střední část					
	VV		12,29*(9,39+3,2)/2*0,25		19,341			
	VV		levá část					
	VV		(0,15+16,95+0,15)*12,5*0,25		53,906			
	VV		Součet		127,153			
24	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	82,811	3 592,14	297 468,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45)*(13,7-0,35-0,25)*0,15		35,075			
	VV		střední část					
	VV		12,29*(9,39+3,2)/2*0,15		11,605			
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45)*(13,7-0,35-0,25)*0,15		35,075			
	VV		Mezisoučet		81,755			
	VV		ZV14					
	VV		(0,15+1+0,15)*(0,15+0,34+0,15)*0,15*5		0,624			
	VV		(0,15+0,6+0,15)*(0,15+0,34+0,15)*0,15*5		0,432			
	VV		Mezisoučet		1,056			
	VV		Součet		82,811			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	141,610	568,82	80 550,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45+13,7-0,35-0,25)*2*1		61,900			
	VV		střední část					
	VV		(9,39+3,2)*1		12,590			
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45+13,7-0,35-0,25)*2*1		61,900			
	VV		Mezisoučet		136,390			
	VV		ZV14					
	VV		(0,15+1+0,15+0,15+0,34+0,15)*2*0,15*5		2,910			
	VV		(0,15+0,6+0,15+0,15+0,34+0,15)*2*0,15*5		2,310			
	VV		Mezisoučet		5,220			
	VV		Součet		141,610			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	141,610	120,01	16 994,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	7,968	31 893,62	254 128,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		D.1.2.02 - Výkres výztuže základů					
	VV		7,968		7,968			
	VV		Součet		7,968			
28	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	27,280	3 411,30	93 060,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611					
	VV		podbetonování základových pasů					
	VV		pravá část					
	VV		13,7*(0,9+0,9)*0,1		2,466			
	VV		16,95*(1,3+1,5+1,1+1,1)*0,1		8,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,2+3,2+3,25)*0,9*0,1		0,869			
	VV		střední část					
	VV		(3,04+0,5+5,15+1,25)*1,1*0,1		1,093			
	VV		(2,49+0,5+2,24)*0,9*0,1		0,471			
	VV		(1,4+0,5+2,24)*0,9*0,1		0,373			
	VV		2,5*0,9*0,1		0,225			
	VV		levá část					
	VV		13,7*(0,9+0,9)*0,1		2,466			
	VV		16,95*(1,1+1,1+1,5+1,3)*0,1		8,475			
	VV		(3,45+3,25+3,2*2)*0,9*0,1		1,179			
	VV		Mezisoučet		26,092			
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky					
	VV		pravá část					
	VV		(0,15+1,6+0,15)*(0,15+0,95+0,15)*0,1*3		0,713			
	VV		levá část					
	VV		(0,15+1,6+0,15)*(0,15+0,95+0,15)*0,1*2		0,475			
	VV		Mezisoučet		1,188			
	VV		Součet		27,280			
29	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	50,142	346,06	17 352,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		podbetonování základových pasů					
	VV		pravá část					
	VV		13,7*2*(0,1+0,1)		5,480			
	VV		16,95*4*(0,1+0,1)		13,560			
	VV		(3,2+3,2+3,25)*(0,1+0,1)		1,930			
	VV		střední část					
	VV		(3,04+0,5+5,15+1,25)*(0,1+0,1)		1,988			
	VV		(2,49+0,5+2,24)*(0,1+0,1)		1,046			
	VV		(1,4+0,5+2,24)*(0,1+0,1)		0,828			
	VV		2,5*(0,1+0,1)		0,500			
	VV		levá část					
	VV		13,7*2*(0,1+0,1)		5,480			
	VV		16,95*4*(0,1+0,1)		13,560			
	VV		(3,45+3,25+3,2*2)*(0,1+0,1)		2,620			
	VV		Mezisoučet		46,992			
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky					
	VV		pravá část					
	VV		(0,15+1,6+0,15+0,15+0,95+0,15)*2*0,1*3		1,890			
	VV		levá část					
	VV		(0,15+1,6+0,15+0,15+0,95+0,15)*2*0,1*2		1,260			
	VV		Mezisoučet		3,150			
	VV		Součet		50,142			
30	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	50,142	67,57	3 388,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
31	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	99,437	3 592,14	357 191,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část - obvod					
	VV		13,7*0,6*(2,4-1,9)		4,110			
	VV		(1,6+0,5)*0,8*(2,4-1,9)		0,840			
	VV		(0,5+7,5+0,5)*0,8*(2,9-2,4)		3,400			
	VV		(0,5+6,85)*0,8*(3,4-2,9)		2,940			
	VV		(0,8+10,25+0,5)*0,6*(3,4-2,9)		3,465			
	VV		(0,5+1,15+1)*0,6*(2,9-2,4)		0,795			
	VV		(4,55+0,6+1,5+0,6+3,85+0,5)*1*(2,9-2,4)		5,800			
	VV		(0,5+5,4)*1*(2,4-1,9)		2,950			
	VV		pravá část - vnitřek					
	VV		(3,2+3,2+3,25)*0,6*(2,9-2,4)		2,895			
	VV		(5,35+0,5)*1,2*(2,4-1,9)		3,510			
	VV		(0,5+3,85+0,6+4,3+0,5)*1,2*(2,9-2,4)		5,850			
	VV		(0,5+1,85)*1,2*(3,4-2,9)		1,410			
	VV		(1,6+0,5)*0,8*(2,4-1,9)		0,840			
	VV		(0,5+7,6+0,6+2,3+0,5)*0,8*(2,9-2,4)		4,600			
	VV		(0,5+3,85)*0,8*(3,4-2,9)		1,740			
	VV		střední část					
	VV		(3,04+0,5)*0,8*(1,9-1,4)		1,416			
	VV		(0,5+5,15+1,25)*0,8*(2,4-1,9)		2,760			
	VV		(2,49+0,5)*0,6*(2,4-1,9)		0,897			
	VV		(0,5+2,24)*0,6*(2,9-2,4)		0,822			
	VV		(1,4+0,5)*0,6*(2,4-1,9)		0,570			
	VV		(0,5+2,24)*0,6*(2,9-2,4)		0,822			
	VV		2,5*0,6*(2,9-2,4)		0,750			
	VV		levá část - obvod					
	VV		13,7*0,6*(1,9-1,4)		4,110			
	VV		(6,35+0,5)*1*(1,9-1,4)		3,425			
	VV		(0,5+2,85+0,6+1,5+0,6+1,35+0,5)*1*(2,4-1,9)		3,950			
	VV		(0,5+2,7)*1*(2,9-2,4)		1,600			
	VV		13,7*0,6*(2,9-2,4)		4,110			
	VV		(2,6+0,5)*0,8*(2,9-2,4)		1,240			
	VV		(0,5+7+0,5)*0,8*(2,4-1,9)		3,200			
	VV		(0,5+1,85+0,6+3,9)*0,8*(1,9-1,4)		2,740			
	VV		levá část - vnitřek					
	VV		(3,25+3,2+3,2)*0,6*(2,4-1,9)		2,895			
	VV		3,45*0,6*(1,9-1,4)		1,035			
	VV		(6,35+0,5)*1,2*(1,9-1,4)		4,110			
	VV		(0,5+2,85+0,6+3,55+0,5)*1,2*(2,4-1,9)		4,800			
	VV		(0,5+2,6)*1,2*(2,9-2,4)		1,860			
	VV		(3,9+0,6+1,85+0,5)*0,8*(1,9-1,4)		2,740			
	VV		(0,5+7+0,5)*0,8*(2,4-1,9)		3,200			
	VV		(0,5+2,6)*0,8*(2,9-2,4)		1,240			
	VV		Součet		99,437			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	244,510	346,06	84 615,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část - obvod					
	VV		13,7*(2,4-1,9)*2		13,700			
	VV		(1,6+0,5)*(2,4-1,9)*2		2,100			
	VV		(0,5+7,5+0,5)*(2,9-2,4)*2		8,500			
	VV		(0,5+6,85)*(3,4-2,9)*2		7,350			
	VV		(0,8+10,25+0,5)*(3,4-2,9)*2		11,550			
	VV		(0,5+1,15+1)*(2,9-2,4)*2		2,650			
	VV		(4,55+0,6+1,5+0,6+3,85+0,5)*(2,9-2,4)*2		11,600			
	VV		(0,5+5,4)*(2,4-1,9)*2		5,900			
	VV		pravá část - vnitřek					
	VV		(3,2+3,2+3,25)*(2,9-2,4)*2		9,650			
	VV		(5,35+0,5)*(2,4-1,9)*2		5,850			
	VV		(0,5+3,85+0,6+4,3+0,5)*(2,9-2,4)*2		9,750			
	VV		(0,5+1,85)*(3,4-2,9)*2		2,350			
	VV		(1,6+0,5)*(2,4-1,9)*2		2,100			
	VV		(0,5+7,6+0,6+2,3+0,5)*(2,9-2,4)*2		11,500			
	VV		(0,5+3,85)*(3,4-2,9)*2		4,350			
	VV		střední část					
	VV		(3,04+0,5)*(1,9-1,4)*2		3,540			
	VV		(0,5+5,15+1,25)*(2,4-1,9)*2		6,900			
	VV		(2,49+0,5)*(2,4-1,9)*2		2,990			
	VV		(0,5+2,24)*(2,9-2,4)*2		2,740			
	VV		(1,4+0,5)*(2,4-1,9)*2		1,900			
	VV		(0,5+2,24)*(2,9-2,4)*2		2,740			
	VV		2,5*(2,9-2,4)*2		2,500			
	VV		levá část - obvod					
	VV		13,7*(1,9-1,4)*2		13,700			
	VV		(6,35+0,5)*(1,9-1,4)*2		6,850			
	VV		(0,5+2,85+0,6+1,5+0,6+1,35+0,5)*(2,4-1,9)*2		7,900			
	VV		(0,5+2,7)*(2,9-2,4)*2		3,200			
	VV		13,7*(2,9-2,4)*2		13,700			
	VV		(2,6+0,5)*(2,9-2,4)*2		3,100			
	VV		(0,5+7+0,5)*(2,4-1,9)*2		8,000			
	VV		(0,5+1,85+0,6+3,9)*(1,9-1,4)*2		6,850			
	VV		levá část - vnitřek					
	VV		(3,25+3,2+3,2)*(2,4-1,9)*2		9,650			
	VV		3,45*(1,9-1,4)*2		3,450			
	VV		(6,35+0,5)*(1,9-1,4)*2		6,850			
	VV		(0,5+2,85+0,6+3,55+0,5)*(2,4-1,9)*2		8,000			
	VV		(0,5+2,6)*(2,9-2,4)*2		3,100			
	VV		(3,9+0,6+1,85+0,5)*(1,9-1,4)*2		6,850			
	VV		(0,5+7+0,5)*(2,4-1,9)*2		8,000			
	VV		(0,5+2,6)*(2,9-2,4)*2		3,100			
	VV		Součet		244,510			
33	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	244,510	67,57	16 521,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
34	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	50,000	651,85	32 592,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353131					
35	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) (včetně výztuže bednicích dílců)	t	13,551	46 607,44	631 577,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		D.1.2.02 - Výkres výztuže základů					
	VV		13,551		13,551			
	VV		Součet		13,551			
36	K	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,908	3 641,46	6 947,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321346					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jámky					
	VV		(1+0,15+0,34+0,15+1)*0,15*0,4*5		0,792			
	VV		(0,15+0,6+0,15+0,34)*2*0,15*0,6*5		1,116			
	VV		Součet		1,908			
37	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	25,560	487,45	12 459,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jámky					
	VV		(1+0,15+0,15+0,34+0,15+0,15+1)*0,4*5		5,880			
	VV		(1+0,4+1)*0,4*5		4,800			
	VV		(0,15+0,6+0,15+0,15+0,34+0,15)*2*0,6*5		9,240			
	VV		(0,6+0,34)*2*0,6*5		5,640			
	VV		Součet		25,560			
38	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	25,560	130,70	3 340,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
39	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,113	44 552,43	5 034,42	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
VV			1,03*0,110	0,113				
VV			Součet	0,113				
40	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 (výztuž je započítána ve výztuži pasů)	m2	396,216	1 668,66	661 149,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113144					
VV			D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
VV			pravá část - obvod					
VV			(13,7-0,35-0,25)*(1,9-0,4+0,03)	20,043				
VV			(0,15+1,6)*(1,9-0,4+0,03)	2,678				
VV			(0,5+7,5)*(2,4-0,4+0,03)	16,240				
VV			(0,5+6,85+0,15+0,8-0,25+10,25+0,5)*(2,9-0,4+0,03)	47,564				
VV			(1,15+1-0,35+0,3+0,15+4,55+0,6+1,5+0,6+3,85+0,5)*(2,4-0,4+0,03)	28,116				
VV			(5,35+0,15)*(1,9-0,4+0,03)	8,415				
VV			pravá část - vnitřek					
VV			(0,35+3,2+0,45)*(2,4-0,4+0,03)*2	16,240				
VV			(0,45+3,25+0,25)*(2,4-0,4+0,03)	8,019				
VV			(0,15+1,6)*(1,9-0,4+0,03)	2,678				
VV			(0,5+7,6+0,6+2,3)*(2,4-0,4+0,03)	22,330				
VV			(0,5+3,85+0,15)*(2,9-0,4+0,03)	11,385				
VV			(0,15+5,35)*(1,9-0,4+0,03)	8,415				
VV			(0,5+3,85+0,6+4,3)*(2,4-0,4+0,03)	18,778				
VV			(0,5+1,85+0,15)*(2,9-0,4+0,03)	6,325				
VV			střední část					
VV			(0,35+3,04)*(1,4-0,4+0,03)	3,492				
VV			(0,5+5,15+0,35+1,25)*(1,9-0,4+0,03)	11,093				
VV			(0,35+2,49)*(1,9-0,4+0,03)	4,345				
VV			(0,5+2,24+0,35)*(2,4-0,4+0,03)	6,273				
VV			(0,35+1,4)*(1,9-0,4+0,03)	2,678				
VV			(0,5+2,24+0,35)*(2,4-0,4+0,03)	6,273				
VV			(0,35+2,5+0,35)*(2,4-0,4+0,03)	6,496				
VV			levá část - obvod					
VV			(13,7-0,35-0,25)*(1,4-0,4+0,03)	13,493				
VV			(0,15+6,35)*(1,4-0,4+0,03)	6,695				
VV			(0,5+2,85+0,6+1,5+0,6+1,35)*(1,9-0,4+0,03)	11,322				
VV			(0,5+2,7+13,7-0,35-0,25+0,15+2,6+0,5)*(2,4-0,4+0,03)	39,687				
VV			(7+0,5)*(1,9-0,4+0,03)	11,475				
VV			(1,85+0,15+0,3+0,25+3,45+0,25+0,3+0,15+3,9+0,15)*(1,4-0,4+0,03)	11,073				
VV			levá část - vnitřek					
VV			(0,15+6,35)*(1,4-0,4+0,03)	6,695				
VV			(0,5+2,85+0,6+3,35)*(1,9-0,4+0,03)	11,169				
VV			(0,5+2,6+0,15)*(2,4-0,4+0,03)	6,598				
VV			(0,15+1,85)*(1,4-0,4+0,03)	2,060				
VV			(0,5+7)*(1,9-0,4+0,03)	11,475				
VV			(0,5+2,6+0,15)*(2,4-0,4+0,03)	6,598				
VV			Součet	396,216				
41	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	113,500	110,97	12 595,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111113					
VV			D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
VV			11+16+16+7+7+5+5+15,5*3	113,500				
VV			Součet	113,500				
42	K	218111122	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	28,000	401,14	11 231,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111122					
VV			D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
VV			28	28,000				
VV			Součet	28,000				
43	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	27,000	604,99	16 334,73	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121113					
VV			D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
VV			9*3	27,000				
VV			Součet	27,000				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	2 614 449,65				
44	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	897,286	1 537,14	1 379 254,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235161					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			pravá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*3,5	216,650				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-3,3*3*3		-29,700			
VV			-1,2*1,6*2		-3,840			
VV			-2,4*1,6*2		-7,680			
VV			-2,4*0,65		-1,560			
VV			-1,2*0,65		-0,780			
VV			-(3,05+1,8)*3,5		-16,975			
VV			(18,35-0,55*2)*3,5*2		120,750			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-2*2*4		-16,000			
VV			-1,95*3,5		-6,825			
VV			(4+0,3+3,95-1)*3,5		25,375			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			(0,3+1,9)*3,5		7,700			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			střední část					
VV			(0,9+3,46+1,45)*3,5		20,335			
VV			-3,46*2,4		-8,304			
VV			(0,25+0,8+1,84+0,8+0,7)*3,5		15,365			
VV			3*3,5		10,500			
VV			levá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*3,5		216,650			
VV			-3,3*3*2		-19,800			
VV			-(1,8+3,3)*3,5		-17,850			
VV			-1,2*0,65		-0,780			
VV			-2,4*0,65		-1,560			
VV			-1,2*1,6*3		-5,760			
VV			-2,4*1,6		-3,840			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			(18,35-0,25*2)*3,5		62,475			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,8*3,5		-6,300			
VV			-2*2*2		-8,000			
VV			(13,8-0,25*2+3,95)*3,5		60,375			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			(3,95+4)*3,5		27,825			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			Mezisoučet		605,356			
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*3,5		104,265			
VV			-2,4*1,6*6		-23,040			
VV			-0,9*2,2		-1,980			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*3,5		34,160			
VV			-2,4*1,6		-3,840			
VV			-1,2*1,6		-1,920			
VV			(3+3,4)*3,5		22,400			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2*3,5		59,780			
VV			(11,3-0,2*2)*3,5		38,150			
VV			-2,4*1,6*4		-15,360			
VV			-1,8*1,6*2		-5,760			
VV			-1,65*2,3		-3,795			
VV			Mezisoučet		203,060			
VV			atiky nad 2.NP					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(0,3+4+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*0,5		14,895			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*0,5		4,880			
VV			(3+3,4)*0,5		3,200			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2*0,5		8,540			
VV			(11,3-0,2*2)*0,5		5,450			
VV			Mezisoučet		36,965			
VV			atiky v úrovni 2.NP					
VV			D.1.1.04 - Púdorys střechy					
VV			pravá část					
VV			(18,25+13,5)*2*0,5		31,750			
VV			-(12,69-0,2*2)*0,5		-6,145			
VV			levá část					
VV			(18,25+13,5)*2*0,5		31,750			
VV			-(11,3-0,2*2)*0,5		-5,450			
VV			Mezisoučet		51,905			
VV			Součet		897,286			
45	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	472,210	212,08	100 146,30	CS ÚRS 2025 01

PP Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238937

VV D.1.1.02 - Púdorys 1.NP

VV pravá část

VV (18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2

VV (18,35-0,55*2)*2

VV (4+0,3+3,95-1)

VV (0,3+1,9)

VV střední část

VV (0,9+3,46+1,45)

VV -3,46

VV (0,25+0,8+1,84+0,8+0,7)

VV 3

VV levá část

VV (18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2

VV (18,35-0,25*2)

VV (13,8-0,25*2+3,95)

VV (3,95+4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		220,540			
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)		29,790			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)		9,760			
VV			(3+3,4)		6,400			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2		17,080			
VV			(11,3-0,2*2)		10,900			
VV			Mezisoučet		73,930			
VV			atiky nad 2.NP					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(0,3+4+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)		29,790			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)		9,760			
VV			(3+3,4)		6,400			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2		17,080			
VV			(11,3-0,2*2)		10,900			
VV			Mezisoučet		73,930			
VV			atiky v úrovni 2.NP					
VV			D.1.1.04 - Púdorys střechy					
VV			pravá část					
VV			(18,25+13,5)*2		63,500			
VV			-(12,69-0,2*2)		-12,290			
VV			levá část					
VV			(18,25+13,5)*2		63,500			
VV			-(11,3-0,2*2)		-10,900			
VV			Mezisoučet		103,810			
VV			Součet		472,210			
46	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	201,305	1 339,86	269 720,52	CS ÚRS 2025 01
PP Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236301 D.1.1.03 - Púdorys 2.NP VV pravá část (4+3,95+1,85+0,2+3,25+0,2+2,45+0,6+5,49)*3,5 76,965 -0,9*2*4 -7,200 VV střední část (0,9*2+5,49+0,6)*3,5 27,615 1,5*2*3,5 10,500 VV levá část (3,95+4)*3,5 27,825 -0,9*2*2 -3,600 (3,3+0,2+3,3+0,2+1,15)*3,5 28,525 (3,9*2+0,2+3,3+0,2+1,15)*3,5 44,275 -0,9*2*2 -3,600 VV Součet 201,305								
47	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm	m2	76,025	2 153,64	163 730,48	CS ÚRS 2025 01
PP Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311236331 D.1.1.03 - Púdorys 2.NP VV pravá část (3,95+0,2)*2*3,5 29,050 VV levá část (3,95*2+0,2*2+1,85+0,2+4,1)*3,5 50,575 -0,9*2*2 -3,600 VV Součet 76,025								
48	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	26,000	347,71	9 040,46	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121103								
49	M	4000007	Překlad 70/240 mm plný RZP 299/7/24 P	kus	17,000	1 089,40	18 519,80	
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - PR4					
VV			4*2		8,000			
VV			PR13					
VV			1*3		3,000			
VV			2*3		6,000			
VV			Součet		17,000			
50	M	4000005	Překlad 70/240 mm plný RZP 239/7/24 P	kus	6,000	531,83	3 190,98	
VV			PR11					
VV			2*3		6,000			
VV			Součet		6,000			
51	M	4000004	Překlad 70/240 mm plný RZP 225/7/24 P	kus	3,000	441,41	1 324,23	
VV			PR12					
VV			1*3		3,000			
VV			Součet		3,000			
52	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	16,000	401,14	6 418,24	CS ÚRS 2025 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022 D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - PR6 VV 9 9,000 VV D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR6								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		16,000			
53	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	2,000	684,73	1 369,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168026					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	8,000	389,63	3 117,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168051					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - PR9					
	VV		4*1		4,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR9					
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	24,000	485,80	11 659,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - PR5					
	VV		4*2		8,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR8					
	VV		2*8		16,000			
	VV		Součet		24,000			
56	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	95,000	559,78	53 179,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - PR2					
	VV		4*19		76,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR2					
	VV		4*4		16,000			
	VV		PR14					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		95,000			
57	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	31,000	1 422,06	44 083,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168059					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - PR1					
	VV		4*3		12,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR1					
	VV		4*1		4,000			
	VV		PR10					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		31,000			
58	K	317998112	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	10,000	70,28	702,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998112					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - PR9					
	VV		1,25*8		10,000			
	VV		Součet		10,000			
59	K	317998113	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm	m	31,050	74,14	2 302,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998113					
	VV		PR10					
	VV		5*3		15,000			
	VV		PR13					
	VV		1*3		3,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		PR11					
	VV		2*2,4		4,800			
	VV		PR12					
	VV		1*2,25		2,250			
	VV		Součet		31,050			
60	K	331273011	Pilíř z tvárníc betonových rozměru do 300x300 mm včetně zmonolitnění betonem C25/30 XC1	m3	3,750	7 455,55	27 958,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pilíř z betonových tvárníc včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331273011					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP + TZ statika část 2.1.2.3.6					
	VV		3,75		3,750			
	VV		Součet		3,750			
61	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,250	4 537,44	10 209,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		1*0,3*3,75*2		2,250			
	VV		Součet		2,250			
62	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	19,500	622,25	12 133,88	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č102					
	VV		(1+0,3)*2*3,75*2		19,500			
	VV		Součet		19,500			
63	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	19,500	143,03	2 789,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
64	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,362	47 182,84	17 080,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
	VV		140kg/1m3					
	VV		0,3*0,3*3,75*0,140		0,047			
	VV		2,25*0,140		0,315			
	VV		Součet		0,362			
65	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,454	4 159,32	1 888,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341321410					
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		podbetonování průvlaků					
	VV		0,6*0,3*0,21*12		0,454			
	VV		Součet		0,454			
66	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	4,536	498,13	2 259,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351111					
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		podbetonování průvlaků					
	VV		(0,6+0,3)*2*0,21*12		4,536			
	VV		Součet		4,536			
67	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	4,536	130,70	592,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341351112					
68	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,064	48 251,44	3 088,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo obýlých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341361821					
	VV		0,454*0,140		0,064			
	VV		Součet		0,064			
69	K	341941011	Nosné tupé svary betonářské oceli D do 16 mm do podložky	kus	722,000	240,02	173 294,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/341941011					
	VV		napojení věnce na průvlak					
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		40*2		80,000			
	VV		D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Mezisoučet		92,000			
	VV		navážení trnů na nosník - viz např.řez T10					
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		(17,88+10,7+7,34+59,73+18,69+106,11)/0,4+0,875		552,000			
	VV		D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
	VV		(31,02/0,4)+0,45		78,000			
	VV		Součet		722,000			
70	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	227,202	895,98	203 568,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(3,95+3,95)*3,75		29,625			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		(1,7+0,15+5+1,95*2+1,9+0,6)*3,75		49,688			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		levá část					
	VV		(3,95+3,95)*3,75		29,625			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		(2+0,15+5+2*2)*3,75		41,813			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		Mezisoučet		135,351			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		střední část					
	VV		(2,65*2+1,3+2,2)*3,75		33,000			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(1,38+0,15+2,1+0,9+2,3*2+1,7*2+1,3)*3,75		51,863			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		(0,95+0,2+0,9+0,2+1,7*2)*3,75		21,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		Mezisoučet		91,851			
	VV		Součet		227,202			
71	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	68,480	106,04	7 261,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(3,95+3,95)		7,900			
	VV		(1,7+0,15+5+1,95*2+1,9+0,6)		13,250			
	VV		pravá část					
	VV		(3,95+3,95)		7,900			
	VV		(2+0,15+5+2*2)		11,150			
	VV		Mezisoučet		40,200			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		střední část					
	VV		(2,65*2+1,3+2,2)		8,800			
	VV		(1,38+0,15+2,1+0,9+2,3*2+1,7*2+1,3)		13,830			
	VV		(0,95+0,2+0,9+0,2+1,7*2)		5,650			
	VV		Mezisoučet		28,280			
	VV		Součet		68,480			
72	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	101,250	123,30	12 484,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		3,75*8		30,000			
	VV		levá část					
	VV		3,75*8		30,000			
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		střední část					
	VV		3,75*3		11,250			
	VV		3,75*5		18,750			
	VV		3,75*3		11,250			
	VV		Mezisoučet		41,250			
	VV		Součet		101,250			
73	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	23,900	978,18	23 378,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		1*3,5		3,500			
	VV		č114					
	VV		0,9*1,5		1,350			
	VV		č115					
	VV		1,8*1,5		2,700			
	VV		č117					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		č118					
	VV		1,8*1,5		2,700			
	VV		Mezisoučet		13,250			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		č203					
	VV		1,15*1,5		1,725			
	VV		č210+211					
	VV		(1+1)*1,5		3,000			
	VV		č213					
	VV		2,1*1,5		3,150			
	VV		č214+215					
	VV		(0,9+0,95)*1,5		2,775			
	VV		Mezisoučet		10,650			
	VV		Součet		23,900			
74	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	304,800	130,70	39 837,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389941021					
	VV		spojení pásnic ocelových nosníků = tyč 50x5 á 400mm					
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		0,3*2*(10*3+7*3+14+22+15)*2		122,400			
	VV		střední část					
	VV		0,3*2*11*2		13,200			
	VV		pravá část					
	VV		0,3*2*(10*2+14*2+22+14+22+17)*2		147,600			
	VV		Mezisoučet		283,200			
	VV		D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
	VV		0,3*2*(18+18)		21,600			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		Součet		304,800			
75	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,335	26 468,42	8 866,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	VV		304,8*0,001*1,1		0,335			
	VV		Součet		0,335			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 781 822,82	
76	K	400-001A	M+D prefa panelů v.250mm vč.podkladního lože, jeřáb	m2	724,690	1 934,74	1 402 086,73	
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		467,23		467,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
	VV		257,46		257,460			
	VV		Součet		724,690			
77	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	5,914	7 685,71	45 453,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001					
	VV		zalití spár mezi panely					
	VV		D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
	VV		467,23*0,0068*1,2		3,813			
	VV		D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
	VV		257,46*0,0068*1,2		2,101			
	VV		Součet		5,914			
78	K	400-002A	M+D prefa schodiště vč.akustických prvků ozn.D, jeřáb - viz výkres tvaru schodiště D.1.2.05	kus	1,000	139 893,84	139 893,84	
79	K	400-003A	M+D prefa schodiště - viz výkres tvaru stropní desky nad 1.NP - řez T27	kus	1,000	35 900,63	35 900,63	
80	K	400-004A	M+D ocelové výměny k podepření dutinových panelů (vytváření otvorů do stropů z dutinových panelů)	kus	3,000	10 398,80	31 196,40	
	PP		M+D ocelové výměna k podepření dutinových panelů (vytváření otvorů do stropů z dutinových panelů)					
458	K	400-005A	M+D prefa schodiště - viz výkres tvaru stropní desky nad 1.NP - řez T28	kus	1,000	175 789,29	175 789,29	
81	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	70,318	4 077,12	286 694,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
	VV		zdivo š.30cm					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP = věnec V1 + V10					
	VV		pravá část					
	VV		(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*0,3*0,25		4,643			
	VV		-(3,05+1,8)*0,3*0,25		-0,364			
	VV		(18,35-0,55*2)*0,3*0,25*2		2,588			
	VV		(4+0,3+3,95)*0,3*0,25		0,619			
	VV		(0,3+1,9)*0,3*0,25		0,165			
	VV		střední část					
	VV		(0,9+3,46+1,45)*0,3*0,25		0,436			
	VV		(1+0,25+0,8+1,84+0,8+0,7)*0,3*0,25		0,404			
	VV		3*0,3*0,25		0,225			
	VV		levá část					
	VV		(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*0,3*0,25		4,643			
	VV		-(1,8+3,3)*0,3*0,25		-0,383			
	VV		(18,35-0,25*2)*0,3*0,25		1,339			
	VV		-1,8*0,3*0,25		-0,135			
	VV		-2*0,3*0,25*2		-0,300			
	VV		(13,8-0,25*2+3,95)*0,3*0,25		1,294			
	VV		(3,95+4)*0,3*0,25		0,596			
	VV		Mezisoučet		15,770			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*0,3*0,25		2,234			
	VV		střední část					
	VV		(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*0,3*0,25		0,732			
	VV		(3+3,4)*0,3*0,25		0,480			
	VV		levá část					
	VV		(8,74-0,2)*2*0,3*0,25		1,281			
	VV		(11,3-0,2*2)*0,3*0,25		0,818			
	VV		Mezisoučet		5,545			
	VV		atíky nad 2.NP = věnec A1 - řez T1					
	VV		pravá část					
	VV		(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*0,3*0,25		2,234			
	VV		střední část					
	VV		(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*0,3*0,25		0,732			
	VV		(3+3,4)*0,3*0,25		0,480			
	VV		levá část					
	VV		(8,74-0,2)*2*0,3*0,25		1,281			
	VV		(11,3-0,2*2)*0,3*0,25		0,818			
	VV		Mezisoučet		5,545			
	VV		atíky v úrovni 2.NP = věnec A1 - řez T7					
	VV		pravá část					
	VV		(18,25+13,5)*2*0,3*0,25		4,763			
	VV		-(12,69-0,2*2)*0,3*0,25		-0,922			
	VV		levá část					
	VV		(18,25+13,5)*2*0,3*0,25		4,763			
	VV		-(11,3-0,2*2)*0,3*0,25		-0,818			
	VV		Mezisoučet		7,786			
	VV		zdivo AKU tl.20cm					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(4+3,95+1,85+0,2+3,25+0,2+2,45+0,6+5,49)*0,2*0,25		1,100			
	VV		střední část					
	VV		(0,9*2+5,49+0,6)*0,2*0,25		0,395			
	VV		1,5*2*0,2*0,25		0,150			
	VV		levá část					
	VV		(3,95+4)*0,2*0,25		0,398			
	VV		(3,3+0,2+3,3+0,2+1,15)*0,2*0,25		0,408			
	VV		(3,9*2+0,2+3,3+0,2+1,15)*0,2*0,25		0,633			
	VV		Mezisoučet		3,084			
	VV		zdivo AKU tl.30cm					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(3,95+0,2)*2*0,3*0,25		0,623			
	VV		levá část					
	VV		(3,95*2+0,2*2+1,85+0,2+4,1)*0,3*0,25		1,084			
	VV		Mezisoučet		1,707			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			věnc V2 v úrovni panelů - řez T7					
VV			D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
VV			pravá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*0,2*0,25		3,095			
VV			-11,8*0,2*0,25		-0,590			
VV			střední část					
VV			(5+0,3+1,25+1,2+1,55+4,2)*0,2*0,25		0,675			
VV			3*0,2*0,25		0,150			
VV			levá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*0,2*0,25		3,095			
VV			-13,1*0,2*0,25		-0,655			
VV			Mezisoučet		5,770			
VV			D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*0,2*0,25		1,490			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*0,2*0,25		0,488			
VV			(3+3,4)*0,2*0,25		0,320			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2*0,2*0,25		0,854			
VV			(11,3-0,2*2)*0,2*0,25		0,545			
VV			Mezisoučet		3,697			
VV			D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
VV			věnc mezi panely = věnc V3					
VV			řez T8					
VV			(18,35-0,25*2)*0,15*0,25*4		2,678			
VV			5,75*0,15*0,25		0,216			
VV			věnc průvlaky					
VV			řez T9					
VV			4,8*0,3*0,24		0,346			
VV			4,8*0,3*0,16		0,230			
VV			řez T10					
VV			4,45*0,3*0,25		0,334			
VV			4,45*0,3*0,4		0,534			
VV			řez T11					
VV			3,9*0,3*0,16*5		0,936			
VV			3,9*0,3*0,52*5		3,042			
VV			řez T12					
VV			4*0,2*0,25		0,200			
VV			řez T13					
VV			(0,3+3,95+0,3+4+0,3)*0,3*0,5		1,328			
VV			řez T14					
VV			4,85*0,2*0,25		0,243			
VV			řez T15					
VV			2,55*0,3*0,25		0,191			
VV			6,55*0,3*0,25		0,491			
VV			2,55*0,3*0,25*2		0,383			
VV			2,75*0,3*0,25		0,206			
VV			4,85*0,3*0,3		0,437			
VV			Mezisoučet		11,795			
VV			D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
VV			věnc v úrovni uložení stropů - V2 - řez T1					
VV			(11,3-0,2*2+3+12,69-0,2*2)*0,2*0,25		1,310			
VV			věnc mezi panely - V3 - řez T2					
VV			10,8*0,1*0,25*2		0,540			
VV			(12,69-0,2*2)*0,1*0,25*2		0,615			
VV			věnc V4 - řez T4					
VV			(8,74-0,3)*0,3*0,5*2		2,532			
VV			(12+18,81)*0,3*0,5		4,622			
VV			Mezisoučet		9,619			
VV			Součet		70,318			
82	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	427,676	644,45	275 615,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
VV			zdivo š.30cm					
VV			D.1.1.02 - Půdorys 1.NP = věnc V1 + V10					
VV			pravá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*(0,25+0,25)		30,950			
VV			-(3,05+1,8)*(0,25+0,25)		-2,425			
VV			(18,35-0,55*2)*(0,25+0,25)*2		17,250			
VV			(4+0,3+3,95)*(0,25+0,25)		4,125			
VV			(0,3+1,9)*(0,25+0,25)		1,100			
VV			střední část					
VV			(0,9+3,46+1,45)*(0,25+0,25)		2,905			
VV			(1+0,25+0,8+1,84+0,8+0,7)*(0,25+0,25)		2,695			
VV			3*(0,25+0,25)		1,500			
VV			levá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*(0,25+0,25)		30,950			
VV			-(1,8+3,3)*(0,25+0,25)		-2,550			
VV			(18,35-0,25*2)*(0,25+0,25)		8,925			
VV			-1,8*(0,25+0,25)		-0,900			
VV			-2*(0,25+0,25)*2		-2,000			
VV			(13,8-0,25*2+3,95)*(0,25+0,25)		8,625			
VV			(3,95+4)*(0,25+0,25)		3,975			
VV			Mezisoučet		105,125			
VV			D.1.1.03 - Půdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*(0,25+0,25)		14,895			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*(0,25+0,25)		4,880			
VV			(3+3,4)*(0,25+0,25)		3,200			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2*(0,25+0,25)		8,540			
VV			(11,3-0,2*2)*(0,25+0,25)		5,450			
VV			Mezisoučet		36,965			
VV			atiky nad 2.NP = věnc A1 - řez T1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pravá část					
VV			(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*(0,25+0,25)		14,895			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*(0,25+0,25)		4,880			
VV			(3+3,4)*(0,25+0,25)		3,200			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2*(0,25+0,25)		8,540			
VV			(11,3-0,2*2)*(0,25+0,25)		5,450			
VV			Mezisoučet		36,965			
VV			atiky v úrovni 2.NP = věnec A1 - řez T7					
VV			pravá část					
VV			(18,25+13,5)*2*(0,25+0,25)		31,750			
VV			-(12,69-0,2*2)*(0,25+0,25)		-6,145			
VV			levá část					
VV			(18,25+13,5)*2*(0,25+0,25)		31,750			
VV			-(11,3-0,2*2)*(0,25+0,25)		-5,450			
VV			Mezisoučet		51,905			
VV			zdivo AKU tl.20cm					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(4+3,95+1,85+0,2+3,25+0,2+2,45+0,6+5,49)*(0,25+0,25)		10,995			
VV			střední část					
VV			(0,9*2+5,49+0,6)*(0,25+0,25)		3,945			
VV			1,5*2*(0,25+0,25)		1,500			
VV			levá část					
VV			(3,95+4)*(0,25+0,25)		3,975			
VV			(3,3+0,2+3,3+0,2+1,15)*(0,25+0,25)		4,075			
VV			(3,9*2+0,2+3,3+0,2+1,15)*(0,25+0,25)		6,325			
VV			Mezisoučet		30,815			
VV			zdivo AKU tl.30cm					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(3,95+0,2)*2*(0,25+0,25)		4,150			
VV			levá část					
VV			(3,95*2+0,2*2+1,85+0,2+4,1)*(0,25+0,25)		7,225			
VV			Mezisoučet		11,375			
VV			věnec V2 v úrovni panelů - řez T7					
VV			D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
VV			pravá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*0,25		15,475			
VV			-11,8*0,25		-2,950			
VV			střední část					
VV			(5+0,3+1,25+1,2+1,55+4,2)*0,25		3,375			
VV			3*0,25		0,750			
VV			levá část					
VV			(18,35-0,25*2+13,6-0,25*2)*2*0,25		15,475			
VV			-13,1*0,25		-3,275			
VV			Mezisoučet		28,850			
VV			D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(4,3+0,3+3,95+0,3+12,69-0,25*2+5,9+0,2+2,65)*0,25		7,448			
VV			střední část					
VV			(0,27+0,34+3,65+0,15+1+0,15+4,2)*0,25		2,440			
VV			(3+3,4)*0,25		1,600			
VV			levá část					
VV			(8,74-0,2)*2*0,25		4,270			
VV			(11,3-0,2*2)*0,25		2,725			
VV			Mezisoučet		18,483			
VV			D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP					
VV			věnec průvlaky					
VV			řez T9					
VV			4,8*(0,24+0,24)		2,304			
VV			4,8*(0,16+0,16)		1,536			
VV			řez T10					
VV			4,45*(0,25+0,25)		2,225			
VV			4,45*(0,4+0,4)		3,560			
VV			řez T11					
VV			3,9*(0,16+0,16)*5		6,240			
VV			3,9*(0,52+0,52)*5		20,280			
VV			řez T12					
VV			4*0,25		1,000			
VV			řez T13					
VV			(0,3+3,95+0,3+4+0,3)*(0,25+0,25)		4,425			
VV			řez T15					
VV			2,55*(0,25+0,25)		1,275			
VV			6,55*(0,25+0,25)		3,275			
VV			2,55*(0,25+0,25)*2		2,550			
VV			2,75*(0,25+0,25)		1,375			
VV			4,85*(0,3+0,3)		2,910			
VV			Mezisoučet		52,955			
VV			D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP					
VV			věnec v úrovni uložení stropů - V2 - řez T1					
VV			(11,3-0,2*2+3+12,69-0,2*2)*0,25		6,548			
VV			věnec V4 - řez T4					
VV			(8,74-0,3)*(0,5+0,5)*2		16,880			
VV			(12+18,81)*(0,5+0,5)		30,810			
VV			Mezisoučet		54,238			
VV			Součet		427,676			

83	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	427,676	126,59	54 139,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116

84	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	6,976	46 607,44	325 133,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	106,926				
89	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	278,090	79,50	22 108,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
VV			Podhled P2+P3					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			19,75+18,84+9,36++40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56					
VV			Součet					
			278,090					
			278,090					
90	K	611381016	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnitřních stropů rovných	m2	278,090	263,12	73 171,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611381016					
91	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	33,250	85,03	2 827,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125					
VV			skladba I03					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - schodiště					
VV			9,5*(1,25+0,5)					
VV			16,625					
VV			Součet					
			16,625					
			33,250					
92	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm	m2	33,250	319,27	10 615,73	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321345					
93	K	611321395	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	33,250	66,98	2 227,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321395					
94	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2 192,933	85,83	188 219,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
VV			skladba I01					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			č101					
VV			(9,3+7,3+5,9+6,24+0,3)*3,6					
VV			-9,3*2,3+(9,3+2,3*2)*0,3					
VV			-3,46*2,4+(3,46+2,4*2)*0,15					
VV			č102					
VV			(1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,95+14)*3,6					
VV			-3,46*2,4+(3,46+2,4*2)*0,15					
VV			-0,9*2*10					
VV			č103					
VV			(5+1,85*2+1,3+7,5+3,05+3,6)*3,6					
VV			-0,9*2*3+(1,1+2,1*2)*0,15*2					
VV			č104					
VV			(5+3,95)*2*3,6					
VV			-1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,3*2					
VV			-0,9*2					
VV			č105					
VV			(4,8+3,95)*2*3,6					
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3					
VV			-0,9*2*4+(1,1+2,1*2)*0,2*3					
VV			č106					
VV			(3,95+2,8)*2*3,6					
VV			-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3					
VV			-0,9*2,1+(1,1+2,3*2)*0,3					
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,2					
VV			č107					
VV			(10+3,95)*2*3,6					
VV			-3,3*3					
VV			-(2+2)*2+(2+2*2)*0,3					
VV			-0,9*2*3+(1,1+2,1*2)*0,3*1					
VV			č108					
VV			(10+4)*2*3,6					
VV			-3,3*3					
VV			-(2+2)*2					
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,3					
VV			č109					
VV			(10+4)*2*3,6					
VV			-3,3*3					
VV			-2*2*2+(2+2*2)*0,3*2					
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,3					
VV			č110					
VV			(10+3,95)*2*3,6					
VV			-3,3*3					
VV			-2*2*4+(2+2*2)*0,3*2					
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,15					
VV			č111					
VV			(8,35+3,95)*2*3,6					
			88,560					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-3,3*3		-9,900			
VV			-2*2*2		-8,000			
VV			-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3		-0,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č112					
VV			(8,75+3,95)*2*3,6		91,440			
VV			-2,4*1,6*2+(2,4+1,6*2)*0,3*2		-4,320			
VV			-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3		-0,600			
VV			-0,9*2*2+(1,1+2,1*2)*0,15		-2,805			
VV			č113					
VV			(5+3,95)*2*3,6		64,440			
VV			-2,4*0,65+(2,4+0,65*2)*0,3		-0,450			
VV			-0,8*2+(1+2,1*2)*0,3		-0,040			
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,3		-0,210			
VV			č114					
VV			(1,95+1,75)*2*3,6		26,640			
VV			-1,2*0,65+(1,2+0,65*2)*0,3		-0,030			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č115					
VV			(1,95+1,8)*2*3,6		27,000			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			č116					
VV			(1,95+1,15)*2*3,6		22,320			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č117					
VV			(2+1,75)*2*3,6		27,000			
VV			-1,2*0,65+(1,2+0,65*2)*0,3		-0,030			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č118					
VV			(2+1,8)*2*3,6		27,360			
VV			-0,8*2*3		-4,800			
VV			č119					
VV			(2+1,15)*2*3,6		22,680			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č120					
VV			(5+3,95)*2*3,6		64,440			
VV			-0,8*2+(1+2,1*2)*0,3		-0,040			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-2,4*0,65+(2,4+0,65*2)*0,3		-0,450			
VV			č121					
VV			(5+1,9)*2*3,7		51,060			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			Mezisoučet		1 273,154			
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			č201					
VV			(1,15+2,2+3,27+1,5+10,2+1,85+5,7+4,15+4,2+2,8)*3,7		136,974			
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2*9		-16,200			
VV			č202					
VV			(8,25+1,85)*2*3,7		74,740			
VV			-1,65*2,3+(1,65+2,3*2)*0,3		-1,920			
VV			-0,9*2*5		-9,000			
VV			č203					
VV			(4,1+1,15)*2*3,7		38,850			
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,3		-0,210			
VV			č204					
VV			(4,09+3,65+2,65+2)*3,7		45,843			
VV			-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3		-0,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č205					
VV			(4+3,95)*2*3,7		58,830			
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č206					
VV			(3,95+3,95)*2*3,7		58,460			
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
VV			-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,3		-1,380			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č207					
VV			(4,1+3,3)*2*3,7		54,760			
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
VV			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,3		-0,210			
VV			č208					
VV			(4,1+3,3)*2*3,7		54,760			
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
VV			-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,3		-1,380			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č209					
VV			(2,15+1,3)*2*3,7		25,530			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č210					
VV			(1,7+1)*2*3,7		19,980			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č211					
VV			(1,7+1)*2*3,7		19,980			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			č212					
VV			(2,7+2,1)*2*3,7		35,520			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			č213					
VV			(2,3+2+1+2,25+1,85+0,7)*3,7		37,370			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			č214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,7+0,9)*2*3,7		19,240			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č215					
	VV		(1,7+0,9)*2*3,7		19,240			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č216					
	VV		(5,49+0,6+2,45)*2*3,7		63,196			
	VV		-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č217					
	VV		(5,49+2,05+5,9)*2*3,7		99,456			
	VV		-2,4*1,6*2+(2,4+1,6*2)*0,3*2		-4,320			
	VV		-0,9*2,2+(1,1+2,3*2)*0,3		-0,270			
	VV		č218					
	VV		(4,15+3,95)*2*3,7		59,940			
	VV		-2,4*1,6*2+(2,4+1,6*2)*0,3*2		-4,320			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č219					
	VV		(4+3,95)*2*3,7		58,830			
	VV		-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,3		-2,160			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č222					
	VV		(2,65+1)*2*3,7		27,010			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		919,779			
	VV		Součet		2 192,933			
95	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm	m2	2 192,933	260,71	571 719,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321341					
96	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	4 385,866	60,57	265 651,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321391					
	VV		2192,933*2		4 385,866			
	VV		Součet		4 385,866			
97	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	438,587	240,66	105 550,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		20% plochy					
	VV		2192,933*0,20		438,587			
	VV		Součet		438,587			
98	K	612131121A	Penetrační paropropustný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 192,933	61,77	135 457,47	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
99	K	612143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	206,790	40,83	8 443,24	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		tab.PSV = W01 - W13					
	VV		(9,3+3,17*2)*1		15,640			
	VV		(1,1+2,2*2)*1		5,500			
	VV		(3,3+3*2)*5		46,500			
	VV		(1,2+1,6*2)*5		22,000			
	VV		(2,4+1,6*2)*3		16,800			
	VV		(2,4+0,65*2)*2		7,400			
	VV		(1,2+0,65*2)*2		5,000			
	VV		(2,4+1,6*2)*10		56,000			
	VV		(1,8+1,6*2)*2		10,000			
	VV		(1,65+2,3*2)*1		6,250			
	VV		(1,2+1,6*2)*1		4,400			
	VV		(1,1+2,3*2)*1		5,700			
	VV		(2,4+1,6*2)*1		5,600			
	VV		Součet		206,790			
100	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	217,130	39,31	8 535,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		206,79*1,05		217,130			
	VV		Součet		217,130			
101	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií nebo svislých ploch	m2	163,446	28,08	4 589,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991005					
	VV		tab.PSV = W01 - W13					
	VV		9,3*3,17*1		29,481			
	VV		1,1*2,2*1		2,420			
	VV		3,3*3*5		49,500			
	VV		1,2*1,6*5		9,600			
	VV		2,4*1,6*3		11,520			
	VV		2,4*0,65*2		3,120			
	VV		1,2*0,65*2		1,560			
	VV		2,4*1,6*10		38,400			
	VV		1,8*1,6*2		5,760			
	VV		1,65*2,3*1		3,795			
	VV		1,2*1,6*1		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*2,3*1		2,530			
	VV		2,4*1,6*1		3,840			
	VV		Součet		163,446			
D	62		Úprava povrchů vnějších				1 377 694,78	
102	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	948,203	73,88	70 053,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		Skladba K01					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(4,01+13,6)*4,61		81,182			
	VV		18,35*(4,61+6,5)/2		101,934			
	VV		(13,6+2)*(6,5+6)/2		97,500			
	VV		-3,3*3*3		-29,700			
	VV		-1,2*1,6*2		-3,840			
	VV		-2,4*1,6*2		-7,680			
	VV		-2,4*0,65		-1,560			
	VV		-1,2*0,65		-0,780			
	VV		levá část					
	VV		(3,3+13,6+0,55*4)*4,61		88,051			
	VV		18,35*(4,61+6,5)/2		101,934			
	VV		(13,6+1)*(6+6,5)		182,500			
	VV		-3,3*3*3		-29,700			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		-1,2*1,6*3		-5,760			
	VV		-2,4*1,6		-3,840			
	VV		-2,4*0,65		-1,560			
	VV		-1,2*0,65		-0,780			
	VV		Mezisoučet		566,011			
	VV		skladba K02					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(0,3+4+0,3+3,95+0,5+0,5+11,69+0,5+0,5+5,9+0,2+2,45+0,2)*(		150,611			
	VV		8,61-3,75)					
	VV		-2,4*1,6*6		-23,040			
	VV		-0,9*2,2		-1,980			
	VV		střední část					
	VV		(9,3+2,9)*8,61		105,042			
	VV		-2,4*1,6		-3,840			
	VV		-1,2*1,6		-1,920			
	VV		levá část					
	VV		(8,74+11,3+8,74+3,23)*(8,61-3,75)		155,569			
	VV		-2,4*1,6*4		-15,360			
	VV		-1,8*1,6*2		-5,760			
	VV		-1,6*2,3		-3,680			
	VV		vstup do č.106					
	VV		(4,55+4,3)*3		26,550			
	VV		Mezisoučet		382,192			
	VV		Součet		948,203			
103	K	622811001	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm	m2	948,203	383,45	363 588,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622811001					
104	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	22,665	59,04	1 338,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		vstup do č.106 vč.obložení průvlaku					
	VV		4,55*4,3		19,565			
	VV		(4+3,75)*0,4		3,100			
	VV		Součet		22,665			
105	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	22,665	978,68	22 181,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221021					
106	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	23,798	457,25	10 881,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm					
	VV		22,665*1,05		23,798			
	VV		Součet		23,798			
107	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	22,665	71,31	1 616,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105					
108	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	22,665	50,70	1 149,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031					
109	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	22,665	368,21	8 345,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012					
110	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	382,192	50,06	19 132,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
VV			skladba K02					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			pravá část					
VV			(0,3+4+0,3+3,95+0,5+0,5+11,69+0,5+0,5+5,9+0,2+2,45+0,2)*(		150,611			
VV			8,61-3,75)					
VV			-2,4*1,6*6		-23,040			
VV			-0,9*2,2		-1,980			
VV			střední část					
VV			(9,3+2,9)*8,61		105,042			
VV			-2,4*1,6		-3,840			
VV			-1,2*1,6		-1,920			
VV			levá část					
VV			(8,74+11,3+8,74+3,23)*(8,61-3,75)		155,569			
VV			-2,4*1,6*4		-15,360			
VV			-1,8*1,6*2		-5,760			
VV			-1,6*2,3		-3,680			
VV			vstup do č.106					
VV			(4,55+4,3)*3		26,550			
VV			Mezisoučet		382,192			
VV			Součet		382,192			
111	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	382,192	874,39	334 184,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
112	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	401,302	606,47	243 377,62	CS ÚRS 2025 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm					
VV			382,192*1,05		401,302			
VV			Součet		401,302			
113	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	382,192	56,39	21 551,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
114	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	425,618	46,05	19 599,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
VV			382,192		382,192			
VV			ostění					
VV			217,13*0,2		43,426			
VV			Součet		425,618			
115	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K02 + K03	m2	425,618	347,35	147 838,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
116	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	55,500	269,54	14 959,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212061					
VV			nadpraží - sekční vrata					
VV			(3,3+3*2)*5		46,500			
VV			3*3		9,000			
VV			Součet		55,500			
117	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	18,645	263,12	4 905,87	CS ÚRS 2025 01
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm					
VV			46,5*0,3*1,1		15,345			
VV			3*(0,3+0,4+0,3)*1,1		3,300			
VV			Součet		18,645			
118	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	13,950	46,05	642,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,5*0,3		13,950			
	VV		Součet		13,950			
119	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K02 + K03	m2	13,950	347,35	4 845,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
120	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	51,705	229,43	11 862,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
	VV		skladba K03					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(4,01+13,6)*0,5		8,805			
	VV		-3,3*0,5*3+(0,5+0,5)*0,5*3		-3,450			
	VV		(18,35+13,6+1,9)*0,5		16,925			
	VV		střed					
	VV		2,9*2		5,800			
	VV		levá část					
	VV		(3,3+13,6)*0,5		8,450			
	VV		-3,3*0,5*2+(0,5+0,5)*2*0,5		-2,300			
	VV		(0,5+0,5)*2*0,5		1,000			
	VV		(18,35+13,6+1)*0,5		16,475			
	VV		Součet		51,705			
121	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	51,705	46,05	2 381,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
122	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K02 + K03	m2	51,705	347,35	17 959,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
123	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	394,900	46,85	18 501,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003					
	VV		82,5		82,500			
	VV		278,45		278,450			
	VV		33,95		33,950			
	VV		Součet		394,900			
124	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	86,625	17,81	1 542,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		(1,6+1,6)*5		16,000			
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		(1,6+1,6)*4		12,800			
	VV		(1,6+1,6)*2		6,400			
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		(1,6+1,6)*2		6,400			
	VV		(1,6+1,6)*1		3,200			
	VV		(8,5-3,75)*6		28,500			
	VV		Mezisoučet		82,500			
	VV		82,5*0,05		4,125			
	VV		Součet		86,625			
125	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	292,373	36,90	10 788,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		(3,3+3,3)*5		33,000			
	VV		(4+3,75)*2		15,500			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		2,4*5		12,000			
	VV		1,1		1,100			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		1,65		1,650			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		1,2		1,200			
	VV		atiky					
	VV		196		196,000			
	VV		Mezisoučet		278,450			
	VV		278,45*0,05		13,923			
	VV		Součet		292,373			
126	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	35,648	46,37	1 653,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		2,4*5		12,000			
	VV		1,1		1,100			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		1,65		1,650			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		33,950			
	VV		33,95*0,05		1,698			
	VV		Součet		35,648			
127	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	206,790	40,83	8 443,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
128	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	217,130	39,31	8 535,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
129	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	163,446	35,70	5 835,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				927 052,33	
130	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,336	4 363,93	1 466,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125					
	VV		Z01 - škrabák					
	VV		2,4*1,4*0,1		0,336			
	VV		Součet		0,336			
131	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,336	174,88	58,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173					
132	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,760	389,87	296,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		Z01 - škrabák					
	VV		(2,4+1,4)*2*0,1		0,760			
	VV		Součet		0,760			
133	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,760	89,85	68,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
134	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	31 125,10	373,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		Z01 - škrabák					
	VV		2,4*1,4*0,0031*1,15		0,012			
	VV		Součet		0,012			
135	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	35,925	4 243,60	152 451,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135					
	VV		skladba F105					
	VV		(9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56)*0,15		35,925			
	VV		Součet		35,925			
136	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	35,925	87,44	3 141,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
137	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,475	389,87	964,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		3,3*0,15*5		2,475			
	VV		Součet		2,475			
138	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,475	89,85	222,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
139	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,223	31 125,10	38 066,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		skladba F105					
	VV		(9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56)*0,00444*1,15		1,223			
	VV		Součet		1,223			
140	K	632451494	Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu	m2	239,500	29,04	6 955,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451494					
	VV		skladba F105					
	VV		(9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56)		239,500			
	VV		Součet		239,500			
141	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	453,250	400,29	181 431,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba F101					
	VV		50,11+40,96		91,070			
	VV		skladba F102					
	VV		19,75+19,75		39,500			
	VV		skladba F103					
	VV		3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
	VV		skladba F104					
	VV		27,31+19,75+18,84		65,900			
	VV		skladba F106					
	VV		4,18		4,180			
	VV		Mezisoučet		218,340			
	VV		skladba F201					
	VV		43,36+15,26+15,8+15,6+13,09+13,53+14,67+37,82+15,6+15,6+2,65		202,980			
	VV		skladba F202					
	VV		4,69+9+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47		31,930			
	VV		Mezisoučet		234,910			
	VV		Součet		453,250			
142	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 058,150	34,57	105 720,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
	VV		skladba F101					
	VV		(50,11+40,96)*6		546,420			
	VV		skladba F102					
	VV		(19,75+19,75)*6		237,000			
	VV		skladba F103					
	VV		(3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34)*4		70,760			
	VV		skladba F104					
	VV		(27,31+19,75+18,84)*6		395,400			
	VV		skladba F106					
	VV		4,18*6		25,080			
	VV		Mezisoučet		1 274,660			
	VV		skladba F201					
	VV		(43,36+15,26+15,8+15,6+13,09+13,53+14,67+37,82+15,6+15,6+2,65)*8		1 623,840			
	VV		skladba F202					
	VV		(4,69+9+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47)*5		159,650			
	VV		Mezisoučet		1 783,490			
	VV		Součet		3 058,150			
143	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	692,750	16,20	11 222,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		skladba F101					
	VV		50,11+40,96		91,070			
	VV		skladba F102					
	VV		19,75+19,75		39,500			
	VV		skladba F103					
	VV		3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
	VV		skladba F104					
	VV		27,31+19,75+18,84		65,900			
	VV		skladba F105					
	VV		9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56		239,500			
	VV		skladba F106					
	VV		4,18		4,180			
	VV		Mezisoučet		457,840			
	VV		skladba F201					
	VV		43,36+15,26+15,8+15,6+13,09+13,53+14,67+37,82+15,6+15,6+2,65		202,980			
	VV		skladba F202					
	VV		4,69+9+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47		31,930			
	VV		Mezisoučet		234,910			
	VV		Součet		692,750			
144	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie min.200g/1m2	m2	697,340	38,83	27 077,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
	VV		skladba F101					
	VV		50,11+40,96		91,070			
	VV		skladba F102					
	VV		19,75+19,75		39,500			
	VV		skladba F103					
	VV		3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
	VV		skladba F104					
	VV		27,31+19,75+18,84		65,900			
	VV		skladba F105					
	VV		(9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56)*2		479,000			
	VV		skladba F106					
	VV		4,18		4,180			
	VV		Součet		697,340			
145	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	453,250	67,06	30 394,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111					
146	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	547,410	23,74	12 995,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112112					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,3+7,3+5,9+6,24+0,3		29,040			
VV			č102					
VV			1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,95+14		49,050			
VV			č103					
VV			5+1,85*2+1,3+7,5+3,05+3,6		24,150			
VV			č104					
VV			(5+3,95)*2		17,900			
VV			č105					
VV			(4,8+3,95)*2		17,500			
VV			č106					
VV			(3,95+2,8)*2*2		27,000			
VV			č112					
VV			(8,75+3,95)*2		25,400			
VV			č113					
VV			(5+3,95)*2		17,900			
VV			č114					
VV			(1,95+1,75)*2		7,400			
VV			č115					
VV			(1,95+1,8)*2		7,500			
VV			č116					
VV			(1,95+1,15)*2		6,200			
VV			č117					
VV			(2+1,75)*2		7,500			
VV			č118					
VV			(2+1,8)*2		7,600			
VV			č119					
VV			(2+1,15)*2		6,300			
VV			č120					
VV			(5+3,95)*2		17,900			
VV			č121					
VV			(5+1,9)*2		13,800			
VV			Mezisoučet		282,140			
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			č201					
VV			1,15+2,2+3,27+1,5+10,2+1,85+5,7+4,15+4,2+2,8		37,020			
VV			č202					
VV			(8,25+1,85)*2		20,200			
VV			č203					
VV			(4,1+1,15)*2		10,500			
VV			č204					
VV			4,09+3,65+2,65+2		12,390			
VV			č205					
VV			(4+3,95)*2		15,900			
VV			č206					
VV			(3,95+3,95)*2		15,800			
VV			č207					
VV			(4,1+3,3)*2		14,800			
VV			č208					
VV			(4,1+3,3)*2		14,800			
VV			č209					
VV			(2,15+1,3)*2		6,900			
VV			č210					
VV			(1,7+1)*2		5,400			
VV			č211					
VV			(1,7+1)*2		5,400			
VV			č212					
VV			(2,7+2,1)*2		9,600			
VV			č213					
VV			2,3+2+1+2,25+1,85+0,7		10,100			
VV			č214					
VV			(1,7+0,9)*2		5,200			
VV			č215					
VV			(1,7+0,9)*2		5,200			
VV			č216					
VV			(5,49+0,6+2,45)*2		17,080			
VV			č217					
VV			(5,49+2,05+5,9)*2		26,880			
VV			č218					
VV			(4,15+3,95)*2		16,200			
VV			č219					
VV			(4+3,95)*2		15,900			
VV			Mezisoučet		265,270			
VV			Součet		547,410			
147	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	125,600	38,43	4 826,81	CS ÚRS 2025 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112117

VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			č107					
VV			(10+3,95)*2		27,900			
VV			-3,3+0,3*2		-2,700			
VV			č108					
VV			(10+4)*2		28,000			
VV			-3,3+0,3*2		-2,700			
VV			č109					
VV			(10+4)*2		28,000			
VV			-3,3+0,3*2		-2,700			
VV			č110					
VV			(10+3,95)*2		27,900			
VV			-3,3+0,3*2		-2,700			
VV			č111					
VV			(8,35+3,95)*2		24,600			
VV			Součet		125,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm	m2	273,975	866,37	237 363,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 500x500 mm, výška terče přes 25 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636311122					
	VV		D.1.1.04 - Půdorys střechy					
	VV		skladba S1					
	VV		pravá část					
	VV		(18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2)		233,835			
	VV		-(12,69-0,2*2)*8		-98,320			
	VV		levá část					
	VV		(18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2)		233,835			
	VV		-(11,3-0,2*2)*(9,15-0,2*2)		-95,375			
	VV		Součet		273,975			
149	M	59246107	dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	279,455	400,62	111 955,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní					
	VV		273,975*1,02		279,455			
	VV		Součet		279,455			
	D	64	Osazování výplní otvorů				181 857,03	
150	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	39,000	1 259,44	49 118,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků					
	Online PSC		dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121					
	VV		7+22+5+4+1		39,000			
	VV		Součet		39,000			
151	M	55331443A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm EW 15DP3-C	kus	7,000	3 409,32	23 865,24	
	VV		Zr01					
	VV		6		6,000			
	VV		Zr05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
152	M	55331443	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm, těsnění	kus	22,000	3 409,32	75 005,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		Zr02					
	VV		5		5,000			
	VV		Zr04					
	VV		7		7,000			
	VV		Zr07					
	VV		2		2,000			
	VV		Zr08					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		22,000			
153	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970mm, těsnění	kus	5,000	3 409,32	17 046,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		Zr03					
	VV		2		2,000			
	VV		Zr06					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
154	M	55331441	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970mm, těsnění	kus	4,000	3 369,21	13 476,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		Zr09					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
155	M	55331442A	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970mm EW 30DP3-C	kus	1,000	3 345,15	3 345,15	
	VV		Zr10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				15 517,23	
156	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	15,000	206,16	3 092,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U					
			hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů - odvětrání radonu					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
157	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100	kus	15,000	23,83	357,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		zátka kanalizace plastové KG DN 100					
158	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	244,67	734,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U					
			hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů - odvětrání radonu					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
159	M	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°	kus	3,000	243,87	731,61	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°					
160	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	16,000	412,33	6 597,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320					
VV			D.1.2.01 - Výkres tvaru základů - odvětrání radonu					
VV			16					
VV			Součet					
161	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	16,000	250,28	4 004,48	CS ÚRS 2025 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					777 043,96
D 94			Lešení a stavební výtahy					617 041,37
162	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 147,344	54,99	63 092,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			pravá část					
VV			(4,01+0,9+13,6+0,9)*6					
VV			18,35*(6+7)/2					
VV			(0,9+13,6+0,9+1,8)*(6+7)/2					
VV			střední část					
VV			(9+2,3)*6					
VV			levá část					
VV			(3,3+0,9+13,6+0,9)*6					
VV			18,35*(6+7)/2					
VV			(0,9+13,6+0,9+1)*(6+7)/2					
VV			Mezisoučet					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			(18,81+0,9+12,69+0,9+12,4+0,9+3+8,55+0,9+11,3+0,9+8,74+0,9)*(8,62-3,75)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
163	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	413 043,840	0,79	326 304,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
VV			1147,344*30*12					
VV			Součet					
164	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 147,344	33,54	38 481,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811					
165	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 147,344	14,85	17 038,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
166	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	413 043,840	0,15	61 956,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
167	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 147,344	10,43	11 966,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
168	K	993111111A	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	1 147,344	14,85	17 038,06	
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
169	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 424,910	56,96	81 162,87	CS ÚRS 2025 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			457,77*2					
VV			vstup do č.106					
VV			4,55*4,3*2					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
VV			(449,25-111,72-102,41)*2					
VV			Součet					
D 95			Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					160 002,59
170	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	884,139	96,65	85 452,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,35*13,6		249,560			
	VV		(0,3+6,24+0,3+1,8+0,3+0,3+3,05+3,05+0,5)*(2,3+8,8)/2		87,912			
	VV		18,35*13,6		249,560			
	VV		Mezisoučet		587,032			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		12,69*(18,81+3,2+0,2+2,45+0,2+5,9+0,5)/2		198,345			
	VV		11,3*8,74		98,762			
	VV		Mezisoučet		297,107			
	VV		Součet		884,139			
171	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	45,000	217,39	9 782,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů = jímky					
	VV		(1,45+0,8)*2*5*2		45,000			
	VV		Součet		45,000			
172	K	953611115A	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou	kus	4,000	2 390,54	9 562,16	
	VV		D.1.2.05 - označení P					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
173	K	953611141	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou	kus	5,000	1 066,92	5 334,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi prefabrikovaným ramenem a podestou délky 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611141					
	VV		D.1.2.05 - označení F					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
174	K	953611151	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce	kus	2,000	1 620,43	3 240,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační pro podepření ramene na základové desce délky 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953611151					
	VV		D.1.2.05 - označení B					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
175	K	953611211A	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou 1000x250mm	kus	4,000	347,35	1 389,40	
	VV		D.1.2.05 - označení L2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
176	K	953611212A	Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou 1000x420mm	kus	2,000	430,78	861,56	
	VV		D.1.2.05 - označení L1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
177	K	953943112	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	15,000	166,86	2 502,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943112					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.7					
	VV		3		3,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		15,000			
178	M	4502041108	Dvířka revizní kovová s tlačným zámkem 300×300 mm	kus	7,000	653,79	4 576,53	
179	M	4502041107	Dvířka revizní kovová s tlačným zámkem 150×300 mm	kus	8,000	440,40	3 523,20	
180	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	5,000	621,70	3 108,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtluží před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943125					
181	M	553001A	prahový úhelník tyč L70x70x5mm dl.3,6m vč.kotev a povrchové úpravy - viz púdorys 1.NP pozn.3	kus	5,000	637,74	3 188,70	
182	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	9,000	171,67	1 545,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
183	M	44932112	přístroj hasicí ruční 183B	kus	5,000	1 325,55	6 627,75	CS ÚRS 2025 01
184	M	44932114	přístroj hasicí ruční 21A/113B	kus	4,000	1 188,41	4 753,64	CS ÚRS 2025 01
185	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus	90,000	47,49	4 274,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311					
186	M	73534511	tabulka samolepící	kus	50,000	33,29	1 664,50	CS ÚRS 2025 01
187	M	73534560	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící	kus	40,000	27,35	1 094,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	2,500	3 008,23	7 520,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151121					
	VV		0,25*10		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	D	998	Přesun hmot				563 637,64	
189	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2 276,496	247,59	563 637,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 508 540,48	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				675 111,83	
190	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	545,036	11,07	6 033,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45)*(13,7-0,35-0,25)		233,835			
	VV		střední část					
	VV		12,29*(9,39+3,2)/2		77,366			
	VV		pravá část					
	VV		(0,45+16,95+0,45)*(13,7-0,35-0,25)		233,835			
	VV		Součet		545,036			
191	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	254,783	23,91	6 091,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/71112001					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(3,8+13,7-0,35-0,25+0,45+1,6)*(1,9-0,4+0,3)		34,110			
	VV		(0,5+7,5)*(2,4-0,4+0,3)		18,400			
	VV		(0,5+6,85+0,45+0,55+10,25+0,5)*(2,9-0,4+0,3)		53,480			
	VV		(1,15+0,65+1,9)*(2,4-0,4+0,3)		8,510			
	VV		střední část					
	VV		(0,35+3,04)*(1,4-0,4+0,3)		4,407			
	VV		(0,5+5,15+0,35)*(1,9-0,4+0,3)		10,800			
	VV		3,2*(2,4-0,4+0,)		6,400			
	VV		levá část					
	VV		(3+13,7-0,35-0,25+0,15+4,5+0,6+1,85)*(1,4-0,4+0,3)		30,160			
	VV		(0,5+7)*(1,9-0,4+0,3)		13,500			
	VV		(0,5+2,6+0,15+13,7-0,25-0,35+1,2)*(2,4-0,4+0,3)		40,365			
	VV		Mezisoučet		220,132			
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP = obvodové stěny napojení izolace					
	VV		(13,6-0,5+18,35-0,5*2+13,6-0,5*2+1,8)*0,33		14,801			
	VV		(9,2+3,8)*0,33		4,290			
	VV		(3,3+13,6-0,5*2+18,35-0,5*2+13,6-0,5*2+1,3)*0,33		15,560			
	VV		Mezisoučet		34,651			
	VV		Součet		254,783			
192	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,253	55 511,78	14 044,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		545,036*0,0003		0,164			
	VV		254,783*0,00035		0,089			
	VV		Součet		0,253			
193	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 090,072	113,11	123 298,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		545,036*2		1 090,072			
	VV		Součet		1 090,072			
194	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	509,566	129,96	66 223,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		254,783*2		509,566			
	VV		Součet		509,566			
195	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	932,531	178,09	166 074,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		545,036*1,15		626,791			
	VV		254,783*1,20		305,740			
	VV		Součet		932,531			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	932,531	167,66	156 348,15	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
197	K	711113125A	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou - viz skladba K03	m2	220,132	352,97	77 699,99	
	VV		skladba K03					
	VV		D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
	VV		pravá část					
	VV		(3,8+13,7-0,35-0,25+0,45+1,6)*(1,9-0,4+0,3)		34,110			
	VV		(0,5+7,5)*(2,4-0,4+0,3)		18,400			
	VV		(0,5+6,85+0,45+0,55+10,25+0,5)*(2,9-0,4+0,3)		53,480			
	VV		(1,15+0,65+1,9)*(2,4-0,4+0,3)		8,510			
	VV		střední část					
	VV		(0,35+3,04)*(1,4-0,4+0,3)		4,407			
	VV		(0,5+5,15+0,35)*(1,9-0,4+0,3)		10,800			
	VV		3,2*(2,4-0,4+0,)		6,400			
	VV		levá část					
	VV		(3+13,7-0,35-0,25+0,15+4,5+0,6+1,85)*(1,4-0,4+0,3)		30,160			
	VV		(0,5+7)*(1,9-0,4+0,3)		13,500			
	VV		(0,5+2,6+0,15+13,7-0,25-0,35+1,2)*(2,4-0,4+0,3)		40,365			
	VV		Součet		220,132			
198	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	170,415	107,49	18 317,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstvou ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP = ochrana izolace soklu pod zemí					
	VV		pravá část					
	VV		(4,01+13,6+18,35+13,6+2)*1,5		77,340			
	VV		střední část					
	VV		(9,3+2,9)*1,5		18,300			
	VV		levá část					
	VV		(3,3+13,6+18,35+13,6+1)*1,5		74,775			
	VV		Součet		170,415			
199	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	113,610	101,88	11 574,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP = ochrana izolace soklu pod zemí					
	VV		pravá část					
	VV		(4,01+13,6+18,35+13,6+2)		51,560			
	VV		střední část					
	VV		(9,3+2,9)		12,200			
	VV		levá část					
	VV		(3,3+13,6+18,35+13,6+1)		49,850			
	VV		Součet		113,610			
200	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	38,000	312,05	11 857,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711747067					
	VV		EI					
	VV		10		10,000			
	VV		radon					
	VV		3		3,000			
	VV		ZTI					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		38,000			
201	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,930	178,09	4 974,05	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		38*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		27,930			
202	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,441	1 099,00	12 573,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D 712			Povlakové krytiny				1 283 876,84	
203	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	558,124	15,62	8 717,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		D.1.1.04 - Púdorys střechy					
	VV		skladba S1					
	VV		pravá část					
	VV		(18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2)		233,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(12,69-0,2*2)*8		-98,320			
	VV		levá část					
	VV		(18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2)		233,835			
	VV		-(11,3-0,2*2)*(9,15-0,2*2)		-95,375			
	VV		Mezisoučet		273,975			
	VV		skladba S2					
	VV		((18,07+0,4+0,4+1,96+0,3+9,19+0,4)/2)*(12,69-0,2*2)		188,774			
	VV		(11,3-0,2*2)*(9,15-0,2*2)		95,375			
	VV		Mezisoučet		284,149			
	VV		Součet		558,124			
204	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	233,693	17,22	4 024,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
	VV		skladba K04					
	VV		D.1.1.04 - Púdorys střechy					
	VV		skladba S1					
	VV		pravá část					
	VV		(18,25-0,5*2+13,5-0,5*2)*2*0,75		44,625			
	VV		(8,7+8,7)*0,75		13,050			
	VV		levá část					
	VV		(18,25-0,5*2+13,5-0,5*2)*2*0,75		44,625			
	VV		(9,15-0,2-0,5)*2*0,75		12,675			
	VV		Mezisoučet		114,975			
	VV		skladba S2					
	VV		(18,07+0,1*2+6,05+5,44+0,1*2+9,19+0,3+1,9+0,1)*0,75		31,088			
	VV		(3,15+0,6+7,95+0,1*2+10,1+0,1*2+8+0,4)*0,75		22,950			
	VV		Mezisoučet		54,038			
	VV		atika					
	VV		KV1					
	VV		196*0,33		64,680			
	VV		Mezisoučet		64,680			
	VV		Součet		233,693			
205	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,249	65 106,41	16 211,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		558,124*0,0003		0,167			
	VV		233,693*0,00035		0,082			
	VV		Součet		0,249			
206	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	558,124	134,54	75 090,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
207	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	233,693	177,82	41 555,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
208	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	922,275	196,64	181 356,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		558,124*1,15		641,843			
	VV		233,693*1,20		280,432			
	VV		Součet		922,275			
209	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm včetně kotev	m2	558,124	419,62	234 199,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605					
	VV		D.1.1.04 - Púdorys střechy					
	VV		skladba S1					
	VV		pravá část					
	VV		(18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2)		233,835			
	VV		-(12,69-0,2*2)*8		-98,320			
	VV		levá část					
	VV		(18,25-0,2*2)*(13,5-0,2*2)		233,835			
	VV		-(11,3-0,2*2)*(9,15-0,2*2)		-95,375			
	VV		Mezisoučet		273,975			
	VV		skladba S2					
	VV		((18,07+0,4+0,4+1,96+0,3+9,19+0,4)/2)*(12,69-0,2*2)		188,774			
	VV		(11,3-0,2*2)*(9,15-0,2*2)		95,375			
	VV		Mezisoučet		284,149			
	VV		Součet		558,124			
210	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	169,013	327,41	55 336,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712861703					
	VV		skladba K04					
	VV		D.1.1.04 - Púdorys střechy					
	VV		skladba S1					
	VV		pravá část					
	VV		(18,25-0,5*2+13,5-0,5*2)*2*0,75		44,625			
	VV		(8,7+8,7)*0,75		13,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		levá část					
	VV		(18,25-0,5*2+13,5-0,5*2)*2*0,75		44,625			
	VV		(9,15-0,2-0,5)*2*0,75		12,675			
	VV		Mezisoučet		114,975			
	VV		skladba S2					
	VV		(18,07+0,1*2+6,05+5,44+0,1*2+9,19+0,3+1,9+0,1)*0,75		31,088			
	VV		(3,15+0,6+7,95+0,1*2+10,1+0,1*2+8+0,4)*0,75		22,950			
	VV		Mezisoučet		54,038			
	VV		Součet		169,013			
211	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	844,659	314,24	265 425,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm					
	VV		558,124*1,15		641,843			
	VV		169,013*1,20		202,816			
	VV		Součet		844,659			
212	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	558,124	52,69	29 407,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
213	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	169,013	29,64	5 009,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712831101					
214	M	FTR.32100825	Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2	m2	844,659	36,67	30 973,65	
	PP		Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
215	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	345,000	192,87	66 540,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352					
	VV		KV2					
	VV		345		345,000			
	VV		Součet		345,000			
216	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	273,000	187,23	51 113,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353					
	VV		KV3					
	VV		273		273,000			
	VV		Součet		273,000			
217	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	196,000	295,43	57 904,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363358					
	VV		KV1					
	VV		196		196,000			
	VV		Součet		196,000			
218	K	712363369	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm	m	72,000	154,30	11 109,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363369					
	VV		KV4					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
219	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby	m2	16,560	1 787,60	29 602,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384					
	VV		KV5					
	VV		72*0,23		16,560			
	VV		Součet		16,560			
220	K	712998202A	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC	kus	7,000	816,65	5 716,55	
221	M	28342773A	přepad bezpečnostní atikový 300x100mm s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	7,000	6 200,16	43 401,12	
222	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	69,000	453,49	31 290,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115					
	VV		54*12+3		69,000			
	VV		Součet		69,000			
223	M	28342024	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	54,000	166,53	8 992,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
	VV		FVE					
	VV		52		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		UT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		54,000			
224	M	28342026	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	14,000	218,28	3 055,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114					
	VV		ZTI					
	VV		12		12,000			
	VV		EI					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
225	M	28342027	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	3,000	270,96	812,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
	VV		radon					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
226	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	959,66	1 919,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363119					
	VV		VZT					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
227	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	2,200	369,75	813,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm					
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
228	K	712363681	Provedení povlakové krytiny prostupy	kus	5,000	160,88	804,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu					
229	M	62851022	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	3,000	1 251,32	3 753,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100					
	VV		radon					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
230	M	62851001A	systémový prostup DN110 pro kabely s integrovanou manžetou	kus	2,000	3 295,78	6 591,56	
	PP		komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100					
231	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,505	1 383,04	13 145,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
D	713		Izolace tepelné				1 794 252,11	
232	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	234,910	45,95	10 794,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		skladba F201					
	VV		43,36+15,26+15,8+15,6+13,09+13,53+14,67+37,82+15,6+15,6+2,65		202,980			
	VV		skladba F202					
	VV		4,69+9+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47		31,930			
	VV		Součet		234,910			
233	M	1417101030	Tepelná izolace polystyren 4000 30 mm λ=0,044W	m2	246,656	36,17	8 921,55	
	VV		234,91*1,05		246,656			
	VV		Součet		246,656			
234	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	218,340	69,05	15 076,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
	VV		skladba F101					
	VV		50,11+40,96		91,070			
	VV		skladba F102					
	VV		19,75+19,75		39,500			
	VV		skladba F103					
	VV		3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
	VV		skladba F104					
	VV		27,31+19,75+18,84		65,900			
	VV		skladba F106					
	VV		4,18		4,180			
	VV		Součet		218,340			
235	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	229,257	120,83	27 701,12	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm					
			VV 218,34*1,05		229,257			
			VV Součet		229,257			
236	M	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	229,257	140,56	32 224,36	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 70mm					
237	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	239,500	69,05	16 537,48	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
			VV skladba F105					
			VV 9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56		239,500			
			VV Součet		239,500			
238	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	502,950	134,81	67 802,69	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm					
			VV 239,5*2*1,05		502,950			
			VV Součet		502,950			
239	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn do asfaltové stěrky (stěrka viz od.711)	m2	254,783	81,05	20 650,16	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131121					
			VV skladba K03					
			VV D.1.2.01 - Výkres tvaru základů					
			VV pravá část					
			VV (3,8+13,7-0,35-0,25+0,45+1,6)*(1,9-0,4+0,3)		34,110			
			VV (0,5+7,5)*(2,4-0,4+0,3)		18,400			
			VV (0,5+6,85+0,45+0,55+10,25+0,5)*(2,9-0,4+0,3)		53,480			
			VV (1,15+0,65+1,9)*(2,4-0,4+0,3)		8,510			
			VV střední část					
			VV (0,35+3,04)*(1,4-0,4+0,3)		4,407			
			VV (0,5+5,15+0,35)*(1,9-0,4+0,3)		10,800			
			VV 3,2*(2,4-0,4+0,)		6,400			
			VV levá část					
			VV (3+13,7-0,35-0,25+0,15+4,5+0,6+1,85)*(1,4-0,4+0,3)		30,160			
			VV (0,5+7)*(1,9-0,4+0,3)		13,500			
			VV (0,5+2,6+0,15+13,7-0,25-0,35+1,2)*(2,4-0,4+0,3)		40,365			
			VV Mezisoučet		220,132			
			VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP = obvodové stěny napojení izolace					
			VV (13,6-0,5+18,35-0,5*2+13,6-0,5*2+1,8)*0,33		14,801			
			VV (9,2+3,8)*0,33		4,290			
			VV (3,3+13,6-0,5*2+18,35-0,5*2+13,6-0,5*2+1,3)*0,33		15,560			
			VV Mezisoučet		34,651			
			VV Součet		254,783			
240	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	267,522	674,04	180 320,53	CS ÚRS 2025 01
			PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,034$ tl 200mm					
			VV 254,783*1,05		267,522			
			VV Součet		267,522			
241	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	566,011	69,29	39 218,90	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsné reflexní, tloušťka izolace do 5 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131161					
			VV Skladba K01					
			VV skladba K01					
			VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
			VV pravá část					
			VV (4,01+13,6)*4,61		81,182			
			VV 18,35*(4,61+6,5)/2		101,934			
			VV (13,6+2)*(6,5+6)/2		97,500			
			VV -3,3*3*3		-29,700			
			VV -1,2*1,6*2		-3,840			
			VV -2,4*1,6*2		-7,680			
			VV -2,4*0,65		-1,560			
			VV -1,2*0,65		-0,780			
			VV levá část					
			VV (3,3+13,6+0,55*4)*4,61		88,051			
			VV 18,35*(4,61+6,5)/2		101,934			
			VV (13,6+1)*(6+6,5)		182,500			
			VV -3,3*3*3		-29,700			
			VV -0,9*2,1		-1,890			
			VV -1,2*1,6*3		-5,760			
			VV -2,4*1,6		-3,840			
			VV -2,4*0,65		-1,560			
			VV -1,2*0,65		-0,780			
			VV Součet		566,011			
242	M	2600201111	Diifúzně propustná fólie pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných fasád (75 m2/bal.)	m2	679,213	123,12	83 624,70	
			VV 566,011*1,2		679,213			
			VV Součet		679,213			
243	M	2600801153	Páska lepicí 60 mm×25 m	kus	18,112	805,56	14 590,30	
			VV (566,011/1,5/25)*1,2		18,112			
			VV Součet		18,112			
244	K	713132322	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného vodorovného výšky přes 6 do 12 m s kotvením	m2	566,011	158,65	89 797,65	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného vodorovného výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713132322					
245	M	63152360	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 200mm	m2	594,312	454,57	270 156,41	CS ÚRS 2025 01
PP			deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci λ=0,035 tl 200mm					
VV			566,011*1,05	594,312				
VV			Součet	594,312				
246	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	169,013	274,55	46 402,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
VV			skladba K04					
VV			169,013	169,013				
VV			Součet	169,013				
247	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	177,464	243,31	43 178,77	CS ÚRS 2025 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
VV			169,013*1,05	177,464				
VV			Součet	177,464				
248	K	713141138	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	558,124	170,15	94 964,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141138					
249	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm	m2	1 172,060	270,44	316 971,91	CS ÚRS 2025 01
PP			deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm					
VV			558,124*2*1,05	1 172,060				
VV			Součet	1 172,060				
250	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	335,000	23,67	7 929,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141212					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP = obvodové stěny napojení izolace - měřeno CAD					
VV			335	335,000				
VV			Součet	335,000				
251	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm	m	351,750	39,81	14 003,17	CS ÚRS 2025 01
PP			klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm					
VV			335*1,05	351,750				
VV			Součet	351,750				
252	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	558,124	151,25	84 416,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
253	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	51,975	3 040,41	158 025,31	CS ÚRS 2025 01
PP			klín izolační spád do 5% EPS 150					
VV			měřeno CAD					
VV			S1					
VV			20,4*1,05	21,420				
VV			S2					
VV			29,1*1,05	30,555				
VV			Součet	51,975				
254	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	196,000	113,44	22 234,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141351					
VV			KV1					
VV			196	196,000				
VV			Součet	196,000				
255	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	10,780	6 486,87	69 928,46	CS ÚRS 2023 01
PP			klín izolační z XPS spádový					
VV			196*0,5*0,1	9,800				
VV			9,8*0,1	0,980				
VV			Součet	10,780				
256	K	713191521	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	51,600	123,30	6 362,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191521					
VV			tab.PSV					
VV			W04-W09					
VV			1,2*5	6,000				
VV			2,4*3	7,200				
VV			2,4*2	4,800				
VV			1,2*2	2,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*10		24,000			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		W11					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		W13					
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		Součet		51,600			
257	M	28376217	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 30mm	m	61,920	138,10	8 551,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 30mm					
	VV		51,6*1,2		61,920			
	VV		Součet		61,920			
258	K	713191523	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	13,150	166,87	2 194,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191523					
	VV		tab.PSV					
	VV		W01					
	VV		9,3*1		9,300			
	VV		W02					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		W10					
	VV		1,65*1		1,650			
	VV		W12					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		Součet		13,150			
259	M	28376295	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 250mm	m	14,465	1 167,24	16 884,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 250mm					
	VV		13,15*1,1		14,465			
	VV		Součet		14,465			
260	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	18,731	1 323,42	24 788,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				505 266,94	
261	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	325,740	505,53	164 671,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011					
	VV		Podhled P1					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		50,11+40,96+27,31+4,18		122,560			
	VV		Mezisoučet		122,560			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		43,36+15,26+15,8+15,6+13,09+13,53+14,67+37,82+15,6+15,8+2,65		203,180			
	VV		Mezisoučet		203,180			
	VV		Součet		325,740			
262	M	63126343	panel akustický 600x600mm bílý tl 15mm - specifikace viz skladba P1	m2	342,027	576,07	197 031,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		325,74*1,05		342,027			
	VV		Součet		342,027			
263	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt včetně dodávky roštu	m2	89,040	505,53	45 012,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714121011					
	VV		Podhled P4					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		19,75+3,12+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34+19,75		57,110			
	VV		Mezisoučet		57,110			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		4,69+9+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47		31,930			
	VV		Mezisoučet		31,930			
	VV		Součet		89,040			
264	M	63126354	panel akustický 600x600mm bílý tl 20mm - specifikace viz skladba P4	m2	93,492	1 002,84	93 757,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		89,04*1,05		93,492			
	VV		Součet		93,492			
265	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	3,812	1 257,66	4 794,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 599,85				
266	K	721001-1A	Odvodňovací žlab z kompozitu pro zatížení C250 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny - s vcestupňovým filtračním substrátem; celkové délky 1,0 m - viz. výkres č. 1.1.14 - odvodňovací žlab	kus	5,000	8 270,53	41 352,65	
267	K	721001-2A	Montáž žlabů	kus	5,000	1 249,44	6 247,20	
D 762			Konstrukce tesařské	164 327,67				
268	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	117,600	1 339,86	157 567,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361332					
VV			KV1					
VV			196*0,6					
VV			Součet					
269	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,470	1 331,64	3 289,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
VV			117,6*0,021					
VV			Součet					
270	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,964	1 767,30	3 470,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
D 763			Konstrukce suché výstavby	446 161,41				
271	K	763121421	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDf 12,5 s izolací EI 30	m2	17,769	708,56	12 590,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121421					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.19					
VV			č101					
VV			9,3*(3,5-3,17)					
VV			D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - pozn.16					
VV			č201					
VV			4,2*3,5					
VV			Součet					
272	K	763121458	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	2,040	945,30	1 928,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121458					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			č113 - pozn.106					
VV			(1,3+0,4)*1,2					
VV			Součet					
273	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - specifikave viz podhled P2 + P3	m2	278,090	789,94	219 674,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
VV			Podhled P2+P3					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
VV			19,75+18,84+9,36++40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56					
VV			Součet					
274	K	763164521	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	11,625	485,80	5 647,43	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164521					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.18					
VV			č112					
VV			3,75					
VV			(0,2+0,15)*3,75*6					
VV			Součet					
275	K	763164541	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	11,250	652,67	7 342,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164541					
VV			D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.18					
VV			č114					
VV			3,75					
VV			č117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,75		3,750			
	VV		3,75		3,750			
	VV		Součet		11,250			
276	K	763164561	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	55,563	764,46	42 475,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164561					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.18					
	VV		č101					
	VV		(0,7+2)*3,75		10,125			
	VV		č109					
	VV		(2,2+0,2)*3,75		9,000			
	VV		(1,2+0,2)*3,75*3		15,750			
	VV		(0,8+0,15)*3,75*1		3,563			
	VV		(0,55+0,55)*3,75*1		4,125			
	VV		(0,7+0,3)*13		13,000			
	VV		Součet		55,563			
277	K	763164635	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	64,480	1 011,06	65 193,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164635					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.19					
	VV		č101					
	VV		6,5+9,4		15,900			
	VV		č102					
	VV		1,95*2		3,900			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		č103					
	VV		3+3,6+1,85		8,450			
	VV		č107+108					
	VV		2*2		4,000			
	VV		č109+110					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		43,850			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP - pozn.16					
	VV		č201					
	VV		1,85*2		3,700			
	VV		č202					
	VV		1,85		1,850			
	VV		č207					
	VV		4,1		4,100			
	VV		č216					
	VV		5,49		5,490			
	VV		č217					
	VV		5,49		5,490			
	VV		Mezisoučet		20,630			
	VV		Součet		64,480			
278	K	763164715	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	3,750	1 035,72	3 883,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164715					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č.101 - pozn.19					
	VV		3,75		3,750			
	VV		Součet		3,750			
279	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	49,000	293,45	14 379,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172322					
280	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	40,000	674,04	26 961,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.15					
	VV		10		10,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		pozn.15					
	VV		10		10,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		40,000			
281	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm	kus	9,000	525,26	4 727,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.18					
	VV		5+4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
282	K	763172328	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 900 x 900 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	451,28	451,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 900 x 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172328					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č.106 - pozn.13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	M	3631102209A	Dvířka revizní do SDK GKB 900×600 mm	kus	1,000	1 348,08	1 348,08	
284	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky HPL tl 12 mm	m2	2,450	8 631,01	21 145,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411116					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.11					
	VV		č114					
	VV		1,75*2,2		3,850			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		2,450			
285	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky HPL tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	1,000	11 672,41	11 672,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411126					
286	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,815	1 159,02	6 739,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
D	764		Konstrukce klempířské				34 204,00	
287	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	32,040	541,70	17 356,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216644					
	VV		K3-K4					
	VV		1,26*1		1,260			
	VV		2,46*11		27,060			
	VV		1,86*2		3,720			
	VV		Součet		32,040			
288	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	21,120	604,99	12 777,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216645					
	VV		K1-K2					
	VV		1,26*7		8,820			
	VV		2,46*5		12,300			
	VV		Součet		21,120			
289	K	764 9001A	M+D koncovka AL k vnějšímu parapetu	pár	26,000	139,74	3 633,24	
	VV		7+5+1+11+2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
290	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,207	2 112,54	437,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 641 781,16	
291	K	766001	M+D dřevěný obklad schodišťového stupně s podsupnicí na terasu ve 2NP(300 x 150 x 1850mm) včetně povrchové úpravy	kus	4,000	1 161,49	4 645,96	
292	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,120	1 054,76	3 290,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131					
	VV		2,4*0,65*2		3,120			
	VV		Součet		3,120			
293	M	611-W06	okno plast 2400x650mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W06	kus	2,000	25 773,87	51 547,74	
294	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	71,040	1 070,08	76 018,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					
	VV		1,2*1,6*5		9,600			
	VV		2,4*1,6*3		11,520			
	VV		2,4*1,6*10		38,400			
	VV		1,8*1,6*2		5,760			
	VV		1,2*1,6*1		1,920			
	VV		2,4*1,6*1		3,840			
	VV		Součet		71,040			
295	M	611-W04	okno plast 1200x1600mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	5,000	23 255,40	116 277,00	
296	M	611-W05	okno plast 2400x1600mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	3,000	35 041,32	105 123,96	
297	M	611-W08	okno plast 2400x1600mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W08	kus	10,000	40 264,02	402 640,20	
298	M	611-W09	okno plast 1800x1600mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W09	kus	2,000	36 262,54	72 525,08	
299	M	611-W11	okno plast 1200x1600mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W11	kus	1,000	36 262,54	36 262,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	M	611-W13	okno plast 2400x1600mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W13	kus	1,000	31 367,03	31 367,03	
301	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2,000	1 054,77	2 109,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216					
302	M	611-W07	okno plast 1200x650mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W07	kus	2,000	20 586,09	41 172,18	
303	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D folie oboustranně)	m	178,800	245,13	43 829,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629215					
VV			Tab.PSV - plastové výplně					
VV			(1,2+1,6)*2*5		28,000			
VV			(2,4+1,6)*2*3		24,000			
VV			(2,4+0,65)*2*2		12,200			
VV			(1,2+0,65)*2*2		7,400			
VV			(2,4+1,6)*2*10		80,000			
VV			(1,8+1,6)*2*2		13,600			
VV			(1,2+1,6)*2*1		5,600			
VV			(2,4+1,6)*2*1		8,000			
VV			Součet		178,800			
304	K	766600001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	857,58	7 718,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766600001					
305	M	.0027536.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé plné, 80x197cm	kus	5,000	6 329,09	31 645,45	
VV			D04					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
306	M	.0027535.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé plné, 70x197cm	kus	4,000	6 309,51	25 238,04	
VV			D06					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
307	K	766600002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	934,08	20 549,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766600002					
308	M	.0027537.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé plné, 90x197cm	kus	22,000	6 338,97	139 457,34	
VV			D02					
VV			9		9,000			
VV			D03					
VV			8		8,000			
VV			D05					
VV			2		2,000			
VV			D08					
VV			1		1,000			
VV			D09					
VV			2		2,000			
VV			Součet		22,000			
309	K	766600021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 458,94	1 458,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766600021					
310	M	.0027548.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé plné, 80x197cm EW 30DP3-C	kus	1,000	6 329,09	6 329,09	
VV			D07					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
311	K	766600022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,000	1 681,35	11 769,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766600022					
312	M	.0027537A1	dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, šedé plné, 90x197cm EW 115DP3-C	kus	7,000	6 338,97	44 372,79	
VV			D01					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
313	K	76660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dvevní křídlo	kus	13,000	282,89	3 677,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/76660717					
314	M	54917250A	samozavírač dveří s hřebenovou technologií	kus	13,000	3 247,94	42 223,22	
VV			D01					
VV			7		7,000			
VV			D05					
VV			2		2,000			
VV			D07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		D08					
	VV		1		1,000			
	VV		D09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
315	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	39,000	89,85	3 504,15	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660718						
316	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	39,000	139,67	5 447,13	CS ÚRS 2025 01
	PP	kování dveřní stavěč dveří						
317	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	19,000	146,78	2 788,82	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660720						
318	M	55341410A	větrací mřížka AL 400x80mm v odstínu dřeví, spojovací materiál	pár	19,000	108,78	2 066,82	
	VV		D03					
	VV		8		8,000			
	VV		D04					
	VV		5		5,000			
	VV		D06					
	VV		4		4,000			
	VV		D09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		19,000			
319	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	35,000	185,93	6 507,55	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729						
320	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	35,000	620,05	21 701,75	CS ÚRS 2025 01
	PP	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika						
321	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,000	209,94	839,76	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730						
322	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	4,000	429,68	1 718,72	CS ÚRS 2025 01
	PP	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC						
323	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	38,000	132,55	5 036,90	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660751						
324	M	54924003	zámek	kus	38,000	182,37	6 930,06	CS ÚRS 2025 01
325	K	76666090A	M+D elektrozámku - dveře D03	kus	1,000	12 649,77	12 649,77	
326	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	46,700	162,76	7 600,89	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116						
	VV		T1-T3					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		2,45*15		36,750			
	VV		1,85*2		3,700			
	VV		Součet		46,700			
327	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	51,370	263,86	13 554,49	CS ÚRS 2025 01
	PP	parapet plastový vnitřní š 300mm						
	VV		46,7*1,1		51,370			
	VV		Součet		51,370			
328	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	22,000	40,85	898,70	CS ÚRS 2025 01
	PP	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár						
329	K	7669901A	M+D systému generálního klíče	kpl	1,000	68 719,25	68 719,25	
330	K	7669902-1A	M+D nerezový dřez - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	12 154,92	12 154,92	
331	K	7669902-2A	M+D vestavná kombinovaná lednice - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	12 330,01	12 330,01	
332	K	7669902-3A	M+D vestavná mikrovlnná trouba - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	5 167,92	5 167,92	
333	K	7669902-4A	M+D myčka - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	9 864,01	9 864,01	
334	K	7669902-5A	M+D digestoř s odsáváním - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	19 719,80	19 719,80	
335	K	7669902-6A	M+D pečicí trouba - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	14 796,01	14 796,01	
336	K	7669902-7A	M+D indukční varná deska - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	kus	1,000	17 442,85	17 442,85	
337	K	7669902A	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV list kuchyňská linka	m	5,550	11 253,19	62 455,20	
	VV		1,45+2,65+1,45		5,550			
	VV		Součet		5,550			
338	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,980	1 109,70	6 636,01	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	767-001	M+D ocelových nosníků vč.kotevních a spojovacích prvků - viz výkres tvaru a výztuže stropní desky D.1.2.03	kg	9 688,350	138,65	1 343 289,73	
	VV		8861		8 861,000			
	VV		4xUPE 240					
	VV		3*30,5*4		366,000			
	VV		Mezisoučet		9 227,000			
	VV		ostatní					
	VV		9227*0,05		461,350			
	VV		Součet		9 688,350			
340	K	767-002	M+D ocelových nosníků vč.kotevních a spojovacích prvků - viz výkres tvaru a výztuže stropní desky D.1.2.04	kg	3 379,950	138,65	468 630,07	
	VV		3219		3 219,000			
	VV		ostatní					
	VV		3219*0,05		160,950			
	VV		Součet		3 379,950			
341	K	767137501	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným nýtováním	m2	126,960	450,39	57 181,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stěn a příček z plechu obložení detailů plechem tvarovaným nýtováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767137501					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pravá část					
	VV		(3,3+3*2)*0,4*3*2		22,320			
	VV		(1,2+1,6*2)*0,4*2*2		7,040			
	VV		(2,4+1,6*2)*0,4*2*2		8,960			
	VV		(2,4+0,65*2)*0,4*1*2		2,960			
	VV		(1,2+0,65*2)*0,4*1*2		2,000			
	VV		levá část					
	VV		(3,3+3*2)*0,4*2*2		14,880			
	VV		(1,1+2,2*2)*0,4*1*2		4,400			
	VV		(1,2+1,6*2)*0,4*3*2		10,560			
	VV		(2,4+1,6*2)*0,4*1*2		4,480			
	VV		(2,4+0,65*2)*0,4*1*2		2,960			
	VV		(1,2+0,65*2)*0,4*1*2		2,000			
	VV		rohý budovy					
	VV		6*(3+9)*0,4		28,800			
	VV		6,5*(3+3)*0,4		15,600			
	VV		Součet		126,960			
342	M	55344476	plech poplastovaný (PVC-P) tabule	m2	146,004	756,17	110 403,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		plech poplastovaný (PVC-P) tabule					
	VV		126,96*1,15		146,004			
	VV		Součet		146,004			
343	K	767137502	Montáž obložení plechem tvarovaným šroubováním	m2	437,000	509,33	222 577,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stěn a příček z plechu obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767137502					
	VV		měřeno CAD					
	VV		437		437,000			
344	M	.0069641.URS	trapézový plech perforovaný, lakovaný TR35 tl. 0,5mm - specifikace viz skladba K01	m2	502,550	242,46	121 848,27	
	VV		437*1,15		502,550			
	VV		Součet		502,550			
345	K	767490101	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m2	437,000	485,39	212 115,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767490101					
346	M	55324137	rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný horizontální pro zateplené fasády	m2	480,700	348,15	167 355,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný horizontální pro zateplené fasády					
	VV		437*1,1		480,700			
	VV		Součet		480,700			
347	K	767-003	M+D konstrukce pro VZT včetně povrchové úpravy a kotevních a spojovacích - viz výkres D.1.2.06	kg	804,704	211,84	170 468,50	
	VV		752,06		752,060			
	VV		ostatní					
	VV		752,06*0,07		52,644			
	VV		Součet		804,704			
348	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	32,000	110,52	3 536,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
	VV		Z01					
	VV		(2+1)*2*1		6,000			
	VV		Z02					
	VV		(1,2+0,8)*2*5		20,000			
	VV		Z10					
	VV		(2+1)*2		6,000			
	VV		Součet		32,000			
349	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	35,200	349,07	12 287,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		32*1,1		35,200			
	VV		Součet		35,200			
350	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	5,000	180,52	902,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531212					
351	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	5,940	1 252,61	7 440,50	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
VV			Z02					
VV			1,2*0,9*5*1,1	5,940				
VV			Součet	5,940				
352	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	216,44	216,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214					
353	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm	m2	2,200	3 997,30	8 794,06	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož vstupní samonosná kovová - škrabák v 20mm					
VV			Z01					
VV			2*1*1,1	2,200				
VV			Součet	2,200				
354	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	1,000	216,44	216,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214					
355	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	2,200	1 252,61	2 755,74	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
VV			Z10					
VV			2*1*1,1	2,200				
VV			Součet	2,200				
356	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	46,240	122,50	5 664,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627306					
VV			AL výplně					
VV			(9,3+3,17)*2*1	24,940				
VV			(1,1+2,2)*2*1	6,600				
VV			(1,65+2,3)*2*1	7,900				
VV			(1,1+2,3)*2*1	6,800				
VV			Součet	46,240				
357	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	46,240	122,50	5 664,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627307					
358	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 365,71	8 731,42	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
359	M	611-W02	dveře AL 1100x2200mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W02	kus	1,000	161 181,45	161 181,45	
360	M	611-W12	dveře AL 1100x2300mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W12	kus	1,000	174 997,00	174 997,00	
361	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	4 706,50	4 706,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640113					
362	M	553-W10	dveře AL 1650x2300mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W10	kus	1,000	225 654,03	225 654,03	
363	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	462,36	462,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767821112					
364	M	55348116A	schránka listová nerez - specifikace viz tab.PSV ozn.Z04	kus	1,000	4 490,98	4 490,98	
365	K	767881115	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	7,000	2 026,28	14 183,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881115					
366	M	70921336A	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 700mm	kus	7,000	4 422,65	30 958,55	
367	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	2 882,85	2 882,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení uchycení lana k nástavcům					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881161					
368	M	31452201A	montážní textilní lano 12mm	m	17,000	703,82	11 964,94	
369	M	55351035A	ocelová karabina	kus	1,000	488,15	488,15	
370	K	767881191A	Revize záchytného systému	kus	1,000	9 903,62	9 903,62	
371	K	767881192A	Tahové zkoušky záchytného systému	kus	1,000	6 437,36	6 437,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	K	767-AL01	M+D interiérové stěny AL 3460x2400mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.AL01	kus	1,000	146 879,59	146 879,59	
373	K	767-W01	M+D AL stěny 9300x3170 vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	1,000	580 851,90	580 851,90	
374	K	767-W03	M+D sekční vrata 3300x3000mm vč.ovládání, pohonu a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W03	kus	5,000	73 682,95	368 414,75	
PP			M+D sekční vrata 3300x3000mm vč.ovládání, pohonu a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W03					
375	K	767-Z03	M+D požárního ocelového žebříku vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z03	kus	1,000	70 735,63	70 735,63	
376	K	767-Z05	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z05	m	12,787	16 118,15	206 102,78	
VV			0,15+3,043+0,3+0,2+3,041+0,3+0,2+4,2+1,353		12,787			
VV			Součet		12,787			
377	K	767-Z06	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z06	m	100,080	11 052,44	1 106 128,20	
VV			D.1.1.03 - Půdorys 2.NP					
VV			3,76+13,5+18,25+13,5+2		51,010			
VV			2,82+13,5+18,25+13,5+1		49,070			
VV			Součet		100,080			
378	K	767-Z07	M+D systémové AL pergoly vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.Z07	kus	1,000	211 838,48	211 838,48	
379	K	767-Z08	M+D revizní plechová dvířka 900x600mm vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z08	kus	1,000	26 391,39	26 391,39	
380	K	767-Z09	M+D madla vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z09	kus	1,653	2 449,96	4 049,78	
VV			0,15+1,353+0,15		1,653			
VV			Součet		1,653			
381	K	767-Z11	M+D písmen vč.lepení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z11	kus	3,000	6 815,67	20 447,01	
382	K	767-Z13	M+D písmen vč.lepení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z13	kus	3,000	6 815,67	20 447,01	
383	K	767-Z14	M+D poklopu 660x396 s rámem vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z14	kus	5,000	8 989,32	44 946,60	
384	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	31,447	1 648,66	51 845,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
D 771			Podlahy z dlaždic				150 435,99	
385	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	49,620	14,22	705,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
VV			skladba F103					
VV			3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
VV			skladba F202					
VV			4,69+9+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47		31,930			
VV			Součet		49,620			
386	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	49,620	54,01	2 679,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
387	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	49,620	953,52	47 313,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
388	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	57,063	772,68	44 091,44	CS ÚRS 2025 01
VV			49,62*1,15		57,063			
VV			Součet		57,063			
389	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	40,620	79,73	3 238,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211					
VV			skladba F103					
VV			3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
VV			skladba F202					
VV			4,69+2,95+1,55+1,55+4,61+4,64+1,47+1,47		22,930			
VV			Součet		40,620			
390	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	49,620	371,54	18 435,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
391	K	771591264	Izolace těsníciými pásy mezi podlahou a stěnou	m	113,190	178,37	20 189,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsníciými izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba F103					
	VV		č114					
	VV		(1,95+1,75)*2		7,400			
	VV		č115					
	VV		(1,95+1,8)*2		7,500			
	VV		č116					
	VV		(1,95+1,15)*2		6,200			
	VV		č117					
	VV		(2+1,75)*2		7,500			
	VV		č118					
	VV		(2+1,8)*2		7,600			
	VV		č119					
	VV		(2+1,15)*2		6,300			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		Skladba F201					
	VV		č203					
	VV		(4,1+1,15)*2		10,500			
	VV		č204					
	VV		4,09+3,65+2,65+2		12,390			
	VV		č209					
	VV		(2,15+1,3)*2		6,900			
	VV		č210					
	VV		(1,7+1)*2		5,400			
	VV		č211					
	VV		(1,7+1)*2		5,400			
	VV		č212					
	VV		(2,7+2,1)*2		9,600			
	VV		č213					
	VV		2,3+2+1+2,25+1,85+0,7		10,100			
	VV		č214					
	VV		(1,7+0,9)*2		5,200			
	VV		č215					
	VV		(1,7+0,9)*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		70,690			
	VV		Součet		113,190			
392	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	61,000	182,48	11 131,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
	VV		Skladba F103					
	VV		č114					
	VV		4		4,000			
	VV		č115					
	VV		4		4,000			
	VV		č116					
	VV		4		4,000			
	VV		č117					
	VV		4		4,000			
	VV		č118					
	VV		4		4,000			
	VV		č119					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Skladba F201					
	VV		č203					
	VV		4		4,000			
	VV		č204					
	VV		4		4,000			
	VV		č209					
	VV		5		5,000			
	VV		č210					
	VV		4		4,000			
	VV		č211					
	VV		4		4,000			
	VV		č212					
	VV		5		5,000			
	VV		č213					
	VV		6		6,000			
	VV		č214					
	VV		4		4,000			
	VV		č215					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		Součet		61,000			
393	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	174,26	174,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242					
	VV		Skladba F201					
	VV		č213					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
394	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	49,620	24,58	1 219,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
395	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,969	637,87	1 255,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
D	776		Podlahy povlakové				676 296,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
396	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	337,930	14,22	4 805,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		294,25		294,250			
	VV		39,5		39,500			
	VV		4,18		4,180			
	VV		Součet		337,930			
397	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	337,930	36,99	12 500,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
398	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	337,930	274,55	92 778,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122					
399	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	294,250	158,65	46 682,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
	VV		skladba F101					
	VV		50,11+40,96		91,070			
	VV		skladba F201					
	VV		43,36+15,26+15,8+15,6+13,09+13,53+14,67+37,82+15,6+15,8+2,65		203,180			
	VV		Součet		294,250			
400	M	28411143	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná R9 tl 2,00mm = specifikace viz skladba F.101 + F.201	m2	323,675	761,99	246 637,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		294,25*1,1		323,675			
	VV		Součet		323,675			
401	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,500	158,65	6 266,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
	VV		skladba F102					
	VV		19,75+19,75		39,500			
	VV		Součet		39,500			
402	M	28411144A	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná R10, tl 2,00mm = specifikace viz skladba F.102	m2	43,450	1 043,94	45 359,19	
	VV		39,5*1,1		43,450			
	VV		Součet		43,450			
403	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	4,180	242,49	1 013,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221121					
	VV		skladba F106					
	VV		4,18		4,180			
	VV		Součet		4,180			
404	M	28411042	dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, tl 2mm = specifikace viz skladb F.106	m2	5,058	994,62	5 030,79	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,18*1,1		4,598			
	VV		Součet		4,598			
	VV		4,598*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,058			
405	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC vinylových svařováním za tepla	m	202,638	76,95	15 592,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
	VV		(294,05/2)*1,2		176,430			
	VV		(39,5/2)*1,2		23,700			
	VV		(4,18/2)*1,2		2,508			
	VV		Součet		202,638			
406	K	776421111	Montáž obvodových systémových soklů včetně rohů (Skladba F.101 + F102 + F201	m	329,570	107,68	35 488,10	
	VV		D.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		9,3+7,3+5,9+6,24+0,3		29,040			
	VV		č102					
	VV		1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,95+14		49,050			
	VV		č113					
	VV		(5+3,95)*2		17,900			
	VV		č120					
	VV		(5+3,95)*2		17,900			
	VV		č121					
	VV		(5+1,9)*2		13,800			
	VV		Mezisoučet		127,690			
	VV		D.1.1.03 - Půdorys 2.NP					
	VV		č201					
	VV		1,15+2,2+3,27+1,5+10,2+1,85+5,7+4,15+4,2+2,8		37,020			
	VV		č202					
	VV		(8,25+1,85)*2		20,200			
	VV		č205					
	VV		(4+3,95)*2		15,900			
	VV		č206					
	VV		(3,95+3,95)*2		15,800			
	VV		č207					
	VV		(4,1+3,3)*2		14,800			
	VV		č208					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,1+3,3)*2		14,800			
	VV		č216					
	VV		(5,49+0,6+2,45)*2		17,080			
	VV		č217					
	VV		(5,49+2,05+5,9)*2		26,880			
	VV		č218					
	VV		(4,15+3,95)*2		16,200			
	VV		č219					
	VV		(4+3,95)*2		15,900			
	VV		č222					
	VV		(2,65+1)*2		7,300			
	VV		Mezisoučet		201,880			
	VV		Součet		329,570			
407	M	59054180	žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu, průměr 20 mm	m	346,049	31,24	10 810,57	
	PP		žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu, průměr 20 mm					
	VV		329,57*1,05		346,049			
	VV		Součet		346,049			
408	M	59054182	profil těsnící tvar čepec š 4.5 mm, h 42.0 mm	m	346,049	80,15	27 735,83	
	PP		profil těsnící tvar čepec š 4.5 mm, h 42.0 mm					
409	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	329,570	175,09	57 704,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411211					
410	M	28411042	dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, tl 2mm = specifikace viz skladb F.106	m2	39,548	994,62	39 335,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		329,57*0,1*1,2		39,548			
	VV		Součet		39,548			
411	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	33,700	150,43	5 069,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
	VV		dveře D01 - D09					
	VV		0,9*7		6,300			
	VV		0,9*9		8,100			
	VV		0,9*8		7,200			
	VV		0,8*5		4,000			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,7*4		2,800			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		33,700			
412	M	59054153	profil přechodový nerez	m	34,374	69,54	2 390,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		33,7*1,02		34,374			
	VV		Součet		34,374			
413	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	337,930	40,52	13 692,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
414	K	776992111	Montáž zemního pásu	m	30,000	31,32	939,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce montáž zemního pásu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776992111					
415	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	33,000	136,45	4 502,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin					
	VV		30*1,1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
416	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,851	508,82	1 959,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102					
D	777		Podlahy lité				587 791,95	
417	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	305,400	13,56	4 141,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
	VV		Skladba F.104					
	VV		27,31+19,75+18,84		65,900			
	VV		Skladba F.105					
	VV		9,36+40,1+40,6+40,6+40,7+33,58+34,56		239,500			
	VV		Součet		305,400			
418	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	182,390	63,29	11 543,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111121					
	VV		Skladba F104					
	VV		č103					
	VV		3,2+3,29+2,29+3,2+3,37+2,34		17,690			
	VV		-0,9*3+0,2*2*2		-1,900			
	VV		č104					
	VV		(5+3,95)*2		17,900			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č105					
	VV		(4,8+3,95)*2		17,500			
	VV		-0,9*4+0,2*2		-3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		47,090			
	VV		Skladba F105					
	VV		č106					
	VV		(3,95+2,8)*2		13,500			
	VV		-0,9*3+0,2*6		-1,500			
	VV		č107					
	VV		(10+3,95)*2		27,900			
	VV		-(2+2)*0,3*2		-2,400			
	VV		-0,9*3+0,2*2		-2,300			
	VV		-3,3+0,3*2		-2,700			
	VV		č108					
	VV		(10+4)*2		28,000			
	VV		-(2+2)		-4,000			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		č109					
	VV		(10+4)*2		28,000			
	VV		-(2+2)+0,3*2		-3,400			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		-3,3+0,3*2		-2,700			
	VV		č110					
	VV		(10+3,95)*2		27,900			
	VV		-(2+2)*2+0,3*2		-7,400			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		-3,3+0,3*2		-2,700			
	VV		č111					
	VV		(8,35+3,95)*2		24,600			
	VV		-(2+2)		-4,000			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-3,3+0,3*2		-2,700			
	VV		č112					
	VV		(8,75+3,95)*2		25,400			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		182,390			
419	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	305,400	150,43	45 941,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141					
420	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	305,400	265,51	81 086,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131105					
421	K	777511155A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 4 mm lité podlahy	m2	305,400	1 150,80	351 454,32	
	PP		Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm					
422	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	305,400	57,21	17 471,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611161					
423	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	18,239	50,72	925,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
	VV		182,39*0,1		18,239			
	VV		Součet		18,239			
424	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	182,390	372,37	67 916,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911113					
425	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,847	674,04	7 311,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777102					
D	781		Dokončovací práce - obklady				647 086,38	
426	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	226,650	54,01	12 241,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		Skladba I02					
	VV		D.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		(4,8+3,95)*2*2		35,000			
	VV		-0,9*2*3+(0,2+0,2)*2*3		-3,000			
	VV		č106					
	VV		(3,95+2,8)*2*2		27,000			
	VV		-0,9*2*3+(0,2+0,2)*2*3		-3,000			
	VV		č114					
	VV		(1,95+1,75)*2*2		14,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č115					
	VV		(1,95+1,8)*2*2		15,000			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		č116					
	VV		(1,95+1,15)*2*2		12,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č117					
	VV		(2+1,75)*2*2		15,000			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č118					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2+1,8)*2*2		15,200			
	VV		-0,8*2*3		-4,800			
	VV		č119					
	VV		(2+1,15)*2*2		12,600			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		125,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		č203					
	VV		(4,1+1,15)*2*2		21,000			
	VV		-0,9*2+(0,2+0,2)*2		-1,000			
	VV		č209					
	VV		(2,15+1,3)*2*2		13,800			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č210					
	VV		(1,7+1)*2*2		10,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č211					
	VV		(1,7+1)*2*2		10,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č212					
	VV		(2,7+2,1)*2*2		19,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		č213					
	VV		(2,3+2+1+2,25+1,85+0,7)*2		20,200			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		č214					
	VV		(1,7+0,9)*2*2		10,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č215					
	VV		(1,7+0,9)*2*2		10,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		č217					
	VV		(2,05+2,65+2,05)*0,6		4,050			
	VV		Mezisoučet		101,650			
	VV		Součet		226,650			
427	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	226,650	426,62	96 693,42	CS ÚRS 2025 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112								
428	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	138,000	355,10	49 003,80	CS ÚRS 2025 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232								
	VV		Skladba I02					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č106					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č114					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č115					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č116					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č117					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č118					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č119					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		č203					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č209					
	VV		2*5		10,000			
	VV		č210					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č211					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č212					
	VV		2*5		10,000			
	VV		č213					
	VV		2*7		14,000			
	VV		č214					
	VV		2*4		8,000			
	VV		č215					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		74,000			
	VV		Součet		138,000			
429	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	226,650	1 068,60	242 198,19	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472213								
430	M	59761703	obklad keramický tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	260,648	710,21	185 114,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		226,65*1,15		260,648			
	VV		Součet		260,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
431	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	50,050	85,49	4 278,77	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291 Skladba I02 D.1.1.03 - Púdorys 2.NP č209 (2,15+1,3)*2*2 -0,7*2*2 -0,9*2 č210 (1,7+1)*2*2 -0,7*2 č211 (1,7+1)*2*2 -0,7*2 č214 (1,7+0,9)*2*2 -0,7*2 č215 (1,7+0,9)*2*2 -0,7*2 č217 (2,05+2,65+2,05)*0,6 Mezisoučet Součet								
432	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	138,750	102,75	14 256,56	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251 Skladba I02 D.1.1.02 - Púdorys 1.NP č105 (4,8+3,95)*2 -0,9*3+(0,2+0,2)*3 2+1 č106 (3,95+2,8)*2 -0,9*3+(0,2+0,2)*3 č114 (1,95+1,75)*2 -0,8+2+1,95 č115 (1,95+1,8)*2 -0,8*3+1,8 č116 (1,95+1,15)*2 -0,8 č117 (2+1,75)*2 -0,8+2 č118 (2+1,8)*2 -0,8*3+1,8 č119 (2+1,15)*2 -0,8 Mezisoučet D.1.1.03 - Púdorys 2.NP č203 (4,1+1,15)*2 -0,9+0,2*2+1,15 č209 (2,15+1,3)*2 -0,7*2 -0,9 č210 (1,7+1)*2 -0,7+1 č211 (1,7+1)*2 -0,7+1 č212 (2,7+2,1)*2 -0,8 -0,9 č213 (2,3+2+1+2,25+1,85+0,7) -0,7*2 -0,8+2 č214 (1,7+0,9)*2 -0,7+0,9 č215 (1,7+0,9)*2 -0,7+0,9 č217 2,05+2,65+2,05+0,6*2 Mezisoučet Součet								
433	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	152,625	134,81	20 575,38	CS ÚRS 2025 01
PP lišta ukončovací nerezová 10mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		138,75*1,1		152,625			
	VV		Součet		152,625			
434	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	118,050	49,73	5 870,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		Skladba I02					
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		(4,8+3,95)*2		17,500			
	VV		-0,9*3+(0,2+0,2)*3		-1,500			
	VV		č106					
	VV		(3,95+2,8)*2		13,500			
	VV		-0,9*3+(0,2+0,2)*3		-1,500			
	VV		č114					
	VV		(1,95+1,75)*2		7,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č115					
	VV		(1,95+1,8)*2		7,500			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č116					
	VV		(1,95+1,15)*2		6,200			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č117					
	VV		(2+1,75)*2		7,500			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č118					
	VV		(2+1,8)*2		7,600			
	VV		-0,8*3		-2,400			
	VV		č119					
	VV		(2+1,15)*2		6,300			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Mezisoučet		62,500			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		č203					
	VV		(4,1+1,15)*2		10,500			
	VV		-0,9+(0,2+0,2)		-0,500			
	VV		č209					
	VV		(2,15+1,3)*2		6,900			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č210					
	VV		(1,7+1)*2		5,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č211					
	VV		(1,7+1)*2		5,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č212					
	VV		(2,7+2,1)*2		9,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č213					
	VV		(2,3+2+1+2,25+1,85+0,7)		10,100			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		č214					
	VV		(1,7+0,9)*2		5,200			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č215					
	VV		(1,7+0,9)*2		5,200			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		č217					
	VV		(2,05+2,65+2,05)		6,750			
	VV		Mezisoučet		55,550			
	VV		Součet		118,050			
435	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	40,000	62,55	2 502,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141					
436	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	40,000	75,05	3 002,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
437	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	87,95	791,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143					
	VV		5+4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
438	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	226,650	24,58	5 571,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
439	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,828	637,05	4 986,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				726 617,86	
440	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	5,200	266,33	1 384,92	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421 VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP - pozn.13 VV 1,3*4 VV Součet 5,200 5,200								
441	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	605,251	130,70	79 106,31	CS ÚRS 2025 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201 VV výpis oceli nosníky VV D.1.2.03 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 1.NP VV (0,12+0,12)*2*3,71*2*1,05 VV 17,88*(0,3*2+0,3*4)*2*1,05 VV 10,7*(0,33*2+0,3*4)*2*1,05 VV 7,34*(0,33*2+0,3*4)*2*1,05 VV 59,73*0,623*2*1,05 VV 18,69*0,768*2*1,05 VV 106,11*0,922*2*1,05 VV 3*(0,24*2+0,09*4)*4*1,05 VV Mezisoučet VV D.1.2.04 - Výkres tvaru stropní desky a výztuže nad 2.NP VV (0,12+0,12)*2*11,37*2*1,05 VV 31,02*(0,3*2+0,3*4)*2*1,05 VV Mezisoučet VV Součet 3,740 67,586 41,794 28,670 78,145 30,143 205,450 10,584 466,112 11,461 127,678 139,139 605,251								
442	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	110,026	119,19	13 114,00	CS ÚRS 2025 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 VV zárubně Zr01-Zr10 VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*6*2 VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*5*2 VV (0,8+2*2)*(0,19+0,05*2)*2*2 VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*7*2 VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*1*2 VV (0,8+2*2)*(0,19+0,05*2)*3*2 VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*2*2 VV (0,9+2*2)*(0,19+0,05*2)*8*2 VV (0,7+2*2)*(0,19+0,05*2)*4*2 VV (0,8+2*2)*(0,19+0,05*2)*1*2 VV Součet 17,052 14,210 5,568 19,894 2,842 8,352 5,684 22,736 10,904 2,784 110,026								
443	K	783337101A	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - specifikace viz skladba povrchová úprava = N5 + N6	m2	1 987,060	175,09	347 914,34	
VV D.1.1.02 - Půdorys 1.NP VV č103 = N5 VV (5+1,85*2+1,3+7,5+3,05+3,6)*3,5 VV č104 = N5 VV 19,75 VV (5+3,95)*2*3,5 VV č105 = N5 VV 18,84 VV (4,8+3,95)*2*(3,5-2) VV č106 = N5 VV 9,36 VV (3,95+2,8)*2*(3,5-2) VV č107 = N6 VV 40,1 VV (10+3,95)*2*3,5 VV -3,3*3 VV -(2+2)*2+(2+2+2*2)*0,3 VV č108 = N6 VV 40,6 VV (10+4)*2*3,5 VV -3,3*3 VV -(2+2)*2 VV č109 = N6 VV 40,6 VV (10+4)*2*3,5 VV -3,3*3 VV -2*2*2+(2+2*2)*0,3*2 VV č110 = N6 VV 40,7 VV (10+3,95)*2*3,5 VV -3,3*3 VV -2*2*4+(2+2*2)*0,3*2 VV č111= N6 VV 33,58 VV (8,35+3,95)*2*3,5 VV -3,3*3 VV -2*2*2 VV č112 = N5 VV 34,56 VV (8,75+3,95)*2*3,5 VV Mezisoučet VV D.1.1.03 - Půdorys 2.NP VV č204 = N5 VV (4,09+3,65+2,65+2)*3,5 VV Mezisoučet VV 950,165+43,365 VV Součet 950,165 43,365 993,530 1 987,060								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
444	K	783347101A	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr omítek - specifikace viz skladba povrchová úprava = N1 + N3	m2	1 186,432	123,30	146 287,07	
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101 = N1					
	VV		(9,3+7,3+5,9+6,24+0,3)*3,5		101,640			
	VV		-9,3*3,17+(9,3+3,17*2)*0,3		-24,789			
	VV		-3,46*2,4+(3,46+2,4*2)*0,15		-7,065			
	VV		schodiště - viz postřik schodišťových konstrukcí					
	VV		33,25		33,250			
	VV		č102 = N1					
	VV		(1,8+8,25*2+0,3+14,5+1,95+14)*3,5		171,675			
	VV		-3,46*2,4+(3,46+2,4*2)*0,15		-7,065			
	VV		č113 = N3					
	VV		(5+3,95)*2*3,5		62,650			
	VV		č120 = N3					
	VV		(5+3,95)*2*3,5		62,650			
	VV		Mezisoučet		392,946			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		č201 = N1					
	VV		(1,15+2,2+3,27+1,5+10,2+1,85+5,7+4,15+4,2+2,8)*3,5		129,570			
	VV		č202 = N1					
	VV		(8,25+1,85)*2*3,5		70,700			
	VV		Mezisoučet		200,270			
	VV		392,946+200,27		593,216			
	VV		Součet		1 186,432			
445	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	1 308,656	19,97	26 133,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801201					
	VV		715,44		715,440			
	VV		593,216		593,216			
	VV		Součet		1 308,656			
446	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	425,618	49,81	21 200,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823135					
	VV		viz zateplení skladba K02					
	VV		425,618		425,618			
	VV		Součet		425,618			
447	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - specifikace viz skladba K02	m2	425,618	206,32	87 813,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827425					
448	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	51,705	70,86	3 663,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615					
	VV		viz od.62 - skladba K03					
	VV		51,705		51,705			
	VV		Součet		51,705			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				272 493,29	
449	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 292,556	17,92	41 082,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101					
	VV		N1+N3					
	VV		593,216		593,216			
	VV		N2					
	VV		554,610		554,610			
	VV		N4					
	VV		151,2		151,200			
	VV		N5+N6					
	VV		993,53		993,530			
	VV		Součet		2 292,556			
450	K	784351031-1	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava = N2	m2	1 109,220	158,65	175 977,75	
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č121					
	VV		(5+1,9)*2*3,5		48,300			
	VV		Mezisoučet		48,300			
	VV		č205					
	VV		(4+3,95)*2*3,5		55,650			
	VV		č206					
	VV		(3,95+3,95)*2*3,5		55,300			
	VV		č207					
	VV		(4,1+3,3)*2*3,5		51,800			
	VV		č208					
	VV		(4,1+3,3)*2*3,5		51,800			
	VV		č216					
	VV		(5,49+0,6+2,45)*2*3,5		59,780			
	VV		č217					
	VV		(5,49+2,05+5,9)*2*3,5		94,080			
	VV		č218					
	VV		(4,15+3,95)*2*3,5		56,700			
	VV		č219					
	VV		(4+3,95)*2*3,5		55,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č222					
	VV		(2,65+1)*2*3,5		25,550			
	VV		Mezisoučet		506,310			
	VV		48,3+506,31		554,610			
	VV		Součet		1 109,220			
451	K	784351031-2	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava = N4	m2	302,400	183,31	55 432,94	
	VV		D.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č114					
	VV		(1,95+1,75)*2*(3,5-2)		11,100			
	VV		č115					
	VV		(1,95+1,8)*2*(3,5-2)		11,250			
	VV		č116					
	VV		(1,95+1,15)*2*(3,5-2)		9,300			
	VV		č117					
	VV		(2+1,75)*2*(3,5-2)		11,250			
	VV		č118					
	VV		(2+1,8)*2*(3,5-2)		11,400			
	VV		č119					
	VV		(2+1,15)*2*(3,5-2)		9,450			
	VV		Mezisoučet		63,750			
	VV		D.1.1.03 - Púdorys 2.NP					
	VV		č203					
	VV		(4,1+1,15)*2*(3,5-2)		15,750			
	VV		č209					
	VV		(2,15+1,3)*2*(3,5-2)		10,350			
	VV		č210					
	VV		(1,7+1)*2*(3,5-2)		8,100			
	VV		č211					
	VV		(1,7+1)*2*(3,5-2)		8,100			
	VV		č212					
	VV		(2,7+2,1)*2*(3,5-2)		14,400			
	VV		č213					
	VV		(2,3+2+1+2,25+1,85+0,7)*(3,5-2)		15,150			
	VV		č214					
	VV		(1,7+0,9)*2*(3,5-2)		7,800			
	VV		č215					
	VV		(1,7+0,9)*2*(3,5-2)		7,800			
	VV		Mezisoučet		87,450			
	VV		63,75+87,45		151,200			
	VV		Součet		302,400			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy			417 766,71		
452	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	78,250	265,42	20 769,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786624111					
	VV		venkovní výplně					
	VV		1,2*1,6*5		9,600			
	VV		2,4*1,6*3		11,520			
	VV		2,4*0,65*2		3,120			
	VV		1,2*0,65*2		1,560			
	VV		2,4*1,6*10		38,400			
	VV		1,8*1,6*2		5,760			
	VV		1,2*1,6*1		1,920			
	VV		1,1*2,3*1		2,530			
	VV		2,4*1,6*1		3,840			
	VV		Součet		78,250			
453	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové včetně ovládání	m2	78,250	420,90	32 935,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
454	K	786-Ž1	M+D exteriérové rolety 2400x1600mm vč.ovládání a pohonu - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž1	kus	10,000	28 697,73	286 977,30	
455	K	786-Ž2	M+D exteriérové rolety 1800x1600mm vč.ovládání a pohonu - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž2	kus	2,000	24 521,37	49 042,74	
456	K	786-Ž3	M+D exteriérové rolety 1100x2300mm vč.ovládání a pohonu - specifikace viz tab.PSV ozn.Ž3	kus	1,000	26 214,89	26 214,89	
457	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,500	1 218,15	1 827,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis:

14-A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8011911
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT 1.4A.02 PŮDORYS 1.NP – UT 1.4A.03 PŮDORYS 2.NP – UT 1.4A.04 PŮDORYS STŘECHY – UT 1.4A.05 SCHÉMA ZAPOJENÍ – UT

Cena bez DPH			1 836 523,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 836 523,72	21,00%	385 669,98
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 222 193,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 836 523,72
PSV - Práce a dodávky PSV	1 714 551,30
713 - Izolace tepelné	36 396,83
732 - Ústřední vytápění - strojovny	914 129,16
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	271 641,12
734 - Ústřední vytápění - armatury	56 856,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	53 084,03
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	359 907,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 372,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 162,48
M - Práce a dodávky M	18 739,44
23-M - Montáže potrubí	16 494,88
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 244,56
OST - Ostatní	103 232,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Velké Meziříčí Datum: 27. 3. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: MŠ STAV s.r.o. Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 836 523,72

D PSV Práce a dodávky PSV 1 714 551,30

D 713 Izolace tepelné 36 396,83

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	74,000	67,59	5 001,66	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211 10+16+4874,000								
2	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	10,000	111,37	1 113,70	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm								
3	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	16,000	161,06	2 576,96	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm								
4	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	48,000	179,91	8 635,68	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm								
5	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	74,000	1,75	129,50	CS ÚRS 2025 01
PP páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m								
6	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	248,000	16,19	4 015,12	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463411 70+48+72+40+18248,000								
7	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	70,000	23,65	1 655,50	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm								
8	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	48,000	26,39	1 266,72	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm								
9	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	72,000	51,40	3 700,80	CS ÚRS 2024 02
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm								
10	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	40,000	54,57	2 182,80	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm								
11	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	18,000	68,96	1 241,28	CS ÚRS 2025 01
PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm								
12	M	24747001	lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů	litr	6,200	519,16	3 218,79	CS ÚRS 2025 01
PP VV lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů 248/406,200								
13	K	71347121R1	Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou	kus	12,000	127,31	1 527,72	
PP Příplatek za montáž izolace armatur do DN50 potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou								
14	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,103	1 267,92	130,60	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							914 129,16	
15	K	73252211R1	Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace	soubor	1,000	128 591,23	128 591,23	
PP Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace - montáž na pomocnou ocelovou konstrukci na ploché střeše								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	484X76014	Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ	soubor	1,000	360 436,59	360 436,59	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda - modulované TČ vzduch/voda (23,12 kW/COP 4,44 při A2/W35) včetně oběhového čerpadla - chladivo R290 - chladicí výkon A35/W7: 21,4 kW - EER (A35/W7): 3,36 - max. příkon 8,11 kW, max.provozní proud 11,71 A, rozběhový proud 7,02 A (inverter) - hmotnost 280 kg Teplené čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z protokolů KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem systému měření a regulace!					
17	M	484vp2b.81	Nohy pro venkovní jednotkutepelného čerpadla	soubor	1,000	29 890,39	29 890,39	
	PP		Nohy pro venkovní jednotkutepelného čerpadla pro pevný podklad, výška 25 cm, 2ks (instalováno v TČ)					
18	M	484vp2b.82	Ochranný protimrazový termostatický ventil tepelného čerpadla G 1 1/2 M	kus	2,000	2 632,65	5 265,30	
	PP		Ochranný protimrazový termostatický ventil tepelného čerpadla G 1 1/2 M					
19	M	484vp2b.83	Ethernetový kabel 20 m	kus	1,000	896,97	896,97	
	PP		Ethernetový kabel 20 m pro kartu T-SPLIT BOARD, kabel kategorie 7 + 2x RJ45					
20	M	484vp2b.84	Rozšiřující karta pro připojení více periferí	kus	1,000	8 395,70	8 395,70	
	PP		Rozšiřující karta pro připojení více periferí					
21	M	484vp2b.85	MODBUS kabel na propojení TČ, ovl. panelu a dalších prvků	kus	1,000	3 383,98	3 383,98	
	PP		HCC kabel 100 m MODBUS kabel na propojení TČ, ovl. panelu HCC a dalších prvků					
22	M	484vp2b.86	Touch Screen 7" - dotykový ovládací panel	kus	1,000	18 667,57	18 667,57	
	PP		Touch Screen 7" dotykový ovládací panel					
23	M	484vp2b.87	Krycí rámeček pro Touch Screen 7", montáž na zeď vč. instalační krabice	kus	1,000	1 884,75	1 884,75	
	PP		Krycí rámeček pro Touch Screen 7", montáž na zeď vč. instalační krabice					
24	M	484vp2b.88	Karta pro komunikaci mezi venkovní jednotkou a ostatními prvky	kus	1,000	20 321,01	20 321,01	
	PP		T-SPLIT BOARD karta pro komunikaci mezi venkovní jednotkou a ostatními prvky					
25	M	484vp2b.89	Rozšiřující modul pro 1 přímý a 1 směšovaný TO, včetně čidel	kus	1,000	4 742,71	4 742,71	
	PP		C-MIX rozšiřující modul pro 1 přímý a 1 směšovaný TO, včetně čidel					
26	M	484vp2b.90	Teplotní čidlo jímkové, 3 m	kus	1,000	768,46	768,46	
	PP		NTC čidlo B2/B3 teplotní čidlo jímkové, 3 m					
27	M	484vp2b.91	Prostorový termostat a čidlo vlhkosti, bílá	kus	1,000	3 180,94	3 180,94	
	PP		ROOM White prostorový termostat a čidlo vlhkosti, bílá					
28	M	484vp2b.92	Elektronický regulátor oběhu pro řízení oběhového čerpadla teplé vody	kus	1,000	7 988,76	7 988,76	
	PP		CIRCON Classic elektronický regulátor oběhu pro řízení oběhového čerpadla teplé vody					
29	M	484vp2b.93	Přepínací ventil pro ohřev TV s pohonem, třícestný ventil, Kv = 20,8 m3/h	kus	1,000	4 075,34	4 075,34	
	PP		přepínací ventil pro ohřev TV s pohonem třícestný ventil, Kv = 20,8 m3/h					
30	K	73221930R2	Montáž akumulačního zásobníku do objemu 600l	soubor	1,000	1 824,78	1 824,78	
	PP		Montáž zásobníku teplé vody do objemu 600l					
31	M	4844122R1	Kombinovaný akumulační zásobník stacionární s průtokovým ohřevem TV - objem 557 l	kus	1,000	9 595,08	9 595,08	
	PP		Kombinovaný akumulační zásobník stacionární s průtokovým ohřevem TV - s 2 nerezovými výměníky TV - objem 557 litrů - průměr 850 mm s tepelnou izolací - výška 1935 mm s tepelnou izolací, - klopná výška 2050mm bez izolace - přestupní plocha výměníku 6,0 m2 + 3,0 m2 - objem výměníku 21 l + 11 l					
32	M	4844122R12	Flisová izolace s plastovou deskou na povrchu, včetně izolace nad a pod nádrží	kus	1,000	7 577,54	7 577,54	
	PP		Flisová izolace s plastovou deskou na povrchu, včetně izolace nad a pod nádrží					
33	K	732294312	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 3,0 kW	soubor	1,000	6 279,64	6 279,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 3,0 kW včetně provozního a bezpečnostního termostatu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732294312					
34	K	732294315	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW	soubor	3,000	5 671,38	17 014,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 6,0 kW včetně provozního a bezpečnostního termostatu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732294315					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	73211212R8	Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů	kus	1,000	1 253,36	1 253,36	
PP			Montáž kombinovaného rozdělovače otopných okruhů					
36	M	4848773R11	Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 80	kus	1,000	9 338,07	9 338,07	
PP			Kombinovaný rozdělovač otopných okruh, modul 100 - rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=1000mm, m=22,5kg - Nástěnná konzola NK 65-125, m=1,5kg - 2x - Tepelná PUR izolace M 100, m=0,1kg (viz. výkres schéma zapojení)					
37	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	98,52	98,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž štítků orientačních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732199100					
38	M	484xvp25	Identifikační štítky, šipky toku média apod.	soubor	1,000	1 285,06	1 285,06	
PP			Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
39	K	73221930R3	Montáž prvků regulace	soubor	1,000	98,52	98,52	
PP			Montáž prvků regulace					
40	M	484Xvp21	Drobné prvky regulace systému	soubor	1,000	2 141,76	2 141,76	
PP			Prvky systému regulace – čidlo venkovní teploty - 2x čidlo do akumulární nádrže - 2x čidlo topného okruhu - kabeláž					
41	M	484vp2b.7	Termostat příl. 20-90st. AT90	kus	1,000	3 836,32	3 836,32	
PP			Termostat příl. 20-90st. AT90					
42	M	484Xvp22	Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo	soubor	1,000	1 285,06	1 285,06	
PP			Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo					
43	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	3 332,58	3 332,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331616					
44	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	933,81	933,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732331777					
45	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	7 616,10	7 616,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h (např. Alpha2 25-60 180)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421412					
46	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	15 677,68	15 677,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h (např. Magna3 25-80)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732421419					
47	K	X731vp11	Kontrola zařízení před uvedením do provozu	soubor	1,000	23 687,86	23 687,86	
PP			Kontrola zařízení před uvedením do provozu					
48	K	X731vp12	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize	soubor	1,000	25 701,11	25 701,11	
PP			Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize Zahnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro provozovatele.					
49	K	73519191R1	Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	3 872,30	3 872,30	
PP			Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy					
50	M	541xvp25	Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	144 412,84	144 412,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Automatická doplňovací a plnicí stanice pro topné systémy a chladicí soustavy s tlakovými expanzními nádobami s membránou (MAG).
Umožňuje kontrolované a dle DIN EN 1717 resp. DIN 1988 vyžadované bezpečné doplňování a plnění systému z přímo napojených sítí pitné vody a provádí dle DIN EN 12828 a VDI 4807 doporučenou funkční kontrolu systému pro stabilizaci tlaku (MAG).
např. Reflex Fillcontrol Smart

Součásti:
Uzavírací armatura
Systémový oddělovač s certifikátem DVGW (BA) podle DIN EN 12729
Filtr
Tlakový senzor
Kulový kohout s pohonem
Redukční ventil s kontrolním manometrem a mikroprocesorovým řízením
Všechny komponenty jsou integrovány se snadným přístupem.

Kontrolované doplňování závislé na tlaku je zajišťováno automatickým přerušováním a hlášením poruch v případě překročení doby chodu a/nebo počtu cyklů.

První plnění a opětovné plnění zařízení je možné díky nastavitelnému provoznímu režimu. Přes plně automatické mikroprocesorové řízení s volným nastavováním parametrů s LCD displejem probíhá funkční řízení a kontrola stanice označené CE pro veškerá relevantní provozní a poruchová hlášení a zobrazení tlaku, a také beznapěťový výstup pro souhrnná poruchová hlášení a rozhraní RS485 k připojení na GLT.

Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem - aby bylo možné změřit potřebný doplňovací tlak

PP

51	M	541xvp26	Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody	kus	1,000	27 335,70	27 335,70	
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035
kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH
včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení

52	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,758	1 901,88	1 441,63	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998732101

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

271 641,12

53	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	70,000	352,60	24 682,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302

VV

35*2

70,000

54	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	48,000	399,36	19 169,28	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303

VV

24*2

48,000

55	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	72,000	469,11	33 775,92	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304

VV

64+8

72,000

56	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	50,000	745,06	37 253,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223304

VV

10+40

50,000

57	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	18,000	1 027,14	18 488,52	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223305

VV

9*2

18,000

58	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	16,000	1 441,07	23 057,12	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223306

VV

8*2

16,000

59	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	48,000	2 130,94	102 285,12	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

PP

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733223307

VV

24*2

48,000

60	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	258,000	20,31	5 239,98	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101

VV

70+48+72+50+18

258,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	66,000	24,99	1 649,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291102					
VV			18+48			66,000		
62	K	X733291101	Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí	soubor	1,000	1 286,23	1 286,23	
PP			Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí					
63	M	286xvp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	152,75	152,75	
PP			Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
64	M	286Xvp21	Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 300	soubor	1,000	4 074,08	4 074,08	
PP			Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 300					
67	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,398	1 326,09	527,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733101					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				56 856,90	
68	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000	309,68	2 477,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682					
69	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	8,000	766,52	6 132,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261402					
70	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	243,75	975,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211120					
71	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	220,76	1 766,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734211119					
72	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	328,84	328,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242413					
73	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	396,29	396,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242414					
74	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	745,06	745,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242416					
75	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 042,47	3 127,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734242417					
76	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000	504,37	1 513,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734251212					
77	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	9,000	226,89	2 042,01	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291123					
78	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	305,84	2 446,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291124					
79	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	430,02	430,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291264					
80	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	973,49	973,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291266					
81	K	734291277	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	2,000	1 724,68	3 449,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734291277					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	339,57	1 018,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292714					
83	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	484,44	1 937,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292715					
84	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	958,16	3 832,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292717					
85	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	1 402,74	8 416,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734292718					
86	K	73429502R3	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem 24 V DC	kus	1,000	3 441,69	3 441,69	
PP			Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1, 24 V DC					
87	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	7,000	546,53	3 825,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734411102					
88	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,000	958,16	1 916,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734421111					
89	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	8,000	197,76	1 582,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494212					
90	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	13,000	190,10	2 471,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494213					
91	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	8,000	194,70	1 557,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734494214					
92	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,056	958,16	53,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							53 084,03	
93	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	2,000	3 181,08	6 362,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152279					
94	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	3 066,10	3 066,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152474					
95	K	735152482	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W	kus	5,000	5 005,40	25 027,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735152482					
96	K	73516426R1	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/500 mm	kus	2,000	6 494,76	12 989,52	
PP			Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 500 mm					
97	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	380,000	13,64	5 183,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191910					
VV 13+180+187					380,000			
98	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,402	1 134,46	456,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101					
D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení							359 907,89	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99		K	736110223	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 200 mm	m	2 395,050	48,06	115 106,10	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 18x2 mm, rozteč 200 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110223					
VV				(687+464+545+585)*1,05					
100		K	736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	385,350	317,34	122 286,97	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110261					
VV				(180+187)*1,05					
101		K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	494,550	35,41	17 512,02	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110652					
VV				(225+246)*1,05					
102		K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	60,000	32,58	1 954,80	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110653					
103		K	736110654	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	26,000	151,77	3 946,02	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110654					
104		K	736111024	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku pětiokruhový	kus	1,000	8 891,68	8 891,68	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku pětiokruhové					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111024					
105		K	736111026	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku sedmiokruhový	kus	3,000	10 884,65	32 653,95	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku sedmiokruhové					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111026					
106		K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	52,000	91,98	4 782,96	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 18x2,0 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111035					
VV				(5+7+7+7)*2					
107		K	736111103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	4,000	2 989,45	11 957,80	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111103					
108	M		55114238	kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"	kus	4,000	362,57	1 450,28	CS ÚRS 2025 01
PP				kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 3/4"x3/4"					
109	M		55114242	kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"	kus	4,000	529,67	2 118,68	CS ÚRS 2025 01
PP				kohout kulový se šroubením bronz vnitřní-vnější vrtulka 1"x1"					
110		K	736111133	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	15,000	835,51	12 532,65	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111133					
VV				3+3+4+5					
111		K	736111134	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	4,000	2 008,29	8 033,16	CS ÚRS 2025 01
PP				Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111134					
112	M		24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	154,000	98,12	15 110,48	CS ÚRS 2025 01
PP				plastifikátor do betonu pro podlahové topení					
113		K	998736101	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v do 6 m	t	1,056	1 487,06	1 570,34	CS ÚRS 2025 01
PP				Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998736101					
D			741	Elektroinstalace - silnoproud				16 372,89	
114		K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000	82,33	1 646,60	CS ÚRS 2025 01
PP				Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511					
115	M		34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	20,000	95,95	1 919,00	CS ÚRS 2025 01
PP				lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm					
116		K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	50,20	1 506,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122					
117	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	14,14	424,20	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
118	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	52,000	50,20	2 610,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122131					
119	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	52,000	20,13	1 046,76	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
VV			12+20+20			52,000		
120	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	80,000	23,56	1 884,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741124703					
121	M	34143154	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2	m	80,000	32,90	2 632,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2					
VV			20+10+10+10+10+20			80,000		
122	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	16,000	98,52	1 576,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130111					
123	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	91,67	366,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103					
124	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	113,08	678,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132128					
125	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6	t	0,027	3 024,16	81,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					6 162,48
126	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	324,000	19,02	6 162,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
VV			258+66			324,000		
D M			Práce a dodávky M					18 739,44
D 23-M			Montáže potrubí					16 494,88
127	K	230071104	Revize ventilů pojistný do PN 40 DN 25	kus	3,000	307,56	922,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Revize ventilů pojistných do PN 40 DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230071104					
128	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	260,000	46,09	11 983,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120041					
129	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	16,000	51,32	821,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120042					
130	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	48,000	57,66	2 767,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120043					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení					2 244,56
131	K	580204001	Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních do 0,2 m3	kus	1,000	2 244,56	2 244,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580204001					
D OST			Ostatní					103 232,98
132	K	xOSTvp1	Topná zkouška	hod	8,000	556,86	4 454,88	
PP			Topná zkouška					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	xOSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	556,86	4 454,88	
PP			Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
134	K	XOSTvp3	Koordinace řemesel	hod	14,000	556,86	7 796,04	
PP			Koordinace řemesel					
135	K	XOSTvp4	Zednické přípomocce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení	hod	24,000	556,86	13 364,64	
PP			Zednické přípomocce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení					
136	K	XOSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	556,86	4 454,88	
PP			Zaškolení obsluhy					
137	K	XOSTvp6	Zkušební provoz	hod	8,000	556,86	4 454,88	
PP			Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
138	K	XOSTvp7	Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo	kpl	1,000	21 417,59	21 417,59	
PP			Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo					
139	K	XOSTvp8	Kompletní zaregulování systému vytápění	kpl	1,000	42 835,19	42 835,19	
PP			Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-B - Zařízení vzduchotechniky

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
	MŠ STAV s.r.o.	DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT PŘÍLOHA VZT 1 TABULKA VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ PŘÍLOHA VZT 2 TABULKA NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ 1.4B.02 PŮDORYS 1.NP – VZT 1.4B.03 PŮDORYS 2.NP – VZT 1.4B.04 PŮDORYS STŘECHY – VZT 1.4B.05 ŘEZY – VZT

Cena bez DPH		1 687 129,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 687 129,77	21,00%	354 297,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 041 427,02

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis:

14-B - Zařízení vzduchotechniky		
Místo:	Velké Meziříčí	Datum: 27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 687 129,77
PSV - PSV	1 687 129,77
751 - Vzduchotechnika	0,00
751-1 - VZT-1 zařízení vzduchotechniky	935 832,18
751-2 - VZT - Zařízení 2	84 267,05
751-3 - VZT - Zařízení 3	63 114,00
751-4 - VZT - Zařízení 4	271 089,44
751-5 - VZT - Zařízení 5	13 448,62
751-6 - VZT - Zařízení 6	16 315,15
751-CH1 - CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka	92 779,11
751-CH2 - CHL - Zařízení 2 split	99 194,22
OST - Ostatní	111 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis: 14-B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 687 129,77

D	PSV	PSV					1 687 129,77	
D	751	Vzduchotechnika					0,00	
D	751-1	VZT-1 zařízení vzduchotechniky					935 832,18	

1	K	751611122	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h	kus	1,000	28 210,07	28 210,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751611122					
2	M	x1.01	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem Vp=1850m3/h (300Pa); Vo=1850m3/h (310Pa)	kus	1,000	270 246,86	270 246,86	

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a elektro ohřevem provedení nástřešní ležaté, vývody dle PD Vp=1850m3/h (300Pa); Vo=1850m3/h (310Pa) el. ohříváč 2,1kW (max 3,4kW) přímý chladič 6,8kW (max 10kW) el. připojení pro jednotku: 400V, 8,4kW, 8A, 3x16A (C) el. připojení pro ohříváč: 400V, 3x9AKW, 3x10A (B) hmotnost: 450kg Akustický výkon na plášti jednotky 60 [dB(A)] připojení ethernet Kanálové čidlo CO2 požad.tlak.ztráta výměníku VZT na straně chladiva max.70 kPa, max.povolený pracovní tlak chladiva 42 bar

PP

protiproudý rekuperační výměník, filtr přívod kazetový třída F7, filtr odtah kazetový třída M5, elektrický ohřev, připojovací hrdla, pružné manžety, LM 24A (by-passová klapka), vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez), podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet připojení, dotykový barevný ovládací panel Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální platné. Systémová regulace Jedná se o jednotný systém VZT jednotky a regulace+prostorový ovladač. Včetně kabeláže. Elektro zajistí pouze silové připojení VZT jednotky.

3	M	1.01.02.1	sifon podtl.s uzávěrem	kus	1,000	454,18	454,18	
PP			sifon podtl.s uzávěrem					
4	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	1,000	1 168,84	1 168,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613141					
5	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	4,000	156,10	624,40	CS ÚRS 2025 01
PP			hadice pro odvod kondenzátu					
6	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	640,37	2 561,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751344122					
7	M	x1.02	2.02 Tlumič hluku čtyřhranný buňkový 400x500x1500	kus	4,000	3 440,69	13 762,76	
PP			x1.02 Tlumič hluku čtyřhranný buňkový 400x500x1500 šířka buňky 200mm, počet buněk 2 tlaková ztráta max.30Pa					
8	K	751514717	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,350 do 0,420 m2	kus	2,000	691,15	1 382,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514717					
9	M	x1.03	Výfukový kus 400x500mm se sítí proti vniknutí ptactva	kus	2,000	1 424,61	2 849,22	
PP			Výfukový kus 400x500mm se sítí proti vniknutí ptactva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	751514678	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	6,000	122,24	733,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514678					
11	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	6,000	533,17	3 199,02	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.04 klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
12	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	13,000	183,37	2 383,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679					
13	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus	1,000	558,56	558,56	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.05 klapka kruhová regulační Pz D 125mm					
14	M	x2981003	klapka kruhová regulační Pz D 140mm	kus	10,000	236,96	2 369,60	
PP			x1.06 klapka kruhová regulační Pz D 140mm					
15	M	42981004	klapka kruhová regulační Pz D 160mm	kus	1,000	662,94	662,94	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.07 klapka kruhová regulační Pz D 160mm					
16	M	42981312	klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	1,000	746,63	746,63	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.08 klapka kruhová regulační Pz D 200mm					
17	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	34,000	159,86	5 435,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322011					
18	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	25,000	122,24	3 056,00	CS ÚRS 2025 01
PP			x6.05 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
19	M	42972206	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm	kus	9,000	120,36	1 083,24	CS ÚRS 2025 01
PP			x6.06 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
20	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	10,000	200,29	2 002,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322012					
21	M	42972213	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	10,000	145,75	1 457,50	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.11 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
22	K	751322134	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2	kus	8,000	854,77	6 838,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322134					
23	M	42972218	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel	kus	6,000	1 495,13	8 970,78	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.12 anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel s připojovací skříní					
24	M	x2972218	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel	kus	2,000	1 495,13	2 990,26	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.13 anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel bez připojovací skříně - přefuk					
25	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	560,44	1 120,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398023					
26	M	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	2,000	734,40	1 468,80	CS ÚRS 2025 01
PP			x1.14 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm					
27	K	751537146.1	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm	m	2,600	198,41	515,87	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537146.1					
28	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	1,000	1 231,84	1 231,84	CS ÚRS 2025 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm					
29	M	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	1,000	1 485,73	1 485,73	CS ÚRS 2025 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm					
30	M	42981731	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 152mm	kus	0,600	1 654,99	992,99	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 152mm					
31	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	73,000	71,65	5 230,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751691111					
32	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	30,000	1 927,69	57 830,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012					
VV			1,2*(10+9+3+3)	30,000				
33	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	14,400	2 915,04	41 976,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510013					
VV			1,2*(3)	3,600				
VV			1,2*(3+3+1+2)	10,800				
VV			Součet	14,400				
34	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	16,200	4 579,43	74 186,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014					
VV			1,2*(3,5+3,5+6,5)	16,200				
35	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	110,604	543,51	60 114,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510041					
VV			spiro 100 včetně tvarovek (18%)					
VV			1,2*(92,17)	110,604				
36	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	131,892	840,66	110 876,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042					
VV			spiro 125 včetně tvarovek (31%)					
VV			1,2*(19,9)	23,880				
VV			spiro 140 včetně tvarovek (15%)					
VV			1,2*(33)	39,600				
VV			spiro 160 včetně tvarovek (36%)					
VV			1,2*(7,51)	9,012				
VV			spiro 180 včetně tvarovek (15%)					
VV			1,2*(4,5)	5,400				
VV			spiro 200 včetně tvarovek (17%)					
VV			1,2*(45)	54,000				
VV			Součet	131,892				
37	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	9,000	1 344,68	12 102,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510043					
VV			spiro 250 včetně tvarovek (43%)					
VV			1,2*(5,5)	6,600				
VV			spiro 280 včetně tvarovek (85%)					
VV			1,2*2	2,400				
VV			Součet	9,000				
38	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	177,600	256,71	45 591,70	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
39	M	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm	m2	177,600	378,01	67 134,58	CS ÚRS 2025 01
PP			izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
VV			1,2*(148)	177,600				
40	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	59,702	173,96	10 385,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňovacími samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
41	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	59,702	385,54	23 017,51	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm					
VV			1,2*(2*(0,5+0,4))*16,2)	34,992				
VV			1,2*(2*(0,315+0,4))*14,4)	24,710				
VV			Součet	59,702				
42	K	713391144	Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové	m2	59,702	141,99	8 477,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování lících otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch tvarových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713391144					
43	M	19420845	plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule	kg	238,808	133,53	31 888,03	CS ÚRS 2025 01
PP			plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule					
VV			1,2*(2*(0,5+0,4)*16,2)		34,992			
VV			1,2*(2*(0,315+0,4)*14,4)		24,710			
VV			Součet		59,702			
VV			59,702*4 'Přepočtené koeficientem množství		238,808			
44	K	751581334	Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	kus	2,000	1 119,00	2 238,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581334					
45	K	998751101.2	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	2,700	5 265,88	14 217,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101.2					
D	751-2	VZT - Zařízení 2					84 267,05	
46	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	234,14	468,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111131					
47	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	2,000	4 720,48	9 440,96	CS ÚRS 2025 01
PP			x2.01 ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm					
48	M	2.01.02	Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí	kus	4,000	123,18	492,72	
PP			Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
49	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	183,37	366,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679					
50	M	x2.02	160 zpětná klapka	kus	2,000	190,89	381,78	
PP			x2.02 160 zpětná klapka					
51	K	751322012.1	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	1 168,84	3 506,52	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751322012.1					
52	M	42972215	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	3,000	212,52	637,56	CS ÚRS 2025 01
PP			x2.03 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm					
53	K	751311113	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	2,000	320,65	641,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311113					
54	M	42973103x2	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm	kus	2,000	1 168,84	2 337,68	CS ÚRS 2023 02
PP			x3.05 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm					
55	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	5,000	360,15	1 800,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398051					
56	M	42972915x2	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	5,000	1 542,15	7 710,75	CS ÚRS 2025 01
PP			x3.04 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
57	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	183,37	550,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679					
58	M	x2.06	klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO	kus	3,000	3 374,86	10 124,58	
PP			x2.06 klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO					
59	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	6,000	1 927,69	11 566,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012					
60	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	33,600	840,66	28 246,18	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042					
VV			1,2*(3+5+5+15)	33,600				
61	K	x51581212.1	Obklad potrubí protipožární izolací EI 45	m2	8,143	256,71	2 090,39	
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad potrubí, požární odolnost EI 45					
VV			1,2*(Pi*(0,16+2*0,04+2*0)*9)	8,143				
62	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	514,36	514,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581352					
63	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	5,730	173,96	996,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
64	M	63141781	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm	m2	5,730	148,57	851,31	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm					
VV			1,2*(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*8)	5,730				
65	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,400	3 855,38	1 542,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1					
D	751-3		VZT - Zařízení 3	63 114,00				
66	K	751111131.2	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	234,14	234,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111131.2					
67	M	42914528	ventilátor diagonální potrubní třítláčkový plastový IP44 připojení D 200mm	kus	1,000	6 347,26	6 347,26	CS ÚRS 2025 01
PP			x3.01 230 V, 133 W, 0,56 A 450 m3/h, 250 Pa					
68	M	x3.01.02	Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí	kus	2,000	143,87	287,74	
PP			Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
69	K	751514679.2	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	183,37	183,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679.2					
70	M	x3.02	Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm	kus	1,000	242,61	242,61	
PP			x3.02 Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm					
71	K	751398051.2	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	1 168,84	1 168,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398051.2					
72	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus	1,000	1 824,25	1 824,25	CS ÚRS 2025 01
PP			x3.03 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm					
73	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000	360,15	1 080,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398051					
74	M	42972915x2	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	3,000	1 542,15	4 626,45	CS ÚRS 2025 01
PP			x3.04 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
75	K	751311113	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	3,000	320,65	961,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311113					
76	M	42973103x2	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm	kus	3,000	1 168,84	3 506,52	CS ÚRS 2023 02
PP			x3.05 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm					
77	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	183,37	550,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679					
78	M	x3.06	klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO	kus	3,000	3 374,86	10 124,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			x3.06 klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO					
79	K	751510013.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	4,000	2 915,04	11 660,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510013.1					
80	K	751510042.2.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	21,600	840,66	18 158,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042.2.1					
VV			1,2*(15+1+1+1)	21,600				
81	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	4,298	173,96	747,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
82	M	63141781	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm	m2	4,298	148,57	638,55	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm					
VV			1,2*(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*6)	4,298				
83	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	3 855,38	771,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1					
D	751-4	VZT - Zařízení 4					271 089,44	
84	K	751122113	Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2	kus	2,000	3 921,20	7 842,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751122113					
85	M	x4.01	potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa)	kus	2,000	30 357,79	60 715,58	
PP			radiální ventilátor na potrubí 500x300mm potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) 400V, 0,93kW, 1,77A					
86	M	4.01.01	pružná spojka 500x300mm	kus	4,000	772,96	3 091,84	
PP			pružná spojka					
87	M	4.01.02	regulátor otáček	kus	2,000	7 628,00	15 256,00	
PP			regulátor otáček					
88	K	751344122.1	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	2,000	1 168,84	2 337,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344122.1					
89	M	x4.02	tlumič hluku 500x300x1000mm	kus	2,000	899,90	1 799,80	
90	K	751311092.1	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	3,000	240,73	722,19	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311092.1					
167	M	42972680	výústka komfortní jednořadá Al 600x150mm	kus	3,000	704,31	2 112,93	CS ÚRS 2025 01
PP			x4.03 výústka komfortní jednořadá Al 600x150mm					
165	K	751311093	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	2,000	297,15	594,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311093					
166	M	42972691	výústka komfortní jednořadá Al 800x150mm	kus	2,000	780,48	1 560,96	CS ÚRS 2025 01
PP			x4.04 výústka komfortní jednořadá Al 800x150mm					
92	K	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	2,000	400,58	801,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398052					
93	M	x4.05	žaluziová klapka samotížná 500x500mm	kus	2,000	1 470,68	2 941,36	
PP			žaluziová klapka samotížná přetlaková hliník					
94	K	751311113	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	2,000	320,65	641,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751311113					
95	M	42973103x3	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm	kus	2,000	1 983,17	3 966,34	CS ÚRS 2023 02
PP			x4.06 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	751510014.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	28,000	4 579,43	128 224,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510014.1					
VV			14+14					
					28,000			
97	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	6,000	840,66	5 043,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042					
98	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	57,341	173,96	9 975,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií přípevnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411141					
99	M	63141781	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm	m2	57,341	148,57	8 519,15	CS ÚRS 2025 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm					
VV			1,2*44,8					
VV			(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*6)					
VV			Součet					
					53,760			
					3,581			
					57,341			
100	K	x51581212.1	Obklad potrubí protipožární izolací EI 45	m2	19,200	256,71	4 928,83	
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad potrubí, požární odolnost EI 45					
VV			1,2*(2*(0,5+0,3)*10)					
					19,200			
101	K	751581315	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	kus	2,000	2 886,83	5 773,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581315					
102	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	1,100	3 855,38	4 240,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1					
D 751-5			VZT - Zařízení 5				13 448,62	
103	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	1 419,91	1 419,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751377012					
104	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod	kus	1,000	3 206,54	3 206,54	CS ÚRS 2025 01
PP			5.1 odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod					
105	K	751514679	Montáž škrťací klapy nebo zpětné klapy do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	183,37	183,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž škrťací klapy nebo zpětné klapy do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514679					
106	M	x5.02	150 zpětná klapka	kus	1,000	189,01	189,01	
PP			150 zpětná klapka					
107	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	4,000	393,06	1 572,24	CS ÚRS 2021 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751510042.2					
108	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,000	1 927,69	1 927,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012					
109	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	1,000	183,37	183,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537012					
110	M	42981624	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 152mm, l=10m	kus	0,120	569,84	68,38	CS ÚRS 2025 01
PP			hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 152mm, l=10m					
VV			0,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,120			
111	K	751398051.1	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	1 168,84	1 168,84	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398051.1					
112	M	42972915.1	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	1,000	1 542,15	1 542,15	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			x5.03 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
113	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	2,827	256,71	725,72	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
114	M	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm	m2	2,827	378,01	1 068,63	CS ÚRS 2025 01
PP			izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
VV			(Pi*(0,15+2*0,015+2*0)*5)	2,827				
115	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,050	3 855,38	192,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1					
D	751-6	VZT - Zařízení 6					16 315,15	
116	K	751111131.3	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	1 168,84	1 168,84	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751111131.3					
117	M	x6.01	Potrubní radiální ventilátor s doběhem 150m3/h (250Pa)	kus	1,000	4 923,60	4 923,60	
PP			x6.01 včetně pružného uložení					
118	K	751514679.3	Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	1 168,84	1 168,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514679.3					
119	M	x6.02	Zpětná klapka do kruhového potrubí 100mm	kus	1,000	142,93	142,93	
PP			x6.02 Zpětná klapka do kruhového potrubí 100mm					
120	K	751398051.3	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	360,15	360,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398051.3					
121	M	42972913	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm	kus	1,000	1 307,07	1 307,07	CS ÚRS 2025 01
PP			x6.03 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm					
122	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	400,58	400,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398012					
123	M	x2972888	Mřížka krycí kruhová nerezová D 125mm	kus	1,000	266,11	266,11	
PP			x6.04 mřížka krycí kruhová nerezová atyp ochranná mřížka pro zakončení potrubí D100mm					
168	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	159,86	319,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751322011					
169	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000	122,24	122,24	CS ÚRS 2025 01
PP			x6.05 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
170	M	42972206	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm	kus	1,000	120,36	120,36	CS ÚRS 2025 01
PP			x6.06 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
124	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	5,000	543,51	2 717,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510041					
125	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	1,000	1 927,69	1 927,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510012					
126	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	1,225	256,71	314,47	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
127	M	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm	m2	1,225	378,01	463,06	CS ÚRS 2025 01
PP			izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm					
VV			(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*3)	1,225				
128	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	514,36	514,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751581352					
129	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,025	3 103,11	77,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101					
D 751-CH1			CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka	92 779,11				
130	K	751741111	Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení	kus	1,000	6 093,37	6 093,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751741111					
131	M	xCH1.1	Venkovní kondenzační jednotka (Qchl=8 kW, 230V)	kus	1,000	39 033,33	39 033,33	
PP			CH.01 Venkovní kondenzační jednotka Zdroj chladu pro vzt jednotku s přímým výparníkem 8kW rozměry š.v.hl. 950/834/330mm EL.PARAMETRY-2,2kW/230V/18,8A JIŠTĚNÍ 20A AKUSTICKÝ VÝKON 68dB(A) CHLADIVO-R32 požad.tlak.ztráta výměníku VZT na straně chladiva max.70 kPa, max.povolený pracovní tlak chladiva 42 bar					
132	M	xCH1.1.02	VZT řídicí box-řízení dle přívodní teploty	kus	1,000	10 569,37	10 569,37	
PP			VZT řídicí box-řízení dle přívodní teploty					
133	M	xCH1.1.03	Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR	kus	1,000	11 613,14	11 613,14	
PP			Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR ModBus					
134	M	xCH1.1.04	Systémový ovladač	kus	1,000	3 686,12	3 686,12	
PP			Systémový ovladač Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ					
135	M	xCH1.1.05	Chladivo R32	l	4,000	2 360,24	9 440,96	
PP			Chladivo					
136	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	5,000	259,53	1 297,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8")					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751791123					
137	M	42981915	trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	5,000	258,59	1 292,95	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
138	K	vp_pr_002	Dopojení na přímý chladič VZT jednotky vč. armatur, uvedení do provozu	kus	1,000	8 557,05	8 557,05	
139	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,310	3 855,38	1 195,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1					
D 751-CH2			CHL - Zařízení 2 split	99 194,22				
140	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	4 870,94	4 870,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751721111					
141	M	xCH2.1	Venkovní jednotka typu Split 2,5kW	kus	1,000	23 687,05	23 687,05	
PP			CHL2.01 chladič výkon 2,5kW el.:230V, 0,9kW, 9A, jištění 16A akustický výkon 56dB hmotnost= 60kg rozměry š.v.hl. 770/545/288mm chladiovo R32 Předplněno délka potrubí 25m					
142	M	xCH2.01.02	komunikační rozhraní	kus	1,000	5 265,88	5 265,88	
PP			Modul pro připojení do nadřazeného systému MaR - ModBus 230V převádí komunikační protokol klimatizace protokolu pro správce centrálního řízení					
143	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti 90 m3	kus	1,000	2 849,22	2 849,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti přes 65 do 90 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751711114					
144	M	xCH2.2	Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná o chladicím výkonu 2,5kW	kus	1,000	23 715,26	23 715,26	
145	M	xCH2.4	čerpadlo kondenzátu	kus	1,000	3 244,16	3 244,16	
PP			čerpadlo kondenzátu pro nástěnnou klima jednotku					
146	K	CH1.02-04.m03	Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatizace	kus	1,000	394,94	394,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelového ovladače pro vnitřní jednotky klimatozace montáž prokabelování mezi jednotkou a ovladačem					
147	M	CH2.05	Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání klimatizačních jednotek	kus	1,000	2 736,38	2 736,38	
PP			Kabelový ovladač s 4,3" barevným displejem pro ovládání klimatizačních jednotek Ovladač umožňuje skupinové ovládání (až 16 vnitřních jednotek) a je vybavený teplotním čidlem a vlhkostním čidlem. Kromě jednoduchých funkcí zapnutí, vypnutí, nastavení teploty a otáček ventilátoru jsou součástí i provozní režimy, ovládání polohy lamel, dětský zámek a časovač. Včetně propojovacího kabelu.					
148	K	xCH_m_potr_2	Montáž rozvodů pro systém split	m	25,000	235,08	5 877,00	
PP			Montáž rozvodů pro systém split					
149	M	xCH2.6	Rozvody CU pro systém Split	m	25,000	152,04	3 801,00	
PP			Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
150	M	xCH2.01.04	Chladivo R32	kg	5,000	2 369,65	11 848,25	
PP			Chladivo					
151	M	x0VP_pr_001	Prostup střešním pláštěm vč. ochrany proti zatékání UV ochrana	soubor	1,000	1 782,88	1 782,88	
PP			vystrojení prostupu střešním pláštěm - chránička na prostupu + ochrana proti zatékání - tepelná izolace chráničky - tl. 20mm, včetně utěsnění					
152	K	x0vp_ch010-s	Úprava na zimní provoz/1 ks - pro teploty nižší než -10°C	sada	1,000	5 265,88	5 265,88	
PP			Zimní úprava pod -10°C do 20 kW					
153	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	1,000	3 855,38	3 855,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751101.1					
D OST			Ostatní					
								111 090,00
154	K	x_ost001	Stavební přímopoce	hod	8,000	350,00	2 800,00	
PP			Stavební výpomoc					
155	K	x_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	16,000	280,00	4 480,00	
PP			Zaregulování zařízení vzduchotechniky					
156	K	x_ost004	Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky					
157	K	x_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	
PP			Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
158	K	x_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	1,000	250,00	250,00	
PP			Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
159	K	x_ost007	Kotvici, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	17 060,00	17 060,00	
PP			Kotvici, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
160	K	x_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	4,000	250,00	1 000,00	
PP			Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
161	K	x_ost009	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdíkem - vzduchotěsnost	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	
PP			Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdíkem - vzduchotěsnost 2x 500x500mm 11x 200x200mm					
162	K	x_ost010	Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
PP			Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x 400x315mm					
163	K	x_ost011	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu	soubor	1,000	18 500,00	18 500,00	
PP			Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků					
164	K	x_ost012	Náklady spojené se stíženou montáží - požadavek na vzduchotěsnost	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-C - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
	MŠ STAV s.r.o.	DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI 1.4C.02 VODOVOD 1.NP 1.4C.03 VODOVOD 2.NP 1.4C.04 VODOVOD IZOMETRIE 1.4C.05 KANALIZACE 1.NP 1.4C.06 KANALIZACE 2.NP 1.4C.07 KANALIZACE STŘECHA 1.4C.08 KANALIZACE ŘEZ 1.4C.09 KANALIZACE ZÁKLADNÍ DESKA 1.4C.10 KANALIZACE ZÁKLADNÍ DESKA ŘEZ 1.4C.11 KANALIZACE ZÁKLADNÍ DESKA ŘEZ

Cena bez DPH			1 213 273,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 213 273,34	21,00%	254 787,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 468 060,74
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 213 273,34
HSV - Práce a dodávky HSV	145 484,33
1 - Zemní práce	127 360,50
4 - Vodorovné konstrukce	18 123,83
PSV - Práce a dodávky PSV	1 067 789,01
713 - Izolace tepelné	49 631,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	390 671,09
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	333 073,11
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	17 078,10
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - specifikace viz. technická zpráva ZTI	185 924,06
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	76 522,45
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	14 889,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis: 14-C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 213 273,34

D HSIV Práce a dodávky HSV 145 484,33

D 1 Zemní práce 127 360,50

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	113,424	427,45	48 483,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104 (19+105+15)*0.6*((2.92+0.8)/2-0.5)		113,424			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	125,100	125,33	15 678,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 (19+105+15)/4*((2.3+1.3)/2)*2		125,100			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	125,100	77,69	9 719,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
4	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,589	214,14	7 621,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,589	140,27	4 992,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 113,424-77,835		35,589			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	74,737	120,00	8 968,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 35,589*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		74,737			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,835	131,97	10 271,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 113,424-8,34-27,249		77,835			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,249	197,54	5 382,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 19*(0.2+0.110)*0.6		3,534			
VV			105*(0.2+0.125)*0.6		20,475			
VV			15*(0.2+0.160)*0.6		3,240			
VV			Součet		27,249			
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	51,501	315,40	16 243,42	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			27,249*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		51,501			
D 4			Vodorovné konstrukce					18 123,83
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,340	1 577,00	13 152,18	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
VV			(19++105+15)*0.6*0.1	8,340				
11	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	15,763	315,40	4 971,65	CS ÚRS 2025 01
PP			štěrkopísek frakce 0/16					
VV			8,34*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	15,763				
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 067 789,01				
D 713			Izolace tepelné	49 631,17				
12	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	243,500	54,12	13 178,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463311					
VV			127+22,5+57+37	243,500				
13	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	127,000	85,49	10 857,23	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
VV			124,509803921569*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	127,000				
14	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	22,500	89,64	2 016,90	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
VV			7,5+15	22,500				
15	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	57,000	97,11	5 535,27	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
VV			17+40	57,000				
16	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	37,000	104,58	3 869,46	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
17	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	38,000	63,83	2 425,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463313					
18	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	38,760	298,80	11 581,49	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
VV			38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	38,760				
19	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,136	1 228,40	167,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	390 671,09				
20	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	19,000	190,90	3 627,10	
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
VV			2+6+11	19,000				
21	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	2,000	3 187,20	6 374,40	
22	M	HLE.HL8006375	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	6,000	3 376,44	20 258,64	
PP			Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon					
23	M	HLE.HL800110	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon	kus	11,000	3 676,90	40 445,90	
PP			Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou					
VV			6+1+1+1+1+1	11,000				
24	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	19,000	357,73	6 796,87	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401					
VV			5+5+3++1+1+3+1	19,000				
25	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	105,000	479,74	50 372,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402					
VV			9+11+13+7+3+7+7+15+3+7+4+11+2+2+4	105,000				
26	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	15,000	526,22	7 893,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173403					
VV			4.5+7.5+1+2	15,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	16,000	521,24	8 339,84	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174004						
	VV	3+6+7						
					16,000			
28	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	6,000	648,23	3 889,38	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174005						
	VV	4+2						
					6,000			
29	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	21,000	519,58	10 911,18	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024						
	VV	5,5+4+1+2,5+6+2						
					21,000			
30	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	20,000	654,04	13 080,80	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025						
	VV	9+1+9+1						
					20,000			
31	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	5,000	454,01	2 270,05	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041						
	VV	1+2+2						
					5,000			
32	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	437,41	2 624,46	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042						
	VV	1+4+1						
					6,000			
33	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	11,000	483,89	5 322,79	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043						
	VV	1+1+1+1+1+3+1+1+1						
					11,000			
34	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	9,000	715,46	6 439,14	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045						
	VV	2+3+1+1+1+1						
					9,000			
35	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	15,000	452,35	6 785,25	CS ÚRS 2025 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174055						
	VV	5*3						
					15,000			
36	K	721175232	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110	m	38,000	937,90	35 640,20	CS ÚRS 2025 01
	PP	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé dešťové DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721175232						
	VV	5*4+9*2						
					38,000			
37	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	69,72	209,16	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194103						
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	81,09	567,63	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104						
	VV	2+1+2+2						
					7,000			
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	17,000	89,64	1 523,88	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105						
	VV	2+2+1+1+2+1+1+1+4+2						
					17,000			
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	133,63	1 069,04	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109						
	VV	2+2+1+1+1+1						
					8,000			
41	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	6,000	218,29	1 309,74	CS ÚRS 2025 01
	PP	Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211913						
	VV	4+2						
					6,000			
42	M	HLE.HL510PRBL UE	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm.	kus	4,000	1 292,08	5 168,32	
43	M	HLE.HL310PRBL UE	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm.	kus	2,000	1 038,63	2 077,26	
	PP	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm.						
44	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 352,90	2 705,80	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219128						
45	M	55233203	Žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm	kus	2,000	8 383,00	16 766,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI						
46	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	9,000	84,66	761,94	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721229111					
47	M	HLE.HL138H	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm	kus	1,000	1 103,07	1 103,07	
PP			Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm					
48	M	HLE.HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	3,000	933,75	2 801,25	
PP			Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
49	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	360,37	720,74	
PP			Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					
50	M	55161834	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s připojem vody a elektřiny DN 40/50	kus	3,000	1 452,50	4 357,50	CS ÚRS 2025 01
PP			uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s připojem vody DN 40/50					
51	K	X72122911	Montáž zápachové nad DN 50 ostatní typ	kus	5,000	91,30	456,50	
PP			Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
52	M	X5516183	Protizápachový sifon DN 100 KG s čistícími otvory a ovzdušněním - viz. výkres kanalizace 1.NP	kus	5,000	606,73	3 033,65	
53	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	6,000	871,50	5 229,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239114					
54	M	TWT.TWE110BI TS	Vpust/vtok střešní DN110, svislý, vyhřívaný s integrovanou bitumenovou manžetou	kus	6,000	2 997,38	17 984,28	
55	M	TWT.TWNEV500 PVC	Nástavec střešní vpusti (příslušenství ke vpusti), s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 120 -500 mm	kus	6,000	3 805,55	22 833,30	
56	M	TWT.TWT3528	Termostat univerzální vnitřní, 90×50 mm - příslušenství vpusti	kus	1,000	3 961,97	3 961,97	
PP			Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí (střešních vtoků) určený do rozvodné skříňové včetně kabelu o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků).					
			Montáž vč. propojení s vpustmi řeší část EI.					
57	K	721239221	Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ	kus	3,000	122,01	366,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239221					
58	M	TWT.TWE110PVC	Vpust/vtok střešní DN110, vodorovný, vyhřívaný s integrovanou PVC manžetou	kus	3,000	3 258,10	9 774,30	
59	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000	86,32	172,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721279153					
60	M	X.TWT.TWOP11 0PVC	Odvětrání kanalizace 110 PVC, DN 100	kus	2,000	1 025,88	2 051,76	
61	M	X.TWT.TWOD11 0BIT	Prostup parozábranou 110 BIT, DN 100	kus	2,000	1 646,72	3 293,44	
62	K	7212210R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	41 500,00	41 500,00	
PP			Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
63	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	271,000	25,56	6 926,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
VV			19+105+16+6+21+20+5+6+11+9+15+38			271,000		
64	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	15,000	33,53	502,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112					
65	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,517	717,95	371,18	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				333 073,11	
66	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	9,000	560,25	5 042,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130233					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V kci					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Volně					
	VV		6+1,5		7,500			
	VV		Součet		9,000			
67	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	19,000	581,00	11 039,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234					
	VV		V kci					
	VV		2		2,000			
	VV		Volně					
	VV		1+4+12		17,000			
	VV		Součet		19,000			
68	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm (S4)	m	173,000	404,21	69 928,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20x2,3 mm (S4)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002					
	VV		V kci					
	VV		2+2+4+3+2+1+3+3+1		21,000			
	VV		1+2+4+2+2+2+4+4+4		25,000			
	VV		Mezisoučet		46,000			
	VV		Volně					
	VV		4+2+4+4		14,000			
	VV		17+13+2+4+10+2+3+6+2+9+3+9+2+3+15+6+4+3		113,000			
	VV		Mezisoučet		127,000			
	VV		Součet		173,000			
69	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm (S4)	m	25,000	482,23	12 055,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 2,8 (S4)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
	VV		V kci					
	VV		2+2+2+4		10,000			
	VV		Volně					
	VV		8+7		15,000			
	VV		Součet		25,000			
70	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x3,6 mm (S4)	m	41,000	590,13	24 195,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 3,6 (S4)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004					
	VV		V kci					
	VV		1		1,000			
	VV		Volně					
	VV		4+2+17+5+12		40,000			
	VV		Součet		41,000			
71	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x4,5 mm (S4)	m	40,000	717,95	28 718,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 4,5 (S4)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175005					
	VV		V kci					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Volně					
	VV		4+2+9+4+5+1+12		37,000			
	VV		Součet		40,000			
72	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	47,500	67,65	3 213,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221					
	VV		1,5+46		47,500			
73	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	75,03	1 200,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181222					
	VV		2+10+1+3		16,000			
74	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	60,000	44,24	2 654,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182011					
75	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	11,000	47,06	517,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182012					
76	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	30,000	53,12	1 593,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182013					
77	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	18,000	84,66	1 523,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722182014					
78	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	33,000	186,75	6 162,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+2+1+6+2+2+1		16,000			
	VV		2+2+2+2+1+2+2+2		17,000			
	VV		Součet		33,000			
79	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	371,84	1 487,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnký pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121					
80	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	506,30	1 012,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221134					
81	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	1,000	683,09	683,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722221135					
82	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	249,83	499,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224115					
83	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	334,49	668,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722224116					
84	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	46,98	46,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229101					
85	M	6000005113	Ventil nezámrzný 1/2"x415 mm s rukojetí, s přípojkou na hadici	kus	1,000	2 607,86	2 607,86	
86	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	421,64	421,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231074					
87	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	613,37	613,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231075					
88	K	722231085	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C	kus	1,000	2 963,10	2 963,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"					
	PP		Dle normy ČSN EN 1717 pro ochranu rizikové třídy 2 (EA).					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231085					
89	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	1,000	413,34	413,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231141					
90	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	253,98	507,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043					
91	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	524,56	524,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232045					
92	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	716,29	3 581,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046					
93	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	373,50	747,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232061					
94	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	643,25	1 929,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232063					
95	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	1 211,80	2 423,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232064					
96	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,000	89,64	179,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239101					
97	M	IMI.52751615	vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15, elektroforetická černá vrstva, s vypouštěním 3/4", 2x samotěsnící měřicí vsuvky	kus	2,000	6 496,41	12 992,82	
	PP		vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15, elektroforetická černá vrstva, s vypouštěním 3/4"					
98	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	3,000	142,76	428,28	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239104					
99	M	X722121	Domovní vodovodní filtrační stanice se zpětným automatickým proplachem 5/4" (Vestavěný filtr: 100 µm) s redukčním ventilem tlaku	kus	1,000	16 513,68	16 513,68	
PP			Kombinované jednotka obsahují zpětný ventil, filtr se zpětným proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře. Zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody i během procesu čištění filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi, konopných vláken nebo písečných zrněk. Zpětný ventil chrání před proniknutím zdraví nebezpečných kapalin do veřejných rozvodů. Redukční ventil chrání potrubí a k němu připojené spotřebiče proti poškození nadměrným tlakem a výrazně snižuje spotřebu vody. Filtrační stanice je osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu. Filtr se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu. Certifikace výrobku: DIN/DVGW-approved Médium: Voda Materiál tělesa: mosaz Vestavěný filtr: 100 µm Zpětný proplach sítko filtruano Montážní poloha: vodorovná Další popis: - Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do 1 1/4". - Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítko - Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody - Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu - Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach - Velká plocha sítko					
PP								
100	M	X722122	Automatická jednotka zpětného proplachu pro vodovodní filtry (230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem)	kus	1,000	9 440,42	9 440,42	
101	M	X722123	Centrální směšovací ventil (výstupní teplota 55°C)	kus	1,000	2 185,39	2 185,39	
PP			armatura směšovací - ventil kompaktní; mosaz; provedení třicestné; ovládání ruční; připojení vnitřní závit; DN 40, Rp 1 1/2"; Kv 25,0 m3/hod; PN 10; max teplota 110 °C					
102	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 19 x 30 m celoplošový - červený	soubor	2,000	9 462,00	18 924,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplošový D 19 x 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250133					
103	K	X722262301	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 190 mm Q3 = 4 m3/h	kus	1,000	3 931,71	3 931,71	
104	M	3880103R	M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)	kus	2,000	1 178,60	2 357,20	
PP			M-BUS modul pro vodoměry (příslušenství dodávaných vodoměrů)					
105	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	307,000	53,04	16 283,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
VV			9+19+173+25+41+40		307,000			
106	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	307,000	46,65	14 321,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
107	K	72229900R	Informační štítek s popisem armatur /D+M/	kus	10,000	124,50	1 245,00	
108	K	722303R	Zednické a stavební přípomocy pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	41 500,00	41 500,00	
PP			Zednické a stavební přípomocy pro vnitřní vodovod - vysekání (výfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
109	K	722304R	Vyvážení cirkulace teplé vody	kpl	1,000	3 438,69	3 438,69	
110	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,555	639,10	354,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101					
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				17 078,10	
111	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační	soubor	1,000	1 900,70	1 900,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724231128					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	724233011	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	3 925,90	3 925,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/724233011					
113	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	946,20	946,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732429212					
114	M	GRS.99411150	Čerpadlo oběhové pro pitnou vodu průtok do 2,55 m3/h; Hmax = 4,0 m; PN 10; spoj: závitový; G; 1 1/2"; stav. délka = 180 mm; teplota média do 110 °C	kus	1,000	9 865,17	9 865,17	
115	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	1,000	251,49	251,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734419111					
116	M	55128018	teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm	kus	1,000	179,28	179,28	CS ÚRS 2025 01
PP			teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm					
117	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,008	1 170,30	9,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998724101					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty - specifikace viz. technická zpráva ZTI				185 924,06	
118	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	1 344,60	8 067,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
119	M	64236031	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	6,000	2 041,80	12 250,80	CS ÚRS 2025 01
120	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	6,000	146,08	876,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131					
121	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	6,000	1 552,10	9 312,60	CS ÚRS 2025 01
122	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	3,000	1 012,60	3 037,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725129101					
123	M	64251334X	pisoár automatický se sifonem kapacitní s automatickým inteligentním splachovačem - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	3,000	10 707,00	32 121,00	
PP			MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ POŽADOVANÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 LITR.					
124	M	6425134X	Zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz (příslušenství k pisoáru)	kus	2,000	11 620,00	23 240,00	
125	K	725219101	Montáž umyvadla připevňného na konzoly	soubor	8,000	1 900,70	15 205,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219101					
126	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	8,000	1 867,50	14 940,00	CS ÚRS 2025 01
127	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,000	1 452,50	1 452,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Bidety montáž ostatních typů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725239101					
128	M	64240414	bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	1,000	3 419,60	3 419,60	CS ÚRS 2025 01
129	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	2,000	1 693,20	3 386,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244904					
130	M	55495007X	sprchové dveře 900 mm, jednokřídlé - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	2,000	6 424,20	12 848,40	
PP			sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment Stříbrný lesklý profil, 6 mm sklo s dekorací a úpravou perla glass, madla chrom					
131	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	904,70	904,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725319111					
132	M	55231100X	Nerezový pracovní stůl s jednodřezem 700x2000x850 - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	1,000	596,77	596,77	
PP			Mycí stůl bude kotven do zdíva šrouby.					
133	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	1 087,30	2 174,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Výlevky montáž výlevky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725339111					
134	M	64271102	výlevka keramická závěsná bílá v 500mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	2,000	3 901,00	7 802,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	20,000	239,04	4 780,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111 8*2+2+2					
136	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	304,61	913,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829101					
137	M	55143169X	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI (výlevka)	kus	2,000	1 635,10	3 270,20	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
138	M	55143975X	baterie dřezová páková nástěnná - specifikace viz. technická zpráva ZTI (mycí stůl)	kus	1,000	854,90	854,90	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
139	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	229,91	229,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829111					
140	M	55143974X	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím - specifikace viz. technická zpráva ZTI (dřez v kuch. lince)	kus	1,000	1 029,20	1 029,20	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
141	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	8,000	173,47	1 387,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829131					
142	M	55145686X	baterie umyvadlová (dřezová) stojánková páková - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	8,000	1 369,50	10 956,00	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK UMYVADLOVÉ BATERIE 6 l/min.					
143	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	1,000	111,22	111,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829141					
144	M	55145514X	baterie bidetová stojánková páková chrom - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	1,000	1 518,90	1 518,90	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
145	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	427,45	854,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411					
146	M	55145537X	baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	2,000	806,76	1 613,52	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 8 l/min.					
147	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	8,000	151,06	1 208,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869101					
148	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32 - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	8,000	607,56	4 860,48	CS ÚRS 2025 01
149	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	160,19	160,19	CS ÚRS 2025 01
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869204					
150	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	1,000	239,04	239,04	CS ÚRS 2025 01
PP			uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50					
151	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,401	742,85	297,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				76 522,45	
152	K	726111202	Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní zděné kce	soubor	1,000	1 112,20	1 112,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů bidetů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111202					
153	M	55281748	montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	1,000	4 365,80	4 365,80	CS ÚRS 2025 01
154	K	726111203	Instalační předstěna pro montáž pisoáru do masivní zděné kce	soubor	1,000	1 178,60	1 178,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů pisoárů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111203					
155	M	55281757	montážní prvek pro pisoár do zděných konstrukcí hl 80-120mm	kus	1,000	10 375,00	10 375,00	CS ÚRS 2025 01
PP			montážní prvek pro pisoár do zděných konstrukcí hl 80-120mm					
156	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	6,000	1 377,80	8 266,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111204								
157	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120 mm stavební v 1080mm vč. ovládacího tlačítka - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	6,000	3 801,40	22 808,40	CS ÚRS 2025 01
PP POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY WC 6 LITRŮ.								
158	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	9 462,00	18 924,00	CS ÚRS 2025 01
PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041								
159	M	936070000001	montážní prvek pro závěsnou výlevku do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 1120mm vč. ovládacího tlačítka - specifikace viz. technická zpráva ZTI	kus	2,000	4 695,31	9 390,62	
160	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,136	742,85	101,03	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726111								
D 727 Zdravotnicka - protipožární ochrana							14 889,03	
161	K	72721211X	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 mm stěnou- požární odolnost EI 90	kus	6,000	838,30	5 029,80	
162	K	72721321X	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace do D 63 mm stropem - požární odolnost EI 90	kus	7,000	529,54	3 706,78	
163	K	727223125	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	3,000	1 435,90	4 307,70	CS ÚRS 2024 02
PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 75								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223125								
164	K	727223127	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	1,000	1 842,60	1 842,60	CS ÚRS 2024 02
PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223127								
165	K	998727101	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v do 6 m	t	0,003	717,95	2,15	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998727101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-D - Zařízení silnoproude elektrotechniky, vč. bleskosvodu

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
MŠ STAV s.r.o.		DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4D.02 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.03 BILANCE ENERGII, DIMENZOVÁNÍ 1.4D.04 VÝPOČET OSVĚTLENÍ 1.4D.05 VÝPOČET NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 1.4D.06 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ 1.4D.07 ROZVADĚČ +RH1 1.4D.08 ROZVADĚČ +R1 1.4D.09 ROZVADĚČ +RUPS 1.4D.10 ROZVADĚČ +RH2 1.4D.11 UZEMNĚNÍ 1.4D.12 VÝKRES LPS 1.4D.13 ELEKTROINSTALACE STŘECHY 1.4D.14 ELEKTROINSTALACE 1.NP 1.4D.15 ELEKTROINSTALACE 2.NP 1.4D.16 VÝPOČET ŘÍZENÍ RIZIKA 1.4D.17 SOUPIS NÁVAZNOSTÍ NA MaR

Cena bez DPH		4 178 153,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 178 153,12	21,00%	877 412,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		5 055 565,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-D - Zařízení silnoprůde elektrotechniky, vč. bleskosvodu

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 178 153,12
D1 - Rozváděče, výrobky	1 044 771,59
D2 - Kabelové trasy	415 796,19
D3 - Koncové prvky	270 203,95
D4 - Zemnění	177 402,29
D5 - Hromosvod	340 997,79
D6 - Svítidla	356 610,97
D7 - Kabely	1 172 586,82
D8 - Přidružené náklady	109 533,76
D9 - Ostatní náklady	243 469,36
D10 - Vedlejší náklady	46 780,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí					
Objekt:		SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina					
Soupis:		14-D - Zařízení silnoprroude elektrotechniky, vč. bleskosvodu					
Místo:		Velké Meziříčí				Datum: 27. 3. 2025	
Zadavatel:		Kraj Vysočina				Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
Uchazeč:		MŠ STAV s.r.o.				Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 178 153,12

D D1 Rozváděče, výrobky

1 044 771,59

1	K	Pol1	Rozváděč +RH1, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez DALI (viz samostatné položky)	ks	1,000	281 196,00	281 196,00	
PP			Rozváděč +RH1, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez DALI (viz samostatné položky)					
2	K	Pol2	Rozváděč +RH2, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez detekce spalín (viz samostatné položky)	ks	1,000	129 042,00	129 042,00	
PP			Rozváděč +RH2, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez detekce spalín (viz samostatné položky)					
3	K	Pol3	Rozváděč +R1, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez DALI (viz samostatné položky)	ks	1,000	98 654,00	98 654,00	
PP			Rozváděč +R1, vyzbrojené pole dle dokumentace; bez DALI (viz samostatné položky)					
4	K	Pol4	Rozváděč +RUPS, vyzbrojené pole dle dokumentace	ks	1,000	33 812,00	33 812,00	
PP			Rozváděč +RUPS, vyzbrojené pole dle dokumentace					
5	K	Pol5	Přesvorkovací skříň na přívodní kabeláž (krabice -MX)	ks	1,000	4 815,00	4 815,00	
PP			Přesvorkovací skříň na přívodní kabeláž (krabice -MX)					
6	K	Pol6	Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1, tvořený svodičem 2+0, T1+T2, 25 kA/pól	ks	3,000	3 740,72	11 222,16	
PP			Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1, tvořený svodičem 2+0, T1+T2, 25 kA/pól					
7	K	Pol7	Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1, tvořený svodičem 4+0, T1+T2, 12,5 kA/pól	ks	2,000	5 927,80	11 855,60	
PP			Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ 0B a LPZ1, tvořený svodičem 4+0, T1+T2, 12,5 kA/pól					
8	K	Pol8	UPS jednotka 5 kVA 1:1F s dobou zálohy min. 10 min, o definovaných parametrech, včetně baterií (ve vyhotovení bez požárního krytu), včetně kom. karty SNMP, včetně reléového modulu monitoringu poruch	ks	1,000	90 511,30	90 511,30	
PP			UPS jednotka 5 kVA 1:1F s dobou zálohy min. 10 min, o definovaných parametrech, včetně baterií (ve vyhotovení bez požárního krytu), včetně kom. karty SNMP, včetně reléového modulu monitoringu poruch					
9	K	Pol9	Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem UPS jednotky	kpl	1,000	22 013,11	22 013,11	
PP			Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem UPS jednotky					
10	K	Pol10	Centrální systém nouzového osvětlení včetně baterie, s ModBus TCP kartou, šesti kanály pro NO svítidla a včetně reléových modulů do rozváděčů +RH1 a +R1	kpl	1,000	57 710,45	57 710,45	
PP			Centrální systém nouzového osvětlení včetně baterie, s ModBus TCP kartou, šesti kanály pro NO svítidla a včetně reléových modulů do rozváděčů +RH1 a +R1					
11	K	Pol11	Požární kryt pro CPS se 60 min požární odolností EI60/DP1 (dle specifikace PBŘ)	kpl	1,000	12 840,00	12 840,00	
PP			Požární kryt pro CPS se 60 min požární odolností EI60/DP1 (dle specifikace PBŘ)					
12	K	Pol12	Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a adresací nouzového osvětlení	kpl	1,000	26 236,40	26 236,40	
PP			Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a adresací nouzového osvětlení					
13	K	Pol13	DALI napájecí modul	ks	3,000	3 956,86	11 870,58	
PP			DALI napájecí modul					
14	K	Pol14	DALI obslužný touch panel 10,4"	ks	1,000	3 207,86	3 207,86	
PP			DALI obslužný touch panel 10,4"					
15	K	Pol15	DALI ethernet gate	ks	3,000	2 693,19	8 079,57	
PP			DALI ethernet gate					
16	K	Pol16	DALI push-dim aktor	ks	17,000	2 047,98	34 815,66	
PP			DALI push-dim aktor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol17	DALI multisenzorický detektor	ks	10,000	4 522,36	45 223,60	
PP			DALI multisenzorický detektor					
18	K	Pol18	DALI driver pro LED svítidla do 40 W	ks	48,000	1 337,50	64 200,00	
PP			DALI driver pro LED svítidla do 40 W					
19	K	Pol19	5-portový neřízený ethernetový switch na DIN	ks	1,000	4 349,55	4 349,55	
PP			5-portový neřízený ethernetový switch na DIN					
20	K	Pol20	Instalace, zprovoznění, adresace a ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a odzkoušením systému DALI	kpl	1,000	13 375,00	13 375,00	
PP			Instalace, zprovoznění, adresace a ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a odzkoušením systému DALI					
21	K	Pol21	Čidlo CO a NO2	ks	2,000	17 803,73	35 607,46	
PP			Čidlo CO a NO2					
22	K	Pol22	Zobrazovací výstražný display spalín v garáži	ks	2,000	1 779,41	3 558,82	
PP			Zobrazovací výstražný display spalín v garáži					
23	K	Pol23	Jednotka CO a NO2 s vlastním displayem	ks	2,000	8 723,71	17 447,42	
PP			Jednotka CO a NO2 s vlastním displayem					
24	K	Pol24	Zásuvková skříň 2x230 V/16A, 2x400V/16A s RCD A, IP44, vývodky, výrobní štítek, materiál ABS	kpl	5,000	4 090,61	20 453,05	
PP			Zásuvková skříň 2x230 V/16A, 2x400V/16A s RCD A, IP44, vývodky, výrobní štítek, materiál ABS					
25	K	Pol25	Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské dokumentace výrobců, výrobní štítky atp.	kpl	1,000	2 675,00	2 675,00	
PP			Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské dokumentace výrobců, výrobní štítky atp.					
D D2 Kabelové trasy						415 796,19		
26	K	Pol26	Kabelový žlab 100x50, žárový zinek	m	20,000	454,11	9 082,20	
PP			Kabelový žlab 100x50, žárový zinek					
27	K	Pol27	Víko kabelového žlabu 100x50, žárový zinek	m	20,000	215,39	4 307,80	
PP			Víko kabelového žlabu 100x50, žárový zinek					
28	K	Pol28	Víko kabelového žlabu 200x50, žárový zinek	m	20,000	371,08	7 421,60	
PP			Víko kabelového žlabu 200x50, žárový zinek					
29	K	Pol29	Kabelový žlab 200x50, žárový zinek	m	36,000	571,38	20 569,68	
PP			Kabelový žlab 200x50, žárový zinek					
30	K	Pol30	Kabelový žlab 300x50, žárový zinek	m	8,000	655,80	5 246,40	
PP			Kabelový žlab 300x50, žárový zinek					
31	K	Pol31	Kabelový žlab 50x50, vnitřní prostředí	m	40,000	358,02	14 320,80	
PP			Kabelový žlab 50x50, vnitřní prostředí					
32	K	Pol32	Kabelový žlab 100x50, vnitřní prostředí	m	14,000	378,78	5 302,92	
PP			Kabelový žlab 100x50, vnitřní prostředí					
33	K	Pol33	Kabelový žlab 150x100, vnitřní prostředí	m	22,000	476,69	10 487,18	
PP			Kabelový žlab 150x100, vnitřní prostředí					
34	K	Pol34	Kabelový žlab 400x100, vnitřní prostředí	m	34,000	751,35	25 545,90	
PP			Kabelový žlab 400x100, vnitřní prostředí					
35	K	Pol35	Kabelový žlab 250x100, vnitřní prostředí	m	12,000	577,59	6 931,08	
PP			Kabelový žlab 250x100, vnitřní prostředí					
36	K	Pol36	Kabelový žlab 300x100, vnitřní prostředí	m	16,000	319,18	5 106,88	
PP			Kabelový žlab 300x100, vnitřní prostředí					
37	K	Pol37	Kabelový žebřík 500x100, vnitřní prostředí	m	10,000	983,97	9 839,70	
PP			Kabelový žebřík 500x100, vnitřní prostředí					
38	K	Pol38	Kotvy, výložníky, spojky, šrouby, tvarování dílů	kpl	1,000	25 309,78	25 309,78	
PP			Kotvy, výložníky, spojky, šrouby, tvarování dílů					
39	K	Pol39	Horizontální a vertikální oblouky	kpl	1,000	13 749,50	13 749,50	
PP			Horizontální a vertikální oblouky					
40	K	Pol40	Závitová tyč M8	m	80,000	23,54	1 883,20	
PP			Závitová tyč M8					
41	K	Pol41	Spojovací materiál k sestavení tras	kpl	1,000	10 901,16	10 901,16	
PP			Spojovací materiál k sestavení tras					
42	K	Pol42	Montážní profil 41x41 mm	m	46,000	244,82	11 261,72	
PP			Montážní profil 41x41 mm					
43	K	Pol43	Kabelový svazkový držák, plechový	ks	230,000	34,78	7 999,40	
PP			Kabelový svazkový držák, plechový					
44	K	Pol44	Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová	ks	920,000	4,60	4 232,00	
PP			Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová					
45	K	Pol45	Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plechová, s funkcí při požáru, včetně spojovacího mat.	ks	730,000	10,70	7 811,00	
PP			Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plechová, s funkcí při požáru, včetně spojovacího mat.					
46	K	Pol46	Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 20	m	330,000	60,46	19 951,80	
PP			Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 20					
47	K	Pol47	Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 20	ks	210,000	51,25	10 762,50	
PP			Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 20					
48	K	Pol48	Příchytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20	kpl	1,000	4 237,20	4 237,20	
PP			Příchytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol49	Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 25	m	170,000	64,95	11 041,50	
	PP		Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 25					
50	K	Pol50	Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 25	ks	130,000	56,07	7 289,10	
	PP		Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 25					
51	K	Pol51	Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 25	kpl	1,000	4 110,94	4 110,94	
	PP		Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 25					
52	K	Pol52	Kabelový parapetní dvoukomorový kanál	m	68,000	648,42	44 092,56	
	PP		Kabelový parapetní dvoukomorový kanál					
53	K	Pol53	Koleno dvoukomorové 90°, vertikální	ks	11,000	249,31	2 742,41	
	PP		Koleno dvoukomorové 90°, vertikální					
54	K	Pol54	Drážka v podlaze šířky 250 mm, hl. 40 mm	m	12,000	219,14	2 629,68	
	PP		Drážka v podlaze šířky 250 mm, hl. 40 mm					
55	K	Pol55	Drážka ve zdivu šířky 40 mm, hl. 40 mm	m	690,000	102,72	70 876,80	
	PP		Drážka ve zdivu šířky 40 mm, hl. 40 mm					
56	K	Pol56	Drážka ve zdivu šířky 600 mm, hl. 50 mm	m	40,000	147,66	5 906,40	
	PP		Drážka ve zdivu šířky 600 mm, hl. 50 mm					
57	K	Pol57	Prostupy přes zdivo, beton	kpl	1,000	9 512,30	9 512,30	
	PP		Prostupy přes zdivo, beton					
58	K	Pol58	Vrtání kruhových krabic pro osazení přístrojů	ks	197,000	42,80	8 431,60	
	PP		Vrtání kruhových krabic pro osazení přístrojů					
59	K	Pol59	Ostatní prostupy, drážky atp.	kpl	1,000	6 901,50	6 901,50	
	PP		Ostatní prostupy, drážky atp.					
D	D3		Koncové prvky				270 203,95	
60	K	Pol60	Podstropní rohové PIR čidlo (120°), IP20	ks	10,000	1 585,74	15 857,40	
	PP		Podstropní rohové PIR čidlo (120°), IP20					
61	K	Pol61	Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP40	ks	8,000	1 206,43	9 651,44	
	PP		Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP40					
62	K	Pol62	Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP44	ks	15,000	1 631,75	24 476,25	
	PP		Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP44					
63	K	Pol63	Spínač řazení 1, krytí IP20, včetně rámečku a krytu	kpl	7,000	250,70	1 754,90	
	PP		Spínač řazení 1, krytí IP20, včetně rámečku a krytu					
64	K	Pol64	Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu	kpl	5,000	283,23	1 416,15	
	PP		Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu					
65	K	Pol65	Spínač řazení 5, krytí IP20, včetně rámečku a krytu	kpl	1,000	303,67	303,67	
	PP		Spínač řazení 5, krytí IP20, včetně rámečku a krytu					
66	K	Pol66	Spínač řazení 6, krytí IP20, včetně rámečku a krytu	kpl	12,000	265,57	3 186,84	
	PP		Spínač řazení 6, krytí IP20, včetně rámečku a krytu					
67	K	Pol67	Spínač řazení 7, krytí IP20, včetně rámečku a krytu	kpl	4,000	321,54	1 286,16	
	PP		Spínač řazení 7, krytí IP20, včetně rámečku a krytu					
68	K	Pol68	Tlačítko jednonásobné, krytí IP44, včetně rámečku a krytu	kpl	2,000	341,22	682,44	
	PP		Tlačítko jednonásobné, krytí IP44, včetně rámečku a krytu					
69	K	Pol69	Zásuvka 230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu	kpl	134,000	312,01	41 809,34	
	PP		Zásuvka 230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu					
70	K	Pol70	Zásuvka 230 V T3, krytí IP20, včetně rámečku a krytu	kpl	7,000	1 075,67	7 529,69	
	PP		Zásuvka 230 V T3, krytí IP20, včetně rámečku a krytu					
71	K	Pol71	Zásuvka 230 V, krytí IP40, modul 45	ks	34,000	244,60	8 316,40	
	PP		Zásuvka 230 V, krytí IP40, modul 45					
72	K	Pol72	Zásuvka 230 V T3, krytí IP40, modul 45	ks	10,000	1 114,83	11 148,30	
	PP		Zásuvka 230 V T3, krytí IP40, modul 45					
73	K	Pol73	Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu	ks	8,000	371,50	2 972,00	
	PP		Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu					
74	K	Pol74	Zásuvka třífázová přisazená, IP44, typ CEE	ks	10,000	532,65	5 326,50	
	PP		Zásuvka třífázová přisazená, IP44, typ CEE					
75	K	Pol75	Tlačítko bezpečnostní s aretací a prolamovacím sklíčkem v uspořádání 1xNC	ks	3,000	1 073,85	3 221,55	
	PP		Tlačítko bezpečnostní s aretací a prolamovacím sklíčkem v uspořádání 1xNC					
76	K	Pol76	Dvojpolový rotační spínač, IP44, s vývodkami	ks	5,000	1 135,16	5 675,80	
	PP		Dvojpolový rotační spínač, IP44, s vývodkami					
77	K	Pol77	Odbočná krabice IP40, bezhalogenová	ks	64,000	219,89	14 072,96	
	PP		Odbočná krabice IP40, bezhalogenová					
78	K	Pol78	Odbočná krabice IP44, klasická	ks	42,000	219,89	9 235,38	
	PP		Odbočná krabice IP44, klasická					
79	K	Pol79	Ukončovací krabice wallboxů se svorkovnicí	ks	5,000	629,70	3 148,50	
	PP		Ukončovací krabice wallboxů se svorkovnicí					
80	K	Pol80	Instalační krabice pod omítku	ks	372,000	50,08	18 629,76	
	PP		Instalační krabice pod omítku					
81	K	Pol81	Požárně odolná krabice pro rozbočení NO svítidel s keramickou svorkovnicí a integrovanou pojistkou	ks	34,000	879,54	29 904,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Požární odolná krabice pro rozbočení NO svítidel s keramickou svorkovnicí a integrovanou pojistkou					
82	K	Pol82	Skupinové svorky pro jednotlivé vodiče, různé druhy	ks	640,000	47,08	30 131,20	
PP			Skupinové svorky pro jednotlivé vodiče, různé druhy					
83	K	Pol83	Fluorescenční nalepovací piktogramy umístěné na místa požárních přístrojů, hydrantů atp	ks	10,000	90,95	909,50	
PP			Fluorescenční nalepovací piktogramy umístěné na místa požárních přístrojů, hydrantů atp					
84	K	Pol84	Zapojení definovaných zařízení 230 a 400 V (ventilátory, vývody, vzt jednotky atp; součinnost)	kpl	1,000	9 282,25	9 282,25	
PP			Zapojení definovaných zařízení 230 a 400 V (ventilátory, vývody, vzt jednotky atp; součinnost)					
85	K	Pol85	Červené polepky na UPS zásuvky	kpl	1,000	136,96	136,96	
PP			Červené polepky na UPS zásuvky					
86	K	Pol86	Ostatní drobný materiál (sádra atp.)	kpl	1,000	10 138,25	10 138,25	
PP			Ostatní drobný materiál (sádra atp.)					
D D4			Zemnění	177 402,29				
87	K	Pol87	Páska FeZn 30x4	m	190,000	102,72	19 516,80	
PP			Páska FeZn 30x4					
88	K	Pol88	Podpěry zemnicí pásky pro stojaté uložení	ks	280,000	17,66	4 944,80	
PP			Podpěry zemnicí pásky pro stojaté uložení					
89	K	Pol89	Křížová svorka	ks	60,000	148,84	8 930,40	
PP			Křížová svorka					
90	K	Pol90	Svorka páska - drát	ks	8,000	115,67	925,36	
PP			Svorka páska - drát					
91	K	Pol91	Drát FeZn prům. 10	m	40,000	81,43	3 257,20	
PP			Drát FeZn prům. 10					
92	K	Pol92	Drát AlMgSi 8 (vyrovnání podpůrných trubek)	m	110,000	257,87	28 365,70	
PP			Drát AlMgSi 8 (vyrovnání podpůrných trubek)					
93	K	Pol93	Přichytky drátu AlMgSi 8	ks	80,000	40,23	3 218,40	
PP			Přichytky drátu AlMgSi 8					
94	K	Pol94	Zkušební krabice pod terén včetně SZ	ks	4,000	2 505,94	10 023,76	
PP			Zkušební krabice pod terén včetně SZ					
95	K	Pol95	Svorkovnice MET	ks	3,000	806,78	2 420,34	
PP			Svorkovnice MET					
96	K	Pol96	Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ	m	650,000	45,80	29 770,00	
PP			Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ					
97	K	Pol97	Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ	m	420,000	79,29	33 301,80	
PP			Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ					
98	K	Pol98	Zemnicí drát H07V-K 25 ZŽ	m	170,000	111,60	18 972,00	
PP			Zemnicí drát H07V-K 25 ZŽ					
99	K	Pol99	Svár (nebo trhací šroub) -spojení se zemní páskou	ks	26,000	225,24	5 856,24	
PP			Svár (nebo trhací šroub) -spojení se zemní páskou					
100	K	Pol100	Smršťovací bužírka na svody a zemnění	ks	10,000	250,38	2 503,80	
PP			Smršťovací bužírka na svody a zemnění					
101	K	Pol101	Gumoasfalt	ks	1,000	3 639,28	3 639,28	
PP			Gumoasfalt					
102	K	Pol102	Ostatní drobný materiál k zemnění	kpl	1,000	1 756,41	1 756,41	
PP			Ostatní drobný materiál k zemnění					
D D5			Hromosvod	340 997,79				
103	K	Pol103	Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti pro S vzduch = 75 cm, a pro S pevný materiál = 150 cm o průřezu nejméně 25 mm2 dle ČSN EN 62305-3 ed. 2	m	112,000	1 829,59	204 914,08	
PP			Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti pro S vzduch = 75 cm, a pro S pevný materiál = 150 cm o průřezu nejméně 25 mm2 dle ČSN EN 62305-3 ed. 2					
104	K	Pol104	Podpěry pro kotvení vodiče do fasády	ks	40,000	158,36	6 334,40	
PP			Podpěry pro kotvení vodiče do fasády					
105	K	Pol105	Podpůrná trubka pro vysokonapěťový vodič s kovovým hrotem, délka 3,2 + 2,5 m	ks	4,000	9 664,24	38 656,96	
PP			Podpůrná trubka pro vysokonapěťový vodič s kovovým hrotem, délka 3,2 + 2,5 m					
106	K	Pol106	Trojnožka pro ust. podpůrné trubky na ploché střeše	ks	4,000	11 745,39	46 981,56	
PP			Trojnožka pro ust. podpůrné trubky na ploché střeše					
107	K	Pol107	Závaží na trojnožku	ks	36,000	398,04	14 329,44	
PP			Závaží na trojnožku					
108	K	Pol108	Podkladová guma pod závaží	ks	12,000	141,24	1 694,88	
PP			Podkladová guma pod závaží					
109	K	Pol109	Koncové hroty vysokonapěťového vodiče	bal	8,000	166,39	1 331,12	
PP			Koncové hroty vysokonapěťového vodiče					
110	K	Pol110	Podpěry vedení hromosvodného vodiče na ploché střechy	ks	38,000	615,25	23 379,50	
PP			Podpěry vedení hromosvodného vodiče na ploché střechy					
111	K	Pol111	Ostatní drobný materiál k hromosvodu	kpl	1,000	3 375,85	3 375,85	
PP			Ostatní drobný materiál k hromosvodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		D6	Svítlidla	356 610,97				
112	K	Pol112	Svítlidlo typu A	ks	56,000	2 321,90	130 026,40	
PP		Svítlidlo typu A						
113	K	Pol113	Svítlidlo typu B	ks	28,000	1 591,09	44 550,52	
PP		Svítlidlo typu B						
114	K	Pol114	Svítlidlo typu C	ks	10,000	1 514,05	15 140,50	
PP		Svítlidlo typu C						
115	K	Pol115	Svítlidlo typu D	ks	24,000	1 781,55	42 757,20	
PP		Svítlidlo typu D						
116	K	Pol116	Svítlidlo typu E	ks	9,000	2 047,98	18 431,82	
PP		Svítlidlo typu E						
117	K	Pol117	Páska LED 24 W, 10W/m, teplá bílá	m	5,000	384,34	1 921,70	
PP		Páska LED 24 W, 10W/m, teplá bílá						
118	K	Pol118	Lišta LED hliníková, úhel vyzařování 45°	m	5,000	210,79	1 053,95	
PP		Lišta LED hliníková, úhel vyzařování 45°						
119	K	Pol119	Napaječ LED 230/24 V DC, 3 A	ks	1,000	715,08	715,08	
PP		Napaječ LED 230/24 V DC, 3 A						
120	K	Pol120	Svítlidlo NO typu NP1 (adresovatelné pro CPS)	ks	19,000	2 257,70	42 896,30	
PP		Svítlidlo NO typu NP1 (adresovatelné pro CPS)						
121	K	Pol121	Svítlidlo NO typu NP2 (adresovatelné pro CPS)	ks	8,000	2 257,70	18 061,60	
PP		Svítlidlo NO typu NP2 (adresovatelné pro CPS)						
122	K	Pol122	Svítlidlo NO typu NP3 (adresovatelné pro CPS)	ks	2,000	2 257,70	4 515,40	
PP		Svítlidlo NO typu NP3 (adresovatelné pro CPS)						
123	K	Pol123	Svítlidlo NO typu N1 (adresovatelné pro CPS)	ks	12,000	2 257,70	27 092,40	
PP		Svítlidlo NO typu N1 (adresovatelné pro CPS)						
124	K	Pol124	Recyklační poplatek za svítidla	kpl	1,000	2 257,70	2 257,70	
PP		Recyklační poplatek za svítidla						
125	K	Pol125	Ostatní drobný materiál ke svítidlům	kpl	1,000	7 190,40	7 190,40	
PP		Ostatní drobný materiál ke svítidlům						

D		D7	Kabely	1 172 586,82				
126	K	Pol126	CYKY-J 5x1,5	m	180,000	50,18	9 032,40	
PP		CYKY-J 5x1,5						
127	K	Pol127	CYKY-J 3x2,5	m	100,000	50,08	5 008,00	
PP		CYKY-J 3x2,5						
128	K	Pol128	CYKY-J 3x1,5	m	100,000	40,23	4 023,00	
PP		CYKY-J 3x1,5						
129	K	Pol129	CXKH-R-J 5x70	m	30,000	992,64	29 779,20	
PP		CXKH-R-J 5x70						
130	K	Pol130	CXKH-R-J 4x70	m	20,000	780,46	15 609,20	
PP		CXKH-R-J 4x70						
131	K	Pol131	CXKH-R-J 4x16	m	30,000	343,68	10 310,40	
PP		CXKH-R-J 4x16						
132	K	Pol132	CXKH-R-J 5x16	m	40,000	412,27	16 490,80	
PP		CXKH-R-J 5x16						
133	K	Pol133	CXKH-R-J 5x10	m	36,000	292,75	10 539,00	
PP		CXKH-R-J 5x10						
134	K	Pol134	CXKH-R-J 5x6	m	280,000	181,47	50 811,60	
PP		CXKH-R-J 5x6						
135	K	Pol135	CXKH-R-J 5x4	m	160,000	130,01	20 801,60	
PP		CXKH-R-J 5x4						
136	K	Pol136	CXKH-R-J 3x4	m	40,000	99,83	3 993,20	
PP		CXKH-R-J 3x4						
137	K	Pol137	CXKH-R-J 5x2,5	m	370,000	97,16	35 949,20	
PP		CXKH-R-J 5x2,5						
138	K	Pol138	CXKH-R-J 5x1,5	m	1 950,000	81,11	158 164,50	
PP		CXKH-R-J 5x1,5						
139	K	Pol139	CXKH-R-J 3x2,5	m	5 640,000	61,53	347 029,20	
PP		CXKH-R-J 3x2,5						
140	K	Pol140	CXKH-R-J 3x1,5	m	2 780,000	49,54	137 721,20	
PP		CXKH-R-J 3x1,5						
141	K	Pol141	CXKH-R-O 3x1,5	m	2 030,000	49,54	100 566,20	
PP		CXKH-R-O 3x1,5						
142	K	Pol142	CXKH-R-O 2x1,5	m	820,000	45,37	37 203,40	
PP		CXKH-R-O 2x1,5						
143	K	Pol143	CXKH-V-J 3x2,5	m	40,000	75,76	3 030,40	
PP		CXKH-V-J 3x2,5						
144	K	Pol144	CXKH-V-J 3x1,5	m	1 280,000	66,02	84 505,60	
PP		CXKH-V-J 3x1,5						
145	K	Pol145	CXKH-V-O 3x1,5	m	36,000	68,37	2 461,32	
PP		CXKH-V-O 3x1,5						
146	K	Pol146	CXKH-V-J 3x1,5 plus (UV)	m	220,000	66,02	14 524,40	
PP		CXKH-V-J 3x1,5 plus (UV)						
147	K	Pol147	JXFE-R 3x2x0,8	m	270,000	47,94	12 943,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			JXFE-R 3x2x0,8					
148	K	Pol148	JXFE-R 2x2x0,8	m	240,000	33,81	8 114,40	
PP			JXFE-R 2x2x0,8					
149	K	Pol149	STP 5e B2ca	m	220,000	34,24	7 532,80	
PP			STP 5e B2ca					
150	K	Pol150	CYY 70	m	40,000	271,03	10 841,20	
PP			CYY 70					
151	K	Pol151	CYY 35	m	80,000	167,88	13 430,40	
PP			CYY 35					
152	K	Pol152	Protipožární ucpávky (v souladu s požadavky PBR)	ks	14,000	1 583,60	22 170,40	
PP			Protipožární ucpávky (v souladu s požadavky PBR)					
D			D8	Přidružené náklady		109 533,76		
153	K	Pol153	Pronájem mechanizace	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00	
PP			Pronájem mechanizace					
154	K	Pol154	Pronájem plošin, žebříků, lešení	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00	
PP			Pronájem plošin, žebříků, lešení					
155	K	Pol155	Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost	kpl	1,000	8 046,40	8 046,40	
PP			Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost					
156	K	Pol156	Účast na kontrolních dnech	kpl	1,000	50 747,96	50 747,96	
PP			Účast na kontrolních dnech					
157	K	Pol157	Konzultační a poradenská činnost s projektantem	kpl	1,000	8 046,40	8 046,40	
PP			Konzultační a poradenská činnost s projektantem					
158	K	Pol158	Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod.	kpl	1,000	7 543,50	7 543,50	
PP			Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod.					
159	K	Pol159	Ostatní náklady nespecifikované projektem	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00	
PP			Ostatní náklady nespecifikované projektem					
160	K	Pol160	Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony	kpl	1,000	2 514,50	2 514,50	
PP			Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony					
161	K	Pol161	Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností	kpl	1,000	3 745,00	3 745,00	
PP			Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností					
D			D9	Ostatní náklady		243 469,36		
162	K	Pol162	Doprava technologie	Soubor	1,000	127 809,36	127 809,36	
PP			Doprava technologie					
163	K	Pol163	Autorský dozor	Soubor	1,000	40 660,00	40 660,00	
PP			Autorský dozor					
164	K	Pol164	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Zařízení staveniště					
165	K	Pol165	Pronájem buňkoviště	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Pronájem buňkoviště					
D			D10	Vedlejší náklady		46 780,40		
166	K	Pol166	Dodavatelské a dílenské dokumentace	Soubor	1,000	5 029,00	5 029,00	
PP			Dodavatelské a dílenské dokumentace					
167	K	Pol167	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	9 737,00	9 737,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
168	K	Pol168	Výchozí revize	Soubor	1,000	23 968,00	23 968,00	
PP			Výchozí revize					
169	K	Pol169	Součinnost s revizním technikem	Soubor	1,000	8 046,40	8 046,40	
PP			Součinnost s revizním technikem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis:

14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 8011911
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP 1.4E.02 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA 1.4E.03 PŮDORYS 1.NP – SLP 1.4E.04 PŮDORYS 2.NP – SLP

Cena bez DPH			623 010,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	623 010,29	21,00%	130 832,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			753 842,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	623 010,29
D1 - Datové racky, výrobky	12 569,26
D2 - Výzbroj datového rozváděče	15 183,41
D3 - Koncové prvky a aktivní prvky	94 071,57
D4 - Kabely, kabelové trasy	445 896,05
D5 - Přidružené náklady	48 500,00
D6 - Vedlejší náklady	6 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis: 14-E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 623 010,29

D		D1	Datové racky, výrobky		12 569,26			
1	K	Pol170	Datový rack prázdný skříňový, samostatně volně stojící, plechový, jednokřídlový s prosklenými dveřmi, minimálních rozměrů 600x800x1500, 26U 19".	ks	1,000	12 569,26	12 569,26	
PP			Datový rack prázdný skříňový, samostatně volně stojící, plechový, jednokřídlový s prosklenými dveřmi, minimálních rozměrů 600x800x1500, 26U 19".					
D		D2	Výzbroj datového rozváděče		15 183,41			
2	K	Pol171	Patch panel 19", 1U, stíněný, 24x RJ45	ks	4,000	3 770,39	15 081,56	
PP			Patch panel 19", 1U, stíněný, 24x RJ45					
3	K	Pol172	Šrouby a ostatní příslušenství k sestavení skříně	kpl	1,000	101,85	101,85	
PP			Šrouby a ostatní příslušenství k sestavení skříně					
D		D3	Koncové prvky a aktivní prvky		94 071,57			
4	K	Pol173	Nízkoodběrový elektrický zámek, 12V DC	ks	1,000	2 085,50	2 085,50	
PP			Nízkoodběrový elektrický zámek, 12V DC					
5	K	Pol174	Napájecí zdroj akustického zvonku 8-24V DC, na DIN lištu	ks	1,000	582,00	582,00	
PP			Napájecí zdroj akustického zvonku 8-24V DC, na DIN lištu					
6	K	Pol175	Zvonkové tlačítko venkovní, min. IP44	ks	1,000	247,35	247,35	
PP			Zvonkové tlačítko venkovní, min. IP44					
7	K	Pol176	Akustický zvonek vnitřní, 8-24V DC	ks	2,000	502,46	1 004,92	
PP			Akustický zvonek vnitřní, 8-24V DC					
8	K	Pol177	Vnitřní jednotka domácího telefonu, s LCD displejem a odemykacím tlačítkem, nástěnná montáž	ks	1,000	5 370,89	5 370,89	
PP			Vnitřní jednotka domácího telefonu, s LCD displejem a odemykacím tlačítkem, nástěnná montáž					
9	K	Pol178	Zařezávací Keystone STP CAT6A	ks	126,000	169,75	21 388,50	
PP			Zařezávací Keystone STP CAT6A					
10	K	Pol179	Instalační krabice KU68, pod omítku, vrtání otvoru pro krabici	ks	40,000	62,08	2 483,20	
PP			Instalační krabice KU68, pod omítku, vrtání otvoru pro krabici					
11	K	Pol180	Prázdná instalační krabice do zateplení s tubusem a instalační deskou	ks	12,000	750,78	9 009,36	
PP			Prázdná instalační krabice do zateplení s tubusem a instalační deskou					
12	K	Pol181	Nosná maska na 1x keystone, konektor 45°, do KU 68, bez rámečku	ks	10,000	95,06	950,60	
PP			Nosná maska na 1x keystone, konektor 45°, do KU 68, bez rámečku					
13	K	Pol182	Nosná maska na 2x keystone, konektor 45°, do KU 68, bez rámečku	ks	10,000	97,00	970,00	
PP			Nosná maska na 2x keystone, konektor 45°, do KU 68, bez rámečku					
14	K	Pol183	Zásuvka datová IP44 STP CAT6A, konektor 45°, 2x RJ45 kompletní, povrchová montáž	ks	31,000	363,75	11 276,25	
PP			Zásuvka datová IP44 STP CAT6A, konektor 45°, 2x RJ45 kompletní, povrchová montáž					
15	K	Pol184	Zásuvka datová IP20 STP CAT6A, konektor 45°, 2x RJ45, modul 45x45 mm do parapetního žlabu	ks	18,000	291,00	5 238,00	
PP			Zásuvka datová IP20 STP CAT6A, konektor 45°, 2x RJ45, modul 45x45 mm do parapetního žlabu					
16	K	Pol185	Koaxiální zásuvka TV+SAT, koncová, IP20, modul 45x45 mm do parapetního žlabu	ks	7,000	460,75	3 225,25	
PP			Koaxiální zásuvka TV+SAT, koncová, IP20, modul 45x45 mm do parapetního žlabu					
17	K	Pol186	Zásuvka koaxiální, účastnická, koncová, TV+SAT, do KU68, bez rámečku,, do instalační krabice	ks	1,000	460,75	460,75	
PP			Zásuvka koaxiální, účastnická, koncová, TV+SAT, do KU68, bez rámečku,, do instalační krabice					
18	K	Pol187	Konektory F na koaxiální kabely, šroubovací	ks	40,000	58,20	2 328,00	
PP			Konektory F na koaxiální kabely, šroubovací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol188	Ostatní drobný materiál pro realizaci díla	kpl	1,000	4 365,00	4 365,00	
PP			Ostatní drobný materiál pro realizaci díla					
20	K	Pol189	Instalační krabice KT250	ks	1,000	213,40	213,40	
PP			Instalační krabice KT250					
21	K	Pol190	Přístupový systém, 2x vnitřní čtečka karet, 1x venkovní čtečka karet, řídicí jednotka se záložním zdrojem, nastavení	kpl	1,000	22 872,60	22 872,60	
PP			Přístupový systém, 2x vnitřní čtečka karet, 1x venkovní čtečka karet, řídicí jednotka se záložním zdrojem, nastavení					
D D4			Kabely, kabelové trasy	445 896,05				
22	K	Pol191	Kabelový žlab 200 / 100 kompletní vč. kotvení	m	80,000	654,75	52 380,00	
PP			Kabelový žlab 200 / 100 kompletní vč. kotvení					
23	K	Pol192	Kabelový žlab 100 / 100 kompletní vč. kotvení	m	40,000	557,75	22 310,00	
PP			Kabelový žlab 100 / 100 kompletní vč. kotvení					
24	K	Pol193	Horizontální a vertikální oblouky, T-kusy pro kabelové žlaby	kpl	1,000	9 700,00	9 700,00	
PP			Horizontální a vertikální oblouky, T-kusy pro kabelové žlaby					
25	K	Pol140	Závitová tyč M8	m	80,000	34,92	2 793,60	
PP			Závitová tyč M8					
26	K	Pol194	Montážní profil 40x40 mm	m	25,000	373,45	9 336,25	
PP			Montážní profil 40x40 mm					
27	K	Pol195	Spojovací materiál k sestavení trasy	kpl	1,000	5 820,00	5 820,00	
PP			Spojovací materiál k sestavení trasy					
28	K	Pol196	Kabel STP CAT 6A, vnitřní, B2ca-s1,d1,a1	m	4 200,000	48,02	201 684,00	
PP			Kabel STP CAT 6A, vnitřní, B2ca-s1,d1,a1					
29	K	Pol197	Kabel STP CAT 6A, venkovní	m	90,000	55,29	4 976,10	
PP			Kabel STP CAT 6A, venkovní					
30	K	Pol198	Kabel JXKF-R 4x2x0,8	m	240,000	77,60	18 624,00	
PP			Kabel JXKF-R 4x2x0,8					
31	K	Pol199	Kabel JXKF-R 1x2x0,8	m	10,000	70,81	708,10	
PP			Kabel JXKF-R 1x2x0,8					
32	K	Pol200	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	60,000	68,87	4 132,20	
PP			Kabel CXKH-R-J 3x1,5					
33	K	Pol201	Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	80,000	85,36	6 828,80	
PP			Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6					
34	K	Pol202	koaxiální kabel UV 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6	m	150,000	52,38	7 857,00	
PP			koaxiální kabel UV 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6					
35	K	Pol203	koaxiální kabel 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6, B2ca-s1,d1,a1	m	475,000	58,20	27 645,00	
PP			koaxiální kabel 75 Ohm F/MAX = 2200 MHz RG6, B2ca-s1,d1,a1					
36	K	Pol204	koaxiální kabel UV 50 Ohm RG-213/PK	m	90,000	97,00	8 730,00	
PP			koaxiální kabel UV 50 Ohm RG-213/PK					
37	K	Pol205	Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, plechová, vč. spojovacího materiálu	ks	200,000	19,40	3 880,00	
PP			Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely, plechová, vč. spojovacího materiálu					
38	K	Pol206	Svazkový kabelový držák, plechový, vč. spojovacího materiálu	ks	600,000	38,80	23 280,00	
PP			Svazkový kabelový držák, plechový, vč. spojovacího materiálu					
39	K	Pol207	Trubka bezhaologenová elektroinstalační, 320N - ohebná (prům. 25 mm), vč. příchetek, spojek a ostatního spoj. Materiálu	m	200,000	77,60	15 520,00	
PP			Trubka bezhaologenová elektroinstalační, 320N - ohebná (prům. 25 mm), vč. příchetek, spojek a ostatního spoj. Materiálu					
40	K	Pol208	Trubka PVC elektroinstalační, 320N, UV - ohebná (prům. 25) mm, vč. příchetek, spojek a ostatního spoj. Materiálu	m	120,000	67,90	8 148,00	
PP			Trubka PVC elektroinstalační, 320N, UV - ohebná (prům. 25) mm, vč. příchetek, spojek a ostatního spoj. Materiálu					
41	K	Pol209	Trubka tuhá, bezhaologenová, prům. 25, vč. příchetek, spojek a ostatního spoj. materiálu	m	40,000	87,30	3 492,00	
PP			Trubka tuhá, bezhaologenová, prům. 25, vč. příchetek, spojek a ostatního spoj. materiálu					
42	K	Pol210	Prostupy před zdivo, beton	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
PP			Prostupy před zdivo, beton					
43	K	Pol211	Drážka ve zdivu do š. 120 mm a hl. 40 mm	m	10,000	53,35	533,50	
PP			Drážka ve zdivu do š. 120 mm a hl. 40 mm					
44	K	Pol212	Požární ucpávky prostupů dle specifikace PBR	ks	5,000	533,50	2 667,50	
PP			Požární ucpávky prostupů dle specifikace PBR					
D D5			Přidružené náklady	48 500,00				
45	K	Pol213	Vedení stavby, meziprofesií koordináční činnost	kpl	1,000	9 700,00	9 700,00	
PP			Vedení stavby, meziprofesií koordináční činnost					
46	K	Pol214	Účast na kontrolních dnech	kpl	1,000	14 550,00	14 550,00	
PP			Účast na kontrolních dnech					
47	K	Pol215	Konzultační a poradenská činnost s projektantem	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
PP			Konzultační a poradenská činnost s projektantem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol216	Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod.	kpl	1,000	14 550,00	14 550,00	
PP			Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod.					
49	K	Pol217	Proměření datových kabelů, protokoly o funkčnosti apod.	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	
PP			Proměření datových kabelů, protokoly o funkčnosti apod.					
D D6			Vedlejší náklady				6 790,00	
50	K	Pol218	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	2 910,00	2 910,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
51	K	Pol219	Výchozí revize	Soubor	1,000	2 425,00	2 425,00	
PP			Výchozí revize					
52	K	Pol220	Součinnost s revizním technikem	Soubor	1,000	1 455,00	1 455,00	
PP			Součinnost s revizním technikem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis:

14-F - Měření a regulace (MaR)

KSO: 8011911
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4F.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – MaR 1.4F.02 PŮDORYS 1NP 1.4F.03 PŮDORYS 2NP 1.4F.04 PŮDORYS STŘECHY 1.4F.05 SCHÉMA +RM1

Cena bez DPH			573 447,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 447,41	21,00%	120 423,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			693 871,37
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-F - Měření a regulace (MaR)

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	573 447,41
--------------------------	------------

D1 - Dodávky řídicího systému	303 175,33
D2 - Dodávky rozvaděče +RM1	48 570,05
D3 - DDC regulátor	21 056,38
D4 - Dotykový displej	16 283,60
D5 - Ethernet switch	1 263,38
D6 - ModBus převodník	842,26
D7 - M-Bus převodník	9 124,43
D2 - Dodávky rozvaděče +RM1	77 795,38
D8 - Dodávky polních přístrojů	176 809,90
D9 - Teploměr	982,63
D10 - Teploměr	1 965,26
D11 - IRC	62 495,29
D12 - Snímač zaplavení	1 684,51
D13 - Detektor kouře do potrubí VUT	6 948,61
D14 - Ovládání žaluzií + meteo stanice	76 272,70
D15 - Ventil podlah. topení-pohon 230V	21 056,40
D16 - Ostatní:	5 404,50
D17 - Montážní materiál a práce	123 157,99
D18 - Dodávky rozvaděče	123 157,99
D19 - Kabelový žlabplný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů;	2 947,89
D20 - Kabelový žlab drátěný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů;	61 404,00
D21 - Trubka ohebná, UV stabilní, střední mechanická odolnost	3 045,00
D22 - Trubka tuhá, UV stabilní	1 052,80
D23 - TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST	2 842,50
D24 - PROPOJOVACÍ KRABICE(OBO)	1 516,05
D25 - KRABICOVÁ ROZVODKA, PRÁZDNÁ	404,28
D26 - Plastová vkladací lišta, montáž na stěnu/strop, bílá	1 431,90
D27 - Nástěnná zásuvka 230V, 16A IP44	349,54
D28 - Krabicová rozvodka, IP54, prázdná A1 - D	101,07
D29 - Silový kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0	21 220,00
D30 - Sdělovací kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0	23 050,56
D31 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	1 768,80
D32 - SVORKA UZEMŇOVACÍ	2 023,60
D33 - HZS	147 114,09
D34 - Komplexní zkoušky	45 762,55
D35 - Koordinace postupu prací	8 422,55
D36 - Dodavatelská - výrobní dokumentace	16 845,11
D37 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	7 861,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis: 14-F - Měření a regulace (MaR)

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

573 447,41

	D	D1	Dodávky řídicího systému				303 175,33	
	D	D2	Dodávky rozvaděče +RM1				48 570,05	
	D	D3	DDC regulátor				21 056,38	
1	K	Pol221	SNC16122-0	ks	1,000	21 056,38	21 056,38	
PP			SNC16122-0					
	D	D4	Dotykový displej				16 283,60	
2	K	Pol222	Operátorský panel 10"	ks	1,000	16 283,60	16 283,60	
PP			Operátorský panel 10"					
	D	D5	Ethernet switch				1 263,38	
3	K	Pol223	D-link -Ethernet switch, 8 kanálů	ks	1,000	1 263,38	1 263,38	
PP			D-link -Ethernet switch, 8 kanálů					
	D	D6	ModBus převodník				842,26	
4	K	Pol224	USR-TCP232-410s	ks	1,000	842,26	842,26	
PP			USR-TCP232-410s					
	D	D7	M-Bus převodník				9 124,43	
5	K	Pol225	EES	ks	1,000	9 124,43	9 124,43	
PP			EES					
	D	D2	Dodávky rozvaděče +RM1				77 795,38	
6	K	Pol226	Rozvaděč 1000x800x300	ks	1,000	26 995,36	26 995,36	
PP			Rozvaděč 1000x800x300					
7	K	Pol227	Osvětlení rozvaděče	ks	1,000	5 399,07	5 399,07	
PP			Osvětlení rozvaděče					
8	K	Pol228	BM018316-- Jistič modulární B16/3, 10kA	ks	1,000	1 360,57	1 360,57	
PP			BM018316-- Jistič modulární B16/3, 10kA					
9	K	Pol229	BM018110-- Jistič modulární C10/1, 10kA	ks	2,000	701,88	1 403,76	
PP			BM018110-- Jistič modulární C10/1, 10kA					
10	K	Pol230	BM018110-- Jistič modulární B10/1, 10kA	ks	6,000	842,26	5 053,56	
PP			BM018110-- Jistič modulární B10/1, 10kA					
11	K	Pol231	BM018106-- Jistič modulární B6/1, 10kA	ks	3,000	1 452,35	4 357,05	
PP			BM018106-- Jistič modulární B6/1, 10kA					
12	K	Pol232	BM017102-- Jistič modulární C2/1, 10kA	ks	1,000	1 187,80	1 187,80	
PP			BM017102-- Jistič modulární C2/1, 10kA					
13	K	Pol233	BO618506-- Jistič s proudovým chráničem B6/1, 10kA	ks	1,000	1 587,33	1 587,33	
PP			BO618506-- Jistič s proudovým chráničem B6/1, 10kA					
14	K	Pol234	Přepětová ochrana Saltek DA-275-DF16	ks	1,000	1 727,70	1 727,70	
PP			Přepětová ochrana Saltek DA-275-DF16					
15	K	Pol235	Zásuvka 230V/16A DIN	ks	2,000	280,75	561,50	
PP			Zásuvka 230V/16A DIN					
16	K	Pol236	Transformátor bezpečnostní 230V/24VAC,160VA	ks	1,000	2 483,57	2 483,57	
PP			Transformátor bezpečnostní 230V/24VAC,160VA					
17	K	Pol237	Zdroj napětí DC 24V -MEAN WELL EDR-30-24	ks	1,000	1 295,78	1 295,78	
PP			Zdroj napětí DC 24V -MEAN WELL EDR-30-24					
18	K	Pol238	Pojistkový odpínač 5x20, vč.patice pojistky	ks	8,000	345,54	2 764,32	
PP			Pojistkový odpínač 5x20, vč.patice pojistky					
19	K	Pol239	Relé 24VAC 2P, 8A vč.patice	ks	8,000	226,76	1 814,08	
PP			Relé 24VAC 2P, 8A vč.patice					
20	K	Pol240	Signálka na panel nízká	ks	2,000	172,77	345,54	
PP			Signálka na panel nízká					
21	K	Pol241	Tlačítko na panel 1Z-černé	ks	1,000	680,28	680,28	
PP			Tlačítko na panel 1Z-černé					
22	K	Pol242	Svorka řadová do 4mm	ks	70,000	4,32	302,40	
PP			Svorka řadová do 4mm					
23	K	Pol243	Pomocný montážní materiál	ks	1,000	1 619,72	1 619,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pomocný montážní materiál					
24	K	Pol244	Výroba, zkoušky, atesty	hod	24,000	485,92	11 662,08	
PP			Výroba, zkoušky, atesty					
25	K	Pol245	Usazení a montáž rozvaděče	set	1,000	1 123,01	1 123,01	
PP			Usazení a montáž rozvaděče					
26	K	Pol246	Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče	set	1,000	4 070,90	4 070,90	
PP			Zaústění a zapojení kabeláže na straně rozvaděče					
D	D8		Dodávky polních přístrojů				176 809,90	
D	D9		Teploměr				982,63	
27	K	Pol247	TS-6350E-000, venkovní	ks	1,000	982,63	982,63	
PP			TS-6350E-000, venkovní					
D	D10		Teploměr				1 965,26	
28	K	Pol248	STM-3140-0001, tep. místnosti, PT1000	ks	2,000	982,63	1 965,26	
PP			STM-3140-0001, tep. místnosti, PT1000					
D	D11		IRC				62 495,29	
29	K	Pol249	T9603-T 000-1JF0	ks	13,000	4 807,33	62 495,29	
PP			T9603-T 000-1JF0					
D	D12		Snímač zaplavení				1 684,51	
30	K	Pol250	Honeywell LRNV31S42	ks	1,000	1 684,51	1 684,51	
PP			Honeywell LRNV31S42					
D	D13		Detektor kouře do potrubí VUT				6 948,61	
31	K	Pol251	VDK-10	ks	1,000	6 948,61	6 948,61	
PP			VDK-10					
D	D14		Ovládání žaluzií + meteo stanice				76 272,70	
32	K	Pol252	Řídící jednotky+ příslušenství pro 13ks motorů	ks	1,000	76 272,70	76 272,70	
PP			Řídící jednotky+ příslušenství pro 13ks motorů					
D	D15		Ventil podlah. topení-pohon 230V				21 056,40	
33	K	Pol253	VA7088	ks	15,000	1 403,76	21 056,40	
PP			VA7088					
D	D16		Ostatní:				5 404,50	
34	K	Pol254	Aut. dopouštění vody ÚT-zapojení	ks	1,000	350,94	350,94	
PP			Aut. dopouštění vody ÚT-zapojení					
35	K	Pol255	M-bus-zapojení	ks	4,000	421,13	1 684,52	
PP			M-bus-zapojení					
36	K	Pol256	ModBus-zapojení	ks	8,000	421,13	3 369,04	
PP			ModBus-zapojení					
D	D17		Montážní materiál a práce				123 157,99	
D	D18		Dodávky rozvaděče				123 157,99	
D	D19		Kabelový žlabplný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodc				2 947,89	
37	K	Pol257	KBL50H50/3, tl.0,7mm	m	3,000	982,63	2 947,89	
PP			KBL50H50/3, tl.0,7mm					
D	D20		Kabelový žlab drátěný, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přech				61 404,00	
38	K	Pol258	50x50 mm	m	85,000	722,40	61 404,00	
PP			50x50 mm					
D	D21		Trubka ohebná, UV stabilní, střední mechanická odolnost				3 045,00	
39	K	Pol259	DN 25 mm, pevně	m	30,000	101,50	3 045,00	
PP			DN 25 mm, pevně					
D	D22		Trubka tuhá, UV stabilní				1 052,80	
40	K	Pol260	dn 16 mm, pevně	m	10,000	105,28	1 052,80	
PP			dn 16 mm, pevně					
D	D23		TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST				2 842,50	
41	K	Pol261	1540 FA d 40 mm, pevně	m	25,000	113,70	2 842,50	
PP			1540 FA d 40 mm, pevně					
D	D24		PROPOJOVACÍ KRABICE(OBO)				1 516,05	
42	K	Pol262	100x100x50	ks	15,000	101,07	1 516,05	
PP			100x100x50					
D	D25		KRABICOVÁ ROZVODKA, PRÁZDNÁ				404,28	
43	K	Pol263	80x28	ks	4,000	101,07	404,28	
PP			80x28					
D	D26		Plastová vkládací lišta, montáž na stěnu/strop, bílá				1 431,90	
44	K	Pol264	LV 24x22	m	15,000	95,46	1 431,90	
PP			LV 24x22					
D	D27		Nástěnná zásuvka 230V, 16A IP44				349,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol265	Zásuvka	ks	1,000	349,54	349,54	
PP		Zásuvka						
D		D28	Krabicová rozvodka, IP54, prázdná A1 - D				101,07	
46	K	Pol266	133x133x73	ks	1,000	101,07	101,07	
PP		133x133x73						
D		D29	Silový kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0				21 220,00	
47	K	Pol267	CU-J - 3x1,5 , pevně	m	244,000	65,00	15 860,00	
PP		CU-J - 3x1,5 , pevně						
48	K	Pol268	CU-J - 5x1,5 , pevně	m	50,000	81,20	4 060,00	
PP		CU-J - 5x1,5 , pevně						
49	K	Pol269	Cu-O - 2x1,5 RE	m	20,000	65,00	1 300,00	
PP		Cu-O - 2x1,5 RE						
D		D30	Sdělovací kabel, bezhalogenový -B2ca s1 d0				23 050,56	
50	K	Pol270	1x2x0,8 , pevně	m	129,000	42,33	5 460,57	
PP		1x2x0,8 , pevně						
51	K	Pol271	2x2x0,8 , pevně	m	235,000	47,40	11 139,00	
PP		2x2x0,8 , pevně						
52	K	Pol272	FTP CAT6 b-LS0H	m	119,000	54,21	6 450,99	
PP		FTP CAT6 b-LS0H						
D		D31	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				1 768,80	
53	K	Pol273	CY6 Žlutozelený, pevně	m	30,000	58,96	1 768,80	
PP		CY6 Žlutozelený, pevně						
D		D32	SVORKA UZEMŇOVACÍ				2 023,60	
54	K	Pol274	ZSA16 na potrubí	ks	10,000	184,22	1 842,20	
PP		ZSA16 na potrubí						
55	K	Pol275	Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	ks	10,000	18,14	181,40	
PP		Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm						
D		D33	HZS				147 114,09	
56	K	Pol276	Softwarové vybavení řídicího systému	bod	19,000	491,32	9 335,08	
PP		Softwarové vybavení řídicího systému						
57	K	Pol277	Softwarové vybavení vizualizace systému MaR	bod	19,000	491,32	9 335,08	
PP		Softwarové vybavení vizualizace systému MaR						
58	K	Pol278	SW pro integraci M-Bus (3 zařízení)	kpl	1,000	1 263,38	1 263,38	
PP		SW pro integraci M-Bus (3 zařízení)						
59	K	Pol279	SW pro integraci ModBus (VZT,CH1,CH2,TČ,FVE,UPS,CPS,DALI)	kpl	1,000	7 018,79	7 018,79	
PP		SW pro integraci ModBus (VZT,CH1,CH2,TČ,FVE,UPS,CPS,DALI)						
60	K	Pol280	Aktualizace licence stávajícího krajského pracoviště	kpl	1,000	21 056,38	21 056,38	
PP		Aktualizace licence stávajícího krajského pracoviště						
61	K	Pol281	Pracovní stanice	kpl	1,000	53 342,83	53 342,83	
PP		Pracovní stanice						
D		D34	Komplexní zkoušky				45 762,55	
62	K	Pol282	Komplexní zkoušky -oživení vstupů/výstupů	kpl	1,000	3 509,40	3 509,40	
PP		Komplexní zkoušky -oživení vstupů/výstupů						
63	K	Pol283	Zkušební provoz(zaregulování a odladění software na stavbě)	kpl	1,000	3 509,40	3 509,40	
PP		Zkušební provoz(zaregulování a odladění software na stavbě)						
64	K	Pol284	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	hod	8,000	701,88	5 615,04	
PP		Zaškolení personálu obsluhy a údržby						
D		D35	Koordinace postupu prací				8 422,55	
65	K	Pol285	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele(vedení zakázky,koordicance prací,předání převzetí díla)	kpl	1,000	8 422,55	8 422,55	
PP		Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele(vedení zakázky,koordicance prací,předání převzetí díla)						
D		D36	Dodavatelská - výrobní dokumentace				16 845,11	
66	K	Pol286	Výrobní dokumentace rozvaděče	kpl	1,000	14 037,59	14 037,59	
PP		Výrobní dokumentace rozvaděče						
67	K	Pol287	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 807,52	2 807,52	
PP		Dokumentace skutečného provedení						
D		D37	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500				7 861,05	
68	K	Pol288	Revizní technik	kpl	1,000	7 861,05	7 861,05	
PP		Revizní technik						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-G - PV systém (FVE)

KSO:	8011911	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
MŠ STAV s.r.o.		DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4G.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI 1.4G.02 VÝPOČET PARAMETRŮ PV INSTALACE 1.4G.03 BLOKOVÉ SCHÉMA PV INSTALACE 1.4G.04 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PV INSTALACE

Cena bez DPH			359 380,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	359 380,08	21,00%	75 469,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 849,90

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina
Soupis: 14-G - PV systém (FVE)

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	359 380,08
D1 - Záměčnické konstrukce	63 950,26
D2 - Elektro materiál	279 679,82
D3 - Vedlejší náklady	15 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina

Soupis: 14-G - PV systém (FVE)

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 359 380,08

D	D1	Záměčnické konstrukce			63 950,26			
1	K	Pol289	Montáž sys. konstr. pro FV panely, vč. osazení a zapojení panelů	ks	17,000	630,00	10 710,00	
PP Montáž sys. konstr. pro FV panely, vč. osazení a zapojení panelů								
2	K	Pol290	Systémová Alu konstr. na plochou střechu, sklon 10° + šroubové úchyty pro FV panely, vč. Příslušenství	ks	17,000	3 131,78	53 240,26	
PP Systémová Alu konstr. na plochou střechu, sklon 10° + šroubové úchyty pro FV panely, vč. Příslušenství								
D	D2	Elektro materiál			279 679,82			
3	K	Pol291	Kabelový žlab plný, 62x50x0.7, žárový zinek, včetně kotvení, spojovacích dílů a veškerého příslušenství	m	30,000	606,38	18 191,40	
PP Kabelový žlab plný, 62x50x0.7, žárový zinek, včetně kotvení, spojovacích dílů a veškerého příslušenství								
4	K	Pol292	Plastová UV trubka tuhá, 320 N, průměr 25, včetně úchytů, spojek příslušenství	m	20,000	21,16	423,20	
PP Plastová UV trubka tuhá, 320 N, průměr 25, včetně úchytů, spojek příslušenství								
5	K	Pol293	Vodič FVE 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče, typ H1Z2Z2-K 6	m	180,000	32,14	5 785,20	
PP Vodič FVE 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče, typ H1Z2Z2-K 6								
6	K	Pol294	Konektory FVE vodičů	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00	
PP Konektory FVE vodičů								
7	K	Pol295	Vodič H07V-K 6 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky	m	80,000	24,51	1 960,80	
PP Vodič H07V-K 6 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky								
8	K	Pol296	Vodič H07V-K 16 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky	m	10,000	75,29	752,90	
PP Vodič H07V-K 16 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky								
9	K	Pol297	Vodič H07V-K 25 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky	m	40,000	110,84	4 433,60	
PP Vodič H07V-K 25 mm2 ZŽ uložený pevně, včetně dodávky								
10	K	Pol298	Kabel JXFE-R 3x2x0,8 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	60,000	57,65	3 459,00	
PP Kabel JXFE-R 3x2x0,8 pevně uložený, včetně dodávky kabelu								
11	K	Pol299	Kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	30,000	42,60	1 278,00	
PP Kabel CXKH-R-O 3x1,5								
12	K	Pol300	Kabel CXKH-R-J 5x2,5	m	20,000	63,65	1 273,00	
PP Kabel CXKH-R-J 5x2,5								
13	K	Pol301	Kabel STP cat. 6A B2ca vnitřní	m	5,000	22,24	111,20	
PP Kabel STP cat. 6A B2ca vnitřní								
14	K	Pol302	Krimpovací konektor RJ45 STP cat. 6A	ks	2,000	126,85	253,70	
PP Krimpovací konektor RJ45 STP cat. 6A								
15	K	Pol303	Rozváděč +RPV vč. přípojníc, průchodek, zákrytů, kabelových kanálů, montážní desky atp. o krytí min IP40 a rozměru 600x600x300, vyzbrojený dle PD	kpl	1,000	32 098,85	32 098,85	
PP Rozváděč +RPV vč. přípojníc, průchodek, zákrytů, kabelových kanálů, montážní desky atp. o krytí min IP40 a rozměru 600x600x300, vyzbrojený dle PD								
16	K	Pol304	Dozbrojení rozváděče +RH dle specifikace projektové dokumentace	kpl	1,000	25 450,56	25 450,56	
PP Dozbrojení rozváděče +RH dle specifikace projektové dokumentace								
17	K	Pol305	Vydrátování prvků v rozváděči NN, v elektroměrovém rozv., dle podmínek distribuce	kpl	1,000	7 875,00	7 875,00	
PP Vydrátování prvků v rozváděči NN, v elektroměrovém rozv., dle podmínek distribuce								
18	K	Pol306	FV modul, parametry dle výpočtu v projektové dokumentaci	ks	17,000	525,00	8 925,00	
PP FV modul, parametry dle výpočtu v projektové dokumentaci								
19	K	Pol307	Síťový střídač 8 kW, parametry dle projektové dokumentace	ks	1,000	21 215,86	21 215,86	
PP Síťový střídač 8 kW, parametry dle projektové dokumentace								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol308	Optimizér	ks	17,000	1 233,75	20 973,75	
	PP		Optimizér					
21	K	Pol309	Komunikace s optimizéry; vysílač	ks	1,000	22 313,55	22 313,55	
	PP		Komunikace s optimizéry; vysílač					
22	K	Pol310	Komunikace s optimizéry; access point	ks	17,000	1 192,80	20 277,60	
	PP		Komunikace s optimizéry; access point					
23	K	Pol311	Prolamovací tlačítko s aretací 1xNC (FVE STOP)	ks	1,000	1 123,50	1 123,50	
	PP		Prolamovací tlačítko s aretací 1xNC (FVE STOP)					
24	K	Pol312	Prostupy a těsnění prostupů na střechu	kpl	1,000	4 324,95	4 324,95	
	PP		Prostupy a těsnění prostupů na střechu					
25	K	Pol313	Prostupy stavební do 0,4 m2, požární utěsnění	kpl	1,000	4 765,95	4 765,95	
	PP		Prostupy stavební do 0,4 m2, požární utěsnění					
26	K	Pol314	Zámečnická lehká konstrukce kotvení střídače	kpl	1,000	7 838,25	7 838,25	
	PP		Zámečnická lehká konstrukce kotvení střídače					
27	K	Pol315	ostatní montáž, nastavení, oživení apod.	kpl	1,000	36 750,00	36 750,00	
	PP		ostatní montáž, nastavení, oživení apod.					
28	K	Pol316	Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
	PP		Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony					
29	K	Pol317	Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
	PP		Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností					
D D3			Vedlejší náklady		15 750,00			
30	K	Pol318	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
31	K	Pol319	Výchozí revize	Soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	
	PP		Výchozí revize					
32	K	Pol320	Součinnost s revizním technikem	Soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	
	PP		Součinnost s revizním technikem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

03-01 - Sadové úpravy

KSO: 8232911
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01

Cena bez DPH			276 596,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	276 596,09	21,00%	58 085,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			334 681,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis: 03-01 - Sadové úpravy

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	250

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	276 596,09
HSV - Práce a dodávky HSV	276 596,09
1 - Zemní práce	269 593,59
998 - Přesun hmot	7 002,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis: 03-01 - Sadové úpravy

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

276 596,09

DHSVPráce a dodávky HSV

276 596,09

D1Zemní práce

269 593,59

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 500,000	12,23	18 345,00	CS ÚRS 2025 01
PPSejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123								
VV300/0,20					1 500,000			
VVSoučet					1 500,000			
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	300,000	17,90	5 370,00	CS ÚRS 2025 01
PPUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
VVUložení ornice na staveništi								
VV1500*0.2					300,000			
3	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	10,000	379,08	3 790,80	CS ÚRS 2025 01
PPOdstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181114711								
4	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,000	240,57	2 405,70	CS ÚRS 2025 01
PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,000	120,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
PPPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV10*2,2					22,000			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	189,400	45,20	8 560,88	CS ÚRS 2025 01
PPNakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111								
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,400	72,33	13 699,30	CS ÚRS 2025 01
PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103								
VVornice pro ohumusování								
VV189,4					189,400			
VVSoučet					189,400			
8	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 320,000	19,28	25 449,60	CS ÚRS 2025 01
PPPlošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151311								
9	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 320,000	14,18	18 717,60	CS ÚRS 2025 01
PPRozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 320,000	17,90	23 628,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182303111					
11	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	66,000	1 028,70	67 894,20	CS ÚRS 2025 01
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			1320*0,05		66,000			
VV			Součet		66,000			
12	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 320,000	1,51	1 993,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113					
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 320,000	4,28	5 649,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 320,000	0,45	594,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161					
15	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,264	1 198,80	316,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183404111					
VV			0,1320*2		0,264			
VV			Součet		0,264			
16	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	7,920	290,79	2 303,06	CS ÚRS 2025 01
PP			herbicid totální systémový neselektivní					
VV			0,264*30 'Přepočtené koeficientem množství		7,920			
17	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	19,800	342,63	6 784,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312					
VV			trávník 5L/1m2					
VV			1320*0,005*3		19,800			
VV			Součet		19,800			
18	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 320,000	15,07	19 892,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451131					
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,800	89,10	1 764,18	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			1320*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
20	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	0,105	2 405,70	252,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Hnojení roztokem hnojiva v rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851111					
VV			SOD = 0,042					
VV			1500*2*0,000035		0,105			
VV			Součet		0,105			
21	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	117,058	38,72	4 532,49	CS ÚRS 2022 02
PP			hnojivo průmyslové					
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	110,600	45,20	4 999,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
VV			Odvoz přebytečné ornice					
VV			110,6		110,600			
VV			Součet		110,600			
23	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,600	118,26	13 079,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108					
24	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	110,600	153,09	16 931,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111					
D 998			Přesun hmot				7 002,50	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	14,005	500,00	7 002,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

03-02 - Výsadba stromů

KSO: 8232911
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01

Cena bez DPH			169 782,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 782,45	21,00%	35 654,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	205 436,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis: 03-02 - Výsadba stromů

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	169 782,45
HSV - Práce a dodávky HSV	169 782,45
1 - Zemní práce	162 578,42
2 - Zakládání	1 396,19
998 - Přesun hmot	5 807,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis: 03-02 - Výsadba stromů

Místo: Velké Meziříčí Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o. Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 169 782,45

D HSV Práce a dodávky HSV 169 782,45

D 1 Zemní práce 162 578,42

1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	10,000	75,12	751,20	CS ÚRS 2025 01
PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005153								
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	1 261,60	5 046,40	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351101								
VV oddrenážování spodní části výsadbové jámy								
VV 1*0,4*1*10						4,000		
VV Součet						4,000		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,600	140,27	1 486,86	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
VV jamka								
VV 10						10,000		
VV drenáže								
VV 0,6						0,600		
VV Součet						10,600		
4	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,600	214,14	2 269,88	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,260	292,16	6 503,48	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV 10,6*2,1						22,260		
VV Součet						22,260		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,400	131,97	448,70	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101								
VV 4						4,000		
VV -0,60						-0,600		
VV Součet						3,400		
7	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 včetně ručního hutnění a prolévání substrátu	kus	10,000	2 083,30	20 833,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeměnné skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101321								
8	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ	m3	8,500	1 145,40	9 735,90	CS ÚRS 2025 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL								
VV 1*10						10,000		
VV drenáže								
VV -1*0,15*10						-1,500		
VV Součet						8,500		
9	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	317,89	3 178,90	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114					
10	M	02650300A	javor mléč /Acer platanoides/ vel. OK12-14cm	kus	3,000	8 134,00	24 402,00	
27	M	02650430A	bříza bělokorá /Betula pendula/ vel. OK12-14cm	kus	7,000	3 394,70	23 762,90	
11	M	02650901	tabletové hnojivo	kus	100,000	14,94	1 494,00	
PP			tabletové hnojivo					
12	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	10,000	204,18	2 041,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132					
13	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	30,000	103,75	3 112,50	CS ÚRS 2025 01
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
VV			10*3 'Přepočtené koeficientem množství	30,000				
14	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	96,28	1 925,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501121					
VV			10*2	20,000				
VV			Součet	20,000				
15	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	84,66	1 693,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
VV			10*2	20,000				
VV			Součet	20,000				
16	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	12,53	125,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Zpracování příměsí do půdy ručně do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184814221					
17	M	10390000A	půdní kondicioner	kg	5,000	464,47	2 322,35	
VV			10*0,5	5,000				
VV			Součet	5,000				
18	K	184852322	Řez stromu výchovný	kus	100,000	448,20	44 820,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852322					
VV			10*10	100,000				
VV			Součet	100,000				
19	K	184911332	Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm	m2	10,000	355,24	3 552,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911332					
20	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	41,58	415,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
21	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,030	1 585,30	1 632,86	CS ÚRS 2025 01
PP			kůra mulčovací VL					
VV			10*0,103	1,030				
VV			Součet	1,030				
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	3,000	341,13	1 023,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
VV			100l/strom					
VV			10*0,1*3	3,000				
VV			Součet	3,000				
D 2			Zakládání	1 396,19				
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 0 až 63 mm	m3	0,600	1 186,90	712,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111					
VV			oddrenážování spodní části výsadbové jámy					
VV			1*0,4*0,15*10	0,600				
VV			Součet	0,600				
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	11,000	30,71	337,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
VV			1*(0,4+0,15)*2*10	11,000				
VV			Součet	11,000				
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	13,200	26,23	346,24	CS ÚRS 2025 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
VV			11*1,2	13,200				
VV			Součet	13,200				
D 998			Přesun hmot	5 807,84				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,930	979,40	5 807,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

03-03 - Výsadba keřů

KSO: 823 29 11
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01

Cena bez DPH			75 486,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 486,26	21,00%	15 852,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			91 338,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis: 03-03 - Výsadba keřů

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	75 486,26
HSV - Práce a dodávky HSV	75 486,26
1 - Zemní práce	74 773,13
998 - Přesun hmot	713,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis: 03-03 - Výsadba keřů

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 486,26

D HSV Práce a dodávky HSV 75 486,26

D 1 Zemní práce 74 773,13

1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	35,000	76,93	2 692,55	CS ÚRS 2025 01
PP Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005153								
2	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	1,000	397,80	397,80	
PP Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg								
3	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102								
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,700	143,65	100,56	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
VV jamka								
VV 0,02*35								
VV Součet								
5	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,700	219,30	153,51	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115								
6	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,000	252,45	252,45	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135								
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,670	120,00	440,40	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV 0,7*2,1								
VV 1*2,2								
VV Součet								
8	K	183111314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	72,76	2 546,60	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111314								
9	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ	m3	0,700	1 173,00	821,10	CS ÚRS 2025 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL								
VV 0,02*35								
VV Součet								
10	K	183411222	Ruční kypření listnatých sazenic výšky do 25 cm ve středně obdělávatelné zemině	ar	0,350	1 802,00	630,70	CS ÚRS 2025 01
PP Kypření sazenic ručně, listnatých v zemině obdělávatelné středně, výšky do 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183411222								
VV 0,01*35								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,350			
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	96,90	3 391,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112					
12	M	02650001A	kalina obecná (vel.100+)	kus	16,000	1 861,50	29 784,00	
13	M	02650002A	temnoplodec černoplodý (vel.80+)	kus	19,000	2,55	48,45	
14	M	02650901A	tabletové hnojivo	kus	175,000	15,30	2 677,50	
PP			tabletové hnojivo					
VV			35*5		175,000			
VV			Součet		175,000			
15	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	98,60	6 902,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501121					
VV			35*2		70,000			
VV			Součet		70,000			
16	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	86,70	6 069,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121					
VV			35*2		70,000			
VV			Součet		70,000			
24	K	184806171	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m	kus	175,000	71,83	12 570,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184806171					
VV			35*5		175,000			
VV			Součet		175,000			
17	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	70,000	3,41	238,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
VV			1*35*2		70,000			
VV			Součet		70,000			
20	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	42,59	1 490,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
21	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,855	1 623,50	3 011,59	CS ÚRS 2025 01
PP			kůra mulčovací VL					
VV			35*0,053		1,855			
VV			Součet		1,855			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin	m3	1,050	349,35	366,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
VV			100l/strom					
VV			35*0,01*3		1,050			
VV			Součet		1,050			
D 998			Přesun hmot				713,13	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,711	1 003,00	713,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01-1 - Zpevněné plochy

KSO: 822 59 71
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01

Cena bez DPH	2 004 675,26
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 004 675,26	21,00%	420 981,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 425 657,06
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis: IO-01-1 - Zpevněné plochy

Místo: Velké Meziříčí
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 27. 3. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 004 675,26
HSV - Práce a dodávky HSV		2 004 675,26
1 - Zemní práce		291 226,56
11 - Přípravné a přidružené zemní práce		5 074,76
13 - Hloubené vykopávky		286 151,80
5 - Komunikace pozemní		145 832,79
V01 - Plocha s živичným krytem		746 824,26
V02 - Silniční přídlažba		11 987,74
V03 - Okapový chodník		32 289,98
V04 - Pochůzí betonová dlažba		61 623,71
V05 - Pojízdná betonová dlažba		212 528,37
V06 - Pochůzí betonová dlažba		4 083,76
V07 - Zpevněná plocha s betonovou dlažbou		14 485,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		483 792,21
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		339 749,10
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		8 487,44
998 - Přesun hmot		135 555,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01-1 - Zpevněné plochy

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 004 675,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 004 675,26
D	1	Zemní práce	291 226,56
D	11	Přípravné a přidružené zemní práce	5 074,76

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně	m2	22,000	89,91	1 978,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000	63,83	1 404,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	61,80	988,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	43,98	703,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
D			Hloubené vykopávky	286 151,80				
5	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	396,772	181,40	71 974,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
VV			V01					
VV			598*0,41*1,1	269,698				
VV			V02					
VV			8*0,41*1,1	3,608				
VV			V03					
VV			37*0,23	8,510				
VV			V04					
VV			74*0,24	17,760				
VV			V05					
VV			185*0,47*1,1	95,645				
VV			V06					
VV			3*0,47*1,1	1,551				
VV			Součet	396,772				
6	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	396,772	191,13	75 835,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	833,221	120,00	99 986,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			396,772*2,1	833,221				
VV			Součet	833,221				
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	1 006,400	21,22	21 355,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V01					
	VV		598*1,1		657,800			
	VV		V02					
	VV		8*1,1		8,800			
	VV		V03					
	VV		37		37,000			
	VV		V04					
	VV		74		74,000			
	VV		V05					
	VV		185*1,1		203,500			
	VV		V06					
	VV		3*1,1		3,300			
	VV		V07					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		1 006,400			
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000					
D		5	Komunikace pozemní				145 832,79	
10	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	955,000	95,70	91 393,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561041111					
11	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	14,067	3 870,00	54 439,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	VV		50kg/1m3					
	VV		937,8*0,3*0,05		14,067			
	VV		Součet		14,067			
D		V01	Plocha s živičným krytem				746 824,26	
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	657,800	208,00	136 822,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		598*1,1		657,800			
	VV		Součet		657,800			
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	657,800	208,00	136 822,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
14	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	598,000	20,00	11 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111					
15	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	598,000	464,00	277 472,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121					
16	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	598,000	8,27	4 945,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107					
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	598,000	299,00	178 802,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121					
D		V02	Silniční přídlažba				11 987,74	
18	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,000	195,21	1 561,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
19	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	8,000	106,92	855,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821011					
20	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	32,000	123,93	3 965,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915491211					
	VV		8/0,25		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			32,000			
21	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	32,640	171,72	5 604,94	CS ÚRS 2025 01
PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm						
VV		32*1,02			32,640			
VV		Součet			32,640			
D		V03	Okapový chodník	32 289,98				
22	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	37,000	195,21	7 222,77	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011						
23	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	37,000	304,56	11 268,72	CS ÚRS 2025 01
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220						
24	M	59246107	dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	38,110	362,07	13 798,49	CS ÚRS 2025 01
PP		dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní						
VV		37*1,03			38,110			
VV		Součet			38,110			
D		V04	Pochůzí betonová dlažba	61 623,71				
25	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	74,000	195,21	14 445,54	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011						
26	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	74,000	301,32	22 297,68	CS ÚRS 2025 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111						
27	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	76,220	326,43	24 880,49	CS ÚRS 2025 01
VV		74*1,03			76,220			
VV		Součet			76,220			
D		V05	Pojízdná betonová dlažba	212 528,37				
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	203,500	220,32	44 835,12	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111						
VV		185*1,1			203,500			
VV		Součet			203,500			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	185,000	168,48	31 168,80	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111						
30	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 s vyplněním spár a vegetačních otvorů	m2	185,000	302,94	56 043,90	CS ÚRS 2025 01
PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412114						
31	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová tl 80mm přírodní	m2	188,700	426,50	80 480,55	CS ÚRS 2025 01
VV		185*1,02			188,700			
VV		Součet			188,700			
D		V06	Pochůzí betonová dlažba	4 083,76				
32	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,300	251,10	828,63	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011						
VV		3*1,1			3,300			
VV		Součet			3,300			
33	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,300	195,21	644,19	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011						
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	3,000	301,32	903,96	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111					
35	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,090	552,42	1 706,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		3*1,03		3,090			
	VV		Součet		3,090			
D	V07		Zpevněná plocha s betonovou dlažbou				14 485,88	
36	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	22,000	195,21	4 294,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,000	365,31	8 036,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	6,600	326,43	2 154,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		doplnění 30%					
	VV		22*0,30		6,600			
	VV		Součet		6,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				483 792,21	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				339 749,10	
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	230,04	920,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
40	M	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus	1,000	653,67	653,67	CS ÚRS 2025 01
41	M	40445626	informativní značky provozní IP22 750x1000mm	kus	2,000	2 940,30	5 880,60	CS ÚRS 2025 01
42	M	40445650	dodatkové tabulky E13 500x300mm	kus	1,000	369,36	369,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
43	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a s dodávkou patky D 60 mm	kus	3,000	874,80	2 624,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
44	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 328,40	3 985,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
45	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	20,01	60,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
46	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	81,81	654,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	277,83	23 059,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
48	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	84,660	131,22	11 109,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		83*1,02		84,660			
	VV		Součet		84,660			
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	277,83	20 837,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
50	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	76,500	131,22	10 038,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		75*1,02		76,500			
	VV		Součet		76,500			
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	259,000	326,43	84 545,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
52	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	264,180	220,13	58 153,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		259*1,02		264,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	264,180				
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	30,563	3 539,70	108 183,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
VV			83*0,25*0,2	4,150				
VV			75*0,25*0,2	3,750				
VV			259*0,35*0,25	22,663				
VV			Součet	30,563				
54	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	16,000	149,04	2 384,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121122					
55	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,000	243,81	3 900,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735123					
56	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého	m2	22,000	108,54	2 387,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot	8 487,44				
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,064	52,40	474,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
VV			dlažba 30%					
VV			22*0,30*(0,260)	1,716				
VV			obrubníky					
VV			(0,3280+0,640)	0,968				
VV			podklad					
VV			(6,380)	6,380				
VV			Součet	9,064				
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	63,448	11,00	697,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
VV			9,064*7	63,448				
VV			Součet	63,448				
59	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,684	2 440,00	6 548,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615					
VV			dlažba 30%					
VV			22*0,30*(0,260)	1,716				
VV			obrubníky					
VV			(0,3280+0,640)	0,968				
VV			Součet	2,684				
60	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,380	120,00	765,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
D 998			Přesun hmot	135 555,67				
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	457,327	200,00	91 465,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
VV			1087,188	1 087,188				
VV			-629,861	-629,861				
VV			Součet	457,327				
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	629,861	70,00	44 090,27	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis: IO-01-2 - Oplocení

KSO:	815 29 71	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
MŠ STAV s.r.o.		DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01

Cena bez DPH			343 408,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 408,33	21,00%	72 115,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			415 524,08
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis: IO-01-2 - Oplocení

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	343 408,33
HSV - Práce a dodávky HSV	273 276,65
1 - Zemní práce	32 435,20
2 - Zakládání	9 115,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	224 351,47
998 - Přesun hmot	7 374,94
PSV - Práce a dodávky PSV	70 131,68
767 - Konstrukce zámečnické	70 131,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01-2 - Oplocení

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 408,33

D HSV Práce a dodávky HSV 273 276,65

D 1 Zemní práce 32 435,20

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	88,800	264,77	23 511,58	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333							
VV	0,8*111				88,800			
VV	Součet				88,800			

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,123	929,60	1 973,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101							
VV	brána							
VV	2,6*0,6*1				1,560			
VV	1*0,75*0,75				0,563			
VV	Součet				2,123			

3	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,397	214,14	1 798,13	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115							
VV	3,14*0,15*0,15*88,8				6,274			
VV	2,123				2,123			
VV	Součet				8,397			

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,634	292,16	5 151,95	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							
VV	8,397*2,1				17,634			
VV	Součet				17,634			

D 2 Zakládání 9 115,04

5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,271	3 602,20	8 180,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711							
VV	brána							
VV	brána							
VV	2,6*0,6*1*1,07				1,669			
VV	1*0,75*0,75*1,07				0,602			
VV	Součet				2,271			

6	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,980	398,40	788,83	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Bednění základů patek zřízení							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121							
VV	brána							
VV	(2,6+0,6)*2*0,2				1,280			
VV	(1+0,75)*2*0,2				0,700			
VV	Součet				1,980			

7	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,980	73,54	145,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Bednění základů patek odstranění							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122							

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 224 351,47

8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	111,000	365,20	40 537,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123							
VV	75+36				111,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	111,000				
9	M	55342264A	sloupek plotový Pz a poplastovaný 2600/48x1,5mm	kus	75,000	305,44	22 908,00	
10	M	55342274A	vzpěra plotová PZ a poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2600mm	kus	36,000	144,65	5 207,40	
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	75,000	501,32	37 599,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221					
12	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	76,000	636,61	48 382,36	CS ÚRS 2025 01
PP			deska plotová betonová 2900x50x290mm					
13	M	59232549	držák podhrabové desky pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm povrchová úprava žárový zinek včetně spojovacího materiálu	kus	76,000	316,23	24 033,48	CS ÚRS 2025 01
14	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	217,000	102,09	22 153,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130					
15	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm včetně napínačů	m	225,000	104,58	23 530,50	CS ÚRS 2025 01
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm					
D 998			Přesun hmot	7 374,94				
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	33,404	220,78	7 374,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
D PSV			Práce a dodávky PSV	70 131,68				
D 767			Konstrukce zámečnické	70 131,68				
17	K	767-ZV12	M+D posuvné brány 6500x1700,, vč.pohonu, ovládání, kotvení, doplňků, povrchová úprava - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV12	kus	1,000	69 587,20	69 587,20	
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,400	1 361,20	544,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: IO-02a - Areálová splašková kanalizace, jímka na vyvážení

KSO:	8272911	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
MŠ STAV s.r.o.		DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-02.02PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.05REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ODKALOVACÍ ŠACHTA IO-02.08JÍMKA NA VYVÁŽENÍ ODPADNÍCH VOD

Cena bez DPH		472 980,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 980,91	21,00%	99 325,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	572 306,90

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: IO-02a - Areálová splašková kanalizace, jímka na vyvážení

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	472 980,91
HSV - Práce a dodávky HSV	472 980,91
1 - Zemní práce	162 330,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	173 454,04
4 - Vodorovné konstrukce	30 944,52
8 - Trubní vedení	77 699,53
998 - Přesun hmot	28 552,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02a - Areálová splašková kanalizace, jímka na vyvážení

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 472 980,91

D HSV Práce a dodávky HSV 472 980,91

D 1 Zemní práce 162 330,32

1	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,020	464,13	26 464,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251203					
VV			6.7*2.7*3.94		71,275			
VV			71,275*0.8 'Přepočtené koeficientem množství		57,020			
2	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	14,255	630,99	8 994,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351203					
VV			71,275*0.2 'Přepočtené koeficientem množství		14,255			
3	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	40,608	741,96	30 129,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254103					
VV			47*((1.4+2.10)/2-0.4)*0.8		50,760			
VV			50,76*0.8 'Přepočtené koeficientem množství		40,608			
4	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	10,152	1 020,60	10 361,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354103					
VV			50,76*0.2 'Přepočtené koeficientem množství		10,152			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	122,31	9 907,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV			30*((1.0+1.70)/2)*2		81,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	75,82	6 141,42	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	74,072	96,39	7 139,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201					
VV			(6.7+2.7)*2*3.94		74,072			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	74,072	33,37	2 471,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211					
9	K	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	35,638	57,02	2 032,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301					
VV			6.7*2.7*3.94		71,275			
VV			71,275*0.5 'Přepočtené koeficientem množství		35,638			
10	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	35,638	13,37	476,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	35,638	121,50	4 330,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401					
VV			71,276*0,5 *Přepočtené koeficientem množství					
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	35,638	28,11	1 001,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411					
13	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,675	208,98	5 992,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
VV			57,02+40,608					
VV			-68,953					
VV			Součet					
14	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,407	240,57	5 871,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135					
VV			14,255+10,152					
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,675	136,89	3 925,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	24,407	178,20	4 349,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	111,472	120,00	13 376,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			28,675+24,407					
VV			53,082*2,1 *Přepočtené koeficientem množství					
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syaninou se zhutněním	m3	68,953	128,79	8 880,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp syaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			57,02+14,255+40,608+10,152					
VV			-3,76-13,536-3,618-(6.3*2.3*2.22)					
VV			Součet					
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně syaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,536	192,78	2 609,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně syaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození syaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV			47*(0.16+0.2)*0.8					
20	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	25,583	307,80	7 874,45	CS ÚRS 2025 01
PP			štěrkopísek frakce 0/16					
VV			13,536*1,89 *Přepočtené koeficientem množství					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					173 454,04
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	47,000	42,53	1 998,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
22	K	3821222R1	Osazení prefabrikované železobetonové nádrže pro akumulaci splaškových vod (jímka na vyvážení) objemu 23,9 m3 - komplet vč. vstupu a poklopu viz. výkres č. IO-02.08	kus	1,000	10 692,00	10 692,00	
23	M	5922446R	Jímka na vyvážení splaškových vod z betonových prefabrikovaných dílců - komplet viz. výkres č. IO-02.08	kus	1,000	160 763,13	160 763,13	
PP			Certifikovaná jímka na vyvážení splaškových vod objemu 23,9 m3 Komplatní dodávka vč.: dna, zastropení, vstupu, poklopu, připojení (vývrt + utěsnění) , ... - viz. výkres č. IO-02.08					
D 4			Vodorovné konstrukce					30 944,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,760	1 539,00	5 786,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
VV			47*0.8*0.1		3,760			
25	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,106	307,80	2 187,23	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			3,76*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		7,106			
26	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,618	4 050,00	14 652,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162					
VV			6.7*2.7*0.2		3,618			
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,760	536,22	2 016,19	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
VV			(6.7+2.7)*2*0.2		3,760			
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,760	117,45	441,61	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
29	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,195	30 051,00	5 859,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211					
VV			0,0054 kg / 1 m2		36,180			
VV			6.7*2.7*2			0,195		
VV			36,18*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství					
D 8			Trubní vedení				77 699,53	
30	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	8 500,00	17 000,00	
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	47,000	147,42	6 928,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
32	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	48,410	349,92	16 939,63	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
VV			47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		48,410			
33	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	247,05	247,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
34	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,000	129,60	129,60	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x30°					
35	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	247,05	741,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330					
36	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	3,000	115,02	345,06	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
37	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	3,000	82,62	247,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041					
38	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	3 434,40	6 868,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812202					
39	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	3 823,20	3 823,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812204					
40	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 041,20	2 041,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231					
41	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	2 875,50	5 751,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812232					
42	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	3,000	1 336,50	4 009,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812242					
43	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	3 823,20	11 469,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812262					
44	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	47,000	24,62	1 157,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
D 998			Přesun hmot				28 552,50	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	57,105	500,00	28 552,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: IO-02b - Areálová dešťová kanalizace, vsakovací objekt

KSO:	827 29 11	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
	MŠ STAV s.r.o.	DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04VSAKOVACÍ OBJEKT IO-02.05REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ODKALOVACÍ ŠACHTA IO-02.06ÚLIČNÍ VPUST IO-02.07ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Cena bez DPH			1 002 749,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 002 749,20	21,00%	210 577,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 213 326,53

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: IO-02b - Areálová dešťová kanalizace, vsakovací objekt

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	25.0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 002 749,20
HSV - Práce a dodávky HSV	991 817,29
1 - Zemní práce	377 387,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 081,79
4 - Vodorovné konstrukce	72 033,01
8 - Trubní vedení	404 130,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 779,30
998 - Přesun hmot	106 405,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 931,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 931,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02b - Areálová dešťová kanalizace, vsakovací objekt

Místo: Velké Meziříčí Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o. Zpracovatel: MŠ STAV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 002 749,20

D HSV Práce a dodávky HSV 991 817,29

D 1 Zemní práce 377 387,87

1	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	83,368	464,13	38 693,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251203					
VV			(487,768-485,845+487,491-485,845+487,329-485,845+487,615-485,845)/4*7.2*6		73,688			
VV			(2.2*2.2*2.5)*0.8		9,680			
VV			Součet		83,368			
2	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	2,420	630,99	1 527,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351203					
VV			(2.2*2.2*2.5)*0.2		2,420			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	185,421	447,12	82 905,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
VV			8.8*((1.42+1.36)/2)*1		12,232			
VV			(41.95-8.8)*((1.35+3.23)/2-0.4)*1		62,654			
VV			37*((2.10+1.20)/2-0.4)*1		46,250			
VV			16.5*((1.36+1.30)/2)*1		21,945			
VV			6*((1.3+2.1)/2-0.4)*1		7,800			
VV			5*((1.3+1.89)/2-0.4)*1		5,975			
VV			8*((1.3+1.81)/2-0.4)*1		9,240			
VV			7*((1.3+1.80)/2-0.4)*1		8,050			
VV			11*((1.3+1.55)/2-0.4)*1		11,275			
VV			Součet		185,421			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	77,315	122,31	9 456,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV			37/2*((2.10+1.20)/2-0.4)*2		46,250			
VV			6/2*((1.3+2.1)/2-0.4)*2		7,800			
VV			5/2*((1.3+1.89)/2-0.4)*2		5,975			
VV			8/2*((1.3+1.81)/2-0.4)*2		9,240			
VV			7/2*((1.3+1.80)/2-0.4)*2		8,050			
VV			Součet		77,315			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	125,307	220,32	27 607,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
VV			(41.95-8.8)*((1.35+3.23)/2-0.4)*2		125,307			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	77,315	75,82	5 862,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	125,307	115,02	14 412,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	67,032	96,39	6 461,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(487,768-485,845+487,491-485,845+487,329-485,845+487,615-485,845)/4*(7.2+6)*2		45,032			
	VV		(2.2+2.2)*2*2.5		22,000			
	VV		Součet		67,032			
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	67,032	33,37	2 236,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211					
10	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	42,894	57,02	2 445,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301					
	VV		(487,768-485,845+487,491-485,845+487,329-485,845+487,615-485,845)/4*7.2*6		73,688			
	VV		(2.2*2.2*2.5)		12,100			
	VV		Součet		85,788			
	VV		85,788*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		42,894			
11	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	42,894	13,37	573,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311					
12	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	42,894	121,50	5 211,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401					
	VV		85,788*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		42,894			
13	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	42,894	28,11	1 205,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411					
14	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	137,012	208,98	28 632,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
	VV		83,368+185,421		268,789			
	VV		-131,777		-131,777			
	VV		Součet		137,012			
15	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,420	240,57	582,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135					
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	137,012	136,89	18 755,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,420	178,20	431,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
18	K	171151103	Uložení syaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	14,663	115,02	1 686,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení syanin do násypů strojně s rozprostřením syaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
	VV		((487.815-487.768)+(487.815-487.491)+(487.815-487.615)+(487.815-487.329))/4*7.8*6.6+(0.264*0.264/2*(8.2+7)*2)		14,663			
	VV		Součet		14,663			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	292,807	120,00	35 136,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		137,012+2,42		139,432			
	VV		139,432*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		292,807			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syaninou se zhutněním	m3	131,777	128,79	16 971,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp syaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		83,368+2,42+185,421		271,209			
	VV		-1,118-26,813-78,139		-106,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-27-(PI*0.9*0.9*2.5)		-33,362			
	VV		Součet		131,777			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	78,139	192,78	15 063,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		Potrubí 0/16					
	VV		2*(0.11+0.2)*1		0,620			
	VV		38*(0.125+0.2)*1		12,350			
	VV		73*(0.160+0.2)*1		26,280			
	VV		30*(0.20+0.2)*1		12,000			
	VV		Mezisoučet		51,250			
	VV		Vsakovací objekt 4/8					
	VV		7.7*6.5*0.10		5,005			
	VV		Vsakovací objekt 8/16					
	VV		7.7*6.5*0.35 + (7.7*2+6.5*2)*0.25*0.615		21,884			
	VV		Součet		78,139			
22	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	96,863	307,80	29 814,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		51,25*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		96,863			
23	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	41,361	588,06	24 322,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		21,884*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		41,361			
24	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	9,459	669,06	6 328,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		5,005*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		9,459			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	50,050	21,22	1 062,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		7.7*6.5		50,050			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 081,79	
26	K	359901211.1	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	143,000	42,53	6 081,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211.1					
	VV		40+103		143,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				72 033,01	
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	26,813	1 539,00	41 265,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		Potrubí 0/16					
	VV		143*1*0.1		14,300			
	VV		Vsakovací objekt 8/16					
	VV		7.7*6.5*0.2		10,010			
	VV		Vsakovací objekt 4/8					
	VV		7.7*6.5*0.05		2,503			
	VV		Součet		26,813			
28	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	27,027	307,80	8 318,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		14,3*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		27,027			
29	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	19,089	588,06	11 225,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		10,1*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		19,089			
30	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,731	669,06	3 165,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		2,503*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		4,731			
31	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,118	4 050,00	4 527,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162					
	VV		Žlab - Ž1					
	VV		0.25*0.1*6		0,150			
	VV		KŠo1					
	VV		2.2*2.2*0.2		0,968			
	VV		Součet		1,118			
32	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	3,010	536,22	1 614,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
	VV		Žlab - Ž1					
	VV		(0.25+6)*2*0.1		1,250			
	VV		KŠo1					
	VV		(2.2+2.2)*2*0.2		1,760			
	VV		Součet		3,010			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,010	117,45	353,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
34	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,052	30 051,00	1 562,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211					
VV			0,0054 kg / 1 m2					
VV			2,2*2,2*2		9,680			
VV			9,68*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství		0,052			
D 8			Trubní vedení				404 130,32	
35	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	8 500,00	17 000,00	
36	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	2,000	84,24	168,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263120					
37	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4	m	2,000	134,46	268,92	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 110mm SN4					
VV			1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
38	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	38,000	85,86	3 262,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871273120					
VV			7+1,5+12+1,5+8+1,5+5+1,5		38,000			
39	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125 mm SN4	m	39,140	170,10	6 657,71	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 125 SN4					
VV			38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		39,140			
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	73,000	147,42	10 761,66	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
VV			11+37+9+16		73,000			
41	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8	m	75,190	349,92	26 310,48	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
VV			73*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		75,190			
42	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	30,000	155,52	4 665,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121					
VV			24+6		30,000			
43	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8	m	30,900	554,04	17 119,84	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200mm SN8					
VV			30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,900			
44	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	208,17	208,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310					
45	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	61,88	61,88	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
46	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	11,000	225,18	2 476,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270310					
47	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	7,000	78,17	547,19	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
48	M	28611358	koleno kanalizační PVC KG 125x87°	kus	4,000	93,96	375,84	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 125x87°					
49	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	4,000	225,18	900,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270330					
50	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	64,48	64,48	CS ÚRS 2025 01
PP			redukce kanalizační PVC 125/110					
51	M	28611566	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125	kus	3,000	70,88	212,64	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	247,05	494,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
53	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,000	129,60	129,60	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x30°					
54	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	115,02	115,02	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
55	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	416,34	1 665,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320					
56	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	3,000	238,95	716,85	CS ÚRS 2025 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°					
57	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	260,01	260,01	CS ÚRS 2025 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
58	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	247,05	1 235,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330					
59	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150	kus	5,000	115,02	575,10	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150					
60	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	446,31	1 785,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350320					
61	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	3,000	461,70	1 385,10	CS ÚRS 2025 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°					
62	M	28611433	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°	kus	1,000	476,28	476,28	CS ÚRS 2025 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°					
63	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	5,000	268,92	1 344,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330					
64	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	167,67	335,34	CS ÚRS 2025 01
PP			redukce kanalizační PVC 200/160					
65	M	28651253	redukce kanalizační PVC 200/125	kus	1,000	123,93	123,93	CS ÚRS 2025 01
PP			redukce kanalizační PVC 200/125					
66	M	28611570	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,000	209,79	419,58	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200					
67	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 - viz. výkres č. IO-02.05 - KŠo1	kus	1,000	11 097,00	11 097,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411111					
68	M	59226001	dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitný objem 2,78m3	kus	1,000	27 297,00	27 297,00	CS ÚRS 2025 01
PP			dno kruhové nádrže DN 1500 stěna tl přes 100mm v 1640mm užitný objem 2,78m3					
69	M	59224433	deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm	kus	1,000	8 262,00	8 262,00	CS ÚRS 2025 01
PP			deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm					
70	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	5 678,10	5 678,10	CS ÚRS 2025 01
PP			deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm					
71	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	234,90	234,90	CS ÚRS 2025 01
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
72	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	1,000	195,52	195,52	
PP			Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000					
73	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	82,62	165,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041					
74	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	3 434,40	3 434,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812202					
75	K	894812208	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	4 220,10	4 220,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812208					
76	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 041,20	2 041,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812231					
77	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 875,50	2 875,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812232					
78	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 336,50	2 673,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812242					
79	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 823,20	7 646,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812262					
80	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 101,60	2 203,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
81	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000	359,64	719,28	CS ÚRS 2025 01
PP			vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
82	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	4,000	648,00	2 592,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941313					
83	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	410,67	821,34	CS ÚRS 2025 01
PP			skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
84	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	322,38	644,76	CS ÚRS 2025 01
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
85	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	2,000	1 028,70	2 057,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941323					
86	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	2,000	573,48	1 146,96	CS ÚRS 2025 01
PP			skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm					
87	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	955,80	1 911,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331					
88	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	2,000	686,07	1 372,14	CS ÚRS 2025 01
PP			skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
89	K	897171112	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3 - viz. výkres č. IO-02.04	m3	25,200	5 580,00	140 616,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3 včetně obalení boxů geotextilií					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897171112					
90	K	897173114	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily - integrovaná šachta viz. výkres IO-02.04	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily vč. poklopů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897173114					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K		897173115	Kontrolní šachta integrovaná do akumulčních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily - integrovaná šachta s kalovou prohlubní viz. výkres IO-02.04	kus	1,000	20 100,00	20 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Kontrolní šachta integrovaná do akumulčních boxů s kalovým prostorem umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily vč. poklopů					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897173115					
92	K		R21273153	Větrací hlavice DN100 vsakovacího systému	kus	1,000	3 794,85	3 794,85	
93	K		899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	630,18	1 260,36	CS ÚRS 2025 01
PP				Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899211112					
94	M		59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	2,000	8 051,40	16 102,80	CS ÚRS 2025 01
PP				mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm					
95	M		56241499	koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm	kus	2,000	3 061,80	6 123,60	CS ÚRS 2025 01
PP				koš kalový krátký pro žlaby z PE š 300mm					
96	K		899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	492,48	492,48	CS ÚRS 2025 01
PP				Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899311112					
97	M		55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	4 139,10	4 139,10	CS ÚRS 2025 01
PP				poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					
98	K		892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	40,000	18,79	751,60	CS ÚRS 2025 01
PP				Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
VV				2+38					
99	K		892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	103,000	24,62	2 535,86	CS ÚRS 2025 01
PP				Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
VV				73+30					
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 779,30	
100	K		935114211	Osazení mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu	m	6,000	605,07	3 630,42	CS ÚRS 2025 01
PP				Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikrošterbinového) bez vnitřního spádu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935114211					
101	M		X0101R	Žlab s průběžnou šterbinou TZD-Q 220/250/1000 (D400)	kus	4,000	2 762,10	11 048,40	
102	M		X0102R	Záslepka TZD - Q 220	kus	2,000	467,37	934,74	
103	M		X0103R	Čistící dílec TZD - Q 220/250/1000 M vč. roštu	kus	1,000	3 636,09	3 636,09	
104	M		X0104R	Čistící dílec se spodním výtokem TZD - Q 220/250/1000 MV vč. roštu	kus	1,000	4 412,07	4 412,07	
105	M		X0105R	Přechodový prstenec TBV-Q 600/45	kus	1,000	258,39	258,39	
106	M		X0106R	Kalový koš	kus	1,000	784,08	784,08	
107	M		X0107R	Skruž středová TBV-Q 450/570/6d	kus	1,000	453,03	453,03	
108	M		X0108R	Dno s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	1,000	622,08	622,08	
D 998				Přesun hmot				106 405,00	
109	K		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	212,810	500,00	106 405,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D PSV				Práce a dodávky PSV				10 931,91	
D 721				Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 931,91	
110	K		721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	1,000	589,68	589,68	CS ÚRS 2025 01
PP				Podlahové vpustí montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219621					
111	M		HLE.HL3100TG	Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	kus	1,000	1 492,83	1 492,83	
PP				Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm					
112	K		721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	3,000	2 948,40	8 845,20	CS ÚRS 2025 01
PP				Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242116					
113	K		998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,006	700,65	4,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: IO-02c - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

KSO:	827 19 11	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
	MŠ STAV s.r.o.	DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.09PODÉLNÝ PROFIL VODOVODU IO-02.10VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-02.11KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU IO-02.12VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Cena bez DPH		177 239,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	177 239,66	21,00%	37 220,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	214 459,99

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: **IO-02c - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody**

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	177 239,66
HSV - Práce a dodávky HSV	175 751,15
1 - Zemní práce	65 465,75
4 - Vodorovné konstrukce	6 696,33
8 - Trubní vedení	95 210,07
998 - Přesun hmot	8 379,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 488,51
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 488,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02c - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

177 239,66

D HSV Práce a dodávky HSV

175 751,15

D 1 Zemní práce

65 465,75

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	363,85	727,70	CS ÚRS 2025 01
PP								
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťobením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401								
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,797	978,50	4 693,86	CS ÚRS 2025 01
PP								
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251201								
VV								
1.58*1.32*2.3								
4,797								
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,560	1 814,50	4 645,12	CS ÚRS 2025 01
PP								
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212121								
VV								
2*1.6*0.8								
2,560								
4	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,880	1 092,50	22 811,40	CS ÚRS 2025 01
PP								
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254102								
VV								
13*1.7*0.8								
17,680								
VV								
2*2*0.8								
3,200								
VV								
Součet								
20,880								
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	52,200	143,45	7 488,09	CS ÚRS 2025 01
PP								
Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101								
VV								
13*1.7*2								
44,200								
VV								
2*2*2								
8,000								
VV								
Součet								
52,200								
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,340	258,40	3 447,06	CS ÚRS 2025 01
PP								
Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102								
VV								
(1.32+1.58)*2*2.3								
13,340								
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	52,200	88,92	4 641,62	CS ÚRS 2025 01
PP								
Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111								
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	13,340	134,90	1 799,57	CS ÚRS 2025 01
PP								
Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112								
9	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,676	245,10	2 616,69	CS ÚRS 2025 01
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115								
VV								
4,797+2,56+20,88								
28,237								
VV								
-17,561								
-17,561								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		10,676				
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,676	160,55	1 714,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,420	120,00	2 690,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV		10,676*2,1 *Přepočtené koeficientem množství			22,420			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,561	151,05	2 652,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV		4,797+2,56+20,88			28,237			
VV		-1,60-0,313-5,440-(-1,38*1,12*2,15)			-10,676			
VV		Součet			17,561			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,440	226,10	1 229,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV		20*0.34*0.8			5,440			
14	M	58344121.1	šterkodrt frakce 0/8	t	10,282	418,95	4 307,64	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkodrt frakce 0/8					
VV		5,44*1,89 *Přepočtené koeficientem množství			10,282			
D		4			Vodorovné konstrukce			
					6 696,33			
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,600	1 805,00	2 888,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
VV		20*0.8*0.1			1,600			
16	M	58344121.2	šterkodrt frakce 0/8	t	3,024	418,95	1 266,90	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkodrt frakce 0/8					
VV		1,6*1,89 *Přepočtené koeficientem množství			3,024			
17	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,313	4 750,00	1 486,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311162					
VV		1.58*1.32*0.15			0,313			
18	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,870	628,90	547,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
VV		(1.58+1.32)*2*0.15			0,870			
19	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,870	137,75	119,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
20	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,011	35 245,00	387,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211					
VV		0,0054 kg / 1 m2						
VV		1,58*1,32			2,086			
VV		2,086*0,0054 *Přepočtené koeficientem množství			0,011			
D		8			Trubní vedení			
					95 210,07			
21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	19,000	92,15	1 750,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171211					
VV		16+3			19,000			
22	M	28613525	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70mm	m	19,285	95,95	1 850,40	CS ÚRS 2025 01
PP			potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70mm					
VV		19*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			19,285			
23	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	5,000	176,70	883,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202032					
24	M	34571355	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	5,150	57,76	297,46	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					
VV			5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
25	K	230202225	Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí plastového průměru přes 63 do 110 mm	kus	2,000	69,64	139,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202225					
26	M	28655104	manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80	kus	2,000	344,85	689,70	CS ÚRS 2025 01
PP			manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80					
27	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	256,50	256,50	
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
28	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	kus	1,000	3 107,45	3 107,45	
29	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000	255,55	1 022,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171101					
30	M	286101R	Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32	kus	1,000	890,15	890,15	
31	M	286102R	Přechodový kus PE-HD / Ocel s vnějším závitem - d40 / 5/4"	kus	3,000	1 233,10	3 699,30	
32	K	89117132R	Montáž sestavy instalační pro vodoměry	kus	1,000	690,65	690,65	
33	M	4222155R	Instalační sestava pro vodoměry Qn 2,5 - 1¼ × 1¼, stavební délka vodoměru 190 mm	kus	1,000	3 553,00	3 553,00	
PP			Instalační sestava pro vodoměry Qn 2,5 - 1¼ × 1¼, stavební délka vodoměru 190 mm na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypuštěním, povolené dle DIN-DVGW					
34	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	922,45	922,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181112					
35	M	4222130R	Šoupátko pitná voda litina, měkce těsnící PN10/16, s vnitřním a vnějším závitem 5/4"	kus	1,000	5 586,00	5 586,00	
PP			Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Víko, klín: kovaná mosaz Vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr) Klín: celopogumován antibakteriální pryž EPDM Těsnění: antibakteriální pryž EPDM Těžká protikoroziní povrchová ochrana v kvalitě GSK Víko a litinové díly jsou vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením					
36	M	42291066R	souprava zemní teleskopická - příslušenství šoupátka	kus	1,000	747,65	747,65	
PP			Vhodné pro zabudování do terénu i vozovek Teleskopické provedení soupravy umožňuje plynulé přizpůsobení se terénu Pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu Fixování délky pomocí pružinové brzdy Nízké ovládací momenty díky použití kluzného uložení ovládací tyče Jehlanový nástavec, spojka: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Prodlužovací tyč: uhlíková ocel 1.0026 Kolík: korozivzdorná ocel 1.4301 (17% Cr) Víko, podložka, kryt, ochranné trubky, horní a dolní nosná deska: plast					
37	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	1 491,50	1 491,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891359111					
38	M	42271412R	Navrtávací litinový pás pro potrubí z litiny DN200 mm se závitovým napojením bez uzávěru 5/4"	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	
PP			Vnitřní G závit dle ISO 228 PN: 10/16 Medium: Voda Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) Těsnění: antibakteriální pryž EPDM Spojovací šrouby: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506 Těžká protikoroziní povrchová ochrana v kvalitě GSK Litinové díly jsou vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením					
39	K	89342010R	Osazení vodoměrné šachty z betonových prefabrikovaných dílců pojžděné pl do 2,5 m2 - komplet viz. výkres č. IO-02.12	kus	1,000	5 966,00	5 966,00	
40	M	5922445R	Vodoměrná šachta z betonových prefabrikovaných dílců - komplet viz. výkres č. IO-02.12	kus	1,000	40 635,00	40 635,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Vodoměrná šachta z betonových prefabrikovaných dílců a to vč.: - vodoměrná šachta 90/120/160 cm B125 dno - strop na Vodoměrnou šachtu 90/120 700x700 - komínek 700x700x250 s kaps. stupadlem - Poklop B125 700x700 litinový - vývrt s těsněním na PE25 - 63 mm x 2 - žebřík nerezový s výsuvnými štěříny 1,0 ks 25 kg Kompletní dodávka viz. výkres č. IO-02.12								
41	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 491,50	1 491,50	CS ÚRS 2025 01
PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112								
42	M	42291402R	poklop litinový ventilový vč. podkladní desky	kus	1,000	1 358,50	1 358,50	
43	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	23,000	53,01	1 219,23	CS ÚRS 2025 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111 VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000								
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	23,000	17,20	395,60	CS ÚRS 2025 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113 VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000								
45	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	31,16	623,20	CS ÚRS 2025 01
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122								
46	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	20,000	21,95	439,00	CS ÚRS 2025 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111								
47	K	X0106	Krácený rozbor pitné vody	kpl	1,000	14 250,00	14 250,00	
PP K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen protokol kráceného rozboru pitné vody z nové části vodovodu. Rozbory budou provedeny dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.								
D 998 Přesun hmot							8 379,00	
48	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,758	500,00	8 379,00	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101.1								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 488,51	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							1 488,51	
49	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234								
50	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	819,85	819,85	CS ÚRS 2025 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232046								
51	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	731,50	3,66	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03a - Přípojka NN

KSO: 828 73 11
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 27. 3. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ

Cena bez DPH			256 021,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 021,40	21,00%	53 764,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	309 785,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03a - Připojaka NN

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	256 021,40
PSV - Práce a dodávky PSV	256 021,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	184 063,72
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	71 957,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP

Soupis: IO-03a - Připojka NN

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 256 021,40

D PSV Práce a dodávky PSV 256 021,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 184 063,72

1	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	86,000	82,50	7 095,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134								
2	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	70,000	221,00	15 470,00	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 HDV2 7070,000								
3	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	16,000	367,00	5 872,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2								
4	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	86,000	111,00	9 546,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122137								
5	M	2000000274	Kabel silový 1-CYKY-J 4x70 SM měděný	m	70,000	1 141,00	79 870,00	
PP VV VV Kabel silový 1-CYKY-J 4x70 SM měděný HDV1 7070,000								
6	M	2000000275	Kabel silový 1-CYKY-J 4x95 SM měděný	m	16,000	1 628,00	26 048,00	
PP Kabel silový 1-CYKY-J 4x95 SM měděný								
7	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	219,00	438,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132133								
8	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132134								
9	M	1000108710	25 X 12 Oko neizol.	kus	4,000	28,36	113,44	
10	K	741132137	Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	673,00	1 346,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132137								
11	K	741132138	Ukončení kabelů 4x95 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	773,00	1 546,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x95 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132138								
12	M	1000108774	95 X 12 Oko neizol	kus	4,000	63,82	255,28	
13	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175								
14	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 790,00	1 790,00	CS ÚRS 2025 01
PP jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
15	M	XRM0001	Vypínač 3-pólový 80A	ksu	1,000	891,00	891,00	
16	M	XRM0002	Vypínač 3-pólový 40A	kus	1,000	574,00	574,00	
17	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2025 01
PP jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	741921012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921012					
19	M	X48487023	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 150, 4x Ø4-32mm	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	
20	M	62851018	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 160	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
21	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4					
22	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					
23	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				71 957,68	
24	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	126,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172					
VV			50		50,000			
25	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	269,00	2 690,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322					
VV			10		10,000			
26	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	5,200	125,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
27	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	36,400	26,20	953,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
VV			5,2		5,200			
VV			5,2*7 'Přepočtené koeficientem množství		36,400			
28	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,920	352,00	3 843,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121					
VV			5,2		5,200			
VV			5,2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,920			
29	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	5,200	95,30	495,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121					
30	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	40,70	2 035,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162					
VV			50		50,000			
31	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	96,60	966,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451312					
VV			10		10,000			
32	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	120,000	196,00	23 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112					
VV			2*60		120,000			
33	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	65,000	17,80	1 157,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112					
VV			65		65,000			
34	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	154,000	55,60	8 562,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213					
35	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	154,000	30,80	4 743,20	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm					
VV			HDV 1					
VV			65+12		77,000			
VV			HDV2					
VV			65+12		77,000			
VV			Součet		154,000			
36	K	460905141	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460905141					
37	M	1207612	EL. ROZVADEC KOMPAKTNÍ PILÍŘ 2x EL 125A/EGD	kus	1,000	14 091,00	14 091,00	
PP			EL. ROZVADEC ER222/NKP7P-C63/QM+FV					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt:

IO-03 - Rozvod NN a SLP

Soupis:

IO-03b - Přípojka SLP - Rowanet

KSO: 828 89 11
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ

Cena bez DPH			71 970,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 970,71	21,00%	15 113,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			87 084,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03b - Přípojka SLP - Rowanet

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	71 970,71
PSV - Práce a dodávky PSV	71 970,71
742 - Elektroinstalace - slaboproud	48 904,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 066,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP

Soupis: IO-03b - Pripojka SLP - Rowanet

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 970,71

D PSV Práce a dodávky PSV 71 970,71

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 48 904,10

1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 720,00	7 720,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

2	K	741921012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921012

3	M	48487008	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 100, 4x Ø4-32mm	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 100, potrubí d 40

4	M	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110

5	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4

6	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	45,000	56,50	2 542,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112

7	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	45,000	46,90	2 110,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm

8	M	34571827	mikrotrubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm	m	100,000	9,11	911,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	---------	------	--------	----------------

PP mikrotrubička HDPE zemní z odolněná vnitřní lubrikační vrstva D 10/6mm

VV 2*50 100,000

9	K	742124016	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím	m	55,000	53,20	2 926,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124016

10	M	X34123070	kabel datový optický SM zafukovací 12 vláken 9/125µm	m	55,000	19,78	1 087,90	
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

11	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	24,000	442,00	10 608,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124014

12	M	37459145	pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	24,000	46,30	1 111,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PP pigtail optický SC(APC) OS 9/125 délka 1m

13	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330003

14	M	RMAT0002	vestavná venkovní optická vana 24 svárů	kus	1,000	5 597,00	5 597,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

15	K	460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šifky do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460905111

16	M	RMAT0001	Venkovní Optický pilířový rozvaděč (sloupek) 300x1520x250mm	kus	1,000	6 847,00	6 847,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 066,61

17	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	35,000	126,00	4 410,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172 35	35,000				
18	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,450	125,00	306,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
19	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	17,150	26,20	449,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121 2,45*7 'Přepočtené koeficientem množství	17,150				
20	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,145	352,00	1 811,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121 2,450	2,450				
VV			2,45*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	5,145				
21	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	2,450	95,30	233,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121 35*0,35*0,2	2,450				
22	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	35,000	40,70	1 424,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162 35	35,000				
23	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	70,000	196,00	13 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112 2*35	70,000				
24	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	40,000	17,80	712,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112 40	40,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03c - Areálové vedení NN a SLP

KSO:	828 73 11	CC-CZ:	
Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	49452100
MŠ STAV s.r.o.		DIČ:	CZ49452100
Projektant:		IČ:	28094028
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094028
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ IO-03.03STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO

Cena bez DPH		700 039,99	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	700 039,99	21,00%	147 008,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	847 048,39

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03c - Areálové vedení NN a SLP

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PSV

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	700 039,99
PSV - Práce a dodávky PSV	700 039,99
741-1 - Elektroinstalace - silnoprúd VO	244 058,34
741-2 - Elektroinstalace - silnoprúd EV	298 839,59
741-3 - Elektroinstalace - silnoprúd brána	79 667,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	77 474,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP

Soupis: IO-03c - Areálové vedení NN a SLP

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 700 039,99

D PSV Práce a dodávky PSV 700 039,99

D 741-1 Elektroinstalace - silnoproud VO 244 058,34

1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	100,000	59,33	5 933,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112					
2	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	100,000	39,06	3 906,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
VV			100					
3	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	150,000	61,53	9 229,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122					
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,000	17,33	693,20	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			5*8					
5	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	110,000	48,41	5 325,10	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			110					
6	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou bez páskem bez letování	kus	20,000	112,35	2 247,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103					
VV			5*4					
7	K	741410002	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 300 mm2 na povrchu	m	100,000	229,95	22 995,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410002					
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	95,000	48,83	4 638,85	CS ÚRS 2025 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			100*0,95					
9	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	10,000	94,61	946,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
10	M	35442135	drát D 10/13mm FeZn + PVC	kg	6,100	121,80	742,98	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 10/13mm FeZn + PVC					
VV			10*0,61					
11	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	185,85	1 858,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
12	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	41,58	415,80	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
VV			5*2					
13	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	5,000	148,05	740,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420024					
14	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	19,22	96,10	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
15	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	5,000	613,20	3 066,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210202013					
16	M	34774021	svítidlo uličnína LED IP66 30W, 4000lm, 4000K, Ra 70	kus	5,000	8 053,50	40 267,50	CS ÚRS 2025 01
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	5,000	3 423,00	17 115,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011					
18	M	X1010047722	stožár sadový třístupňový 6,0m, ceková délka 7,0m, pr. 114/76/60	kus	5,000	8 213,10	41 065,50	
VV			5			5,000		
19	M	X1481032	V 1/60 - 1000 výložní rovný	kus	5,000	1 350,30	6 751,50	
20	K	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	5,000	409,50	2 047,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž patic stožárů osvětlení betonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204122					
21	M	X1010043373	Kotvící rošť vložka pro stožár	kus	5,000	4 371,15	21 855,75	
22	M	8500619930	Manžeta ochranná ke stožáru	kus	5,000	2 560,95	12 804,75	
23	K	X210204032	Montáž stožárové svorkovnice	kus	5,000	1 018,50	5 092,50	
24	M	31674135	výzbroj stožárová (3x rozbočovací svorka do 10mm2, pojistkové pouzdro s pojistkou, SPD T2+T3, 3x rozbočovací svorkovnice 4mm2 + příslušenství)	kus	5,000	2 373,00	11 865,00	CS ÚRS 2025 01
25	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
26	K	741921012	Montáž těsnící vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000	278,25	278,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vložky těsnící pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921012					
27	M	X48487023	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 150, 4x Ø4-32mm	kus	1,000	2 604,00	2 604,00	
28	M	62851018	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 160	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
29	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,000	372,75	372,75	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4					
30	K	X460791213	Montáž betonové chráničky, uložené volně	m	9,000	231,00	2 079,00	
31	M	1490997	BETONOVY ZLAB DELKA 100x17x14cm/BEZ VÍKA	kus	9,000	541,80	4 876,20	
32	M	1634741	BETONOVE VIKO 50x17x4cm	kus	18,000	176,82	3 182,76	
33	K	X460791213.1	Podbetonování betonové chráničky tl. betonu cca 5cm,	m	9,000	168,00	1 512,00	
D			741-2 Elektroinstalace - silnoproud EV				298 839,59	
34	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	70,000	59,33	4 153,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112					
VV			70			70,000		
35	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	35,000	39,06	1 367,10	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
36	M	34571547	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 36/40mm	m	35,000	64,05	2 241,75	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 36/40mm					
VV			33,33333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			35,000		
37	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	82,000	65,31	5 355,42	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122143					
38	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	82,000	108,15	8 868,30	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
VV			2*41			82,000		
39	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	41,000	16,91	693,31	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lístech zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120101					
40	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	41,000	66,36	2 720,76	CS ÚRS 2025 01
PP			vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2					
41	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	224,70	898,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132146					
42	K	210250801	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové včetně zapojení	kus	2,000	16 485,00	32 970,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové včetně zapojení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210250801					
43	M	35673014	stanice nabíjecí pro elektromobily nástěnná konektor typ 2 AC 11kW 3 fáze 16A, IP 55	kus	2,000	21 945,00	43 890,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	XRS001	stojan pro 2ks nabíjecích stanic	kus	1,000	87 829,35	87 829,35	
45	K	X018.4	Betonový základ 0,5x0,5x0,8, beton tř.B20	kpl	1,000	3 428,25	3 428,25	
46	K	210250802	Oživení nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové	kus	2,000	6 226,50	12 453,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové oživení stanice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210250802					
47	K	210250803	Revize nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové	kus	2,000	6 373,50	12 747,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové revize stanice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210250803					
48	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	330,75	330,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
49	M	35711021	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	1 291,50	1 291,50	CS ÚRS 2025 01
PP			rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE					
50	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	2,000	447,30	894,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 35 kA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322021					
51	M	1205461	SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/4	kus	2,000	7 155,75	14 311,50	
52	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00	
PP			wago svorky, vázací pásky, upevňovací materiál, izolační pásky, atd.					
53	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	185,85	371,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
54	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	41,58	83,16	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
55	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,000	574,35	1 148,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
56	M	RMAT0001	přepětová ochrana Ethernet 10Gbit/s (Cat.6A)	kus	2,000	3 363,15	6 726,30	
57	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000	32,66	3 266,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
58	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	100,000	21,11	2 111,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a					
VV			2*50	100,000				
59	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	8,000	127,05	1 016,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005					
60	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	8,000	8,65	69,20	CS ÚRS 2025 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný					
VV			2*4	8,000				
61	K	X460791213	Montáž betonové chráničky, uložené volně	m	9,000	231,00	2 079,00	
62	M	1490997	BETONOVY ZLAB DELKA 100x17x14cm/BEZ VIKÁ	kus	9,000	541,80	4 876,20	
63	M	1634741	BETONOVE VIKO 50x17x4cm	kus	18,000	176,82	3 182,76	
VV			9*2	18,000				
64	K	X460791213.1	Podbetonování betonové chráničky tl. betonu cca 5cm,	m	9,000	168,00	1 512,00	
65	K	460791115	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm	m	70,000	86,63	6 064,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791115					
66	M	34571367	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm	m	70,000	129,15	9 040,50	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm					
VV			70	70,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	10.152.102	Zátka Ø125 uzavírací pro chráničky	kus	4,000	273,00	1 092,00	
68	M	10.037.348	Spojka Ø125 pro chráničky násuvná černá	kus	3,000	64,11	192,33	
69	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	75,000	39,59	2 969,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001					
70	M	34141024	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x1,5mm2	m	75,000	5,66	424,50	CS ÚRS 2025 01
PP			protoahovací drát					
71	K	741921012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	2,000	278,25	556,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921012					
72	M	X48487023	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 150, 4x Ø4-32mm	kus	1,000	2 604,00	2 604,00	
73	M	X484870231	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 150, 4x Ø125mm	kus	1,000	2 604,00	2 604,00	
74	M	62851018	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 160	kus	2,000	2 205,00	4 410,00	CS ÚRS 2025 01
75	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	2,000	372,75	745,50	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4					
D 741-3			Elektroinstalace - silnoproud brána				79 667,10	
76	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	45,000	61,53	2 768,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122					
77	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	45,000	48,41	2 178,45	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			45			45,000		
78	K	741322001	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	149,10	149,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322001					
79	M	RMAT0002	SVODIC PREPETI 1+2 12,5 V/1	kus	1,000	2 538,90	2 538,90	
80	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	135,000	59,33	8 009,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112					
81	M	34571548	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 46,1/50mm	m	40,000	113,40	4 536,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 46,1/50mm					
VV			40			40,000		
82	M	34571547	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 36/40mm	m	95,000	64,05	6 084,75	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 36/40mm					
VV			40+45+10			95,000		
83	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,000	574,35	1 148,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742123001					
84	M	RMAT0001	přepětová ochrana Ethernet 10Gbit/s (Cat.6A)	kus	2,000	3 363,15	6 726,30	
85	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	140,000	32,66	4 572,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
86	M	34126143	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 5x4x0,6mm2	m	140,000	50,82	7 114,80	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 5x4x0,6mm2					
VV			2*70			140,000		
87	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	8,000	127,05	1 016,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005					
88	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	8,000	8,65	69,20	CS ÚRS 2025 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný					
VV			4+4			8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	741921012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000	278,25	278,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 100, průměru trubky nebo kabelu d 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921012					
90	M	X48487023	vložka těsnicí dělená, pažnice/vývrt DN 150, 4x Ø4-32mm	kus	1,000	2 604,00	2 604,00	
91	M	62851018	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 160	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
92	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,000	372,75	372,75	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4					
93	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,000	1 197,00	1 197,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320051					
94	M	38226806	IP TABLO s ovládáním elektrického zámku a video spojením HD kamera, provedení vandal, nerez	kus	1,000	6 142,50	6 142,50	CS ÚRS 2025 01
95	K	X018.4	Betonový základ 0,5x0,5x0,8, beton tř.B20	kpl	1,000	3 428,25	3 428,25	
96	K	X742320032.3	Montáž vjezdových sloupků	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou sítelkou					
97	M	X59231002	Vjezdový sloupek zahnutý, včetně kotvicí sady a příslušenství	kus	1,000	4 592,70	4 592,70	
PP			barvu sloupku RAL upřesní investor					
98	K	X018.3	Základ pro vjezdový sloupek 400x400x800	kpl	1,000	2 483,25	2 483,25	
99	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	8 106,00	8 106,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				77 474,96	
100	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,840	241,50	444,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141112					
VV			5*(0,6*0,6*0,8)		1,440			
VV			2*(0,5*0,5*0,8)		0,400			
VV			Součet		1,840			
101	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	132,30	6 615,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172					
VV			VO					
VV			15+10		25,000			
VV			EV					
VV			25		25,000			
VV			Součet		50,000			
102	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	24,000	189,00	4 536,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171272					
VV			VO+BRÁNA					
VV			10		10,000			
VV			EV+VO+BRÁNA					
VV			14		14,000			
VV			Součet		24,000			
103	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	22,000	282,45	6 213,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322					
VV			EV+VO					
VV			9		9,000			
VV			EV+VO+BRÁNA					
VV			13		13,000			
VV			Součet		22,000			
104	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	9,940	131,25	1 304,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
105	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	69,580	27,51	1 914,15	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
	VV		9,94*7 'Přepočtené koeficientem množství		69,580			
106	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,874	369,60	7 715,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121					
	VV		9,94*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,874			
107	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	9,940	100,07	994,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121					
	VV		1,840		1,840			
	VV		0,2*0,35*50		3,500			
	VV		0,2*0,5*24		2,400			
	VV		0,2*0,5*22		2,200			
	VV		Součet		9,940			
108	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	1,840	184,80	340,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460411122					
	VV		VO					
	VV		(0,6*0,6*0,8)*5		1,440			
	VV		BRÁNA					
	VV		0,5*0,5*0,8		0,200			
	VV		EV					
	VV		0,5*0,5*0,8		0,200			
	VV		Součet		1,840			
109	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	42,74	2 137,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451162					
110	K	460451262	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	24,000	60,80	1 459,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451262					
111	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	22,000	101,43	2 231,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451312					
112	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	192,000	205,80	39 513,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112					
	VV		(50+24+22)*2		192,000			
113	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	110,000	18,69	2 055,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112					
	VV		110		110,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03d - Úprava sítě veřejného osvětlení

KSO: 8287519
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
MŠ STAV s.r.o.

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094028

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-03.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ IO-03.03STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO

Cena bez DPH			47 422,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 422,00	21,00%	9 958,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			57 380,62
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP
Soupis: IO-03d - Úprava sítě veřejného osvětlení

Místo:	Velké Meziříčí	Datum:	27. 3. 2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	MŠ STAV s.r.o.	Zpracovatel:	PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	47 422,00
PSV - Práce a dodávky PSV	47 422,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 011,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	32 410,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-03 - Rozvod NN a SLP

Soupis: IO-03d - Úprava sítě veřejného osvětlení

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel: MŠ STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 422,00

D PSV Práce a dodávky PSV 47 422,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 011,70

1	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	3,000	307,00	921,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100252					
2	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	3,000	392,00	1 176,00	CS ÚRS 2025 01
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
3	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2	kus	1,000	3 560,00	3 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210101234					
4	M	10.050.015	Spojka 4x25 mm2 kabelová	kus	1,000	1 025,00	1 025,00	
5	K	741123225	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	20,000	34,70	694,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741123225					
6	M	34113120	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	20,000	93,40	1 868,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2					
7	K	741410022	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	20,000	38,20	764,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410022					
VV						20,000		
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	19,000	46,50	883,50	CS ÚRS 2025 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV						19,000		
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000	177,00	708,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
10	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	39,60	158,40	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
11	K	X74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Ochranný nátěr spojů					
12	K	741125831	Demontáž vodič AI izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený volně	m	18,000	14,10	253,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených volně plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741125831					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			32 410,30		
13	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,000	634,00	5 706,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161272					
VV						9,000		
14	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,000	180,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171272					
	VV		18*0,5		9,000			
15	K	460171232	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	18,000	89,80	1 616,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171232					
16	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,800	125,00	225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
	VV		18*0,5*0,2		1,800			
17	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,780	26,20	99,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
	VV		1,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,780			
18	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,600	352,00	4 435,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1,8*7 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
19	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	1,800	95,30	171,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121					
20	K	460451312	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	18,000	96,60	1 738,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451312					
21	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	36,000	196,00	7 056,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112					
	VV		18*2		36,000			
22	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	17,80	356,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112					
23	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	18,000	55,60	1 000,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213					
24	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	18,000	24,30	437,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
25	M	10.074.781	Spojka Ø 50 pro chráničky násuvná černá	kus	2,000	65,26	130,52	
26	K	X460791213	Montáž betovnévé chráničky, uložené volně	m	14,000	55,60	778,40	
27	M	1490997	BETONOVY ZLAB DELKA 100x17x14cm/BEZ VIKÁ	kus	14,000	246,00	3 444,00	
28	M	1634741	BETONOVE VIKO 50x17x4cm	kus	28,000	48,40	1 355,20	
	VV		14*2		28,000			
29	K	X460791213.1	Podbetonování betonové chráničky tl. betonu cca 5cm,	m	14,000	160,00	2 240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-18 - Prodloužení SEK
Soupis: IO 18 - Prodloužení SEK

KSO: 828 89 11
Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 27. 3. 2025
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 49452100
DIČ: CZ49452100

IČ: 28094028
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Jedná se o inženýrský objekt, který řeší prodloužení stávající SEK. Tento inženýrský objekt je převzat ze souběžně připravované projektové dokumentace "Výstavba PS Velké Meziříčí", který řeší výstavbu nové základny HZS na pozemcích sousedících s námi dotčenými pozemky. Objekt ZZS uvažuje s využitím prodloužené sítě SEK pro vlastní napojení. Vzhledem k tomu, že výstavba areálu HZS je plánována na pozdější termíny než výstavba výjezdového stanoviště ZZS, bude nutné prodloužení SEK provést již v rámci výstavby výjezdového stanoviště ZZS. Prodloužení SEK bylo navrženo i povoleno v rámci projektu "Výstavba PS Velké Meziříčí" včetně vyřešení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Vlastní návrh prodloužení SEK včetně těchto dokumentů je součástí objektu IO-18 a v tomto provedení bude zrealizován Krajem Vysočina již v rámci této projektové dokumentace.

Cena bez DPH			325 935,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	325 935,61	21,00%	68 446,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			394 382,09
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí
Objekt: IO-18 - Prodloužení SEK
Soupis: **IO 18 - Prodloužení SEK**

Místo: Velké Meziříčí
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 27. 3. 2025
Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	325 935,61
HSV - Práce a dodávky HSV	495,04
1 - Zemní práce	495,04
M - Práce a dodávky M	325 440,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	325 440,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KV – Velké Meziříčí

Objekt: IO-18 - Prodloužení SEK

Soupis: IO 18 - Prodloužení SEK

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: MŠ STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 325 935,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV	495,04				
D		1	Zemní práce	495,04				
1	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	5,79	376,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
2	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,300	91,30	118,69	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní univerzál					
VV			65*0,02 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
D		M	Práce a dodávky M	325 440,57				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	325 440,57				
3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,255	1 776,20	452,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
4	K	460171292	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	130,000	186,75	24 277,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171292					
5	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	125,000	223,27	27 908,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322					
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	55,137	103,75	5 720,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
VV			255,0*0,3*0,5					
VV			"kamenivo" 18,125/1,8					
VV			"asfalt" 7,5/1,1					
VV			Součet					
7	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	55,137	21,75	1 199,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
8	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	112,750	292,16	32 941,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121					
VV			255,0*0,3*0,5					
VV			"kamenivo" 18,125					
VV			Součet					
VV			56,375*2 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
9	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,500	444,88	3 336,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
VV			"asfalt" 7,5			7,500		
VV			Součet			7,500		
10	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	38,250	79,10	3 025,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121					
11	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	130,000	56,11	7 294,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451272					
12	K	460451292	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	125,000	71,96	8 995,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451292					
13	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	255,000	162,68	41 483,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112					
14	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	255,000	14,77	3 766,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112					
15	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	255,000	44,24	11 281,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212					
16	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	267,750	16,27	4 356,29	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
VV			255*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			267,750		
VV			Součet			267,750		
17	K	460841113	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,7 do 1,0 m pro běžné zatížení	kus	1,000	1 004,30	1 004,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841113					
18	M	RMAT0001	komora kabelová plastová	kus	1,000	8 878,51	8 878,51	
PP			komora kabelová plastová					
19	K	460841141	Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000	45,98	45,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460841141					
20	M	RMAT0002	víko kabelové komory plastové	kus	1,000	3 281,82	3 281,82	
PP			víko kabelové komory plastové					
21	K	460871152	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	62,500	185,09	11 568,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871152					
VV			125,0*0,5			62,500		
VV			Součet			62,500		
22	K	460871162	Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	62,500	536,18	33 511,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871162					
23	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2	62,500	245,68	15 355,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011122					
24	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	62,500	195,88	12 242,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011142					
VV			125,0*0,5			62,500		
VV			Součet			62,500		
25	K	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	250,000	104,58	26 145,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řezání spár v podkladu nebo krytu živичněm, tloušťky přes 5 do 10 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041122					
26	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	85,496	239,87	20 507,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
27	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	1 624,424	10,38	16 861,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981211					
VV			85,496*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 624,424			
VV			Součet		1 624,424			