

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.7.2025 (číslo smlouvy objednatele: 578/OD/2025) pro zakázku s názvem:

„Nový přechod pro chodce v ul. Heydukova, nad ul. Elišky Krásnohorské“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, [REDACTED],
[REDACTED]

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČO: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: 8787063/0300

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo. Méněpráce vznikly odečtením měření osvětlení a lakování stožárů vč. výložníků. Nebyla provedena podkladní vrstva z asfaltobetonu včetně postřiku. Vícepráce vznikly z důvodu výměny starých obrub za nové vč. do asfaltování vozovky, pokládkou nového kabelu pro veřejné osvětlení z nového stožáru do stávajícího.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	464.669,58 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	16.941,86 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 47.729,70 Kč
Celková cena bez DPH	433.881,74 Kč
DPH 21 %	91.115,17 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	524.996,91 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: vícepráce a méněpráce

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


 Datum: 2025.10.22
16:38:13 +02'00'

.....
za objednatele:


vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

 Datum: 2025.10.22 12:25:33
+02'00'


oblastní manažer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MgM Teplice Nový přechod pro chodce v ul Heydukova, nad ul Elišky Krásnohorské	JKSO	
Název objektu	Přechod pro chodce Heydukova - méněpráce	EČO	
		Místo	
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE	IČO	DIČ
Projektant	PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.	00266621	CZ00266621
Zhotovitel		10884548	CZ10884548
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.10.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-6 237,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-2 423,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-13 869,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-25 200,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-47 729,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D	Celkem bez DPH		-47 729,70
						DPH % Základ daně DPH celkem			
						snížená 12,0 0,00 0,00			
						základní 21,0 -47 729,70 -10 023,24			
						Cena s DPH -57 752,94			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá doložka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

Datum: 2025.10.22
12:25:52 +02'00'

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MgM Teplice Nový přechod pro chodce v ul Heydukova, nad ul Elišky Krásnohorské
Objekt: Přechod pro chodce Heydukova - méněpráce

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Zhotovitel:

Zpracoval: [REDACTED]

Místo:

Datum: 3. 10. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-6 237,16	-2 423,54	-8 660,70	2,055	0,000
1	Zemní práce	-97,80	-1 522,20	-1 620,00	0,010	0,000
5	Komunikace pozemní	-6 139,36	-901,34	-7 040,70	2,045	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprůd	-13 869,00	-25 200,00	-39 069,00	0,000	0,000
	Celkem	-20 106,16	-27 623,54	-47 729,70	2,055	0,000

ROZPOČET

Stavba: MgM Teplice Nový přechod pro chodce v ul Heydukova, nad ul Elišky Krásnohorské
Objekt: Přechod pro chodce Heydukova - méněpráce

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
12	R	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,000	-81,00	-97,80	-874,20	-972,00	0,010
13	R	151101111	Odstřanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,	m2	12,000	-54,00	0,00	-648,00	-648,00	0,000
5 Komunikace pozemní										
26	R	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	11,000	-9,00	-36,74	-62,26	-99,00	0,004
27	R	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	63,000	-32,40	-1 909,53	-131,67	-2 041,20	0,045
30	R	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	11,000	-445,50	-4 193,09	-707,41	-4 900,50	1,997
741 Elektroinstalace - silnoproud										
14		1000000007	LAK RAL - stožary, lakování stožárů	ks	2,000	-4 828,50	-9 657,00	0,00	-9 657,00	0,000
19		1000000071	LAK RAL - výložníky, lakování výložníků	ks	3,000	-1 404,00	-4 212,00	0,00	-4 212,00	0,000
45	R	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	-25 200,00	0,00	-25 200,00	-25 200,00	0,000
							-13 869,00	-25 200,00	-39 069,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MgM Teplice Nový přechod pro chodce v ul Heydukova, nad ul Elišky Krásnohorské	JKSO	
Název objektu	Přechod pro chodce Heydukova - vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DiČ
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE	00266621	CZ00266621
Projektant	PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.	10884548	CZ10884548
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.10.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 327,16	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 873,01	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 298,49	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 050,30	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	815,40					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	3 577,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 941,86	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 16 941,86			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	16 941,86	3 557,79
								Cena s DPH 20 499,65			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **MgM Teplice Nový přechod pro chodce v ul Heydukova, nad ul Elišky Krásnohorské**
Objekt: **Přechod pro chodce Heydukova - vícepráce**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 10. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	5 327,16	1 873,01	7 200,17	2,199	2,433
1	Zemní práce	7,91	653,59	661,50	0,000	2,433
5	Komunikace pozemní	2 526,03	457,47	2 983,50	0,674	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 793,22	761,95	3 555,17	1,524	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	4 298,49	1 050,30	5 348,79	0,027	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	815,40	3 577,50	4 392,90	0,016	0,000
	Celkem	10 441,05	6 500,81	16 941,86	2,242	2,433

ROZPOČET

Stavba: MgM Teplice Nový přechod pro chodce v ul Heydukova, nad ul Elišky Krásnohorské
Objekt: Přechod pro chodce Heydukova - vícepráce

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		5 327,16	1 873,01	7 200,17	2,199
1					Zemní práce		7,91	653,59	661,50	0,000
6	R	113154523	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3,500	81,00	7,91	275,59	283,50	0,000
7	R	113201112	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých kamenné obruby - na depo investora	m	7,000	54,00	0,00	378,00	378,00	0,000
5					Komunikace pozemní		2 526,03	457,47	2 983,50	0,674
28	R	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnutí tl. 40 mm	m2	6,500	459,00	2 526,03	457,47	2 983,50	0,674
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 793,22	761,95	3 555,17	1,524
55	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Kladení obrub do bet. lože C20/25 nXF3 s opěrrou	m	7,000	352,74	1 707,23	761,95	2 469,18	1,180
57		59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	7,140	152,10	1 085,99	0,00	1 085,99	0,345
741					Elektroinstalace - silnoproud		4 298,49	1 050,30	5 348,79	0,027
27		35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,920	52,92	524,97	0,00	524,97	0,010

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
41	R	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	4,000	115,20	0,00	460,80	460,80	0,000
38	R	210100252	Ukončení kabelů smřšťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	2,000	115,20	0,00	230,40	230,40	0,000
39		KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks	2,000	101,52	203,04	0,00	203,04	0,000
31	R	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	19,000	18,90	0,00	359,10	359,10	0,000
32		34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	19,000	187,92	3 570,48	0,00	3 570,48	0,017
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích										
57	R	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny	m	15,000	187,20	0,00	2 808,00	2 808,00	0,000
58	R	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	32,40	0,00	486,00	486,00	0,000
60	R	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	15,000	18,90	0,00	283,50	283,50	0,000
61		34571345	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm	m	15,000	23,85	357,75	0,00	357,75	0,005
63		34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	15,000	30,51	457,65	0,00	457,65	0,012