

ROZPOČET

Stavba: Oprava propadlé komunikace a odtokového žlabu
Objekt: |Komunikace
Část: Praha 13 - Stodůlky ul.Trávníčkova č.p. 1746
JKSO:
Objednatel: Středisko sociálních služeb Praha 13
Zhotovitel: Libeva stavební s.r.o. ičo : 27944069 , Neplátce DPH
Datum: 24.09 .2025

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV Oprava propadlé komunikace a odtokového žlabu149 911,00								
D 1 Litinový štěrbínový žlab pojezdový58 974,00								
1				Vybourání ACO žlabu a betonového lože včetně rozšíření a prohloubení	bm	4,000	1 874,00	7 496,00
2				Vyčištění a úprava odpadního potrubí	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
3				Dodávka a uložení litinového štěrbínového žlabu uloženého do železobetonu	bm	4,000	7 862,00	31 448,00
4				Kaří síť 100x100x6	kpl	1,000	2 430,00	2 430,00
4				Nové odpadní KG potrubí DN 110 včetně armatūr	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
5				Odvoz a likvidace odpadů	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
D 2 Přeložení zámkové dlažby83 437,00								
1				Demontáž zámkové dlažby	m2	31,000	142,00	4 402,00
2				Sejmutí podloží pod zámkovou dlažbou	m2	31,000	185,00	5 735,00
3				Geotextilie 300g + 15% přesahy	m2	36,000	95,00	3 420,00
4				Zpětné uložení šterkového podloží - částečně	m2	31,000	345,00	10 695,00
5				Uložení nové šterkodrtě 4/8 včetně dopravy	m2	31,000	920,00	28 520,00
6				Hutnění podloží a šterkového lože	m2	31,000	65,00	2 015,00
7				Zpětná pokládka zámkové dlažby včetně pískování	m2	31,000	650,00	20 150,00
8				Odvoz a likvidace odpadů	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
D 1 Oprava a doplnění zámkové dlažby - Chodník8 506,00								
1				Demontáž kruhového litinového poklopu	kpl	2,000	450,00	900,00
2				Seřízení paterů	kpl	2,000	350,00	700,00
3				Uložení šterkodrtě 4/8 včetně hutnění	m2	3,000	920,00	2 760,00
4				Dodávka zámkové dlažby 10x10 cm	m2	3,000	532,00	1 596,00
4				Pokládka zámkové dlažby do kruhu včetně pískování dlažby	m2	3,000	850,00	2 550,00
D 3 Vedlejší rozpočtové náklady7 500,00								
1				Dopravné pracovníků a materiálů	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

Konečná cena celkem158 417,00

Rozpočet

Název stavby Oprava propadlé komunikace a odtokového žlabu
 Název objektu Komunikace
 Název části Praha 13 - Stodůlky ul.Trávníčkova č.p. 1746

JKSO

EČO

Místo

Trávníčkova č.p.1746

IČO

DIČ

639541

27944069

Neplátce DPH

Objednatel Středisko sociálních služeb Praha 13

Projektant

Zhotovitel Libeva stavební s.r.o.

Třebízského 1372/3 Praha 2

Rozpočet číslo

Zpracoval

Čubík René

Dne

24.09.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Doprava mechanizace	2,0 %	0
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Doprava pracovníků	1,1 %	0
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,5 %	0
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	3,5 %	0
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Zařízení staveniště	3,5 %	0
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (i 0		0	12	DN 0		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		158 417,00	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 0		158 417,00
24	15 %	DPH	0,00
25	21 %	DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		158 417,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00