

**Příloha č.1 SOD - cenová kalkulace „SV DRAHANSKÁ
VRCHOVINA - OPRAVA VODOVODU ČS BĚLÁ – VDJ
VALCHOV - RELINING km 0,000-0,146“**

Relining d160 do d280mm - úsek 0,000-0,146

Příprava: hledání lomových bodů potrubí, částečné odkrytí potrubí, zjištění stáv. dimenze, současně svařování nového potrubí pro vtahování	3 dny	78 000 Kč
Vtahování: odstavení a vypuštění výtlačku, plné odkrytí potrubí, rozřezání stáv. potrubí, výkop startovacích jam, vtažení potrubí, dopojení a svaření lomových bodů potrubí, obetonování lomových bodů, zásyp startovacích jam a lomových bodů se zhutněním, dopojení konců nového/starého potrubí	4 dny	104 000 Kč
Dokončení: úprava povrchů, osazení trasírek, zavodnění a odvědušnění výtlačku, obnovení čerpání	1 den	26 000 Kč
Materiál:		
Potrubí: 146 m x 700 Kč		102 000 Kč
Tvarovky: kolena, oblouky, Wagy		150 000 Kč
Beton, ostatní spotř. materiál		30 000 Kč
Celkem (Kč bez DPH)		490 000 Kč

V Boskovicích, 15.10.2025

Zpracoval: Pavel Fiala, vedoucí provozu SMČ

Kontroloval: Pavel Mikulášek, VTN divize Boskovice