

SMLOUVA O DÍLO Č. S 462/2025/MBaI

Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 a Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6

Číslo smlouvy Objednatele: S 462/2025/MBaI

Číslo smlouvy Zhotovitele: 250215

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený na základě Plné moci ze dne 4.12.2024:
Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-945358001/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

„Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 “ a „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6“ (dále také jen jako **„Dílo“**), a to dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKCE GUŇKA s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava – Jih – Hrabůvka, IČ: 01508504 (dále také jen jako **„Projektová dokumentace“**), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako **„Rozpočet“**).

stavební práce budou rozděleny na dvě etapy realizace:

První etapa Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 – zahájení realizace v říjnu 2025

Druhá etapa Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6 – realizace v červnu 2026

- 2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní.
- 2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo odborem stavebního řádu, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice vydáno:

Společné povolení na stavbu uváděnou pod názvem “Energetické úspory bytových domů ulice Pátova 656/4, 657/6” ze dne 17.04.2025, č.j. SLE/18601/25/SŘ/Tom.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného dokumentu (dále jen **„Sdělení ke stavebnímu záměru“**), před podpisem této smlouvy řádně seznámil. Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

Předmětem realizace je rovněž zajištění kolaudačního rozhodnutí v souladu s vydaným Rozhodnutím č. 266/R/2025 – povolení záměru.

- 2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.
- 2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky, příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
- 2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele. Objednatel současně předpokládá spolufinancování projektu v rámci programu Nová zelená úsporám z prostředků modernizačního fondu ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím výzvy HOUSEnerg č. 7/2023.

III. Cena

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **84 056 587,83 Kč**

DPH 21 % 1 162 415,41 Kč

DPH 12 % 9 422 553,17 Kč

Cena včetně DPH 94 641 556,41 Kč

Z toho cena za první etapu – č.p. 656/4:

Cena bez DPH	41 559 512,03 Kč
DPH 21 %	600 239,72 Kč
DPH 12 %	4 644 147,32 Kč
Cena včetně DPH	46 803 899,07 Kč

Z toho cena za druhou etapu – č.p. 657/6.:

Cena bez DPH	42 497 075,80 Kč
DPH 21 %	562 175,69 Kč
DPH 12 %	4 778 405,85 Kč
Cena včetně DPH	47 837 657,34 Kč

Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

- 3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.
- 3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
- 3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
- 3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),
- 3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,
- 3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a místo provedení Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje:

Realizace předmětu plnění bude rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy bude proveden č.p. 656/4. V rámci druhé etapy bude proveden č.p. 657/6.

- Zhotovitel se zavazuje provést první etapu do 360 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- Zhotovitel se zavazuje provést druhou etapu do 360 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla); a

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu této smlouvy, v němž je stanoveno provádění díla v pracovních dnech.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od odeslání výzvy k zahájení plnění. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). Pokud nebude výzva k zahájení plnění zaslána a staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se domáhat plnění.

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude částečně hrazeno z dotačních prostředků.

4.4 Místem plnění je bytový dům na ulici Pátova č. 656/4 a 657/6, 716 00 Ostrava – Radvanice a Bartovic. Podrobněji viz projektová dokumentace a společné povolení.

4.5 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

- a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
 - i. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5° C; nebo
 - ii. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod -10° C; nebo

- iii. v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
 - iv. v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo
- b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku IV. odst. 4.1 této Smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iv) výše nebo překážky uvedené pod písm. b) smlouvy. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku IV. odst. 4.1 této Smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.
- 5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatелеm. Vráť-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

Fakturace k jednotlivým etapám bude probíhat následovně:

První etapa – Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4

- 5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky **37 403 560,83 Kč** bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.
- 5.4 Zbýlá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši **4 155 951,20 Kč** bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne doručení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu s vyznačením registračního čísla akce [7737000285], případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

Druhá etapa – Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6

- 5.6 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky **38 247 368,22 Kč** bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.7 této smlouvy.
- 5.7 Zbýlá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši **4 249 707,58 Kč** bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude

odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu s vyznačením registračního čísla akce [7737000286], případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

- 5.9 Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou vystavenou a úplnou fakturu (za každý jednotlivý objekt) za podmínky, že zhotovitel předá objednateli neodvolatelnou bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 5 % ze sjednané ceny bez DPH platnou nejméně do konce záruční doby díla (tj. 60 měsíců od převzetí díla od zhotovitele) + 30 dní. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady reklamované ve sjednané záruční době.
- 5.10 Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listin nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
- 5.11 Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti do 15 dnů po vypršení záruční doby v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady reklamované ve sjednané záruční době. V případě, že se na díle vyskytnou vady reklamované ve sjednané záruční době, do 15 dnů po odstranění poslední z nich, nebo po uplynutí doby její platnosti.
- 5.12 Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH na bankovní účet objednatele 6015-1651083369/0800, variabilní symbol – IČO zhotovitele. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady reklamované ve sjednané záruční době. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající části vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem na základě písemných žádostí zhotovitele do 15 dnů po vypršení záruční doby v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady reklamované ve sjednané záruční době. V případě, že se na díle vyskytnou vady reklamované ve sjednané záruční době, vrátí objednatel zhotoviteli díl jistiny či jeho zbývající část do 15 dnů po odstranění poslední z nich. Jistina není úročena.
- 5.13 *V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce a méněpráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury a bude členěn na uznatelné a neuznatelné náklady ke každému objektu samostatně.***

VI. Kontaktní osoby

- 6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby:

Stavbyvedoucí - Ing. Jaromír Planka

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

Osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího:

Zástupce stavbyvedoucího - Ing. Petr Michna

- 6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Bc. Martina Böhmová, e-mail: martina.bohmova2@radvanice ostrava.cz, tel.: 599 416 140

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

- 6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevylučuje-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.
- 6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.
- 6.5 Změna osoby na pozici stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaná osoba, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude splňovat požadovanou kvalifikaci v plném rozsahu, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

VII. Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

- 7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
- 7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.
- 7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinností u všech

osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.
- 7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých).
- 7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.
- 7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na

cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

- 7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy s výjimkou dnů pracovního klidu nebo státních svátků každý den maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin každého dne.
- 7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,
- (i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,
 - (ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.
- Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.
- 8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:
- (i) záruka na nosné konstrukce v délce šedesáti (60) měsíců,
 - (ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce šedesáti (60) měsíců,

(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce dvacet čtyři **(24)** měsíců, včetně všech dodávek.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

- 8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla s tím, že neuplyne dříve než uplynutím příslušné záruční doby ode dne podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě) nebo ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.
- 8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.
- 8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.
- 8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „**nahlášení**“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dnů od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).
- 8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelům zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.
- 8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části

Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

- 8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.
- 8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího nahlášení.
- 8.13 Za „**havárii**“ nebo „**havarijní stav**“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.
- 8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.
- 8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována

třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

- 8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním faxu na číslo Objednatele 599 416 140 a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele martina.bohmova2@radvanice.ostrava.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.
- 8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu faxem na číslo xxxxxxxx nebo e-mailem na adresu reklamace@morys.cz, a pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné faxem nebo e-mailem odesláním faxu na číslo Objednatele 599 416 140 a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele martina.bohmova2@radvanice.ostrava.cz nejpozději následující den po doručení reklamace.
- 8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
- 8.19 V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti (10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě emailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 734 796 547 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „**Havarijní linka**“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).
- 8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.

- 8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.
- 8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.
- 9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
- 9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- 9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
- 9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
- 9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči CD v počtu 1 ks zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatелеm. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této

smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí podle toho, co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

- 9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Dílem.
- 9.15 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy. Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokáží část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.

X.

Předání a převzetí Díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.
- 10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 10.3 V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 10.2 této smlouvy připraví Zhotovitel řádně provedené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.
- 10.4 Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto

odst. 10.4 smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

- 10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 10.6 této smlouvy.
- 10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělků dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 10.5 této smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady zajistit provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Tímto není dotčen odst. 2.6 této smlouvy. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního rozhodnutí. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního rozhodnutí, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělků zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělků, které brání vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a nedodělků zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání kolaudačního rozhodnutí. Na vady a nedodělků zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení čl. VIII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o smluvních pokutách).
- 10.8 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
 - doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
 - záruční listy,
 - další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
 - případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

- 10.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma

změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

- 11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
- 11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** (slovy dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělkami nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.11 V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele (Příloha této Smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.12 V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.13 V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku IX. odst. 9.16 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.14 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po dobu dohodnutou ve stavebním deníku přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši **1.000,- Kč**.
- 11.15 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.

- 11.16 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 11.17 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den z prodlení.
- 11.18 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 11.19 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

XII.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

- 12.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 12.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 12.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně

zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

- 12.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovní právní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 13.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
- 13.3 Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že pro účely kontroly ze strany pověřených orgánů je zhotovitel povinen poskytnout součinnost pověřeným orgánům a současně je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vedeným pod registračním číslem [bude doplněno zadavatelem], a to včetně účetních dokladů minimálně do roku 2035.
- 13.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
- 13.5 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:
- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
 - že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,

- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v projektové dokumentaci stavby, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. V ostatním, co není ve smlouvě ani v projektové dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

- 13.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 13.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Rozpočet,
 - Příloha č. 2: Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru,
 - Příloha č. 3: Harmonogram provádění Díla,
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
- Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.
- 13.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 13.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 13.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 13.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu

k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

- 13.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 13.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 13.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
- 13.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 13.17 Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv
- 13.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 13.19 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obsah této smlouvy a smlouva samotná je schválena usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1267/RMOB-RB/2226/59 ze dne 10.09.2025.

V Ostravě dne:

Bc. Aleš
Boháč, MBA

Digitálně podepsal
Bc. Aleš Boháč, MBA
Datum: 2025.10.14
14:21:36 +02'00'

.....
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: viz elektronický podpis

Ing. Jiří
Šmidák

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Šmidák
Datum: 2025.10.06 09:07:12
+02'00'

.....
oprávněná osoba

za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 592504-04 Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□

Zadavatel Statutární město Ostrava - MO Radvanice a Bartovice IČO: 00845451
Těšínská 87/281 DIČ: CZ00845451
71600 Ostrava

Zhotovitel: Morys s. r. o. IČO: 42864771
Korejská 894/9 DIČ: CZ42864771
70200 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 275 855,16
PSV			18 759 343,95
MON			4 400 055,57
Vedlejší náklady			1 943 746,02
Ostatní náklady			180 511,33
Celkem			41 559 512,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	38 701 227,64 CZK
Snížená DPH	12 %	4 644 147,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 858 284,39 CZK
Základní DPH	21 %	600 239,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 46 803 899,07 CZK

v _____ dne
Ing. Jiří Šmidák
 Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmidák
 Datum: 2025.10.13 16:40:31 +02'00'
 Za zhotovitele

Bc. Aleš Boháč, MBA
 Digitálně podepsal Bc. Aleš Boháč, MBA
 Datum: 2025.10.14 14:22:22 +02'00'
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01A	Uznatelné náklady	11 645 591,18	0,00	1 397 470,95	13 043 062,13	28
59250300	Vedlejší a ostatní náklady	935 770,75	0,00	112 292,49	1 048 063,24	2

59250301A	Stavebně technické řešení	8 613 380,72	0,00	1 033 605,69	9 646 986,41	21
59250301H	Fotovoltaická elektrárna	617 579,81	0,00	74 109,58	691 689,39	1
59250301I	Rekuperace	1 478 859,90	0,00	177 463,19	1 656 323,09	4
01B	Neuuznatelné náklady	27 055 636,46	2 858 284,39	3 846 916,09	33 760 836,94	72
59250300	Vedlejší a ostatní náklady	1 188 486,60	0,00	142 618,39	1 331 104,99	3
59250301A	Stavebně technické řešení	15 349 234,04	0,00	1 841 908,08	17 191 142,12	37
59250301B	Opěrná stěna, venkovní schody	0,00	1 281 758,67	269 169,32	1 550 927,99	3
59250301C	Chodník u BD	0,00	184 356,11	38 714,78	223 070,89	0
59250301D	ZTI	4 434 739,24	0,00	532 168,71	4 966 907,95	11
59250301E	Vytápění a plynoinstalace	3 779 560,72	0,00	453 547,29	4 233 108,01	9
59250301F	Slaboproud	313 216,88	0,00	37 586,03	350 802,91	1
59250301G	Elektroinstalace a ochrana před bleskem	1 839 832,54	0,00	220 779,90	2 060 612,44	4
59250301I	VZT	150 566,44	0,00	18 067,97	168 634,41	0
59250303.1	Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 1	0,00	1 392 169,61	292 355,62	1 684 525,23	4
Celkem za stavbu		38 701 227,64	2 858 284,39	5 244 387,04	46 803 899,07	100

Popis stavby: 592504-04 - Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01A - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 59250300 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 59250301A - Stavebně technické řešení

Popis rozpočtu: 59250301H - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: 59250301I - Rekuperace

Popis objektu: 01B - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 59250300 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 59250301A - Stavebně technické řešení

Popis rozpočtu: 59250301B - Opěrná stěna, venkovní schody

Popis rozpočtu: 59250301C - Chodník u BD

Popis rozpočtu: 59250301D - ZTI

Popis rozpočtu: 59250301E - Vytápění a plynoinstalace

Popis rozpočtu: 59250301F - Slaboproud

Popis rozpočtu: 59250301G - Elektroinstalace a ochrana před bleskem□

Popis rozpočtu: 59250301I - VZT

Popis rozpočtu: 59250303.1 - Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 1□

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 117 753,35	2,7
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			351 897,37	0,8
22	Piloty	HSV			144 409,08	0,3
27	Základy	HSV			48 754,89	0,1
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			223 274,10	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 425 777,95	3,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			171 614,05	0,4

4	Vodorovné konstrukce	HSV			128 122,19	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			702 062,49	1,7
43	Schodiště	HSV			51 963,46	0,1
46	Zpevněné plochy	HSV			24 718,31	0,1
50	Zpevněné pojízdné a pochozí plochy	HSV			1 392 169,61	3,3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			93 108,62	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 137 594,62	5,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 591 206,15	3,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 270 668,65	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			1 209 501,07	2,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			97 549,98	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			341 723,32	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			302 421,35	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 071 559,41	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			527 572,88	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			575 775,03	1,4
713	Izolace tepelné	PSV			898 126,09	2,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			4 434 739,24	10,7
728	Vzduchotechnika	PSV			28 219,94	0,1
730	Ústřední vytápění	PSV			3 779 560,72	9,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 028 793,57	4,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 917 963,85	4,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			2 202 106,30	5,3

767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 279 692,13	3,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			196 532,13	0,5
773	Podlahy teracové	PSV			73 783,89	0,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			764 859,49	1,8
781	Obklady keramické	PSV			232 602,06	0,6
783	Nátěry	PSV			60 810,87	0,1
784	Malby	PSV			285 778,64	0,7
M21	Elektromontáže	MON			1 839 832,54	4,4
M22	Slaboproud	MON			313 216,88	0,8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 629 426,34	3,9
M65	Fotovoltaická elektrárna	MON			617 579,81	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 850 432,26	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			1 943 746,02	4,7
ON	Ostatní náklady	ON			180 511,33	0,4
Cena celkem					41 559 512,03	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				911 702,57		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	18 051,13	18 051,13		RTS 25/ I
Nezbytné doplňující průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Odtrhové a výtažné zkoušky pro stanovení vhodného kotevního systému a počtu kotev.								
2	005121010T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	863 566,22	863 566,22		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005122010R1	Provizorní přechodové lávky se zábradlím	Soubor	1,00000	30 085,22	30 085,22		Vlastní
Náklady na zřízení a odstranění provizorních lávek SO 01 1300 x 2900 mm, 2100 x 1500 mm.								
Díl: ON		Ostatní náklady				24 068,18		
4	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	24 068,18	24 068,18		RTS 25/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy.								
Celkem						935 770,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				447 554,55		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop pro izolaci základových konstrukcí : 127,5	m3	127,50000	1 444,09	184 121,48	800-1	RTS 25/ I
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, výkop pro izolaci základových konstrukcí : 82,5	m2	82,50000	120,34	9 928,05	800-1	RTS 25/ I
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 82,50000	m2	82,50000	24,07	1 985,78	800-1	RTS 25/ I
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp kolem základových konstrukcí : 127,5-81,604*0,16	m3	114,44336	180,51	20 658,17	800-1	RTS 25/ I
5	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm odkaz 23 použití vhodných zemin : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 114,44336*1,83	t	209,43135	385,09	80 649,92	SPCM	RTS 25/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 127,50000	m3	127,50000	216,61	27 617,78	800-1	RTS 25/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 127,50000	m3	127,50000	300,85	38 358,38	800-1	RTS 25/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 127,50000*1,83	t	233,32500	361,02	84 234,99	800-1	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				91 071,75		
9	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,	m2	302,71480	300,85	91 071,75	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		fasáda 30% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 743,11600*0,3		222,93480				
		sokl pod úr. terénu skladba F02 :						
		18,3*1,0+21,4*0,7+10,8*0,3+10,8*1,65+5,1*1,85+5,1*1,05		69,13000				
		(29,5+1,5*4)*0,3		10,65000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 539 807,46		
10	601019193R01	Podkladní nátěr stropů pod KZS - stropy	m2	141,84200	84,24	11 948,77		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 141,84200		141,84200				
11	602019193R01	Podkladní nátěr pod KZS - stěny	m2	557,80100	72,20	40 273,23		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,05900		49,05900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,62200		25,62200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 483,12000		483,12000				
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	119,30000	66,19	7 896,47	801-1	RTS 25/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu						
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		1,5*1,45*3+2,6*1,45*14+1,2*0,4*3+0,8*0,8*3+0,95*1,3*2+1,0*1,3*4+0,75*1,0*2		71,83500				
		1,5*0,7+2,0*1,5+0,75*1,05*2+0,95*1,45*2+1,0*1,45*4+1,55*0,9+1,1*1,45*3		20,36000				
		1,6*2,5+0,8*2,15+0,8*2,35*9+0,95*2,35*2		27,10500				
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	699,64300	144,41	101 035,45	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,05900		49,05900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 141,84200		141,84200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,62200		25,62200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 483,12000		483,12000				
14	622319015R00	Profil základací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	106,84000	361,02	38 571,38	801-1	RTS 25/ I
		40,02*2+10,4*2+1,5*4		106,84000				
15	622319525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	49,05900	3 008,52	147 594,98	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sokl nad úr. terénu skladba F03 :						
		pohled západní : 5,26*0,6*2+35,5*0,3+0,45*0,3*2			17,23200			
		pohled východní : 9,0*0,6+22,2*0,4+9,02*0,85			21,94700			
		pohled jižní : 10,4*0,55			5,72000			
		pohled severní : 10,4*0,4			4,16000			
16	622319330RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	141,84200	1 444,09	204 832,61	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						
		fasáda podhled pavlače skladba F05 :						
		12,73*1,85*4			94,20200			
		římky střechy :						
		((40,4+11,5)*2*(0,25+0,2))+3,1*0,3			47,64000			
17	622319332RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	25,62200	1 564,43	40 083,83	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						
		fasáda čela pavlače skladba F04 :						
		12,73*0,7*2			17,82200			
		sloupy z čela :						
		0,45*2,6*4+0,3*2,6*4			7,80000			
18	622319335RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	483,12000	1 684,77	813 946,08	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		fasáda nad úr. terénu skladba F01a : pohled západní : 40,02*6,35-5,26*1,5-5,26*0,5+1,5*2,45*4+1,5*3,0*4-12,73*0,7*4+3,42*1,0+4,36*0,8*0,5*2 pohled východní : (40,02+0,1*2)*5,8-9,02*0,85 pohled jižní : 10,4*6,1 pohled severní : 10,4*4,95 odpočet otvorů : -(1,5*1,45*3+2,6*1,45*14+1,2*0,4*3+0,8*0,8*3+0,95*1,3*2+1,0*1,3*4+0,75*1,0*2) -(1,5*0,7+2,0*1,5+0,75*1,05*2+0,95*1,45*2+1,0*1,45*4+1,55*0,9+1,1*1,45*3) -(1,6*2,5+0,8*1,85+0,8*2,35*5-0,8*2,05*4+0,95*2,35*2)			247,57100 225,60900 63,44000 51,48000 -71,83500 -20,36000 -12,78500			
19	622311630RT2	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. 2NP : 0,29*2,35	m2	0,68150	3 008,52	2 050,31	801-1	Vlastní
					0,68150			
20	622311634RT9	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny tloušťky 90 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. 1NP : 0,4*2,35	m2	0,94000	3 610,23	3 393,62	801-1	Vlastní
					0,94000			
21	622391003R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr. Bez dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 141,84200	m2	141,84200	180,51	25 603,90	801-1	RTS 25/ I
					141,84200			
22	622319150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.	m2	41,12800	2 166,14	89 089,01	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		O01 : (1,5+1,45*2)*3*0,16			2,11200			
		O02 : (2,6+1,45*2)*14*0,16			12,32000			
		O03 : (1,2+0,4*2)*3*0,16			0,96000			
		O04 : (0,8+0,8*2)*3*0,16			1,15200			
		O05 : (0,95+1,3*2)*2*0,16			1,13600			
		O06 : (1,0+1,3*2)*4*0,16			2,30400			
		O07 : (0,75+1,0*2)*2*0,16			0,88000			
		O08 : (1,5+0,7*2)*1*0,16			0,46400			
		O09 : (2,0+1,5*2)*1*0,16			0,80000			
		O10 : (0,75+1,05*2)*2*0,16			0,91200			
		O11 : (0,95+1,45*2)*2*0,16			1,23200			
		O12 : (1,0+1,45*2)*4*0,16			2,49600			
		O19 : (1,55+0,9*2)*1*0,16			0,53600			
		O20 : (1,1+1,45*2)*3*0,16			1,92000			
		D14 : (1,6+2,5*2)*0,16			1,05600			
		D15 : (0,95+2,25*2)*0,16			0,87200			
		D16 : (0,95+2,35*2)*0,16*5			4,52000			
		D17 : (1,0+2,35*2)*0,16*4			3,64800			
		D18 : (0,95+2,35*2)*0,16*2			1,80800			
23	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	11,20800	1 203,41	13 487,82	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		70,05*0,16			11,20800			
Díl: 64		Výplně otvorů				1 013 270,27		
24	7679000D14	Dveře vstupní včetně rámu AL 1600/2500 mm, schránky 8ks,včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	1,00000	120 340,89	120 340,89		Vlastní
		specifikace D14 : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	7679000D15	Dveře vstupní včetně rámu AL 950/2250 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	1,00000	72 204,53	72 204,53		Vlastní
specifikace D15 : 1				1,00000				
26	7679000D16	Dveře vstupní AL včetně rámu a nadsvětlíku 950/2350 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	5,00000	74 611,35	373 056,75		Vlastní
specifikace D16 : 5				5,00000				
27	7679000D17	Dveře vstupní AL včetně rámu a nadsvětlíku 1000/2350 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	4,00000	74 611,35	298 445,40		Vlastní
specifikace D17 : 4				4,00000				
28	7679000D18	Dveře vstupní AL včetně rámu a nadsvětlíku 950/2350 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	2,00000	74 611,35	149 222,70		Vlastní
specifikace D18 : 2				2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				222 775,44		
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	749,48000	72,20	54 112,46	800-3	RTS 25/ I
včetně kotvení								
Včetně kotvení lešení.								
42,02*7,0*2+12,4*7,0+12,4*6,0				749,48000				
30	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 248,44000	42,12	94 704,29	800-3	RTS 25/ I
včetně kotvení								
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 749,48000*3				2 248,44000				
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	749,48000	42,12	31 568,10	800-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 749,48000				749,48000				
32	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	749,48000	18,05	13 528,11	800-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 749,48000				749,48000				
33	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 248,44000	10,83	24 350,61	800-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 749,48000*3				2 248,44000				
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	749,48000	6,02	4 511,87	800-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 749,48000				749,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				138 020,58		
35	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP, 2NP, krov : 99	kus	99,00000	18,05	1 786,95	801-3	RTS 25/ I
					99,00000			
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP, 2NP : 13	kus	13,00000	18,05	234,65	801-3	RTS 25/ I
					13,00000			
37	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP : 0,65*0,65*2+0,7*0,9*7+0,6*0,6+0,7*0,4+0,7*0,5*2+1,0*1,0	m2	7,59500	601,70	4 569,91	801-3	RTS 25/ I
					7,59500			
38	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP, krov : 1,1*1,5*8+1,05*1,3+1,55*0,9+1,5*0,7	m2	17,01000	300,85	5 117,46	801-3	RTS 25/ I
					17,01000			
39	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP : 2,6*1,45*12+1,5*1,45*3+2,0*1,45+1,1*2,35	m2	57,25000	240,68	13 778,93	801-3	RTS 25/ I
					57,25000			
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1NP, 2NP : 0,85*2,0+0,85*1,9+0,85*11	m2	12,66500	481,36	6 096,42	801-3	RTS 25/ I
					12,66500			
41	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % podhledy a průvlaky pavlače : 13,05*(1,5+0,2)*4 sloupy : (0,45*4*2,50)*4 (0,30*4*2,73)*4 stříška nad vstupem : 3,1*0,8+4,7*0,15	m2	743,11600	132,37	98 366,26	801-3	RTS 25/ I
					88,74000			
					18,00000			
					13,10400			
					3,18500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		římسا střechy :						
		(40,4+11,5)*2*(0,35+0,15)				51,90000		
		fasáda :						
		5,1*5,8+29,5*6,6+5,1*5,7+1,5*2,75*4+1,5*2,9*4				287,25000		
		18,3*6,5+21,4*6,4+0,1*6,0+0,1*6,4				257,15000		
		10,8*6,72+10,8*5,82				135,43200		
		vikýř :						
		3,1*1,0+4,2*0,8*0,5*2+3,1*0,3				7,39000		
		odpočet otvorů :						
		-(1,5*1,45)*3				-6,52500		
		-(2,6*1,45)*14				-52,78000		
		-(1,2*0,4)*3				-1,44000		
		-(0,8*0,8)*3				-1,92000		
		-(0,95*1,3)*2				-2,47000		
		-(1,0*1,3)*4				-5,20000		
		-(0,75*1,0)*2				-1,50000		
		-(1,5*0,7)*1				-1,05000		
		-(2,0*1,5)*1				-3,00000		
		-(0,75*1,05)*1				-0,78750		
		-(0,95*1,45)*1				-1,37750		
		-(1,0*1,45)*3				-4,35000		
		-(1,55*0,9)*1				-1,39500		
		-(1,1*1,45)*3				-4,78500		
		-(0,7*1,05)*2				-1,47000		
		-(1,6*2,5)				-4,00000		
		-(0,8*2,15)				-1,72000		
		-(0,8*2,35)*10				-18,80000		
		-(0,95*2,35)*2				-4,46500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou (11,0+0,9*2)*5,0-1,2*0,45	m2	63,46000	120,34	7 636,78	801-3	RTS 25/ I
				63,46000				
43	968062244R01	Vybourání slepého okna včetně EPS a OSB desky 1NP : 1,2*0,4*5	m2	2,40000	180,51	433,22		Vlastní
				2,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						151 680,21
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,37,38,39,40,43, : Součet: : 252,08610	t	252,08610	601,70	151 680,21	801-4	RTS 25/ I
				252,08610				
Díl: 713		Izolace tepelné						548 204,58
45	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu skladba podlah P01, P02, P03 : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6	m2	292,99000	96,27	28 206,15	800-713	RTS 25/ I
				292,99000				
46	283757118R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*1,02	m2	298,84980	202,17	60 418,46	SPCM	RTS 25/ I
				298,84980				
47	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*1,02	m2	298,84980	252,72	75 525,32	SPCM	RTS 25/ I
				298,84980				
48	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6	m2	292,99000	36,10	10 576,94	800-713	RTS 25/ I
				292,99000				
49	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá skladba podlah P09 : 38,8*9,9	m2	384,12000	120,34	46 225,00	800-713	RTS 25/ I
				384,12000				
50	63151408R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) skladba podlah P09 : 38,8*9,9*2*1,02	m2	783,60480	185,32	145 217,64	SPCM	RTS 25/ I
				783,60480				
51	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením sokl pod úr. terénu skladba F02 :	m2	81,60400	541,53	44 191,01	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,46*1,0+21,56*0,7+11,12*0,3+11,12*1,65+5,42*1,85+5,42*1,05 (29,5+1,5*4)*0,3		70,95400 10,65000				
52	283764291R1	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS), deska; tl = 160 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); sokl pod úr. terénu skladba F02 : 81,604*1,05	m2	85,68420	782,22	67 023,89		Vlastní
				85,68420				
53	713131131RW5	Montáž tepelné izolace stěn lepením, cementovým lepidlem Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. podkroví vnitřní stěny : 42,0	m2	42,00000	361,02	15 162,84	800-713	RTS 25/ I
				42,00000				
54	63150885R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: kolmá; tl = 200 mm; OH = 85 kg/m3; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku = 40 kPa; TR 80,0 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 42,00000*1,05	m2	44,10000	601,70	26 534,97	SPCM	RTS 25/ I
				44,10000				
55	713121211RT2	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 60 mm, jednovrstvá včetně dodávky spádových klínů tl. 60 mm skladba podlah P08 : 19,0*2	m2	38,00000	481,36	18 291,68	800-713	RTS 25/ I
				38,00000				
56	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	10 830,68	10 830,68	800-713	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské			1 487 628,86			
57	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých střešní plášť : 582,54	m2	582,54000	96,27	56 081,13	800-762	RTS 25/ I
				582,54000				
58	762341210RT2	Montáž bednění střešních o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm střešní plášť : 582,54	m2	582,54000	411,57	239 755,99	800-762	RTS 25/ I
				582,54000				
59	762342203RT4	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 582,54000	m2	582,54000	240,68	140 205,73	800-762	RTS 25/ I
				582,54000				
60	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 582,54000*0,024 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 582,53997*0,0733	m3	56,68114	1 444,09	81 852,67	800-762	RTS 25/ I
				13,98096 42,70018				
61	762950030RAA	Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 120 cm2	m	81,60000	625,77	51 062,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměna šikmých prvků přiložených kroků odkaz 60 : 0,8*102			81,60000			
62	762950030RAC	Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 288 cm2	m	864,00000	996,42	860 906,88		Vlastní
		výměna nosných prvků krovu 50% odhad : 864,0			864,00000			
63	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	57 763,63	57 763,63	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 845 448,23		
64	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	66,00000	36,10	2 382,60	800-764	RTS 25/ I
		1NP, 2NP, krov : 66,0			66,00000			
65	7649083K01	Oplechování parapetů, rš 260 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016	m	63,00000	469,33	29 567,79		Vlastní
		specifikace K01 : 63,0			63,00000			
66	764312832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	582,54000	96,27	56 081,13	800-764	RTS 25/ I
		včetně oplechování prostupů, komínů, žlabů a ostatních oplechování střešního pláště střešní plášť : 582,54			582,54000			
67	764345832R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	84,24	168,48	800-764	RTS 25/ I
		větrací komínky : 2			2,00000			
68	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45°	kus	114,00000	36,10	4 115,40	800-764	RTS 25/ I
69	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	109,00000	36,10	3 934,90	800-764	RTS 25/ I
70	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	15,00000	36,10	541,50	800-764	RTS 25/ I
		výlezy a střešní okna : 15			15,00000			
71	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	23,00000	36,10	830,30	800-764	RTS 25/ I
72	764900001	Falcovaná střešní krytina skládaná tl. 0,7 mm	m2	582,54000	1 805,11	1 051 548,78		Vlastní
		včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků. skladba střechy S01, S02 : střešní plášť : 582,54			582,54000			
73	764900002	Hydroizolační difuzní fólie, dodávka a montáž; DHV 6	m2	582,54000	132,37	77 110,82		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 582,54000		582,54000				
74	7649083K06	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016 <i>včetně háku, čela a spojky.</i> specifikace K04, K07, K08 : 109,0	m	109,00000	902,56	98 379,04		Vlastní
				109,00000				
75	7649083K09	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016 specifikace K09 : 5	kus	5,00000	902,56	4 512,80		Vlastní
				5,00000				
76	7649083K12	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016 <i>včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.</i> specifikace K10, K11, K12 : 23,0	m	23,00000	1 083,07	24 910,61		Vlastní
				23,00000				
77	7649013K13	Komínek odvětrávací se systémovou manžetou pr. 100 mm, dodávka, montáž specifikace K13 : 7	kus	7,00000	6 618,75	46 331,25		Vlastní
				7,00000				
78	7649013K14C	Sací hlavice VZT pr. 200 mm, dodávka, montáž specifikace K14 : 1	kus	1,00000	4 813,64	4 813,64		Vlastní
				1,00000				
79	7649013K15	Systémové oplechování prostupů, dodávka, montáž specifikace K15 : 1	soubor	1,00000	28 881,81	28 881,81		Vlastní
				1,00000				
80	7649013K15A	Protipožární ucpávky VZT, dodávka, montáž specifikace K15a : 1	soubor	1,00000	103 745,88	103 745,88		Vlastní
				1,00000				
81	764903323RT3	Sněhová zábrana trubková z trojice trubek, z pozinkované oceli, dodávka a montáž, ocel pozink specifikace K16 : 97,5	m	97,50000	2 406,82	234 664,95		Vlastní
				97,50000				
82	764901311R01	Střešní světlík 700x700 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, dodávka a montáž specifikace O13 : 10	kus	10,00000	7 220,45	72 204,50		Vlastní
				10,00000				
83	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	722,05	722,05	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				884 457,78		
84	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	252,70000	421,19	106 434,71	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		O01 : (1,5+1,45)*2*3		17,70000				
		O02 : (2,6+1,45)*2*14		113,40000				
		O03 : (1,2+0,4)*2*3		9,60000				
		O04 : (0,8+0,8)*2*3		9,60000				
		O05 : (0,95+1,3)*2*2		9,00000				
		O06 : (1,0+1,3)*2*4		18,40000				
		O07 : (0,75+1,0)*2*2		7,00000				
		O08 : (1,5+0,7)*2*1		4,40000				
		O09 : (2,0+1,5)*2*1		7,00000				
		O10 : (0,75+1,05)*2*2		7,20000				
		O11 : (0,95+1,45)*2*2		9,60000				
		O12 : (1,0+1,45)*2*4		19,60000				
		O19 : (1,55+0,9)*2*1		4,90000				
		O20 : (1,1+1,45)*2*3		15,30000				
85	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní. Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.	m	182,65000	204,58	37 366,54	800-766	RTS 25/ I
		O01 : (1,5+1,45*2)*3		13,20000				
		O02 : (2,6+1,45*2)*14		77,00000				
		O03 : (1,2+0,4*2)*3		6,00000				
		O04 : (0,8+0,8*2)*3		7,20000				
		O05 : (0,95+1,3*2)*2		7,10000				
		O06 : (1,0+1,3*2)*4		14,40000				
		O07 : (0,75+1,0*2)*2		5,50000				
		O08 : (1,5+0,7*2)*1		2,90000				
		O09 : (2,0+1,5*2)*1		5,00000				
		O10 : (0,75+1,05*2)*2		5,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O11 : (0,95+1,45*2)*2		7,70000				
		O12 : (1,0+1,45*2)*4		15,60000				
		O19 : (1,55+0,9*2)*1		3,35000				
		O20 : (1,1+1,45*2)*3		12,00000				
86	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	70,05000	541,53	37 934,18	800-766	RTS 25/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		1,5*3+2,6*14+1,2*3+0,8*3+0,95*2+1,0*4+0,75*2+1,5+2,0+0,75*2+0,95*2+1,0*4+1,55+1,1*3		70,05000				
87	61143962R1	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, 6 komor, 80 mm, oboustranně bílé	m2	92,19500	4 211,93	388 318,89		Vlastní
		specifikace oken vč 120						
		O01 : 1,5*1,45*3		6,52500				
		O02 : 2,6*1,45*14		52,78000				
		O03 : 1,2*0,4*3		1,44000				
		O04 : 0,8*0,8*3		1,92000				
		O05 : 0,95*1,3*2		2,47000				
		O06 : 1,0*1,3*4		5,20000				
		O07 : 0,75*1,0*2		1,50000				
		O08 : 1,5*0,7*1		1,05000				
		O09 : 2,0*1,5*1		3,00000				
		O10 : 0,75*1,05*2		1,57500				
		O11 : 0,95*1,45*2		2,75500				
		O12 : 1,0*1,45*4		5,80000				
		O19 : 1,55*0,9*1		1,39500				
		O20 : 1,1*1,45*3		4,78500				
88	63410002R	Odhad ceny okna počet skel: trojsklo	m2	92,19500	2 707,67	249 633,64	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 92,19500		92,19500				
89	63410004R	Příplatek za bezpečnostní sklo	m2	32,94000	1 564,43	51 532,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna 1NP : 32,94		32,94000				
90	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	13 237,50	13 237,50	800-766	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				243 461,01		
91	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	39,51345	481,36	19 020,19	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 39,51345		39,51345				
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	79,02690	481,36	38 040,39	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 79,02690		79,02690				
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	474,16138	36,10	17 117,23	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 474,16138		474,16138				
94	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	79,02690	361,02	28 530,29	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 79,02690		79,02690				
95	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 501,51103	24,07	36 141,37	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 1501,51103		1 501,51103				
96	979999997R01	Poplatek za recyklaci	t	55,31883	601,70	33 285,34		Vlastní
		požadavek: min. 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu bude znovupoužito nebo recyklováno. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 55,31883			55,31883			
97	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,57,61,62,64,66,67,68,69,70,71, : Součet: : 23,70807	t	23,70807	3 008,52	71 326,20	801-3	RTS 25/ I
					23,70807			
Celkem						8 613 380,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301H	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Fotovoltaická elektrárna				617 579,81		
1	650.	Fotovoltaická elektrárna - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	617 579,81	617 579,81		Vlastní

Celkem						617 579,81		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01A	Uznatelné náklady
R:	59250301I	Rekuperace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				1 478 859,90		
1	24000101T00	VZT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 478 859,90	1 478 859,90		Vlastní

Celkem						1 478 859,90		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 032 043,45		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	18 051,13	18 051,13		RTS 25/ I
Nezbytné doplňující průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Mykologický průzkumy, posouzení stavu dřevěných konstrukcí krovu, stanovení rozsahu a provedení výměny nevyhovujících konstrukcí krovu. Ověření stavu konstrukce vikýře.								
2	004111010R1	Posouzení statika	Soubor	1,00000	42 119,31	42 119,31		Vlastní
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 085,22	30 085,22		RTS 25/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 051,13	18 051,13		RTS 25/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
5	005121010T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	863 566,22	863 566,22		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	60 170,44	60 170,44		RTS 25/ I
Kompletační a koordinační činnost. Převzetí základové spáry a posouzení pro opětovné zásypy.								
Díl: ON		Ostatní náklady				156 443,15		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 034,09	12 034,09		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
8	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	24 068,18	24 068,18		RTS 25/ I
Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Zkoušky hutnění násypů.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	72 204,53	72 204,53		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 085,22	30 085,22		RTS 25/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
11	005231005R	Fotodokumentace	soubor	1,00000	12 034,09	12 034,09		Vlastní
Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací. Fotodokumentace průběhu realizace. Fotodokumentace dokončení díla.								
12	00905ON	Vzorkování materiálu a výrobků	Soubor	1,00000	6 017,04	6 017,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady spojené se schválením materiálů, výrobků a barevným řešením, odsouhlasení se zástupci investora a generálním projektantem.

Celkem	1 188 486,60
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				212 114,33		
1	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. 2,0*0,6*0,1*2	m3	0,24000	2 888,18	693,16	800-1	RTS 25/ I
					0,24000			
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1NP snížení podlah : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6+17,35)*0,15	m3	46,55100	2 045,80	95 234,04	800-1	RTS 25/ I
					46,55100			
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,55100	m3	46,55100	336,95	15 685,36	800-1	RTS 25/ I
					46,55100			
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,55100*3	m3	139,65300	324,92	45 376,05	800-1	RTS 25/ I
					139,65300			
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,24000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,55100	m3	46,79100	216,61	10 135,40	800-1	RTS 25/ I
					0,24000			
					46,55100			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,79100	m3	46,79100	300,85	14 077,07	800-1	RTS 25/ I
					46,79100			
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,79100*1,83	t	85,62753	361,02	30 913,25	800-1	RTS 25/ I
					85,62753			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				351 897,37		
8	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek sanace podloží : 310,34*0,25	m3	77,58500	2 045,80	158 723,39	800-1	RTS 25/ I
					77,58500			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,58500	300,85	23 341,45	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 77,58500			77,58500			
10	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 77,58500	m3	77,58500	336,95	26 142,27	800-1	RTS 25/ I
					77,58500			
11	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 77,58500*3	m3	232,75500	324,92	75 626,75	800-1	RTS 25/ I
					232,75500			
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 77,58500	m3	77,58500	216,61	16 805,69	800-1	RTS 25/ I
					77,58500			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 77,58500*1,83	t	141,98055	361,02	51 257,82	800-1	RTS 25/ I
					141,98055			
Díl: 22		Piloty				144 409,08		
14	2290001	Mikropiloty pod sloupy	soubor	4,00000	36 102,27	144 409,08		Vlastní
Díl: 27		Základy				48 754,89		
15	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže vstup schodiště : 1,53	m3	1,53000	4 572,95	6 996,61	801-1	RTS 25/ I
					1,53000			
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, vstup schodiště : 10,8	m2	10,80000	782,22	8 447,98	801-1	RTS 25/ I
					10,80000			
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,80000	m2	10,80000	132,37	1 429,60	801-1	RTS 25/ I
					10,80000			
18	274361921RT9	Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 8,0 mm, oka 150 x 150 mm	t	0,07000	38 509,08	2 695,64	821-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup schodiště : 0,07			0,07000			
19	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže základy pod čerpadlo : 1,895	m3	1,89500	4 813,64	9 121,85	801-1	RTS 25/ I
					1,89500			
20	279311115R01	Postupné podbetonování základového zdiva betonem C 25/30 2,0*0,6*0,1*2	m3	0,24000	9 627,27	2 310,54		Vlastní
					0,24000			
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základy pod čerpadlo : 15,2	m2	15,20000	782,22	11 889,74	801-1	RTS 25/ I
					15,20000			
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,20000	m2	15,20000	132,37	2 012,02	801-1	RTS 25/ I
					15,20000			
23	275361921RT4	Výztuž a svařované sítě základových patek ze svařovaných sítí, , , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm základy pod čerpadlo : 0,10	t	0,10000	38 509,08	3 850,91	821-1	RTS 25/ I
					0,10000			
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				223 274,10		
24	281606135R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, liniovou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů Vyvrtání otvorů 10 ks/m ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 39,7*2+9,8*2+1,5*4	m	105,00000	2 126,42	223 274,10	801-4	RTS 25/ I
					105,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				990 745,96		
25	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívky na fasádě po demontáži vývodu spalnin, demontáži konzol ap. : 23	kus	23,00000	601,70	13 839,10	801-4	RTS 25/ I
					23,00000			
26	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,63000	8 303,52	5 231,22	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krov - mont. otvor pro VZT : 0,63		0,63000				
27	310271525R01	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice	m3	3,14000	8 664,54	27 206,66		Vlastní
		zazdívky obvodových zdí :						
		1NP : 1,04		1,04000				
		2NP : 2,1		2,10000				
28	310271625R01	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice	m3	3,96000	8 423,86	33 358,49		Vlastní
		zazdívky obvodových zdí :						
		1NP : 1,86		1,86000				
		2NP : 2,10		2,10000				
29	310271630R01	Zazdívka otvorů do 4 m2, tl.30cm, AKU vápenopískové tvárnice	m3	4,71600	8 423,86	39 726,92		Vlastní
		zazdívky vnitřních zdí :						
		1NP : (1,0*1,9+1,0*2,6*2+0,95*2,0+0,825*2,0+0,75*2,0+0,9*2,1)*0,3		4,21200				
		2NP : 0,8*2,1*0,3		0,50400				
30	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,541 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	7,00000	2 346,65	16 426,55	801-1	RTS 25/ I
		1NP zděná přízdívka pro elektroizvaděče : 2,8*2,5		7,00000				
31	317145331R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1250 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	41,00000	1 203,41	49 339,81	801-1	RTS 25/ I
		překlady 5 : 19+16+6		41,00000				
32	317944311RU2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 100	t	0,98580	48 136,36	47 452,82	801-4	RTS 25/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		1NP : (1,3*11+1,25*3+1,05*2)*2*10,6*0,001		0,42718				
		2NP : (1,3*7+1,25*8+1,05+1,4*3+1,0*2)*2*10,6*0,001		0,55862				
33	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,16704	48 136,36	8 040,70	801-4	RTS 25/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		1NP : 2,9*2*2*14,4*0,001		0,16704				
34	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu U, výšky 100 mm	t	0,03180	48 136,36	1 530,74	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		3NP : 2*1,5*10,6*0,001		0,03180				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	319201317R00	Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, stávající zdivo 1NP 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 682,60250*0,3 stávající zdivo 2NP 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 639,92610*0,3	m2	396,75858	300,85	119 364,82	801-1	RTS 25/ I
36	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm 39,7*2+9,8*2+1,5*4	m	105,00000	2 406,82	252 716,10	801-4	RTS 25/ I
37	340271610R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 0,9*2,0	m3	1,80000	8 423,86	15 162,95	801-4	RTS 25/ I
38	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1NP : (4,0+4,25*3+1,45+1,0+2,5)*3,1 (4,25*4+4,15+2,5+1,45*2+1,0*2+6,3+2,7-0,75)*2,95 -0,8*1,97*16-0,7*1,97*3 2NP : (4,2+6,4+2,75-0,75+4,25*2+1,45*2+1,0*2+4,1+4,25+2,5)*2,98 (4,05+4,2-0,75+2,05)*3,13 -0,8*1,97*12-0,7*1,97*3 (4,1*2+2,5+4,25+1,45+1,0)*2,98 -0,8*1,97*5-0,7*1,97	m2	305,72550	1 143,24	349 517,62	801-1	RTS 25/ I
39	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 1NP : (1,3*11+1,25*3+1,05*2)*2*0,1+2,9*2*2*0,14	m2	10,92400	1 083,07	11 831,46	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP : (1,3*7+1,25*8+1,05+1,4*3+1,0*2)*2*0,1		5,27000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				171 614,05		
40	342012322RT9	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. podkroví : (4,2+1,91)*2*2,6-1,3*1,97	m2	29,21100	1 203,41	35 152,81	801-1	Vlastní
					29,21100			
41	347016131R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15 SDK 06 : 1NP : 3,65*2,75+3,65*2,7*2 2NP : 3,65*2,8*3+2,8*2,8	m2	68,24750	1 022,90	69 810,37	801-1	RTS 25/ I
					29,74750 38,50000			
42	347016133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15 SDK 04 : 1NP : 2,0*1,3*2+2,0*1,5 2NP : 2,0*1,3+2,05*1,5*2+2,0*1,3+0,9*1,5	m2	20,90000	1 022,90	21 378,61	801-1	RTS 25/ I
					8,20000 12,70000			
43	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace mč 1.2.06 : 1,5*2,6 mč 2.3.04 : 1,5*2,75	m2	8,02500	1 022,90	8 208,77	801-1	RTS 25/ I
					3,90000 4,12500			
44	347051222R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK 08 : 2NP : (0,355+1,075+0,375+0,375+0,625+0,34+1,0+0,5)*2,8	m2	13,00600	1 444,09	18 781,83	801-1	RTS 25/ I
					13,00600			
45	347051222R01	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, deska standard, tl. izolace 50 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK 07 :	m2	2,80000	1 323,75	3 706,50	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP : 1,0*2,8		2,80000				
46	347051224R00	Stěny šachet opláštěné sádkartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK 08 : 2NP : (0,35+0,35)*2,8*4	m2	7,84000	1 552,40	12 170,82	801-1	RTS 25/ I
47	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2 SDK 04 : 1NP : 2,0*1,3*2+2,0*1,5 2NP : 2,0*1,3+2,05*1,5*2 mč 1.2.06 : 1,5*2,6 mč 2.3.04 : 1,5*2,75	m2	24,97500	96,27	2 404,34	801-1	RTS 25/ I
				8,20000				
				8,75000				
				3,90000				
				4,12500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				128 122,19		
48	317944313RU2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, vč 113 : 1709*0,001 vč 132 : (8,85*2+2,7)*2*16,0*0,001	t	2,36180	48 136,36	113 688,46	801-4	RTS 25/ I
				1,70900				
				0,65280				
49	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm vč 113, 132 : 25	kus	25,00000	252,72	6 318,00	801-4	RTS 25/ I
				25,00000				
50	413941001R01	Svary ocelových nosníků	m	22,48000	361,02	8 115,73		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				702 062,49		
51	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1NP C01 : 5,8+5,7+13,5+19,1+18,9 5,3+5,7+13,5+19,3+19,0 9,8+14,7+17,8+15,7+9,5	m2	467,21000	1 022,90	477 909,11	801-1	RTS 25/ I
				63,00000				
				62,80000				
				67,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP C01 :						
		9,5+15,1+17,9+16,1+9,6		68,20000				
		5,4+5,7+13,6+19,3+19,1		63,10000				
		5,3+5,7+13,5+19,3+19,0		62,80000				
		3,7+5,3+23,11		32,11000				
		2,7+12,4+19,1		34,20000				
		schodiště :						
		2,5*2,7*2		13,50000				
52	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	37,82000	1 022,90	38 686,08	801-1	RTS 25/ I
		1NP C02 :						
		5,0+4,9+5,0		14,90000				
		2NP C02 :						
		5,1+5,0+4,9+2,52+5,4		22,92000				
53	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	7,06500	3 571,48	25 232,51	801-1	RTS 25/ I
		schodiště : 2,5*0,5*2		2,50000				
		2.1.03 : 4,035*0,25		1,00875				
		2.2.04 : 4,035*0,25		1,00875				
		2.3.04 : 4,04*0,25		1,01000				
		2.4.02 : 1,95*0,25		0,48750				
		2.5.02 : 4,2*0,25		1,05000				
54	342264101R01	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,25 m2, včetně dodávky dvířek 250/250 mm	kus	10,00000	2 045,80	20 458,00		Vlastní
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou.						
		odkaz X5 : 10		10,00000				
55	342264101R02	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,25 m2, včetně dodávky dvířek 300/300 mm	kus	8,00000	2 166,14	17 329,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou. odkaz X5 : 8			8,00000			
56	342264101R03	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,25 m2, včetně dodávky dvířek 500/500 mm s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou. odkaz X5 : 16	kus	16,00000	4 211,93	67 390,88		Vlastní
					16,00000			
57	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	41,26000	120,34	4 965,23	801-1	RTS 25/ I
58	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	119,90000	96,27	11 542,77	801-1	RTS 25/ I
59	416042222R01	Samostatný sádrokartonový požární předěl, ocelová konstr., izolace tl. 100mm, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm podkroví : 4,2*1,91	m2	8,02200	1 805,11	14 480,59		Vlastní
					8,02200			
60	447111121RT2	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z dřevěných latí 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 200 mm, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, skladba střechy S02 : 5,0*2	m2	10,00000	2 406,82	24 068,20	801-1	RTS 25/ I
					10,00000			
Díl: 43		Schodiště				40 595,79		
61	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 vstup schodiště : 5,0*0,15	m3	0,75000	7 220,45	5 415,34	801-1	RTS 25/ I
					0,75000			
62	430361921RT9	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm Včetně distančních prvků. 5,0*5,4*1,2*0,001	t	0,03240	42 119,31	1 364,67	801-1	RTS 25/ I
					0,03240			
63	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m vstup schodiště : 5,0+2,5*0,2	m2	5,50000	3 610,23	19 856,27	801-1	RTS 25/ I
					5,50000			
64	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,50000	m2	5,50000	240,68	1 323,74	801-1	RTS 25/ I
					5,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	43431116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu, vstup schodiště : 2,1*4	m	8,40000	421,19	3 538,00	801-1	RTS 25/ I
66	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 2,0*(0,15+0,3)*4	m2	3,60000	2 406,82	8 664,55	801-1	RTS 25/ I
67	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 3,60000	m2	3,60000	120,34	433,22	801-1	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			2 137 594,62			
68	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. omítka nad podhledy 1NP 20% (zajištění požární odolnosti) : 4,25*8,3*5+4,15*9,8	m2	217,04500	216,61	47 014,12	801-4	RTS 25/ I
69	611423321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. omítka nad podhledy 2NP 20% (zajištění požární odolnosti) : 4,2*9,9*2+4,25*8,35*6	m2	296,08500	373,06	110 457,47	801-4	RTS 25/ I
70	601015191R01	Bezprašný nátěr včetně penetrace pod podhledy stropů Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 217,04500 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 296,08500	m2	513,13000	84,24	43 226,07		Vlastní
71	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton kompletní souvrství včetně pomocného lešení schodiště : 4,5*2,5+2,5*2,7*2+1,2*10,4	m2	37,23000	722,05	26 881,92	801-1	RTS 25/ I
72	602011112.R09	Omítka sanační, dvouvrstvá tloušťka vrstvy 20+15 mm 1NP stávající zdivo : (4,15+9,8+0,1+0,75+0,4)*2*2,85-0,9*1,9+4,7*0,3-1,2*0,4*2+2,0*0,5*2	m2	682,60250	1 203,41	821 450,67		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,85-0,9*1,9-1,0*2,35+5,7*0,5-1,2*0,4+2,0*0,5		71,41500				
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,85-0,9*2,02+4,94*0,3-2,6*1,45+5,5*0,5-1,0*1,3*2+3,6*0,5*2		71,74900				
		(4,25+8,3+0,15)*2*2,85-1,0*2,05-1,0*2,35+5,7*0,5-2,6*1,45+5,5*0,5-0,75*1,0+2,5*0,5		70,32000				
		(2,5+9,92)*2*4,4-3,5*1,0*2-2,5*1,0-1,5*1,0*0,5-1,6*2,5+6,6*0,5-0,8*2,15+5,1*0,5		99,17600				
		(4,25+8,3+0,15)*2*2,7-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,5-1,0*2,35+5,7*0,5-0,75*1,0+2,75*0,5		68,10500				
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,7-1,0*2,2-2,6*1,45+5,5*0,5-0,95*1,3+3,55*0,5-1,0*1,3+3,6*0,5		66,13000				
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,7-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,5-1,0*1,3+3,6*0,5-0,95*1,3+3,55*0,5		67,75000				
		(4,15+9,8+0,15+0,75+0,45)*2*2,7-1,0*2,2-0,95*2,35+5,65*0,5-2,6*1,45+5,5*0,5-1,5*1,45+4,4*0,5-0,8*0,8+2,4*0,5		80,57750				
73	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	639,92610	84,24	53 907,37	801-1	RTS 25/ I
		2NP stávající zdívo :						
		(4,2+9,9+0,15+0,75+0,4)*2*2,8-1,0*2,2+5,4*0,3-0,95*2,35+5,65*0,45-2,6*1,45+5,5*0,45-1,5*1,45+4,4*0,45-0,8*0,8+2,4*0,45		84,92000				
		(4,25+8,35+0,1)*2*2,8-1,0*2,2-2,6*1,45+5,5*0,45-0,95*1,45+2,85*0,45-1,0*1,45+3,9*0,45		67,83500				
		(4,25+8,35+0,1)*2*2,8-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,45-1,0*1,45*2+3,9*0,45		73,90000				
		(4,256+8,38+0,15)*2*2,8-1,0*2,2-1,0*2,35+5,7*0,45-2,6*1,45+5,5*0,45-0,75*1,05+2,85*0,45		68,81660				
		(2,5+3,02)*2*2,65-0,7*1,97-1,5*0,7+2,9*0,45		28,13200				
		(4,25+8,35)*2*2,8-2,6*1,45+5,5*0,4-1,0*2,35+5,7*0,4-0,75*1,05+2,85*0,4-1,0*2,2+5,4*0,3		68,69250				
		(4,25+8,35)*2*2,8-2,6*1,45+5,5*0,4-1,0*2,35+5,7*0,4-0,75*1,05+2,85*0,4-1,0*2,2		67,07250				
		(4,25+5,45)*2*2,8-2,6*1,45+5,5*0,2-0,85*2,0		49,95000				
		(1,95+2,8)*2*2,8-0,8*2,0-1,1*1,5+4,1*0,2		24,17000				
		(1,2+2,8)*2*2,8-0,8*2,0-0,65*2,0-0,85*2,0-0,95*2,35+5,65*0,2		16,69750				
		(0,9+2,8)*2,0*2,8-0,65*2,0		19,42000				
		schodiště 2NP :						
		(2,5+6,85)*2*3,9-0,96*2-0,95*1,8*2+4,55*0,3*2		70,32000				
74	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	639,92610	481,36	308 034,83	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 639,92610		639,92610				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn omítka nových příček : Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 305,72550*2	m2	611,45100	48,14	29 435,25	801-1	RTS 25/ I
				611,45100				
76	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 611,45100	m2	611,45100	312,89	191 316,90	801-1	RTS 25/ I
				611,45100				
77	602011141RT4	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 639,92610 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 611,45100	m2	1 251,37710	240,68	301 181,44		Vlastní
				639,92610				
				611,45100				
78	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 1NP zděná předstěna, 1NP+2NP zazdívký : 62,0 zateplená vnitřní stěna 1.0.02 : (8,3+0,15*2)*2,85 podkrovní vnitřní stěny : 42,0	m2	128,51000	312,89	40 209,49	801-1	RTS 25/ I
				62,00000				
				24,51000				
				42,00000				
79	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 128,51000	m2	128,51000	216,61	27 836,55	801-1	RTS 25/ I
				128,51000				
80	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1251,37710 Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 128,51000	m2	1 379,88710	48,14	66 427,76	801-1	RTS 25/ I
				1 251,37710				
				128,51000				
81	612472181R00	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi krov komíny : (0,75+0,4+0,75+0,45)*2*2,5 (1,4+0,45)*2*4,0*3 (1,7+0,45)*2*4,0	m2	73,35000	481,36	35 307,76	801-1	RTS 25/ I
				11,75000				
				44,40000				
				17,20000				
82	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	86,69000	144,41	12 518,90	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2NP stěny byt 2.5 odkaz 24 : (4,2+9,9+0,15+0,75+0,45)*2*2,8-0,95*2,35+5,65*0,45-2,6*1,4+5,5*0,45-1,5*1,45+4,4*0,45-0,8*0,5+3,6*0,45				86,69000		
83	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 86,69000	m2	86,69000	216,61	18 777,92	801-1	RTS 25/ I
84	614472101RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikoroziím oprava schodiště odhad : 2	m2	2,00000	601,70	1 203,40	801-4	RTS 25/ I
85	614472520RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 20 mm, opravovaná plocha přes 0,25 do 0,5 m2 oprava schodiště odhad : 4	kus	4,00000	601,70	2 406,80	801-4	RTS 25/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				51 398,69		
86	6020221390	Sulfátostálá vyrovnávací izolační stěrka sokl pod úr. terénu skladba F02 200 mm nad injektáž : (39,7*2+10,8*2+1,5*4)*0,3	m2	32,10000	1 074,64	34 495,94		Vlastní
87	622474204R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm stříška nad vstupem : 3,1*0,8+4,7*0,15	m2	3,18500	661,87	2 108,06	801-5	RTS 25/ I
88	938907010R00	Očištění výztuže průměr výztuže do 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně stříška nad vstupem odhad : 10,0	m	10,00000	12,03	120,30	801-5	RTS 25/ I
89	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 3,18500	m2	3,18500	361,02	1 149,85	801-1	RTS 25/ I
90	601015187RT7	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 3,18500	m2	3,18500	541,53	1 724,77	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 3,18500	m2	3,18500	60,17	191,64	801-1	RTS 25/ I
					3,18500			
92	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu sloupy pavače : (0,45+0,55*2)*2,6*2 (0,3+0,4*2)*2,6*2	m2	13,78000	312,89	4 311,62	801-1	RTS 25/ I
					8,06000			
					5,72000			
93	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 13,78000	m2	13,78000	481,36	6 633,14	801-1	RTS 25/ I
					13,78000			
94	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 13,78000	m2	13,78000	48,14	663,37	801-1	RTS 25/ I
					13,78000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 233 144,09			
95	631571002T01	Násyp z kameniva drceného Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 77,58500	m3	77,58500	1 805,11	140 049,46		Vlastní
					77,58500			
96	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní beton vstupní schodiště : 5,5*0,5*0,1	m3	0,27500	7 220,45	1 985,62	801-1	RTS 25/ I
					0,27500			
97	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem základové konstrukce : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*0,15	m3	43,94850	4 693,29	206 263,06	801-1	RTS 25/ I
					43,94850			
98	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 43,94850	m3	43,94850	120,34	5 288,76	801-1	RTS 25/ I
					43,94850			
99	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,02092	38 509,08	39 314,69	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků základové konstrukce : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*1,15*3,03*0,001			1,02092			
100	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu skladba podlah P06 : (9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,4+5,7+13,6+19,3+19,1)*0,045 skladba podlah P07 : (2,7+12,4+19,1+5,3+5,7+13,5+19,3+19,0)*0,095 skladba podlah P10 : 7,4*0,095 skladba podlah P11 : (5,1+5,1)*0,035 skladba podlah P12 : (4,9+5,4)*0,085	m3	17,05900	9 025,57	153 967,20	801-1	RTS 25/ I
101	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením skladba podlah P01 : 5,8+5,7+13,5+19,1+18,9 5,3+5,7+13,5+19,3+19,0 9,8+14,7+17,8+15,7+9,5	m2	193,30000	421,19	81 416,03	801-1	RTS 25/ I
102	632411150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením skladba podlah P03 : 34,6+20,8+19,0	m2	74,40000	962,73	71 627,11	801-1	RTS 25/ I
103	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků skladba podlah P03 : 0,26352	t	0,26352	38 509,08	10 147,91	801-1	RTS 25/ I
104	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením skladba podlah P01 : 5,8+5,7+13,5+19,1+18,9 5,3+5,7+13,5+19,3+19,0 9,8+14,7+17,8+15,7+9,5	m2	219,72000	601,70	132 205,52	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlah P02 : 5,0+4,9+5,0		14,90000				
		skladba podlah P13 : 5,3+3,7+2,52		11,52000				
105	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	219,72000	48,14	10 577,32	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 219,72000		219,72000				
106	632421150RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 40 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.	m2	38,00000	1 083,07	41 156,66	801-1	RTS 25/ I
		skladba podlah P08 : 19,0*2		38,00000				
107	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovlákně	m2	256,20000	1 323,75	339 144,75	801-1	RTS 25/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		skladba podlah P06 : 9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,4+5,7+13,6+19,3+19,1		131,30000				
		skladba podlah P07 : 2,7+12,4+19,1+5,3+5,7+13,5+19,3+19,0		97,00000				
		skladba podlah P10 : 7,4		7,40000				
		skladba podlah P11 : 5,1+5,1		10,20000				
		skladba podlah P12 : 4,9+5,4		10,30000				
Díl: 64		Výplně otvorů				196 230,80		
108	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávek zárubní 700 x 1970 x 150 mm	kus	7,00000	3 610,23	25 271,61	801-1	RTS 25/ I
		D2 : 7		7,00000				
109	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávek zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	33,00000	3 610,23	119 137,59	801-1	RTS 25/ I
		D01 : 32		32,00000				
		D06 : 1		1,00000				
110	642944121RU3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	1,00000	4 813,64	4 813,64	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně D03 : 1		1,00000				
111	642944121RU8	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky atyp zárubně 800 x 1850 x 150 mm D07 : 1	kus	1,00000	4 813,64	4 813,64		Vlastní
112	642944121RU7	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky atyp zárubně 850 x 1550 x 150 mm D04 : 2	kus	2,00000	4 813,64	9 627,28		Vlastní
113	642942214RT5	Osazení zárubně do sádkart. příčky, včetně dodávky atyp zárubně 1300 x1970 mm D05 : 1	kus	1,00000	3 610,23	3 610,23		Vlastní
114	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 1,5*3+2,6*14+1,2*3+0,8*3+0,95*2+1,0*4+0,75*2+1,5+2,0+0,75+0,95+1,0*3+1,55+1,1*3+0,7*2	m	68,75000	421,19	28 956,81	801-1	RTS 25/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			68 631,00			
115	935111111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. žlab kolem BD : 75,0	m	75,00000	421,19	31 589,25	822-1	RTS 25/ I
116	59227516R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 500 mm; b = 500 mm; h = 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 75,00000*2,02	kus	151,50000	244,50	37 041,75	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			118 947,88			
117	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m SDR podhledy : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 467,21000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 37,82000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 8,02200 úpravy krovu : 179,0+172,0	m2	940,43200	120,34	113 171,59	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhledy povlače : 12,73*1,5*4		76,38000				
118	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	14,00000	180,51	2 527,14	800-3	RTS 25/ I
		omítka komíny : 14,0		14,00000				
119	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	15,00000	216,61	3 249,15	800-3	RTS 25/ I
		3,0*2,5*2		15,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					302 421,35	
120	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	966,99600	120,34	116 368,30	801-1	RTS 25/ I
		obytné místnosti : 40,02*10,4*2+3,8*7,2		859,77600				
		půda : (179,0+172,0+6,4)*0,3		107,22000				
121	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	9,00000	180,51	1 624,59	801-1	RTS 25/ I
		odkaz X1 : 9		9,00000				
122	44984124R2	Přístroj hasicí práškový hasicí schopnost 21A 6Kg včetně konzoly	kus	9,00000	1 323,75	11 913,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,00000		9,00000				
123	954112102R00	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	1,00000	2 466,99	2 466,99	801-1	RTS 25/ I
		podkroví strojovna opláštění vzpěry : 1,0		1,00000				
124	95001001	Čištění komínu	kus	16,00000	1 203,41	19 254,56		Vlastní
		bourání odkaz 25 : 16		16,00000				
125	95001002	Zaklopení komínů cementotřískovou deskou t. 18mm s podmazáním včetně kotvení desky	m2	4,90000	1 022,90	5 012,21		Vlastní
		odkaz 12 T1 : 2,9+2,0		4,90000				
126	95002001	Ptačí budka pro roryse, dodávka, montáž	kus	2,00000	3 519,97	7 039,94		Vlastní
		specifikace T02 : 2		2,00000				
127	95003001	Pažení sloupů	soubor	1,00000	72 204,53	72 204,53		Vlastní
		vč 101 : 1		1,00000				
128	95003401	Náklady spojené s vysoušením vlhkého zdiva pomocí mikrovlné technologie	soubor	1,00000	66 536,48	66 536,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový stav odkaz 01 : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				933 538,83		
129	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,88000	3 610,23	3 177,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		u schodiště : 1,6*0,5*1,1		0,88000				
130	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	241,29225	132,37	31 939,86	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1NP : (4,15*2-0,65+2,05+1,7+1,2)*2,75		34,65000				
		(4,25+4,1*2+2,8*2+0,9)*2,6+4,15*2,85		61,09750				
		-0,8*1,97-0,7*1,97-0,95*2,0*2-0,65*2,0*3-0,725*2,05-0,8*2,0-0,75*2,0-0,875*2,05		-17,03500				
		2NP : (4,2*2-0,65+2,1+1,75+1,2)*2,75+3,22*2,65		43,73300				
		(4,1+2,8*2)*2,75		26,67500				
		(4,15+2,8*2)*2,675		26,08125				
		(4,15+2,8+0,9)*2,55		20,01750				
		(4,05+4,7+3,0-0,75)*2,725		29,97500				
		-0,85*1,97-0,65*2,0*3-0,85*2,0*2-0,7*2,0*3-0,9*2,05-0,95*2,05*2-0,75*2,05-0,9*2,1-0,8*2,1-0,75*2,0		-25,52200				
		(4,25*2+2,8*4)*2,6-0,95*2,0*2-0,8*2,0*2-0,65*2,0*2		41,62000				
131	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,00000	1 143,24	1 143,24	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		podezdívka schodiště : 1,0		1,00000				
132	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechem, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,99650	1 203,41	12 029,89	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
133	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	7,47100	180,51	1 348,59	801-3	RTS 25/ I
		212 : (0,3+0,8)*2,75		3,02500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.3.02 : (0,62+0,34+0,375*2)*2,6			4,44600			
134	962051116R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : (4,025+4,1+4,025)*0,75	m2	9,11250	541,53	4 934,69	801-3	RTS 25/ I
					9,11250			
135	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm 1NP : 1,17+1,02+1,32 2NP :	m2	120,47000	156,44	18 846,33	801-3	RTS 25/ I
		21.34+7.5+5.06+6.08+1.26+1.17+8.99+23.11+2.52+2.52+3.36+5.46+22.79+1.38+1.08+3.34			3,51000			
					116,96000			
136	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě 1,6*3	m	4,80000	361,02	1 732,90	801-3	RTS 25/ I
					4,80000			
137	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP bourání odkaz 16 : 3,32	m3	3,32000	6 017,04	19 976,57	801-3	RTS 25/ I
					3,32000			
138	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 u schodiště : 1,6*1,5*0,2	m3	0,48000	3 610,23	1 732,91	801-3	RTS 25/ I
					0,48000			
139	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 ZP kolem budovy : 25,0*0,15	m3	3,75000	3 369,54	12 635,78	801-3	RTS 25/ I
					3,75000			
140	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo tercem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 2NP byt 2.5 (pro nové nášlapné vrstvy P13) : (5,3+3,7+2,52)*0,06	m3	0,69120	3 850,91	2 661,75	801-3	RTS 25/ I
					0,69120			
141	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo tercem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 2NP lité terco : 3,62*0,1*2	m3	0,72400	3 850,91	2 788,06	801-3	RTS 25/ I
					0,72400			
142	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo tercem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1NP : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6+17,35)*0,1 2NP : (4,2*9,9*2+4,25*8,35*3)*0,08	m3	51,88180	3 610,23	187 305,23	801-3	RTS 25/ I
					31,03400			
					15,16980			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,25*8,35*2)*0,08		5,67800				
143	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 5,29+1,02+1,32+10,29+3,15+34,82 2NP : 2,52+2,52+6,08+1,38+1,08+3,34 3,7+5,3+2,52+22,79+3,7+5,3+2,52+23,11 2NP byt 2.5 (pro nové nášlapné vrstvy P13) : 5,3+3,7+2,52	m2	153,27000	120,34	18 444,51	801-3	RTS 25/ I
				55,89000				
				16,92000				
				68,94000				
				11,52000				
144	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 17,35 2NP : 19,4+19,4	m2	56,15000	120,34	6 757,09	801-3	RTS 25/ I
				17,35000				
				38,80000				
145	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 101 : 12,8 122 : 24,4 201 : 34,8 202 : 15,75 220 : 15,75 2.3.01 : 5,35 2.3.02 : 8,2 2.3.04 : 18,4 2.4.01 : 5,35 2.4.02 : 8,5 2.4.04 : 18,4	m	167,70000	30,09	5 046,09	801-3	RTS 25/ I
				12,80000				
				24,40000				
				34,80000				
				15,75000				
				15,75000				
				5,35000				
				8,20000				
				18,40000				
				5,35000				
				8,50000				
				18,40000				
146	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 1NP : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6+17,35)*0,15	m3	46,55100	421,19	19 606,82	801-3	RTS 25/ I
				46,55100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy 2NP : (4,2*9,9*2+4,25*8,35*3+2,5*3,02)*0,25 (27,52*2)*0,25	m3	63,05313	397,12	25 039,66	801-3	RTS 25/ I
				49,29313				
				13,76000				
148	966015121R00	Vybourání části říms z Hurdís a desek železobetonových z desek železobetonových prefabrikovaných , tloušťky do 150 mm. jakéhokoliv vyložení 1NP : 34	m	34,00000	601,70	20 457,80	801-3	RTS 25/ I
				34,00000				
149	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odstranění izolační přizdivky : 34,0*0,8	m2	27,20000	722,05	19 639,76	801-3	RTS 25/ I
				27,20000				
150	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP, 2NP, krov : 38-13	kus	25,00000	18,05	451,25	801-3	RTS 25/ I
				25,00000				
151	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní. plochy do 2 m2 1NP, 2NP, krov : 0,8*1,85*2+0,85*1,8*3+0,8*2,0*3+0,65*2,0*6+0,8*1,97*2+0,7*1,97+0,85*1,97*12+0,8*2,0+0,85*2,0*2+0,7*2,0*5+0,85*1,9 0,8*2,0+0,65*2,0*2 -12,665	m2	49,92500	481,36	24 031,90	801-3	RTS 25/ I
				58,39000				
				4,20000				
				-12,66500				
152	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1NP, 2NP, krov : 66,0	m	66,00000	48,14	3 177,24	801-3	RTS 25/ I
				66,00000				
153	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm prostup VZT 1NP pr. 125 : 0,5*4	m	2,00000	3 610,23	7 220,46	801-3	RTS 25/ I
				2,00000				
154	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm prostup VZT 1NP pr. 150 : 0,5*2	m	1,00000	3 850,91	3 850,91	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
155	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm vč 113 : 6*0,1	m	0,60000	4 572,95	2 743,77	801-3	RTS 25/ I
				0,60000				
156	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,40000	4 813,64	1 925,46	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč 113, 132 : 4*0,1		0,40000				
157	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP, 2NP zvětšení otvoru odkaz 50 : 2	kus	2,00000	601,70	1 203,40	801-3	RTS 25/ I
				2,00000				
158	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,0*0,8*0,5*2 2NP : 0,325*1,45*0,45 (1,1*2,35-1,1*1,5)*0,45	m3	1,43281	3 008,52	4 310,64	801-3	RTS 25/ I
				0,80000				
				0,21206				
				0,42075				
159	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,0*2,2*0,3*3 2NP : 1,0*2,2*0,3*3	m3	3,96000	1 444,09	5 718,60	801-3	RTS 25/ I
				1,98000				
				1,98000				
160	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). krov - mont. otvor pro VZT : 0,63	m3	0,63000	1 444,09	909,78	801-3	RTS 25/ I
				0,63000				
161	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,0*2,2*0,5*2+1,0*1,3*0,5+0,95*1,3*0,5*2 (2,6*1,45-1,2*0,4)*0,5*2	m3	9,02988	1 444,09	13 039,96	801-3	RTS 25/ I
				4,08500				
				3,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,6*2,5-0,85*2,0)*0,45 2NP : 0,95*1,45*0,45		1,03500 0,61988				
162	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vč 113, 132 : 25	kus	25,00000	361,02	9 025,50	801-3	RTS 25/ I
				25,00000				
163	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1NP : (2,9*2+1,3*11+1,25*3+1,05*2)*2 2NP : (1,3*7+1,25*8+1,05+1,4*3+1,0*2)*2	m	104,60000	300,85	31 468,91	801-3	RTS 25/ I
				51,90000 52,70000				
164	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu 1NP : 1,5*2 2NP : 4,1*4+4,25*2	m	27,90000	144,41	4 029,04	801-3	RTS 25/ I
				3,00000 24,90000				
165	976072321R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného odkaz 21, 22, 40 : 11	kus	11,00000	24,07	264,77	801-3	RTS 25/ I
				11,00000				
166	976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez, zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou odkaz 39 : 1	kus	1,00000	96,27	96,27	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
167	976085311R00	Vybourání madel, objímk, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 1NP odlaz 31 : 2	kus	2,00000	96,27	192,54	801-3	RTS 25/ I
				2,00000				
168	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 1NP : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6 (4,15*5+4,25*5*3)*0,2*2 schodiště : 4,5*2,5+2,5*2,7*2+1,2*10,4	m2	364,02000	144,41	52 568,13	801-3	RTS 25/ I
				292,99000 33,80000 37,23000				
169	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 86,69000	m2	86,69000	36,10	3 129,51	801-3	RTS 25/ I
				86,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1 442,32300	132,37	190 920,30	801-3	RTS 25/ I

1NP :

(4,15+9,8+0,1+0,75+0,45)*2*2,85-0,8*1,85*2-1,2*0,4*2+2,0*0,2*2 83,80500

(4,25+8,3+0,1)*2*2,85-0,8*1,85*2-1,0*2,0-1,2*0,4+2,0*0,2 67,06500

(4,25+8,3+0,1)*2*2,85-1,0*2,0*2+5,0*0,3*2-1,2*0,4+2,0*0,2-1,05*1,3+3,65*0,2 70,39000

(4,25+8,3+0,15)*2*2,85-1,0*2,0-0,95*1,9+4,75*0,3-1,2*0,4+2,0*0,2-1,0*1,0+3,0*0,2 69,53000

(2,5+9,92)*2*5,4+13,5*0,3-3,5*1,0*2-1,5*1,0*0,5-0,95*1,9-0,95*2,35+5,7*0,2-0,9*2,3+5,5*0,2-1,6*2,1 123,20850

(4,25+8,3+0,15)*2*2,6-0,825*2,0+4,825*0,3-0,75*2,0+4,75*0,3-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,95*2,35+5,65*0,2-0,7*0,5+1,7*0,2 61,15000

(4,25+8,3+0,1)*2*2,6-0,825*2,0-0,75*2,0-2,6*1,45+5,5*0,2-0,7*0,5+1,7*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2 59,12000

(4,25+8,3+0,1)*2*2,525-0,9*2,0+4,9*0,3-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+3,1*0,2 59,85250

(4,15+9,8+0,15+0,75+0,45)*2*2,75-0,9*2,0-0,95*2,0+4,95*0,3-2,6*0,45+5,5*0,2-1,5*1,45+4,4*0,2-0,7*0,5+1,7*0,2 80,56000

2NP :

(4,2+9,9+0,15+0,75+0,45)*2*2,8-0,9*2,1+5,0*0,3-0,85*1,97+5,2*0,45-2,6*1,45+5,5*0,2-1,5*1,45+4,4*0,2-0,7*0,4+1,5*0,2-1,0*2,0 80,85050

(4,25+8,35+0,1)*2*2,8-0,8*2,1-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-1,0*2,0 63,94000

(4,25+8,35+0,1)*2,*2,8-1,0*2,0-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,95*2,35+5,65*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2 64,38750

(4,25+8,35+0,15)*2*2,8-1,0*2,0-0,95*2,35+5,65*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-2,6*1,45+5,5*0,2 64,66750

(2,5+3,02)*2*2,65-0,7*2,0*2-1,5*0,7+2,9*0,2 25,98600

(4,2+9,9+0,15+0,75+0,45)*2*2,8-0,85*1,97+5,2*0,45-2,6*1,45+5,5*0,2-1,5*1,45+4,4*0,2-0,7*0,9+2,5*0,5-0,65*0,65+1,95*0,2 83,80800

(4,25+8,35)*2*2,75-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,95*2,35+5,65*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-1,0*2,0-2,8*2,0 56,96750

(4,25+8,35)*2*2,75-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,95*2,35+5,65*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-1,0*2,0-2,8*2,0 56,96750

(4,25+5,45)*2*2,75-2,6*1,45+5,5*0,2-0,85*2,0 48,98000

(1,95+2,8)*2*2,75-0,8*2,0-1,1*1,5+4,1*0,2 23,69500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,2+2,8)*2*2,75-0,8*2,0-0,65*2,0-0,85*2,0-0,95*2,35+5,65*0,2		16,29750				
		(0,9+2,8)*2,0*(2,75-2,0)		5,55000				
		schodiště :						
		(2,5+6,85)*2*3,9-0,96*2-1,55*0,9-0,8*1,8*2+4,45*0,3*2-0,7*2,0*2		66,60500				
		krov komíny :						
		(0,75+0,4+0,75+0,45)*2*2,5		11,75000				
		(1,4+0,45)*2*4,0*3		44,40000				
		(1,7+0,45)*2*4,0		17,20000				
		krov zdivo :						
		3,4*1,15+7,05*2,6*2-0,96*2-0,85*1,8*2		35,59000				
171	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	7,36500	132,37	974,91	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		119 : 2,1*0,65		1,36500				
		113 : 2,0		2,00000				
		2.3.02 : 2,0		2,00000				
		2.4.02 : 2,0		2,00000				
172	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	149,78750	132,37	19 827,37	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		109 : (1,95+2,8)*2*1,5-0,8*1,5-1,1*0,725+2,55*0,3		13,01750				
		112 : 4,9*0,6		2,94000				
		117 : (1,2+0,85)*2*1,2-0,65*1,2		4,14000				
		118 : (1,2+1,1)*2*1,2-0,65*1,2		4,74000				
		120 : (1,65+1,7)*2*1,6-0,7*1,6		9,60000				
		204 : 2,8*1,2		3,36000				
		205 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,75*2,0-0,7*0,55		12,91500				
		208 : (2,8+0,1)*1,4		4,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		209 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,65*2,0-0,7*0,55		13,11500				
		212 : 6,3*2,3		14,49000				
		213 : (0,9+1,4)*2*2,75-0,8*2,1*2-0,9*2,1-0,75*2,0		5,90000				
		215 : 2,8*0,65		1,82000				
		218 : 2,0*1,05		2,10000				
		219 : 2,0*1,05		2,10000				
		234 : 2,0*0,6		1,20000				
		235 : (1,2+1,1)*2*1,2-0,65*1,2		4,74000				
		237 : (1,2+0,9)*2*1,2-0,65*1,2		4,26000				
		238 : (1,7+2,1)*2*2,6-0,7*2,1		18,29000				
		2.3.03 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,65*2,0		13,50000				
		2.4.03 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,65*2,0		13,50000				
173	968072641R01	Odstranění sklepních příček	m2	104,00000	96,27	10 012,08		Vlastní
		1NP : 104,0		104,00000				
174	968072886R01	Vybourání mříží	m2	12,00000	120,34	1 444,08		Vlastní
		1NP : 12,0		12,00000				
175	978090001	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	326,79000	156,44	51 123,03		Vlastní
		1NP stropy : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6		292,99000				
		(4,15*5+4,25*5*3)*0,2*2		33,80000				
176	978090002	Očištění tlakovým vzduchem	m2	538,75500	60,17	32 416,89		Vlastní
		1NP stropy : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6		292,99000				
		(4,15*5+4,25*5*3)*0,2*2		33,80000				
		2NP stropy :						
		4,15*9,8*2+4,25*8,3*3+9,92*2,5		211,96500				
177	978090101	Odstranění satelitů	kus	4,00000	144,41	577,64		Vlastní
178	979820102	Odstranění antén	kus	2,00000	144,41	288,82		Vlastní
179	979820201	Odstranění větracích mřížek	kus	6,00000	12,03	72,18		Vlastní
		odkaz 32 : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
180	979820202	Odstranění cedulek	kus	4,00000	12,03	48,12		Vlastní
		odkaz 23 : 4		4,00000				
181	979820203	Odstranění vývodů spalin	kus	12,00000	180,51	2 166,12		Vlastní
		odkaz 10 : 9+3		12,00000				
182	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	4,00000	240,68	962,72	800-721	RTS 25/ I
183	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	120,00000	300,85	36 102,00	Prav.M	RTS 25/ I
		odstranění pračky, trouby, odstranění žebříku na střechu ap. :						
		ostatní demontáže - odhad : 120,0		120,00000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				301 762,60		
184	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	501,51670	601,70	301 762,60	801-4	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50. :						
		51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87. :						
		89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117. :						
		118,119,120,121,122,123,130,131,133,134,135,137,149,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,173. :						
		Součet : 501,51670		501,51670				

Díl: 711		Izolace proti vodě				529 319,47		
185	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	374,59400	782,22	293 014,92	800-711	RTS 25/ I
		dvouvrstvá						
		skladba podlah 1NP P01, P02, P03 :						
		4,15*9,8*2+4,25*8,3*6		292,99000				
		sokl pod úr. terénu skladba F02 :						
		18,46*1,0+21,56*0,7+11,12*0,3+11,12*1,65+5,42*1,85+5,42*1,05		70,95400				
		(29,5+1,5*4)*0,3		10,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	711212221R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	20,50000	421,19	8 634,40	800-711	RTS 25/ I
		skladba podlah P11 : 5,1+5,1		10,20000				
		skladba podlah P12 : 4,9+5,4		10,30000				
187	711212231R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	29,30000	144,41	4 231,21	800-711	RTS 25/ I
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2		10,10000				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.6.03 : (2,75+2,05+0,3)*2		10,20000				
188	711212241R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	3,00000	300,85	902,55	800-711	RTS 25/ I
		2.1.02 : 1		1,00000				
		2.2.03 : 1		1,00000				
		2.6.03 : 1		1,00000				
189	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	38,00000	842,39	32 010,82	800-711	RTS 25/ I
		skladba podlah P08 : 19,0*2		38,00000				
190	711171559RU4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, včetně hydroizolační a difúzní kaširované PE fólie tl. 2,0 mm	m2	38,00000	1 022,90	38 870,20		Vlastní
		skladba podlah P08 : 19,0*2		38,00000				
191	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	149,36700	481,36	71 899,30	800-711	RTS 25/ I
		dvouvrstvá						
		stěny a podlaha koupelny :						
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97+5,0		21,62100				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97+4,9		21,52100				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2*2,0-0,7*1,97+5,0		23,62100				
		stěny koupelny 2NP :						
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2*2,0-0,7*1,97		18,82100				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97		16,62100				
		2.5.03 : (2,75+2,05+0,3)*2*2,0-0,7*1,97		19,02100				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97		16,62100				
		skladba podlah P13 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,3+3,7+2,52		11,52000				
192	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	111,70000	180,51	20 162,97	800-711	RTS 25/ I
		skladba podlah P02 :						
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2		10,00000				
		skladba podlah P12 :						
		2.3.01 : (1,2+2,8)*2		8,00000				
		2.3.02 : (1,95+2,8)*2		9,50000				
		2.3.03 : (0,9+2,8)*2		7,40000				
		2.4.01 : (1,2+2,8)*2		8,00000				
		2.4.02 : (1,95+2,8)*2		9,50000				
		2.5.03 : (0,9+2,8)*2		7,40000				
		2.5.01 : (1,2+2,8)*2		8,00000				
		2.5.02 : (1,95+2,8)*2		9,50000				
		2.5.03 : (0,9+2,8)*2		7,40000				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
193	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	56,00000	276,78	15 499,68	800-711	RTS 25/ I
		1.1.03 : 4		4,00000				
		1.2.03 : 4		4,00000				
		1.3.02 : 8		8,00000				
		2.1.02 : 12		12,00000				
		2.2.03 : 4		4,00000				
		2.3.03 : 4		4,00000				
		2.4.02 : 4		4,00000				
		2.4.03 : 4		4,00000				
		2.5.03 : 12		12,00000				
194	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	76,00000	180,51	13 718,76	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.1.03 : 2,0*4		8,00000				
		1.2.03 : 2,0*4		8,00000				
		1.3.02 : 2,0*6		12,00000				
		2.1.02 : 2,0*8		16,00000				
		2.2.03 : 2,0*4		8,00000				
		2.5.03 : 2,0*8		16,00000				
		2.3.03 : 2,0*4		8,00000				
195	711823121RT3	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	81,60400	180,51	14 730,34	800-711	RTS 25/ I
		sokl pod úr. terénu skladba F02 :						
		18,46*1,0+21,56*0,7+11,12*0,3+11,12*1,65+5,42*1,85+5,42*1,05		70,95400				
		(29,5+1,5*4)*0,3		10,65000				
196	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1,00000	15 644,32	15 644,32	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				312 036,84		
197	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	256,20000	96,27	24 664,37	800-713	RTS 25/ I
		skladba podlah P06 : 9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,4+5,7+13,6+19,3+19,1		131,30000				
		skladba podlah P07 : 2,7+12,4+19,1+5,3+5,7+13,5+19,3+19,0		97,00000				
		skladba podlah P10 : 7,4		7,40000				
		skladba podlah P11 : 5,1+5,1		10,20000				
		skladba podlah P12 : 4,9+5,4		10,30000				
198	283757115R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 25	m2	288,66000	126,36	36 475,08	SPCM	RTS 25/ I
		kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa						
		skladba podlah P06 : (9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,4+5,7+13,6+19,3+19,1)*2*1,02		267,85200				
		skladba podlah P11 : (5,1+5,1)*2*1,02		20,80800				
199	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25	m2	233,98800	252,72	59 133,45	SPCM	RTS 25/ I
		kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa						
		skladba podlah P07 : (2,7+12,4+19,1+5,3+5,7+13,5+19,3+19,0)*2*1,02		197,88000				
		skladba podlah P10 : 7,4*2*1,02		15,09600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlah P12 : (4,9+5,4)*2*1,02		21,01200				
200	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm.	m	628,85000	60,17	37 837,90	800-713	RTS 25/ I
		1.0.02 : (4,15+8,3)*2		24,90000				
		1.0.03 : (4,15+5,115+0,4+0,75)*2		20,83000				
		1.0.04 : (4,15+4,535)*2		17,37000				
		1.1.01 : (2,1+2,5)*2		9,20000				
		1.1.02 : (5,7+1,0)*2		13,40000				
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.1.04 : (4,04+3,65)*2		15,38000				
		1.1.05 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.1.06 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.2.01 : (2,1+2,5)*2		9,20000				
		1.2.02 : (5,7+1,0)*2		13,40000				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.2.04 : (4,04+3,65)*2		15,38000				
		1.2.05 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.2.06 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.3.01 : (2,9+6,3)*2		18,40000				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2		10,00000				
		1.3.03 : (4,04+3,65)*2-0,8		14,58000				
		1.3.04 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				
		1.3.05 : (4,15+4,0)*2-0,8		15,50000				
		1.3.06 : (2,7+3,5)*2-0,8		11,60000				
		2.0.02 : (2,5+3,02)*2		11,04000				
		2.1.01 : (2,9+6,25+0,5)*2		19,30000				
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2		10,10000				
		2.1.03 : (4,035+3,65)*2		15,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.1.04 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.1.05 : (4,2+4,05)*2		16,50000				
		2.1.06 : (2,75+3,5)*2		12,50000				
		2.2.01 : (2,1+2,5+0,5)*2		10,20000				
		2.2.02 : (5,8+1,0)*2		13,60000				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.2.04 : (4,035+3,65)*2		15,37000				
		2.2.05 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.2.06 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.5.01 : (1,3+2,025+0,5)*2		7,65000				
		2.5.02 : (4,2+2,965)*2		14,33000				
		2.5.03 : (2,75+2,05+0,3)*2		10,20000				
		2.5.04 : (4,2+4,585)*2		17,57000				
		2.3.01 : (2,1+2,5)*2		9,20000				
		2.3.02 : (5,7+1,0)*2		13,40000				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.3.04 : (4,04+2,7)*2		13,48000				
		2.3.05 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.3.06 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
201	713111135R01	Montáž tepelné izolace stropů žebrových spodem, lepením, včetně penetrace podkladu	m2	188,74500	361,02	68 140,72		Vlastní
		skladba P06, P11 :						
		trámy : 4,15*0,5*5+4,25*0,5*15		42,25000				
		podhled : 4,15*9,8+4,25*8,3*3		146,49500				
202	631508680R1	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska tl = 50 mm, s konečnou	m2	46,47500	168,48	7 830,11		Vlastní
		povrchovou úpravou akrylátovým nátěrem						
		skladba P06, P11 :						
		trámy : (4,15*0,5*5+4,25*0,5*15)*1,1		46,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
203	631508683R1	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska tl = 100 mm, s konečnou povrchovou úpravou akrylátovým nátěrem skladba P06, P11 : podhled : (4,15*9,8+4,25*8,3*3)*1,1	m2	161,14450	336,95	54 297,64		Vlastní
204	713131131RW5	Montáž tepelné izolace stěn lepením, cementovým lepidlem zateplená vnitřní stěna 1.0.02 : (8,3+0,15*2)*2,85	m2	24,51000	361,02	8 848,60	800-713	RTS 25/ I
205	63150878R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: kolmá; tl = 100 mm; OH = 85 kg/m3; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku = 40 kPa; TR 80,0 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 24,51000*1,05	m2	25,73550	336,95	8 671,58	SPCM	RTS 25/ I
206	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	6 137,39	6 137,39	800-713	RTS 25/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika	28 219,94					
207	728314121R01	Fasádní protidešťová žaluzie pr. 125 mm, dodávka, montáž odkaz X3 : 3	kus	3,00000	3 369,54	10 108,62		Vlastní
208	728314121R02	Fasádní protidešťová žaluzie pr. 150 mm, dodávka, montáž odkaz X3 : 3	kus	3,00000	3 610,23	10 830,69		Vlastní
209	728314121R03	Uzavíratelná mřížka prostupu pr. 150 mm, dodávka, montáž odkaz X4 : 3	kus	3,00000	2 226,31	6 678,93		Vlastní
210	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	601,70	601,70	800-728	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské	541 164,71					
211	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm 2NP 206 : 22,79	m2	22,79000	96,27	2 193,99	800-762	RTS 25/ I
212	762526130RT9	Rošt pod podlahy rozteče do 100 cm, včetně dodávky řeziva, 120 x 40 mm skladba podlah P09 (rošt 2x) : 38,8*9,9*2	m2	768,24000	180,51	138 675,00		Vlastní
213	763613131R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu skladba podlah P09 : 38,8*9,9*2	m2	768,24000	180,51	138 675,00	800-763	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	60726010.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	806,65200	252,72	203 857,09	SPCM	RTS 25/ I
		skladba podlah P09 : 38,8*9,9*2*1,05		806,65200				
215	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	57 763,63	57 763,63	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				72 515,62		
216	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	3,30000	84,24	277,99	800-764	RTS 25/ I
217	7649083K02	Oplechování stříšky rš 775 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016	m	3,10000	1 444,09	4 476,68		Vlastní
		specifikace K02 : 3,1		3,10000				
218	7649083K03	Závětrná lišta stříšky rš 330 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016	m	1,30000	595,69	774,40		Vlastní
		specifikace K03 : 1,3		1,30000				
219	7649083K17	Ukončující lišta nopové folie, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru	m	108,60000	130,69	14 192,93		Vlastní
		specifikace K17 : 108,6		108,60000				
220	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	26,00000	595,69	15 487,94	800-764	RTS 25/ I
		včetně krycí lišty						
		K18 : 26,0		26,00000				
221	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	37 305,68	37 305,68	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 317 648,52		
222	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	41,00000	1 083,07	44 405,87	800-766	RTS 25/ I
		D01 : 32		32,00000				
		D02 : 7		7,00000				
		D03 : 1		1,00000				
		D07 : 1		1,00000				
223	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 564,43	1 564,43	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D06 : 1		1,00000				
224	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	3,00000	1 564,43	4 693,29	800-766	RTS 25/ I
		D04 : 2		2,00000				
		D05 : 1		1,00000				
225	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	2 166,14	4 332,28	800-766	RTS 25/ I
		D04 : 2		2,00000				
226	611D01	Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	32,00000	4 211,93	134 781,76		Vlastní
		specifikace D01 : 32		32,00000				
227	611D02	Dveře dřevěné interiérové 700 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	7,00000	4 211,93	29 483,51		Vlastní
		specifikace D02 : 7		7,00000				
228	611D03	Dveře dřevěné interiérové 700x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	4 211,93	4 211,93		Vlastní
		specifikace D03 : 1		1,00000				
229	611D04	Dveře dřevěné protipožární EI30, atyp 850 x 1550 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	2,00000	9 025,57	18 051,14		Vlastní
		specifikace D04 : 2		2,00000				
230	611D05	Dveře dřevěné protipožární EI15, atyp 1300 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	13 899,37	13 899,37		Vlastní
		specifikace D05 : 1		1,00000				
231	611D06	Dveře dřevěné protipožární EI30, 800 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	6 618,75	6 618,75		Vlastní
		specifikace D06 : 1		1,00000				
232	611D07	Dveře dřevěné interiérové atyp 800 x 18500 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	5 415,34	5 415,34		Vlastní
		specifikace D07 : 1		1,00000				
233	7669000T03	Kuchyňská linka 3000+2100 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	3,00000	138 674,82	416 024,46		Vlastní
		specifikace T03 : 3		3,00000				
234	7669000T04	Kuchyňská linka 3000+2100 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	3,00000	138 674,82	416 024,46		Vlastní
		specifikace T04 : 2+1		3,00000				
235	7669000T05	Kuchyňská linka 3000 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	1,00000	88 372,33	88 372,33		Vlastní
		specifikace T05 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
236	7669000T06	Kuchyňská linka 2800+1700 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	1,00000	113 523,58	113 523,58		Vlastní
		specifikace T06 : 1		1,00000				
237	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	16 246,02	16 246,02	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				970 745,87		
238	767851803R00	Demontáž komínových lávek celé lávky	m	7,20000	180,51	1 299,67	800-767	RTS 25/ I
		1,2*6		7,20000				
239	767846125R01	Kotvicí bod pro falcované střechy	kus	40,00000	6 017,04	240 681,60		Vlastní
		odkaz X2 : 40		40,00000				
240	767846125R02	Příslušenství záchytného střešního systému	m2	582,54000	120,34	70 102,86		Vlastní
		odkaz X2 : Hodnota z bývalého odkazu. : 582,54		582,54000				
241	7679000Z01	Sklepní kóje, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	7,00000	20 457,95	143 205,65		Vlastní
		specifikace Z01 : 7		7,00000				
242	7679000Z02	Ocelová klec pro tepelná čerpadla, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	1,00000	151 629,52	151 629,52		Vlastní
		specifikace Z02 : 1		1,00000				
243	7679000Z03	Zábradlí hlavního vstupu, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	2,00000	19 753,96	39 507,92		Vlastní
		specifikace Z03 : 2		2,00000				
244	7679000Z07	Zábradlí na pavlačích, dodávka, montáž, povrchová úprava	m	24,00000	8 423,86	202 172,64		Vlastní
		specifikace Z07 : 4*3,9+2*4,2		24,00000				
245	7679000Z08	Střešní lávka, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	6,00000	5 415,34	32 492,04		Vlastní
		specifikace Z08 : 6		6,00000				
246	7679000Z09	Čistící rohož s rámem 900/400 mm, dodávka, montáž, úprava podlhy pro osazení	kus	1,00000	3 610,23	3 610,23		Vlastní
		specifikace Z09 : 1		1,00000				
247	7679000Z10	Schodiště u vstupu do podkroví, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	2,00000	24 068,18	48 136,36		Vlastní
		specifikace Z10 : 2		2,00000				
248	7679000Z11	Stříška nad zadním vstupem, dodávka, montáž, kotvení	kus	1,00000	16 246,02	16 246,02		Vlastní
		specifikace Z11 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	7679000Z12	Domovní čísla včetně kotvících prvků do fasády, ocelový plech 0,5 mm, dodávka, montáž, povrchová úprava 3 x velikost 200 mm, 1 x velikost 400 mm, 1 x velikost 500 mm : specifikace Z12 : 1	soubor	1,00000	6 017,04	6 017,04		Vlastní
250	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	15 644,32	15 644,32	800-767	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				196 532,13		
251	771475014R02	Montáž soklíků z dlaždic keramických , do tmele, výšky do 150 mm 1.0.01, 2.0.01, 3.0.01 : 83,32 2.0.03, 2.0.04 : (12,73+1,5*2+0,3*3*2)*2-0,8*8+0,16*16	m	114,54000	216,61	24 810,51	800-771	Vlastní
252	5976420111R1	Dlažba keramická 150 x 150 x 9 mm upřesnit dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 114,54000*0,165	m2	18,89910	722,05	13 646,10		Vlastní
253	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 46,92000	m2	46,92000	60,17	2 823,18	800-771	RTS 25/ I
254	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele skladba podlah P02 : 5,0+4,9+5,0 skladba podlah P11 : 5,1+5,1 skladba podlah P12 : 4,9+5,4 skladba podlah P13 : 5,3+3,7+2,52	m2	46,92000	842,39	39 524,94	800-771	RTS 25/ I
255	597643241R1	Dlaždice keramická 300 x 300 x 9 mm upřesnit dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 46,92000*1,05	m2	49,26600	481,36	23 714,68		Vlastní
256	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele skladba podlah P08 : 19,0*2	m2	38,00000	842,39	32 010,82	800-771	RTS 25/ I
257	597643244R1	Dlaždice keramická 300 x 300 x 10 mm upřesnit dle výběru investora	m2	39,90000	601,70	24 007,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuзнatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 38,00000*1,05			39,90000			
258	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	26,02000	12,03	313,02	800-771	RTS 25/ I
259	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	10,60000	300,85	3 189,01	800-771	RTS 25/ I
		1NP : 0,7*3		2,10000				
		2NP : 0,7*3		2,10000				
		pavlače : 0,8*8		6,40000				
260	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	32 492,04	32 492,04	800-771	RTS 25/ I
Díl: 773		Podlahy teracové				73 783,89		
261	773991002R00	Očištění stávající teracové podlahy, impregnace	m2	62,05700	361,02	22 403,82		Vlastní
		skladba podlah P04 :						
		9,92*2,5+0,9*0,5-1,3*1,5+2,5*2,8+2,5*1,3+2,5*2,8		40,55000				
		1,3*0,465*6+1,2*0,475*12+1,2*0,46*20		21,50700				
262	773991001R00	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	62,05700	782,22	48 542,23	800-773	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 62,05700		62,05700				
263	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 837,84	2 837,84	800-773	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				764 859,49		
264	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	21,34000	36,10	770,37	800-775	RTS 25/ I
		2NP : 21,34		21,34000				
265	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	229,29000	60,17	13 796,38	800-775	RTS 25/ I
		1NP : 3,36+1,26+1,17+11,79+22,89+12,63+9,64+2,26+20,88		85,88000				
		2NP : 3,36+5,46+23,11+8,99+7,5+5,06+1,26+1,17+8,99+23,11+21,34+21,34+10,41+2,31		143,41000				
266	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	429,00000	6,02	2 582,58	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 193,30000		193,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 235,70000		235,70000				
267	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, skladba podlah P01 : 5,8+5,7+13,5+19,1+18,9 5,3+5,7+13,5+19,3+19,0 9,8+14,7+17,8+15,7+9,5	m2	193,30000	421,19	81 416,03	800-775	RTS 25/ I
				63,00000				
				62,80000				
				67,50000				
268	284123402R1	Podlahovina vinylová tl. 3,0 mm upřesnit dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 193,30000*1,1	m2	212,63000	842,39	179 117,39		Vlastní
				212,63000				
269	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, skladba podlah P06 : 9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,4+5,7+13,6+19,3+19,1 skladba podlah P07 : 2,7+12,4+19,1+5,3+5,7+13,5+19,3+19,0 skladba podlah P10 : 7,4	m2	235,70000	421,19	99 274,48	800-775	RTS 25/ I
				131,30000				
				97,00000				
				7,40000				
270	28415145R1	Krytina podlahová heterogenní s textilní podložkou; tl. 5,0 mm upřesnit dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 235,70000*1,1	m2	259,27000	1 083,07	280 807,56		Vlastní
				259,27000				
271	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 193,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 235,70000	m	429,00000	72,20	30 973,80	800-775	RTS 25/ I
				193,30000				
				235,70000				
272	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků 1.1.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,5*2 1.1.02 : (5,7+1,0)*2-0,7-0,8*4 1.1.04 : (4,04+3,65)*2-0,8*2 1.1.05 : (4,25+4,5)*2-0,8*2 1.1.06 : (4,25+4,5)*2-0,8 1.2.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,5*2 1.2.02 : (5,7+1,0)*2-0,7-0,8*4	m	447,33000	132,37	59 213,07	800-775	RTS 25/ I
				8,60000				
				9,50000				
				13,78000				
				15,90000				
				16,70000				
				8,60000				
				9,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.2.04 : (4,04+3,65)*2-0,8*2		13,78000				
		1.2.05 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				
		1.2.06 : (4,25+4,5)*2-0,8		16,70000				
		1.3.01 : (2,9+6,3)*2-0,7-0,8*4+0,5*2		15,50000				
		1.3.03 : (4,04+3,65)*2-0,8		14,58000				
		1.3.04 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				
		1.3.05 : (4,15+4,0)*2-0,8		15,50000				
		1.3.06 : (2,7+3,5)*2-0,8		11,60000				
		2.0.02 : (2,5+3,02)*2-0,7		10,34000				
		2.1.01 : (2,9+6,25)*2-0,8*4-0,7+0,45*2		15,30000				
		2.1.03 : (4,25+3,65)*2-0,8*2		14,20000				
		2.1.04 : (4,25+4,55)*2-0,8*2		16,00000				
		2.1.05 : (4,2+4,05)*2-0,8		15,70000				
		2.1.06 : (2,75+3,5)*2-0,8		11,70000				
		2.2.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,45*2		8,50000				
		2.2.02 : (5,8+1,0)*2-0,8*4-0,7		9,70000				
		2.2.04 : (4,035+3,65)*2-0,8*2		13,77000				
		2.2.05 : (4,25+4,5)*2-0,8		16,70000				
		2.2.06 : (4,25+4,55)*2-0,8		16,80000				
		2.5.01 : (1,3+2,05)*2-0,7-0,8*2+0,45*2		5,30000				
		2.5.02 : (4,2+2,965)*2-0,8*2		12,73000				
		2.5.04 : (4,2+4,585)*2-0,8		16,77000				
		2.3.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2		7,60000				
		2.3.02 : (5,7+1,0)*2-0,8*4-0,7		9,50000				
		2.3.04 : (4,04+2,7)*2-0,8*2		11,88000				
		2.3.05 : (4,25+4,55)*2-0,8*2		16,00000				
		2.3.06 : (4,25+4,55)*2-0,8		16,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
273	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, šířka profilu 30 mm	m	30,20000	300,85	9 085,67	800-775	RTS 25/ I
		1NP : 0,8*18		14,40000				
		2NP : 0,8*18+0,7*2		15,80000				
274	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	7 822,16	7 822,16	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				232 602,06		
275	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	124,85200	60,17	7 512,34	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 124,85200		124,85200				
276	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	124,85200	842,39	105 174,08	800-771	RTS 25/ I
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,4		16,95600				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,4		16,95600				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2*2,0-0,7*1,97-0,8*0,5+1,8*0,4		18,94100				
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2*2,0-0,7*1,97-0,8*0,5+1,8*0,35		19,05100				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,35		16,84850				
		2.6.03 : (2,75+2,05+0,3)*2*2,0-0,7*1,97-0,8*0,5+1,8*0,35		19,25100				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,35		16,84850				
277	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	131,09460	601,70	78 879,62	SPCM	RTS 25/ I
		upřesnit dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 124,85200*1,05		131,09460				
278	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	66,30000	300,85	19 946,36	800-771	RTS 25/ I
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2		10,00000				
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2		10,10000				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.6.03 : (2,75+2,05+0,3)*2		10,20000				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
279	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	40,10000	300,85	12 064,09	800-771	RTS 25/ I
		1.1.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		1.2.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		1.3.02 : 2,0*3+1,8		7,80000				
		2.1.02 : 2,05+2,0*2+1,8		7,85000				
		2.2.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		2.6.03 : 2,05+2,0*2+1,8		7,85000				
		2.3.03 : 2,0+2,15		4,15000				
280	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	9 025,57	9 025,57	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				59 795,50		
281	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné včetně penetrace.	m2	74,40000	421,19	31 336,54	800-783	RTS 25/ I
		skladba podlah P03 : 34,6+20,8+19,0		74,40000				
282	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, ocelové zárubně : 55,63	m2	55,63000	264,75	14 728,04	800-783	RTS 25/ I
283	783897111R01	Penetrace betonových povrchů vstup schodiště : 2,0*(0,15+0,3)*4+1,5*2,0	m2	6,60000	300,85	1 985,61		Vlastní
284	783900Z06	Povrchová úprava stavajícího zábradlí specifikace úpravy povrchů viz Z06 : 12,2	m	12,20000	962,73	11 745,31		Vlastní
Díl: 784		Malby				285 778,64		
285	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	407,53000	42,12	17 165,16	800-784	RTS 25/ I
		2NP stropy :						
		4,2*9,9*2+4,25*8,35*3+9,97*2,5		214,54750				
		4,25*8,35*3		106,46250				
		2NP stěny byt 2.5 (před opravou) odkaz 24 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,2+9,9+0,15+0,75+0,45)*2*2,8		86,52000				
286	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 480,04320	24,07	59 694,64	800-784	RTS 25/ I
		chodba a schodiště :						
		1.0.01, 2.0.01, 3.0.01 : (2,5+9,92)*2*4,4-3,5*1,0*2-2,5*1,0-		123,04600				
		1,25*1,0+2,5*1,7+2,5*0,4+2,5*4,4+2,5*2,7+2,5*0,6						
		(2,5+6,85)*2*3,9-0,85*1,0*2-2,5*1,0+2,5*5,95+2,5*1,0		86,10500				
		1,2*11,0		13,20000				
		1.0.02 : (4,15+8,3+0,1)*2*2,75+34,3+4,25*0,15*10		109,70000				
		1.0.03 : (4,15+5,115)*2*2,75+21,2+4,14*0,15*4		74,64150				
		1.0.04 : (4,15+4,535)*2*2,75+19,0+4,15*0,15*6		70,50250				
		1.1.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,8		27,42000				
		1.1.02 : (5,7+1,0)*2*2,2+5,7		35,18000				
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+5,0		8,15000				
		1.1.04 : (4,04+3,65)*2*2,6+13,5		53,48800				
		1.1.05 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,1		64,60000				
		1.1.06 : (4,25+4,5)*2*2,6+18,9		64,40000				
		1.2.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,3		26,92000				
		1.2.02 : (5,7+1,0)*2*2,2+5,7		35,18000				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+4,9		8,05000				
		1.2.04 : (4,04+3,65)*2*2,6+13,5		53,48800				
		1.2.05 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,3		64,80000				
		1.2.06 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,0		64,50000				
		1.3.01 : (2,9+6,3)*2*2,35+9,8		53,04000				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2*(2,35-2,0)+5,0		8,50000				
		1.3.03 : (4,04+3,65)*2*2,6+14,7		54,68800				
		1.3.04 : (4,25+4,5)*2*2,6+17,8		63,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.3.05 : (4,15+4,0)*2*2,6+15,7				58,08000		
		1.3.06 : (2,7+3,5)*2*2,6+9,5				41,74000		
		2.0.02 : (2,5+3,02)*2*2,65+2,5*3,4				37,75600		
		2.1.01 : (2,9+6,25)*2*2,35+9,5				52,50500		
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2*(2,35-2,0)+5,1				8,63500		
		2.1.03 : (4,035+3,65)*2*2,6+15,1+4,035*0,25				56,07075		
		2.1.04 : (4,25+4,55)*2*2,6+17,9				63,66000		
		2.1.05 : (4,2+4,05)*2*2,6+16,1				59,00000		
		2.1.06 : (2,75+3,5)*2*2,6+9,6				42,10000		
		2.2.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,4				27,02000		
		2.2.02 : (5,8+1,0)*2*2,2+5,7				35,62000		
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+5,0				8,15000		
		2.2.04 : (4,035+3,65)*2*2,6+13,6+4,035*0,25				54,57075		
		2.2.05 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,3				64,80000		
		2.2.06 : (4,25+4,55)*2*2,6+19,1				64,86000		
		2.3.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,3				26,92000		
		2.3.02 : (5,7+1,0)*2*2,2+5,7				35,18000		
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+4,9				8,05000		
		2.3.04 : (4,04+2,7)*2*2,6+13,5+4,04*0,25				49,55800		
		2.3.05 : (4,25+4,55)*2*2,6+19,3				65,06000		
		2.3.06 : (4,25+4,55)*2*2,6+19,0				64,76000		
		2.4.01 : (1,2+2,8)*2*2,35+3,7				22,50000		
		2.4.02 : (1,95+2,8)*2*2,6+5,3+1,95*0,25				30,48750		
		2.4.03 : (0,9+2,8)*2*2,35+2,52				19,91000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.4.04 : (4,25+5,45)*2*2,6+23,16		73,60000				
		2.5.01 : (1,3+2,05)*2*2,35+2,7		18,44500				
		2.5.02 : (4,2+2,965)*2*2,6+12,4+4,2*0,25		50,70800				
		2.5.03 : (2,75+2,05+0,3)*2*(2,35-2,0)+5,4		8,97000				
		2.5.04 : (4,2+4,585)*2*2,6+19,1		64,78200				
		krov :						
		(4,2+1,91)*2*2,4		29,32800				
		(3,95+1,66)*2*2,31+6,4		32,31820				
		42,0		42,00000				
287	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	2 480,04320	84,24	208 918,84	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 2480,04320		2 480,04320				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 606 971,25		
288	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	260,80963	481,36	125 543,32	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,						
		148,149,151. :						
		152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,						
		174,177,178. :						
		179,180,181,182,211,216,238,264,265,285. :						
		Součet: : 260,80963		260,80963				
289	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	521,61927	481,36	251 086,65	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,						
		148,149,151. :						
		152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,						
		174,177,178. :						
		179,180,181,182,211,216,238,264,265,285. :						
		Součet: : 521,61927		521,61927				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
290	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 148,149,151, : 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173, 174,177,178, : 179,180,181,182,211,216,238,264,265,285, : Součet: : 3129,71560	t	3 129,71560	36,10	112 982,73	801-3	RTS 25/ I
291	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 148,149,151, : 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173, 174,177,178, : 179,180,181,182,211,216,238,264,265,285, : Součet: : 521,61927	t	521,61927	361,02	188 314,99	801-3	RTS 25/ I
292	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 148,149,151, : 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173, 174,177,178, : 179,180,181,182,211,216,238,264,265,285, : Součet: : 9910,76606	t	9 910,76606	24,07	238 552,14	801-3	RTS 25/ I
293	979999997R01	Poplatek za recyklaci požadavek: min. 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu bude znovupoužito nebo recyklováno. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 148,149,151, :	t	365,13349	601,70	219 700,82		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,
174,177,178, :
179,180,181,182,211,216,238,264,265,285, :
Součet: : 365,13349

365,13349

294	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	156,48578	3 008,52	470 790,60	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,
148,149,151, :
152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,
174,177,178, :
179,180,181,182,211,216,238,264,265,285, :
Součet: : 156,48578

156,48578

Celkem						15 349 234,04		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neužnatelné náklady
R:	59250301B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				420 085,39		
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek výkop pro opěrnou stěnu : 150,0	m3	150,00000	782,22	117 333,00	800-1	RTS 25/ I
					150,00000			
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	25,00000	132,37	3 309,25	800-1	RTS 25/ I
3	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	45,00000	300,85	13 538,25	800-1	RTS 25/ I
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000	m2	25,00000	36,10	902,50	800-1	RTS 25/ I
					25,00000			
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,00000	m2	45,00000	132,37	5 956,65	800-1	RTS 25/ I
					45,00000			
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000*0,08	m3	12,00000	120,34	1 444,08	800-1	RTS 25/ I
					12,00000			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	80,00000	180,51	14 440,80	800-1	RTS 25/ I
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,00000*-1	m3	70,00000	300,85	21 059,50	800-1	RTS 25/ I
					150,00000			
					-80,00000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 70,00000	m3	70,00000	361,02	25 271,40	800-1	RTS 25/ I
					70,00000			
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 70,00000*1,83	t	128,10000	361,02	46 246,66	800-1	RTS 25/ I
					128,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	130901123RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, ŽB konstrukce ve výkopu odhad : 15,0	m3	15,00000	9 025,57	135 383,55	800-1	RTS 25/ I
					15,00000			
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000	m3	15,00000	300,85	4 512,75	800-1	RTS 25/ I
					15,00000			
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000	m3	15,00000	361,02	5 415,30	800-1	RTS 25/ I
					15,00000			
14	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 15,0*10	m3	150,00000	24,07	3 610,50	800-1	RTS 25/ I
					150,00000			
15	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů 15*2,4	t	36,00000	601,70	21 661,20	801-3	RTS 25/ I
					36,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			343 960,24			
16	327321825R00	Zdi a valy z betonu železového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě drti a přísad) z betonu třídy C 25/30, portlandský cement (31,3+1,4*2+1,2*2)*1,0*0,2 (1,3+7,09)*0,2*1,89 (7,09*0,2)*1,66 (7,09*2+1,3)*0,2*1,4 1,3*0,2*0,95+2,1*0,2*1,25*2	m3	18,45670	4 693,29	86 622,65	801-5	RTS 25/ I
					7,30000			
					3,17142			
					2,35388			
					4,33440			
					1,29700			
17	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení (2,3+14,0+1,4+1,9+1,4+14,0+2,3+1,2+29,3+1,2)*0,2 (1,3+7,09)*1,89*2 7,09*1,66*2 (7,09*2+1,3)*1,4*2 1,3*0,95*2+2,1*1,25*4+0,2*1,25*2	m2	125,86700	1 203,41	151 469,61	801-5	RTS 25/ I
					13,80000			
					31,71420			
					23,53880			
					43,34400			
					13,47000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	125,86700	180,51	22 720,25	801-5	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 125,86700		125,86700				
19	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli B500B, průměru do 12 mm	t	1,97410	42 119,31	83 147,73	801-5	RTS 25/ I
		1974,1*0,001		1,97410				
Díl: 43 Schodiště						11 367,67		
20	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	7,50000	481,36	3 610,20	801-1	RTS 25/ I
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,						
		1,5*5		7,50000				
21	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	3,37500	2 166,14	7 310,72	801-1	RTS 25/ I
		1,5*(0,15+0,3)*5		3,37500				
22	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	3,37500	132,37	446,75	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,37500		3,37500				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						37 524,56		
23	631313411R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 ,	m3	6,94000	4 693,29	32 571,43	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		podkladní beton : (32,3+1,2*2)*2,0*0,1		6,94000				
24	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	0,51750	4 693,29	2 428,78	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		1,5*1,1*0,15+1,5*1,2*0,15		0,51750				
25	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,51750	132,37	68,50	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,51750		0,51750				
26	631319185R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,24750	120,34	29,78	801-1	RTS 25/ I
		přes 15° do 35° od vodorovné roviny						
		1,5*1,1*0,15		0,24750				
27	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka	t	0,06300	38 509,08	2 426,07	801-1	RTS 25/ I
		150/150 mm						
		včetně distančních prvků						
		63,0*0,001		0,06300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	28 918,98					
28	93511111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm <i>Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.</i> <i>žlab za opěrnou zdi : 31,0</i>	m	31,00000	421,19	13 056,89	822-1	RTS 25/ I
29	59227516R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 500 mm; b = 500 mm; h = 130 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 31,00000*2,02</i>	kus	62,62000	244,50	15 310,59	SPCM	RTS 25/ I
30	931961115R01	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm <i>0,2*1,0*2+0,2*1,78+0,2*1,55</i>	m2	1,06600	216,61	230,91		Vlastní
31	931961115T01	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm <i>1,0*0,2*2+0,2*2,0+0,2*1,55</i>	m2	1,11000	288,82	320,59		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	45 599,97					
32	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo) <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,16,17,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31, : Součet: : 75,78522</i>	t	75,78522	601,70	45 599,97	801-5	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě	46 455,56					
33	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace <i>dvouvrstvá</i> <i>(1,5+7,09)*1,89+7,06*1,66</i> <i>(7,09*2+1,5)*1,4</i> <i>1,5*0,95+2,1*1,25*2+0,2*1,25*2</i>	m2	57,08170	782,22	44 650,45	800-711	RTS 25/ I
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	1 805,11	1 805,11	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	37 884,67					
35	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením <i>Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.</i>	m2	57,08170	541,53	30 911,45	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuuznatelné náklady
R:	59250301B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 57,08170	57,08170					
36	28376420.AR	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 20 mm; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	59,93579	102,29	6 130,83	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 57,08170*1,05	59,93579					
37	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	842,39	842,39	800-713	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	308 946,26					
38	76790Z04	Zábradlí schodiště u opěrné zdi dl. 1350 mm, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava	kus	1,00000	11 372,21	11 372,21		Vlastní
		specifikace odkaz Z04 : 1	1,00000					
39	76790Z05	Zábradlí opěrné stěny, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava	m	34,90000	8 423,86	293 992,71		Vlastní
		specifikace odkaz Z05 : 34,9	34,90000					
40	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	3 581,34	3 581,34	800-767	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry	1 015,37					
41	783897111R01	Penetrace betonových povrchů	m2	3,37500	300,85	1 015,37		Vlastní
		schody : 1,5*(0,15+0,3)*5	3,37500					
Celkem						1 281 758,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301C	Chodník u BD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				37 999,08		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 79,0*0,3	m3	23,70000	300,85	7 130,15	800-1	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,70000	m3	23,70000	361,02	8 556,17	800-1	RTS 25/ I
3	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,70000*1,83	t	43,37100	361,02	15 657,80	800-1	RTS 25/ I
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. chodník u BD : 75,0+4,0	m2	79,00000	84,24	6 654,96	800-1	RTS 25/ I
Díl: 46		Zpevněné plochy				24 718,31		
5	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 79,00000	m2	79,00000	312,89	24 718,31	822-1	RTS 25/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				93 108,62		
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 79,00000	m2	79,00000	457,30	36 126,70	822-1	RTS 25/ I
7	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 79,00000*1,05	m2	82,95000	469,33	38 930,92	SPCM	RTS 25/ I
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	50,00000	361,02	18 051,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 530,10		
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	47,41583	601,70	28 530,10	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301C	Chodník u BD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

5,6,7,8, :

Součet: : 47,41583

47,41583

Celkem	184 356,11
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301D	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				4 434 739,24		
1	7200101T01	ZTI - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	4 434 739,24	4 434 739,24		Vlastní

Celkem						4 434 739,24		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301E	Vytápění a plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				3 779 560,72		
1	7300101T00	ÚT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	3 779 560,72	3 779 560,72		Vlastní

Celkem						3 779 560,72		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301F	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Slaboproud				313 216,88		
1	22000101T00	Elektroinstalace slaboproud - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	313 216,88	313 216,88		Vlastní

Celkem	313 216,88
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301G	Elektroinstalace a ochrana před bleskem□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				1 839 832,54		
1	21000101T00	Elektroinstalace silnoprúd - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 839 832,54	1 839 832,54		Vlastní

Celkem						1 839 832,54		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250301I	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				150 566,44		
1	24000101T00	VZT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	150 566,44	150 566,44		Vlastní

Celkem						150 566,44		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-04	Energetické úspory BD na ulici Pátova 656/4□
O:	01B	Neuznatelné náklady
R:	59250303.1	Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 1□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 50		Zpevněné pojízdné a pochozí plochy				1 392 169,61		
1	500	SO 03.1 - Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 1 - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 392 169,61	1 392 169,61		Vlastní

Celkem						1 392 169,61		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 592504-06 Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6

Zadavatel Statutární město Ostrava - MO Radvanice a Bartovice IČO: 00845451
Těšínská 87/281 DIČ: CZ00845451
71600 Ostrava

Zhotovitel: Morys s. r. o. IČO: 42864771
Korejská 894/9 DIČ: CZ42864771
70200 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			17 190 640,83
PSV			18 839 007,81
MON			4 343 169,81
Vedlejší náklady			1 943 746,02
Ostatní náklady			180 511,33
Celkem			42 497 075,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	39 820 048,68 CZK
Snížená DPH	12 %	4 778 405,85 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 677 027,12 CZK
Základní DPH	21 %	562 175,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 837 657,34 CZK

v _____ dne _____
Ing. Jiří Šmidák Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šmidák
Datum: 2025.10.13 16:41:13 +02'00'

Za zhotovitele

Bc. Aleš Boháč, MBA Digitálně podepsal
Bc. Aleš Boháč, MBA
Datum: 2025.10.14 14:24:01 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
02A	Uznatelné náklady	11 656 550,34	0,00	1 398 786,05	13 055 336,39	27

59250300	Vedlejší a ostatní náklady	935 770,75	0,00	112 292,49	1 048 063,24	2
59250302A	Stavebně technické řešení	8 681 007,82	0,00	1 041 720,94	9 722 728,76	20
59250302H	Fotovoltaická elektrárna	617 579,81	0,00	74 109,58	691 689,39	1
59250302I	Rekuperace	1 422 191,96	0,00	170 663,04	1 592 855,00	3
02B	Neuuznatelné náklady	28 163 498,34	2 677 027,12	3 941 795,49	34 782 320,95	73
59250300	Vedlejší a ostatní náklady	1 188 486,60	0,00	142 618,39	1 331 104,99	3
59250302A	Stavebně technické řešení	16 461 723,48	0,00	1 975 406,82	18 437 130,30	39
59250302B	Opěrná stěn, venkovní schody	0,00	1 281 758,67	269 169,32	1 550 927,99	3
59250302C	Chodník u BD	0,00	184 356,11	38 714,78	223 070,89	0
59250302D	ZTI	4 430 329,50	0,00	531 639,54	4 961 969,04	10
59250302E	Vytápění a plynoinstalace	3 779 560,72	0,00	453 547,29	4 233 108,01	9
59250302F	Slaboproud	313 216,88	0,00	37 586,03	350 802,91	1
59250302G	Elektroinstalace a ochrana před bleskem□	1 839 832,54	0,00	220 779,90	2 060 612,44	4
59250302I	VZT	150 348,62	0,00	18 041,83	168 390,45	0
59250303.2	Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 2□	0,00	1 016 890,20	213 546,94	1 230 437,14	3
5925033	Náhradní výsadba	0,00	194 022,14	40 744,65	234 766,79	0
Celkem za stavbu		39 820 048,68	2 677 027,12	5 340 581,54	47 837 657,34	100

Popis stavby: 592504-06 - Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 02A - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 59250300 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 59250302A - Stavebně technické řešení

Popis rozpočtu: 59250302H - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: 59250302I - Rekuperace

Popis objektu: 02B - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 59250300 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 59250302A - Stavebně technické řešení

Popis rozpočtu: 59250302B - Opěrná stěna, venkovní schody

Popis rozpočtu: 59250302C - Chodník u BD

Popis rozpočtu: 59250302D - ZTI

Popis rozpočtu: 59250302E - Vytápění a plynoinstalace

Popis rozpočtu: 59250302F - Slaboproud

Popis rozpočtu: 59250302G - Elektroinstalace a ochrana před bleskem

Popis rozpočtu: 59250302I - VZT

Popis rozpočtu: 59250303.2 - Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 2

Popis rozpočtu: 5925033 - Náhradní výsadba

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 151 707,44	2,7
18	Náhradní výsadba	HSV			194 022,14	0,5
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			844 553,67	2,0
22	Piloty	HSV			144 409,08	0,3

27	Základy	HSV			52 821,30	0,1
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			223 274,10	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 444 477,55	3,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			170 298,09	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			126 138,95	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			696 961,72	1,6
43	Schodiště	HSV			72 701,61	0,2
46	Zpevněné plochy	HSV			24 718,31	0,1
50	Zpevněné pojízdné a pochozí plochy	HSV			1 016 890,20	2,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			93 108,62	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 173 263,13	5,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 568 884,04	3,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 465 568,42	3,4
64	Výplně otvorů	HSV			1 209 079,88	2,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			97 549,98	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			339 476,09	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			301 211,93	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 121 132,25	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			661 730,05	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			582 128,08	1,4
713	Izolace tepelné	PSV			898 003,85	2,1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			4 430 329,50	10,4
728	Vzduchotechnika	PSV			28 219,94	0,1

730	Ústřední vytápění	PSV			3 779 560,72	8,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 028 813,79	4,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 934 429,19	4,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			2 241 778,80	5,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 266 358,38	3,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			198 618,45	0,5
773	Podlahy teracové	PSV			73 783,89	0,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			772 515,27	1,8
781	Obklady keramické	PSV			265 177,04	0,6
783	Nátěry	PSV			61 081,64	0,1
784	Malby	PSV			278 209,27	0,7
M21	Elektromontáže	MON			1 839 832,54	4,3
M22	Slaboproud	MON			313 216,88	0,7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 572 540,58	3,7
M65	Fotovoltaická elektrárna	MON			617 579,81	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 996 662,28	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			1 943 746,02	4,6
ON	Ostatní náklady	ON			180 511,33	0,4
Cena celkem					42 497 075,80	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				911 702,57		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	18 051,13	18 051,13		RTS 25/ I
Nezbytné doplňující průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Odtrhové a výtažné zkoušky pro stanovení vhodného kotevního systému a počtu kotev.								
2	005121010T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	863 566,22	863 566,22		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005122010R1	Provizorní přechodové lávky se zábradlím	Soubor	1,00000	30 085,22	30 085,22		Vlastní
Náklady na zřízení a odstranění provizorních lávek SO 01 1300 x 2900 mm, 2100 x 1500 mm.								
Díl: ON		Ostatní náklady				24 068,18		
4	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	24 068,18	24 068,18		RTS 25/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy.								
Celkem						935 770,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				481 508,64		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop pro izolaci základových konstrukcí : 137,0	m3	137,00000	1 444,09	197 840,33	800-1	RTS 25/ I
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, výkop pro izolaci základových konstrukcí : 87,0	m2	87,00000	120,34	10 469,58	800-1	RTS 25/ I
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 87,00000	m2	87,00000	24,07	2 094,09	800-1	RTS 25/ I
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp kolem základových konstrukcí : 137,0-81,72*0,16	m3	123,92480	180,51	22 369,67	800-1	RTS 25/ I
5	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm odkaz 23 použití vhodných zemin : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 123,92480*1,83	t	226,78238	385,09	87 331,63	SPCM	RTS 25/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 137,00000	m3	137,00000	216,61	29 675,57	800-1	RTS 25/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,00000	m3	137,00000	300,85	41 216,45	800-1	RTS 25/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,00000*1,83	t	250,71000	361,02	90 511,32	800-1	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				91 113,45		
9	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,	m2	302,85340	300,85	91 113,45	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		fasáda 30% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 743,57800*0,3		223,07340				
		sokl pod úr. terénu skladba F02 :						
		18,3*1,0+21,4*0,7+10,8*0,3+10,8*1,65+5,1*1,85+5,1*1,05		69,13000				
		(29,5+1,5*4)*0,3		10,65000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 517 485,35		
10	601019193R01	Podkladní nátěr stropů pod KZS - stropy	m2	141,84200	84,24	11 948,77		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 141,84200		141,84200				
11	602019193R01	Podkladní nátěr pod KZS - stěny	m2	547,52100	72,20	39 531,02		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,05900		49,05900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,62200		25,62200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 472,84000		472,84000				
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	115,26000	66,19	7 629,06	801-1	RTS 25/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu						
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		1,5*1,45*3+2,6*1,45*14+1,2*0,4*3+0,8*0,8*3+0,95*1,3*2+1,0*1,3*4+0,75*1,0*2		71,83500				
		1,5*0,7+2,0*1,5+0,75*1,05*2+0,95*1,45*2+1,0*1,45*5+1,55*0,9		17,02500				
		1,6*2,5+0,8*2,15+0,8*2,35*11		26,40000				
13	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	689,36300	144,41	99 550,91	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,05900		49,05900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 141,84200		141,84200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,62200		25,62200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 472,84000		472,84000				
14	622319015R00	Profil základací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	106,84000	361,02	38 571,38	801-1	RTS 25/ I
		40,02*2+10,4*2+1,5*4		106,84000				
15	622319525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	49,05900	3 008,52	147 594,98	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sokl nad úr. terénu skladba F03 :						
		pohled západní : 5,26*0,6*2+35,5*0,3+0,45*0,3*2			17,23200			
		pohled východní : 9,0*0,6+22,2*0,4+9,02*0,85			21,94700			
		pohled jižní : 10,4*0,55			5,72000			
		pohled severní : 10,4*0,4			4,16000			
16	622319330RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	141,84200	1 444,09	204 832,61	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						
		fasáda podhled pavlače skladba F05 :						
		12,73*1,85*4			94,20200			
		římky střechy :						
		((40,4+11,5)*2*(0,25+0,2))+3,1*0,3			47,64000			
17	622319332RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	25,62200	1 564,43	40 083,83	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						
		fasáda čela pavlače skladba F04 :						
		12,73*0,7*2			17,82200			
		sloupy z čela :						
		0,45*2,6*4+0,3*2,6*4			7,80000			
18	622319335RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	472,84000	1 684,77	796 626,65	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		fasáda nad úr. terénu skladba F01a : pohled západní : 40,02*6,35-5,26*1,5-5,26*0,5+1,5*2,45*4+1,5*3,0*4-12,73*0,7*4+3,42*1,0+4,36*0,8*0,5*2 pohled východní : (40,02+0,1*2)*5,8-9,02*0,85 pohled jižní : 10,4*6,1 pohled severní : 10,4*4,95 odpočet otvorů : -(1,5*1,45*3+2,6*1,45*14+1,2*0,4*3+0,8*0,8*3+0,95*1,3*2+1,0*1,3*4+0,75*1,0*2) -(1,5*0,7+2,0*1,5+0,75*1,05*2+0,95*1,45*2+1,0*1,45*5+1,55*0,9) -(1,6*2,5+0,8*2,15+0,8*2,35*11)			247,57100 225,60900 63,44000 51,48000 -71,83500 -17,02500 -26,40000			
19	622311630RT2	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. 2NP : 0,39*2,35	m2	0,91650	3 008,52	2 757,31	801-1	Vlastní
					0,91650			
20	622311634RT9	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny tloušťky 90 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK. 1NP : 0,4*2,35	m2	0,94000	3 610,23	3 393,62	801-1	Vlastní
					0,94000			
21	622391003R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr. Bez dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 141,84200	m2	141,84200	180,51	25 603,90	801-1	RTS 25/ I
					141,84200			
22	622319150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.	m2	39,84800	2 166,14	86 316,35	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		O01 : (1,5+1,45*2)*3*0,16			2,11200			
		O02 : (2,6+1,45*2)*14*0,16			12,32000			
		O03 : (1,2+0,4*2)*3*0,16			0,96000			
		O04 : (0,8+0,8*2)*3*0,16			1,15200			
		O05 : (0,95+1,3*2)*2*0,16			1,13600			
		O06 : (1,0+1,3*2)*4*0,16			2,30400			
		O07 : (0,75+1,0*2)*2*0,16			0,88000			
		O08 : (1,5+0,7*2)*1*0,16			0,46400			
		O09 : (2,0+1,5*2)*1*0,16			0,80000			
		O10 : (0,75+1,05*2)*2*0,16			0,91200			
		O11 : (0,95+1,45*2)*2*0,16			1,23200			
		O12 : (1,0+1,45*2)*5*0,16			3,12000			
		O19 : (1,55+0,9*2)*1*0,16			0,53600			
		D14 : (1,6+2,5*2)*0,16			1,05600			
		D15 : (0,95+2,25*2)*0,16			0,87200			
		D16 : (0,95+2,35*2)*0,16*3			2,71200			
		D17 : (1,0+2,35*2)*0,16*6			5,47200			
		D18 : (0,95+2,35*2)*0,16*2			1,80800			
23	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	10,84000	1 203,41	13 044,96	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		67,75*0,16			10,84000			
Díl: 64		Výplně otvorů				1 013 270,27		
24	7679000D14	Dveře vstupní včetně rámu AL 1600/2500 mm, schránky 8ks,včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	1,00000	120 340,89	120 340,89		Vlastní
		specifikace D14 : 1			1,00000			
25	7679000D15	Dveře vstupní včetně rámu AL 950/2250 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	1,00000	72 204,53	72 204,53		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		specifikace D15 : 1		1,00000				
26	7679000D16	Dveře vstupní AL včetně rámu a nadsvětlíku 950/2350 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	3,00000	74 611,35	223 834,05		Vlastní
		specifikace D16 : 3		3,00000				
27	7679000D17	Dveře vstupní AL včetně rámu a nadsvětlíku 1000/2350 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	6,00000	74 611,35	447 668,10		Vlastní
		specifikace D17 : 6		6,00000				
28	7679000D18	Dveře vstupní AL včetně rámu a nadsvětlíku 950/2350 mm, včetně zámku a kování, doplňky, dodávka, montáž	kus	2,00000	74 611,35	149 222,70		Vlastní
		specifikace D18 : 2		2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				222 775,44		
29	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	749,48000	72,20	54 112,46	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		42,02*7,0*2+12,4*7,0+12,4*6,0		749,48000				
30	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 248,44000	42,12	94 704,29	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 749,48000*3		2 248,44000				
31	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	749,48000	42,12	31 568,10	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 749,48000		749,48000				
32	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	749,48000	18,05	13 528,11	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 749,48000		749,48000				
33	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 248,44000	10,83	24 350,61	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 749,48000*3		2 248,44000				
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	749,48000	6,02	4 511,87	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 749,48000		749,48000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				154 021,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP, 2NP, krov : 100	kus	100,00000	18,05	1 805,00	801-3	RTS 25/ I
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP, 2NP : 13	kus	13,00000	18,05	234,65	801-3	RTS 25/ I
37	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP : 1,2*0,4*5+0,8*0,8*3+0,7*0,9*8+1,0*0,4*2+1,05*0,4+0,7*0,4	m2	10,86000	601,70	6 534,46	801-3	RTS 25/ I
38	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP, krov : 1,1*1,5*9+1,5*0,7+1,125*1,45+1,55*0,9	m2	18,92625	300,85	5 693,96	801-3	RTS 25/ I
39	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP : 2,6*1,45*12+1,5*1,45*3+2,0*1,45	m2	54,66500	240,68	13 156,77	801-3	RTS 25/ I
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1NP, 2NP : 0,85*2,0+0,85*1,97+0,85*1,97*10	m2	20,11950	481,36	9 684,72	801-3	RTS 25/ I
41	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1NP : 1,5*1,97	m2	2,95500	481,36	1 422,42	801-3	RTS 25/ I
42	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % podhledy a průvlaky pavlače : 13,05*(1,5+0,2)*4 sloupy : (0,45*4*2,50)*4 (0,30*4*2,73)*4 stříška nad vstupem :	m2	743,57800	132,37	98 427,42	801-3	RTS 25/ I
						88,74000		
						18,00000		
						13,10400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,1*0,8+4,7*0,15		3,18500				
		římša střechy :						
		(40,4+11,5)*2*(0,35+0,15)		51,90000				
		fasáda :						
		5,1*5,85+13,05*6,0+16,45*6,6+5,1*6,57+1,5*2,75*4+1,5*2,9*4		284,11200				
		18,3*6,66+21,4*6,45+0,1*6,66+0,1*6,45		261,21900				
		10,8*6,59+10,8*6,02		136,18800				
		vikýř :						
		3,1*1,0+4,2*0,8*0,5*2+3,1*0,3		7,39000				
		odpočet otvorů :						
		-(1,5*1,45)*3		-6,52500				
		-(2,6*1,45)*14		-52,78000				
		-(1,2*0,4)*3		-1,44000				
		-(0,8*0,8)*3		-1,92000				
		-(0,95*1,3)*2		-2,47000				
		-(1,0*1,3)*4		-5,20000				
		-(0,75*1,0)*2		-1,50000				
		-(1,5*0,7)*1		-1,05000				
		-(2,0*1,5)*1		-3,00000				
		-(0,75*1,05)*2		-1,57500				
		-(0,95*1,45)*2		-2,75500				
		-(1,0*1,45)*5		-7,25000				
		-(1,55*0,9)*1		-1,39500				
		-(1,6*2,5)		-4,00000				
		-(0,95*2,25)		-2,13750				
		-(0,95*2,35)*5		-11,16250				
		-(1,0*2,35)*6		-14,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou (11,0+0,9*2)*5,0-1,2*0,4-0,8*0,8-1,5*1,45 (11,0+0,9*2)*6,5-1,5*1,45*2-0,8*0,8*2	m2	138,27500	120,34	16 640,01	801-3	RTS 25/ I
				60,70500				
				77,57000				
44	968062244R01	Vybourání slepého okna včetně EPS a OSB desky 1NP : 1,2*0,4*4+1,05*0,4	m2	2,34000	180,51	422,39		Vlastní
				2,34000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				161 990,01		
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,37,38,39,40,41,44, : Součet : 269,22056	t	269,22056	601,70	161 990,01	801-4	RTS 25/ I
				269,22056				
Díl: 713		Izolace tepelné				548 363,44		
46	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu skladba podlah P01, P02, P03 : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6	m2	292,99000	96,27	28 206,15	800-713	RTS 25/ I
				292,99000				
47	283757118R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*1,02	m2	298,84980	202,17	60 418,46	SPCM	RTS 25/ I
				298,84980				
48	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*1,02	m2	298,84980	252,72	75 525,32	SPCM	RTS 25/ I
				298,84980				
49	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie skladba podlah 1NP P01, P02, P03 : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6	m2	292,99000	36,10	10 576,94	800-713	RTS 25/ I
				292,99000				
50	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá skladba podlah P09 : 38,8*9,9	m2	384,12000	120,34	46 225,00	800-713	RTS 25/ I
				384,12000				
51	63151408R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) skladba podlah P09 : 38,8*9,9*2*1,02	m2	783,60480	185,32	145 217,64	SPCM	RTS 25/ I
				783,60480				
52	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	81,72140	541,53	44 254,59	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sokl pod úr. terénu skladba F02 : 18,46*1,05+21,56*0,7+11,12*0,5+11,12*1,67+5,42*1,6+5,42*0,7 (29,5+1,5*4)*0,3			71,07140 10,65000			
53	283764291R1	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS), deska; tl = 160 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); sokl pod úr. terénu skladba F02 : 81,72*1,05	m2	85,80600	782,22	67 119,17		Vlastní
					85,80600			
54	713131131RW5	Montáž tepelné izolace stěn lepením, cementovým lepidlem Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. podkroví vnitřní stěny : 42,0	m2	42,00000	361,02	15 162,84	800-713	RTS 25/ I
					42,00000			
55	63150885R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: kolmá; tl = 200 mm; OH = 85 kg/m3; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku = 40 kPa; TR 80,0 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 42,00000*1,05	m2	44,10000	601,70	26 534,97	SPCM	RTS 25/ I
					44,10000			
56	713121211RT2	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 60 mm, jednovrstvá včetně dodávky spádových klínů tl. 60 mm skladba podlah P08 : 19,0*2	m2	38,00000	481,36	18 291,68	800-713	RTS 25/ I
					38,00000			
57	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	10 830,68	10 830,68	800-713	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské			1 487 628,86			
58	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých stávající střešní plášť : 582,54	m2	582,54000	96,27	56 081,13	800-762	RTS 25/ I
					582,54000			
59	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm střešní plášť : 582,54	m2	582,54000	411,57	239 755,99	800-762	RTS 25/ I
					582,54000			
60	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 582,54000	m2	582,54000	240,68	140 205,73	800-762	RTS 25/ I
					582,54000			
61	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 582,54000*0,024 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 582,53997*0,0733	m3	56,68114	1 444,09	81 852,67	800-762	RTS 25/ I
					13,98096 42,70018			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	762950030RAA	Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 120 cm2	m	81,60000	625,77	51 062,83		Vlastní
		výměna šikmých prvků přiložených krokví odkaz 60 : 0,8*102		81,60000				
63	762950030RAC	Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 288 cm2	m	864,00000	996,42	860 906,88		Vlastní
		výměna nosných prvků krovu 50% odhad : 864,0		864,00000				
64	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	57 763,63	57 763,63	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské			1 877 401,51			
65	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	69,52500	36,10	2 509,85	800-764	RTS 25/ I
		1NP, 2NP, krov : 1,2*5+2,6*12+1,5*4+0,8*3+0,7*9+1,1*9+1,0*2+1,05+2,0+1,125+1,55		69,52500				
66	7649083K01	Oplechování parapetů, rš 260 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016	m	63,85000	469,33	29 966,72		Vlastní
		specifikace K01 : 63,85		63,85000				
67	764312832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	582,54000	96,27	56 081,13	800-764	RTS 25/ I
		včetně oplechování prostupů, komínů, žlabů a ostatních oplechování střešního pláště střešní plášť : 582,54		582,54000				
68	764345832R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000	84,24	505,44	800-764	RTS 25/ I
		větrací komínky : 6		6,00000				
69	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45°	kus	114,00000	36,10	4 115,40	800-764	RTS 25/ I
70	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	109,00000	36,10	3 934,90	800-764	RTS 25/ I
71	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	13,00000	36,10	469,30	800-764	RTS 25/ I
		výlezy a střešní okna : 13		13,00000				
72	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	23,00000	36,10	830,30	800-764	RTS 25/ I
73	764900001	Falcovaná střešní krytina skládaná tl. 0,7 mm	m2	582,54000	1 805,11	1 051 548,78		Vlastní
		včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků. skladba střechy S01, S02 : střešní plášť : 582,54		582,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	764900002	Hydroizolační difuzní fólie, dodávka a montáž; DHV 6 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 582,54000	m2	582,54000	132,37	77 110,82		Vlastní
				582,54000				
75	7649083K06	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016 včetně háku, čela a spojky. specifikace K04, K07, K08 : 109,0	m	109,00000	902,56	98 379,04		Vlastní
				109,00000				
76	7649083K09	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016 specifikace K09 : 5	kus	5,00000	902,56	4 512,80		Vlastní
				5,00000				
77	7649083K12	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016 včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. specifikace K10, K11, K12 : 23,0	m	23,00000	1 083,07	24 910,61		Vlastní
				23,00000				
78	7649013K13	Komínek odvětrávací se systémovou manžetou pr. 100 mm, dodávka, montáž specifikace K13 : 7	kus	7,00000	6 618,75	46 331,25		Vlastní
				7,00000				
79	7649013K14A	Výfuková hlavice VZT pr. 100 mm, dodávka, montáž specifikace K14 : 4	kus	4,00000	3 610,23	14 440,92		Vlastní
				4,00000				
80	7649013K14B	Výfuková hlavice VZT pr. 160 mm, dodávka, montáž specifikace K14 : 1	kus	1,00000	4 211,93	4 211,93		Vlastní
				1,00000				
81	7649013K14C	Sací hlavice VZT pr. 200 mm, dodávka, montáž specifikace K14 : 1	kus	1,00000	4 813,64	4 813,64		Vlastní
				1,00000				
82	7649013K15	Systémové oplechování prostupů, dodávka, montáž specifikace K15 : 1	soubor	1,00000	28 881,81	28 881,81		Vlastní
				1,00000				
83	7649013K15A	Protipožární ucpávky VZT, dodávka, montáž specifikace K15a : 1	soubor	1,00000	103 745,88	103 745,88		Vlastní
				1,00000				
84	764903323RT3	Sněhová zábrana trubková z trojice trubek, z pozinkované oceli, dodávka a montáž, ocel pozink specifikace K16 : 97,5	m	97,50000	2 406,82	234 664,95		Vlastní
				97,50000				
85	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty	m	21,00000	595,69	12 509,49	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K18 : 21,0		21,00000				
86	764901311R01	Střešní světlík 700x700 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, dodávka a montáž	kus	10,00000	7 220,45	72 204,50		Vlastní
		specifikace O13 : 10		10,00000				
87	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	722,05	722,05	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				875 993,92		
88	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	245,09000	421,19	103 229,46	800-766	RTS 25/ I
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		O01 : (1,5+1,45)*2*3		17,70000				
		O02 : (2,6+1,45)*2*14		113,40000				
		O03 : (1,2+0,4)*2*3		9,60000				
		O04 : (0,8+0,8)*2*3		9,60000				
		O05 : (0,95+1,3)*2*2		9,00000				
		O06 : (1,0+1,3)*2*4		18,40000				
		O07 : (0,75+1,0)*2*2		7,00000				
		O08 : (1,5+0,7)*2*1		4,40000				
		O09 : (2,0+1,5)*2*1		7,00000				
		O10 : (0,75+1,05)*2*2		7,20000				
		O11 : (0,95+1,45)*2*2		9,60000				
		O12 : (1,0+1,45)*2*5		24,50000				
		O16 : (1,55+0,9)*2*1		4,90000				
		O19 : (1,55*0,9)*2*1		2,79000				
89	766601211RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	174,55000	204,58	35 709,44	800-766	RTS 25/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.						
		O01 : (1,5+1,45)*2*3		13,20000				
		O02 : (2,6+1,45)*2*14		77,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O03 : (1,2+0,4*2)*3		6,00000				
		O04 : (0,8+0,8*2)*3		7,20000				
		O05 : (0,95+1,3*2)*2		7,10000				
		O06 : (1,0+1,3*2)*4		14,40000				
		O07 : (0,75+1,0*2)*2		5,50000				
		O08 : (1,5+0,7*2)*1		2,90000				
		O09 : (2,0+1,5*2)*1		5,00000				
		O10 : (0,75+1,05*2)*2		5,70000				
		O11 : (0,95+1,45*2)*2		7,70000				
		O12 : (1,0+1,45*2)*5		19,50000				
		O19 : (1,55+0,9*2)*1		3,35000				
90	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	67,75000	541,53	36 688,66	800-766	RTS 25/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		1,5*3+2,6*14+1,2*3+0,8*3+0,95*2+1,0*4+0,75*2+1,5+2,0+0,75*2+0,95*2+1,0*5+1,55		67,75000				
91	61143962R1	Okno plastové s otevíravým a sklopným křídlem, 6 komor, 80 mm, oboustranně bílé	m2	88,86000	4 211,93	374 272,10		Vlastní
		specifikace oken vč 120						
		O01 : 1,5*1,45*3		6,52500				
		O02 : 2,6*1,45*14		52,78000				
		O03 : 1,2*0,4*3		1,44000				
		O04 : 0,8*0,8*3		1,92000				
		O05 : 0,95*1,3*2		2,47000				
		O06 : 1,0*1,3*4		5,20000				
		O07 : 0,75*1,0*2		1,50000				
		O08 : 1,5*0,7*1		1,05000				
		O09 : 2,0*1,5*1		3,00000				
		O10 : 0,75*1,05*2		1,57500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O11 : 0,95*1,45*2		2,75500				
		O12 : 1,0*1,45*5		7,25000				
		O19 : 1,55*0,9*1		1,39500				
92	63410002R	Odhad ceny okna počet skel: trojsklo	m2	88,86000	2 707,67	240 603,56	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 88,86000		88,86000				
93	63410004R	Příplatek za bezpečnostní sklo	m2	46,18500	1 564,43	72 253,20		Vlastní
		okna 1NP : 1,5*1,45+2,6*1,45*6+0,8*0,8+0,95*1,3*2+1,0*1,3*4+0,75*1,0*2+0,75*1,05*2+0,95*1,45*2+1,0*1,45*5		46,18500				
94	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	13 237,50	13 237,50	800-766	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			249 455,13			
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,48629	481,36	19 488,48	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, : Součet: : 40,48629		40,48629				
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	80,97257	481,36	38 976,96	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, : Součet: : 80,97257		80,97257				
97	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	485,83542	36,10	17 538,66	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, : Součet: : 485,83542		485,83542				
98	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	80,97257	361,02	29 232,72	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 80,97257		80,97257				
99	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 538,47884	24,07	37 031,19	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, : Součet: : 1538,47884		1 538,47884				
100	979999997R01	Poplatek za recyklaci	t	56,68080	601,70	34 104,84		Vlastní
		požadavek: min. 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu bude znovupoužito nebo recyklováno. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, : Součet: : 56,68080		56,68080				
101	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	24,29177	3 008,52	73 082,28	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,58,62,63,65,67,68,69,70,71,72, : Součet: : 24,29177		24,29177				
Celkem						8 681 007,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302H	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Fotovoltaická elektrárna				617 579,81		
1	650.	Fotovoltaická elektrárna - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	617 579,81	617 579,81		Vlastní

Celkem						617 579,81		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02A	Uznatelné náklady
R:	59250302I	Rekuperace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				1 422 191,96		
1	24000101T00	VZT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 422 191,96	1 422 191,96		Vlastní

Celkem						1 422 191,96		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 032 043,45		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	18 051,13	18 051,13		RTS 25/ I
Nezbytné doplňující průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Mykologický průzkumy, posouzení stavu dřevěných konstrukcí krovu, stanovení rozsahu a provedení výměny nevyhovujících konstrukcí krovu. Ověření stavu konstrukce vikýře.								
2	004111010R1	Posouzení statika	Soubor	1,00000	42 119,31	42 119,31		Vlastní
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 085,22	30 085,22		RTS 25/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 051,13	18 051,13		RTS 25/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
5	005121010T	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	863 566,22	863 566,22		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	60 170,44	60 170,44		RTS 25/ I
Kompletační a koordinační činnost. Převzetí základové spáry a posouzení pro opětovné zásypy.								
Díl: ON		Ostatní náklady				156 443,15		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 034,09	12 034,09		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
8	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	24 068,18	24 068,18		RTS 25/ I
Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Zkoušky hutnění násypů.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	72 204,53	72 204,53		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 085,22	30 085,22		RTS 25/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
11	005231005R	Fotodokumentace	soubor	1,00000	12 034,09	12 034,09		Vlastní
Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací. Fotodokumentace průběhu realizace. Fotodokumentace dokončení díla.								
12	00905ON	Vzorkování materiálu a výrobků	Soubor	1,00000	6 017,04	6 017,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250300	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady spojené se schválením materiálů, výrobků a barevným řešením, odsouhlasení se zástupci investora a generálním projektantem.

Celkem	1 188 486,60							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				212 114,33		
1	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. 2,0*0,6*0,1*2	m3	0,24000	2 888,18	693,16	800-1	RTS 25/ I
					0,24000			
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1NP snížení podlah : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6+17,35)*0,15	m3	46,55100	2 045,80	95 234,04	800-1	RTS 25/ I
					46,55100			
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,55100	m3	46,55100	336,95	15 685,36	800-1	RTS 25/ I
					46,55100			
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,55100*3	m3	139,65300	324,92	45 376,05	800-1	RTS 25/ I
					139,65300			
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,24000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 46,55100	m3	46,79100	216,61	10 135,40	800-1	RTS 25/ I
					0,24000			
					46,55100			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,79100	m3	46,79100	300,85	14 077,07	800-1	RTS 25/ I
					46,79100			
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,79100*1,83	t	85,62753	361,02	30 913,25	800-1	RTS 25/ I
					85,62753			
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				844 553,67		
8	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek sanace podloží : 310,34*0,6	m3	186,20400	2 045,80	380 936,14	800-1	RTS 25/ I
					186,20400			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	186,20400	300,85	56 019,47	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 186,20400			186,20400			
10	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 186,20400	m3	186,20400	336,95	62 741,44	800-1	RTS 25/ I
11	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 186,20400*3	m3	558,61200	324,92	181 504,21	800-1	RTS 25/ I
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 186,20400	m3	186,20400	216,61	40 333,65	800-1	RTS 25/ I
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 186,20400*1,83	t	340,75332	361,02	123 018,76	800-1	RTS 25/ I
Díl: 22		Piloty				144 409,08		
14	2290001	Mikropiloty pod sloupy	soubor	4,00000	36 102,27	144 409,08		Vlastní
Díl: 27		Základy				52 821,30		
15	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže vstup schodiště : 2,1*0,35*0,975+2,05*0,3*0,9745*2	m3	1,91526	4 572,95	8 758,39	801-1	RTS 25/ I
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, vstup schodiště : (2,1*2+2,4*2+2,05*2)*0,975	m2	12,77250	782,22	9 990,90	801-1	RTS 25/ I
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,77250	m2	12,77250	132,37	1 690,70	801-1	RTS 25/ I
18	274361921RT9	Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 8,0 mm, oka 150 x 150 mm	t	0,08300	38 509,08	3 196,25	821-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup schodiště : 0,083			0,08300			
19	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže základy pod čerpadlo : 1,895	m3	1,89500	4 813,64	9 121,85	801-1	RTS 25/ I
					1,89500			
20	279311115R01	Postupné podbetonování základového zdiva betonem C 25/30 2,0*0,6*0,1*2	m3	0,24000	9 627,27	2 310,54		Vlastní
					0,24000			
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základy pod čerpadlo : 15,2	m2	15,20000	782,22	11 889,74	801-1	RTS 25/ I
					15,20000			
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,20000	m2	15,20000	132,37	2 012,02	801-1	RTS 25/ I
					15,20000			
23	275361921RT4	Výztuž a svařované sítě základových patek ze svařovaných sítí, , , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm základy pod čerpadlo : 0,10	t	0,10000	38 509,08	3 850,91	821-1	RTS 25/ I
					0,10000			
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				223 274,10		
24	281606135R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, liniovou beztlakovou krémovou injektáží, dvousložkovou krystalickou injektážní hmotou na bázi silikonátů a esterů Vyvrtání otvorů 10 ks/m ve spáře zdiva, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 39,7*2+9,8*2+1,5*4	m	105,00000	2 126,42	223 274,10	801-4	RTS 25/ I
					105,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 009 403,86		
25	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívky na fasádě po demontáži vývodu spalnin, demontáži konzol ap. : 25	kus	25,00000	601,70	15 042,50	801-4	RTS 25/ I
					25,00000			
26	310237261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	12,00000	1 672,74	20 072,88	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP : 7		7,00000				
		2NP : 5		5,00000				
27	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení krov - mont. otvor pro VZT : 0,63	m3	0,63000	8 303,52	5 231,22	801-4	RTS 25/ I
				0,63000				
28	310271525R01	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice zazdívky obvodových zdí : 1NP : 0,7*0,9*0,5*2 2NP : 0,7*0,9*0,45*5+0,25*2,35*0,45+0,6*0,9*0,45+0,7*0,4*0,45	m3	2,68088	8 664,54	23 228,59		Vlastní
				0,63000				
				2,05088				
29	310271625R01	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice zazdívky obvodových zdí : 1NP : 0,9*2,35*0,5 2NP : (0,95*2,35-0,75*1,05+1,075*2,275-0,95*1,45)*0,45	m3	2,18841	8 423,86	18 434,86		Vlastní
				1,05750				
				1,13091				
30	310271630R01	Zazdívka otvorů do 4 m2, tl.30cm, AKU vápenopískové tvárnice zazdívky vnitřních zdí : 1NP : 1,0*2,0*0,4+1,1*2,8*0,3*2+0,95*2,0*0,3+0,9*2,02*0,3+0,25*2,2*0,3 2NP : 1,425*2,0*0,3+0,7*2,0*0,3+1,0*2,2*0,3+0,425*2,35*0,3	m3	6,16303	8 423,86	51 916,50		Vlastní
				3,92840				
				2,23463				
31	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,541 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1NP zděná přizdívka pro elektrorozvaděče : 2,8*2,5	m2	7,00000	2 346,65	16 426,55	801-1	RTS 25/ I
				7,00000				
32	317145331R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1250 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm překlady 5 : 19+22	kus	41,00000	1 203,41	49 339,81	801-1	RTS 25/ I
				41,00000				
33	317944311RU2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, 1NP : (1,3*11+1,25*3+1,05*2)*2*10,6*0,001 2NP : (1,3*10+1,25*7+1,05*2)*2*10,6*0,001	t	0,93280	48 136,36	44 901,60	801-4	RTS 25/ I
				0,42718				
				0,50562				
34	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,16704	48 136,36	8 040,70	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, 1NP : 2,9*2*2*14,4*0,001			0,16704			
35	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu U, výšky 100 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 3NP : 2*1,3*10,6*0,001	t	0,02756	48 136,36	1 326,64	801-1	RTS 25/ I
					0,02756			
36	319201317R00	Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, stávající zdivo 1NP 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 682,08850*0,3 stávající zdivo 2NP 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 702,36300*0,3	m2	415,33545	300,85	124 953,67	801-1	RTS 25/ I
					204,62655			
					210,70890			
37	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm 39,7*2+9,8*2+1,5*4	m	105,00000	2 406,82	252 716,10	801-4	RTS 25/ I
					105,00000			
38	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 0,9*2,0	m3	1,80000	8 423,86	15 162,95	801-4	RTS 25/ I
					1,80000			
39	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórabetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1NP : (4,0+4,25*3+1,45+1,0+2,5)*3,1 (4,1*2+2,5+4,25+1,45+1,0+4,25+1,45+1,0+4,15+6,3+2,7-0,75)*2,95 -0,8*1,97*16-0,7*1,97*3 2NP : (4,2+6,35+2,75-0,75+4,25+1,45+1,0+4,25+1,45+1,0+4,1+4,25+2,5)*2,98 (4,1*2+2,5+4,25+1,45+1,0+4,05+4,2-0,75+2,05)*3,13 -0,8*1,97*17-0,7*1,97*4	m2	307,30150	1 143,24	351 319,37	801-1	RTS 25/ I
					67,27000			
					107,67500			
					-29,35300			
					109,66400			
					84,35350			
					-32,30800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 1NP : (1,3*11+1,25*3+1,05*2)*2*0,1+2,9*2*2*0,14 2NP : (1,3*10+1,25*7+1,05*2)*2*0,1	m2	10,42400	1 083,07	11 289,92	801-1	RTS 25/ I
Díl: 342				Stěny a příčky montované lehké				
41	342012322RT9	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. podkroví : (4,2+2,09)*2*2,864-1,0*2,2	m2	33,82912	1 203,41	40 710,30	801-1	Vlastní
42	347016131R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15 SDK 06 : 1NP : 3,65*2,75+3,65*2,7*2 2NP : 3,65*2,8*3+2,8*2,6	m2	67,68750	1 022,90	69 237,54	801-1	RTS 25/ I
43	347016133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15 SDK 04 : 1NP : 2,0*1,3*2+2,0*1,5 2NP : 2,0*1,3*2+2,05*1,5*2+0,9*1,5	m2	20,90000	1 022,90	21 378,61	801-1	RTS 25/ I
44	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace mč 1.2.06 : 1,5*2,6 mč 2.3.06 : 1,5*2,6	m2	7,80000	1 022,90	7 978,62	801-1	RTS 25/ I
45	347051222R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK 08 : 2NP : (0,355+1,1+0,5+1,1)*2,8	m2	8,55400	1 444,09	12 352,75	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	347051222R01	Stěny šachet opláštěné sádkartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, deska standard, tl. izolace 50 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK 07 : 2NP : 1,0*2,8	m2	2,80000	1 323,75	3 706,50	801-1	Vlastní
47	347051224R00	Stěny šachet opláštěné sádkartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK 08 : 2NP : (0,35+0,35)*2,8*4	m2	7,84000	1 552,40	12 170,82	801-1	RTS 25/ I
48	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2 SDK 04 : 1NP : 2,0*1,3*2+2,0*1,5 2NP : 2,0*1,3*2+2,05*1,5*2+0,9*1,5 mč 1.2.06 : 1,5*2,6 mč 2.3.06 : 1,5*2,6	m2	28,70000	96,27	2 762,95	801-1	RTS 25/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						126 138,95		
49	317944313RU2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, vč 113 : 2*71*16,0*0,001	t	2,27200	48 136,36	109 365,81	801-4	RTS 25/ I
50	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm vč 113 : 25	kus	25,00000	252,72	6 318,00	801-4	RTS 25/ I
51	413941001R01	Svary ocelových nosníků vč 113 : 71,0*0,2*2+2*0,28	m	28,96000	361,02	10 455,14		Vlastní
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						696 961,72		
52	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	469,60000	1 022,90	480 353,84	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP C01 :						
		5,6+5,5+16,7+19,1+18,1			65,00000			
		5,6+5,5+13,7+19,1+18,9			62,80000			
		9,4+15,1+17,7+15,7+9,4			67,30000			
		2NP C01 :						
		9,5+15,1+17,9+16,1+9,6			68,20000			
		5,6+5,5+13,7+19,3+19,1			63,20000			
		5,2+5,5+13,7+19,3+19,1			62,80000			
		3,4+5,7+23,1			32,20000			
		3,0+12,3+19,3			34,60000			
		schodiště :						
		2,5*2,7*2			13,50000			
53	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	36,40000	1 022,90	37 233,56	801-1	RTS 25/ I
		1NP C02 :						
		4,7+4,7+4,9			14,30000			
		2NP C02 :						
		5,1+4,7+4,7+2,5+5,1			22,10000			
54	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	6,57875	3 571,48	23 495,87	801-1	RTS 25/ I
		schodiště : 2,5*0,5*2			2,50000			
		2.1.03 : 4,035*0,25			1,00875			
		2.2.04 : 4,04*0,25			1,01000			
		2.3.04 : 4,04*0,25			1,01000			
		2.5.03 : 4,20*0,25			1,05000			
55	342264101R01	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,25 m2, včetně dodávky dvířek 250/250 mm	kus	4,00000	2 045,80	8 183,20		Vlastní
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkaz X5 : 4		4,00000				
56	342264101R02	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,25 m2, včetně dodávky dvířek 300/300 mm s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou. odkaz X5 : 8	kus	8,00000	2 166,14	17 329,12		Vlastní
				8,00000				
57	342264101R03	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, plochy do 0,25 m2, včetně dodávky dvířek 500/500 mm s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou. odkaz X5 : 18	kus	18,00000	4 211,93	75 814,74		Vlastní
				18,00000				
58	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	32,60000	120,34	3 923,08	801-1	RTS 25/ I
59	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	111,30000	96,27	10 714,85	801-1	RTS 25/ I
60	416042222R01	Samostatný sádrokartonový požární předěl, ocelová konstr., izolace tl. 100mm, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm podkroví : 4,2*2,09	m2	8,77800	1 805,11	15 845,26		Vlastní
				8,77800				
61	447111121RT2	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z dřevěných latí 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 200 mm, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, skladba střechy S02 : 5,0*2	m2	10,00000	2 406,82	24 068,20	801-1	RTS 25/ I
				10,00000				
Díl: 43		Schodiště				61 333,94		
62	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 vstup schodiště : 3,3*2,1*0,15	m3	1,03950	7 220,45	7 505,66	801-1	RTS 25/ I
				1,03950				
63	430361921RT9	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm Včetně distančních prvků. vstup schodiště : 3,3*2,1*1,2*5,4*0,001	t	0,04491	42 119,31	1 891,58	801-1	RTS 25/ I
				0,04491				
64	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m vstup schodiště : 3,3*2,1+3,3*0,2*2	m2	8,25000	3 610,23	29 784,40	801-1	RTS 25/ I
				8,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 8,25000	m2	8,25000	240,68	1 985,61	801-1	RTS 25/ I
				8,25000				
66	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu, vstup schodiště : 2,1*6	m	12,60000	421,19	5 306,99	801-1	RTS 25/ I
				12,60000				
67	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 2,1*0,465*5+2,1*0,475	m2	5,88000	2 406,82	14 152,10	801-1	RTS 25/ I
				5,88000				
68	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 5,88000	m2	5,88000	120,34	707,60	801-1	RTS 25/ I
				5,88000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 173 263,13		
69	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. omítka nad podhledy 1NP 20% (zajištění požární odolnosti) : 4,25*8,3*5+4,15*9,8	m2	217,04500	216,61	47 014,12	801-4	RTS 25/ I
				217,04500				
70	611423321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. omítka nad podhledy 2NP 20% (zajištění požární odolnosti) : 4,2*9,9*2+4,25*8,35*6	m2	296,08500	373,06	110 457,47	801-4	RTS 25/ I
				296,08500				
71	601015191R01	Bezprašný nátěr včetně penetrace pod podhledy stropů Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 217,04500 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 296,08500	m2	513,13000	84,24	43 226,07		Vlastní
				296,08500				
72	611474611RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton kompletní souvrství včetně pomocného lešení schodiště : 4,5*2,5+2,5*2,7*2+1,2*10,4	m2	37,23000	722,05	26 881,92	801-1	RTS 25/ I
				37,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	602011112.R09	Omítka sanační, dvouvrstvá tloušťka vrstvy 20+15 mm	m2	682,08850	1 203,41	820 832,12		Vlastní
		1NP stávající zdivo :						
		(4,15+9,8+0,1+0,75+0,4)*2*2,85-0,9*2,0+4,9*0,3-1,2*0,4*2+2,0*0,5*2			87,35000			
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,85-0,9*2,0-1,0*2,35+5,7*0,5-1,2*0,4+2,0*0,5			71,32500			
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,85-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,5-1,0*1,3*2+3,6*0,5*2			71,50500			
		(4,25+8,3+0,15)*2*2,85-1,0*2,2-1,0*2,35+5,7*0,5-2,6*1,45+5,5*0,5-0,75*1,0+2,5*0,5			70,17000			
		(2,5+9,92)*2*4,4-3,5*1,0*2-2,5*1,0-1,5*1,0*0,5-1,6*2,5+6,6*0,5-0,8*2,15+5,1*0,5			99,17600			
		(4,25+8,3+0,15)*2*2,7-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,5-1,0*2,35+5,7*0,5-0,75*1,0+2,75*0,5			68,10500			
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,7-1,0*2,2-2,6*1,45+5,5*0,5-0,95*1,3+3,55*0,5-1,0*1,3+3,6*0,5			66,13000			
		(4,25+8,3+0,1)*2*2,7-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,5-1,0*1,3+3,6*0,5-0,95*1,3+3,55*0,5			67,75000			
		(4,15+9,8+0,15+0,75+0,45)*2*2,7-1,0*2,2-0,95*2,35+5,65*0,5-2,6*1,45+5,5*0,5-1,5*1,45+4,4*0,5-0,8*0,8+2,4*0,5			80,57750			
74	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	702,36300	84,24	59 167,06	801-1	RTS 25/ I
		2NP stávající zdivo :						
		(4,2+9,9+0,15+0,75+0,4)*2*2,8-1,0*2,2+5,4*0,3-0,95*2,35+5,65*0,45-2,6*1,45+5,5*0,45-1,5*1,45+4,4*0,45-0,8*0,8+2,4*0,45			84,92000			
		(4,25+8,35+0,1)*2*2,8-1,0*2,2-2,6*1,45+5,5*0,45-0,95*1,45+2,85*0,45-1,0*1,45+3,9*0,45			67,83500			
		(4,25+8,35+0,1)*2*2,8-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,45-1,0*1,45*2+3,9*0,45			68,10000			
		(4,25+8,38+0,15)*2*2,8-1,0*2,2-1,0*2,35+5,7*0,45-2,6*1,45+5,5*0,45-0,75*1,05+2,85*0,45			68,78300			
		(2,5+3,02)*2*2,65-0,7*1,97-1,5*0,7+2,9*0,45			28,13200			
		(4,25+8,35+0,15)*2*2,8-1,0*2,2+5,4*0,3-1,0*2,35+5,7*0,45-2,6*1,45+5,5*0,45-0,75*1,05+2,85*0,45			70,23500			
		(4,25+8,35+0,1)*2*2,8-1,0*2,2+5,4*0,3-2,6*1,45+5,5*0,45-0,95*1,46+3,85*0,45-1,0*1,45+3,9*0,45			69,89550			
		(4,2+9,9+0,15+0,75+0,45)*2*2,8-0,95*2,35+5,65*0,45-2,6*1,4+5,5*0,45-1,5*1,45+4,4*0,45-0,8*0,8+2,4*0,45			85,91000			
		2.4.01, 02, 03, 04 : (4,25+5,45+3,25+2,8+0,9+2,8)*2*2,6-2,8*2,6+2,8*0,6*2-2,6*1,45+5,5*0,3-1,1*1,5+4,1*0,3-0,95*2,35+5,65*0,3-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2			88,23250			
		schodiště 2NP :						
		(2,5+6,85)*2*3,9-0,96*2-0,95*1,8*2+4,55*0,3*2			70,32000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 702,36300	m2	702,36300	481,36	338 089,45	801-1	RTS 25/ I
				702,36300				
76	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn omítka nových příček : Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 307,30150*2	m2	614,60300	48,14	29 586,99	801-1	RTS 25/ I
				614,60300				
77	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 614,60300	m2	614,60300	312,89	192 303,13	801-1	RTS 25/ I
				614,60300				
78	602011141RT4	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 702,36300 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 614,60300	m2	1 316,96600	240,68	316 967,38		Vlastní
				702,36300				
				614,60300				
79	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 1NP zděná předstěna, 1NP+2NP zazdívký : 83,1 zateplená vnitřní stěna 1.0.02 : (8,3+0,15*2)*2,85 podkroví vnitřní stěny : 42,0	m2	149,61000	312,89	46 811,47	801-1	RTS 25/ I
				83,10000				
				24,51000				
				42,00000				
80	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 149,61000	m2	149,61000	216,61	32 407,02	801-1	RTS 25/ I
				149,61000				
81	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní náter pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1316,96600 Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 149,61000	m2	1 466,57600	48,14	70 600,97	801-1	RTS 25/ I
				1 316,96600				
				149,61000				
82	612472181R00	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřík a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi krov komíny : (0,75+0,4+0,75+0,45)*2*2,5 (1,4+0,45)*2*4,0*3	m2	73,35000	481,36	35 307,76	801-1	RTS 25/ I
				11,75000				
				44,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7+0,45)*2*4,0		17,20000				
83	614472101RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikorozním oprava schodiště odhad : 2	m2	2,00000	601,70	1 203,40	801-4	RTS 25/ I
				2,00000				
84	614472520RT3	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou tloušťka 20 mm, opravovaná plocha přes 0,25 do 0,5 m2 oprava schodiště odhad : 4	kus	4,00000	601,70	2 406,80	801-4	RTS 25/ I
				4,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				51 398,69		
85	6020221390	Sulfátostálá vyrovnávací izolační stěrka sokl pod úr. terénu skladba F02 200 mm nad injektáž : (39,7*2+10,8*2+1,5*4)*0,3	m2	32,10000	1 074,64	34 495,94		Vlastní
				32,10000				
86	622474204R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 4 mm stříška nad vstupem : 3,1*0,8+4,7*0,15	m2	3,18500	661,87	2 108,06	801-5	RTS 25/ I
				3,18500				
87	938907010R00	Očištění výztuže průměr výztuže do 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně stříška nad vstupem odhad : 10,0	m	10,00000	12,03	120,30	801-5	RTS 25/ I
				10,00000				
88	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 3,18500	m2	3,18500	361,02	1 149,85	801-1	RTS 25/ I
				3,18500				
89	601015187RT7	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 3,18500	m2	3,18500	541,53	1 724,77	801-1	RTS 25/ I
				3,18500				
90	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 3,18500	m2	3,18500	60,17	191,64	801-1	RTS 25/ I
				3,18500				
91	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu sloupky pavlače :	m2	13,78000	312,89	4 311,62	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,45+0,55*2)*2,6*2		8,06000				
		(0,3+0,4*2)*2,6*2		5,72000				
92	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 13,78000	m2	13,78000	481,36	6 633,14	801-1	RTS 25/ I
				13,78000				
93	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 13,78000	m2	13,78000	48,14	663,37	801-1	RTS 25/ I
				13,78000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 428 043,86		
94	631571002T01	Násyp z kameniva drceného Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 186,20400	m3	186,20400	1 805,11	336 118,70		Vlastní
				186,20400				
95	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní beton vstupní schodiště : 6,2*0,5*0,1	m3	0,31000	7 220,45	2 238,34	801-1	RTS 25/ I
				0,31000				
96	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem základové konstrukce : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*0,15	m3	43,94850	4 693,29	206 263,06	801-1	RTS 25/ I
				43,94850				
97	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 43,94850	m3	43,94850	120,34	5 288,76	801-1	RTS 25/ I
				43,94850				
98	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků základové konstrukce : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6)*1,15*3,03*0,001	t	1,02092	38 509,08	39 314,69	801-1	RTS 25/ I
				1,02092				
99	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu skladba podlah P06 : (9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,6+5,5+13,7+19,3+19,1)*0,045	m3	17,04500	9 025,57	153 840,84	801-1	RTS 25/ I
				5,91300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba podlah P07 : (5,2+5,5+13,7+19,3+19,1+3,0+12,3+19,3)*0,095		9,25300				
		skladba podlah P10 : 7,4*0,095		0,70300				
		skladba podlah P11 : (5,1+4,7)*0,035		0,34300				
		skladba podlah P12 : (4,7+5,1)*0,085		0,83300				
100	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	192,90000	421,19	81 247,55	801-1	RTS 25/ I
		skladba podlah P01 :						
		5,6+5,5+13,7+19,1+18,9		62,80000				
		5,6+5,5+13,7+19,1+18,9		62,80000				
		9,4+15,1+17,7+15,7+9,4		67,30000				
101	632411150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	74,40000	962,73	71 627,11	801-1	RTS 25/ I
		skladba podlah P03 : 34,6+20,8+19,0		74,40000				
102	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,26352	38 509,08	10 147,91	801-1	RTS 25/ I
		skladba podlah P03 : 0,26352		0,26352				
103	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	218,80000	601,70	131 651,96	801-1	RTS 25/ I
		skladba podlah P01 :						
		5,6+5,5+13,7+19,1+18,9		62,80000				
		5,6+5,5+13,7+19,1+18,9		62,80000				
		9,4+15,1+17,7+15,7+9,4		67,30000				
		skladba podlah P02 :						
		4,7+4,7+4,9		14,30000				
		skladba podlah P13 :						
		5,7+3,4+2,5		11,60000				
104	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	218,80000	48,14	10 533,03	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 218,80000		218,80000				
105	632421150RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 40 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. skladba podlah P08 : 19,0*2	m2	38,00000	1 083,07	41 156,66	801-1	RTS 25/ I
				38,00000				
106	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitý Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. skladba podlah P06 : 9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,6+5,5+13,7+19,3+19,1 skladba podlah P07 : 5,2+5,5+13,7+19,3+19,1+3,0+12,3+19,3 skladba podlah P10 : 7,4 skladba podlah P11 : 5,1+4,7 skladba podlah P12 : 4,7+5,1	m2	255,80000	1 323,75	338 615,25	801-1	RTS 25/ I
				131,40000				
				97,40000				
				7,40000				
				9,80000				
				9,80000				
Díl: 64		Výplně otvorů				195 809,61		
107	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávek zárubní 700 x 1970 x 150 mm D2 : 7	kus	7,00000	3 610,23	25 271,61	801-1	RTS 25/ I
				7,00000				
108	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávek zárubní 800 x 1970 x 150 mm D01 : 32 D06 : 1	kus	33,00000	3 610,23	119 137,59	801-1	RTS 25/ I
				32,00000				
				1,00000				
109	642944121RU3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávek zárubně D03 : 1	kus	1,00000	4 813,64	4 813,64	801-4	RTS 25/ I
				1,00000				
110	642944121RU8	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávek atyp zárubně 800 x 1850 x 150 mm D07 : 1	kus	1,00000	4 813,64	4 813,64		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	642944121RU7	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky atyp zárubně 850 x 1550 x 150 mm	kus	2,00000	4 813,64	9 627,28		Vlastní
		D04 : 2		2,00000				
112	642942214RT5	Osazení zárubně do sádkart. příčky, včetně dodávky atyp zárubně 1000 x2200 mm	kus	1,00000	3 610,23	3 610,23		Vlastní
		D05 : 1		1,00000				
113	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	67,75000	421,19	28 535,62	801-1	RTS 25/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		1,5*3+2,6*14+1,2*3+0,8*3+0,95*2+1,0*4+0,75*2+1,5+2,0+0,75*2+0,95*2+1,0*5+1,55		67,75000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				68 631,00		
114	935111111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm	m	75,00000	421,19	31 589,25	822-1	RTS 25/ I
		s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm						
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.						
		žlab kolem BD : 75,0		75,00000				
115	59227516R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 500 mm; b = 500 mm; h = 130 mm	kus	151,50000	244,50	37 041,75	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 75,00000*2,02		151,50000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				116 700,65		
116	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	930,75800	120,34	112 007,42	800-3	RTS 25/ I
		SDR podhledy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 469,60000		469,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 36,40000		36,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,77800		8,77800				
		úpravy krovu : 173,0+166,6		339,60000				
		podhledy povlače : 12,73*1,5*4		76,38000				
117	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	8,00000	180,51	1 444,08	800-3	RTS 25/ I
		omítka komíny : 8,0		8,00000				
118	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	15,00000	216,61	3 249,15	800-3	RTS 25/ I
		3,0*2,5*2		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				301 211,93		
119	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m obytné místnosti : 40,02*10,4*2+3,8*7,2 půda : (173,0+166,6+7,3)*0,3	m2	963,84600	120,34	115 989,23	801-1	RTS 25/ I
					859,77600			
					104,07000			
120	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje odkaz X1 : 9	kus	9,00000	180,51	1 624,59	801-1	RTS 25/ I
					9,00000			
121	44984124R2	Přístroj hasicí práškový hasicí schopnost 21A 6Kg včetně konzoly Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 9,00000	kus	9,00000	1 323,75	11 913,75		Vlastní
					9,00000			
122	95001001	Čištění komínu bourání odkaz 25 : 16	kus	16,00000	1 203,41	19 254,56		Vlastní
					16,00000			
123	95001002	Zaklopení komínů cementotřískovou deskou t. 18mm s podmazáním včetně kotvení desky odkaz 12 T1 : 4,5+2,0	m2	6,50000	1 022,90	6 648,85		Vlastní
					6,50000			
124	95002001	Ptačí budka pro rorýse, dodávka, montáž specifikace T02 : 2	kus	2,00000	3 519,97	7 039,94		Vlastní
					2,00000			
125	95003001	Pažení sloupů vč 101 : 1	soubor	1,00000	72 204,53	72 204,53		Vlastní
					1,00000			
126	95003401	Náklady spojené s vysoušením vlhkého zdiva pomocí mikrovlnné technologie nový stav odkaz 01 : 1	soubor	1,00000	66 536,48	66 536,48		Vlastní
					1,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				967 110,45		
127	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, u schodiště : 1,6*0,5*1,1 opěrná zídka římsy : 43,6*(0,25*0,3+0,15*0,6) opěrná zídka západního vstupu : 3,5	m3	11,57400	3 610,23	41 784,80	801-3	RTS 25/ I
					0,88000			
					7,19400			
					3,50000			
128	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	247,97850	132,37	32 824,91	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1NP : (4,0+4,1+0,5+4,05+2,8+0,9+1,4+4,05+4,0+4,15-0,75+2,05*2-0,35+1,2)*2,75 -0,85*2,0*4-0,8*2,0*3-0,65*2,0*3 2NP : (4,2+3,8+4,2-0,75+2,1*2-0,35+1,25+4,15+1,95+5,4+2,2+4,1+2,8+1,0+0,925)*2,8 (4,0+2,8+0,9+4,15+2,8+4,05+4,2-0,75+2,1*2-0,35+1,2+0,95+1,0)*2,8+3,02*2,65 -0,7*1,97*4-0,6*1,97*2-0,8*1,97*2-0,65*2,0*6-0,75*2,0-0,85*2,0-1,0*2,025-0,85*2,05-0,7*2,05-0,95*2,35 129 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 5,13250 156,44 802,93 801-3 RTS 25/ I						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2NP : 2,8*2,8-1,425*1,9 130 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 1,00000 1 143,24 1 143,24 801-3 RTS 25/ I						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) podezdívka schodiště : 1,0 131 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 9,99650 1 203,41 12 029,89 801-3 RTS 25/ I						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 132 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm m2 9,11250 541,53 4 934,69 801-3 RTS 25/ I						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1NP : (4,025+4,1+4,025)*0,75 133 963016151R00 Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm m2 14,51000 156,44 2 269,94 801-3 RTS 25/ I						
		1NP : 1,02+1,32 2NP : 2,52+1,17+1,26+1,17+4,72+1,33 134 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 6,40000 361,02 2 310,53 801-3 RTS 25/ I						
		oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*4		6,40000				
135	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP, 2NP bourání odkaz 59 : 2,36	m3	2,36000	6 017,04	14 200,21	801-3	RTS 25/ I
				2,36000				
136	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, vč 104 : 23,0	m2	23,00000	72,20	1 660,60	801-3	RTS 25/ I
				23,00000				
137	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 u schodiště : 1,6*1,5*0,2	m3	0,48000	3 610,23	1 732,91	801-3	RTS 25/ I
				0,48000				
138	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 ZP kolem budovy : 63,5*0,15	m3	9,52500	3 369,54	32 094,87	801-3	RTS 25/ I
				9,52500				
139	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 2NP (pro nové nášlapné vrstvy P13) : (3,4+5,7+2,5)*0,06 (5,7+3,4+2,5)*0,06	m3	1,39200	3 850,91	5 360,47	801-3	RTS 25/ I
				0,69600				
				0,69600				
140	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 2NP lité terco : 3,62*0,1*2	m3	0,72400	3 850,91	2 788,06	801-3	RTS 25/ I
				0,72400				
141	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1NP : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6+17,35)*0,1 2NP : (4,2*9,9*2+4,25*8,35*5+2,5*3,02)*0,08	m3	52,48580	3 610,23	189 485,81	801-3	RTS 25/ I
				31,03400				
				21,45180				
142	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 4,76+1,17+5,35+1,02+1,32+3,16 2NP : 1,17+6,16+1,13+4,72+1,26+2,43+1,08+1,32+3,25 2NP (pro nové nášlapné vrstvy P13) 229, 230, 231 : 8,99+2,43 5,7+3,4+2,5	m2	62,32000	120,34	7 499,59	801-3	RTS 25/ I
				16,78000				
				22,52000				
				11,42000				
				11,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : 17,35 2NP : 19,4+19,4	m2	56,15000	120,34	6 757,09	801-3	RTS 25/ I
144	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 201 : 21,9 202 : 15,6 219 : 15,6	m	53,10000	30,09	1 597,78	801-3	RTS 25/ I
145	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 vč 104 : 23,0*0,045	m3	1,03500	421,19	435,93	801-3	RTS 25/ I
146	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 1NP : (4,15*9,8*2+4,25*8,3*6+17,35)*0,15	m3	46,55100	421,19	19 606,82	801-3	RTS 25/ I
147	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy 2NP : (4,2*9,9*2+4,25*8,35*5+2,5*3,02)*0,25	m3	67,03688	397,12	26 621,69	801-3	RTS 25/ I
148	966015121R00	Vybourání části říms z Hurdís a desek železobetonových z desek železobetonových prefabrikovaných , tloušťky do 150 mm, jakéhokoliv vyložení 1NP : 34	m	34,00000	601,70	20 457,80	801-3	RTS 25/ I
149	967031734R00	Prísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odstranění izolační přízdívky : 34,0*0,8	m2	27,20000	722,05	19 639,76	801-3	RTS 25/ I
150	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP, 2NP, krov : 47+2-13	kus	36,00000	18,05	649,80	801-3	RTS 25/ I
151	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	50,60350	481,36	24 358,50	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP, 2NP, krov : 0,8*1,85*2+0,85*1,8*3+0,85*2,0*7+0,8*2,0*2+0,65*2,0*10+0,9*1,97+0,85*1,97*9+0,8*2,05+0,7*1,97*4+0,6*1,97*3+0,8*1,97*3+0,7*2,0*2 -20,12		70,72350 -20,12000				
152	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1NP, 2NP, krov : 1,2*5+2,6*12+1,5*4+0,8*3+0,7*9+1,1*9+1,0*2+1,05+2,0+1,125+1,55	m	69,52500	48,14	3 346,93	801-3	RTS 25/ I
153	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm prostup VZT 1NP pr. 125 : 0,5*3	m	1,50000	3 610,23	5 415,35	801-3	RTS 25/ I
154	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm prostup VZT 1NP pr. 150 : 0,5*2	m	1,00000	3 850,91	3 850,91	801-3	RTS 25/ I
155	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm vč 113 : 6*0,1	m	0,60000	4 572,95	2 743,77	801-3	RTS 25/ I
156	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm vč 113 : 2*0,1	m	0,20000	4 813,64	962,73	801-3	RTS 25/ I
157	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP zvětšení otvoru odkaz 50 : 0,25*2,2*0,3	m3	0,16500	2 166,14	357,41	801-3	RTS 25/ I
158	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 0,95*1,0*0,5+0,75*1,0*0,5	m3	0,85000	3 008,52	2 557,24	801-3	RTS 25/ I
159	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,0*2,2*0,3*2 2NP : (1,0*2,2*0,3+0,8*2,2*0,15)+0,525*2,2*0,3+1,0*2,2*0,3	m3	3,25050	1 444,09	4 694,01	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
160	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). krov - mont. otvor pro VZT : 0,63	m3	0,63000	1 444,09	909,78	801-3	RTS 25/ I
				0,63000				
161	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,0*2,35*0,5*2+1,0*1,3*0,5+1,05*1,3*0,5*2 (2,6*1,45-1,2*0,4)*0,5*2 2NP : 0,9*1,45*0,45+0,9*2,35*0,45	m3	9,19400	1 444,09	13 276,96	801-3	RTS 25/ I
				4,36500				
				3,29000				
				1,53900				
162	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vč 113 : 25	kus	25,00000	361,02	9 025,50	801-3	RTS 25/ I
				25,00000				
163	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1NP : (2,9*2+1,3*11+1,25*3+1,05*2)*2 2NP : (1,3*10+1,27*7+1,05*2)*2	m	99,88000	300,85	30 048,90	801-3	RTS 25/ I
				51,90000				
				47,98000				
164	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu 1NP : 1,5*2 2NP : 4,1*4+4,25*2	m	27,90000	144,41	4 029,04	801-3	RTS 25/ I
				3,00000				
				24,90000				
165	976072321R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného odkaz 21, 22 : 7	kus	7,00000	24,07	168,49	801-3	RTS 25/ I
				7,00000				
166	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 1NP odkaz 31 : 3 2NP odkaz 31 : 1	kus	4,00000	96,27	385,08	801-3	RTS 25/ I
				3,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
167	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 1NP : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6 (4,15*5+4,25*5*3)*0,2*2 schodiště : 4,5*2,5+2,5*2,7*2+1,2*10,4	m2	364,02000	144,41	52 568,13	801-3	RTS 25/ I
					292,99000			
					33,80000			
					37,23000			
168	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1NP : (4,15+9,8+0,1+0,75+0,45)*2*2,85-0,8*1,85*2-1,2*0,4*2+2,0*0,2*2 (4,25+8,3+0,1)*2*2,85-0,8*1,85*2-1,0*2,0-1,2*0,4+2,0*0,2 (4,25+8,3+0,1)*2*2,85-1,0*2,0*2+5,0*0,3*2-1,2*0,4+2,0*0,2-1,05*0,4+1,85*0,2 (4,25+8,3+0,15)*2*2,85-1,0*2,0-0,85*1,8+4,45*0,3-1,2*0,4*2+2,0*0,2*2 (2,5+9,92)*2*5,4+13,5*0,3-3,5*1,0*2-1,5*1,0*0,5-0,95*1,9-0,85*1,8-0,9*2,2+5,3*0,2-0,85*2,0+4,85*0,2-1,5*1,97+5,5*0,2 (4,25+8,3+0,15)*2*2,75-0,8*2,0+4,8*0,3-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2 (4,25+8,3+0,1)*2*2,75-0,8*2,0-0,95*2,35+5,65*0,2-2,6*1,45+5,5*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2 (4,25+8,3+0,1)*2*2,75-0,9*1,97+4,9*0,3-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+3,1*0,2 (4,15+9,8+0,15+0,75+0,45)*2*2,75-0,9*1,97-0,85*1,97+4,95*0,3-2,6*0,45+5,5*0,2-1,5*1,45+4,4*0,2-0,8*0,8+2,4*0,2 2NP : (4,2+9,9+0,15+0,75+0,4)*2*2,75-1,425*1,9+52,25*0,3-0,85*1,97+5,2*0,45-2,6*1,45+5,5*0,2-1,5*1,45+4,4*0,2-0,8*0,8+2,4*0,2-0,7*0,4+1,5*2,0 (4,25+8,35+0,1)*2*2,8-1,425*1,9-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-1,075*2,275+5,625*0,2 (4,25+8,35+0,1)*2*2,75-0,8*1,97+5,6*0,3-0,6*1,97+4,6*0,3-2,6*1,45+5,5*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2 (4,25+8,35+0,15)*2*2,75-0,8*1,97-0,6*1,97-2,6*1,45+5,5*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-0,95*2,35+5,65*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2 (2,5+3,02)*2*2,65-0,7*2,0*2-1,5*0,7+2,9*0,2 (4,25+8,35+0,15)*2*2,75-0,85*1,97+5,65*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-2,6*1,45+5,5*0,2 (4,25+8,35+0,1)*2*2,75-0,85*1,97+5,65*0,2-1,1*1,5+4,1*0,2-0,7*0,9+2,5*0,2-2,6*1,45+5,5*0,2	m2	1 478,20338	132,37	195 669,78	801-3	RTS 25/ I
					83,80500			
					67,06500			
					70,97500			
					70,03500			
					123,59600			
					66,19000			
					63,24250			
					65,57200			
					80,66250			
					96,92800			
					63,59188			
					66,52200			
					62,63450			
					25,98600			
					65,95050			
					65,67550			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,2+9,9+0,15+0,75+0,45)*2*2,75-0,85*1,97+5,2*0,45-2,6*1,45+5,5*0,2-1,5*1,45+4,4*0,2-0,7*0,9+2,5*0,5-0,8*0,8+2,4*0,2		82,13550				
		(4,25+5,45+3,25+2,8)*2*2,6+2,8*0,6*2-2,6*1,45+5,5*0,3-1,1*1,5+4,1*0,3-0,95*2,35+5,65*0,3-0,8*1,97*2-0,7*1,97		77,65150				
		(2,8+0,9)*2*(2,6-2,0)		4,44000				
		schodiště :						
		(2,5+6,85)*2*3,9-0,96*2-1,55*0,9-0,8*1,8*2+4,45*0,3*2-0,7*2,0*2		66,60500				
		krov komíny :						
		(0,75+0,4+0,75+0,45)*2*2,5		11,75000				
		(1,4+0,45)*2*4,0*3		44,40000				
		(1,7+0,45)*2*4,0		17,20000				
		krov zdivo :						
		3,4*1,15+7,05*2,6*2-0,96*2-0,85*1,8*2		35,59000				
169	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	7,95000	132,37	1 052,34	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		111 : 2,1*0,6		1,26000				
		117 : 2,2*0,6		1,32000				
		210 : 1,5		1,50000				
		220 : 2,0*0,6		1,20000				
		227 : 1,65*0,6		0,99000				
		229 : 2,8*0,6		1,68000				
170	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	155,39300	132,37	20 569,37	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		110 : (1,95+2,8)*2*1,5-0,8*1,5		13,05000				
		118 : (1,75+2,05)*2*1,6-0,65*1,6		11,12000				
		205 : 2,8*1,5		4,20000				
		206 : (2,2+2,8)*2*2,35-0,7*1,97-0,6*1,97		20,93900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211 : (1,25+0,9)*2*2,025-0,6*1,97		7,52550				
		212 : (3,05+2,1+0,35)*2*2,325-0,6*1,97		24,39300				
		213 : 2,8		2,80000				
		217 : 3,02*1,05		3,17100				
		218 : 3,02*1,05		3,17100				
		221 : (1,3+0,9)*2*1,25-0,65*1,25		4,68750				
		222 : (0,9+1,4)*2*2,0-0,65*2,0		7,90000				
		226 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,65*2,0		13,50000				
		233 : 1,0*2,75		2,75000				
		236 : 2,3*2,75		6,32500				
		237 : (1,7+2,1)*2*1,7-0,7*1,7-0,95*1,7+2,75*2,3		16,44000				
		230,231 : (2,8+0,9)*2*2,0-0,7*1,97		13,42100				
171	968072641R01	Odstranění sklepních přiček	m2	168,90000	96,27	16 260,00		Vlastní
		1NP : 168,9		168,90000				
172	978090001	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	415,53000	156,44	65 005,51		Vlastní
		1NP stropy odkaz 54 :						
		podhledy a průvlaky pavlače : 13,05*(1,5+0,2)*4		88,74000				
		stropy : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6		292,99000				
		průvlaky : (4,15*5+4,25*5*3)*0,2*2		33,80000				
173	978090002	Očištění tlakovým vzduchem	m2	415,53000	60,17	25 002,44		Vlastní
		1NP stropy odkaz 54 :						
		podhledy a průvlaky pavlače : 13,05*(1,5+0,2)*4		88,74000				
		stropy : 4,15*9,8*2+4,25*8,3*6		292,99000				
		průvlaky : (4,15*5+4,25*5*3)*0,2*2		33,80000				
174	978090101	Odstranění satelitů	kus	6,00000	144,41	866,46		Vlastní
175	979820201	Odstranění větracích mřížek	kus	6,00000	12,03	72,18		Vlastní
		odkaz 32 : 6		6,00000				
176	979820202	Odstranění cedulek	kus	2,00000	12,03	24,06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkaz 23 : 2		2,00000				
177	979820203	Odstranění vývodů spalnin	kus	13,00000	180,51	2 346,63		Vlastní
		odkaz 10 : 13		13,00000				
178	979820204	Odstranění patra na spaní	kus	1,00000	1 805,11	1 805,11		Vlastní
		odkaz 30 : 1		1,00000				
179	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	4,00000	240,68	962,72	800-721	RTS 25/ I
180	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	100,00000	300,85	30 085,00	Prav.M	RTS 25/ I
		odstranění pračky, trouby, úklid půdního prostoru, mezipatra a sklapů, ap. :						
		ostatní demontáže - odhad : 100,0		100,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				425 609,97		
181	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	707,34580	601,70	425 609,97	801-4	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50. :						
		51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88. :						
		89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117. :						
		118,119,120,121,128,129,130,132,133,135,149,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,171. :						
		Součet: : 707,34580		707,34580				
Díl: 711		Izolace proti vodě				535 672,52		
182	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	23,00000	12,03	276,69	800-711	RTS 25/ I
		vč 104 : 23,0		23,00000				
183	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	374,71140	782,22	293 106,75	800-711	RTS 25/ I
		dvouvrstvá						
		skladba podlah 1NP P01, P02, P03 :						
		4,15*9,8*2+4,25*8,3*6		292,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sokl pod úr. terénu skladba F02 : 18,46*1,05+21,56*0,7+11,12*0,5+11,12*1,67+5,42*1,6+5,42*0,7 (29,5+1,5*4)*0,3				71,07140 10,65000		
184	711212221R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti skladba podlah P11 : 5,1+4,7 skladba podlah P12 : 4,7+5,1	m2	19,60000	421,19	8 255,32	800-711	RTS 25/ I
185	711212231R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2 2.2.03 : (2,0+2,5)*2 2.3.03 : (2,0+2,5)*2 2.5.02 : (2,75+2,05+0,3)*2	m	38,30000	144,41	5 530,90	800-711	RTS 25/ I
186	711212241R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou 2.1.02 : 1 2.2.03 : 1 2.3.03 : 1 2.5.02 : 1	kus	4,00000	300,85	1 203,40	800-711	RTS 25/ I
187	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná skladba podlah P08 : 19,0*2	m2	38,00000	842,39	32 010,82	800-711	RTS 25/ I
188	711171559RU4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, včetně hydroizolační a difúzní kaširované PE fólie tl. 2,0 mm skladba podlah P08 : 19,0*2	m2	38,00000	1 022,90	38 870,20		Vlastní
189	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti dvouvrstvá stěny a podlaha koupelny : 1.1.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97+4,7 1.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97+4,7 1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2*2,0-0,7*1,97+4,9 2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2*2,0-0,7*1,97+5,1	m2	172,76800	481,36	83 163,60	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97+4,7		21,32100				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97+4,7		21,32100				
		2.4.03 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,7*1,97+2,5		15,92100				
		2.5.02 : (2,75+2,05+0,3)*2*2,0-0,7*1,97+5,1		24,12100				
190	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	73,70000	180,51	13 303,59	800-711	RTS 25/ I
		podlaha koupelny :						
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2		10,00000				
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2		10,10000				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.4.03 : (0,9+2,8)*2		7,40000				
		2.5.02 : (2,75+2,05+0,3)*2		10,20000				
191	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	52,00000	276,78	14 392,56	800-711	RTS 25/ I
		1.1.03 : 4		4,00000				
		1.2.03 : 4		4,00000				
		1.3.02 : 8		8,00000				
		2.1.02 : 12		12,00000				
		2.2.03 : 4		4,00000				
		2.3.03 : 4		4,00000				
		2.4.03 : 4		4,00000				
		2.5.02 : 12		12,00000				
192	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	84,00000	180,51	15 162,84	800-711	RTS 25/ I
		1.1.03 : 2,0*4		8,00000				
		1.2.03 : 2,0*4		8,00000				
		1.3.02 : 2,0*6		12,00000				
		2.1.02 : 2,0*8		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.2.03 : 2,0*4		8,00000				
		2.3.03 : 2,0*4		8,00000				
		2.4.03 : 2,0*4		8,00000				
		2.5.02 : 2,0*8		16,00000				
193	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	81,72140	180,51	14 751,53	800-711	RTS 25/ I
		sokl pod úr. terénu skladba F02 :						
		18,46*1,05+21,56*0,7+11,12*0,5+11,12*1,67+5,42*1,6+5,42*0,7		71,07140				
		(29,5+1,5*4)*0,3		10,65000				
194	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1,00000	15 644,32	15 644,32	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				311 755,74		
195	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	252,80000	96,27	24 337,06	800-713	RTS 25/ I
		skladba podlah P06 : 9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,6+5,5+13,7+19,3+19,1		131,40000				
		skladba podlah P07 : 5,2+5,5+13,7+19,3+19,1+3,0+12,3+19,3		97,40000				
		skladba podlah P10 : 7,4		7,40000				
		skladba podlah P11 : 5,1+4,7		9,80000				
		skladba podlah P12 : 4,7+2,1		6,80000				
196	283757115R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 25	m2	288,04800	126,36	36 397,75	SPCM	RTS 25/ I
		kg/m3: lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa						
		skladba podlah P06 : (9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,6+5,5+13,7+19,3+19,1)*2*1,02		268,05600				
		skladba podlah P11 : (5,1+4,7)*2*1,02		19,99200				
197	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25	m2	233,78400	252,72	59 081,89	SPCM	RTS 25/ I
		kg/m3: lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa						
		skladba podlah P07 : (5,2+5,5+13,7+19,3+19,1+3,0+12,3+19,3)*2*1,02		198,69600				
		skladba podlah P10 : 7,4*2*1,02		15,09600				
		skladba podlah P12 : (4,7+5,1)*2*1,02		19,99200				
198	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm.	m	631,76000	60,17	38 013,00	800-713	RTS 25/ I
		1.0.02 : (4,15+8,3)*2		24,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.0.03 : (4,15+5,115+0,4+0,75)*2		20,83000				
		1.0.04 : (4,15+4,535)*2		17,37000				
		1.1.01 : (2,1+2,5)*2		9,20000				
		1.1.02 : (5,7+1,0)*2		13,40000				
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.1.04 : (4,04+3,65)*2		15,38000				
		1.1.05 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.1.06 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.2.01 : (2,1+2,5)*2		9,20000				
		1.2.02 : (5,7+1,0)*2		13,40000				
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		1.2.04 : (4,04+3,65)*2		15,38000				
		1.2.05 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.2.06 : (4,25+4,5)*2		17,50000				
		1.3.01 : (2,9+6,3)*2		18,40000				
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2		10,00000				
		1.3.03 : (4,04+3,65)*2-0,8		14,58000				
		1.3.04 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				
		1.3.05 : (4,15+4,0)*2-0,8		15,50000				
		1.3.06 : (2,7+3,5)*2-0,8		11,60000				
		2.0.02 : (2,5+3,02)*2		11,04000				
		2.1.01 : (2,9+6,25+0,5)*2		19,30000				
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2		10,10000				
		2.1.03 : (4,035+3,65)*2		15,37000				
		2.1.04 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.1.05 : (4,2+4,05)*2		16,50000				
		2.1.06 : (2,75+3,5)*2		12,50000				
		2.2.01 : (2,1+2,5+0,5)*2		10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.2.02 : (5,8+1,0)*2		13,60000				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.2.04 : (4,04+3,65)*2		15,38000				
		2.2.05 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.2.06 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.3.01 : (2,1+2,5+0,5)*2		10,20000				
		2.3.02 : (5,7+1,0)*2		13,40000				
		2.3.03 : (2,0+2,5)*2		9,00000				
		2.3.04 : (4,04+3,65)*2		15,38000				
		2.3.05 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.3.06 : (4,25+4,55)*2		17,60000				
		2.5.01 : (1,3+2,025+0,5)*2		7,65000				
		2.5.02 : (2,75+2,05+0,3)*2		10,20000				
		2.5.03 : (4,2+2,965)*2		14,33000				
		2.5.04 : (4,2+4,585)*2		17,57000				
199	713111135R01	Montáž tepelné izolace stropů žebrových spodem, lepením, včetně penetrace podkladu	m2	188,74500	361,02	68 140,72		Vlastní
		skladba P06, P11 :						
		trámy : 4,15*0,5*5+4,25*0,5*15		42,25000				
		podhled : 4,15*9,8+4,25*8,3*3		146,49500				
200	631508680R1	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska tl = 50 mm, s konečnou povrchovou úpravou akrylátovým nátěrem	m2	46,47500	168,48	7 830,11		Vlastní
		skladba P06, P11 :						
		trámy : (4,15*0,5*5+4,25*0,5*15)*1,1		46,47500				
201	631508683R1	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska tl = 100 mm, s konečnou povrchovou úpravou akrylátovým nátěrem	m2	161,14450	336,95	54 297,64		Vlastní
		skladba P06, P11 :						
		podhled : (4,15*9,8+4,25*8,3*3)*1,1		161,14450				
202	713131131RW5	Montáž tepelné izolace stěn lepením, cementovým lepidlem	m2	24,51000	361,02	8 848,60	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zateplená vnitřní stěna 1.0.02 : (8,3+0,15*2)*2,85			24,51000			
203	63150878R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: kolmá; tl = 100 mm; OH = 85 kg/m3; lambda = 0,040 W/(m.K); pevnost v tlaku = 40 kPa; TR 80,0 kPa <i>Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 24,51000*1,05</i>	m2	25,73550	336,95	8 671,58	SPCM	RTS 25/ I
				25,73550				
204	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	6 137,39	6 137,39	800-713	RTS 25/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				28 219,94		
205	728314121R01	Fasádní protidešťová žaluzie pr. 125 mm, dodávka, montáž <i>odkaz X3 : 3</i>	kus	3,00000	3 369,54	10 108,62		Vlastní
				3,00000				
206	728314121R02	Fasádní protidešťová žaluzie pr. 150 mm, dodávka, montáž <i>odkaz X3 : 3</i>	kus	3,00000	3 610,23	10 830,69		Vlastní
				3,00000				
207	728314121R03	Uzavíratelná mřížka prostupu pr. 150 mm, dodávka, montáž <i>odkaz X4 : 3</i>	kus	3,00000	2 226,31	6 678,93		Vlastní
				3,00000				
208	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	601,70	601,70	800-728	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				541 184,93		
209	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm <i>vč 104 : 23,0</i>	m2	23,00000	96,27	2 214,21	800-762	RTS 25/ I
				23,00000				
210	762526130RT9	Rošt pod podlahy rozteče do 100 cm, včetně dodávky řeziva, 120 x 40 mm <i>skladba podlah P09 (rošt 2x) : 38,8*9,9*2</i>	m2	768,24000	180,51	138 675,00		Vlastní
				768,24000				
211	763613131R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu <i>skladba podlah P09 : 38,8*9,9*2</i>	m2	768,24000	180,51	138 675,00	800-763	RTS 25/ I
				768,24000				
212	60726010.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D <i>skladba podlah P09 : 38,8*9,9*2*1,05</i>	m2	806,65200	252,72	203 857,09	SPCM	RTS 25/ I
				806,65200				
213	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	57 763,63	57 763,63	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				57 027,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	3,30000	84,24	277,99	800-764	RTS 25/ I
215	7649083K02	Oplechování stříšky rš 775 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016	m	3,10000	1 444,09	4 476,68		Vlastní
		specifikace K02 : 3,1		3,10000				
216	7649083K03	Závětná lišta stříšky rš 330 mm, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru v barvě 7016	m	1,30000	595,69	774,40		Vlastní
		specifikace K03 : 1,3		1,30000				
217	7649083K17	Ukončující lišta nopové folie, z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchem z polyesteru	m	108,60000	130,69	14 192,93		Vlastní
		specifikace K17 : 108,6		108,60000				
218	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	37 305,68	37 305,68	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			1 365 784,88			
219	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	41,00000	1 083,07	44 405,87	800-766	RTS 25/ I
		D01 : 32		32,00000				
		D02 : 7		7,00000				
		D03 : 1		1,00000				
		D07 : 1		1,00000				
220	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 564,43	1 564,43	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D06 : 1		1,00000				
221	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 564,43	4 693,29	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		D04 : 2		2,00000				
		D05 : 1		1,00000				
222	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	2 166,14	4 332,28	800-766	RTS 25/ I
		D04 : 2		2,00000				
223	611D01	Dveře dřevěné interiérové 800 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	32,00000	4 211,93	134 781,76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		specifikace D01 : 32		32,00000				
224	611D02	Dveře dřevěné interiérové 700 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	7,00000	4 211,93	29 483,51		Vlastní
		specifikace D02 : 7		7,00000				
225	611D03	Dveře dřevěné interiérové 700x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	4 211,93	4 211,93		Vlastní
		specifikace D03 : 1		1,00000				
226	611D04	Dveře dřevěné protipožární EI30, atyp 850 x 1550 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	2,00000	9 025,57	18 051,14		Vlastní
		specifikace D04 : 2		2,00000				
227	611D05	Dveře dřevěné protipožární EI15, atyp 1000 x 2200 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	13 899,37	13 899,37		Vlastní
		specifikace D05 : 1		1,00000				
228	611D06	Dveře dřevěné protipožární EI30, 800 x 1970 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	6 618,75	6 618,75		Vlastní
		specifikace D06 : 1		1,00000				
229	611D07	Dveře dřevěné interiérové atyp 800 x 18500 mm, plné, včetně zámku a kování	kus	1,00000	5 415,34	5 415,34		Vlastní
		specifikace D07 : 1		1,00000				
230	7669000T03	Kuchyňská linka 3000+2100 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	3,00000	138 674,82	416 024,46		Vlastní
		specifikace T03 : 3		3,00000				
231	7669000T04	Kuchyňská linka 3000+2100 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	3,00000	138 674,82	416 024,46		Vlastní
		specifikace T04 : 3		3,00000				
232	7669000T05	Kuchyňská linka 3000 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	1,00000	88 372,33	88 372,33		Vlastní
		specifikace T05 : 1		1,00000				
233	7669000T06	Kuchyňská linka 2800+1700 mm, dodávka, montáž, omyvatelná zadní stěna, příslušenství	kus	1,00000	113 523,58	113 523,58		Vlastní
		specifikace T05 : 1		1,00000				
234	766810010RAB.	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 160 cm	kus	1,00000	48 136,36	48 136,36		Vlastní
		stávající byt : 1		1,00000				
235	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	16 246,02	16 246,02	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					957 412,12		
236	767846125R01	Kotvicí bod pro falcované střechy	kus	38,00000	6 017,04	228 647,52		Vlastní
		odkaz X2 : 38		38,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
237	767846125R02	Příslušenství záchytného střešního systému	m2	582,54000	120,34	70 102,86		Vlastní
		odkaz X2 : Hodnota z bývalého odkazu. : 582,54		582,54000				
238	7679000Z01	Sklepní kóje, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	7,00000	20 457,95	143 205,65		Vlastní
		specifikace Z01 : 7		7,00000				
239	7679000Z02	Ocelová klec pro tepelná čerpadla, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	1,00000	151 629,52	151 629,52		Vlastní
		specifikace Z02 : 1		1,00000				
240	7679000Z03	Zábradlí hlavního vstupu, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	2,00000	19 753,96	39 507,92		Vlastní
		specifikace Z03 : 2		2,00000				
241	7679000Z07	Zábradlí na pavlačích, dodávka, montáž, povrchová úprava	m	24,00000	8 423,86	202 172,64		Vlastní
		specifikace Z07 : 4*3,9+2*4,2		24,00000				
242	7679000Z08	Střešní lávka, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	6,00000	5 415,34	32 492,04		Vlastní
		specifikace Z08 : 6		6,00000				
243	7679000Z09	Čistící rohož s rámem 900/400 mm, dodávka, montáž, úprava podlhy pro osazení	kus	1,00000	3 610,23	3 610,23		Vlastní
		specifikace Z09 : 1		1,00000				
244	7679000Z10	Schodiště u vstupu do podkroví, dodávka, montáž, povrchová úprava	kus	2,00000	24 068,18	48 136,36		Vlastní
		specifikace Z10 : 2		2,00000				
245	7679000Z11	Stříška nad zadním vstupem, dodávka, montáž, kotvení	kus	1,00000	16 246,02	16 246,02		Vlastní
		specifikace Z11 : 1		1,00000				
246	7679000Z12	Domovní čísla včetně kotvicích prvků do fasády, ocelový plech 0,5 mm, dodávka, montáž, povrchová úprava	soubor	1,00000	6 017,04	6 017,04		Vlastní
		3 x velikost 200 mm, 1 x velikost 400 mm, 1 x velikost 500 mm : specifikace Z12 : 1		1,00000				
247	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	15 644,32	15 644,32	800-767	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				198 618,45		
248	771475014R02	Montáž soklíků z dlaždic keramických , do tmele, výšky do 150 mm	m	125,62000	216,61	27 210,55	800-771	Vlastní
		1.0.01, 2.0.01, 3.0.01 : 83,32		83,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.0.03, 2.0.04 : (12,73+1,5*2+0,3*3*2)*2-0,8*7+0,16*14		31,70000				
		2.4.01, 2.4.02 : (3,25+2,8)*2-0,8-0,7		10,60000				
249	5976420111R1	Dlažba keramická 150 x 150 x 9 mm	m2	20,72730	722,05	14 966,15		Vlastní
		upřesnit dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 125,62000*0,165		20,72730				
250	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	45,60000	60,17	2 743,75	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 45,60000		45,60000				
251	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	45,60000	842,39	38 412,98	800-771	RTS 25/ I
		skladba podlah P02 : 4,7+4,7+5,0		14,40000				
		skladba podlah P11 : 5,1+4,7		9,80000				
		skladba podlah P12 : 4,7+5,1		9,80000				
		skladba podlah P13 : 5,7+3,4+2,5		11,60000				
252	597643241R1	Dlaždice keramická 300 x 300 x 9 mm	m2	47,88000	481,36	23 047,52		Vlastní
		upřesnit dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 45,60000*1,05		47,88000				
253	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	38,00000	842,39	32 010,82	800-771	RTS 25/ I
		skladba podlah P08 : 19,0*2		38,00000				
254	597643244R1	Dlaždice keramická 300 x 300 x 10 mm	m2	39,90000	601,70	24 007,83		Vlastní
		upřesnit dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 38,00000*1,05		39,90000				
255	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	29,70000	12,03	357,29	800-771	RTS 25/ I
256	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	11,20000	300,85	3 369,52	800-771	RTS 25/ I
		1NP : 0,7*3		2,10000				
		2NP : 0,7*5		3,50000				
		pavlače : 0,8*7		5,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	32 492,04	32 492,04	800-771	RTS 25/ I

Díl: 773	Podlahy teracové	73 783,89
-----------------	-------------------------	------------------

258	773991002R00	Očištění stávající teracové podlahy, impregnace	m2	62,05700	361,02	22 403,82		Vlastní
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

skladba podlah P04 :

9,92*2,5+0,9*0,5-1,3*1,5+2,5*2,8+2,5*1,3+2,5*2,8

40,55000

1,3*0,465*6+1,2*0,475*12+1,2*0,46*20

21,50700

259	773991001R00	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobně	m2	62,05700	782,22	48 542,23	800-773	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 62,05700

62,05700

260	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 837,84	2 837,84	800-773	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové	772 515,27
-----------------	----------------------------------	-------------------

261	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	21,34000	36,10	770,37	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

2NP : 21,34

21,34000

262	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	353,78000	60,17	21 286,94	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1NP : 11,72+22,58+22,89+2,25+10,29+20,88+22,89+11,66

125,16000

2NP :

4,46+5,46+22,79+18,04+10,15+6,26+12,0+11,59+15,96+23,11+8,96+1,17+22,79+3,36+5,35+23,

228,62000

11+2,31+10,41+21,34

263	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	429,10000	6,02	2 583,18	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 192,90000

192,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 236,20000

236,20000

264	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	192,90000	421,19	81 247,55	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba podlah P01 :

5,6+5,5+13,7+19,1+18,9

62,80000

5,6+5,5+13,7+19,1+18,9

62,80000

9,4+15,1+17,7+15,7+9,4

67,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
265	284123402R1	Podlahovina vinylová tl. 3,0 mm	m2	212,19000	842,39	178 746,73		Vlastní
		upřesnit dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 192,90000*1,1		212,19000				
266	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	236,20000	421,19	99 485,08	800-775	RTS 25/ I
		skladba podlah P06 : 9,5+15,1+17,9+16,1+9,6+5,6+5,5+13,7+19,3+19,1		131,40000				
		skladba podlah P07 : 5,2+5,5+13,7+19,3+19,1+3,0+12,3+19,3		97,40000				
		skladba podlah P10 : 7,4		7,40000				
267	28415145R1	Krytina podlahová heterogenní s textilní podložkou; tl. 5,0 mm	m2	259,82000	1 083,07	281 403,25		Vlastní
		upřesnit dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 236,20000*1,1		259,82000				
268	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	429,10000	72,20	30 981,02	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 192,90000		192,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 236,20000		236,20000				
269	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	449,91000	132,37	59 554,59	800-775	RTS 25/ I
		1.1.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,5*2		8,60000				
		1.1.02 : (5,7+1,0)*2-0,7-0,8*4		9,50000				
		1.1.04 : (4,04+3,65)*2-0,8*2		13,78000				
		1.1.05 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				
		1.1.06 : (4,25+4,5)*2-0,8		16,70000				
		1.2.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,5*2		8,60000				
		1.2.02 : (5,7+1,0)*2-0,7-0,8*4		9,50000				
		1.2.04 : (4,04+3,65)*2-0,8*2		13,78000				
		1.2.05 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				
		1.2.06 : (4,25+4,5)*2-0,8		16,70000				
		1.3.01 : (2,9+6,3)*2-0,7-0,8*4+0,5*2		15,50000				
		1.3.03 : (4,04+3,65)*2-0,8		14,58000				
		1.3.04 : (4,25+4,5)*2-0,8*2		15,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.3.05 : (4,15+4,0)*2-0,8		15,50000				
		1.3.06 : (2,7+3,5)*2-0,8		11,60000				
		2.0.02 : (2,5+3,02)*2-0,7		10,34000				
		2.1.01 : (2,9+6,35)*2-0,8*4-0,7+0,45*2		15,50000				
		2.1.03 : (4,035+3,65)*2-0,8*2		13,77000				
		2.1.04 : (4,25+4,55)*2-0,8*2		16,00000				
		2.1.05 : (4,2+4,05)*2-0,8		15,70000				
		2.1.06 : (2,75+3,5)*2-0,8		11,70000				
		2.2.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,45*2		8,50000				
		2.2.02 : (5,8+1,0)*2-0,8*4-0,7		9,70000				
		2.2.04 : (4,04+3,65)*2-0,8*2		13,78000				
		2.2.05 : (4,25+4,5)*2-0,8		16,70000				
		2.2.06 : (4,25+4,55)*2-0,8		16,80000				
		2.3.01 : (2,1+2,5)*2-0,8*2+0,45*2		8,50000				
		2.3.02 : (5,7+1,0)*2-0,8*4-0,7		9,50000				
		2.3.04 : (4,04+3,65)*2-0,8*2		13,78000				
		2.3.05 : (4,25+4,55)*2-0,8*2		16,00000				
		2.3.06 : (4,25+4,55)*2-0,8		16,80000				
		2.5.01 : (1,3+2,05)*2-0,8*2-0,7+0,45*2		5,30000				
		2.5.03 : (4,2+2,965)*2-0,8*2		12,73000				
		2.5.04 : (4,2+4,585)*2-0,8		16,77000				
270	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil. . . šířka profilu 30 mm	m	28,70000	300,85	8 634,40	800-775	RTS 25/ I
		1NP : 0,8*18		14,40000				
		2NP : 0,8*17+0,7		14,30000				
271	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	7 822,16	7 822,16	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				265 177,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
272	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 144,31300</i>	m2	144,31300	60,17	8 683,31	800-771	RTS 25/ I
273	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>1.1.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,4</i> <i>1.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,4</i> <i>1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2*2,0-0,7*1,97-0,8*0,5+1,8*0,4</i> <i>2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2*2,0-0,7*1,97-0,8*0,5+1,8*0,35</i> <i>2.2.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,35</i> <i>2.3.03 : (2,0+2,5)*2*2,0-0,7*1,97-0,75*0,7+2,15*0,35</i> <i>2.5.02 : (2,75+2,05+0,3)*2*2,0-0,7*1,97-0,8*0,5+1,8*0,35</i> <i>2.0.02 : 3,02*2,0</i> <i>2.4.02 : (0,9+2,8)*2*2,0-0,7*1,97</i>	m2	144,31300	842,39	121 567,83	800-771	RTS 25/ I
274	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku <i>upřesnit dle výběru investora</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 144,31300*1,05</i>	m2	151,52865	601,70	91 174,79	SPCM	RTS 25/ I
275	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	6,04000	36,10	218,04	800-771	RTS 25/ I
276	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, <i>1.1.03 : (2,0+2,5)*2</i> <i>1.2.03 : (2,0+2,5)*2</i> <i>1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2</i> <i>2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2</i> <i>2.2.03 : (2,0+2,5)*2</i> <i>2.3.03 : (2,0+2,5)*2</i> <i>2.5.03 : (2,75+2,05+0,3)*2</i> <i>2.4.02 : (0,9+2,8)*2</i>	m	73,70000	300,85	22 172,65	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
277	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	41,00000	300,85	12 334,85	800-771	RTS 25/ I
		1.1.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		1.2.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		1.3.02 : 2,0*3+1,8		7,80000				
		2.1.02 : 2,05+2,0*2+1,8		7,85000				
		2.2.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		2.3.03 : 2,0+2,15		4,15000				
		2.5.03 : 2,05+2,0*2+1,8		7,85000				
		2.4.02 : 0,9		0,90000				
278	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	9 025,57	9 025,57	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				60 066,27		
279	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	74,40000	421,19	31 336,54	800-783	RTS 25/ I
		včetně penetrace.						
		skladba podlah P03 : 34,6+20,8+19,0		74,40000				
280	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	55,63000	264,75	14 728,04	800-783	RTS 25/ I
		ocelové zárubně : 55,63		55,63000				
281	783897111R01	Penetrace betonových povrchů	m2	7,50000	300,85	2 256,38		Vlastní
		vstup schodiště : 2,0*(0,15+0,3)*5+1,5*2,0		7,50000				
282	783900Z06	Povrchová úprava stavajícího zábradlí	m	12,20000	962,73	11 745,31		Vlastní
		specifikace úpravy povrchů viz Z06 : 12,2		12,20000				
Díl: 784		Malby				278 209,27		
283	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	297,12250	42,12	12 514,80	800-784	RTS 25/ I
		2NP stropy :						
		4,2*9,9*2+4,25*8,35*5+9,97*2,5		285,52250				
		5,7+3,4+2,5		11,60000				
284	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 453,09275	24,07	59 045,94	800-784	RTS 25/ I
		chodba a schodiště :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.0.01, 2.0.01, 3.0.01 : (2,5+9,92)*2*4,4-3,5*1,0*2-2,5*1,0-1,25*1,0+2,5*1,7+2,5*0,4+2,5*4,4+2,5*2,7+2,5*0,6 (2,5+6,85)*2*3,9-0,85*1,0*2-2,5*1,0+2,5*5,95+2,5*1,0 1,2*11,0		123,04600				
		1.0.02 : (4,15+8,3+0,1)*2*2,75+34,6+4,25*0,15*10		86,10500				
		1.0.03 : (4,15+5,115)*2*2,75+20,8+4,14*0,15*4		13,20000				
		1.0.04 : (4,15+4,535)*2*2,75+19,0+4,15*0,15*6		110,00000				
		1.1.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,6		74,24150				
		1.1.02 : (5,7+1,0)*2*2,2+5,5		70,50250				
		1.1.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+4,7						
		1.1.04 : (4,04+3,65)*2*2,6+13,7						
		1.1.05 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,1						
		1.1.06 : (4,25+4,5)*2*2,6+18,9						
		1.2.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,6						
		1.2.02 : (5,7+1,0)*2*2,2+5,5						
		1.2.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+4,7						
		1.2.04 : (4,04+3,65)*2*2,6+13,7						
		1.2.05 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,1						
		1.2.06 : (4,25+4,5)*2*2,6+18,9						
		1.3.01 : (2,9+6,3)*2*2,35+9,7						
		1.3.02 : (2,7+2,0+0,3)*2*(2,35-2,0)+4,9						
		1.3.03 : (4,04+3,65)*2*2,6+15,1						
		1.3.04 : (4,25+4,5)*2*2,6+17,7						
		1.3.05 : (4,15+4,0)*2*2,6+15,7						
		1.3.06 : (2,7+3,5)*2*2,6+9,4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.0.02 : (2,5+3,02)*2*2,65+2,5*3,4-3,02*2,0		31,71600				
		2.1.01 : (2,9+6,25)*2*2,35+9,8		52,80500				
		2.1.02 : (2,75+2,05+0,25)*2*(2,35-2,0)+5,1		8,63500				
		2.1.03 : (4,035+3,65)*2*2,6+15,1+4,035*0,25		56,07075				
		2.1.04 : (4,25+4,55)*2*2,6+17,9		63,66000				
		2.1.05 : (4,2+4,05)*2*2,6+16,1		59,00000				
		2.1.06 : (2,75+3,5)*2*2,6+9,6		42,10000				
		2.2.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,6		27,22000				
		2.2.02 : (5,8+1,0)*2*2,2+5,5		35,42000				
		2.2.03 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+4,7		7,85000				
		2.2.04 : (4,04+3,65)*2*2,6+13,7+4,04*0,25		54,69800				
		2.2.05 : (4,25+4,5)*2*2,6+19,3		64,80000				
		2.2.06 : (4,25+4,55)*2*2,6+19,1		64,86000				
		2.3.01 : (2,1+2,5)*2*2,35+5,6		27,22000				
		2.3.02 : (5,7+1,0)*2*2,2+5,5		34,98000				
		2.3.02 : (2,0+2,5)*2*(2,35-2,0)+4,7		7,85000				
		2.3.04 : (4,04+3,65)*2*2,35+13,7+4,04*0,25		50,85300				
		2.3.05 : (4,25+4,55)*2*2,6+19,3		65,06000				
		2.3.06 : (4,25+4,55)*2*2,6+19,1		64,86000				
		2.5.01 : (1,3+2,05)*2*2,35+3,0		18,74500				
		2.5.02 : (2,75+2,05+0,3)*2*(2,35-2,0)+5,1		8,67000				
		2.5.03 : (4,2+2,965)*2*2,35+12,3+4,2*0,25		47,02550				
		2.5.04 : (4,2+4,585)*2*2,6+19,3		64,98200				
		2.4.01, 2.4.02 : (3,25+2,8)*2*2,35+2,8*0,4*2+5,7+3,4		39,77500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.4.03 : $(0,9+2,8)*2*(2,35-2,0)+2,5$		5,09000				
		2.4.04 : $(4,25+5,45)*2*2,6+23,1$		73,54000				
		krov :						
		$(4,2+2,09)*2*2,725$		34,28050				
		$(3,95+1,84)*2*2,6+7,3$		37,40800				
		42,0		42,00000				
285	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	2 453,09275	84,24	206 648,53	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 2453,09275		2 453,09275				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 747 207,15		
286	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	283,56976	481,36	136 499,14	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145, 146,147,148, : 149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 174,175,176, : 177,178,179,182,209,214,261,262,283, : Součet : 283,56976		283,56976				
287	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	567,13952	481,36	272 998,28	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145, 146,147,148, : 149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 174,175,176, : 177,178,179,182,209,214,261,262,283, : Součet : 567,13952		567,13952				
288	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 402,83712	36,10	122 842,42	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145, 146,147,148, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,174,175,176, : 177,178,179,182,209,214,261,262,283, : Součet : 3402,83712						
289	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, : 149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,174,175,176, : 177,178,179,182,209,214,261,262,283, : Součet : 567,13952	t	567,13952	361,02	204 748,71	801-3	RTS 25/ I
290	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, : 149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,174,175,176, : 177,178,179,182,209,214,261,262,283, : Součet : 10775,65089	t	10 775,65089	24,07	259 369,92	801-3	RTS 25/ I
291	979999997R01	Poplatek za recyklaci požadavek: min. 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu bude znovupoužito nebo recyklováno. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, : 149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,174,175,176, : 177,178,179,182,209,214,261,262,283, : Součet : 396,99766	t	396,99766	601,70	238 873,49		Vlastní
292	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Součet : 396,99766	t	170,14186	3 008,52	511 875,19	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302A	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i> <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,</i> <i>146,147,148, :</i> <i>149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,</i> <i>174,175,176, :</i> <i>177,178,179,182,209,214,261,262,283, :</i> <i>Součet: : 170,14186</i>						
				170,14186				
Celkem						16 461 723,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neužnatelné náklady
R:	59250302B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				420 085,39		
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek výkop pro opěrnou stěnu : 150,0	m3	150,00000	782,22	117 333,00	800-1	RTS 25/ I
					150,00000			
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	25,00000	132,37	3 309,25	800-1	RTS 25/ I
3	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	45,00000	300,85	13 538,25	800-1	RTS 25/ I
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000	m2	25,00000	36,10	902,50	800-1	RTS 25/ I
					25,00000			
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,00000	m2	45,00000	132,37	5 956,65	800-1	RTS 25/ I
					45,00000			
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000*0,08	m3	12,00000	120,34	1 444,08	800-1	RTS 25/ I
					12,00000			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	80,00000	180,51	14 440,80	800-1	RTS 25/ I
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,00000*-1	m3	70,00000	300,85	21 059,50	800-1	RTS 25/ I
					150,00000			
					-80,00000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 70,00000	m3	70,00000	361,02	25 271,40	800-1	RTS 25/ I
					70,00000			
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 70,00000*1,83	t	128,10000	361,02	46 246,66	800-1	RTS 25/ I
					128,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	130901123RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, ŽB konstrukce ve výkopu odhad : 15,0	m3	15,00000	9 025,57	135 383,55	800-1	RTS 25/ I
					15,00000			
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000	m3	15,00000	300,85	4 512,75	800-1	RTS 25/ I
					15,00000			
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000	m3	15,00000	361,02	5 415,30	800-1	RTS 25/ I
					15,00000			
14	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 15,0*10	m3	150,00000	24,07	3 610,50	800-1	RTS 25/ I
					150,00000			
15	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů 15*2,4	t	36,00000	601,70	21 661,20	801-3	RTS 25/ I
					36,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			343 960,24			
16	327321825R00	Zdi a valy z betonu železového pohledového třídy PB 2 (v přírodní barvě drti a přísad) z betonu třídy C 25/30, portlandský cement (31,3+1,4*2+1,2*2)*1,0*0,2 (1,3+7,09)*0,2*1,89 (7,09*0,2)*1,66 (7,09*2+1,3)*0,2*1,4 1,3*0,2*0,95+2,1*0,2*1,25*2	m3	18,45670	4 693,29	86 622,65	801-5	RTS 25/ I
					7,30000			
					3,17142			
					2,35388			
					4,33440			
					1,29700			
17	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení (2,3+14,0+1,4+1,9+1,4+14,0+2,3+1,2+29,3+1,2)*0,2 (1,3+7,09)*1,89*2 7,09*1,66*2 (7,09*2+1,3)*1,4*2 1,3*0,95*2+2,1*1,25*4+0,2*1,25*2	m2	125,86700	1 203,41	151 469,61	801-5	RTS 25/ I
					13,80000			
					31,71420			
					23,53880			
					43,34400			
					13,47000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	327351221R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	125,86700	180,51	22 720,25	801-5	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 125,86700		125,86700				
19	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli B500B, průměru do 12 mm	t	1,97410	42 119,31	83 147,73	801-5	RTS 25/ I
		1974,1*0,001		1,97410				
Díl: 43		Schodiště				11 367,67		
20	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	7,50000	481,36	3 610,20	801-1	RTS 25/ I
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,						
		1,5*5		7,50000				
21	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	3,37500	2 166,14	7 310,72	801-1	RTS 25/ I
		1,5*(0,15+0,3)*5		3,37500				
22	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	3,37500	132,37	446,75	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,37500		3,37500				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				37 524,56		
23	631313411R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 ,	m3	6,94000	4 693,29	32 571,43	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		podkladní beton : (32,3+1,2*2)*2,0*0,1		6,94000				
24	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	0,51750	4 693,29	2 428,78	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		1,5*1,1*0,15+1,5*1,2*0,15		0,51750				
25	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,51750	132,37	68,50	801-1	RTS 25/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,51750		0,51750				
26	631319185R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,24750	120,34	29,78	801-1	RTS 25/ I
		přes 15° do 35° od vodorovné roviny						
		1,5*1,1*0,15		0,24750				
27	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka	t	0,06300	38 509,08	2 426,07	801-1	RTS 25/ I
		150/150 mm						
		včetně distančních prvků						
		63,0*0,001		0,06300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	28 918,98					
28	93511111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm <i>Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.</i> <i>žlab za opěrnou zdi : 31,0</i>	m	31,00000	421,19	13 056,89	822-1	RTS 25/ I
29	59227516R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 500 mm; b = 500 mm; h = 130 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 31,00000*2,02</i>	kus	62,62000	244,50	15 310,59	SPCM	RTS 25/ I
30	931961115R01	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm <i>0,2*1,0*2+0,2*1,78+0,2*1,55</i>	m2	1,06600	216,61	230,91		Vlastní
31	931961115T01	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm <i>1,0*0,2*2+0,2*2,0+0,2*1,55</i>	m2	1,11000	288,82	320,59		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	45 599,97					
32	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo) <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,16,17,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31, : Součet: : 75,78522</i>	t	75,78522	601,70	45 599,97	801-5	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě	46 455,56					
33	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace <i>dvouvrstvá</i> <i>(1,5+7,09)*1,89+7,06*1,66</i> <i>(7,09*2+1,5)*1,4</i> <i>1,5*0,95+2,1*1,25*2+0,2*1,25*2</i>	m2	57,08170	782,22	44 650,45	800-711	RTS 25/ I
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	1 805,11	1 805,11	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	37 884,67					
35	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením <i>Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.</i>	m2	57,08170	541,53	30 911,45	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuuznatelné náklady
R:	59250302B	Opěrná stěn, venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 57,08170	57,08170					
36	28376420.AR	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 20 mm; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	59,93579	102,29	6 130,83	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 57,08170*1,05	59,93579					
37	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	842,39	842,39	800-713	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	308 946,26					
38	76790Z04	Zábradlí schodiště u opěrné zdi dl. 1350 mm, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava	kus	1,00000	11 372,21	11 372,21		Vlastní
		specifikace odkaz Z04 : 1	1,00000					
39	76790Z05	Zábradlí opěrné stěny, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava	m	34,90000	8 423,86	293 992,71		Vlastní
		specifikace odkaz Z05 : 34,9	34,90000					
40	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	3 581,34	3 581,34	800-767	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry	1 015,37					
41	783897111R01	Penetrace betonových povrchů	m2	3,37500	300,85	1 015,37		Vlastní
		schody : 1,5*(0,15+0,3)*5	3,37500					
Celkem						1 281 758,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuзнatelné náklady
R:	59250302C	Chodník u BD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				37 999,08		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 79,0*0,3	m3	23,70000	300,85	7 130,15	800-1	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,70000	m3	23,70000	361,02	8 556,17	800-1	RTS 25/ I
3	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,70000*1,83	t	43,37100	361,02	15 657,80	800-1	RTS 25/ I
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. chodník u BD : 75,0+4,0	m2	79,00000	84,24	6 654,96	800-1	RTS 25/ I
Díl: 46		Zpevněné plochy				24 718,31		
5	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 79,00000	m2	79,00000	312,89	24 718,31	822-1	RTS 25/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				93 108,62		
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 79,00000	m2	79,00000	457,30	36 126,70	822-1	RTS 25/ I
7	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 79,00000*1,05	m2	82,95000	469,33	38 930,92	SPCM	RTS 25/ I
8	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	50,00000	361,02	18 051,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 530,10		
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	47,41583	601,70	28 530,10	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302C	Chodník u BD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,6,7,8, :						
		Součet: : 47,41583			47,41583			

Celkem	184 356,11
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302D	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				4 430 329,50		
1	7200101T01	ZTI - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	4 430 329,50	4 430 329,50		Vlastní

Celkem						4 430 329,50		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302E	Vytápění a plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				3 779 560,72		
1	7300101T00	ÚT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	3 779 560,72	3 779 560,72		Vlastní

Celkem						3 779 560,72		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302F	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Slaboproud				313 216,88		
1	22000101T00	Elektroinstalace slaboproud - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	313 216,88	313 216,88		Vlastní

Celkem						313 216,88		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302G	Elektroinstalace a ochrana před bleskem □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				1 839 832,54		
1	21000101T00	Elektroinstalace silnoprúd - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 839 832,54	1 839 832,54		Vlastní

Celkem						1 839 832,54		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250302I	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				150 348,62		
1	24000101T00	VZT - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	150 348,62	150 348,62		Vlastní

Celkem						150 348,62		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	59250303.2	Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 2□

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 50		Zpevněné pojízdné a pochozí plochy				1 016 890,20		
1	500	SO 03.1 - Zpevněné pojízdné a pochozí plochy - fáze 2 - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 016 890,20	1 016 890,20		Vlastní

Celkem						1 016 890,20		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	592504-06	Energetické úspory BD na ulici Pátova 657/6
O:	02B	Neuznatelné náklady
R:	5925033	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		Náhradní výsadba				194 022,14		
1	180.	Náhradní výsadba - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	194 022,14	194 022,14		Vlastní

Celkem						194 022,14		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Odbor stavebního řádu

Vaše značka: Neuvedena
Ze dne: 13. 1. 2025, 17. 3. 2025
Č. j.: SLE/18601/25/SŘ/Tom
Sp. zn.: S-SLE/05414/25

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Věra Tomášková
Telefon: 599 410 171
E-mail: vera.tomaskova@slezska.cz
Datová schránka: 56zbpub

Datum: 17. 4. 2025
Vypraveno: 23. 4. 2025

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem

10-05-2025

ROZHODNUTÍ č. 266/R/2025

Povolení záměru

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022, (Statut města Ostravy), ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru posoudil podle ustanovení § 193 a podle ustanovení § 197 a § 211 stavebního zákona

povoluje záměr

pod názvem **“Energetické úspory bytových domů ulice Pátova 656/4, 657/6”** na pozemku **parcela číslo 260/1, 260/2, 260/3 v katastrálním území Radvanice** (dále jen „záměr“), který dne 13. 1. 2025 podala a dne 17. 3. 2025 doplnila podaný záměr, společnost **statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice**, na základě plné moci zastoupen projekční kanceláří **Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 01508504** (dále jen „stavebník“).

Popis záměru:

V rámci stavebních úprav bytových domů bude provedeno zateplení fasády, soklu, stropu suterénu a podlahy půdy, nová omítka, nová plastová okna a dveře, změna vnitřní dispozice, nová střešní krytina společně s opravou nosných částí krovu, kompletní výměna šikmých prvků přiložených krokví. Terén přístupu do objektu ze západní strany bude srovnán dlažbou a převýšení vyrovnáno pomocí opěrné stěny.

Odběr pitné vody má být realizován ze dvou samostatných stávajících vodovodních přípojek, které jsou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody z objektu č. 656/4 a z objektu č. 657/6 na ulici Pátova budou odváděny nově vybudovanými kanalizačními přípojkami DN 200 (SN 10) do kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 v ulici Pátova. Srážkové vody z každého objektu mají být odváděny

do akumulace - retenční nádrže o celkovém objemu 15 m³ (objem akumulace 5 m³ a objem retenční 10 m³), s regulovaným odtokem do kanalizace DN 300 v ulici Pátova. Množství srážkových vod má být před vyústěním do kanalizace DN 300 v ulici Pátova aktivně regulováno (vírový ventil) a nepřesáhne 2,50 l.s⁻¹ pro jeden objekt.

Ve stávajícím objektu bytového domu č.p. 657/6 se v současné době nachází 8 bytových jednotek o různé dispozici. Stavebními úpravami dojde k úpravě dispozičního řešení a ke změně počtu bytových jednotek, kdy nově bude celkově 8 bytových jednotek o dispozici (4x 2+1, 2x 3+1, 2x 1+1).

Ve stávajícím objektu bytového domu č.p. 656/4 se v současné době nachází 9 bytových jednotek o různé dispozici. Stavebními úpravami dojde k úpravě dispozičního řešení a ke změně počtu bytových jednotek, kdy nově bude celkově 9 bytových jednotek o dispozici (3x 2+1, 2x 3+1, 4x 1+1).

Ve třech bytových jednotkách ve 2.NP objektu bytového domu č.p.656/4, a dále v jedné bytové jednotce ve 2.NP objektu bytového domu č.p. 657/6, bude zachován stávající systém vytápění s plynovým kotlem o výkonu 24 kW. Součástí rekonstrukce bude i změna zdroje tepla řešených staveb, kdy nově je navržena pro každý objekt kaskáda dvou jednotek tepelných čerpadel typ vzduch-voda. Bude jednat o tepelná čerpadla o akustickém výkonu každé z venkovních jednotek v úrovni LW(A) = 53 dB. Venkovní jednotky tepelných čerpadel budou umístěny na úrovni terénu u severních fasád objektů. Součástí staveb bude také instalace vzduchotechnického systému, kterým bude zajištěno nucené větrání bytových jednotek objektů. VZT zařízení se bude sestávat z potrubních rozvodů a VZT jednotky umístěné v podkroví stavby. Do venkovního prostoru budou vyvedeny potrubí pro přívod čerstvého a odtah odpadního vzduchu. Koncové stupně VZT zařízení vyvedené nad střechy obou staveb budou opatřeny tlumiči hluku, kterými bude zajištěna hladina akustického výkonu v úrovni LW(A) = 60 dB.

Součástí záměru je provedení 3 nových sjezdů, 6 samostatných parkovacích ploch - celkem 32 parkovacích stání, z toho 2 stání pro elektromobily a 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jednotlivé sjezdy a části komunikací jsou navrženy jako jednosměrné.

Stavba je členěna na stavební objekty a inženýrské objekty:

- SO 01 Rekonstrukce BD Pátova 656/4, opěrná stěna
- SO 02 Rekonstrukce BD Pátova 657/6, opěrná stěna
- SO 03 Zpevněné pojízdné a pochozí plochy
- SO 04 Stání pro kontejnery
- SO 05 Hrubé terénní úpravy a jemné terénní úpravy
- IO 01 A -Vnější část vnitřního rozvodu vody 656/4
- IO 01 B -Vnější část vnitřního rozvodu vody 657/6
- IO 02 A - Přípojka splaškové kanalizace 656/4
- IO 02 B - Přípojka splaškové kanalizace 657/6
- IO 03 A - Retenční jímka + vnější rozvod dešťové kanalizace 656/4
- IO 03 B - Retenční jímka + vnější rozvod dešťové kanalizace 657/6
- IO 04 A - Trasa silnoproudu 656/4
- IO 04 B - Trasa silnoproudu 657/6
- IO 05 A - Přeložka slaboproudu 656/4
- IO 05 B - Přeložka slaboproudu 657/6
- IO 06 A - Přeložka STL plynovodu a přípojky 656/4
- IO 06 B - Přeložka STL plynovodu a přípojky 657/6
- IO 06 C - Zrušená přípojka 655/2

SO 01 Rekonstrukce bytového domu 656/4, opěrná stěna

Zastavěná plocha BD	450,00 m ²
Zastavěná plocha vstupního schodiště	4,40 m ²
Opěrná stěna + schodiště	14,00 m ²

Výška vrcholu objektu	8,00 m (9,00 m komíny stávající)
Užitná plocha BD	
1.NP	307,50 m ²
2.NP	288,20 m ²
Celkem	595,66 m ²

SO 02 Rekonstrukce bytového domu 657/6, opěrná stěna

Zastavěná plocha BD	450,00 m ²
Zastavěná plocha vstupního schodiště	4,40 m ²
Opěrná stěna + schodiště	14,00 m ²
Výška vrcholu objektu	8,00 m (9,0 m komíny stávající)
Užitná plocha BD	
1.NP	306,60 m ²
2.NP	307,60 m ²
Celkem	614,20 m ²

Polohopisné vymezení záměru:

Stavební úpravy budou provedeny ve stávajících bytových domech č.p. 656/4 a 657/6 na ulici Pátova v Ostravě - Radvanicích na pozemku parcela číslo 260/1, 260/2, 260/3 v katastrálním území Radvanice. Umístění je patrné z projektové dokumentace stavby, kterou v září 2024 vypracovala společnost Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 01508504, zodpovědný projektant Ing. Jakub Guňka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, veden ČKAIT pod číslem 1104361.

Druh a účel stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby bytových domů (BD) č.p. 656/4 a 657/6 na ulici Pátova v Ostravě - Radvanicích, spočívající v revitalizaci objektů za účelem zlepšení bydlení, snížení nákladů na energie a prodloužení celkové životnosti objektu.

Vymezení pozemků pro realizaci stavby: Záměr bude realizován na pozemku parcela číslo 260/1 v k.ú. Radvanice (*druh pozemku/ostatní plocha, výměra 3937 m²*), parcela číslo 260/2 v k.ú. Radvanice (*druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, výměra 433 m²*) a parcela číslo 260/3 v k.ú. Radvanice, (*druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, výměra 433 m²*).

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. Bude mít pouze omezující vliv na okolní stavby spočívající ve zvýšené hlučnosti a prašnosti v době stavebních úprav objektů. V rámci stavebních prací budou používány stroje nepřekračující hygienické limity. Dále se místně nepatrně zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou. Stavební záměr nemá vliv na zdraví osob a zvířat, bezpečnosti při užívání a nezhorší životní podmínky a životní prostředí v dané lokalitě. Stavební úřad vymezil území dotčené vlivem stavby v rozsahu stavebníka a zároveň vlastníka pozemku, na kterém je záměr uskutečněn. Jedná se o pozemky parc.č. 260/1, 260/2, 260/3 v k.ú. Radvanice, na nichž se záměr povoluje a správců sítí technické infrastruktury v dané lokalitě. Ostatní vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich nebudou nijak zásadně stavebním záměrem dotčeni. Nejbližší rodinný dům je umístěn ve vzdálenosti 28,80 m. Objekt základní školy je ve vzdálenosti 27,50 m.

Podmínky pro umístění a provedení záměru:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, ověřené v řízení o povolení záměru, kterou vypracovala společnost Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 01508504, zodpovědný projektant Ing. Jakub Guňka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, veden ČKAIT pod číslem 1104361. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou. Název

a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět včetně osoby zodpovědné za vedení stavby, případně IČ provádějící organizace, oznámí stavebník stavebnímu úřadu písemně před zahájením stavby. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení provádění stavby.

4. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolných osob.
5. V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení, resp. dojde ke střetu s podzemní sítí vedení NN a podzemní sítí vedení VN a střetu se stanicí v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. Stavebník bude důsledně plnit a respektovat všechny podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 7. 3. 2025 pod zn. 0102298255.
6. V zájmovém území se nachází vodárenské a kanalizační zařízení ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Stavebník bude důsledně plnit a respektovat všechny podmínky z vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 26. 11. 2024 pod zn. 1.2/8025/51684/24/Dan, zejména bod č.2 - Vlastní stavba je podmíněna realizací stavby „TZ 01 propojení kanalizace ul. Trnkovecká a ul. Těšínská na sběrač B“ (investor statutární město Ostrava). Bez provedení výše uvedeného propojení kanalizace nelze stavbu „082_2024 BD Pátova“ napojit na VH infrastrukturu bez předchozího předčištění splaškových vod v domovní čistírně odpadních vod. Bod č.5 - Odpadní vody z objektu č. 656/4, ul. Pátova v předpokládaném množství 980 m³.rok⁻¹ (splašky) budou odváděny nově vybudovanou kanalizační přípojkou DN 200 (SN10) do kanalizace pro veřejnou potřebu DN300 v ulici Pátova. Na kanalizační přípojce bude zřízena revizní šachta RŠ18 světlosti DN600 pro čištění, kontrolní měření množství odpadní vody a odběr vzorků. Napojení přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu zajišťuje na základě objednávky výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a bude provedeno do horní třetiny průtočného profilu stoky jádrovou navrtávkou a osazením tvarovky nebo speciální průchodky zaručující vodotěsnost spoje. Bod č.6 - Odpadní vody z objektu č. 657/6, ul. Pátova v předpokládaném množství 980 m³.rok⁻¹ (splašky) budou odváděny nově vybudovanou kanalizační přípojkou DN200 (SN10) do revizní šachty ID 2104502 na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN300 v ulici Pátova. Na kanalizační přípojce bude v souladu s předloženou dokumentací zřízena revizní šachta RŠ 7 světlosti DN600 pro čištění, kontrolní měření množství odpadní vody a odběr vzorků. Napojení přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu zajišťuje na základě objednávky výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a bude provedeno do dna šachty jádrovou navrtávkou a osazením tvarovky nebo speciální průchodky zaručující vodotěsnost spoje.
7. V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení, a to NTL plynovody OCEL DN 80/50 a NTL plynovodní přípojky a NTL plynovodní přípojky PE DN 63 - přeložky ve výstavbě. Stavebník bude důsledně plnit a respektovat všechny podmínky stanovené ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 14. 4. 2025 pod zn. 5003289989.
8. V zájmovém území stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Stavebník bude důsledně plnit a respektovat všechny podmínky stanovené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 6. 1. 2025 pod č.j. 317607/24.
9. V zájmovém území stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku statutárního města Ostravy a ve správě společnosti Ostravské komunikace, a.s., tj. elektrické kabely veřejného osvětlení v zemi (vývodové, přívodní), svítidla veřejného osvětlení na stávajících stožárech veřejného osvětlení a rozvaděč RVO 427. Stavebník bude důsledně plnit a respektovat všechny požadavky uvedené ve vyjádření k dokumentaci pro povolení záměru od společnosti Ostravské komunikace a.s. ze dne 28. 11. 2024 pod zn. OKAS-8645/24/TSÚ/Ma.
10. V plném rozsahu budou respektovány podmínky z vyjádření Dopravního podniku Ostrava a.s. ze dne 20. 11. 2024 pod zn. 2468932/TDC/2024/Ku:
 - Po celou dobu stavebních prací bude zachován průjezd autobusové dopravy na ulici Trnkovecká bez omezení.
 - V případě dočasného zúžení komunikace v blízkosti napojování nových pochozích a pojižděných ploch bude zachována průjezdná šířka min. 3,50 m.
 - V případě dočasného zúžení komunikace budou v místě objíždění překážky zajištěny odpovídající rozhledové poměry.

Podmínky vyplývající ze závazného stanoviska č. 85/2024 Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne 7. 3. 2025 pod č.j. R/2024/53409:

11. Stavebníkovi se ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů **povoluje kácení: 5 ks břízy bradavičnaté (Betula verrucosa) o obvodech kmene ve výšce 130 cm nad zemí 185 (č. S8), 185 (č. S9), 204 (č. S10), 95 (č. S13), 157 (č. S14) cm a 2 ks slivoně švestky (Prunus domestica) o obvodech kmene ve výšce 130 cm nad zemí 95 (č. S1) a 95 (č. S5) cm a 1 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 87 (č. S17) cm a 1 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 126 (č. S3) cm**, rostoucí na pozemku parc. 260/1 v k.ú. Radvanice, **za těchto podmínek:**
- Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru a bezprostředně před zahájením stavebních a přípravných prací.
 - Aktuálně před zahájením kácení dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ustanovení § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebníkovi se ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **ukládá provedení náhradní výsadby** sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů druhu **jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia Edulis)** v počtu **6 ks** o obvodu kmene ve výšce 1,3 m nad zemí min. 12 cm, **6 ks zeravu západního (Thuja occidentalis)** o min. výšce 200 cm, **3 ks okrasné jabloně (Malus Red Obelisk)** o obvodu kmene ve výšce 1,3 m nad zemí min. 12 cm, **2 ks habru obecného (Carpinus betulus Lucas)**, o obvodu kmene ve výšce 1,3 m nad zemí min. 12 cm a **3 ks kaliny vonné (Viburnum farreri December Dwarf)** o min. velikosti 30 cm, ke kompenzaci ekologické újmy, **za těchto podmínek:**
- Náhradní výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 260/1 v k.ú. Radvanice v množství 3 ks okrasné jabloně, 2 ks habru obecného a 3 ks kaliny vonné, parc. č. 1557 v k.ú. Radvanice v množství 6 ks jeřábu ptačího a parc. č. 1104/6 v k.ú. Radvanice v množství 6 ks zeravu západního ve vlastnictví Statutární města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, nejpozději do dvou let od provedení kácení. Žadatel Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí písemně oznámí termín realizace kácení.
 - Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plánec se zákresem vysazených dřevin.
 - Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
13. Současně se stavebníkovi **ukládá povinnost pečovat** o vysazené dřeviny po dobu tří let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:
- Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná zálivka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
 - Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
 - Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.
 - Označení (číslování) dřevin bylo převzato z koordinačního situačního výkresu a dendrologického posudku.

Podmínka vyplývající ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 25. 11. 2024 pod č.j. R/2024/56537/4

14. Stavebník předloží ke kolaudaci stavby akreditovaný nebo autorizovaný protokol z měření hluku ze stacionárních zdrojů hluků (tepelná čerpadla a vzduchotechnická zařízení), kterým bude ověřeno dodržování

ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Podmínka vyplývající z vyjádření Městského ředitelství Policie Ostrava, dopravní inspektorát ze dne 13. 12. 2024 pod č.j. KRPT-281434-4/ČJ-2024-070706

15. V rámci stavby dojde i ke stavbě nové účelové pozemní komunikace, jejího nového připojení na stávající místní pozemní komunikaci, vybudování nových parkovacích míst a k opravě stávajících. Stavebník dodrží následující podmínky:

- a) Povrch budovaného vyhrazeného parkoviště s vodorovným dopravním značením V 10f (parkoviště pro postižené), umožní bezproblémový pohyb osob na invalidním vozíku, či osob používající berle.
- b) v rozhledových trojúhelnících nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu/pásu. Přípustné jsou ojedinelé sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení, strom).
- c) připojení účelové komunikace bude na stávající pozemní komunikaci provedeno přes snížený silniční obrubník s výškovým přesahem 0,02 - 0,05 m.

16. Stavebník bude důsledně respektovat souhlas vlastníka (správce) místní komunikace ze dne 16. 12. 2024 pod č.j. RaB/10194/24/SRDaŽP/Hy, ke zvláštnímu užívání místní komunikace (provádění stavebních prací a stáním pracovními vozidly v silničním pozemku), to v místní komunikaci III. tř. č. 76c - ul. Pátova (pozemky parc.č. 259, parc.č. 258/6 a parc.č. 260/1) a místní komunikace IV. tř. č. 8d - samostatné chodníky na ul. Pátova (pozemek parc.č. 260/1), vše v k.ú. Radvanice, v rámci realizace nové trasy plynovodu, jednotné kanalizace, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace.

17. Zahájení stavby bude předem oznámeno správcům inženýrských sítí (dle požadavků uvedených ve vyjádřeních/stanoviscích k předmětné stavbě) a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek. Před zahájením prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Každé odkrytí, příp. poškození zařízení a inženýrských sítí bude okamžitě hlášeno příslušnému správci. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.

18. Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.

19. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí bude podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č.10 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, včetně příloh uvedených v části C formuláře spolu s příslušnými doklady dle ustanovení § 232 odst. 2 stavebního zákona, zejména:

- Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.
- Vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.
- Stavební deník (k nahlédnutí).
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na výrobky pro stavby podle ustanovení § 153 stavebního zákona.
- Doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím stavební činností bylo nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud byl pořízen).
- Případně další doklady, které vyplynou z projednávání.

Do podmínek povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 00845451

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673

GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČ 27935311
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 04084063
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25396544
Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757

Odůvodnění:

Dne 13. 1. 2025 pod č.j. S-SLE/05414/25 (Z/2024/64794) obdrželo statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor stavebního řádu, žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení, kterou podalo statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce* Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, na základě plné moci zastoupen projekční kanceláří Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 01508504, pro stavbu pod názvem: "Energetické úspory bytových domů ulice Pátova 656/4, 657/6" na pozemku parcela číslo 260/1, 260/2, 260/3 v katastrálním území Radvanice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby nebo zařízení (dále jen „řízení“).

Záměrem je změna dokončené stavby bytových domů (BD) č.p. 656/4 a 657/6 na ulici Pátova v Ostravě - Radvanicích, spočívající v revitalizaci objektů za účelem zkvalitnění bydlení, snížení nákladů na energie a prodloužení celkové životnosti objektu. Stavbu lze zařadit dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako stavbu jednoduchou, dle přílohy č.2 ke stavebnímu zákonu a dle odst. 2 písm. b) jako změnu jednoduché stavby. Dle ustanovení § 171 stavebního zákona vyžaduje tato změna dokončené stavby, povolení záměru.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost a její náležitosti a dospěl k závěru, že žádost není úplná a nesplňuje tak požadavky ustanovení § 184 stavebního zákona. Žádost byla podána v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, a to na předepsaném formuláři v příloze č.3 k této vyhlášce, způsobem uvedeným v ustanovení § 172 stavebního zákona (prostřednictvím portálu stavebníka). Dokumentace byla vložena žadatelem do evidence elektronických dokumentací ke dni podání žádosti dle ustanovení § 172 odst. 4 stavebního zákona.

Výzvou k odstranění nedostatků podání ze dne 3. 2. 2025 pod č.j. SLE/05416/25/SŘ/Tom vyzval stavební úřad stavebníka k odstranění nedostatků podání a doplnění žádosti a současně usnesením č.78/R/2025 ze dne 3. 2. 2025 řízení v uvedené věci přerušil ve lhůtě do 31. 3. 2025. Žádost byla z části doplněna na předepsaném formuláři prostřednictvím portálu stavebníka dne 10. 3. 2025 a poté zcela doplněna dne 17. 3. 2025. Stavební úřad opětovně posoudil doplněnou žádost a její náležitosti a dospěl k závěru, že žádost je již úplná a splňuje požadavky ustanovení § 184 stavebního zákona.

Opatřením ze dne 24. 3. 2025 pod č.j. SLE/13834/25/SŘ/Tom stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 stavebního zákona o zahájení řízení opatřením, a upozornil, že nebude nařízeno ústní jednání. Stavební úřad zároveň podle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že účastníci řízení mohou své námítky podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve vyrozumění stavební úřad poučil účastníky o možnosti seznámit se se záměrem, a poučil je o podmínkách pro uplatňování námitek účastníků řízení dle ustanovení § 188 odst. 2 a ustanovení § 190 odst. 1 až 3 stavebního zákona.

K žádosti stavebník doložil dle ustanovení § 184 odst. 2 stavebního zákona:

Dokumentaci pro povolení záměru

Dokumentace byla zpracována projekční kanceláří Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 01508504, zodpovědný projektant (hlavní projektant) Ing. Jakub Guňka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, veden ČKAIT pod číslem 1104361.

Součástí projektové dokumentace je:

- Požárně bezpečnostní řešení stavby vypracované v říjnu 2024, Ing. Petrou Budirskou, autorizaci provedl Ing. Jakub Guňka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, veden ČKAIT pod číslem 1104361
- Statický výpočet vypracovaný v listopadu 2024, projektantem Ing. Zdeňkem Kubánkem, č.p. 255, 793 93 Brantice, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, veden ČKAIT po číslem 1100547
- Vyjádření odborně způsobilé osoby pro vsakování srážkových vod zpracované v lednu 2024 společností G-Consult, spol. s r.o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice
- Průkaz energetické náročnosti budovy vypracovaný v listopadu 2024, Ing. Tomášem Kubovským, energetickým specialistou, číslo osvědčení 1860 (klasifikační třída A)
- Hodnocení radonového indexu pozemku bylo vypracováno v říjnu 2023 společností Aktivita - Radon s.r.o., Na Skotnici 504/9, 711 00 Ostrava - Slezská Ostrava (střední radonový index)
- Hluková studie ke stavbě "Energetické úspory bytových domů na ulici Pátova č.p. 656/4, 657/6 v k.ú. Radvanice" zpracovaná v listopadu 2024 společností Sonic Systems CZ s.r.o., Ing. A. Kaluža, Mgr. J. Robenková (vyhodnocení vlivu hluku z provozu venkovních jednotek tepelných čerpadel a vzduchotechniky)
- Návrh náhradní výsadby z prosince 2024 vypracovala Ing. Radka Schulhauserová, Hauerova 717/5, 746 01 Opava, IČ 45150940
- Zpráva o provedení předběžného průzkumu dřeva krovu bytového domu ulice Pátova 656/4 Ostrava - Radvanice byla vypracována v srpnu 2019 společností Technický a zkušební ústav Praha, s.p.

Závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu

- Magistrát města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí - závazné stanovisko č.85/2024 (jednotné environmentální stanovisko) R/2024/53409 ze dne 7. 3. 2025 pod spisovou značkou Z/2024/66078
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě - závazné stanovisko ze dne 25. 11. 2024 pod č.j. R/2024/56537/5
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostrava - sdělení ze dne 25. 11. 2024 pod č.j. HSOS-6901-2/2024
- Obvodní báňský úřad - vyjádření ze dne 29. 11. 2024 pod č.j. SBS/53698/2024/OBÚ-05
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - závazné stanovisko ze dne 22. 11. 2024 pod č.j. MO 973461/2024-1322
- Městské ředitelství Policie ČR Ostrava, Dopravní inspektorát - vyjádření ze dne 13. 12. 2024 pod č.j. KRPT-281434-4/ČJ-2024-070706

Vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě:

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení ze dne 7. 3. 2025 pod zn. 0102298255
- Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. - vyjádření ze dne 26. 11. 2024 pod zn. 1.2/8025/51684/24/Dan
- GasNet Služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 14. 4. 2025 pod zn. 5003289989
- GasNet Služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 11. 12. 2024 pod zn. 5003221173
- CETIN a. s. - vyjádření ze dne 6. 1. 2025 pod č.j. 317607/24
- Ostravské komunikace, a.s. - vyjádření ze dne 7. 11. 2024 pod zn. OKAS-8645/2024/TSÚ/VI
- Ostravské komunikace, a.s. - vyjádření ze dne 28. 11. 2024 pod zn. OKAS-8645/24/TSÚ/Ma
- Dopravní podnik Ostrava a.s. - vyjádření ze dne 20. 11. 2024 pod zn. 2468932/TDC/2024/Ku

Další doklady:

- Plná moc č.15/2024 od Městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 00845451 pro společnost Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrť 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 01508504
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice - souhlas vlastníka (správce) místní komunikace ze dne 16. 12. 2024 pod č.j. RaB/10194/24/SRDaŽP/Hy (*zvláštní užívání místní komunikace III. a IV. třídy ulice Pátova*)

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení dle ustanovení § 182 stavebního zákona následovně:

a) stavebník

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce* Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice (vlastník pozemku parc.č. 260/1, 260/2, 260/3 v k.ú. Radvanice, na kterém má být záměr uskutečněn a vlastníci sousedních pozemků parc.č. 259, 260/6 v k.ú. Radvanice)

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 00845451

c) vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce* Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Stavební úřad vymezil okruh účastníků s ohledem na charakter navržené stavby a její vlivy na okolí, a to pouze v rozsahu vlastníků nejbližších sousedních pozemků parcela číslo 259, 260/6 v katastrálním území Radvanice. Stavba svou funkcí a provozem nepředstavuje zdroj negativních účinků jako jsou imise, hluk, prach, navýšení dopravy apod. Vibrace, hluk, a prašnost mohou vznikat pouze v průběhu výstavby, a to krátkodobě. Stavební úpravy objektů svým provedením ani užíváním nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba i staveniště jsou přístupny z vlastního pozemku investora, provádění stavby nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti (stavební práce budou probíhat na pozemcích města Ostravy, Městský obvod Radvanice a Bartovice, s jeho souhlasem). Přechnodné zvýšení hluku a prašnosti po dobu výstavby bude v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Stavba objektu nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Navržená revitalizace nemá vzhledem ke vzdálenosti k sousedním nemovitostem dopad na kvalitu vnitřního prostředí sousedních parcel a nemovitostí z hlediska denního osvětlení a proslunění místností okolních staveb a neohrožuje dodržení normových hodnot. Nevyskytují se v něm žádné nebezpečné odpady. V rámci navrhovaných souborů staveb se bude jednat o klasické stavební materiály, které budou po skončení stavebních prací roztríděny a odvezeny na skládku stavebního materiálu.

Z hledisek uvedených v ustanovení § 193 stavebního zákona posoudil stavební úřad stavební záměr takto:

Umístovaná a povolovaná stavba je v souladu:

a) Územně plánovací dokumentací je Územní plán Ostravy, vydaný dne 21. 5. 2014 usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, ve znění poslední Změny č.4a, vydané dne 2. 1. 2025 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1202/ZM2226/20 (dále jen „územní plán“).

1. Posouzení souladu záměru z hlediska jeho účelu užívání se stanoveným funkčním využitím plochy

Funkční využití pozemků je závazně stanoveno v grafické části ÚPO ve výkrese V2-Hlavní výkres-Urbanistická koncepce a v textové části ÚPO v kapitole 6. *Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití*. Jedná se o změnu dokončené stavby bytových domů (BD) č.p. 656/4 a 657/6 na ulici Pátova v Ostravě - Radvanicích, spočívající v revitalizaci objektů za účelem zlepšení bydlení, snížení nákladů na

energie a prodloužení celkové životnosti objektu. Pozemky parc.č. 260/1, 260/2, 260/3 v k.ú. Radvanice na kterých jsou BD umístěny jsou součástí zastavěného území, plochy se způsobem využití „*Bydlení v rodinných domech*“, která je primárně určena k bydlení v rodinných domech (izolované i řadové domy a další typy RD) a v obdobných formách domů nízkopodlažní obytné zástavby. Funkční plocha je vymezena pro nízkopodlažní zástavbu o výškové hladině maximálně do 2 nadzemních podlaží a podkroví. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením, vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji jak po stránce urbanistické a architektonické, tak i po stránce provozní vhodně doplňovat, nikoliv narušovat nebo nadměrně negativně ovlivňovat (dopravní zátěž, hluk, otřesy, emise, apod.). V přípustném využití: bytové domy do max. 2 NP + podkroví.

2. Posouzení souladu záměru s prostorovou regulací

Řešené objekty bytových domů jsou obdélníkového půdorysu o dvou nadzemních podlažích s půdou, která je ukončena valbovou střechou s plechovou krytinou. V bytových domech se nachází dva vchody s osmi bytovými jednotkami. Zástavba v dané lokalitě je tvořena bytovými i rodinnými domy, západně od řešených bytových domů se nachází budova základní školy se sportovním areálem. Okolní rodinné domy jsou převážně jednopodlažní, zastřešené šikmými střechami, většinou s obytným podkrovím. Měřítkem i řešením odpovídají funkci bydlení v rodinných domech. Území je částečně zastavěné, místy se však nachází proluky ve formě zahrad. Území nevykazuje žádné zvláštní architektonické, či urbanistické hodnoty. Jedná se o lokalitu s běžnou zástavbou objektů individuálního bydlení. Bytové domy č.p. 656/4 a 657/6 na ulici Pátova v Ostravě - Radvanicích byly postaveny ve třicátých letech minulého století. Revitalizací dojde ke zlepšení bydlení, snížení nákladů na energie a prodloužení celkové životnosti objektu. Zásah do krajiny se v tomto případě neposuzuje, z důvodu, že objekty bytových domů jsou již umístěny. Na základě popsaného je možné konstatovat, že záměr nijak neznehodnocuje urbanistické a architektonické kvality daného území.

3. Posouzení záměru s ostatními regulativy

Územní plán obsahuje další relevantní kapitoly, které souvisí s posouzením funkční a prostorové regulace, ovšem pouze ve specifických případech. Jedná se zejména o kapitoly 3.5.1 *Zásady vzájemného respektu sousedních ploch s rozdílným způsobem využití*, 3.5.2 *Zásady vzájemného respektu minulého a nového územního plánu*, případně některé dílčí části dalších kapitol (posuzování objemové přiměřenosti nové zástavby nebo navyšování zastavěných ploch budovami). Předmětný záměr svým provedením nevyvolává potřebu tyto další požadavky uplatňovat a posuzovat.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a na základě výše uvedeného posouzení dospěl k závěru, že záměr „Energetické úspory bytových domů ulice Pátova 656/4, 657/6“ na pozemku parcela číslo 260/1, 260/2, 260/3 v katastrálním území Radvanice“, splňuje podmínky územního plánu pro umístění staveb v dotčeném území a je tedy v souladu s Územním plánem Ostravy.

Posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona)

Statutární město Ostrava má vydán územní plán, proto se posouzení z hlediska splnění požadavků dle ustanovení § 193 odst. 1 písm. b) neuplatní.

Požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Záměr splňuje požadavky podle stavebního zákona, uvedené v následujících ustanoveních:

§ 143 Obecné požadavky - záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, nebude nijak poškozovat urbanistické ani architektonické kvality daného území, stavba a zásah do krajiny se neposuzuje, z důvodu, že objekty bytových domů jsou již umístěny.

§ 144 Odstupy staveb - neposuzují se; objekty bytových domů jsou již umístěny.

§ 145 Základní požadavky na stavby - stavba je navržena tak, aby základní požadavky na stavby splnila.

§ 146 Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby - stavba je navržena tak, aby požadavky splnila.

§ 147 Požadavky na požární bezpečnost - pro stavbu bylo zpracováno požární bezpečnostní řešení. Požární bezpečnostní řešení bylo zpracováno dle předpisů požární ochrany platných v době zpracování. Za

předpokladu dodržení podmínek uvedených v požárně bezpečnostním řešení vyhovuje projektová dokumentace požadavkům požární bezpečnosti staveb.

§ 148 Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí - stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala bezpečnost nebo zdraví osob nebo zvířat.

§ 149 Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě - stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání, údržbě nebo provozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození zdraví osob nebo zvířat.

§ 150 Požadavky na úsporu energie - Úspora energie včetně tepelné ochrany budovy je řešena v rámci průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) celé rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova 656/4 a 657/6. Rekonstruované objekty jsou navrženy v klasifikační třídě - Mimořádně úsporná A. Navrhovaná spotřeba objektů SO 01-44 a SO 02-42 kWh/m². rok - třída A (zdroj tepla - tepelné čerpadlo + plynový kotel typu C). Původní spotřeba objektů SO01-616 a SO02-611 kWh/m².rok - třída G (zdroj tepla - plynový kotel). Při užívání, údržbě a provozu bude spotřeba energie co nejnížší s přihlédnutím na účel užívání a na místní klimatické podmínky.

§ 153 Požadavky na výrobky pro stavby - pro stavbu byly navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 - Přístupnost a bezbariérové užívání se v rámci změny dokončené stavby ve stísněných podmínkách vychází z možnosti stávajícího stavu. Objekty nejsou v současné době uzpůsobeny pro pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stávajících objektů se neuvažuje s bezbariérovým provozem. Ve vnitřních prostorách se neuvažuje o dlouhodobém pobytu těchto osob. Výškový rozdíl pochozích ploch nebude vyšší než 20 mm (úrovně podlah v chodbách a bytech jsou ve stejné výšce).

Požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy

K povolení záměru byla vydána kladná stanoviska dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a stavebním zákonem:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydal dne 7. 3. 2025 pod spisovou značkou Z/2024/66078 závazné stanovisko č.85/2024, jehož součástí je souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana vod) je záměr přípustný s podmínkami, které se týkají kácení dřevin, jejich náhradní výsadby a povinnosti o ni pečovat. Podmínky jsou uvedeny v bodě č. 11., 12. a 13. ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě vydala dne 25. 11. 2024 pod č.j. R/2024/56537/4 souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, které jsou uvedeny v bodě č. 14. ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ostrava (HZS MK) vydal dne 25. 11. 2024 po č.j. HSOS-6901-2/2024 sdělení na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se jedná o stavbu kategorie I., u kterých se státní požární dozor nevykonává.
- Městské ředitelství Policie Ostrava, Dopravní inspektorát vydal souhlasné vyjádření ze dne 13. 12. 2024 pod č.j. KRPT-281434-4/ČJ-2024-070706 s podmínkami, které jsou uvedeny v bodě č. 15. ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru vydala dne 22. 11. 2024 pod č.j. MO 973461/2024-1322 souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu, bez stanovení podmínek.

Požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

Stavba neklade nové požadavky na veřejnou nebo technickou infrastrukturu.

- Přístup a příjezd je stávající z veřejně přístupné komunikace ulice Trnkovecká a ulice Pátova až k jednotlivým bytovým domům.
- Napojení na elektrickou energii je stávající.
- Odběr pitné vody je stávající; nově bude realizován ze dvou samostatných stávajících vodovodních přípojek, které jsou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu.
- Napojení na plyn je stávající.
- Splaškové odpadní vody z obou objektů jsou v současnosti odváděny kanalizačními přípojkami do stávajícího vnějšího venkovního rozvodu kanalizace (vyústění do vodního toku). Nově budou splaškové odpadní vody z objektů č.p. 656/4 a č.p. 657/6 na ulici Pátova odváděny vybudovanými kanalizačními přípojkami DN 200 (SN10) do kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 v ulici Pátova.
- Srážkové odpadní vody z obou objektů mají být odváděny do akumulace - retenční nádrže o celkovém objemu 15 m³ (objem akumulace 5 m³ a objem retenční 10 m³) s regulovaným odtokem do kanalizace DN 300 v ulici Pátova. Stavbou nemá dojít k navýšení množství odváděných srážkových vod.

Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

Stavební úřad zohlednil veškeré aspekty vlivu stavby na řešené území, jako je zachování kvality prostředí a hodnoty území a v návaznosti na to, vymezil okruh účastníků řízení. Stavební úřad vymezil jako účastníky řízení stavebníka a zároveň vlastníka, obec, na jejímž území se stavební záměr bude nacházet, správce sítě technické infrastruktury.

Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení jsou zejména: Právo být informován o zahájení řízení, právo nahlížet do spisu, právo na uplatnění námitek, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, právo podat proti rozhodnutí opravný prostředek.

Účastníci řízení byli vyrozuměni o zahájení řízení o povolení stavby nebo zařízení opatřením ze dne 24. 3. 2025 pod č.j. SLE/13834/25/SŘ/Tom, které jim bylo doručeno prostřednictvím datových schránek. V opatření byli účastníci informováni, že nebude nařízeno ústní jednání. Stavební úřad současně dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že účastníci řízení mohou své námítky podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, a dále je poučil o možnosti seznámit se se záměrem a o podmínkách uplatňování námitek účastníků řízení. Současně jim byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Žádný z účastníků řízení této možnosti nevyužil. V rámci řízení nebyly podány námítky.

Stavební úřad posoudil záměr podle ustanovení § 193 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr je v souladu s těmito požadavky. Jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Jelikož stavební úřad v průběhu řízení o povolení záměru neshledal důvody, které by bránily vydání povolení stavby dle žádosti, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části povolení, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru stavebního řádu, přičemž odvolacím správním orgánem je Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává doplněné potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad na náklady účastníka. Odvolání bude postoupeno Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní.

Ve smyslu ustanovení § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne nabytí právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka, podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Důležité upozornění:

Stavba „Energetické úspory bytových domů na ulici Pátova 657/6, 656/4“ nemá být realizována do doby, než bude realizována a zkolaudována stavba kanalizace pro veřejnou potřebu, vyústující na centrální čistírnu odpadních vod, v rámci realizace stavby „TZ 01 propojení kanalizace ulice Trnkovecká a ulice Těšínská na sběrač B“ (investor Statutární město Ostrava).



Věra Tomášková
oprávněná úřední osoba
referent odboru stavebního řádu



Poplatek:

Žadatel je od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen.

Příloha:

Ověřený výkres číslo C 4. Koordinační situační výkres v měřítku 1:200

Obdrží:

Účastníci řízení

a) stavebník

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce* Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

prostřednictvím zástupce

Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IDDS r8tshxs, k rukám Lucie Pracné

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, ID DS iygb6cd

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce* Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, ID DS iygb6cd

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, ID DS v95uqfy

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, ID DS n8ccgg9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, ID DS jnnyjs6

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, ID DS qa7425t

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IDDS muut5qe

Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, ID DS f7mdrpg

Dotčené orgány

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, ID DS 5zubv7w

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, ID DS w8pai4f

Hlavní projektant

Ing. Guňka Jakub, Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, ID DS r8tshxs

Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 656/4 a Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 657/6

Celková předpokládaná délka realizace v týdnech - 1. etapa:	51
Celková předpokládaná délka realizace v týdnech - 2. etapa:	51
Celková předpokládaná délka realizace v týdnech - celkem:	102

Požadavek na dokončení 1. etapy díla dle ZD:	do 360 dnů
Požadavek na dokončení 2. etapy díla dle ZD:	do 360 dnů

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci
MORYS s. r. o.

MORYS s. r. o.

Zakázka: „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 6564“ a „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 6576“
 Účastník ZŘ: MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

My, níže podepsaná společnost
MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771,
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504
 (dále jen „**Dodavatel**“),

tímto pro účely podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „**Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 6564“ a „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 6576“** zadavatele Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava- Radvanice, IČO: 00845451

p r o h l a š u j e m e ,

že tyto konkrétní části výše uvedené veřejné zakázky má dodavatel v úmyslu zadat těmto konkrétním poddodavatelům:

ÚDAJE O PODDODAVATELI		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
Obchodní název:	ARCHATT, s.r.o.	stavební práce spočívající v provedení sanace zdiva a vysoušení zděného zdiva
Sídlo/místo podnikání:	Branky 291/16, 664 49 Ostopovice	
IČO:	46960180	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 6214	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Jan Všetečka, jednatel	

ÚDAJE O PODDODAVATELI		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
Obchodní název:	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	stavební práce spočívající v rekonstrukci střechy vč. realizace technologie FVE BD Pátova 656/4
Sídlo/místo podnikání:	Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín	
IČO:	25896873	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24882	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Michal Peterka, jednatel	

ÚDAJE O PODDODAVATELI		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
Obchodní název:	FICHNA - HUDECZEK a.s.	stavební práce spočívající v rekonstrukci střechy vč. realizace technologie FVE BD Pátova 657/6
Sídlo/místo podnikání:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť	
IČO:	27765857	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3018	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva	

ÚDAJE O PODDODAVATELI		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli

Zakázka: „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 6564“ a „Energetické úspory BD na ulici Pátova č. 6576“

Účastník ZŘ: MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obchodní název:	***	elektroinstalace zdravotechnické instalace vytápění FVE
Sídlo/místo podnikání:		
IČO:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		

Účastník zadávacího řízení tímto v souladu s ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") prohlašuje, že mu v této fázi zadávacího řízení nejsou poddodavatelé známi.

Poddodavatelé budou identifikováni dle ust. § 105 odst. 3 a 5 zákona.

V Ostravě dne – viz elektronický podpis

Ing. Jiří Šmidák

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Šmidák

Datum: 2025.10.13

16:42:40 +02'00'

*Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci*