

Č. pol.	Položka	Jednotka			
			Jedn. cena	Počet jednotek	
1	Přípravné práce				
1.1	Legislativně-administrativní příprava				
1.1.1	Vypracování havarijního a povodňového plánu	hod		0,00	
1.2	Zařízení staveniště			0,00	
1.2.1	Provoz zázemí pracoviště v rámci realizace 1. etapy sanačních prací (zahrnuje pronájem 4 kontejnerů - kanceláře, sklady, zázemí, dále provoz kamerového systému, průběžná dodávka vody a odvoz odpadu, údržba přístupových komunikací aj).	den		30,00	
1.2.2	Pronájem a provoz dekontaminačního kontejneru - umývárna, toaleta, záchytná jímka na odp. vodu dle požadavku KHS (zahrnuje pronájem vč. pravidlené dodávky vody, odvozu a odstranění odpadní vody)	měsíc		1,00	
1.2.3	Zonace lokality v terénu (označení přístupových, pracovních a únikových zón)	soubor		0,00	
1.2.4	Zajištění ostrahy lokality (ostraha vykonává činnost mimo pracovní dobu osádky, tj. denně 17:00-7:00, cena zahrnuje rovněž pronájem obytného kontejneru)	den		30,00	
1.3	Vrtné práce				
1.3.1	Vybudování nových sanačně-monitorovacích vrtů				
1.3.2	Vybudování sanačního vrtu	bm		0,00	
1.3.3	Výstroj PP/PE DN315	bm		0,00	
1.3.4	Perforace	bm		0,00	
1.3.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		0,00	
1.3.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		0,00	
1.3.7	Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrtu	ks		0,00	
1.3.8	Pročištění vrtů	ks		0,00	
1.3.9	Hydrodynamická zkoušky	ks		0,00	
1.3.10	Geodetické zaměření	ks		18,00	
1.3.2	Vybudování nových monitorovacích vrtů				
1.3.2.1	Vybudování monitorovacího vrtu - vrtání bez odběru jádra (220 mm), včetně pracovního pažení	bm		0,00	
1.3.2.2	Vybudování průzkumného vrtu - vrtání s odběrem jádra (176 mm), včetně pracovního pažení a dekontaminace vrtného nářadí	bm		72,00	
1.3.2.3	Výstroj HDPE 125mm	bm		72,00	
1.3.2.4	Perforace HPDE 125 mm	bm		48,00	
1.3.2.5	Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		48,00	
1.3.2.6	Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		24,00	
1.3.2.7	Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks		0,00	
1.3.2.8	Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks		0,00	
1.3.2.9	Technická dokumentace vrtu	ks		8,00	
1.3.2.10	Pročištění vrtů	vrt		8,00	
1.3.2.11	Vybudování úzkoprofilových sond, vč. výstrojení (HDPE 50/63mm), izolace a utěsnění	bm		80,00	
	Mezisoučet - přípravné práce				
2	Sanace saturované zóny				
2.1	Instalační práce				
2.1.1	Instalace sanační technologie na principu sorbce na AU				
2.1.2	IBC kontejner	ks		0,00	
2.1.3	Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks		0,00	
2.1.4	Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks		0,00	

2.1.5	Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm
2.1.6	Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm
2.1.7	Vodoměry pro depresní čerpadla	ks
2.1.8	Spínací a monitorovací zařízení pro ponorné čerpadlo, vč. napojení na dálkový přenos dat	ks
2.1.9	Hydrostatické čidlo do vrtu pro měření HPV , vč. napojení na dálkový přenos dat	ks
2.1.10	Demontáž jednotlivých technologických prvků (čerpací techniky, sond, rozvaděčů aj.) a odstranění sanační technologie pro čerpání a čištění vody, vč. filtrů s AU	soubor
2.1.2	Instalace technologie na separaci benzenu	
2.1.2.1	Jednotka na gravitační separaci benzenu (zahrnuje pořízení extraktoru - model TIEI EXTRACTION CWL550-M, náklady na leteckou dopravu, clo a další poplatky.	soubor
2.1.2.2	Technologický kontejner zateplený (pro instalaci řídicích a ovládacích prvků, elektrických a technologických rozvodů)	ks
2.1.2.3	Jednotka pro čerpání a čištění vzdušiny přes AU (filtr o objemu 1m3, včetně náplně s AU na sorbci benzenu uvolňovaného těkáním z nádrží, vč. propojení)	ks
2.1.2.4	Vzduchomembránové dávkovací čerpadlo	ks
2.1.2.5	Ventily, spojovací materiál	soubor
2.1.2.6	Elektromateriál - spojky a drobný materiál	soubor
2.1.2.7	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - elektromontážní práce	soubor
2.1.2.8	Instalace jednotky na gravitační separaci na místě - instalatérské práce	soubor
2.1.2.9	Doprava technologických celků k montáži a jejich složení na lokalitě (jeřábnické práce)	soubor
2.1.2.10	Revize	soubor
2.1.2.11	Demontáž a odstranění technologie na separaci benzenu	soubor
2.2 Sanační práce unvitř IO (=oblast ohraničený štětovou stěnou)		
2.2.1	Sanační čerpání podzemní vody (spodním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrtý určenými k čerpání a vytváření hydraulické deprese, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den
2.2.2	Sanační čerpání fáze (horním čerpadlem), vč. operativního přesunu čerpadel mezi jednotlivými vrtý, servisu, průběžné výměny čerpací techniky a pravidelné revize	vrt/den
2.2.3	Ruční sběr fáze/emulze benzenu ze sanačních vrtů a přečerpání do nádrže (zahrnuje práce havarijní technického specialisty, příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou, pronájem ponorného čerpadla a použití sorpčních/filtračních prostředků)	vrt/den
2.2.4	Provoz filtrů s AU (sériové zapojení 2ks), vč. dohledu a servisu	den
2.2.5	Čerpání vody z akumulační / vyrovnávací nádrže do AU filtrů / zasakovacího drénu, vč. servisu a pravidelné revize	den
2.2.6	Reaktivace náplně AU vč. manipulace silo-tanku, transportu tam a zpět, doplnění ztrát AU, přečerpání a aktivace	t
2.2.7	Provoz jednotky na gravitační separaci benzenu, vč. dohledu a servisu	den
2.2.8	Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním, případně technologií na principu extrakce/sorpce	den
2.3 Sanace kontaminace mimo IO (= oblast ohraničenou štětovou stěnou)		
2.3.1 Laboratorní a pilotní testy chemické oxidace a biodegradace		
2.3.1.1	Laboratorní testy chemické oxidace	soubor
2.3.1.2	Laboratorní testy biodegradace	soubor
2.3.1.3	Pilotní test chemické oxidace	soubor
2.3.2 Sanace oblastí mimo IO		
2.2.2.1	Instalace vystrojených aplikačních sond, vč. vystrojení, izolace a utěsnění	bm
2.2.2.2	Dodávka činidla - koloidní aktivní uhlí vč. mezinár. přepravy	kg
2.2.2.3	Dodávka aktivátoru - mikroželeza NanoStar DC vč. mezinárodní dopravy	kg

0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,00
490,00
210,00
30,00
30,00
38,40
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1000,00
0,00

2.2.2.4	Příprava aplikační suspenze koloidního AU na lokalitě	m3	20,00
2.2.2.5	Injektáž aplikační suspenze koloidního AU do vystrojených sond	m3	20,00
2.2.2.6	Dodávka činidla - peroxid vodíku (přepočet na 100%)	kg	0,00
2.2.2.7	Dodávka činidla - kyselina citronová (aktivátor)	kg	0,00
2.2.2.8	Dodávka činidla - zelená skalice (aktivátor)	kg	0,00
2.2.2.9	Dodávka činidla -burel (oxid manganičitý) pro rozklad H2O2 a dotaci O2	kg	0,00
2.2.2.10	Příprava aplikačního roztoku Fentonova činidla na lokalitě	m3	0,00
2.2.2.11	Injektáž aplikačního roztoku do vystrojených sond	m3	0,00
2.2.2.12	Instalace bioreaktoru a jeho zapojení na lokalitě	soubor	0,00
2.2.2.13	Dodávka živin - NPK	t	0,00
2.2.2.14	Příprava bakteriálního roztoku v bioreaktoru	m3	0,00
2.2.2.15	Aplikace bakteriálního roztoku	m3	0,00
2.2.2.16	Podpurná cirkulace podzemní vody	m3	0,00
2.4 Odstraňování odpadů			
2.4.1	Odvoz emulze vody s benzenem	t	22,00
2.4.2	Odstranění emulze vody s benzenem	t	22,00
2.4.3	Odvoz separované fáze benzenu	t	0,00
2.4.4	Manipulace se separovanou fází benzenu	t	0,00
2.4.5	Odstranění odpadu ve spalovně	t	0,50
2.4.6	Odvoz odpadu do spalovny	t	0,50
	Mezisoučet - sanace saturované zóny		
3 Sanační monitoring			
3.1 Vzorkovací práce			
3.1.1	Odběr vzorků zemin	ks	10,00
3.1.2	Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr)	ks	270,00
3.1.3	Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr)	ks	150,00
3.1.4	Odběr vzorků povrchové vody	ks	0,00
3.1.5	Odběr vzorků půdního vzduchu	ks	0,00
3.1.6	Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu z technologie (statický odběr)	ks	120,00
3.2 Terénní měření			
3.2.1	Měření HPV	ks	400,00
3.2.2	Měření volné fáze	ks	50,00
3.2.3	Atmogeochemie - PID + IRD	ks	10,00
3.2.4	Měření f-Ch parametrů vody	ks	270,00
3.2.5	Měření výbušnosti, H ₂ S, O ₂ , CO, PID	ks	124,00
3.3 Laboratorní rozborý			
3.3.1	Analytické práce - BTEX v zeminách	ks	10,00
3.3.2	Analytické práce - BTEX ve vodách	ks	540,00
3.3.3	Analytické práce - ZCHR ve vodách	ks	270,00
3.3.4	Analytické práce - TOC ve vodách	ks	270,00
3.3.5	Analytické práce - Parametry dle Vyhlášky 273/2021 Sb. (tab. 10.1)	ks	0,00
3.3.6	Analytické práce - fenoly ve vodách	ks	60,00
3.3.7	Analytické práce - pyrokatechol ve vodách	ks	0,00
3.3.8	Analytické práce - kyselina benzoová ve vodách	ks	0,00
3.3.9	Molekulárně genetické analýzy - qPCR	ks	0,00
3.3.10	Mikrobiologické analýzy	ks	0,00

3.3.11	Orientační stanovení koncentrací peroxidu vodíku	ks
3.4	Hygienický monitoring	
3.4.1	Kontrolní lab. analýzy moči - U kreatinin, kys. fenylmerkapturová	ks
3.4.2	Monitoring kvality ovzduší (odběr 6 vzorků vzdušnin na sorbční trubičky, lab. analýza benzenu)	měsíční kolo
3.5	Metody přímého průzkumu	
3.5.1	MIHPT sondáž, vč. mobilizace, online měření a vyhodnocení	bm
	Mezisoučet - monitoring	
4.1	Práce hlavního řešitele	hod
4.2	Práce sanačního geologa	hod
4.3	Práce profesního inženýra	hod
4.4	Práce hydrogeologa	hod
4.5	Práce technika	hod
4.6	Práce vzorkaře	hod
4.7	Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.
4.8	Osobní doprava	km
4.9	Vypracování podkladů a účast na KD	ks
4.10	Vypracování měsíční zprávy	ks
	Mezisoučet - sled a řízení prací	
Cena celkem v Kč (bez DPH)		
DPH 21%		
Cena celkem v Kč (včetně DPH)		

:	0,00	
:	65,00	
:	0,00	
:	0,00	
:	230,00	
:	230,00	
:	440,00	
:	230,00	
:	1000,00	
:	230,00	
:	90,00	
:	40000,00	
:	2,00	
:	1,00	
		12 233 490,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6053524

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 623b2786-f13e-4c30-bd59-dfcdb2e27345

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2025 07:34:26

Hash komponenty: 37a8eb6289cb82f7cfe61a2d630f5f355245bd6ba3e7bcf1ecd71fe6df34c6de

Hashovací funkce: sha256Hex



2679d562-8f3a-4235-99ab-26cef60afe99