

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

SMLOUVA O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 350094-6716341/0710
zastoupený: Ludmilou Vocelkovou, členkou Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 10, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Mgr. Jiřím Bezděkem, MBA, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

- b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov – stavební práce**“, vyhlášené dne 28.07.2025 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „veřejná zakázka“); a
- c) výběr zhotovitele a uzavření této smlouvy schválila Rada Karlovarského kraje na svém jednání konaném dne 15.09.2025 usnesením č. RK 1094/09/25; a
- d) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby „Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby „**Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov**“, v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností STRONG ENCO s.r.o. z 07/2024 (dále jen „Projektová dokumentace“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, včetně položkové kalkulace ze dne 20.08.2025. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
- 2.2 Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov“, ze dne 28.07.2025 (dále jen „Zadávací dokumentace“);
 - b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 20.08.2025
- 2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové části projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla, včetně likvidace zařízení staveniště;
- b) zpracování detailního týdenního harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy, včetně jeho aktualizace minimálně 1x měsíčně. Harmonogram musí zohledňovat podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (blíže viz čl. III. odst. 3.3 smlouvy);
- c) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- d) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;
- e) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě;
- f) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě;
- g) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;
- h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli;
- i) všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a koncové prvky včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace z titulu dozoru projektanta a objednatelem;
- j) zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, přepravou stavebního materiálu a odpadu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace;
- k) zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi;
- l) v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí zajištění ochrany staveb technické infrastruktury a provozu přilehlých komunikací;
- m) zajištění odběru vody a elektrické energie vlastním měřením spotřeby, jak u vlastní stavby, tak u zařízení staveniště
- n) zabezpečení okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště a opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí
- o) v průběhu stavby nesmí docházet k omezení průjezdu vozidel zdravotnické záchranné služby, vozidel hasičského záchranného sboru apod.
- p) zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy – zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů;
- q) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;
- r) kovový odpad vzniklý při realizaci díla bude zhotovitelem odprodán výkupně kovů za účasti technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu

bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže na účet objednatele;

- s) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technickým dozorem stavebníka;
- t) součinnost při zajištění kolaudace díla dle této smlouvy, včetně účasti při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele;
- u) dodání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf);
- v) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla;

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1 smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak. Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) projektovou dokumentací a upřesněním projektové dokumentace DOZP Radošov B. Souhrnná technická zpráva část B.6 b) včetně příloh; a
- c) stanoviskem/vyjádřením Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje k odbornému posudku a stanovisku (bude předloženo po jeho vydání, nejpozději však při předání staveniště); a
- d) podmínkami provozu; a
- e) zadávací dokumentací; a
- f) nabídkou zhotovitele díla ze dne 20.08.2025, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a
- g) průkazem energetické náročnosti budov, a
- h) stavebním povolením, vydaným Obecním úřadem Kyselka, stavebním úřadem ze dne 9. 9. 2024, spis. č.: 163/24/SUK, které nabylo právní moci dne 3. 10. 2024, a
- i) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a
- j) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla; a
- k) v souladu s technickými podmínkami uvedenými ve výzvě č. 8/2024 Národního programu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy, a to především s podmínkami uvedenými v čl. 13, odst. 13.2 výzvy.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat

skutečnosti. Vzhledem k tomu se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Nepředvídaným plněním se rozumí:

- a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, ze stavebního povolení, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo
- b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

- a) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodloužením zhotovitele s prováděním díla nebo prodloužením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá, anebo
- b) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

2.7 Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku. Zhotovitel může objednateli navrhnout změnu závazku písemně, formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.

Pro nepodstatnou změnu závazku bude použit vzor změnového listu poskytovatele dotace, který je k dispozici na této webové stránce:

<https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=4008>.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2. 6., této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnou změnou závazku ze smlouvy způsobem, který bude plně v souladu § 222 ZZVZ. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
- 2.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.10 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích, vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí strany

v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná):

- 1) tělo této smlouvy
- 2) povolení k provedení stavby
- 3) požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a požadavky právních předpisů
- 4) požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN (případně EN)

V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této smlouvy.

- 2.11 Dílo je spolufinancováno Evropskou unií z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy, Ministerstva životního prostředí ČR z Výzvy č. NPŽP 8/2024, akce Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov, číslo projektu 5240200193.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 210 kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30.04.2026.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	do 5 dní od účinnosti smlouvy
zahájení provádění díla	ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den po předání staveniště
termín ukončení a protokolární předání řádně provedeného díla	do 210 kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30.04.2026.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

- 3.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi (7) po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době kdy už byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla může být prodloužena za těchto okolností:

- a) Na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu (dále jen „nepředvídatelné okolnosti“).

V případě nepředvídané okolnosti dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po němž nebylo možné z důvodu nepředvídatelné okolnosti provádět plnění. Zhotovitel musí do tří (3) pracovních dní od zjištění nepředvídatelné okolnosti objektivně odůvodnit, že okolnost brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik zjištění nepředvídatelné okolnosti a její předpokládanou dobu trvání.

- b) Z důvodu vlivu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. Za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky považuje objednatel zejména stav, kdy venkovní teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla. Údaje o vlivu klimatických podmínek na termín dokončení díla budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku.

Při přerušení stavebních prací vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní řádné provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy, bude termín dokončení díla prodloužen o dobu, po kterou nebylo možné dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vykonávat, maximálně však o 60 kalendářních dnů.

- 3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1 Místem plnění jsou – hlavní objekt č.p. 137 na st. p. č. 174 a hospodářský objekt / tělocvična na st. p. č. 175 v obci Kyselka, část Radošov, v katastrálním území Radošov u Kyselky.

V. Cena a způsob její úhrady

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	18 858 004,59 Kč
12 % DPH	2 262 960,55 Kč

Cena bez DPH	2 139 491,04 Kč
21 % DPH	449 293,12 Kč

Cena za provedení díla bez DPH celkem: 20 997 495,63 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH celkem: 23 709 749,30 Kč

(slovy: dvacet tři milionů sedm set devět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých a třicet haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- 5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení stavenišť, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby). Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní

podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

- 5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatel elektronicky podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury a soupis provedených prací. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývajících část ceny doposud neuhrazené na základě dílčích faktur.
- 5.5 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH, a to samostatně pro 12% a 21% DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Každá dílčí i konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění plnění a bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

Na každé faktuře bude uvedeno:

Název projektu: **Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov**

Číslo projektu: **5240200193**

Faktury včetně elektronicky podepsaného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za sledované období budou zasílány na e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, v předmětu e-mailu bude napsáno Faktura.

- 5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí ceny (nepředvídatelné plnění), musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
- 5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. V případě, že pro sestavení nabídkové ceny nebude možné využít cenu z nabídkového rozpočtu ani cenu z aktuálního ceníku ÚRS CZ a.s., bude nabídková cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. Soupisy dodatečných prací (změn v rozpočtu stavby) budou objednateli předkládány v elektronickém formátu umožňující import do softwaru pro rozpočtování.
- 5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy

se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz článek X. smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle článku XI. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet objednatele, slevu z ceny díla odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení úpadku, tj. cena se v důsledku uplatnění slevy snižuje o částku ve výši odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení úpadku na majetek dlužníka. Sleva bude uplatněna tak, že finanční záruka (jistota) dle článku XVII. této smlouvy již nebude vyplacena zhotoviteli. Obdobně bude objednatel postupovat v případě bankovní záruky, kdy sleva bude uplatněna tak, že bude objednateli z bankovní záruky vyplacena.
- 5.11 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a ZDPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných ZDPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 ZDPH.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci
- není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ani takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům
- uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody,

smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy

- neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy apod.

6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení provozu v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

6.4 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.

6.6 Zhotovitel bere na vědomí, že se bude dílo provádět za plného provozu Domova pro osoby se zdravotním postižením a zavazuje se, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště;
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – [REDACTED] autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; a

osobou technika v oboru elektro s kvalifikací: osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru „technika prostředí staveb“, specializace „technická zařízení“ pro autorizované inženýry (IE01) nebo specializace „elektrotechnická zařízení“ pro autorizované inženýry a techniky (IE02, TE03) – [REDACTED]

Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojí vlastnoruční podpisy, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá

zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

- 6.7 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031 (tj. 5 let po ukončení projektu). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- Dokumenty vedené v elektronické podobě, budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se elektronických dokumentů. Uchovávání těchto dokumentů bude zajištěno způsobem, který garantuje jejich přístupnost po celou dobu archivace, ochranu proti neoprávněným zásahům a zachování integrity dat. Elektronické dokumenty musí být uchovávány v zabezpečené formě, která zajistí jejich čitelnost a platnost i v budoucnu. Během celé doby archivace budou dokumenty dostupné pro kontrolu.
- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 6.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

- 6.13 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 6.14 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit, v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.16 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn dodavatelem nebo jeho poddodavatelem.
- 6.17 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 6.16 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do tří pracovních dnů) oznámit objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího odstavce smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.19 Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem, kterému nesmí být zadána veřejná zakázka z důvodu mezinárodních sankcí ve smyslu § 48a ZZVZ, a ani jeho poddodavatelem není dodavatel, na kterého se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a ZZVZ.
- 6.20 Realizací projektu nesmí docházet k významnému poškození environmentálních cílů v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18.června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. K významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při splnění podmínek stanovených touto smlouvou.
- 6.21 Objednatel předá do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace, včetně pravomocného stavebního povolení.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli zajistit a vést stavební deník v elektronické formě. Všechny osoby provádějící zápis do stavebního deníku musí být vlastníky elektronického podpisu (kvalifikovaného certifikátu). Zápisy autorizovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a osob, které nemají elektronický podpis, musí být vloženy do elektronického deníku jako

konvertovaný dokument podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.2 Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
- jména a příjmení osob pracujících na staveništi
- údaje o počasí a o teplotě
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky objednatele zvláště, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem, a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen všem oprávněným osobám zajistit přístup do stavebního deníku v elektronické formě. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do sedmi (7) pracovních dní ode dne pořízení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. VI. odst. 6.6 písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 7.4 Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje každý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.

VIII. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a územního souhlasu s umístěním stavby na realizaci veřejného osvětlení. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště.

- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činnostmi třetích osob

na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

- 8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
- 8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, ukládání stavebního odpadu na skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, kapitola č. 10 Publicita). Konkrétní grafické řešení pamětní desky a dočasného informačního billboardu podléhá schválení objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje umístit objednatelem odsouhlasený informační dočasný billboard na veřejnosti viditelném místě staveniště, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne předání staveniště zhotoviteli. Informační dočasný billboard a pamětní desku obstará zhotovitel a náklady na její pořízení jsou součástí ceny díla. Informační dočasný billboard a pamětní deska budou vyrobeny z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

IX. Podmínky provádění díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy.

- 9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky.
- 9.3 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a vandalismu.
- 9.5 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 9.6 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení odst. 9.10 tohoto článku smlouvy.
- 9.7 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na mimořádných poradách a kontrolních dnech, které se uskuteční dle postupu stavebních prací min. 1x týdně (nebo dle domluvy smluvních stran). Na kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VI. odst. 6.6 písm. d) smlouvy.
- 9.8 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 6.7 smlouvy.
- 9.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.
- 9.10 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti (5) pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 9.11 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci. Tyto materiály a postupy budou objednateli předloženy ke schválení minimálně třicet (30) dní před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým se vzorky vztahují.
- 9.12 Zhotovitel je povinen při realizaci díla v maximální možné míře využívat ekologicky příznivé materiály a třídit a recyklovat vzniklý odpad tak, aby zajistil minimalizaci negativních vlivů své činnosti na životní prostředí.
- 9.13 Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi a neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně

zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- 9.14 V rámci realizace musí být zajištěno zhotovitelem vyregulování otopné soustavy, osazení měřicí techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ <https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3242>.
- 9.15 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Zhotovitel se zavazuje provádět práce a řídit se podmínkami provozovatele objektu tvořící přílohu č. 1 smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy.
- 10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatel, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem.
- Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
- 10.3 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor stavebníka.
- 10.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,
 - c) projektem zpracovaným na dílo,
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.

- 10.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v dostatečném předstihu před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, stavební deník (autorizovaná konverze), protokoly o provedení zkoušek zhutnění zásypů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy provozních řádů je povinen zhotovitel předat ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.).

- 10.6 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 10.7 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 10.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy.
- 10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.7 smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem a dále na jednotlivé komponenty v min. délce uvedené v Energetickém posudku.

Záruční lhůta pro ostatní dodávky zařízení, které nejsou specifikovány v Energetickém posudku a na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v předchozím odstavci.
- 11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla,

případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

- 11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.7 a 5.8 smlouvy.
- 11.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Objednatel je povinen protokolárně převzít dílo po odstranění vad objednatelem nejpozději následující den po dni, kdy mu bylo odstranění vad zhotovitelem oznámeno. V případě prodloužení objednatele s převzetím řádně opraveného díla, se o dobu prodloužení záruka neprodlužuje.
- 11.7 V případě, že zhotovitel ne zahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu dle odst. 11.5 tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 11.8 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.10 V období posledního měsíce záruky za jakost díla dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy (popř. dle prodloužení dle odst. 11.6 tohoto článku smlouvy) je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně vztahu k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.7 nebo čl. XVII. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny včetně DPH za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH.

- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 nebo čl. VII. nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6, 8.8 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.6, 9.8, 9.10, 9.11 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XVI. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý den, po který nebude zhotovitel pojištěn na požadovaný limit plnění.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených v článku VI. odst. 6.16 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností dle čl. VI. odst. 6.17 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle čl. VI. odst. 6.18 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 12.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle čl. VI. odst. 6.19 smlouvy jako nepravdivé, má objednatel ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 12.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 12.9 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 12.10 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplnění podmínek uvedených v příloze č. 1 smlouvy, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každé samostatné porušení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dní
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6 smlouvy nebo z důvodu dle čl. III. odst. 3.4 smlouvy.
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. smlouvy
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu
 - h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 30 dní
 - i) zhotovitel řádně a včas nesloží finanční záruku (jistotu) či neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních záruk dle čl. XVII. smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVII. smlouvy.
- 13.3 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 20.08.2025. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do třiceti (30) dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 13.4 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu)

vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIV. Doručování

- 14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je:
Karlovarský kraj, odbor řízení projektů
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 - b) adresa pro doručování zhotovitele je:
STAVMAX Group s.r.o.
Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
- 14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.
- 14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek;
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.
 - b) při doručování poštou:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci;
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.
 - c) při doručování prostřednictvím elektronické pošty:
 - dnem, kdy byla elektronická zásilka opatřená řádným elektronickým podpisem oprávněného zástupce odesílatele odeslána na emailovou adresu pro doručování adresátovi dle smlouvy.
 - d) při doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek:
 - dnem, kdy se do datové schránky příjemce přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce, nebo čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek.

XV. Nebezpečí škody na věci

- 15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2 Odpovědnost stanovená v článku XV. odst. 15.1 smlouvy je objektivní.
- 15.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení);
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy (nedojde-li uzavřením dodatku smlouvy k navýšení ceny za provedení díla o 5 a více procent oproti původně sjednané ceně, není zhotovitel povinen navýšit limit pojistného plnění); a
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
- 16.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Kopie pojistných smlouv mohou být nahrazeny certifikátem či jiným dokladem prokazujícím, že je zhotovitel pojištěn v souladu s uvedenými požadavky objednatele.

- 16.3 V případě že je smluvní stranou na straně zhotovitele více právnických osob, musí se pojištění podle odst.16.1 smlouvy vztahovat na každou z těchto osob.

XVII. Zajištění závazků zhotovitele

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy v rozsahu: (a) závazku zhotovitele provést řádně a včas dílo dle této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k řádnému a včasnému plnění kteréhokoli z termínů provádění díla podle harmonogramu realizace díla; (c) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (d) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (e) zajištění náhradního plnění, pokud dílo nebo jeho část není zhotoveno v rozsahu a kvalitě podle článku II. této smlouvy, došlo k některé ze skutečností uvedených v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy nebo objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XIII. této smlouvy; (f) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 78-2496140267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: IČO zhotovitele, částku ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet;
- zhotovitel je povinen nejpozději osmý pracovní den ode dne účinnosti smlouvy předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě;
- smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do deseti pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatel dle článku X. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozího odstavce k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.

- 17.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XVII. odst. 17.1 této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVII. odst. 17.2 této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu;

- bankovní záruka musí být vystavena bankou působící na území České republiky, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky;
- bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XVII. odst. 17.1 této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- bankovní záruka musí být vystavena na 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a bude platná minimálně od účinnosti smlouvy do data převzetí díla objednatelem dle článku X. této smlouvy,
- smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do deseti pracovních dní ode dne převzetí díla objednatelem dle článku X. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti (14) pracovních dní ode dne užití.

V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesných ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

- 17.3 K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy v rozsahu: (a) zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky na jakost díla dle článku XI. této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (c) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (d) zajištění náhradního plnění, pokud došlo k některé ze skutečností uvedených v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy nebo objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XIII. této smlouvy; (e) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 78-2496140267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: IČO zhotovitele, částku ve výši 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel nejpozději ke dni zahájení předávacího řízení díla dle čl. X. této smlouvy vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet;
- zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení díla předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě;
- smluvní strany se dohodly, že po uplynutí záruční lhůty dle čl. XI. odst. 11.2 popř. prodloužené dle čl. XI odst. 11.6 smlouvy, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí záruční lhůty.

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.

- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XVII. odst. 17.3 této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
- zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení díla dle článku X. této smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVII. odst. 17.4 této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu;
 - bankovní záruka musí být vystavena bankou působící na území České republiky, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky;
 - bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XVII. odst. 17.3 této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
 - bankovní záruka musí být vystavena na částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a bude platná nejméně ode dne předání díla do uplynutí záruční lhůty dle čl. XI. odst. 11.2 popř. prodloužené dle č. XI odst. 11.6 smlouvy,
 - smluvní strany se dohodly, že po uplynutí záruční lhůty, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 17.5 V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesných ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.
- 17.6 Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy a k úhradě slevy poskytnuté objednatelem dle článku V. odst. 5.10 smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění ve vztahu, k němuž hodlá nároky uplatnit.
- 17.7 Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XVIII. Mlčenlivost

- 18.1 Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;

- d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;
- e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;
- f) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XX. smlouvy).

XIX. Platební styk

- 19.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 19.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XX. Oprávněné osoby

- 20.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 20.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Změna oprávněných osob nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.
- 20.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
 - a) oprávněné osoby ve věcech technických
 - b) oprávněné osoby ve věcech dozoru projektanta
 - c) oprávněné osoby se všeobecnou působností
- 20.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:
 - odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku
 - účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby
 - projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem, v rámci plnění smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby
 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 - zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce

- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
- kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby a s dalšími podmínkami smlouvy
- kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy
- kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,
- sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy
- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru stavebníka
- organizace a vedení kontrolních dnů,
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
- příprava na kolaudační řízení
- kontrola vyklizení staveníště zhotovitelem.

20.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech dozoru projektanta mohou za objednatele jednat v rámci dozoru, kterým se rozumí zejména:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné upřesnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k vypracování dodavatelské dokumentace
- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby
- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení
- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace
- účast při předávání jednotlivých etap či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými
- účast při předání stavby a kolaudaci

- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace
- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

20.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.

20.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

- a) [redacted] odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
- b) [redacted] odbor investic Krajského úřadu Karlovarského kraje
- c) [redacted] odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
- d) [redacted] odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje

20.8 Oprávněné osoby objednatele ve věcech dozoru projektanta:

- [redacted]

20.9 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:

- vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje

Oprávněné osoby zhotovitele:

- [redacted]

XXI. Společná ustanovení

- 21.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení smlouvy.
- 21.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.3 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.
- 21.4 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 21.5 Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou písemného dodatku.
- 21.6 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.
- 21.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.

XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
- 22.2 Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- 22.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 Příloha č. 1 - Podmínky provozu
 Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací
- 22.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 22.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka **2mcie4h**. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- 22.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

 zhotovitel

 objednatel

Za správnost:



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Podmínky provozu

- Nedávat klientům domova cigarety, zapalovače ani alkohol.
- Nedávat klientům domova jídlo nebo pití (nebezpečí udušení).
- Chovat se ke klientům domova s respektem.
- Stanovit osobám pracujícím na stavbě místo ke kouření, včetně ukládání a likvidace nedopalků.
- Zákaz kouření uvnitř budovy.
- Vlastní zázemí pro osoby pracující na stavbě včetně WC.
- Nenechávat jakékoli nářadí bez dozoru, bezpečně vše ukládat, ideálně uzamykat mimo dosah klientů.
- Stavební práce provádět od 7.00 hod do 18.00 hod. Během poledne a poledního klidu od 12.30 hod do 13.30 hod neprovádět hlučné práce.
- Zajistit, aby v rámci postaveného lešení bylo možné ráno větrat jednotlivé pokoje.
- Zajistit po dobu nepřítomnosti osob pracujících na stavbě nedostupnost lešení zespodu.
- V rámci jednotlivých místností/domácností je možné vyklidit (jen jedna varianta je možná v průběhu realizace stavebních prací):
 - a) vždy a pouze max. 2 pokoje v rámci jedné domácnosti, a to max. na 5 dnů (pokoje vyklizeny přes den i noc);
 - b) vždy a pouze max. 1 celou domácnost, a to max. na 7 dní (na noc se klienti musí vrátit zpět).

Zhotovitel má současně s tímto bodem za povinnost předložit postup prováděných prací v rámci jednotlivých místností/domácností, a to do 7 dnů od účinnosti smlouvy o dílo. Může být součástí harmonogramu, který je požadován v rámci čl. II odst. 2.3 smlouvy o dílo.

- Zachovat a umožnit přístup klientům domova po celou dobu realizace do altánu Altán v areálu domova (vyhrazen na kouření pro klienty).
- Nutné zachování volného příjezdu k rampě za účelem dovozu potravin.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12024(1)
Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

KSO: 803 1

Místo: Radošov

CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 11301

Datum: 6. 12. 2024

CZ-CPA: 41.00

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Účastník:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

20 997 495,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 139 491,04	449 293,12
snížená	12,00%	18 858 004,59	2 262 960,55

Cena s DPH

v

CZK

23 709 749,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12024(1)	
Stavba:	2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137	
Místo:	Radošov	Datum: 6. 12. 2024
Zadavatel:	Karlovarský kraj	Projektant:
Účastník:	STAVMAX Group s.r.o.	Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 997 495,63	23 709 749,30	
D.1.4.01	Silnoproudá el...	172 153,15	208 305,31	STA
D.1.4.02a	FVE	1 154 047,55	1 396 397,54	STA
SO 01	Architektonicko -...	13 051 656,27	14 617 855,02	STA
10	Strojovna	1 821 880,51	2 040 506,17	STA
20	Výměna otopných těles	395 483,14	442 941,12	STA
D.1.4.02	Silnoproudá el...	2 467 887,90	2 764 034,45	STA
D.1.4.03	Silnoproudá el...	179 770,77	201 343,26	STA
SO 02	Hospodářský objek...	813 290,34	984 081,31	STA
VON	Vedlejší a ostatní ...	941 326,00	1 054 285,12	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
D.1.4.01 - Silnoprúdá el...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Karlovarský kraj

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			172 153,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 153,15	21,00%	36 152,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 305,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt: D.1.4.01 - Silnoprúdá el...

Místo: Datum: 6. 12. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	172 153,15
PSV - Práce a dodávky PSV	136 446,75
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	136 446,75
M - Práce a dodávky M	35 706,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	32 980,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 726,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: D.1.4.01 - Silnoproudá el...

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172 153,15

D PSV Práce a dodávky PSV

136 446,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

136 446,75

1	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	85,000	54,40	4 624,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041					
2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	97,750	49,40	4 828,85	CS ÚRS 2025 02
PP			drát D 10mm FeZn					
3	K	741410051	Montáž jiskřiště	kus	4,000	1 559,60	6 238,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410051					
4	M	1030037685	Jiskřiště s podélnými otvory 13x11mm, IP54	kus	4,000	19 010,30	76 041,20	
PP			Jiskřiště s podélnými otvory 13x11mm, IP54					
5	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	24,000	220,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001					
6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	4,000	153,50	614,00	CS ÚRS 2025 02
PP			drát D 8mm AlMgSi					
7	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	24,000	15,90	381,60	CS ÚRS 2025 02
PP			podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm					
8	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	42,000	155,80	6 543,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022					
9	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	12,000	42,60	511,20	CS ÚRS 2025 02
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
10	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	24,000	36,10	866,40	CS ÚRS 2025 02
PP			svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm					
11	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	6,000	49,80	298,80	CS ÚRS 2025 02
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
12	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	6,000	385,50	2 313,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	6,000	221,30	1 327,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez					
14	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	12,000	154,90	1 858,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oddáleného vedení izolační tyče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420121					
15	M	35442209	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj. mat. FeZn 430mm	kus	9,000	113,30	1 019,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj. mat. FeZn 430mm					
16	M	35442211	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj mat. FeZn 930mm	kus	3,000	181,20	543,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj mat. FeZn 930mm					
17	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	6,000	590,80	3 544,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430003					
18	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	6,000	414,10	2 484,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn					
19	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	12,000	897,10	10 765,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741440032					
20	M	1030037709	Profilová zemnicí tyč 50x50x3mm, FeZn L 2500mm, s otvory pro připojení D 11/13mm	kus	12,000	530,10	6 361,20	
	PP		Profilová zemnicí tyč 50x50x3mm, FeZn L 2500mm, s otvory pro připojení D 11/13mm					
D M Práce a dodávky M							35 706,40	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							32 980,00	
21	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	85,000	45,90	3 901,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061171					
22	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	85,000	313,30	26 630,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161152					
23	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	18,000	136,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovněním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460411122					
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							2 726,40	
24	K	580105032	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy přes 2 do 8 svodů	svod	6,000	159,30	955,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy jednoho objektu přes 4 do 8 svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580105032					
25	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	měření	6,000	295,10	1 770,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580105062					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
D.1.4.02a - FVE

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 154 047,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 154 047,55	21,00%	242 349,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 396 397,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: D.1.4.02a - FVE

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 154 047,55
PSV - Práce a dodávky PSV		1 100 304,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 100 304,55
OST - Ostatní		53 743,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: D.1.4.02a - FVE

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 154 047,55

D PSV Práce a dodávky PSV

1 100 304,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 100 304,55

1	M	RRP-FVE	Rozvaděč RP-FVE dle dokumentace	kus	1,000	96 231,30	96 231,30	
PP			Rozvaděč RP-FVE dle dokumentace					
2	M	RMX-DC1	Rozvaděč MX-DC1 dle dokumentace	kus	1,000	13 616,50	13 616,50	
PP			Rozvaděč MX-DC1 dle dokumentace					
3	M	RMX-DC2	Rozvaděč MX-DC2 dle dokumentace	kus	1,000	11 688,50	11 688,50	
PP			Rozvaděč MX-DC2 dle dokumentace					
4	M	RMX-DC3	Rozvaděč MX-DC3 dle dokumentace	kus	1,000	11 688,50	11 688,50	
PP			Rozvaděč MX-DC3 dle dokumentace					
5	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	200,000	69,90	13 980,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110002					
6	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	210,000	109,70	23 037,00	CS ÚRS 2025 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m					
7	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	100,000	42,20	4 220,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110042					
8	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	100,000	69,90	6 990,00	CS ÚRS 2025 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm					
9	K	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	kus	1,000	1 168,90	1 168,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných kovových čtyřhranných, vel. 120x120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112042					
10	M	10.075.335	Svorkovnice ekvipotencionální s krytem	kus	1,000	359,10	359,10	
PP			Svorkovnice ekvipotencionální s krytem					
11	K	741120124	Montáž fotovoltaiických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm	m	300,000	30,10	9 030,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž fotovoltaiických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120124					
12	M	34111851	kabel fotovoltaiický černý nebo červený průměr 6mm	m	360,000	38,60	13 896,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
13	K	741120125	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 6 do 10 mm	m	240,000	32,50	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120125					
14	M	34111852	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm	m	288,000	55,40	15 955,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm					
15	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	200,000	57,80	11 560,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120201					
16	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	230,000	83,10	19 113,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
17	K	741120203	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	102,40	5 120,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120203					
18	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	57,500	138,60	7 969,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
19	K	741122003	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	30,000	32,50	975,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122003					
20	M	34111324	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	34,500	50,60	1 745,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2					
21	K	741122201	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	230,000	37,40	8 602,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122201					
22	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	264,500	15,70	4 152,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
23	K	741122233	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	30,000	85,60	2 568,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122233					
24	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	34,500	230,20	7 941,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
25	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	78,30	1 566,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130004					
26	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	83,10	2 493,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130005					
27	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	34,000	89,20	3 032,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130006					
28	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	96,40	192,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130007					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	24,000	180,80	4 339,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130420					
30	M	34111803	konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu	kus	24,000	106,00	2 544,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu					
31	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	1 590,60	1 590,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311071					
32	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	1,000	2 602,80	2 602,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC					
33	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 168,90	1 168,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320115					
34	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 156,80	1 156,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
35	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	1 144,80	1 144,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741322012					
36	M	10.877.444	Svodič přepětí T1	kus	1,000	5 772,00	5 772,00	
	PP		Svodič přepětí T1					
37	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	64,000	278,70	17 836,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741711011					
38	M	42412500	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel	sada	64,000	2 340,70	149 804,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel					
39	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	64,000	1 950,70	124 844,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741721211					
40	M	35002037	panel fotovoltaický monokrystalický od 501Wp do 550Wp	kus	64,000	2 758,70	176 556,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		panel fotovoltaický monokrystalický od 501Wp do 550Wp					
41	K	741730018	Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W	kus	1,000	19 039,00	19 039,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 25 000 do 50 000 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741730018					
42	M	35673004	měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 27000W, maximální výstupní výkon 27000W	kus	1,000	82 783,50	82 783,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 27000W, maximální výstupní výkon 27000W					
43	K	741732062	Montáž výkonového optimalizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	64,000	278,70	17 836,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741732062					
44	M	35671254	optimalizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 600W	kus	64,000	1 281,90	82 041,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		optimalizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 600W					
45	K	741761001	Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro 1 střídač	kus	1,000	6 507,00	6 507,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů hlavní jednotky pro 1 střídač					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741761001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	35671253	<i>optimalizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 500W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 108,60</i>	<i>1 108,60</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	PP		optimalizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 500W					
47	K	741761072	Montáž kabelu pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu	m	100,000	26,50	2 650,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu kabelu pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741761072					
48	M	35671244	<i>kabel UTP pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu</i>	<i>m</i>	<i>105,000</i>	<i>25,30</i>	<i>2 656,50</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	PP		kabel UTP pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu					
49	K	741910413	Montáž žlab kovový šířky přes 150 do 250 mm bez víka	m	70,000	409,70	28 679,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 150 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910413					
50	M	34575492	<i>žlab kabelový plechový SZ plný v do 60mm š přes 150 do 250mm</i>	<i>m</i>	<i>80,500</i>	<i>265,10</i>	<i>21 340,55</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	PP		žlab kabelový plechový SZ plný v do 60mm š přes 150 do 250mm					
51	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	70,000	385,60	26 992,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910421					
52	M	34575003	<i>víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm</i>	<i>m</i>	<i>80,500</i>	<i>156,70</i>	<i>12 614,35</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	PP		víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm					
D OST							53 743,00	
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	41 693,00	41 693,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					
54	K	092203000	Školení, zaškolení	kpl	1,000	12 050,00	12 050,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Školení, zaškolení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/092203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
SO 01 - Architektonicko -...

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH13 051 656,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	13 051 656,27	12,00%	1 566 198,75

Cena s DPHv CZK14 617 855,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: SO 01 - Architektonicko -...

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 051 656,27

HSV - Práce a dodávky HSV 4 686 135,27

1 - Zemní práce	153 748,06
2 - Zakládání	10 856,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 468,50
5 - Komunikace pozemní	57 871,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	221 616,10
62 - Úprava povrchů vnějších	3 188 285,47
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	76 160,98
64 - Osazování výplní otvorů	695,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	527 262,28
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	62 343,01
96 - Bourání konstrukcí	82 827,05
997 - Přesun sutě	99 382,06
998 - Přesun hmot	162 618,21

PSV - Práce a dodávky PSV 8 358 898,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 420,49
712 - Povlakové krytiny	370 585,75
713 - Izolace tepelné	1 087 671,49

742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 119,40
751 - Vzduchotechnika	9 682,75
761 - Konstrukce prosvětlovací	27 148,05
762 - Konstrukce tesařské	1 006 785,86
764 - Konstrukce klempířské	2 365 065,38
766 - Konstrukce truhlářské	1 605 684,30
767 - Konstrukce zámečnické	535 211,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	220 477,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	67 650,32
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 010 395,71
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 622,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: SO 01 - Architektonicko -...

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 051 656,27

D HSV Práce a dodávky HSV 4 686 135,27

D 1 Zemní práce 153 748,06

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,350	14,80	138,38	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106132					
VV			"okapový chodník sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)					
VV			Součet					
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	119,105	15,90	1 893,77	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106144					
VV			"část botárny, keram.dílňy" 1,2*(4,15+7,0+2,9)					
VV			"část botárny" 1,2*(5,4+1,0+0,4)					
VV			" pro oplocení u TČ " 4,5*4,2					
VV			"plocha před kanceláří" 0,9*2,25+1,2*4,5					
VV			"jih" 1,2*18,5					
VV			"východ, boční strany" 1,2*12,4*2					
VV			"východ, zádveří - vstup v m2 dle výkresu přízemí " 2,4*2+11,0					
VV			Součet					
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,200	183,50	2 972,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107331					
VV			"část botárny" 1,2*(2,5*2+8,5)					
VV			Součet					
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	125,755	57,60	7 243,49	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322					
VV			*zámková dlažba					
VV			"část botárny, keram.dílňy" 1,2*(4,15+7,0+2,9)					
VV			"část botárny" 1,2*(5,4+1,0+0,4)					
VV			"plocha před kanceláří" 0,9*2,25+1,2*4,5					
VV			"jih" 1,2*18,5					
VV			"východ, boční strany" 1,2*12,4*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"východ, zádveří - vstup" 2,4*2+11,0		15,800			
	VV		*beton					
	VV		"část botárny" 1,2*(2,5*2+8,5)		16,200			
	VV		"okapový chodník sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)		9,350			
	VV		Součet		125,755			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	34,400	43,90	1 510,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111					
	VV		"východ, boční strany" (1,2+13,5)*2		29,400			
	VV		"východ, zádveří - vstup" 2,5*2		5,000			
	VV		Součet		34,400			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	13,090	60,90	797,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
	VV		"sever, část západní" 1,2*(12,5+6,2)		22,440			
	VV		"okapový chodník sever, část západní" -0,5*(12,5+6,2)		-9,350			
	VV		Součet		13,090			
7	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	6,600	320,00	2 112,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333					
	VV		"osazení TČ - oplocení šterkové plochy, odečet odkopu pod dlažbu					
	VV		"pro sloupky mimo výkop (zateplení základu)" (5+7)*(0,8-0,25)		6,600			
	VV		Součet		6,600			
8	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,102	533,20	14 450,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251252					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 50%					
	VV		"západ" (1,2+0,5)/2*(8,0+7,0)*(1,0-0,25)*0,5		4,781			
	VV		"odečet pro 2ks TČ" -(1,0+1,2)/2*(0,8-0,25)*2*0,5		-0,605			
	VV		"jih" (1,2+0,5)/2*17,3*(1,0-0,25)*0,5		5,514			
	VV		"východ bez zádveří-vstupu" (1,2+0,5)/2*13,6*2*(1,0-0,25)*0,5		8,670			
	VV		"sever, část západní" 0,7*(12,5+6,2)*(1,0-0,2)*0,5		5,236			
	VV		"okapový chodník sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)*(1,0-0,25)*0,5		3,506			
	VV		Součet		27,102			
9	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,102	705,20	19 112,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351252					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 50%					
	VV		"západ" (1,2+0,5)/2*(8,0+7,0)*(1,0-0,25)*0,5		4,781			
	VV		"odečet pro 2ks TČ" -(1,0+1,2)/2*(0,8-0,25)*2*0,5		-0,605			
	VV		"jih" (1,2+0,5)/2*17,3*(1,0-0,25)*0,5		5,514			
	VV		"východ bez zádveří-vstupu" (1,2+0,5)/2*13,6*2*(1,0-0,25)*0,5		8,670			
	VV		"sever, část západní" 0,7*(12,5+6,2)*(1,0-0,2)*0,5		5,236			
	VV		"okapový chodník sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)*(1,0-0,25)*0,5		3,506			
	VV		Součet		27,102			
10	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,420	1 316,50	4 502,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133251101					
	VV		*osazení TČ					
	VV		"rozšířené" (1,0+1,2)/2*1,0*(0,8-0,25)*4		2,420			
	VV		" pro zvětšení otvoru do technické místnosti pro transport akumulární nádrže " 1,0*1,0*1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,420			
11	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,988	142,10	4 403,39	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751116					
	VV		27,102+3,42		30,522			
	VV		*osazení TČ - oplocení šterkové plochy, odečet odkopu pod dlažbu					
	VV		"pro sloupky mimo výkop (zateplení základu)" (5+7)*(0,8-0,25)*3,14*0,15*0,15		0,466			
	VV		Součet		30,988			
12	K	162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	27,102	164,30	4 452,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751136					
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	58,090	43,80	2 544,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
	VV		30,988+27,102		58,090			
	VV		Součet		58,090			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	104,562	183,20	19 155,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		58,09*1,8		104,562			
	VV		Součet		104,562			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,640	136,00	5 527,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"západ" (1,0+0,3)/2*(8,0+7,0)*(1,0-0,25)		7,313			
	VV		"odečet pro 2ks TČ" -(1,0+1,2)/2*(0,8-0,25)*2*0,5		-0,605			
	VV		"jih" (1,0+0,3)/2*17,3*(1,0-0,25)		8,434			
	VV		"východ bez zádveří-vstupu" (1,0+0,3)/2*13,6*2*(1,0-0,25)		13,260			
	VV		"sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)*(1,0-0,2)		7,480			
	VV		"okapový chodník sever, část západní" 0,3*(12,5+6,2)*(1,0-0,25)		4,208			
	VV		"zásyp šachty pro zvětšení otvoru do technické místnosti pro transport akumulační nádrže " 1,0*1,0*1,0		1,000			
	VV		"odpočet světlíku anglického dvorku " -1,0*(0,6+0,3)/2*1,0		-0,450			
	VV		Součet		40,640			
16	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	81,280	672,40	54 652,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		40,64*2 "Přepočtené koeficientem množství		81,280			
	VV		Součet		81,280			
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	22,750	236,00	5 369,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103					
	VV		"sever, část západní" 0,5*(13,5+6,0)		9,750			
	VV		"východ" 0,5*13,0*2		13,000			
	VV		Součet		22,750			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,608	910,00	2 373,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,750	6,30	143,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sever, část západní" 0,5*(13,5+6,0)		9,750			
	VV		"východ" 0,5*13,0*2		13,000			
	VV		Součet		22,750			
20	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,455	108,90	49,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		22,75*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,455			
	VV		Součet		0,455			
21	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,455	448,60	204,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
	VV		"sever, část západní" 0,5*(13,5+6,0)*0,02		0,195			
	VV		"východ" 0,5*13,0*2*0,02		0,260			
	VV		Součet		0,455			
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,455	306,60	139,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121					
D 2			Zakládání				10 856,55	
23	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,384	4 015,20	1 541,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313611					
	VV		*osazení TČ - podkladní tl.100mm					
	VV		"1000x600" 0,1*1,2*0,8*4		0,384			
	VV		Součet		0,384			
24	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,440	3 364,90	4 845,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: XC1					
	VV		*osazení TČ					
	VV		"1000x600" 0,6*1,0*0,6*4		1,440			
	VV		Součet		1,440			
25	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,280	415,50	3 855,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
	VV		*osazení TČ - podkladní tl.100mm					
	VV		"1000x600" 0,1*2*(1,2+0,8)*4		1,600			
	VV		"1000x600" 0,6*2*(1,0+0,6)*4		7,680			
	VV		Součet		9,280			
26	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,280	66,10	613,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				42 468,50	
27	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,737	7 655,70	13 297,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310238211					
	VV		*1.pp m.č.0.01 pro nové okno 01 - větší otvor pro transport akumulační nádrže do technické místnosti					
	VV		" pro okno 1150x550" (1,15*1,0-1,15*0,55)*0,75		0,388			
	VV		*1.np - tl.zdi 450mm - dozdívká 250mm					
	VV		"nové okno 04 800x1800" 0,45*0,25*1,8		0,203			
	VV		*1.np - tl.zdi 400mm - dozdívká 200, 300mm					
	VV		"nové okno 06 1200x1200" 0,4*(0,2*1,2+0,3*1,2)		0,240			
	VV		*1.np - tl.zdi 400mm - dozdívká 600mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové okno 05 1200x1500" 0,4*0,6*1,5*2		0,720			
	VV		*2.np - tl.zdi 450mm - dozdivka 250mm					
	VV		"nové okno 19A 1650x1550" 0,45*0,25*1,65		0,186			
	VV		Součet		1,737			
28	K	310271031	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	0,518	1 775,50	919,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice do P2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310271031					
	VV		*1.pp m.č.0.01 pro nové okno 01 - větší otvor pro transport akumulační nádrže do technické místnosti					
	VV		" pro okno 1150x550" 1,15*1,0-1,15*0,55		0,518			
	VV		Součet		0,518			
29	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnice na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	3,965	1 665,70	6 604,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnice na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311272141					
	VV		*S.02 - nadezdivka atiky v=250mm					
	VV		"botárna" 0,25*(7,34+7,52+1,0)		3,965			
	VV		Součet		3,965			
30	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	17,437	311,60	5 433,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/319201321					
	VV		*v případě nerovností cca 30%					
	VV		* sokl pod terénem ST.03					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3*0,3		1,944			
	VV		"sever" 10,9*(0,53+0,15)/2*0,3		1,112			
	VV		"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2*0,3		6,814			
	VV		"jih" 10,9*(0,15+0,68)/2*0,3		1,357			
	VV		"botárna - sokl 100% vyrovnávka potlučení kabřince " 0,3*(0,7+7,15+6,1+4,25+1,0+2,9+0,4-1,8)		6,210			
	VV		Součet		17,437			
31	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	14,000	415,20	5 812,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123					
	VV		*osazení TČ					
	VV		"oplocení štěrkové plochy" 5+2		7,000			
	VV		" vzpěry " 7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
32	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	7,000	200,50	1 403,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm					
33	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	7,000	211,10	1 477,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm					
34	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	455,70	455,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348101210					
	VV		*osazení TČ					
	VV		"oplocení štěrkové plochy - branka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	553423R	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 800x2000mm	kus	1,000	4 579,00	4 579,00	
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 800x2000mm					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: klika/klika vč. zámku dle výběru investora					
36	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401130					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*osazení TČ					
	VV		"oplocení šterkové plochy" (1,5*3-0,9+2,4)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	6,300	242,90	1 530,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm					
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
	VV		Součet		6,300			
D	5		Komunikace pozemní				57 871,30	
38	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,450	184,10	1 003,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564730101					
	VV		*osazení TČ - celkem tl.300mm					
	VV		"šterková plocha tl.100mm " 1,0*(2,75+2,7)		5,450			
	VV		Součet		5,450			
39	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,050	327,90	1 000,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564760101					
	VV		*osazení TČ - celkem tl.300mm					
	VV		"šterková plocha tl.200 mm " 1,0*(2,75+2,7)-1,0*0,6*4		3,050			
	VV		Součet		3,050			
40	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	91,650	255,10	23 379,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564750101					
	VV		"část botárny, keram.dílňy" 1,0*(4,15+7,0+2,9)		14,050			
	VV		"odečet plochy u TČ" -1,0*(2,85+2,8)		-5,650			
	VV		"část botárny" 1,0*(5,4+1,0+0,4)		6,800			
	VV		"plocha před kancelář" 0,8*2,25+1,0*4,5		6,300			
	VV		"jih pod dlažbu a okapový chodník" 1,0*18,5		18,500			
	VV		"východ, boční strany pod dlažbu a okapový chodník" 0,5*13,0*2		13,000			
	VV		"východ, zádveří - vstup pod dlažbu" 2,4*2+11,0		15,800			
	VV		"okapový chodník sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)		9,350			
	VV		"část botárny pův.beton - nyní zámková dlažba" 1,0*(2,5*2+8,5)		13,500			
	VV		Součet		91,650			
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	78,950	333,80	26 353,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
	VV		*zpět původní dlažba po očištění					
	VV		"část botárny, keram.dílňy" 1,0*(4,15+7,0+2,9)		14,050			
	VV		" pro oplocení u TČ " 4,5*4,2		18,900			
	VV		"odečet plochy TČ" -1,0*(2,85+2,8)		-5,650			
	VV		"část botárny" 1,0*(5,4+1,0+0,4)		6,800			
	VV		"plocha před kancelář" 0,8*2,25+1,0*4,5		6,300			
	VV		"jih" 0,5*18,5		9,250			
	VV		"východ, zádveří - vstup" 2,4*2+11,0		15,800			
	VV		"část botárny pův.beton - nyní zámková dlažba" 1,0*(2,5*2+8,5)		13,500			
	VV		Součet		78,950			
42	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	78,950	77,70	6 134,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,781	223,30	844,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121					
	VV		*na zazdívky					
	VV		*1.pp m.č.0.01 pro nové okno 01 - větší otvor pro transport akumulační nádrže do technické místnosti					
	VV		" pro okno 1150x550" (1,15*1,0-1,15*0,55)		0,518			
	VV		*1.np - tl.zdi 450mm - dozdívká 250mm					
	VV		"nové okno 04 800x1800" 0,25*1,8		0,450			
	VV		*1.np - tl.zdi 400mm - dozdívká 200, 300mm					
	VV		"nové okno 06 1200x1200" 0,2*1,2+0,3*1,2		0,600			
	VV		*1.np - tl.zdi 400mm - dozdívká 600mm					
	VV		"nové okno 05 1200x1500" 0,6*1,5*2		1,800			
	VV		*2.np - tl.zdi 450mm - dozdívká 250mm					
	VV		"nové okno 19A 1650x1550" 0,25*1,65		0,413			
	VV		Součet		3,781			
45	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	592,004	57,70	34 158,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121					
	VV		*zajištění soudržnosti štuků, bez ostění					
	VV		*v celé ploše stěny, kde byla provedena výměna oken a dveří					
	VV		"1.np" (5,1+4,6+5,0+2,325+2,4+3,2+7,325+2,67+1,25+2,9+2,75+2,2*2+1,8+2,75+2,7)*3,62		185,235			
	VV		(4,9+3,0+2,325+1,825+3,8)*2,88+5,3*2,5+2,3*(2,5+2,25)/2+4,0*(2,25+2,96)/2		74,781			
	VV		"2.np"					
	VV		(5,4+2,2+2,75+2,05+2,8+5,4+5,35+2,2+3,0*2+2,5*2+7,3+2,8+4,75+2,7+2,2+5,5+2,1+1,85+1,75+1,35+2,45+3,3+2,0+3,0+2,6)*3,13		265,424			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,0+3,35+2,2+3,2+4,35+5,4+2,5*2+2,75+2,65+2,2+3,25+2,25*2+3,0+5,0+7,7+2,2+5,5+2,1+2,6+(2,9+2,0)*2+3,3+2,6)*3,1		262,415			
	VV		"4.np" 2,1*1,5*7+1,7*1,0*5		30,550			
	VV		*odečet otvorů					
	VV		*vstupní dveře					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" -0,9*2,05		-1,845			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" -0,9*2,05*2		-3,690			
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" -1,0*2,05		-2,050			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" -1,0*2,05		-2,050			
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" -1,4*2,05		-2,870			
	VV		*nová okna					
	VV		"01 1050x550" -1,05*0,55*3		-1,733			
	VV		"02 800x1650" -0,8*1,65*2		-2,640			
	VV		"03 800x1650" -0,8*1,65*2		-2,640			
	VV		"04 800x1800" -0,8*1,8		-1,440			
	VV		"05 1200x1500" -1,2*1,5*2		-3,600			
	VV		"06 1200x1200" -1,2*1,2*2		-2,880			
	VV		"07 600x1900+08 700x1900" 2,1*1,9*2		7,980			
	VV		"09 1200x1050" -1,2*1,05		-1,260			
	VV		"10 1000x1900" -1,0*1,9*2		-3,800			
	VV		"11 1050x1800" -1,05*1,8		-1,890			
	VV		"12 1250x1900" -1,25*1,9*18		-42,750			
	VV		"13 1650x1900" -1,65*1,9*9		-28,215			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" -1,65*1,9*3		-9,405			
	VV		"14 1100x1900" -1,1*1,9*9		-18,810			
	VV		"15 1650x1900" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"16 1100x1800" -1,1*1,8*2		-3,960			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" -1,4*1,8*2		-5,040			
	VV		"18 600x1800" -0,6*1,8*3		-3,240			
	VV		"19 1650x1800" -1,65*1,8		-2,970			
	VV		"19A 1650x1550" -1,65*1,55		-2,558			
	VV		"20 1250x1700" -1,25*1,7*16		-34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"21 1650x1700" -1,65*1,7		-2,805			
	VV		"22 1100x1700" -1,1*1,7*7		-13,090			
	VV		"22A 1100x850" -1,1*0,85		-0,935			
	VV		"23 1100x1500" -1,1*1,5		-1,650			
	VV		"24 1100x1700" -1,1*1,7*4		-7,480			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" -1,4*1,7		-2,380			
	VV		"26 600x1700" -0,6*1,7*2		-2,040			
	VV		"27 1600x1000" -1,6*1,0*7		-11,200			
	VV		"28 800x670" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"29 1650x1000" -1,65*1,0		-1,650			
	VV		Součet		592,004			
46	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	592,004	117,70	69 678,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131					
	VV		*v celé ploše stěny, kde byla provedena výměna oken a dveří, bez ostění					
	VV		"1.np" (5,1+4,6+5,0+2,325+2,4+3,2+7,325+2,67+1,25+2,9+2,75+2,2*2+1,8+2,75+2,7)*3,62		185,235			
	VV		(4,9+3,0+2,325+1,825+3,8)*2,88+5,3*2,5+2,3*(2,5+2,25)/2+4,0*(2,25+2,96)/2		74,781			
	VV		"2.np"					
	VV		(5,4+2,2+2,75+2,05+2,8+5,4+5,35+2,2+3,0*2+2,5*2+7,3+2,8+4,75+2,7+2,2+5,5+2,1+1,85+1,75+1,35+2,45+3,3+2,0+3,0+2,6)*3,13		265,424			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,0+3,35+2,2+3,2+4,35+5,4+2,5*2+2,75+2,65+2,2+3,25+2,25*2+3,0+5,0+7,7+2,2+5,5+2,1+2,6+(2,9+2,0)*2+3,3+2,6)*3,1		262,415			
	VV		"4.np" 2,1*1,5*7+1,7*1,0*5		30,550			
	VV		*odečet otvorů					
	VV		*vstupní dveře					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" -0,9*2,05		-1,845			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" -0,9*2,05*2		-3,690			
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" -1,0*2,05		-2,050			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" -1,0*2,05		-2,050			
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" -1,4*2,05		-2,870			
	VV		*nová okna					
	VV		"01 1050x550" -1,05*0,55*3		-1,733			
	VV		"02 800x1650" -0,8*1,65*2		-2,640			
	VV		"03 800x1650" -0,8*1,65*2		-2,640			
	VV		"04 800x1800" -0,8*1,8		-1,440			
	VV		"05 1200x1500" -1,2*1,5*2		-3,600			
	VV		"06 1200x1200" -1,2*1,2*2		-2,880			
	VV		"07 600x1900+08 700x1900" 2,1*1,9*2		7,980			
	VV		"09 1200x1050" -1,2*1,05		-1,260			
	VV		"10 1000x1900" -1,0*1,9*2		-3,800			
	VV		"11 1050x1800" -1,05*1,8		-1,890			
	VV		"12 1250x1900" -1,25*1,9*18		-42,750			
	VV		"13 1650x1900" -1,65*1,9*9		-28,215			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" -1,65*1,9*3		-9,405			
	VV		"14 1100x1900" -1,1*1,9*9		-18,810			
	VV		"15 1650x1900" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"16 1100x1800" -1,1*1,8*2		-3,960			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" -1,4*1,8*2		-5,040			
	VV		"18 600x1800" -0,6*1,8*3		-3,240			
	VV		"19 1650x1800" -1,65*1,8		-2,970			
	VV		"19A 1650x1550" -1,65*1,55		-2,558			
	VV		"20 1250x1700" -1,25*1,7*16		-34,000			
	VV		"21 1650x1700" -1,65*1,7		-2,805			
	VV		"22 1100x1700" -1,1*1,7*7		-13,090			
	VV		"22A 1100x850" -1,1*0,85		-0,935			
	VV		"23 1100x1500" -1,1*1,5		-1,650			
	VV		"24 1100x1700" -1,1*1,7*4		-7,480			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" -1,4*1,7		-2,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"26 600x1700" -0,6*1,7*2		-2,040			
	VV		"27 1600x1000" -1,6*1,0*7		-11,200			
	VV		"28 800x670" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"29 1650x1000" -1,65*1,0		-1,650			
	VV		Součet		592,004			
47	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	161,695	679,10	109 807,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325302					
	VV		*po výměně oken a dveří					
	VV		*vstupní dveře					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 0,55*(0,9+2*2,05)		2,750			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 0,3*(0,9+2*2,05)*2		3,000			
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 0,2*(1,0+2*2,05)		1,020			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 0,2*(1,0+2*2,05)		1,020			
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 0,2*(1,4+2*2,05)		1,100			
	VV		*nová okna					
	VV		"01 1050x550" 0,5*(1,05+2*0,55)*3		3,225			
	VV		"02 800x1650" 0,25*(0,8+2*1,65)*2		2,050			
	VV		"03 800x1650" 0,25*(0,8+2*1,65)*2		2,050			
	VV		"04 800x1800" 0,4*(0,8+2*1,8)		1,760			
	VV		"05 1200x1500" 0,3*(1,2+2*1,5)*2		2,520			
	VV		"06 1200x1200" 0,3*(1,2+2*1,2)*2		2,160			
	VV		"07 600x1900+08 700x1900" 0,4*(2,1+2*1,9)*2		4,720			
	VV		"09 1200x1050" 0,5*(1,2+2*1,05)		1,650			
	VV		"10 1000x1900" 0,4*(1,0+2*1,9)*2		3,840			
	VV		"11 1050x1800" 0,4*(1,05+2*1,8)		1,860			
	VV		"12 1250x1900" 0,4*(1,25+2*1,9)*2+0,3*(1,25+2*1,9)*16		28,280			
	VV		"13 1650x1900" 0,3*(1,65+2*1,9)*9		14,715			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" 0,3*(1,65+2*1,9)*3		4,905			
	VV		"14 1100x1900" 0,2*(1,1+2*1,9)*9		8,820			
	VV		"15 1650x1900" 0,3*(1,65+2*1,9)		1,635			
	VV		"16 1100x1800" 0,4*(1,1+2*1,8)*2		3,760			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 0,4*(1,4+2*1,8)*2		4,000			
	VV		"18 600x1800" 0,4*(0,6+2*1,8)*3		5,040			
	VV		"19 1650x1800" 0,3*(1,65+2*1,8)		1,575			
	VV		"19A 1650x1550" 0,3*(1,65+2*1,55)		1,425			
	VV		"20 1250x1700" 0,3*(1,25+2*1,7)*16		22,320			
	VV		"21 1650x1700" 0,3*(1,65+2*1,7)		1,515			
	VV		"22 1100x1700" 0,2*(1,1+2*1,7)*7		6,300			
	VV		"22A 1100x850" 0,2*(1,1+2*0,85)		0,560			
	VV		"23 1100x1500" 0,2*(1,1+2*1,5)		0,820			
	VV		"24 1100x1700" 0,4*(1,1+2*1,7)*4		7,200			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 0,4*(1,4+2*1,7)		1,920			
	VV		"26 600x1700" 0,4*(0,6+2*1,7)*2		3,200			
	VV		"27 1600x1000" 0,2*(1,6+2*1,0)*7		5,040			
	VV		"28 800x670" 0,3*(0,8+2*0,67)*5		3,210			
	VV		"29 1650x1000" 0,2*(1,65+2*1,0)		0,730			
	VV		Součet		161,695			
D	62		Úprava povrchů vnějších				3 188 285,47	
48	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	285,231	33,50	9 555,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991011					
	VV		*vstupní dveře					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 0,9*2,05		1,845			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 0,9*2,05*2		3,690			
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1,0*2,05		2,050			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1,0*2,05		2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1,4*2,05		2,870			
VV			*stáv. okna					
VV			*východ - zádveří, vstup					
VV			"2250x1900" 2,25*1,9*2		8,550			
VV			*jih, sever - zádveří, vstup					
VV			"1650x1900" 1,65*1,9*2		6,270			
VV			*jih, strojovna výtahu					
VV			"1200x1800" 1,2*1,8		2,160			
VV			*sever, západ, jih - chodba, strojovna výtahu					
VV			"1200x1800" 1,2*1,8*3*2		12,960			
VV			*stáv. dveře					
VV			*východ - zádveří, vstup					
VV			"1600x2600" 1,6*2,6		4,160			
VV			*západ, sever - výtah, strojovna výtahu dieselagregát					
VV			"1300x2100" 1,3*2,1		2,730			
VV			"2400x2000" 2,4*2,0		4,800			
VV			"1000x2000" 1,0*2,0		2,000			
VV			*nová okna					
VV			"01 1050x550" 1,05*0,55*3		1,733			
VV			"02 800x1650" 0,8*1,65*2		2,640			
VV			"03 800x1650" 0,8*1,65*2		2,640			
VV			"04 800x1800" 0,8*1,8		1,440			
VV			"05 1200x1500" 1,2*1,5*2		3,600			
VV			"06 1200x1200" 1,2*1,2*2		2,880			
VV			"07 600x1900" 0,6*1,9*4		4,560			
VV			"08 700x1900" 0,7*1,9*2		2,660			
VV			"09 1200x1050" 1,2*1,05		1,260			
VV			"10 1000x1900" 1,0*1,9*2		3,800			
VV			"11 1050x1800" 1,05*1,8		1,890			
VV			"12 1250x1900" 1,25*1,9*18		42,750			
VV			"13 1650x1900" 1,65*1,9*9		28,215			
VV			"13A 1650x1900 mřížka" 1,65*1,9*3		9,405			
VV			"14 1100x1900" 1,1*1,9*9		18,810			
VV			"15 1650x1900" 1,65*1,9		3,135			
VV			"16 1100x1800" 1,1*1,8*2		3,960			
VV			"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*1,8*2		5,040			
VV			"18 600x1800" 0,6*1,8*3		3,240			
VV			"19 1650x1800" 1,65*1,8		2,970			
VV			"19A 1650x1550" 1,65*1,55		2,558			
VV			"20 1250x1700" 1,25*1,7*16		34,000			
VV			"21 1650x1700" 1,65*1,7		2,805			
VV			"22 1100x1700" 1,1*1,7*7		13,090			
VV			"22A 1100x850" 1,1*0,85		0,935			
VV			"23 1100x1500" 1,1*1,5		1,650			
VV			"24 1100x1700" 1,1*1,7*4		7,480			
VV			"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4*1,7		2,380			
VV			"26 600x1700" 0,6*1,7*2		2,040			
VV			"27 1600x1000" 1,6*1,0*7		11,200			
VV			"28 800x670" 0,8*0,67*5		2,680			
VV			"29 1650x1000" 1,65*1,0		1,650			
VV			Součet		285,231			
49	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	80,840	54,50	4 405,78	CS ÚRS 2025 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621131121					
VV			*zateplení přesahu střechy ST.04					
VV			0,65*(2*(13,0+35,9)-(4,3+5,5*2))+5,5*1,8*2		73,425			
VV			"podhled přístavby(rampa)" 1,02*(4,27+3,0)		7,415			
VV			Součet		80,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	80,840	965,90	78 083,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621221031					
	VV		*zateplení přesahu střechy ST.04					
	VV		0,65*(2*(13,0+35,9)-(4,3+5,5*2))+5,5*1,8*2		73,425			
	VV		"podhled přístavby(rampa)" 1,02*(4,27+3,0)		7,415			
	VV		Součet		80,840			
51	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	84,882	601,20	51 031,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm					
	VV		80,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,882			
	VV		Součet		84,882			
52	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	80,840	47,30	3 823,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621151031					
	VV		*zateplení přesahu střechy ST.04					
	VV		0,65*(2*(13,0+35,9)-(4,3+5,5*2))+5,5*1,8*2		73,425			
	VV		"podhled přístavby(rampa)" 1,02*(4,27+3,0)		7,415			
	VV		Součet		80,840			
53	K	621531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších podhledů	m2	80,840	289,40	23 395,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621531001					
54	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 064,574	47,10	50 141,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131121					
	VV		*pro sjednocení přídržnosti fasády - penetrace pod zateplení					
	VV		*stěny nad terénem - ST.01 včetně ST.02					
	VV		"západ, část severní do +3,620" (5,5+1,1+8,0+7,0)*4,32+0,7*2*(4,32-3,48)+(10,25-7,0+1,1+5,5)*(4,48-4,2)		97,246			
	VV		"od +3,620 do +11,052" (5,5+1,1+8,0+1,0*2+4,3+10,25+1,1+5,5)*7,432		280,558			
	VV		"schodiště" (1,0*2+4,3)*1,0		6,300			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1,2*1,05+0,6*1,9*4+0,7*1,9*2+1,1*1,9*2+0,8*1,8+0,8*2,0+1,05*1,8+1,1*1,9*7+0,6*1,8*4+1,1*1,8*2+1,65*1,55+1,65*1,8+1,65*1,0)		-47,678			
	VV		-(1,1*1,7*5+1,1*0,85+0,6*1,7*2+1,1*1,7*4+0,6*1,7*2+1,1*1,5)		-23,495			
	VV		"botárna" 6,46*3,015+(7,15+4,25+1,0+2,9+0,4+2*0,7)*(3,48+3,015)/2+0,7*2,3		76,619			
	VV		"odečet otvorů" -(1,2*1,2*2+0,9*2,0+1,2*1,5*2)		-8,280			
	VV		"přístavba skladu" (4,28+6,4)*4,8+(4,27+3,0+1,2)*2,88		75,658			
	VV		"boky a čelo" 1,2*2,88*3+8,35*0,3+0,3*4,8		14,313			
	VV		"odečet otvorů" -(0,8*1,65*2*2+0,9*2,0*2+1,4*2,0)		-11,680			
	VV		"sever, zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"sever" 10,9*(11,92+11,39)/2		127,040			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*2+1,25*1,9*3+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-23,730			
	VV		"východ zádveří-vstup" 8,7*3,2		27,840			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -(2,25*1,9*2+1,6*2,6)		-12,710			
	VV		"východ" 13,6*(11,1+11,43)/2*2+8,7*7,9		375,138			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*7+1,25*1,9*10+1,65*1,9+1,25*1,7*10+1,65*1,7)		-72,885			
	VV		"jih zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"jih" 10,9*(11,92+11,39)/2		127,040			
	VV		"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
	VV		*stěny a štíty vikýřů - ST.06					
	VV		"západ" (1,6*1,0+1,4*0,8/2+1,5*1,0/2*2)*5		18,300			
	VV		"odečet otvorů" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"sever" 2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		"východ" (2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2)*5		47,500			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0*5		-8,000			
	VV		"jih" 2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,500			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		Součet		1 064,574			
55	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	46,976	729,90	34 287,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211031					
	VV		*sokl nad terénem - ST.02					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,7		15,120			
	VV		"botárna" (6,42+7,85*2+1,0)*0,3		6,936			
	VV		"přístavba skladu" (4,26+1,2-0,75+6,56)*0,7		7,889			
	VV		"sever" 11,22*(0,85+0,32)/2		6,564			
	VV		"východ bez zádveří-vstup " 13,6*0,33/2*2		4,488			
	VV		"jih" (11,22-1,0)*(0,85+0,32)/2		5,979			
	VV		Součet		46,976			
56	M	28376447	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	49,325	573,60	28 292,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm					
	VV		46,976*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,325			
	VV		Součet		49,325			
57	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	47,418	45,90	2 176,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151021					
	VV		*sokl nad terénem - ST.02					
	VV		"západ, část severní" (5,66+1,1+8,0+7,0)*0,7		15,232			
	VV		"botárna" (6,42+8,01*2+1,16)*0,3		7,080			
	VV		"přístavba skladu" (4,26+1,2-0,75+6,56)*0,7		7,889			
	VV		"sever" 11,38*(0,85+0,32)/2		6,657			
	VV		"východ bez zádveří-vstup " 13,6*0,33/2*2		4,488			
	VV		"jih" (11,38-1,0)*(0,85+0,32)/2		6,072			
	VV		Součet		47,418			
58	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	47,418	565,90	26 833,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622511112					
59	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	943,245	1 044,90	985 596,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221041					
	VV		*stěny nad terénem - ST.01					
	VV		"západ, část severní do +3,620" (5,5+1,1+8,0+7,0)*4,32+0,7*2*(4,32-3,48)+(10,25-7,0+1,1+5,5)*(4,48-4,2)		97,246			
	VV		"od +3,620 do +11,052" (5,5+1,1+8,0+1,0*2+4,3+10,43+1,1+5,5)*7,432		281,896			
	VV		"schodiště" (1,0*2+4,3)*1,0		6,300			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1,2*1,05+0,6*1,9*4+0,7*1,9*2+1,1*1,9*2+0,8*1,8+0,8*2,0+1,05*1,8+1,1*1,9*7+0,6*1,8*4+1,1*1,8*2+1,65*1,55+1,65*1,8+1,65*1,0)		-47,678			
	VV		-(1,1*1,7*5+1,1*0,85+0,6*1,7*2+1,1*1,7*4+0,6*1,7*2+1,1*1,5)		-23,495			
	VV		"botárna" 6,46*3,015+(7,15+4,25+1,0+2,9+0,4+2*0,7)*(3,48+3,015)/2+0,7*2,3		76,619			
	VV		"odečet otvorů" -(1,2*1,2*2+0,9*2,0+1,2*1,5*2)		-8,280			
	VV		"přístavba skladu" (4,28+6,4)*4,8+(4,27+3,0+1,2)*2,88		75,658			
	VV		"odečet otvorů" -(0,8*1,65*2*2+0,9*2,0*2+1,4*2,0)		-11,680			
	VV		"sever, zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet stáv.otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"sever" 11,26*(11,92+11,39)/2		131,235			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*2+1,25*1,9*3+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-23,730			
	VV		"východ zádveří-vstup" 9,06*3,2		28,992			
	VV		"odečet stáv.otvorů zádveří-vstup" -(2,25*1,9*2+1,6*2,6)		-12,710			
	VV		"východ" 13,6*(11,1+11,43)/2*2+8,7*7,9		375,138			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*7+1,25*1,9*10+1,65*1,9+1,25*1,7*10+1,65*1,7)		-72,885			
	VV		"jih zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"jih" 11,26*(11,92+11,39)/2		131,235			
	VV		"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
	VV		*odečet ST.02					
	VV		-46,976		-46,976			
	VV		Součet		943,245			
60	M	63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 180mm	m2	990,407	674,80	668 326,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 180mm					
	VV		943,245*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		990,407			
	VV		Součet		990,407			
61	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	521,550	174,80	91 166,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622222001					
			"západ"					
	VV		1,2+2*1,05+(0,6+2*1,9)*4+(0,7+2*1,9)*2+(1,1+2*1,9)*2+0,8+2*1,8+0,8+2*2,0+1,05+2*1,8+(1,1+2*1,9)*7+(0,6+2*1,8)*4+(1,1+2*1,8)*2		114,050			
	VV		1,65+2*1,55+1,65+2*1,8+1,65+2*1,0+(1,1+2*1,7)*5+1,1+2*0,85+(0,6+2*1,7)*2+(1,1+2*1,7)*4+(0,6+2*1,7)*2+1,1+2*1,5		77,050			
	VV		"botárna" 1,2*3*2+0,9+2*2,0+(1,2+2*1,5)*2		20,500			
	VV		"přístavba skladu" (0,8+2*1,65)*2*2+(0,9+2*2,0)*2+1,4+2*2,0		31,600			
	VV		"stáv.otvory zádveří-vstup" (1,65+2*1,9)*2+(2,25+2*1,9)*2+1,6+2*2,6		29,800			
	VV		"sever" (1,65+2*1,9)*2+(1,25+2*1,9)*3+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7		49,400			
	VV		"východ" (1,65+2*1,9)*7+(1,25+2*1,9)*10+1,65+2*1,9+(1,25+2*1,7)*10+1,65+2*1,7		145,650			
	VV		"jih" (1,25+2*1,9)*5+0,9+2*2,0+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7		53,500			
	VV		Součet		521,550			
62	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm	m2	105,744	152,50	16 125,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm					
63	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	138,710	684,10	94 891,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221011					
	VV		*stěny a štíty vikýřů - ST.06					
	VV		"západ" (1,7*1,0+1,4*0,8/2+1,5*1,0/2*2)*5		18,800			
	VV		"odečet otvorů" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"sever" 2,1*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,650			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		"východ" (2,1*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2)*5		48,250			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0*5		-8,000			
	VV		"jih" 2,1*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,650			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		* dorovnání profilace stávající fasády tl. 50mm					
	VV		" jižní fasády " 6,3*(1,9+1,7)		22,680			
	VV		" odpočet oken " -(1,25*1,9*3+1,25*1,7*3)		-13,500			
	VV		" východní fasády " 30,0*(1,9+1,7)		108,000			
	VV		" odpočet oken " -(1,25*1,9*10+1,65*1,9+1,25*1,7*10+1,65*1,7)		-50,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		138,710			
64	M	63142038	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 50mm	m2	145,646	188,30	27 425,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 50mm					
	VV		138,71*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		145,646			
	VV		Součet		145,646			
65	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm	m2	14,041	664,60	9 331,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211012					
	VV		*S.02 - atika - zateplení ze strany střechy					
	VV		"botárna" (0,185+0,25)*(7,34+7,52+1,0)		6,899			
	VV		"přístavba skladu" (0,77+0,47)/2*(5,3+6,22)		7,142			
	VV		Součet		14,041			
66	M	28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	14,743	108,00	1 592,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm					
	VV		14,041*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,743			
	VV		Součet		14,743			
67	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 149,849	43,50	50 018,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031					
	VV		*stěny nad terénem - ST.01					
	VV		"západ, část severní do +3,620" (5,68+1,1+8,0+7,0)*4,32+0,7*2*(4,32-3,48)+(10,25-7,0+1,1+5,68)*(4,48-4,2)		98,074			
	VV		"od +3,620 do +11,052" (5,68+1,1+8,0+1,0*2+4,3+10,43+1,1+5,68)*7,432		284,571			
	VV		"schodiště" (1,18*2+4,66)*1,0		7,020			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1,2*1,05+0,6*1,9*4+0,7*1,9*2+1,1*1,9*2+0,8*1,8+0,8*2,0+1,05*1,8+1,1*1,9*7+0,6*1,8*4+1,1*1,8*2+1,65*1,55+1,65*1,8+1,6*5*1,0)		-47,678			
	VV		-(1,1*1,7*5+1,1*0,85+0,6*1,7*2+1,1*1,7*4+0,6*1,7*2+1,1*1,5)		-23,495			
	VV		"botárna" 6,46*3,015+(7,33+4,61+1,0+3,08+0,4+2*0,7)*(3,48+3,015)/2+0,7*2,3		78,957			
	VV		"odečet otvorů" -(1,2*1,2*2+0,9*2,0+1,2*1,5*2)		-8,280			
	VV		"přístavba skladu" (4,28+6,4)*4,8+(4,27+3,0+1,2)*2,88		75,658			
	VV		"odečet otvorů" -(0,8*1,65*2*2+0,9*2,0*2+1,4*2,0)		-11,680			
	VV		"sever, zádveří-vstup" 2,78*3,2		8,896			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"sever" 11,44*(11,92+11,39)/2		133,333			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*2+1,25*1,9*3+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-23,730			
	VV		"východ zádveří-vstup" 9,06*3,2		28,992			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -(2,25*1,9*2+1,6*2,6)		-12,710			
	VV		"východ" 13,78*(11,1+11,43)/2*2+8,7*7,9		379,193			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*7+1,25*1,9*10+1,65*1,9+1,25*1,7*10+1,65*1,7)		-72,885			
	VV		"jih zádveří-vstup" 2,78*3,2		8,896			
	VV		"odečet stáv. otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"jih" 11,44*(11,92+11,39)/2		133,333			
	VV		"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
	VV		*odečet ST.02					
	VV		-47,418		-47,418			
	VV		*ostění					
	VV		"západ"					
	VV		0,18*(1,2+2*1,05+(0,6+2*1,9)*4+(0,7+2*1,9)*2+(1,1+2*1,9)*2+0,8+2*1,8+0,8+2*2,0+1,05+2*1,8+(1,1+2*1,9)*7+(0,6+2*1,8)*4+(1,1+2*1,8)*2)		20,529			
	VV		0,18*(1,65+2*1,55+1,65+2*1,8+1,65+2*1,0+(1,1+2*1,7)*5+1,1+2*0,85+(0,6+2*1,7)*2+(1,1+2*1,7)*4+(0,6+2*1,7)*2+1,1+2*1,5)		13,869			
	VV		)					
	VV		"botárna" 0,18*(1,2*3*2+0,9+2*2,0+(1,2+2*1,5)*2)		3,690			
	VV		"přístavba skladu" 0,18*((0,8+2*1,65)*2*2+(0,9+2*2,0)*2+1,4+2*2,0)		5,688			
	VV		"sev., vých., jih, stáv. otvory zádveří-vstup" 0,18*((1,65+2*1,9)*2+(2,25+2*1,9)*2+1,6+2*2,6)		5,364			
	VV		"sever" 0,18*((1,65+2*1,9)*2+(1,25+2*1,9)*3+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7)		8,892			
	VV		"východ" 0,18*((1,65+2*1,9)*7)+0,23*((1,25+2*1,9)*10+1,65+2*1,9+(1,25+2*1,7)*10+1,65+2*1,7)		31,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jih" 0,18*((1,25+2*1,9)*2+0,9+2*2,0+1,1+2*1,9+1,1+2*1,7)+0,23*((1,25+2*1,9)*3+(1,25+2*1,7)*3)		11,085			
	VV		*přístavba skladu bez zateplení - rampa					
	VV		"boky a čelo" 1,2*2,88*3+8,35*0,3+0,3*4,8		14,313			
	VV		*stěny a štíty vikýřů - ST.06 vč. nezatepleného ostění					
	VV		"západ" (1,7*1,0+1,4*0,8/2+1,5*1,0/2*2)*5		18,800			
	VV		"odečet otvorů" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"ostění" 0,1*(0,8+2*0,67)*5		1,070			
	VV		"sever" 2,1*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,650			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		"ostění" 0,1*(1,6+2*1,0)		0,360			
	VV		"východ" (2,1*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2)*5		48,250			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0*5		-8,000			
	VV		"ostění" 0,1*(1,6+2*1,0)*5		1,800			
	VV		"jih" 2,1*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,650			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		"ostění" 0,1*(1,6+2*1,0)		0,360			
	VV		Součet		1 149,849			
68	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn	m2	1 149,849	330,00	379 450,17	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 0,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531001					
	P		Poznámka k položce: silikonově pryskyřičná probarvená s vysokou propustností vodních par, vysokou ochranou proti povětrnostní, proti řasám a plísním dle výběru investora					
69	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	127,390	112,80	14 369,59	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143001					
	VV		36,26+2*2,78+11,26+17,48+5,68+1,1+7,0+8,0+6,46+7,33*2+1,18+4,28+4,27+3,0+1,2		127,390			
	VV		Součet		127,390			
70	M	59051655	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	133,760	131,90	17 642,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm					
	VV		127,39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		133,760			
	VV		Součet		133,760			
71	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	1 484,865	38,90	57 761,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003					
	VV		*rohы otvorů zvenku					
	VV		"západ" 2*(1,05+1,9*4+1,9*2+1,9*2+1,8+2,0+1,8+1,9*7+1,8*4+1,8*2)		91,900			
	VV		2*(1,55+1,8+1,0+1,7*5+0,85+1,7*2+1,7*4+1,7*2+1,5)		57,600			
	VV		"botárna" 2*(1,2*2+2,0+1,5*2)		14,800			
	VV		"přístavba skladu" 2*(1,65*2*2+2,0*2+2,0)		25,200			
	VV		"stáv.otvory zádveří-vstup" 2*(1,9*2+1,9*2+2,6)		20,400			
	VV		"sever" 2*(1,9*2+1,9*3+1,9+1,7*3+1,7)		36,400			
	VV		"východ" 2*(1,9*7+1,9*10+1,9+1,7*10+1,7)		105,800			
	VV		"jih" 2*(1,9*5+2,0+1,9+1,7*3+1,7)		40,400			
	VV		*rohы otvorů vnitřní					
	VV		1,75+2*2,75+1,5+2*2,75+(1,5+2*2,4)*2+1,75+2*2,4+1,0+2*2,02+1,25+2*2,25+1,0+2*2,1		49,390			
	VV		3,0+2*2,0+3,0+2*1,5+3,0+2*1,0+(2,0+2*1,5)*6+1,9+2*1,75+(0,85+2*1,75)*3		66,450			
	VV		0,5+2*1,5+(0,5+2*0,75)*4+(3,25+2*0,5)*2+3,25+2*0,5+1,25+2*0,5+3,14*0,625*0,625+3,14*0,5*0,5*4		30,867			
	VV		"západ" 1,2+2*1,05+(0,6+2*1,9)*4+(0,7+2*1,9)*2+(1,1+2*1,9)*2+0,8+2*1,8+0,8+2*2,0+1,05+2*1,8+(1,1+2*1,9)*7+(0,6+2*1,8)*4+(1,1+2*1,8)*2		114,050			
	VV		1,65+2*1,55+1,65+2*1,8+1,65+2*1,0+(1,1+2*1,7)*5+1,1+2*0,85+(0,6+2*1,7)*2+(1,1+2*1,7)*4+(0,6+2*1,7)*2+1,1+2*1,5		77,050			
	VV		"botárna" 1,2*3*2+0,9+2*2,0+(1,2+2*1,5)*2		20,500			
	VV		"přístavba skladu" (0,8+2*1,65)*2*2+(0,9+2*2,0)*2+1,4+2*2,0		31,600			
	VV		"sever" (1,65+2*1,9)*2+(1,25+2*1,9)*3+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7		49,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"východ" (1,65+2*1,9)*7+(1,25+2*1,9)*10+1,65+2*1,9+(1,25+2*1,7)*10+1,65+2*1,7		145,650			
	VV		"jih" (1,25+2*1,9)*5+0,9+2*2,0+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7		53,500			
	VV		*rohy domu vnější					
	VV		3,015*2+3,48+4,88*2+3,2*2+11,92+11,39*2+11,43*2+8,432*4		116,958			
	VV		"vikýře" 1,0*2*2+1,5*2*10		34,000			
	VV		*nadpraží otvorů vnější					
	VV		1,05*3+1,2+0,8+2,1*2+1,0*2+1,05+1,25*2+1,1*24+1,4*3+0,6*5+1,2*2*2+1,25*16+1,65*16+1,25*16+0,8*5+0,8*2*2+1,6*7+1,65*3+2,25*2+0,9*2+1,0*2+1,05+1,4+1,6		155,400			
	VV		*venkovní parapetní lišty					
	VV		1,05*3+1,2+0,8+2,1*2+1,0*2+1,05+1,25*2+1,1*6+1,4*3+0,6*5+1,2*2*2+1,25*16+1,65*16+1,25*16+0,8*5+0,8*2*2+1,1*18+1,6*7+1,65*3+2,25*2		147,550			
	VV		Součet		1 484,865			
72	M	63127414	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm	m	1 241,011	30,40	37 726,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm					
73	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	154,928	52,20	8 087,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
74	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	163,170	41,60	6 787,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
75	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 085,100	33,90	36 784,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143004					
	VV		*APU lišty oken a dveří zevnitř a zvenku					
	VV		"západ"					
	VV		2*(1,2+2*1,05+(0,6+2*1,9)*4+(0,7+2*1,9)*2+(1,1+2*1,9)*2+0,8+2*1,8+0,8+2*2,0+1,05+2*1,8+(1,1+2*1,9)*7+(0,6+2*1,8)*4+(1,1+2*1,8)*2)		228,100			
	VV		2*(1,65+2*1,55+1,65+2*1,8+1,65+2*1,0+(1,1+2*1,7)*5+1,1+2*0,85+(0,6+2*1,7)*2+(1,1+2*1,7)*4+(0,6+2*1,7)*2+1,1+2*1,5)		154,100			
	VV		"botárna" 2*(1,2*3*2+0,9+2*2,0+(1,2+2*1,5)*2)		41,000			
	VV		"přístavba skladu" 2*((0,8+2*1,65)*2*2+(0,9+2*2,0)*2+1,4+2*2,0)		63,200			
	VV		"sever" 2*((1,65+2*1,9)*2+(1,25+2*1,9)*3+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7)		98,800			
	VV		"východ" 2*((1,65+2*1,9)*7+(1,25+2*1,9)*10+1,65+2*1,9+(1,25+2*1,7)*10+1,65+2*1,7)		291,300			
	VV		"jih" 2*((1,25+2*1,9)*5+0,9+2*2,0+1,1+2*1,9+(1,25+2*1,7)*3+1,1+2*1,7)		107,000			
	VV		"vikýře" 2*((0,8+2*0,67)*5+(1,6+2*1,0)*7)		71,800			
	VV		*APU lišty oken a dveří zvenku					
	VV		"stáv.otvory zádveří-vstup" (1,65+2*1,9)*2+(2,25+2*1,9)*2+1,6+2*2,6		29,800			
	VV		Součet		1 085,100			
76	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	1 139,355	44,30	50 473,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		1085,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 139,355			
	VV		Součet		1 139,355			
77	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 220,000	136,50	166 530,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622325102					
	VV		* omítky skladby ST 01, ST 02 a ST 06					
	VV		"západ, část severní do +3,620" (5,5+1,1+8,0+7,0)*4,32+0,7*2*(4,32-3,48)+(10,25-7,0+1,1+5,5)*(4,48-4,2)		97,246			
	VV		"od +3,620 do +11,052" (5,5+1,1+8,0+1,0*2+4,3+10,25+1,1+5,5)*7,432		280,558			
	VV		"schodiště" (1,0*2+4,3)*1,0		6,300			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1,2*1,05+2,1*1,9*2+1,1*1,9+1,15*1,8+0,8*2,0+1,05*1,8+1,1*1,9*7+1,4*1,8*2+1,1*1,8*2+0,6*1,8*3+1,65*1,8)		-46,730			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,0+1,1*1,7*5+1,1*0,85+0,6*1,7*2+1,1*1,7*4+0,6*1,7*2+1,1*1,5)		-25,145			
	VV		"ostění" 0		0,000			
	VV		"vikýře" (1,6*1,0+1,4*0,8/2+1,5*1,0/2*2)*5		18,300			
	VV		"odečet otvorů" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"botárna" 6,1*3,015+(7,15+4,25+1,0+2,9+0,4+2*0,7)*(3,48+3,015)/2+0,7*2,3		75,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet obkladu soklu" -0,3*(0,7+7,15+6,1+4,25+1,0+2,9+0,4-1,8)		-6,210			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*1,2+0,9*2,0+1,4*1,2+1,8*1,5*2)		-10,680			
	VV		"přístavba skladu" (4,1+1,2+6,4)*4,8+(4,27+3,0+1,2*4+0,3*3)*4,2+8,35*0,3		113,139			
	VV		"podhled" 1,2*(4,27+3,0)		8,724			
	VV		"boky a čelo, rampa" 1,2*2,88*3+8,35*0,3+0,3*4,8		14,313			
	VV		"odečet otvorů" -(0,8*1,65*2*2+0,9*2,0*2+1,4*2,0)		-11,680			
	VV		"sever, zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
	VV		"odečet otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"ostění" 0,15*(1,65+2*1,9)		0,818			
	VV		"sever" 10,9*(11,92+11,39)/2		127,040			
	VV		"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
	VV		"vikýř" 2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,500			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		"východ zádveří-vstup" 8,7*3,2		27,840			
	VV		"odečet otvorů zádveří-vstup" -(2,25*1,9*2+1,6*2,6)		-12,710			
	VV		"východ" 13,6*(11,1+11,43)/2*2+8,7*7,9		375,138			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,9*7+1,25*1,9*10+1,65*1,9+1,25*1,7*10+1,65*1,7)		-72,885			
	VV		"vikýř" (2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2)*5		47,500			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0*5		-8,000			
	VV		"jih zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
	VV		"odečet otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
	VV		"ostění" 0,15*(1,65+2*1,9)		0,818			
	VV		"jih" 10,9*(11,92+11,39)/2		127,040			
	VV		"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
	VV		"vikýř" 2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,500			
	VV		"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
	VV		*zateplení přesahu střechy ST.04					
	VV		0,65*(2*(13,0+35,9)-(4,3+5,5*2))+5,5*1,8*2		73,425			
	VV		"podhled přístavby(rampa)" 1,02*(4,27+3,0)		7,415			
	VV		*sokl pod terénem - ST.03					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3		6,480			
	VV		"sever" 10,9*(0,53+0,15)/2		3,706			
	VV		"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2		22,712			
	VV		"jih" 10,9*(0,15+0,68)/2		4,524			
	VV		Součet		1 220,000			
78	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	226,055	42,20	9 539,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonosilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622525201					
	VV		*v případě potřeby oprava, bez otlučení					
	VV		*přístavba schodiště a výtahu - ST.05					
	VV		"1.np" 2*(6,6+5,45)*3,0		72,300			
	VV		"2.np-3.np" (2,25+5,4+2,5+1,55)*8,8+(0,9+2,05+4,75)*9,0		172,260			
	VV		"odečet otvorů" -(1,2*1,8*6+1,2*1,6+0,8*2,0+2,4*2,0+1,3*2,1)		-24,010			
	VV		"ostění" 0,1*((1,2+2*1,8)*6+1,2+2*1,6+2,4+2*2,0)+0,15*(0,8+2*2,0+1,3+2*2,1)		5,505			
	VV		Součet		226,055			
79	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přidavkem čističe	m2	1 446,055	101,40	146 629,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přidavkem čističe					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995103					
	VV		"západ, část severní do +3,620" (5,5+1,1+8,0+7,0)*4,32+0,7*2*(4,32-3,48)+(10,25-7,0+1,1+5,5)*(4,48-4,2)		97,246			
	VV		"od +3,620 do +11,052" (5,5+1,1+8,0+1,0*2+4,3+10,25+1,1+5,5)*7,432		280,558			
	VV		"schodiště" (1,0*2+4,3)*1,0		6,300			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(1,2*1,05+2,1*1,9*2+1,1*1,9+1,15*1,8+0,8*2,0+1,05*1,8+1,1*1,9*7+1,4*1,8*2+1,1*1,8*2+0,6*1,8*3+1,65*1,8)		-46,730			
	VV		"odečet otvorů" -(1,65*1,0+1,1*1,7*5+1,1*0,85+0,6*1,7*2+1,1*1,7*4+0,6*1,7*2+1,1*1,5)		-25,145			
	VV		"ostění" 0		0,000			
	VV		"vikýře" (1,6*1,0+1,4*0,8/2+1,5*1,0/2*2)*5		18,300			
	VV		"odečet otvorů" -0,8*0,67*5		-2,680			
	VV		"botárna" 6,1*3,015+(7,15+4,25+1,0+2,9+0,4+2*0,7)*(3,48+3,015)/2+0,7*2,3		75,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odečet obkladu soklu" -0,3*(0,7+7,15+6,1+4,25+1,0+2,9+0,4-1,8)		-6,210			
VV			"odečet otvorů" -(1,5*1,2+0,9*2,0+1,4*1,2+1,8*1,5*2)		-10,680			
VV			"přístavba skladu" (4,1+1,2+6,4)*4,8+(4,27+3,0+1,2*4+0,3*3)*4,2+8,35*0,3		113,139			
VV			"podhled" 1,2*(4,27+3,0)		8,724			
VV			"boký a čelo, rampa" 1,2*2,88*3+8,35*0,3+0,3*4,8		14,313			
VV			"odečet otvorů" -(0,8*1,65*2*2+0,9*2,0*2+1,4*2,0)		-11,680			
VV			"sever, zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
VV			"odečet otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
VV			"ostění" 0,15*(1,65+2*1,9)		0,818			
VV			"sever" 10,9*(11,92+11,39)/2		127,040			
VV			"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
VV			"vikýř" 2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,500			
VV			"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
VV			"východ zádveří-vstup" 8,7*3,2		27,840			
VV			"odečet otvorů zádveří-vstup" -(2,25*1,9*2+1,6*2,6)		-12,710			
VV			"východ" 13,6*(11,1+11,43)/2*2+8,7*7,9		375,138			
VV			"odečet otvorů" -(1,65*1,9*7+1,25*1,9*10+1,65*1,9+1,25*1,7*10+1,65*1,7)		-72,885			
VV			"vikýř" (2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2)*5		47,500			
VV			"odečet otvorů" -1,6*1,0*5		-8,000			
VV			"jih zádveří-vstup" 2,6*3,2		8,320			
VV			"odečet otvorů zádveří-vstup" -1,65*1,9		-3,135			
VV			"ostění" 0,15*(1,65+2*1,9)		0,818			
VV			"jih" 10,9*(11,92+11,39)/2		127,040			
VV			"odečet otvorů" -(1,25*1,9*5+0,9*2,0+1,1*1,9+1,25*1,7*3+1,1*1,7)		-24,010			
VV			"vikýř" 2,0*1,5+2,2*1,0/2+1,8*3,0/2*2		9,500			
VV			"odečet otvorů" -1,6*1,0		-1,600			
VV			*přístavba schodiště a výtahu - ST.05					
VV			"1.np" 2*(6,6+5,45)*3,0		72,300			
VV			"2.np-3.np" (2,25+5,4+2,5+1,55)*8,8+(0,9+2,05+4,75)*9,0		172,260			
VV			"odečet otvorů" -(1,2*1,8*6+1,2*1,6+0,8*2,0+2,4*2,0+1,3*2,1)		-24,010			
VV			"ostění" 0,1*((1,2+2*1,8)*6+1,2+2*1,6+2,4+2*2,0)+0,15*(0,8+2*2,0+1,3+2*2,1)		5,505			
VV			*zateplení přesahu střechy ST.04					
VV			0,65*(2*(13,0+35,9)-(4,3+5,5*2))+5,5*1,8*2		73,425			
VV			"podhled přístavby(rampa)" 1,02*(4,27+3,0)		7,415			
VV			*sokl pod terénem - ST.03					
VV			"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3		6,480			
VV			"sever" 10,9*(0,53+0,15)/2		3,706			
VV			"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2		22,712			
VV			"jih" 10,9*(0,15+0,68)/2		4,524			
VV			Součet		1 446,055			

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 76 160,98

80	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	41,805	324,30	13 557,36	CS ÚRS 2025 02
PP			Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451024					
VV			*pod parapety					
VV			"nová okna" 0,5*(1,05*3+1,2)+0,4*(0,8+2,1*2+1,0*2+1,05+1,25*2+1,1*6+1,4*3+0,6*5)		11,915			
VV			0,3*(1,2*2*2+1,25*16+1,65*16+1,25*16+0,8*5)+0,25*0,8*2*2+0,2*(1,1*18+1,6*7+1,65)		29,890			
VV			Součet		41,805			
81	K	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	31,600	944,00	29 830,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211114					
VV			"jih" 0,5*18,5		9,250			
VV			"východ, boční strany" 0,5*13,0*2		13,000			
VV			"sever, část západní" 0,5*(12,5+6,2)		9,350			
VV			Součet		31,600			
82	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	98,300	333,40	32 773,22	CS ÚRS 2025 02
PP			Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637311131					
	VV		*osazení TČ					
	VV		"šterková plocha" 2*(2,8+3,85)		13,300			
	VV		"jih" 18,0		18,000			
	VV		"východ, boční strany" 13,0*2		26,000			
	VV		"východ, zá dveří - vstup " (2,2+1,0)*2		6,400			
	VV		"část botárny doplnění dlažby ,pů v. beton.plocha" 3,8*2+8,5		16,100			
	VV		"sever, část zá padní" 12,5+6,0		18,500			
	VV		Součet		98,300			
D	64		Osazování výplnı otvorů				695,70	
83	K	644941111	Osazování ventilačních mřízek velikosti do 150 x 200 mm	kus	3,000	56,50	169,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mříz ek odvětrávacích velikostí do 150 x 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941111					
	VV		"západ - 150x150" 1		1,000			
	VV		"jih- 150x150" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
84	M	56245613	mřızka větrací hranatá plast se žaluzii 150x150mm	kus	3,000	175,40	526,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		mřızka větrací hranatá plast se žaluzii 150x150mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: dle výběru investora					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				527 262,28	
85	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíž ení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 223,455	67,10	149 193,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatíž ením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111122					
	VV		(10,9*2+4,3+2*1,0+2*1,5*6)*13,0+(13,6*2+2*1,5*4+8,0+7,0)*15,0+(8,7+5,5+7,72*2+5,45+2*1,5*4)*12,0+(3,25+1,1+5,5+2*1,5*2)*10,5		2 143,805			
	VV		"přístavba skladu" (5,3+2*1,5*2+6,4)*4,5		79,650			
	VV		Součet		2 223,455			
86	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému leh kému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	200 110,950	1,20	240 133,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatíž ením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111222					
	VV		"3 měsíce" 2223,455*90		200 110,950			
	VV		Součet		200 110,950			
87	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíž ení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 223,455	40,80	90 716,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatíž ením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111822					
88	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složen í	m2	2 223,455	6,50	14 452,46	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složen í řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111					
89	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leseňovou podlahou v do 1,9 m zatíž ení do 150 kg/m2	m2	504,930	56,80	28 680,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíž ení do 150 kg/m2, o výš ce leseňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		"1.pp" 26,6+11,6+4,15+37,3		79,650			
	VV		*pro nový povrch stěn, kde byla provedena výměna oken a dveří - š. 1,5m					
	VV		"1.np" (5,1+4,6+5,0+2,325+2,4+3,2+7,325+2,67+1,25+2,9+2,75+2,2*2+1,8+2,75+2,7)*1,5		76,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,9+3,0+2,325+1,825+3,8+5,3*2,5+2,3+4,0)*1,5		53,100			
	VV		"2.np"					
	VV		(5,4+2,2+2,75+2,05+2,8+5,4+5,35+2,2+3,0*2+2,5*2+7,3+2,8+4,75+2,7+2,2+5,5+2,1+1,85+1,75+1,35+2,45+3,3+2,0+3,0+2,6)*1,5		127,200			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,0+3,35+2,2+3,2+4,35+5,4+2,5*2+2,75+2,65+2,2+3,25+2,25*2+3,0+5,0+7,7+2,2+5,5+2,1+2,6+(2,9+2,0)*2+3,3+2,6)*1,5		126,975			
	VV		"4.np" 2,5*1,5*7+2,0*1,5*5		41,250			
	VV		Součet		504,930			
90	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,550	76,30	4 085,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112					
	VV		*lešení pro fasádu v=3,0m					
	VV		"východní strana, zádveří-vstup" (2,6*2+8,7)*1,5		20,850			
	VV		"botárna" (6,1+7,85*2)*1,5		32,700			
	VV		Součet		53,550			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				62 343,01	
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	563,680	110,60	62 343,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		"1.pp" 26,6+11,6+4,15+37,3		79,650			
	VV		*pro nový povrch stěn, kde byla provedena výměna oken a dveří - š.1,5m					
	VV		"1.np" (5,1+4,6+5,0+2,325+2,4+3,2+7,325+2,67+1,25+2,9+2,75+2,2*2+1,8+2,75+2,7)*1,5		76,755			
	VV		(4,9+3,0+2,325+1,825+3,8+5,3*2,5+2,3+4,0)*1,5		53,100			
	VV		"2.np"					
	VV		(5,4+2,2+2,75+2,05+2,8+5,4+5,35+2,2+3,0*2+2,5*2+7,3+2,8+4,75+2,7+2,2+5,5+2,1+1,85+1,75+1,35+2,45+3,3+2,0+3,0+2,6)*1,5		127,200			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,0+3,35+2,2+3,2+4,35+5,4+2,5*2+2,75+2,65+2,2+3,25+2,25*2+3,0+5,0+7,7+2,2+5,5+2,1+2,6+(2,9+2,0)*2+3,3+2,6)*1,5		126,975			
	VV		"4.np" 100,0		100,000			
	VV		Součet		563,680			
D	96		Bourání konstrukcí				82 827,05	
92	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	1,104	137,80	152,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031133					
	VV		*1.pp m.č.0.01 stáv. vnitřní zazdění otvoru					
	VV		1,15*0,96		1,104			
	VV		Součet		1,104			
93	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,863	2 352,90	2 030,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033581					
	VV		*1.pp m.č.0.01 pro nové okno 01 - větší otvor pro transport akumulární nádrže do technické místnosti					
	VV		" pro okno 1150x550" 1,15*1,0*0,75		0,863			
	VV		Součet		0,863			
94	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	8,760	211,60	1 853,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárníc, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962081141					
	VV		*1.np					
	VV		"nové okno 02 800x1650" 0,8*1,65*2		2,640			
	VV		"nové okno 03 800x1650" 0,8*1,65*2		2,640			
	VV		"nové okno 06 1200(200,300)x1200" 1,4*1,2+1,5*1,2		3,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,760			
95	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	5,425	3 284,50	17 818,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032631					
	VV		* ubourání stávajících komínů pod úroveň střechy					
	VV		" v hřebeni " (1,05*0,45+0,6*0,6+1,45*0,45*1,3)*1,3		2,185			
	VV		" v ploše střechy " 1,2*0,9*3,0		3,240			
	VV		Součet		5,425			
96	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,845	331,70	611,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		*původní dveře ocelové					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 0,9*2,05		1,845			
	VV		Součet		1,845			
97	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	4,770	529,80	2 527,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968082015					
	VV		*stávající stejná jako nová okna					
	VV		"01 1050x550" 1,05*0,55*2		1,155			
	VV		"22A 1100x850" 1,1*0,85		0,935			
	VV		"28 800x670" 0,8*0,67*5		2,680			
	VV		Součet		4,770			
98	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,400	135,30	730,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062376					
	VV		*botárna 1.36 - nové okno 05					
	VV		"1800x1500" 1,8*1,5*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
99	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	51,000	321,40	16 391,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968082016					
	VV		*stávající stejná jako nová okna					
	VV		"07 600x1900" 0,6*1,9*4		4,560			
	VV		"08 700x1900" 0,7*1,9*2		2,660			
	VV		"09 1200x1050" 1,2*1,05		1,260			
	VV		"10 1000x1900" 1,0*1,9*2		3,800			
	VV		"11 1050x1800" 1,05*1,8		1,890			
	VV		"16 1100x1800" 1,1*1,8*2		3,960			
	VV		"18 600x1800" 0,6*1,8*3		3,240			
	VV		"22 1100x1700" 1,1*1,7*7		13,090			
	VV		"23 1100x1500" 1,1*1,5		1,650			
	VV		"26 600x1700" 0,6*1,7*2		2,040			
	VV		"27 1600x1000" 1,6*1,0*7		11,200			
	VV		"29 1650x1000" 1,65*1,0		1,650			
	VV		Součet		51,000			
100	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	164,070	229,60	37 670,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968082017					
	VV		*sklad 1.02 - nové okno 04					
	VV		"1150x1800" 1,15*1,8		2,070			
	VV		*chodba schodiště 2.01 - nové okno 19A					
	VV		"1650x1800" 1,65*1,8		2,970			
	VV		*stávající stejná jako nová okna					
	VV		"12 1250x1900" 1,25*1,9*18		42,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"13 1650x1900" 1,65*1,9*9		28,215			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" 1,65*1,9*3		9,405			
	VV		"14 1100x1900" 1,1*1,9*9		18,810			
	VV		"15 1650x1900" 1,65*1,9		3,135			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*1,8*2		5,040			
	VV		"19 1650x1800" 1,65*1,8		2,970			
	VV		"20 1250x1700" 1,25*1,7*16		34,000			
	VV		"21 1650x1700" 1,65*1,7		2,805			
	VV		"24 1100x1700" 1,4*1,7*4		9,520			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4*1,7		2,380			
	VV		Součet		164,070			
101	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	3,690	211,90	781,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968082021					
	VV		*původní plastové					
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 0,9*2,05*2		3,690			
	VV		Součet		3,690			
102	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	6,970	201,30	1 403,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968082022					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1,0*2,05		2,050			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1,0*2,05		2,050			
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1,4*2,05		2,870			
	VV		Součet		6,970			
103	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,210	137,80	855,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978059641					
	VV		"botárna - otlučení soklu kabřince pro zateplení " 0,3*(0,7+7,15+6,1+4,25+1,0+2,9+0,4-1,8)		6,210			
	VV		Součet		6,210			
D	997		Přesun sutě				99 382,06	
104	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	117,835	706,50	83 250,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013215					
105	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,067	157,10	12 264,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
	VV		" všechno bourané " 109,235		109,235			
	VV		"dlažba zpět" -30,967		-30,967			
	VV		" mříže na okna zpět " -0,201		-0,201			
	VV		Součet		78,067			
106	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	624,536	6,90	4 309,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		78,067*8		624,536			
	VV		Součet		624,536			
107	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,543	326,80	4 425,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	VV		" ostatní odpady " 0,014+0,003+0,348+0,184+3,009+8,368+0,306+0,432+0,001+0,878		13,543			
	VV		Součet		13,543			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	21,380	372,30	7 959,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013869					
	VV		* skládka SadoV					
	VV		" beton " 2,384+5,265+1,376		9,025			
	VV		" cihly " 0,288+1,553+1,314+8,647+0,553		12,355			
	VV		Součet		21,380			
109	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,469	183,20	6 681,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873					
	VV		" kamenivo " 36,469		36,469			
	VV		Součet		36,469			
110	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,563	516,70	290,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
	VV		" lepenky " 0,549+0,014		0,563			
	VV		Součet		0,563			
111	K	997960001	Železo a ocel do sběrných surovin	t	6,111	-3 240,00	-19 799,64	
	PP		Železo a ocel do sběrných surovin					
	VV		"klempíři" 0,14+5,971		6,111			
	VV		Součet		6,111			
	D	998	Přesun hmot				162 618,21	
112	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	191,812	847,80	162 618,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 358 898,50	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				50 420,49	
113	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	37,007	25,80	954,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jedonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
	VV		*sokl pod terénem - ST.03					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3		6,480			
	VV		"sever" 10,9*(0,53+0,15)/2		3,706			
	VV		"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2		22,712			
	VV		"jih" (10,9-1,0)*(0,15+0,68)/2		4,109			
	VV		Součet		37,007			
114	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	75 047,40	975,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		37,007*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,013			
	VV		Součet		0,013			
115	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	74,013	148,30	10 976,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
	VV		*sokl pod terénem - ST.03 - 2x					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3*2		12,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sever" 10,9*(0,53+0,15)/2*2		7,412			
	VV		"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2*2		45,424			
	VV		"jih" (10,9-1,0)*(0,15+0,68)/2*2		8,217			
	VV		Součet		74,013			
116	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	45,186	267,90	12 105,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
117	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	45,186	240,80	10 880,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
118	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	37,248	120,40	4 484,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161212					
	VV		*sokl pod terénem - ST.03					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3		6,480			
	VV		"sever" 11,22*(0,53+0,15)/2		3,815			
	VV		"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2		22,712			
	VV		"jih" (11,22-1,0)*(0,15+0,68)/2		4,241			
	VV		Součet		37,248			
119	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	70,720	120,40	8 514,69	CS ÚRS 2025 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161384					
	VV		*sokl pod terénem - ST.03					
	VV		"západ, část severní" 5,66+1,1+8,0+7,0		21,760			
	VV		"sever" 11,22		11,220			
	VV		"východ" 13,76*2		27,520			
	VV		"jih" 11,22-1,0		10,220			
	VV		Součet		70,720			
120	K	998711123	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,552	2 769,00	1 528,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711123					
	D	712	Povlakové krytiny				370 585,75	
121	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	83,282	49,30	4 105,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712340832					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6*4,19+4,55*2,85+7,75*5,3+5,25*(6,4-5,3)		83,282			
	VV		Součet		83,282			
122	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	170,760	51,60	8 811,22	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712440832					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		170,760			
123	K	712640862	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	577,658	57,50	33 215,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712640862					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" vikýře " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		Součet		577,658			
124	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	748,418	55,60	41 612,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712431111					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			
	VV		" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		748,418			
125	K	712499098	Příplatek k povlakové krytině střeš přes 10° do 30° za sklon střešy přes 30 do 60°	m2	577,658	20,10	11 610,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712499098					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			
	VV		" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		Součet		577,658			
126	M	62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	872,281	147,50	128 661,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm					
	P		Poznámka k položce: referenční výrobek TOPDEK COVER PRO (role/7,5m2)					
	VV		748,418*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		872,281			
	VV		Součet		872,281			
127	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	83,282	15,40	1 282,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6*4,19+4,55*2,85+7,75*5,3+5,25*(6,4-5,3)		83,282			
	VV		Součet		83,282			
128	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,027	75 047,40	2 026,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		83,282*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,027			
	VV		Součet		0,027			
129	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	83,282	48,70	4 055,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712331111					
130	M	62856007	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm	m2	97,065	212,60	20 636,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm					
	VV		83,282*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		97,065			
	VV		Součet		97,065			
131	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	83,282	63,60	5 296,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363001					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6*4,19+4,55*2,85+7,75*5,3+5,25*(6,4-5,3)		83,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,282			
132	K	712363003	Provedení povlakové krytina střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	62,050	16,50	1 023,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363003					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6*3+4,5*2+7,75*4+5,25		62,050			
	VV		Součet		62,050			
133	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	125,993	266,30	33 551,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vložka z polyesterové tkaniny odolnost proti odlupování ve spoji 150N/50mm ohebnost za nízkých teplot -25°C dle výběru investora</i>					
134	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	334,000	35,50	11 857,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363103					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " (5,6*4,19+4,55*2,85+7,75*5,3+5,25*(6,4-5,3))*4+0,874		334,000			
	VV		Součet		334,000			
135	M	59051218	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x295mm	kus	350,700	34,90	12 239,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x295mm					
	VV		334*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		350,700			
	VV		Součet		350,700			
136	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navažené fólie	kus	334,000	11,40	3 807,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363112					
137	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	7,515	266,30	2 001,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " ((5,6*4,19+4,55*2,85+7,75*5,3+5,25*(6,4-5,3))*4+0,874)*0,15*0,15		7,515			
	VV		Součet		7,515			
138	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	26,600	186,20	4 952,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363352					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,3+6,22+7,04*2+1,0		26,600			
	VV		Součet		26,600			
139	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	27,200	181,00	4 923,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363353					
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,3+6,22+7,34*2+1,0		27,200			
	VV		Součet		27,200			
140	K	712363354	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	38,750	161,90	6 273,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363354					
	VV		" střecha S.02 - přístavba na stěnu " 5,3+6,22+7,04*2+1,0+4,5+7,65		38,750			
	VV		Součet		38,750			
141	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	26,037	17,00	442,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712811101					
	VV		*S.02 - atika					
	VV		"botárna" (0,185+0,25*2)*(7,34+7,52+1,0)+0,35*4,5		12,439			
	VV		"přístavba skladu" ((0,77+0,47)/2+0,3)*(5,3+6,22)+0,35*(7,65+0,92)		13,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,037			
142	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	75 047,40	675,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		26,037*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,009			
	VV		Součet		0,009			
143	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	13,902	236,50	3 287,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712861702					
	VV		*S.02 - atika					
	VV		"botárna" (0,185+0,25*2-0,3)*(7,34+7,52+1,0)+0,05*4,5		6,331			
	VV		"přístavba skladu" (((0,77-0,3)+(0,47-0,3))/2+0,3)*(5,3+6,22)+0,05*(7,65+0,92)		7,571			
	VV		Součet		13,902			
144	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	16,682	266,30	4 442,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		13,902*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		16,682			
	VV		Součet		16,682			
145	K	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií	m	39,670	156,00	6 188,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712964703					
	VV		*S.02					
	VV		"botárna" 4,5+7,04+2,85+1,0+4,19		19,580			
	VV		"přístavba skladu" 7,65+6,22*2		20,090			
	VV		Součet		39,670			
146	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	23,802	266,30	6 338,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		39,67*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		23,802			
	VV		Součet		23,802			
147	K	998712123	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,534	2 867,20	7 265,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712123					
D	713		Izolace tepelné				1 087 671,49	
148	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	79,650	270,00	21 505,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111128					
	VV		* S.03 - doplnění izolační vrstvy					
	VV		"1.pp" 26,6+11,6+4,15+37,3		79,650			
	VV		Součet		79,650			
149	M	6314204R	deska tepelně izolační minerální vlna s povrchovou úpravou λ=0,042 tl 100mm	m2	83,633	444,80	37 199,96	
	PP		deska tepelně izolační minerální vlna s povrchovou úpravou λ=0,042 tl 100mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: desky jsou schopny skrýt drobné nerovnosti podkladu a vytvořit prostorový efekt bosáže					
	VV		79,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		83,633			
	VV		Součet		83,633			
150	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	37,007	356,40	13 189,29	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131243					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: kontaktním lepidlem kotvení pomocí hmoždinek (8ks/m2) krycí zátky z polystyrenu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*sokl pod terénem - ST.03					
	VV		"západ, část severní" (5,5+1,1+8,0+7,0)*0,3		6,480			
	VV		"sever" 10,9*(0,53+0,15)/2		3,706			
	VV		"východ" 13,6*(0,67+1,0)/2*2		22,712			
	VV		"jih" (10,9-1,0)*(0,15+0,68)/2		4,109			
	VV		Součet		37,007			
151	M	28376467	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	38,857	868,80	33 758,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm					
	VV		37,007*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,857			
	VV		Součet		38,857			
152	K	713151156	Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 160 do 180 mm	m2	170,760	183,10	31 266,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 160 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713151156					
	VV		* střecha S.01 izolace vložená mezi drážky					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		170,760			
153	K	713154207	Montáž nadkrokevní systémové izolace z tepelné izolačních trámků z minerální izolace sklonu přes 30° do 45° tl 200 mm	m2	577,658	426,10	246 140,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace z tepelné izolačních trámků a desek z minerální vlny včetně dodávky trámků, bez dodávky výplňové minerální tepelné izolace sklonu střechy přes 30 do 45° trámký z minerální izolace, tloušťky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713154207					
	VV		* střecha S.01 izolace vložená mezi drážky					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			
	VV		" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		Součet		577,658			
154	M	63141195R	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 180mm	m2	785,839	309,10	242 902,83	
	PP		deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 180mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: reakce na oheň A1					
155	K	713155001R	Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy do 30°, tloušťky izolace do 80 mm	m2	170,760	266,40	45 490,46	
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy do 30°, tloušťky izolace do 80 mm					
	VV		* střecha S.01 izolace vložená mezi latě					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		170,760			
156	K	713155011R	Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy přes 30° do 45°, tloušťky izolace do	m2	577,658	271,70	156 949,68	
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace s integrovaným střešním laťováním z velkoplošných panelů opatřených pojistnou hydroizolační vrstvou pro keramické, betonové nebo plechové profilované krytiny sklonu střechy přes 30° do 45°, tloušťky izolace do 80 mm					
	VV		* střecha S.01 izolace vložená mezi latě					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			
	VV		" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		Součet		577,658			
157	M	63141184	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 60mm	m2	785,839	97,20	76 383,55	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 60mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: reakce na oheň A1</i>					
158	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	79,600	47,70	3 796,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141151					
	VV		*S.02					
	VV		"botárna" 35,0		35,000			
	VV		"přístavba skladu" 44,6		44,600			
	VV		Součet		79,600			
159	M	63151401	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 60kPa $\lambda=0,037-0,039$ tl 80mm	m2	83,580	369,80	30 907,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 60kPa $\lambda=0,037-0,039$ tl 80mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: úprava desek: hydrofobizace</i>					
	VV		79,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		83,580			
	VV		Součet		83,580			
160	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	79,600	90,10	7 171,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141152					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: na vazbu</i>					
	VV		*S.02					
	VV		"botárna" 35,0		35,000			
	VV		"přístavba skladu" 44,6		44,600			
	VV		Součet		79,600			
161	M	63140403	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	167,160	422,40	70 608,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: úprava desek: hydrofobizace</i>					
	VV		79,6*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		167,160			
	VV		Součet		167,160			
162	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	79,600	134,90	10 738,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141263					
	VV		*S.02					
	VV		"botárna" 35,0		35,000			
	VV		"přístavba skladu" 44,6		44,600			
	VV		Součet		79,600			
163	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	79,600	13,20	1 050,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191132					
164	M	69360000	textilie netkaná PP pro zpevnění střešní hydroizolace	m2	92,774	18,90	1 753,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		textilie netkaná PP pro zpevnění střešní hydroizolace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: tekaná textilie ze skleněných vláken 120g/m2 dle výběru investora</i>					
	VV		79,6*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		92,774			
	VV		Součet		92,774			
165	K	998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	17,615	3 227,80	56 857,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
166	K	7423300R0	Demontáž stáv. skříňky TELECOM, ev. ponechání dle dohody s provozovatelem	kus	1,000	2 119,40	2 119,40	
PP			Demontáž stáv. skříňky TELECOM, ev. ponechání dle dohody s provozovatelem					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 150x150mm					
D 751			Vzduchotechnika					
167	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2	kus	3,000	94,30	282,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398821					
VV			*plast					
VV			"západ - 150x150" 1					
VV			"jih- 150x150" 2					
VV			Součet					
168	K	751398852	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	134,60	134,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398852					
VV			"jih - 500x500" 1					
VV			Součet					
169	K	751398853	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	3,000	241,60	724,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398853					
VV			"západ - 600x600" 1					
VV			"sever - 600x600" 1					
VV			"východ - 600x600" 1					
VV			Součet					
170	K	7515100R0	Demontáž jednotky VZT a zpětná montáž (po prodloužení konzolí)	kus	1,000	5 612,70	5 612,70	
PP			Demontáž jednotky VZT a zpětná montáž (po prodloužení konzolí)					
VV			"západ" 1					
VV			"sever"					
VV			"východ"					
VV			"jih"					
VV			Součet					
171	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	448,30	448,30	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398052					
VV			*zpět stávající po stavebních úpravách fasády					
VV			"jih - 500x500" 1					
VV			Součet					
172	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	3,000	807,00	2 421,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398053					
VV			*zpět stávající po stavebních úpravách fasády					
VV			"západ - 600x600" 1					
VV			"sever - 600x600" 1					
VV			"východ - 600x600" 1					
VV			Součet					
173	K	998751122	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	5 845,30	58,45	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 761			Konstrukce prosvětlovací		27 148,05			
174	K	761661001	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 0,60 m š do 1,0 m	kus	3,000	1 193,50	3 580,50	CS ÚRS 2025 02
	PP	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/761661001						
	VV	*1.pp						
	VV	"m.č. 0.01" 1				1,000		
	VV	"m.č. 0.04" 2				2,000		
	VV	Součet				3,000		
175	M	56245264	světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt mřížkový 1250x1000x400mm	kus	3,000	7 808,40	23 425,20	CS ÚRS 2025 02
	PP	světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt mřížkový 1250x1000x400mm						
	P	Poznámka k položce: rošt tahokov pochozí dodávka vč. montážní sady dle výběru investora						
176	K	998761123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,066	2 156,80	142,35	CS ÚRS 2025 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998761123						
D 762			Konstrukce tesařské		1 006 785,86			
177	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	19,821	1 089,70	21 598,94	CS ÚRS 2025 02
	PP	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122						
	VV	* střecha S.01 - vrchní bednění na izolaci z prken tl.24mm						
	VV	" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " ((37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56)*0,024				3,489		
	VV	" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " ((34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2)*0,024				12,830		
	VV	" odpočet vikýřů " -(((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2))*0,024				-1,526		
	VV	" na vikýřích " ((2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5)*0,024				2,204		
	VV	" vyšší střecha nad schodištěm " (4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2)*0,024				0,357		
	VV	" střecha na přízemním vstupu " ((9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2)*0,024				0,609		
	VV	" výměna stávajícího bednění střechy S.01 - odhad 10% vč. dodání řeziva brdnění " 748,418*0,1*0,024				1,796		
	VV	" po ubourání komínů " (0,6*0,6+1,05*0,45+1,45*0,45+1,2*0,9)*0,024				0,062		
	VV	Součet				19,821		
178	K	762341022	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	748,418	386,10	288 964,19	CS ÚRS 2025 02
	PP	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 12 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341022						
	VV	* střecha S.01						
	VV	" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56				145,392		
	VV	" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2				534,563		
	VV	" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)				-63,600		
	VV	" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5				91,820		
	VV	" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2				14,875		
	VV	" střecha na přízemním vstupu " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2				25,368		
	VV	Součet				748,418		
179	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	748,418	153,70	115 031,85	CS ÚRS 2025 02
	PP	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341210						
	VV	* střecha S.01						
	VV	" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56				145,392		
	VV	" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2				534,563		
	VV	" odpočet vikýřů " -((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)				-63,600		
	VV	" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5				91,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		748,418			
180	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	19,759	9 929,20	196 191,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
181	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	2 993,672	17,10	51 191,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342511					
	VV		* kontralatě 60/60 na každé krokvi + kovový držák = 2m latě/m2					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " ((37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56)*2		290,784			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " ((34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2)*2		1 069,126			
	VV		" odpočet vikýřů " -(((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2))*2		-127,200			
	VV		" na vikýřích " ((2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5)*2		183,640			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " (4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2)*2		29,750			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " ((9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2)*2		50,736			
	VV		* kontralatě 50/60 na každé krokvi kotveno k nosné lati = 2m latě/m2					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " ((37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56)*2		290,784			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " ((34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2)*2		1 069,126			
	VV		" odpočet vikýřů " -(((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2))*2		-127,200			
	VV		" na vikýřích " ((2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5)*2		183,640			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " (4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2)*2		29,750			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " ((9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2)*2		50,736			
	VV		Součet		2 993,672			
182	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	10,866	9 929,20	107 890,69	CS ÚRS 2025 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
183	K	762960001	Dodávka a osazení kovových držáků v.180mm pro spodní laťování vč.kotvení do stávajících krokví přes stávající bednění	kpl	1,000	3 340,10	3 340,10	
	PP		Dodávka a osazení kovových držáků v.180mm pro spodní laťování vč.kotvení do stávajících krokví přes stávající bednění					
184	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	27,841	1 595,50	44 420,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000					
	VV		* kontralatě 60/60 na každé krokvi + kovový držák = 2m latě/m2					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " ((37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56)*2*0,06*0,06		1,047			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem "					
	VV		((34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2)*2*0,06*0,06		3,849			
	VV		" odpočet vikýřů " -(((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2))*2*0,06*0,06		-0,458			
	VV		" na vikýřích " ((2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5)*2*0,06*0,06		0,661			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " (4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2)*2*0,06*0,06		0,107			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " ((9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2)*2*0,06*0,06		0,183			
	VV		* kontralatě 50/60 na každé krokvi kotveno k nosné lati = 2m latě/m2					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " ((37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56)*2*0,05*0,06		0,872			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem "					
	VV		((34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2)*2*0,05*0,06		3,207			
	VV		" odpočet vikýřů " -(((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2))*2*0,05*0,06		-0,382			
	VV		" na vikýřích " ((2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5)*2*0,05*0,06		0,551			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " (4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2)*2*0,05*0,06		0,089			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " ((9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2)*2*0,05*0,06		0,152			
	VV		* střecha S.01 - vrchní bednění na izolaci z prken tl.24mm					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " ((37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56)*0,024		3,489			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " ((34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2)*0,024		12,830			
	VV		" odpočet vikýřů " -(((2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2))*0,024		-1,526			
	VV		" na vikýřích " ((2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5)*0,024		2,204			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " (4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2)*0,024		0,357			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " ((9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2)*0,024		0,609			
	VV		Součet		27,841			
185	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	13,719	1 550,80	21 275,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361332					
	VV		*S.02 - atika					
	VV		"botárna" 0,48*(7,34+7,52+1,0)		7,613			
	VV		"přístavba skladu" 0,53*(5,3+6,22)		6,106			
	VV		Součet		13,719			
186	K	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	74,842	136,20	10 193,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341933					
	VV		" výměna stávajícího bednění střechy S.01 - odhad 10% " 748,418*0,1		74,842			
	VV		Součet		74,842			
187	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	74,842	563,60	42 180,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762343913					
	VV		" výměna stávajícího bednění střechy S.01 - odhad 10% vč. dodání řeziva bednění a spojovacích prostředků " 748,418*0,1		74,842			
	VV		Součet		74,842			
188	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	1,485	850,80	1 263,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762343911					
	VV		" po ubourání komínů " 0,6*0,6+1,05*0,45+1,45*0,45		1,485			
	VV		Součet		1,485			
189	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	1,080	674,90	728,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762343912					
	VV		" po ubourání komínů " 0,9*1,2		1,080			
	VV		Součet		1,080			
190	K	998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	25,263	4 057,90	102 514,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762123					
	D	764	Konstrukce klempířské				2 365 065,38	
191	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	179,670	59,90	10 762,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001801					
	VV		" střecha S.01 - okap " (37,2+13,3+1,2)*2		103,400			
	VV		" vikýře " 2,3*2*(5+2)+1,5*2*5		47,200			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " 9,06+2*2,78		14,620			
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6+2*0,25+7,75+2*0,3		14,450			
	VV		Součet		179,670			
192	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	360,737	213,60	77 053,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001821					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" vikýře " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6*4,19+4,55*2,85+7,75*5,3+5,25*(6,4-5,3)		83,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		360,737			
193	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	470,963	127,00	59 812,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001841					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -(2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2		-63,600			
	VV		Součet		470,963			
194	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	60,300	83,50	5 035,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001851					
	VV		" hřeben střech S.01 " 24,0		24,000			
	VV		" vikýřů " 3,4*7+2,5*5		36,300			
	VV		Součet		60,300			
195	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	58,600	95,50	5 596,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001871					
	VV		" nároží střech S.01 hlavní střecha a vstup " 10,0*4+4,5*2		49,000			
	VV		" nad schodištěm " 4,8*2		9,600			
	VV		Součet		58,600			
196	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	43,200	70,60	3 049,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001891					
	VV		" úžlabí střechy nad schodištěm " 4,0		4,000			
	VV		" úžlabí vikýřů " 2,05*2*7+1,05*2*5		39,200			
	VV		Součet		43,200			
197	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	35,800	61,70	2 208,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002801					
	VV		" vikýřů " 1,7*2*7+1,2*2*5		35,800			
	VV		Součet		35,800			
198	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	122,80	245,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002821					
	VV		" stávající výlezy " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	27,700	255,20	7 069,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002841					
	VV		* atiky střech S.02					
	VV		(7,0+0,5)*2+1,0+5,3+6,4		27,700			
	VV		Součet		27,700			
200	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	149,200	115,70	17 262,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851					
	VV		*stáv. okna					
	VV		*východ - zádveří, vstup					
	VV		"2250x1900" 2,25*2		4,500			
	VV		*jih, sever - zádveří, vstup					
	VV		"1650x1900" 1,65*2		3,300			
	VV		*nová okna					
	VV		"01 1050x550" 1,05*3		3,150			
	VV		"02 800x1650" 0,8*2		1,600			
	VV		"03 800x1650" 0,8*2		1,600			
	VV		"04 800x1800 - pův.1150x1800" 1,15		1,150			
	VV		"05 1200x1500 - pův.1800x1500" 1,8*2		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"06 1200x1200 - pův.1500+1400x1200" 1,5+1,4		2,900			
	VV		"07 600x1900" 0,6*4		2,400			
	VV		"08 700x1900" 0,7*2		1,400			
	VV		"09 1200x1050" 1,2		1,200			
	VV		"10 1000x1900" 1,0*2		2,000			
	VV		"11 1050x1800" 1,05		1,050			
	VV		"12 1250x1900" 1,25*18		22,500			
	VV		"13 1650x1900" 1,65*9		14,850			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" 1,65*3		4,950			
	VV		"14 1100x1900" 1,1*9		9,900			
	VV		"15 1650x1900" 1,65		1,650			
	VV		"16 1100x1800" 1,1*2		2,200			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*2		2,800			
	VV		"18 600x1800" 0,6*3		1,800			
	VV		"19 1650x1800" 1,65		1,650			
	VV		"19A 1650x1550" 1,65		1,650			
	VV		"20 1250x1700" 1,25*16		20,000			
	VV		"21 1650x1700" 1,65		1,650			
	VV		"22 1100x1700" 1,1*7		7,700			
	VV		"22A 1100x850" 1,1		1,100			
	VV		"23 1100x1500" 1,1		1,100			
	VV		"24 1100x1700" 1,1*4		4,400			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4		1,400			
	VV		"26 600x1700" 0,6*2		1,200			
	VV		"27 1600x1000" 1,6*7		11,200			
	VV		"28 800x670" 0,8*5		4,000			
	VV		"29 1650x1000" 1,65		1,650			
	VV		Součet		149,200			
201	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	96,350	106,20	10 232,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002871					
	VV		* střechy S.01					
	VV		" vikýře " (2,3*2+2,3)*(5+2)+(1,5*2+1,5)*5		70,800			
	VV		" zastřešení vstupu ke zdi " 2,8*2+3,5		9,100			
	VV		" zastřešení shodiště " 1,5*2		3,000			
	VV		" střechy S.02					
	VV		" přístavky do dvora ke zdi " 4,6+7,75+1,1		13,450			
	VV		Součet		96,350			
202	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	8,000	344,20	2 753,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002881					
	VV		* lemování stávajících komínů					
	VV		" v hřebeni " (1,05+0,45+0,6+0,6+1,45+0,45+1,3)*2*0,5		5,900			
	VV		" v ploše střechy " (1,2+0,9)*2*0,5		2,100			
	VV		Součet		8,000			
203	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	5,000	254,00	1 270,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764003801					
	VV		" odvětrání kanalizace " 4		4,000			
	VV		" střešního svodu na ploché střeše " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
204	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	179,670	112,20	20 158,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004801					
	VV		" střecha S.01 - žlaby " (37,2+13,3+1,2)*2		103,400			
	VV		" vikýře " 2,3*2*(5+2)+1,5*2*5		47,200			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " 9,06+2*2,78		14,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6+2*0,25+7,75+2*0,3		14,450			
	VV		Součet		179,670			
205	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	103,000	87,20	8 981,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004861					
	VV		" západní " 13,5*3+8,5		49,000			
	VV		" východní " 13,5*4		54,000			
	VV		Součet		103,000			
206	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	103,400	229,40	23 719,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764011613					
	VV		" střecha S.01 - okap " (37,2+13,3+1,2)*2		103,400			
	VV		Součet		103,400			
207	K	764011614R	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	76,270	275,60	21 020,01	
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm					
	VV		" vikýře " 2,3*2*(5+2)+1,5*2*5		47,200			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " 9,06+2*2,78		14,620			
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6+2*0,25+7,75+2*0,3		14,450			
	VV		Součet		76,270			
208	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	170,760	1 237,00	211 230,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablón nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764111641					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		170,760			
209	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	577,658	1 533,60	885 896,31	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablón nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764111643					
	VV		* střecha S.01					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -(2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			
	VV		" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		Součet		577,658			
210	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	1 496,836	49,30	73 794,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002414					
211	M	28329223	<i>fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	860,681	200,50	172 566,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: referenční výrobek JUTADACH 150 v případě záměny nutno odsouhlasit investorem</i>					
	VV		748,418*1,15 "Přepočetné koeficientem množství		860,681			
	VV		Součet		860,681			
212	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	860,681	154,20	132 717,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: odolnost proti pronikání vody W1 odolnost proti UV záření 8 týdnů</i>					
	VV		748,418*1,15 "Přepočetné koeficientem množství		860,681			
	VV		Součet		860,681			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	90,600	207,70	18 817,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764203156					
	VV		" hlavní střecha " 36,0+2*15,3+2*12,0		90,600			
	VV		Součet		90,600			
214	M	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou	kus	76,000	186,10	14 143,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou					
	VV		" hlavní střecha " 30+2*13+2*10		76,000			
	VV		Součet		76,000			
215	M	RHZ.1399945M	Trubka sněhové zábrany Al 2,00 x 32 x 6.000 mm	m	181,200	237,70	43 071,24	
	PP		Trubka sněhové zábrany Al 2,00 x 32 x 6.000 mm					
	VV		" hlavní střecha " (36,0+2*15,3+2*12,0)*2		181,200			
	VV		Součet		181,200			
216	K	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	60,300	1 210,20	72 975,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů hranatých s větracím pásem rš 250 mm v krytině ze šablon					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764211603					
	VV		" hřeben střech S.01 " 24,0		24,000			
	VV		" vikýřů " 3,4*7+2,5*5		36,300			
	VV		Součet		60,300			
217	K	764211645	Oplechování větraného nároží z obých hřebenáčů Pz s povrch úpravou s větracím pásem rš 312 mm	m	58,600	1 057,10	61 946,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenáčů obých rš 312 mm v krytině z taškových tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764211645					
	VV		" nároží střech S.01 hlavní střecha a vstup " 10,0*4+4,5*2		49,000			
	VV		" nad schodištěm " 4,8*2		9,600			
	VV		Součet		58,600			
218	K	764212606R	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 400 mm	m	43,200	456,80	19 733,76	
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 400 mm					
	VV		" úžlabí střechy nad schodištěm " 4,0		4,000			
	VV		" úžlabí vikýřů " 2,05*2*7+1,05*2*5		39,200			
	VV		Součet		43,200			
219	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	35,800	366,20	13 109,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212634					
	VV		" vikýřů " 1,7*2*7+1,2*2*5		35,800			
	VV		Součet		35,800			
220	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	179,670	417,90	75 084,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764212665					
	VV		" střecha S.01 - okap " (37,2+13,3+1,2)*2		103,400			
	VV		" vikýře " 2,3*2*(5+2)+1,5*2*5		47,200			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " 9,06+2*2,78		14,620			
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6+2*0,25+7,75+2*0,3		14,450			
	VV		Součet		179,670			
221	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	27,700	926,30	25 658,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214607					
	VV		* atiky střech S.02					
	VV		(7,0+0,5)*2+1,0+5,3+6,4		27,700			
	VV		Součet		27,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	27,700	1 015,00	28 115,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214608					
	VV		* atiky střech S.02					
	VV		(7,0+0,5)*2+1,0+5,3+6,4		27,700			
	VV		Součet		27,700			
223	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	96,350	364,20	35 090,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764311605					
	VV		* střechy S.01					
	VV		" vikýře " (2,3*2+2,3)*(5+2)+(1,5*2+1,5)*5		70,800			
	VV		" zastřešení vstupu ke zdi " 2,8*2+3,5		9,100			
	VV		" zastřešení shodiště " 1,5*2		3,000			
	VV		* střechy S.02					
	VV		" přístavky do dvora ke zdi " 4,6+7,75+1,1		13,450			
	VV		Součet		96,350			
224	K	764316602	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D přes 75 do 100 mm	kus	5,000	1 293,80	6 469,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 75 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764316602					
	VV		" odvětrání kanalizace " 4		4,000			
	VV		" střešního svodu na ploché střeše " 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
225	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	132,470	590,50	78 223,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511602					
	VV		" střecha S.01 - žlaby " (37,2+13,3+1,2)*2		103,400			
	VV		" střecha na přízemním vstupu " 9,06+2*2,78		14,620			
	VV		" střecha S.02 - přístavba " 5,6+2*0,25+7,75+2*0,3		14,450			
	VV		Součet		132,470			
226	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	14,000	596,70	8 353,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511642					
	VV		" hlavní střecha " 8+2		10,000			
	VV		" kotlíky dolních střech " 4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
227	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	103,000	667,30	68 731,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518622					
	VV		" západní " 13,5*3+8,5		49,000			
	VV		" východní " 13,5*4		54,000			
	VV		Součet		103,000			
228	K	998764123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,946	4 818,40	43 105,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764123					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 605 684,30	
229	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	9,000	883,80	7 954,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622216					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "01 1050x550" 3		3,000			
			VV "22A 1100x850" 1		1,000			
			VV "28 800x670" 5		5,000			
			Součet		9,000			
230	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	5,348	6 780,50	36 262,11	CS ÚRS 2025 02
		PP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,90W/m2K Ug=0,76W/m2K teplý rámeček dvoustupňové těsnění funkční spáry dle výběru investora					
		VV	"01 1050x550" 1,05*0,55*3		1,733			
		VV	"22A 1100x850" 1,1*0,85		0,935			
		VV	"28 800x670" 0,8*0,67*5		2,680			
		VV	Součet		5,348			
231	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	22,240	883,80	19 655,71	CS ÚRS 2025 02
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622131					
		VV	"05 1200x1500" 1,2*1,5*2		3,600			
		VV	"06 1200x1200" 1,2*1,2*2		2,880			
		VV	"09 1200x1050" 1,2*1,05		1,260			
		VV	"23 1100x1500" 1,1*1,5		1,650			
		VV	"27 1600x1000" 1,6*1,0*7		11,200			
		VV	"29 1650x1000" 1,65*1,0		1,650			
		VV	Součet		22,240			
232	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	22,240	5 326,10	118 452,46	CS ÚRS 2025 02
		PP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,90W/m2K Ug=0,76W/m2K teplý rámeček dvoustupňové těsnění funkční spáry dle výběru investora					
		VV	"05 1200x1500" 1,2*1,5*2		3,600			
		VV	"06 1200x1200" 1,2*1,2*2		2,880			
		VV	"09 1200x1050" 1,2*1,05		1,260			
		VV	"23 1100x1500" 1,1*1,5		1,650			
		VV	"27 1600x1000" 1,6*1,0*7		11,200			
		VV	"29 1650x1000" 1,65*1,0		1,650			
		VV	Součet		22,240			
233	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	201,508	895,80	180 510,87	CS ÚRS 2025 02
		PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622132					
		VV	"02 800x1650 dvoukř." 0,8*1,65*2		2,640			
		VV	"03 800x1650 dvokř." 0,8*1,65*2		2,640			
		VV	"04 800x1800" 0,8*1,8		1,440			
		VV	"07 600x1900" 0,6*1,9*4		4,560			
		VV	"08 700x1900" 0,7*1,9*2		2,660			
		VV	"10 1000x1900" 1,0*1,9*2		3,800			
		VV	"11 1050x1800" 1,05*1,8		1,890			
		VV	"12 1250x1900 dvoukř." 1,25*1,9*18		42,750			
		VV	"13 1650x1900 čtyřkř." 1,65*1,9*9		28,215			
		VV	"13A 1650x1900 čtyřkř., mřížka" 1,65*1,9*3		9,405			
		VV	"14 1100x1900 dvoukř." 1,1*1,9*9		18,810			
		VV	"15 1650x1900 dvoukř." 1,65*1,9		3,135			
		VV	"16 1100x1800" 1,1*1,8*2		3,960			
		VV	"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*1,8*2		5,040			
		VV	"18 600x1800" 0,6*1,8*3		3,240			
		VV	"19 1650x1800 dvoukř." 1,65*1,8		2,970			
		VV	"19A 1650x1550 dvoukř." 1,65*1,55		2,558			
		VV	"20 1250x1700 dvoukř." 1,25*1,7*16		34,000			
		VV	"21 1650x1700 dvoukř." 1,65*1,7		2,805			
		VV	"22 1100x1700 dvoukř." 1,1*1,7*7		13,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"24 1100x1700 dvoukř." 1,1*1,7*4		7,480			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4*1,7		2,380			
	VV		"26 600x1700" 0,6*1,7*2		2,040			
	VV		Součet		201,508			
234	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	201,508	4 598,90	926 715,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,90W/m2K Ug=0,76W/m2K teplý rámeček dvoustupňové těsnění funkční spáry dle výběru investora					
	VV		"02 800x1650 dvoukř." 0,8*1,65*2		2,640			
	VV		"03 800x1650 dvokř." 0,8*1,65*2		2,640			
	VV		"04 800x1800" 0,8*1,8		1,440			
	VV		"07 600x1900" 0,6*1,9*4		4,560			
	VV		"08 700x1900" 0,7*1,9*2		2,660			
	VV		"10 1000x1900" 1,0*1,9*2		3,800			
	VV		"11 1050x1800" 1,05*1,8		1,890			
	VV		"12 1250x1900 dvoukř." 1,25*1,9*18		42,750			
	VV		"13 1650x1900 čtyřkř." 1,65*1,9*9		28,215			
	VV		"13A 1650x1900 čtyřkř., mřížka" 1,65*1,9*3		9,405			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 1,1*1,9*9		18,810			
	VV		"15 1650x1900 dvoukř." 1,65*1,9		3,135			
	VV		"16 1100x1800" 1,1*1,8*2		3,960			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*1,8*2		5,040			
	VV		"18 600x1800" 0,6*1,8*3		3,240			
	VV		"19 1650x1800 dvoukř." 1,65*1,8		2,970			
	VV		"19A 1650x1550 dvoukř." 1,65*1,55		2,558			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 1,25*1,7*16		34,000			
	VV		"21 1650x1700 dvoukř." 1,65*1,7		2,805			
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 1,1*1,7*7		13,090			
	VV		"24 1100x1700 dvoukř." 1,1*1,7*4		7,480			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4*1,7		2,380			
	VV		"26 600x1700" 0,6*1,7*2		2,040			
	VV		Součet		201,508			
235	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	111,050	182,80	20 299,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116					
	VV		"02 800x1650 dvoukř." 0,8*2		1,600			
	VV		"03 800x1650 dvokř." 0,8*2		1,600			
	VV		"05 1200x1500" 1,2*2		2,400			
	VV		"06 1200x1200" 1,2*2		2,400			
	VV		"12 1250x1900 dvoukř." 1,25*16		20,000			
	VV		"13 1650x1900 čtyřkř." 1,65*9		14,850			
	VV		"13A 1650x1900 čtyřkř., mřížka" 1,65*3		4,950			
	VV		"14 1100x1900" 1,1*9		9,900			
	VV		"15 1650x1900" 1,65		1,650			
	VV		"19 1650x1800 dvoukř." 1,65		1,650			
	VV		"19A 1650x1550 dvoukř." 1,65		1,650			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 1,25*16		20,000			
	VV		"21 1650x1700 dvoukř." 1,65		1,650			
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 1,1*7		7,700			
	VV		"22A 1100x850" 1,1		1,100			
	VV		"23 1100x1500" 1,1		1,100			
	VV		"27 1600x1000" 1,6*7		11,200			
	VV		"28 800x670" 0,8*5		4,000			
	VV		"29 1650x1000" 1,65		1,650			
	VV		Součet		111,050			
236	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	32,650	394,30	12 873,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: dle výběru investora</i>					
	VV		"14 1100x1900" 1,1*9		9,900			
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 1,1*7		7,700			
	VV		"22A 1100x850" 1,1		1,100			
	VV		"23 1100x1500" 1,1		1,100			
	VV		"27 1600x1000" 1,6*7		11,200			
	VV		"29 1650x1000" 1,65		1,650			
	VV		Součet		32,650			
237	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	3,200	439,60	1 406,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm					
	VV		"02 800x1650 dvoukř." 0,8*2		1,600			
	VV		"03 800x1650 dvokř." 0,8*2		1,600			
	VV		Součet		3,200			
238	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	75,200	516,20	38 818,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: dle výběru investora</i>					
	VV		"05 1200x1500" 1,2*2		2,400			
	VV		"06 1200x1200" 1,2*2		2,400			
	VV		"12 1250x1900 dvoukř." 1,25*16		20,000			
	VV		"13 1650x1900 čtyřkř." 1,65*9		14,850			
	VV		"13A 1650x1900 čtyřkř., mřížka" 1,65*3		4,950			
	VV		"15 1650x1900" 1,65		1,650			
	VV		"19 1650x1800 dvoukř." 1,65		1,650			
	VV		"19A 1650x1550 dvoukř." 1,65		1,650			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 1,25*16		20,000			
	VV		"21 1650x1700 dvoukř." 1,65		1,650			
	VV		"28 800x670" 0,8*5		4,000			
	VV		Součet		75,200			
239	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm	m	28,700	276,10	7 924,07	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694126					
	VV		"01 1050x550" 1,05*3		3,150			
	VV		"04 800x1800" 0,8		0,800			
	VV		"07 600x1900+08 700x1900" 2,1*2		4,200			
	VV		"09 1200x1050" 1,2		1,200			
	VV		"10 1000x1900" 1,0*2		2,000			
	VV		"11 1050x1800" 1,05		1,050			
	VV		"12 1250x1900 dvoukř." 1,25*2		2,500			
	VV		"16 1100x1800" 1,1*2		2,200			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*2		2,800			
	VV		"18 600x1800" 0,6*3		1,800			
	VV		"24 1100x1700 dvoukř." 1,1*4		4,400			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4		1,400			
	VV		"26 600x1700" 0,6*2		1,200			
	VV		Součet		28,700			
240	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	24,350	573,60	13 967,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: dle výběru investora</i>					
	VV		"04 800x1800" 0,8		0,800			
	VV		"07 600x1900+08 700x1900" 2,1*2		4,200			
	VV		"10 1000x1900" 1,0*2		2,000			
	VV		"11 1050x1800" 1,05		1,050			
	VV		"12 1250x1900 dvoukř." 1,25*2		2,500			
	VV		"16 1100x1800" 1,1*2		2,200			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 1,4*2		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"18 600x1800" 0,6*3		1,800			
	VV		"24 1100x1700 dvoukř." 1,1*4		4,400			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 1,4		1,400			
	VV		"26 600x1700" 0,6*2		1,200			
	VV		Součet		24,350			
241	M	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	4,350	759,60	3 304,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: dle výběru investora					
	VV		"01 1050x550" 1,05*3		3,150			
	VV		"09 1200x1050" 1,2		1,200			
	VV		Součet		4,350			
242	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	50,800	41,50	2 108,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
	VV		"01 1050x550" 3*2		6,000			
	VV		"04 800x1800" 0,8		0,800			
	VV		"07 600x1900+08 700x1900" 2*2		4,000			
	VV		"09 1200x1050" 2		2,000			
	VV		"10 1000x1900" 2*2		4,000			
	VV		"11 1050x1800" 2		2,000			
	VV		"12 1250x1900 dvoukř." 2*2		4,000			
	VV		"16 1100x1800" 2*2		4,000			
	VV		"17 1400x1800 sestava 2x600x1800" 2*2		4,000			
	VV		"18 600x1800" 3*2		6,000			
	VV		"24 1100x1700 dvoukř." 4*2		8,000			
	VV		"25 1400x1700 sestava 2x600x1700" 2		2,000			
	VV		"26 600x1700" 2*2		4,000			
	VV		Součet		50,800			
243	K	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm	kus	2,000	1 972,90	3 945,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766671002					
	VV		"30 660x1180" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
244	M	61124717	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=0,83W/m2K Al oplechování	kus	2,000	19 665,60	39 331,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=0,83W/m2K Al oplechování					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: dřevohliníkový rám střešní výlezové izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,90W/m2K Ug=0,76W/m2K teplý rámeček					
			dvoustupňové těsnění funkční spáry dle výběru investora					
	VV		"30 660x1180" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
245	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	4 097,00	12 291,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660411					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 1		1,000			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
246	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,321	11 061,90	36 736,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: šestikomorový profil izolační výplň PUR Ud=1,2W/m2K teplý rámeček, dvoustupňové těsnění, funkční spáry vícebodové					
			zavírání dle výběru investora					
247	M	61140504	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,690	12 495,90	46 109,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: šestikomorový profil izolační výplň PUR Ud=1,2W/m2K teplý rámeček, dvoustupňové těsnění, funkční spáry vícebodové zavírání dle výběru investora</i>					
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 0,9*2,05*2		3,690			
	VV		Součet		3,690			
248	K	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	6,000	198,20	1 189,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dvevních doplňků dvevního kování bezpečnostního štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 1		1,000			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 2		2,000			
	VV		*Al dveře					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
249	M	54914129	dvevní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný nerez	kus	6,000	2 371,40	14 228,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		dvevní kování bezpečnostní RC2 klika/klika lakovaný nerez					
250	K	766660735	Montáž dvevního bezpečnostního kování - rozvorového zámku třibodového	kus	6,000	1 995,90	11 975,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dvevních doplňků dvevního kování bezpečnostního rozvorového zámku třibodového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660735					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 1		1,000			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 2		2,000			
	VV		*Al dveře					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
251	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	6,000	3 923,50	23 541,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dle výběru investora</i>					
252	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	5,000	128,80	644,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695212					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 1		1,000			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 2		2,000			
	VV		*Al dveře					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
253	M	61187176	práh dvevní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	3,000	208,20	624,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		práh dvevní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm					
	VV		"10P 900x2050 - křídlo 800x2000" 1		1,000			
	VV		"11L 900x2050 - křídlo 800x2000 1/2sklo" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
254	M	61187216	práh dvevní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm	kus	2,000	259,30	518,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		práh dvevní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm					
	VV		*Al dveře					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
255	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 100 mm	kus	1,000	175,40	175,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766695232					
	VV		*Al dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
256	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000	191,80	191,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm					
257	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	9,477	2 524,90	23 928,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766123					
D	767		Konstrukce zámečnické				535 211,19	
258	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	1,955	1 317,10	2 574,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223222					
	VV		"zábradlí předložených schodů Z/01 " 1,1+0,855		1,955			
	VV		Součet		1,955			
259	M	553960001	Atypické zámečnické konstrukce předloženého zábradlí vč. pozinkování	kg	15,100	192,80	2 911,28	
	PP		Atypické zámečnické konstrukce předloženého zábradlí vč. pozinkování					
	VV		" dle výkresu č.D.1.1.25 zámečnické konstrukce Z/01 " 15,1		15,100			
	VV		Součet		15,100			
260	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	10,040	222,50	2 233,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767661811					
	VV		*západ dveře					
	VV		"1100x2150" 1,1*2,15*2		4,730			
	VV		"1750x2500" 1,75*2,5		4,375			
	VV		*západ okno 22A					
	VV		"1100x850" 1,1*0,85		0,935			
	VV		Součet		10,040			
261	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	0,935	383,80	358,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž mříží otvíravých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767662210					
	VV		*zpět stávající po nátěru a ukončení staveb.prací					
	VV		*západ okno 22A					
	VV		"1100x850" 1,1*0,85		0,935			
	VV		Součet		0,935			
262	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 037,40	8 074,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640111					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
263	M	55341330	dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,100	30 751,60	126 081,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační výplň PUR Ud=1,2W/m2K teplý rámeček, dvoustupňové těsnění, funkční spáry vícebodové zavírání dle výběru investora					
	VV		"12P 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1,0*2,05		2,050			
	VV		"13L 1000x2050 - křídlo 900x2000" 1,0*2,05		2,050			
	VV		Součet		4,100			
264	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	7 232,40	7 232,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640221					
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	M	55341333	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,870	30 751,60	88 257,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační výplň PUR Ud=1,2W/m2K teplý rámeček, dvoustupňové těsnění, funkční spáry vícebodové zavírání dle výběru investora					
	VV		"14P 1400x2050 - dvoukřídle" 1,4*2,05		2,870			
	VV		Součet		2,870			
266	K	767620718	Montáž oken kovových - pákového uzávěru	kus	37,000	192,90	7 137,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn montáž kování pákového uzávěru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620718					
	VV		"02 800x1650" 2		2,000			
	VV		"03 800x1650" 2		2,000			
	VV		"13 1650x1900" 9*2		18,000			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" 3*2		6,000			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 9		9,000			
	VV		Součet		37,000			
267	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový	kus	37,000	516,70	19 117,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		kování uzávěr ventilační okenní pákový					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výběru nvestora					
	VV		*horní křídlo - osadit na zeď					
	VV		"02 800x1650" 2		2,000			
	VV		"03 800x1650" 2		2,000			
	VV		"13 1650x1900" 9*2		18,000			
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" 3*2		6,000			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 9		9,000			
	VV		Součet		37,000			
268	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	656,700	125,20	82 218,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627306 "západ"					
	VV		2*(1,2+1,05)+2*(0,6+1,9)*4+2*(0,7+1,9)*2+2*(1,1+1,9)*2+2*(0,8+1,8)+0,8+2*2,0+2*(1,05+1,8)+2*(1,1+1,9)*7+2*(0,6+1,8)*4+2*(1,1+1,8)*2		135,400			
	VV		2*(1,65+1,55)+2*(1,65+1,8)+2*(1,65+1,0)+2*(1,1+1,7)*5+2*(1,1+0,85)+2*(0,6+1,7)*2+2*(1,1+1,7)*4+2*(0,6+1,7)*2+2*(1,1+1,5)		96,500			
	VV		"botárna" 1,2*4*2+0,9+2*2,0+2*(1,2+1,5)*2		25,300			
	VV		"přístavba skladu" 2*(0,8+1,65)*2*2+(0,9+2*2,0)*2+1,4+2*2,0		34,800			
	VV		"sever" 2*(1,65+1,9)*2+2*(1,25+1,9)*3+2*(1,1+1,9)+2*(1,25+1,7)*3+2*(1,1+1,7)		62,400			
	VV		"východ" 2*(1,65+1,9)*7+2*(1,25+1,9)*10+2*(1,65+1,9)+2*(1,25+1,7)*10+2*(1,65+1,7)		185,500			
	VV		"jih" 2*(1,25+1,9)*5+0,9+2*2,0+2*(1,1+1,9)+2*(1,25+1,7)*3+2*(1,1+1,7)		65,700			
	VV		"vikýře" 2*(0,8+0,67)*5+2*(1,6+1,0)*7		51,100			
	VV		Součet		656,700			
269	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	694,300	124,50	86 440,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627307 "západ"					
	VV		2*(1,2+1,05)+2*(0,6+1,9)*4+2*(0,7+1,9)*2+2*(1,1+1,9)*2+2*(0,8+1,8)+0,8+2*2,0+2*(1,05+1,8)+2*(1,1+1,9)*7+2*(0,6+1,8)*4+2*(1,1+1,8)*2		135,400			
	VV		2*(1,65+1,55)+2*(1,65+1,8)+2*(1,65+1,0)+2*(1,1+1,7)*5+2*(1,1+0,85)+2*(0,6+1,7)*2+2*(1,1+1,7)*4+2*(0,6+1,7)*2+2*(1,1+1,5)		96,500			
	VV		"botárna" 1,2*4*2+0,9+2*2,0+2*(1,2+1,5)*2		25,300			
	VV		"přístavba skladu" 2*(0,8+1,65)*2*2+(0,9+2*2,0)*2+1,4+2*2,0		34,800			
	VV		"sever" 2*(1,65+1,9)*2+2*(1,25+1,9)*3+2*(1,1+1,9)+2*(1,25+1,7)*3+2*(1,1+1,7)		62,400			
	VV		"východ" 2*(1,65+1,9)*7+2*(1,25+1,9)*10+2*(1,65+1,9)+2*(1,25+1,7)*10+2*(1,65+1,7)		185,500			
	VV		"jih" 2*(1,25+1,9)*5+0,9+2*2,0+2*(1,1+1,9)+2*(1,25+1,7)*3+2*(1,1+1,7)		65,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vikýře" 2*(0,8+0,67)*5+2*(1,6+1,0)*7		51,100			
	VV		"stáv.otvory zádveří-vstup" 2*(1,65+1,9)*2+2*(2,25+1,9)*2+1,6+2*2,6		37,600			
	VV		Součet		694,300			
270	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	15,000	1 024,30	15 364,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767881132					
	VV		" body záchytného systému hlavní střechy " 5*2+5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
271	M	70921424	bod kotvicí pro šikmé střechy s falcovanou krytinou	kus	15,000	5 617,70	84 265,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		bod kotvicí pro šikmé střechy s falcovanou krytinou					
272	M	70921421	bod kotvicí pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon	kus	1,000	1 889,40	1 889,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		bod kotvicí pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon					
273	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,321	3 279,10	1 052,59	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767123					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				220 477,81	
274	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	748,418	5,80	4 340,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783201403					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: oprášení stávajícího bednění vysátím					
275	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	748,418	85,30	63 840,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783206801					
	VV		* střecha S.01 - mechanické očištění stávajícího bednění					
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - nad okapem " (37,2+34,2)/2*1,56*2+(13,3+13,0)/2*1,56*2-4,5*1,56		145,392			
	VV		" střecha S.01 hlavní střecha - bez falcovaného konce nad okapem " (34,2+24,0)/2*6,535*2+(13,3+10,3)/2*6,535*2		534,563			
	VV		" odpočet vikýřů " -(2,3*2,0+2,3*2,0/2)*(5+2)+(1,5*1,0+1,5*1,0/2)*5+4,5*1,8/2)		-63,600			
	VV		" na vikýřích " (2,3+3,5)/2*1,7*2*(5+2)+(1,5+2,3)/2*1,2*2*5		91,820			
	VV		" vyšší střecha nad schodištěm " 4,5*3,5/2+2,0*3,5/2*2		14,875			
	VV		" střecha na přízemním vstupem " (9,06+3,5)/2*2,8+2,78*2,8/2*2		25,368			
	VV		Součet		748,418			
276	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	748,418	116,40	87 115,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783213111					
277	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,870	156,30	292,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306811					
	VV		*stávající mříže					
	VV		*západ okno 22A					
	VV		"1100x850" 1,1*0,85*2		1,870			
	VV		Součet		1,870			
278	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,870	143,80	268,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314201					
279	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,870	64,80	121,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301303					
	VV		*stávající mříže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*západ okno 22A					
	VV		"1100x850" 1,1*0,85*2		1,870			
	VV		Součet		1,870			
280	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,870	196,20	366,89	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783337101					
281	K	783823134	Penetrační sol-silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	226,055	72,50	16 388,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823134					
	VV		*přístavba schodiště a výtahu - ST.05					
	VV		"1.np" 2*(6,6+5,45)*3,0		72,300			
	VV		"2.np-3.np" (2,25+5,4+2,5+1,55)*8,8+(0,9+2,05+4,75)*9,0		172,260			
	VV		"odečet otvorů" -(1,2*1,8*6+1,2*1,6+0,8*2,0+2,4*2,0+1,3*2,1)		-24,010			
	VV		"ostění" 0,1*((1,2+2*1,8)*6+1,2+2*1,6+2,4+2*2,0)+0,15*(0,8+2*2,0+1,3+2*2,1)		5,505			
	VV		Součet		226,055			
282	K	783827424	Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	226,055	211,20	47 742,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sol-silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827424					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				67 650,32	
283	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	891,533	6,40	5 705,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001					
	VV		*S.03 - při vyšším estetickém požadavku					
	VV		"1.pp strop" 26,6+11,6+4,15+37,3		79,650			
	VV		*na zazdívky					
	VV		*1.pp m.č.0.01 pro nové okno 01 - větší otvor pro transport akumulační nádrže do technické místnosti					
	VV		" pro okno 1150x550" (1,15*1,0-1,15*0,55)		0,518			
	VV		*v celé ploše stěny, kde byla provedena výměna oken a dveří					
	VV		"1.np" (5,1+4,6+5,0+2,325+2,4+3,2+7,325+2,67+1,25+2,9+2,75+2,2*2+1,8+2,75+2,7)*3,62		185,235			
	VV		(4,9+3,0+2,325+1,825+3,8)*2,88+5,3*2,5+2,3*(2,5+2,25)/2+4,0*(2,25+2,96)/2		74,781			
	VV		"2.np"					
	VV		(5,4+2,2+2,75+2,05+2,8+5,4+5,35+2,2+3,0*2+2,5*2+7,3+2,8+4,75+2,7+2,2+5,5+2,1+1,85+1,75+1,35+2,45+3,3+2,0+3,0+2,6)*3,13		265,424			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,0+3,35+2,2+3,2+4,35+5,4+2,5*2+2,75+2,65+2,2+3,25+2,25*2+3,0+5,0+7,7+2,2+5,5+2,1+2,6+(2,9+2,0)*2+3,3+2,6)*3,1		262,415			
	VV		"4.np" 2,1*1,5*7+1,7*1,0*5		30,550			
	VV		*odečet výplní					
	VV		*východ - zádveří, vstup					
	VV		"2250x1900" -2,25*1,9*2		-8,550			
	VV		"dveře 1600x2600" -1,6*2,6		-4,160			
	VV		"ostění" 0,3*((2,25+2*1,9)*2+1,6+2*2,6)		5,670			
	VV		Součet		891,533			
284	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	891,533	25,30	22 555,78	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121					
285	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	79,650	23,60	1 879,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221001					
	VV		*S.03 - při vyšším estetickém požadavku					
	VV		"1.pp strop" 26,6+11,6+4,15+37,3		79,650			
	VV		Součet		79,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
286	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	811,883	46,20	37 508,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221101					
	VV		*na zazdívky					
	VV		*1.pp m.č.0.01 pro nové okno 01 - větší otvor pro transport akumulační nádrže do technické místnosti					
	VV		" pro okno 1150x550" (1,15*1,0-1,15*0,55)		0,518			
	VV		*v celé ploše stěny, kde byla provedena výměna oken a dveří					
	VV		"1.np" (5,1+4,6+5,0+2,325+2,4+3,2+7,325+2,67+1,25+2,9+2,75+2,2*2+1,8+2,75+2,7)*3,62		185,235			
	VV		(4,9+3,0+2,325+1,825+3,8)*2,88+5,3*2,5+2,3*(2,5+2,25)/2+4,0*(2,25+2,96)/2		74,781			
	VV		"2.np"					
	VV		(5,4+2,2+2,75+2,05+2,8+5,4+5,35+2,2+3,0*2+2,5*2+7,3+2,8+4,75+2,7+2,2+5,5+2,1+1,85+1,75+1,35+2,45+3,3+2,0+3,0+2,6)*3,13		265,424			
	VV		"3.np"					
	VV		(2,0+3,35+2,2+3,2+4,35+5,4+2,5*2+2,75+2,65+2,2+3,25+2,25*2+3,0+5,0+7,7+2,2+5,5+2,1+2,6+(2,9+2,0)*2+3,3+2,6)*3,1		262,415			
	VV		"4.np" 2,1*1,5*7+1,7*1,0*5		30,550			
	VV		*odečet výplní					
	VV		*východ - zádveří, vstup					
	VV		"2250x1900" -2,25*1,9*2		-8,550			
	VV		"dveře 1600x2600" -1,6*2,6		-4,160			
	VV		"ostění" 0,3*((2,25+2*1,9)*2+1,6+2*2,6)		5,670			
	VV		Součet		811,883			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 010 395,71	
287	K	78661220R1	Montáž mřížky proti hmyzu	kus	1,000	627,30	627,30	
	PP		Montáž mřížky proti hmyzu					
	VV		*okna v kuchyni - osazení z vnější strany					
	VV		"13A 1650x1900 mřížka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	M	1954418	SIT PROTI HMYZU 1,5MX30M SEDA 41150	kus	1,000	1 202,50	1 202,50	
	PP		SIT PROTI HMYZU 1,5MX30M SEDA 41150					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: dle výběru investora					
	VV		*okna v kuchyni - osazení z vnější strany					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	786623001	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2	kus	64,000	1 784,90	114 233,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623001					
	VV		"12 1250x1900" 15		15,000			
	VV		"13 1650x1900" 7		7,000			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 8		8,000			
	VV		"15 1650x1900 dvoukř." 1		1,000			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 13		13,000			
	VV		"21 1650x1700 dvoukř." 1		1,000			
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 6		6,000			
	VV		"22A 1100x850" 1		1,000			
	VV		"23 1100x1500" 1		1,000			
	VV		"27 1600x1000" 6		6,000			
	VV		"28 800x670" 5		5,000			
	VV		Součet		64,000			
290	M	55342501	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 0,75m2	m2	2,680	9 437,60	25 292,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 0,75m2					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: boční vedení ve vodících lištách dle výběru investora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"28 800x670" 0,8*0,67*5		2,680			
	VV		Součet		2,680			
291	M	55342502	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 1,0m2	m2	0,935	6 834,80	6 390,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 1,0m2					
	VV		"22A 1100x850" 1,1*0,85		0,935			
	VV		Součet		0,935			
292	M	55342504	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	22,470	4 357,30	97 908,53	CS ÚRS 2025 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,0m2					
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 1,1*1,7*6		11,220			
	VV		"27 1600x1000" 1,6*1,0*6		9,600			
	VV		"23 1100x1500" 1,1*1,5		1,650			
	VV		Součet		22,470			
293	M	55342505	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	79,970	3 721,00	297 568,37	CS ÚRS 2025 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,5m2					
	VV		"12 1250x1900" 1,25*1,9*15		35,625			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 1,1*1,9*8		16,720			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 1,25*1,7*13		27,625			
	VV		Součet		79,970			
294	M	55342506	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	2,805	3 422,20	9 599,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,0m2					
	VV		"21 1650x1700 dvoukř. " 1,65*1,7		2,805			
	VV		Součet		2,805			
295	M	55342507	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,5m2	m2	25,080	3 133,00	78 575,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,5m2					
	VV		"13 1650x1900" 1,65*1,9*7		21,945			
	VV		"15 1650x1900 dvoukř." 1,65*1,9		3,135			
	VV		Součet		25,080			
296	K	786623039	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl do 1300 mm	kus	49,000	577,50	28 297,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623039					
	VV		"12 1250x1900" 15		15,000			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 8		8,000			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 13		13,000			
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 6		6,000			
	VV		"22A 1100x850" 1		1,000			
	VV		"23 1100x1500" 1		1,000			
	VV		"28 800x670" 5		5,000			
	VV		Součet		49,000			
297	K	786623041	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm	kus	15,000	613,60	9 204,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623041					
	VV		"13 1650x1900" 7		7,000			
	VV		"15 1650x1900 dvoukř." 1		1,000			
	VV		"21 1650x1700 dvoukř. " 1		1,000			
	VV		"27 1600x1000" 6		6,000			
	VV		Součet		15,000			
298	M	28376710	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,0m2 š do 1,0m	kus	5,000	3 441,50	17 207,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,0m2 š do 1,0m					
	VV		"28 800x670" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
299	M	28376716	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m	kus	8,000	5 417,70	43 341,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"22 1100x1700 dvoukř." 6		6,000			
	VV		"22A 1100x850" 1		1,000			
	VV		"23 1100x1500" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
300	M	28376719	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m	kus	43,000	5 475,50	235 446,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m					
	VV		"12 1250x1900" 15		15,000			
	VV		"14 1100x1900 dvoukř." 8		8,000			
	VV		"20 1250x1700 dvoukř." 13		13,000			
	VV		"21 1650x1700 dvoukř." 1		1,000			
	VV		"27 1600x1000" 6		6,000			
	VV		Součet		43,000			
301	M	28376723	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m	kus	8,000	5 629,80	45 038,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m					
	VV		"13 1650x1900" 7		7,000			
	VV		"15 1650x1900 dvoukř." 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
302	K	998786123	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,204	2 263,20	461,69	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998786123					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 622,50	
303	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	7,500	529,80	3 973,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2152					
	VV		" revize záchytného systému střechy " 7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
304	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	529,80	2 649,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232					
	VV		" demontáž a zpětná montáž anténního stožáru " 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
10 - Strojovna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Karlovarský kraj

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 821 880,51
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		0,00	21,00%
snížená		1 821 880,51	12,00%
Výše daně		0,00	
		218 625,66	
Cena s DPH			2 040 506,17
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: 10 - Strojovna

Místo:

Zadavatel: Karlovarský kraj

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 6. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 821 880,51
HSV - Práce a dodávky HSV	2 799,91
997 - Přesun sutě	2 799,91
PSV - Práce a dodávky PSV	1 789 016,90
713 - Izolace tepelné	25 817,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 154,18
731 - Ústřední vytápění - kotelny	82 407,15
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 255 831,23
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	283 572,11
734 - Ústřední vytápění - armatury	115 234,77
OST - Ostatní	30 063,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: 10 - Strojovna

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:

Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 821 880,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 799,91	
D	997	Přesun sutě					2 799,91	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,607	854,80	2 228,46	CS ÚRS 2025 02
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211						
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,607	157,10	409,56	CS ÚRS 2025 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,463	6,90	161,89	CS ÚRS 2025 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
VV		2,607*9 "Přepočtené koeficientem množství				23,463		
VV		Součet				23,463		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 789 016,90	
D	713	Izolace tepelné					25 817,46	
4	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	152,000	17,50	2 660,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463411						
VV		3+35+40+8+36				122,000		
VV		15*2				30,000		
VV		Součet				152,000		
5	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	3,150	121,50	382,73	CS ÚRS 2025 02
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm						
VV		3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				3,150		
VV		Součet				3,150		
6	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	37,800	125,30	4 736,34	CS ÚRS 2025 02
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm						
VV		36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				37,800		
VV		Součet				37,800		
7	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	42,000	133,00	5 586,00	CS ÚRS 2025 02
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,000			
	VV		Součet		42,000			
8	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	8,400	140,70	1 181,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm					
	VV		8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
	VV		Součet		8,400			
9	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	36,750	159,10	5 846,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm					
	VV		35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750			
	VV		Součet		36,750			
10	M	27127007	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm	m	15,750	150,40	2 368,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm					
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750			
	VV		Součet		15,750			
11	M	27127008	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/19mm	m	15,750	157,10	2 474,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/19mm					
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750			
	VV		Součet		15,750			
12	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	252,370	2,30	580,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)					
			v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713311					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				26 154,18	
13	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 20x3,4 mm	m	13,000	410,00	5 330,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 20/3,4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174022					
14	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	10,000	548,00	5 480,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 32/5,4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174024					
15	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm	m	10,000	640,50	6 405,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 40/6,7					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174025					
16	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	13,000	158,00	2 054,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181251					
17	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	20,000	184,90	3 698,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181252					
18	K	722262213	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 184,00	1 184,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722262213					
	VV		1 "1.11		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	33,000	52,70	1 739,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290226					
20	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	258,901	1,02	264,08	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722311					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				82 407,15	
21	K	731251121	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 30 kW	soubor	2,000	40 077,40	80 154,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 30,0 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731251121					
	VV		2 "1.3 - 2,3-28 kW		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	801,548	2,81	2 252,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998731311					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				1 255 831,23	
23	K	732112239	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 125 závitový	kus	1,000	19 255,20	19 255,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 125 (42 m3/h - 1000 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732112239					
	VV		1 "1.13		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	732211137	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 1000 l / 10,0 m2	soubor	1,000	125 838,70	125 838,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 1000 l / 10,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732211137					
	VV		1 "1.4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	732212815	Demontáž ohřívačů zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	4,000	1 316,00	5 264,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž ohřívačů zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732212815					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	732231004	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 300 l	soubor	1,000	29 931,80	29 931,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 300 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732231004					
	VV		1 "1.6		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	732331104	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 10 o objemu 25 l	soubor	1,000	3 484,40	3 484,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 10 o objemu 25 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331104					
	VV		1 "1.14		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	732331624	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 300 l	soubor	1,000	12 585,50	12 585,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 6 o objemu 300 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331624					
	VV		1 "1.8		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	5,000	19 677,60	98 388,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421419					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5 "1.7.1-5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	K	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednoduché	soubor	1,000	1 276,00	1 276,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednoduchých DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732429225					
	VV		1 "1.15 - stávající		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	732-1.1-1.2	Tepelné čerpadlo - venkovní jednotka 7,6-30,0 kW + vnitřní jednotka deskový výměník 25-180/8-75i	kus	4,000	232 134,60	928 538,40	
	PP		Tepelné čerpadlo - venkovní jednotka 7,6-30,0 kW + vnitřní jednotka deskový výměník 25-180/8-75i					
	VV		4 "1.1 a 1.2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	732-R	Regulace xCC 7.02-7	kus	1,000	12 466,40	12 466,40	
	PP		Regulace xCC 7.02-7					
33	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	12 370,284	1,52	18 802,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732311					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				283 572,11	
34	K	733-PPTČ	Propojovací chladivové vedení vč.zakrytování	m	60,000	1 152,30	69 138,00	
	PP		Propojovací chladivové vedení vč.zakrytování					
35	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	50,000	34,20	1 710,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110806					
36	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	60,000	71,30	4 278,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110808					
37	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	3,000	574,90	1 724,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222304					
38	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	36,000	921,70	33 181,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223304					
39	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	40,000	1 318,80	52 752,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223305					
40	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	8,000	1 792,60	14 340,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223306					
41	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	35,000	2 714,60	95 011,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223307					
42	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	79,000	20,30	1 603,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101					
43	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	43,000	24,80	1 066,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291102					
44	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	2 748,058	3,19	8 766,31	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733311					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				115 234,77	
45	K	734-1.5	Rozdělovací ventil DN 32 kvs 16	kus	1,000	1 247,80	1 247,80	
	PP		Rozdělovací ventil DN 32 kvs 16					
46	K	734-1.9	Magnetický filtr 3/4	kus	4,000	1 330,00	5 320,00	
	PP		Magnetický filtr 3/4					
47	K	734191412	Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25	soubor	5,000	2 753,20	13 766,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734191412					
	VV		5 "1.10		5,000			
	VV		Součet		5,000			
48	K	734-1.12	Kombinovaná armatura pro přímé doplňování	kus	1,000	1 483,60	1 483,60	
	PP		Kombinovaná armatura pro přímé doplňování					
	VV		1 "1.12		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	16,000	116,00	1 856,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200821					
50	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	10,000	160,80	1 608,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200822					
51	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	8,000	217,90	1 743,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200823					
52	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2	kus	8,000	262,20	2 097,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200824					
53	K	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	4,000	287,60	1 150,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 1 do G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200833					
54	K	734220124	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	5,000	3 039,70	15 198,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220124					
	VV		5 "1.10		5,000			
	VV		Součet		5,000			
55	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	5,000	482,60	2 413,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242414					
56	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	6,000	703,90	4 223,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242415					
	VV		5		5,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
57	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	912,20	1 824,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242416					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
58	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	9,000	1 145,80	10 312,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734251213					
	VV		7		7,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
59	K	734251214	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	1 429,80	1 429,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734251214					
60	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	16,000	262,60	4 201,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291122					
	VV		15		15,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
61	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291264					
62	K	734291266	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,000	1 203,30	2 406,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291266					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	283,30	283,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292713					
64	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	413,40	826,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292714					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	593,70	9 499,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292715					
66	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	813,40	13 014,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292716					
	VV		14		14,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
67	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	1 177,80	5 889,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292717					
	VV		1		1,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
68	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	1 735,50	8 677,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292718					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
69	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	714,10	714,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411103					
70	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 179,80	2 359,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421102					
71	K	734-1.16	Termostatický směšovací ventil TV - stávající	kus	1,000	248,30	248,30	
	PP		Termostatický směšovací ventil TV - stávající					
72	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	1 148,443	0,34	390,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734311					
D	OST		Ostatní				30 063,70	
73	K	999-TZ	Topná zkouška	hod	24,000	529,80	12 715,20	
	PP		Topná zkouška					
74	K	999-TČ	Zprovoznění a vyregulování TČ	kpl	1,000	5 298,50	5 298,50	
	PP		Zprovoznění a vyregulování TČ					
75	K	999960001	Zkušební provoz	kpl	1,000	12 050,00	12 050,00	
	PP		Zkušební provoz					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
20 - Výměna otopných těles

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 483,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	395 483,14	12,00%	47 457,98

Cena s DPH v CZK 442 941,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: 20 - Výměna otopných těles

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		395 483,14
HSV - Práce a dodávky HSV		3 468,48
997 - Přesun sutě		3 468,48
PSV - Práce a dodávky PSV		301 047,46
734 - Ústřední vytápění - armatury		94 024,28
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		207 023,18
OST - Ostatní		90 967,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: 20 - Výměna otopných těles

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 395 483,14

D HSV Práce a dodávky HSV 3 468,48

D 997 Přesun sutě 3 468,48

1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,345	2 359,60	3 173,66	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013214

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,345	157,10	211,30	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,105	6,90	83,52	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509
VV 1,345*9 "Přepočtené koeficientem množství 12,105
VV Součet 12,105

D PSV Práce a dodávky PSV 301 047,46

D 734 Ústřední vytápění - armatury 94 024,28

4	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	84,000	116,00	9 744,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200821
VV 42*2 84,000
VV Součet 84,000

5	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	75,000	373,70	28 027,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221545
VV 42 "nová tělesa 42,000
VV 33 "stávající tělesa 33,000
VV Součet 75,000

6	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	75,000	374,00	28 050,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682

7	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	75,000	369,80	27 735,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261712					
8	K	998734313	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	935,565	0,50	467,78	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734313					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					207 023,18	
9	K	735151553	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W	kus	1,000	2 821,00	2 821,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151553					
10	K	735151555	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	2,000	3 234,30	6 468,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151555					
11	K	735151557	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	15,000	3 676,10	55 141,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151557					
12	K	735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	2,000	4 137,60	8 275,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151559					
13	K	735151560	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	1,000	4 637,70	4 637,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151560					
14	K	735151562	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	kus	1,000	5 700,60	5 700,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151562					
15	K	735151593	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	1,000	4 273,60	4 273,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151593					
16	K	735151653	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	4 629,80	4 629,80	
PP			Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm					
17	K	735151654	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm	kus	1,000	4 629,80	4 629,80	
PP			Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm					
18	K	735151655	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W	kus	2,000	4 629,80	9 259,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1663 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151655					
19	K	735151656	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1871 W	kus	3,000	4 983,20	14 949,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151656					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	735151657	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 W	kus	1,000	5 259,50	5 259,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2079 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151657					
21	K	735151659	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 2495 W	kus	6,000	5 879,50	35 277,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151659					
22	K	735151660	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W	kus	2,000	6 557,40	13 114,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2911 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151660					
23	K	735151692	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1664 W	kus	1,000	5 740,90	5 740,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1664 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151692					
24	K	735151693	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	2,000	6 303,10	12 606,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151693					
25	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	22,000	165,40	3 638,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151821					
26	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	214,70	214,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151822					
27	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	19,000	213,80	4 062,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151831					
28	K	998735313	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 007,011	3,15	6 322,08	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735313					
D OST							90 967,20	
29	K	999-TZ	Topná zkouška	hod	150,000	529,80	79 470,00	
PP			Topná zkouška					
VV			42*2 "demontovaná otopná tělesa					
VV			33*2 "stávající tělesa					
VV			Součet					
30	K	999-UT	Vypustění systému	kpl	1,000	1 300,20	1 300,20	
PP			Vypustění systému					
31	K	999-UT-1	Napuštění systému a odvzdušnění	kpl	1,000	1 719,40	1 719,40	
PP			Napuštění systému a odvzdušnění					
32	K	999-UT-2	Zregulování otopného systému	kpl	1,000	8 477,60	8 477,60	
PP			Zregulování otopného systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
D.1.4.02 - Silnoprúdá el...

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH2 467 887,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 467 887,90	12,00%	296 146,55

Cena s DPHv CZK2 764 034,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: D.1.4.02 - Silnoproudá el...

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 467 887,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 927 252,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 927 252,17
M - Práce a dodávky M	523 449,93
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	523 449,93
OST - Ostatní	17 185,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: D.1.4.02 - Silnoproudá el...

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 467 887,90

D PSV Práce a dodávky PSV

1 927 252,17

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 927 252,17

1	M	RHDSS	Rozvaděč HDSS dle projektové dokumentace	kus	1,000	67 969,10	67 969,10	
PP Rozvaděč HDSS dle projektové dokumentace								
2	M	RR-KOT	Rozvaděč R-KOT dle projektové dokumentace	kus	1,000	66 266,60	66 266,60	
PP Rozvaděč R-KOT dle projektové dokumentace								
3	M	RRMS	Doplnění rozvaděče RMS dle projektové dokumentace	kus	1,000	10 552,50	10 552,50	
PP Doplnění rozvaděče RMS dle projektové dokumentace								
4	M	RS	Doplnění rozvaděče RS dle projektové dokumentace	kus	1,000	8 925,00	8 925,00	
PP Doplnění rozvaděče RS dle projektové dokumentace								
5	M	RS1,S2	Doplnění rozvaděče RS1 a RS2 dle projektové dokumentace	kus	1,000	9 135,00	9 135,00	
PP Doplnění rozvaděče RS1 a RS2 dle projektové dokumentace								
6	M	RS3	Doplnění rozvaděče RS3 dle projektové dokumentace	kus	1,000	8 872,50	8 872,50	
PP Doplnění rozvaděče RS3 dle projektové dokumentace								
7	M	RE	Úprava rozvaděče RE dle projektové dokumentace	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
PP Úprava rozvaděče RE dle projektové dokumentace								
8	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	200,000	37,60	7 520,00	CS ÚRS 2025 02
PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110001								
9	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	210,000	11,40	2 394,00	CS ÚRS 2025 02
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m								
10	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	100,000	41,60	4 160,00	CS ÚRS 2025 02
PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110041								
11	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	105,000	14,20	1 491,00	CS ÚRS 2025 02
PP trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm								
12	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	400,000	20,40	8 160,00	CS ÚRS 2025 02
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	230,000	18,60	4 278,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
14	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	230,000	49,90	11 477,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
15	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	60,000	23,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120203					
16	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	69,000	75,90	5 237,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
17	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	30,10	1 204,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130004					
18	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	56,20	2 248,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130006					
19	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	79,20	1 584,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130007					
20	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,000	598,90	1 197,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210003					
21	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	480,000	84,50	40 560,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511					
22	M	34571016	lišta elektroinstalační vkladací hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	504,000	178,50	89 964,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		lišta elektroinstalační vkladací hranatá bezhalogenová 40x40mm					
23	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	300,000	99,50	29 850,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110512					
24	M	34571017	lišta elektroinstalační vkladací hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	315,000	215,10	67 756,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		lišta elektroinstalační vkladací hranatá bezhalogenová 60x40mm					
25	K	741110541	Montáž lišta a kanálek - přepážka podélná oddělovací	m	50,000	38,50	1 925,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků přepážky podélné oddělovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110541					
26	M	34575337	přepážka žlabu kabelového ocelového děrovaného SZ protipožární P-90R výšky 60mm	m	50,000	86,80	4 340,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		přepážka žlabu kabelového ocelového děrovaného SZ protipožární P-90R výšky 60mm					
27	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	94,000	88,50	8 319,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112001					
28	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	94,000	11,30	1 062,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
29	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	16,000	23,40	374,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120501					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M		34145000	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/300V (H03VV-F) 2x0,50mm2	m	18,400	5,60	103,04	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/300V (H03VV-F) 2x0,50mm2					
31	K		741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	42,000	23,40	982,80	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120501					
32	M		34145024	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/300V (H03VV-F) 3x0,75mm2	m	48,300	9,50	458,85	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/300V (H03VV-F) 3x0,75mm2					
33	K		741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	3 986,000	36,30	144 691,80	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
34	M		34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	4 583,900	27,00	123 765,30	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2					
35	K		741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	280,000	38,00	10 640,00	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016					
36	M		34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	322,000	38,20	12 300,40	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2					
37	K		741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	50,000	48,70	2 435,00	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031					
38	M		34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	57,500	61,00	3 507,50	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2					
39	K		741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	92,000	50,40	4 636,80	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122032					
40	M		34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	105,800	64,20	6 792,36	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
41	K		741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	50,000	50,40	2 520,00	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122032					
42	M		34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	57,500	91,90	5 284,25	CS ÚRS 2025 02
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
43	K		741122121	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	277,000	46,90	12 991,30	CS ÚRS 2025 02
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122121					
44	M		34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	318,550	9,70	3 089,94	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2					
45	K	741123218	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x185 až 240 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	25,000	71,00	1 775,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x185 až 240 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741123218					
46	M	34113235	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2	m	28,750	420,40	12 086,50	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2					
47	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	48,000	135,50	6 504,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310001					
48	M	34539064	spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	29,000	60,70	1 760,30	CS ÚRS 2025 02
PP			spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					
49	M	34535025	přístroj spínače zapuštěného jednopolového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	19,000	133,90	2 544,10	CS ÚRS 2025 02
PP			přístroj spínače zapuštěného jednopolového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
50	M	34551734	vidlice chráněná, IP40, šroubové svorky	kus	19,000	65,60	1 246,40	CS ÚRS 2025 02
PP			vidlice chráněná, IP40, šroubové svorky					
51	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	29,000	21,80	632,20	CS ÚRS 2025 02
PP			rámeček jednonásobný					
52	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	50,000	154,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310003					
53	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	49,000	21,80	1 068,20	CS ÚRS 2025 02
PP			rámeček jednonásobný					
54	M	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	1,000	56,60	56,60	CS ÚRS 2025 02
PP			rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
55	M	34539067	přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	47,000	94,60	4 446,20	CS ÚRS 2025 02
PP			přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					
56	M	34539072	přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	2,000	159,80	319,60	CS ÚRS 2025 02
PP			přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					
57	M	34535039	přepínač zápuštný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	518,50	518,50	CS ÚRS 2024 02
PP			přepínač zápuštný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky					
58	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	42,000	354,90	14 905,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311004					
59	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	42,000	1 258,40	52 852,80	CS ÚRS 2025 02
PP			čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
60	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	29,000	259,40	7 522,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372021					
61	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	29,000	1 017,50	29 507,50	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm					
62	K	741372026	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	29,000	279,70	8 111,30	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy do 0,09 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372026					
63	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	39,000	311,50	12 148,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372061					
64	M	34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	kus	39,000	741,70	28 926,30	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h					
65	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	161,000	467,40	75 251,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
66	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	161,000	1 017,50	163 817,50	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm					
67	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	26,000	467,40	12 152,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
68	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	26,000	1 017,50	26 455,00	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm					
69	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	53,000	467,40	24 772,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
70	M	34774113	panel osvětlovací LED dl 1500mm	kus	53,000	7 898,60	418 625,80	CS ÚRS 2025 02
PP			panel osvětlovací LED dl 1500mm					
71	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	467,40	4 674,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
72	M	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus	10,000	6 881,20	68 812,00	CS ÚRS 2025 02
PP			panel osvětlovací LED dl 1200mm					
73	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	467,40	934,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
74	M	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus	2,000	6 881,20	13 762,40	CS ÚRS 2025 02
PP			panel osvětlovací LED dl 1200mm					
75	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	13,000	467,40	6 076,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
76	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	13,000	496,20	6 450,60	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm					
77	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	27,000	467,40	12 619,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
78	M	34825055	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm s pohybovým čidlem	kus	27,000	851,40	22 987,80	CS ÚRS 2025 02
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm s pohybovým čidlem					
79	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 440,10	16 440,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003					
80	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	4,000	6 054,60	24 218,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810011					
81	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	20,000	187,20	3 744,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910411					
82	M	34575600	žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm	m	22,000	206,20	4 536,40	CS ÚRS 2025 02
PP			žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm					
83	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	50,000	187,20	9 360,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910412					
84	M	56245112	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm	m	55,000	158,00	8 690,00	CS ÚRS 2025 02
PP			žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm					
85	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,851	2 302,50	4 261,93	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741103					
D	M	Práce a dodávky M					523 449,93	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					523 449,93	
86	K	460903316	Zazdění skříňní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 105 cm a š přes 135 do 150 cm	kus	1,000	3 044,50	3 044,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Zazdění a začištění skříňně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm a šířky přes 135 do 150 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460903316					
87	K	460941112	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	2 000,000	78,10	156 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460941112					
88	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	1 000,000	47,70	47 700,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460941212					
89	K	460952112	Zazdívká otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl přes 15 do 30 cm	kus	80,000	113,60	9 088,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyplnění otvorů zazdívká otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460952112					
90	K	460952212	Zazdívká otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 15 do 30 cm	kus	60,000	231,10	13 866,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyplnění otvorů zazdívká otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460952212					
91	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	80,000	96,40	7 712,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081312					
92	K	468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	60,000	134,60	8 076,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081322					
93	K	468081435	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	1,000	2 602,60	2 602,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081435					
94	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	1,000	4 329,20	4 329,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékolí hloubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468091351					
95	K	468094112	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	94,000	34,70	3 261,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468094112					
96	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	1 000,000	58,40	58 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468111122					
97	K	468111322	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu včetně omítky do 5x5 cm	m	2 000,000	94,20	188 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu včetně omítky, rozměru do 5x5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468111322					
98	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	17,173	329,60	5 660,22	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469971111					
99	K	469971121	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	17,173	230,70	3 961,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469971121					
100	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	17,173	331,10	5 685,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972111					
101	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	17,173	10,20	175,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972121					
102	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	14,200	372,30	5 286,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973113					
D	OST		Ostatní				17 185,80	
103	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	8 925,00	8 925,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					
104	K	092203000	Školení, zaškolení	kpl	1,000	8 260,80	8 260,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Školení, zaškolení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/092203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
D.1.4.03 - Silnoprúdá el...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Karlovarský kraj

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			179 770,77
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		0,00	21,00%
snížená		179 770,77	12,00%
Výše daně		0,00	
		21 572,49	
Cena s DPH			
v CZK			201 343,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt: D.1.4.03 - Silnoprůdák el...

Místo: Datum: 6. 12. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		179 770,77
PSV - Práce a dodávky PSV		150 938,97
741 - Elektroinstalace - silnoprůdák		150 938,97
M - Práce a dodávky M		28 831,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		23 592,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		5 239,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: D.1.4.03 - Silnoprúdá el...

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 179 770,77

D PSV Práce a dodávky PSV 150 938,97

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 150 938,97

1	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	45,000	54,40	2 448,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041					
2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	36,750	49,40	1 815,45	CS ÚRS 2025 02
PP			drát D 10mm FeZn					
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	260,000	220,00	57 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001					
4	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	82,333	153,50	12 638,12	CS ÚRS 2025 02
PP			drát D 8mm AlMgSi					
5	M	35441707	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 180-280/90-130mm, nerez	kus	110,000	80,70	8 877,00	CS ÚRS 2025 02
PP			podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 180-280/90-130mm, nerez					
6	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	100,000	14,70	1 470,00	CS ÚRS 2025 02
PP			podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm					
7	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	100,000	15,90	1 590,00	CS ÚRS 2025 02
PP			podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm					
8	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	105,000	155,80	16 359,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022					
9	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	46,000	42,60	1 959,60	CS ÚRS 2025 02
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
10	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	50,000	36,10	1 805,00	CS ÚRS 2025 02
PP			svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm					
11	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	9,000	49,80	448,20	CS ÚRS 2025 02
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
12	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	9,000	385,50	3 469,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420051					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	9,000	221,30	1 991,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez					
14	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	9,000	79,70	717,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420083					
15	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	9,000	13,70	123,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
16	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	23,000	784,70	18 048,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741430004					
17	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	4,000	320,40	1 281,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn					
18	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	19,000	232,90	4 425,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn					
19	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	10,000	897,10	8 971,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741440032					
20	M	1030037709	Profilová zemnicí tyč 50x50x3mm, FeZn L 2500mm, s otvory pro připojení D 11/13mm	kus	10,000	530,10	5 301,00	
	PP		Profilová zemnicí tyč 50x50x3mm, FeZn L 2500mm, s otvory pro připojení D 11/13mm					
D	M		Práce a dodávky M				28 831,80	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				23 592,00	
21	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	60,000	45,90	2 754,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460061171					
22	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,000	313,30	18 798,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161152					
23	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	15,000	136,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460411122					
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				5 239,80	
24	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	měření	6,000	295,10	1 770,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580105062					
25	K	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	14,000	247,80	3 469,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580105063					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
SO 02 - Hospodářský objek...

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH813 290,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	813 290,34	21,00%	170 790,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK984 081,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: SO 02 - Hospodářský objek...

Místo:

Zadavatel: Karlovarský kraj

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 6. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		813 290,34
HSV - Práce a dodávky HSV		33 241,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 755,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 613,50
997 - Přesun sutě		640,04
998 - Přesun hmot		232,14
PSV - Práce a dodávky PSV		780 048,67
712 - Powlakové krytiny		2 544,36
762 - Konstrukce tesařské		10 501,45
764 - Konstrukce klempířské		43 444,91
767 - Konstrukce zámečnické		723 557,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: SO 02 - Hospodářský objek...

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:

Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 813 290,34

D HSV Práce a dodávky HSV 33 241,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 755,99

1	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1,710	43,50	74,39	CS ÚRS 2025 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031								
VV " doplnění zateplení vč. omítky po kotvení ráků do stěny " 19*0,3*0,3				1,710				
VV Součet				1,710				
2	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2	kus	19,000	109,50	2 080,50	CS ÚRS 2025 02
PP Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622215121								
VV " doplnění zateplení vč. omítky po kotvení ráků do stěny " 19				19,000				
VV Součet				19,000				
3	K	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách	kus	19,000	60,10	1 141,90	CS ÚRS 2025 02
PP Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622525101								
4	K	629991001R	Zakrytí podélných ploch geotextilií volně položenou	m2	296,000	25,20	7 459,20	
PP Zakrytí podélných ploch geotextilií volně položenou								
VV " zakrytí střechy po dobu prací geotextilií " 37,0*8,0				296,000				
VV Součet				296,000				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						21 613,50
5	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,000	63,20	9 353,60	CS ÚRS 2025 02
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111121								
VV " lešení ze strany úprav na fasádě " 37,0*4,0				148,000				
VV Součet				148,000				
6	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	4 440,000	1,00	4 440,00	CS ÚRS 2025 02
PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111221								
VV 148*30 "Přepočtené koeficientem množství				4 440,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			4 440,000			
7	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,000	38,60	5 712,80	CS ÚRS 2025 02
PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111821						
10	K	966081120	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek malých ploch jednotlivě do 0,25 m2	kus	19,000	110,90	2 107,10	CS ÚRS 2025 02
PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání z polystyrenových desek, plochy jednotlivě do 0,25 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966081120						
VV		" odstranění zateplení vč. omítky pro kotvení ráků do stěny " 19			19,000			
VV		Součet			19,000			
D 997		Přesun sutě						640,04
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,344	854,80	294,05	CS ÚRS 2025 02
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211						
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,344	157,10	54,04	CS ÚRS 2025 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,096	6,90	21,36	CS ÚRS 2025 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
VV		0,344*9 "Přepočtené koeficientem množství			3,096			
VV		Součet			3,096			
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,344	786,60	270,59	CS ÚRS 2025 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871						
D 998		Přesun hmot						232,14
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,155	1 497,70	232,14	CS ÚRS 2025 02
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001						
D PSV		Práce a dodávky PSV						780 048,67
D 712		Povlakové krytiny						2 544,36
16	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	4,750	41,10	195,23	CS ÚRS 2025 02
PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712340831						
VV		" zřízení otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19*0,5*0,5			4,750			
VV		Součet			4,750			
17	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	4,750	48,70	231,33	CS ÚRS 2025 02
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712331111						
VV		" vyspravení otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19*0,5*0,5			4,750			
VV		Součet			4,750			
18	M	62853002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,8mm	m2	5,536	240,00	1 328,64	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,8mm					
	VV		4,75*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		5,536			
	VV		Součet		5,536			
19	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	19,000	38,80	737,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712300921					
	VV		" vyspravení otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
20	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,030	1 731,90	51,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712121					
D 762 Konstrukce tesařské							10 501,45	
21	K	762341931	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	38,000	163,20	6 201,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341931					
	VV		" zřízení otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19*0,5*4		38,000			
	VV		Součet		38,000			
22	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	4,750	850,80	4 041,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762343911					
	VV		" zabednění otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19*0,5*0,5		4,750			
	VV		Součet		4,750			
23	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,092	2 810,30	258,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762121					
D 764 Konstrukce klempířské							43 444,91	
24	K	764000911	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2	kus	19,000	1 252,10	23 789,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhotovení otvoru v krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764000911					
	VV		" zřízení otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
25	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	4,750	1 594,70	7 574,83	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764314612					
	VV		" doplnění plechu otvoru v krytině pro kotvení ráků do věnce " 19*0,5*0,5		4,750			
	VV		Součet		4,750			
26	K	764315621	Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	19,000	616,70	11 717,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo přejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764315621					
	VV		" lemování sloupků ráků konstrukce FVE včetně utěsnění kolem sloupku trvale pružným tmelem " 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
27	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,105	3 456,00	362,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764121					
D 767 Konstrukce zámečnické							723 557,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 818,440	52,60	148 249,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995116					
	VV		* konstrukce konzolí pro osazení FVE panelů					
	VV		" profil Jackel 120/80/5 " 10,15*13,969*19		2 693,922			
	VV		" kotevní deska P10 do stěny a do věnce 200/200mm " 0,2*0,2*8*10*38		121,600			
	VV		" uzavření Jackelu dýnkem P2 120/80mm " 0,12*0,08*8*2*19		2,918			
	VV		Součet		2 818,440			
29	M	553960001	Atypické zámečnické konstrukce rámu pod FVE panelů vč. pozinkování	kg	2 818,440	192,80	543 395,23	
	PP		Atypické zámečnické konstrukce rámu pod FVE panelů vč. pozinkování					
8	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	152,000	94,40	14 348,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961213					
	VV		" kotvení rámu do stěn a do věnce " 19*4*2		152,000			
	VV		Součet		152,000			
9	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	152,000	71,40	10 852,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965121					
30	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	2,985	2 248,30	6 711,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj
IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVMAX Group s.r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH941 326,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	941 326,00	12,00%	112 959,12

Cena s DPHv CZK1 054 285,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo: Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Účastník: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	941 326,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	941 326,00
06 - Vedlejší rozpočtové náklady	496 651,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	78 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 725,00
VRN4 - Inženýrská činnost	31 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	262 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	67 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024059 - Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p.137

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Účastník: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

941 326,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

941 326,00

D06

Vedlejší rozpočtové náklady

496 651,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	336 000,00	336 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000								
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032002000								
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034002000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: zajištění staveniště a bezpečnostní tabulky								
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	29 400,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P Zrušení zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/039002000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úklidu kolem stavby								
5	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045303000								
DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce							78 750,00	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	47 250,00	47 250,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000								
7	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Ostatní dokumentace stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000								
DVRN3Zařízení staveniště							4 725,00	
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	4 725,00	4 725,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034503000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				31 500,00	
9	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Plán BOZP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041414000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.					
D	VRN7		Provozní vlivy				262 500,00	
10	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	262 500,00	262 500,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Provoz investora					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/071103000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce za provodu v objektu					
D	VRN9		Ostatní náklady				67 200,00	
11	K	091803000	Vybavení BOZP objektu	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vybavení BOZP objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/091803000					
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	ks	4,000	14 700,00	58 800,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/094002000					
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž budky do fasády objektu pro netopýra dle požadavku posudku z hlediska výskytu ZCHD a CHD synantropních živočichů					
VV		4			4,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST