

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003170

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003896

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: **JMK – opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd - Viník známý, Viník neznámý**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: KB a.s., č.úctu: 27-2813270277/0100

zastoupen:

osoba ve věcech technických

e-mail:

tel: (dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1.9.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): opravy bezpečnostních prvků po dopravních nehodách na silnicích I. tříd v Jihomoravském kraji – Viník známý, Viník neznámý (podrobnější specifikace je uvedena v příloze 1 – Položkový rozpočet Plnění).
předpokládané množství Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 9 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 23.10.2025 11:31:13 +02:00

Digitálně podepsal:

Datum: 23.10.2025 07:34:20 +02:00

REKAPITULACE CELKEM

Viník známý	
Viník neznámý	
Cena celkem bez DPH	484 299,00

REKAPITULACE

VINÍK ZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
<u>1.</u>	KRPB-174159-3PŘ-2025-060206 (CEV 768536)	29.08.2025	Brno ul Hradecká I 42 km 3,22(u sloupu v.o. TSB 1393/230)	
<u>2.</u>	KRPB-173472-3PŘ-2025-060206 (CEV 768720)	28.08.2025	Brno Kr Pole nádraží I 43 2 km 0,971	
<u>3</u>	KRPB-179959-5/PŘ-2025-060406-KUC(CEV 773111)	06.09.2025	Poštorná I/55 km 140,04	
<u>4</u>	KRPB-177256-2PŘ-2025-060606 (CEV 775228)	02.09.2025	Veselí nad Moravou I/54 km 51,306	
<u>5</u>	KRPB-183203-5PŘ-2025-060206 (CEV 776224)	10.09.2025	Brno ul Hradecká I 43 1 km 5,724	
<u>6</u>	KRPB-183323-3PŘ-2025-060206 (CEV 776210)	11.09.2025	Brno ul Sportovní I 42 km 4,808	
<u>7</u>	KRPB-189051-3PŘ-2025-060206 (CEV 776221)	19.09.2025	Brno ul. Miličova I 42 km 4,764	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

KRPB-174159-3PŘ-2025-060206 (CEV 768536)

29.08.2025

Brno ul Hradecká I 42 km 3,22(u sloupu v.o. TSB 1393/230)

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
911DC3	Svodidlo beton, úroveň zadrž H2 výš. 1,0m - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	8,00	bm			
911DC1	Svodidlo beton, úroveň zadrž H2 výš. 1,0m - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla vč. spojovacích prvků, osazení svodidla, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, nerahrnuje odrazky nebo reflexní fólie, nezahrnuje podkladní vrstvu	8,00	bm			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN: KRPB-173472-3PŘ-2025-060206 (CEV 768720)

Datum DN: 28.08.2025

Místo DN: Brno Kr Pole nádraží I 43 2 km 0,971

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022



Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
62547	Úprava povrchů vnějš konstr beton omít z malty zvláštní Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	5,00	m2			
62947	Vyrovňovací vrstva ze zvláštní malty Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	5,00	m2			
62641	Sjednocující stěrka jemnou maltou tl. cca 2mm Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	10,00	m2			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízením	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

KRPB-179959-5/PŘ-2025-060406-KUC(CEV 773111)

06.09.2025

Poštorná I/55 km 140,04

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	20,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	12,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	6,00	ks			ks sloupků
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	5,00	ks			
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			bílý Z11a,b
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

KRPB-177256-2PŘ-2025-060606 (CEV 775228)

02.09.2025

Veselí nad Moravou I/54 km 51,306

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	8,00	bm			
11352B	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - doprava Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti(t) a požadované vzdálenosti(km)	20,00	TKM			
917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 150mm Položka zahrnuje dodání a pokládka betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku	8,00	bm			
919111	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50mm Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	10,00	bm			
57792M	Výsrava výtluků směsí MA modifik. tl. do 50mm Položka zahrnuje odfrézování, nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev, zařízení hran, vyčištění, nátěr, dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí, asfaltová zálivka	5,00	m2			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

KRPB-183203-5PŘ-2025-060206 (CEV 776224)

10.09.2025

Brno ul Hradecká I 43 1 km 5,724

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	32,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž 2 x 12 m Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	24,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	12,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,b
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

KRPB-183323-3PŘ-2025-060206 (CEV 776210)

11.09.2025

Brno ul Sportovní I 42 km 4,808

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	16,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	8,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	4,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní oprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,b
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

KRPB-189051-3PŘ-2025-060206 (CEV 776221)

19.09.2025

Brno ul. Miličova I 42 km 4,764

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
91281	Tlumič nárazu do úrovně zadržení 80 Položka zahrnuje dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí, potřebné přechodové díly na okolní svodidlo vč. demontáže poškozených stávajících dílů	1,00	ks			
91283A	Plastový čelní panel refl. tř.III k tlumiči nárazů do úrovně zadržení 110	1,00	ks			typ AIR-H
91283B	Demontáž s přesunem plas. čel. panelu, U-profilů, bočních kr. plechů, stř. komor	1,00	ks			
91283B	Montáž plastového čelního panelu, U-profilů, bočních kr. plechů, stř. komor	1,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (sv. šipky) - 4pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			DZ, zábrany, sig. sv., výstr. vozíky

REKAPITULACE

VINÍK ZNÁMÝ

Poř.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1	CEV 770118	04.09.2025	Kývalka I/23 km 141,465	
2	CEV 773444	15.09.2025	Velká nad Veličkou I /71 km 19,958 (obě strany propustku)	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 770118
04.09.2025
Kývalka I/23 km 141,465

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	20,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	12,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	6,00	ks			ks sloupků
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	4,00	ks			
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	4,00	ks			bílý Z11a,b
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 773444
15.09.2025
Velká nad Veličkou I /71 km 19,958 (obě strany propustku)

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
62947	Vyrovnávací vrstva ze zvláštní malty Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce (zábradlí odstranit)	6,00	m2			
62641	Sjednocující stěrka jemnou maltou tl. cca 2mm Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	6,00	m2			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízením	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **JMK - opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd – RD II.**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ0165615 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
	<i>Beraniadlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>Orteco 800 HD</i>	<i>1</i>	<i>Samochodné beraniadlo se silou úderu kladiva 800 J</i>	<i>Beraniadlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>V</i>
	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Carro C0752 1TR 6968 1TR 6970</i>	<i>2</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>V</i>
2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>MAN TGS 26.400 1TZ 0987</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 12000 kg</i>	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>V</i>

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>MAN TGS 26.400 ITV 7886</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 15000kg Hydraulické rameno s dosahem 7,5 m</i>	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>V</i>
	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>Citroen Jumper ITX 7219</i>	<i>1</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s ložnou plochou 7,6 m2</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>V</i>

Digitálně podepsal:
Datum: 23.10.2025 11:31:25 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09
14:13:49 +02'00'