

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-24
Stavba: LC Čechovec



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

IČ: 13241761
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			276 631,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	276 631,00	58 092,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			334 723,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-24

Stavba: LC Čechovec

Místo:

Datum:


24.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 C Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		276 631,00	334 723,60
01	LC Čechovec - povodňové škody	84 011,00	101 653,40
02	LC Čechovec	192 620,00	233 070,20



SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Čechovec

Objekt: 02 - LC Čechovec

Místo:

Datum: 24.09.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 620,00

D HSV Práce a dodávky HSV

192 620,00

D 1 Zemní práce 192 620,00

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 "odkop paty svahu" 140*1	m3	140,000	152,00	21 280,00	CS ÚRS 2025 02
1	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 "odkopání rostlé sklály" 120*1*1	m3	120,000	980,00	117 600,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	140,000	82,00	11 480,00	CS ÚRS 2025 02
4	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	120,000	90,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	260,000	82,00	21 320,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	780,000	13,00	10 140,00	CS ÚRS 2025 02