



KUJIP0181UWW

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO***KE MK 1975/14  
V. 1170*

uzavřené dne 16. 5. 2024 (ID č. 168427) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 181317

**„SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová “****I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu pověřen:  
zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina  
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina  
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ  
Kraje Vysočina  
+420 564602362, +420 564602213  
708 90 749  
Komerční banka, a.s.  
123-6403810267/0100

**Zhotovitel: Společnost „2P stavební a SHB Hovorka“ (dle smlouvy o Společnosti)**

se sídlem: Sadová 240, 395 01 Pacov  
zastoupený: Pavlem Pinkasem  
tel./email: +420 774 110 224 / pinkas@2pstavebni.cz

**Vedoucí společnosti:**

se sídlem: 2P stavební, s.r.o.  
Sadová 240, 395 01 Pacov  
zastoupený: Pavlem Pinkasem, jednatelem  
zástupce pro věci smluvní: Pavel Pinkas, jednatel  
zástupce pro věci technické: Pavel Pinkas, jednatel  
osoba pověřená vedením stavby: Pavel Pinkas  
tel./email: +420 774 110 224

IČO:

08318883

DIČ:

CZ08318883

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

5735575369/0800

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29003

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 5. 2024, ID č. 168427 (dále jen „Smlouva“) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla** se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 14 042 905,04 Kč |
| DPH 21%:                 | 2 949 010,06 Kč  |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena díla celkem s DPH činí</b> | <b>16 991 915,10 Kč</b> |
|------------------------------------|-------------------------|

slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátjednatísícdevětsetpatnáct a 10/100 korun českých.

#### **Rekapitulace ceny:**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla před uzavřením dodatku č. 2: |                         |
| Cena díla bez DPH:                     | 12 087 874,50 Kč        |
| DPH 21%:                               | 2 538 453,64 Kč         |
| Cena díla celkem s DPH činí:           | <b>14 626 328,10 Kč</b> |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2: |                        |
| Cena víceprací bez DPH                       | 2 048 996,70 Kč        |
| Cena méněprací bez DPH                       | 93 966,16 Kč           |
| Cena více-méněprací bez DPH                  | <b>1 955 030,54 Kč</b> |

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 24.10.2025

Za objednatele 24.10.2025

  
**Kraj Vysočina**  
Žilská 1482/57, 386 01 Jihlava



  
2P Stavební  
Sadová 240  
Pacov, 395 01  
STAVEBNÍ +420 774 110 224  
IČO: 0831888310 UIC: CZ08318883  
info@2pstavebni.cz, www.2pstavebni.cz

Pavel Pinkas  
Jednatel



Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána  
Kraje Vysočina

|                                                                          |                                                  |                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zhotovitel:                                                              | 2P stavební a SHB Hovorka                        | <b>ZMĚNOVÉ<br/>LISTY 5-13</b> |                   |
| Objednatel:                                                              | Kraj Vysočina                                    |                               |                   |
| Projektant:                                                              | Ing. Michal Kot                                  |                               |                   |
| TDS:                                                                     | Ing. Jaroslav Rybář                              |                               |                   |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.:                                                 | ID 168427                                        |                               |                   |
| Ze dne:                                                                  |                                                  |                               |                   |
| Projekt registrační číslo:                                               |                                                  |                               |                   |
| Stavba:                                                                  | SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava střechy, ul. Růžová |                               |                   |
| Objekt:                                                                  |                                                  |                               |                   |
| <b>Změnový list č. 5      Úprava komínů</b>                              |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 0,00              |
| viz příložený položkový rozpočet                                         |                                                  | celkem                        | 170 207,45        |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                                              |                                                  |                               | <b>170 207,45</b> |
| <b>Změnový list č. 6      Úprava kanalizace</b>                          |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 1 763,77          |
| viz příložený položkový rozpočet                                         |                                                  | celkem                        | 66 422,82         |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                                              |                                                  |                               | <b>64 659,05</b>  |
| <b>Změnový list č. 7      Tesařské konstrukce</b>                        |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 0,00              |
| viz příložený položkový rozpočet                                         |                                                  | celkem                        | 345 353,71        |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                                              |                                                  |                               | <b>345 353,71</b> |
| <b>Změnový list č. 8      Odstranění původních stavebních konstrukcí</b> |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 0,00              |
| viz příložený položkový rozpočet                                         |                                                  | celkem                        | 298 767,67        |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                                              |                                                  |                               | <b>298 767,67</b> |
| <b>Změnový list č. 9      Hromosvod</b>                                  |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 0,00              |
| viz příložený položkový rozpočet                                         |                                                  | celkem                        | 268 991,28        |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                                              |                                                  |                               | <b>268 991,28</b> |
| <b>Změnový list č. 10      Oprava stropní konstrukce</b>                 |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 0,00              |
| viz příložený položkový rozpočet                                         |                                                  | celkem                        | 396 287,03        |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                                              |                                                  |                               | <b>396 287,03</b> |
| <b>Změnový list č. 11      Pultová střecha</b>                           |                                                  |                               |                   |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                                                |                                                  |                               |                   |
|                                                                          | MJ                                               | Výměra                        | Jedn. Cena Kč     |
| Odpočet:                                                                 |                                                  |                               | Cena (bez DPH)    |
| Přípočet:                                                                |                                                  |                               | 0,00              |

|                                                         |                                                                                     |                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Přípočet:                                               |                                                                                     | 276 162,41      |                                                                                       |
| viz příložený položkový rozpočet                        |                                                                                     | celkem          | 276 162,41                                                                            |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                             |                                                                                     |                 | <b>276 162,41</b>                                                                     |
| Změnový list č. 12                                      | Odpočet neprováděných EI prací - ohřívání žlabů, drobné zednické a klempříské práce |                 |                                                                                       |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                               |                                                                                     |                 |                                                                                       |
|                                                         | MJ                                                                                  | Výměra          | Jedn. Cena Kč                                                                         |
| Odpočet:                                                |                                                                                     |                 | Cena (bez DPH)                                                                        |
| Přípočet:                                               |                                                                                     |                 | 92 202,36                                                                             |
| viz příložený položkový rozpočet                        |                                                                                     | celkem          | 74 604,80                                                                             |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                             |                                                                                     |                 | <b>-17 397,59</b>                                                                     |
| Změnový list č. 13                                      | Dešťová kanalizace                                                                  |                 |                                                                                       |
| <b>Dílčí cenový dopad</b>                               |                                                                                     |                 |                                                                                       |
|                                                         | MJ                                                                                  | Výměra          | Jedn. Cena Kč                                                                         |
| Odpočet:                                                |                                                                                     |                 | Cena (bez DPH)                                                                        |
| Přípočet:                                               |                                                                                     |                 | 0,00                                                                                  |
| viz příložený položkový rozpočet                        |                                                                                     | celkem          | 151 999,53                                                                            |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                             |                                                                                     |                 | <b>151 999,53</b>                                                                     |
| <b>Cenový dopad celkem - ZL 05-13</b>                   |                                                                                     |                 |                                                                                       |
|                                                         | MJ                                                                                  | Výměra          | Jedn. Cena Kč                                                                         |
| Odpočet:                                                |                                                                                     |                 | Cena (bez DPH)                                                                        |
| Přípočet:                                               |                                                                                     |                 | -93 966,16                                                                            |
|                                                         |                                                                                     | celkem          | 2 048 996,70                                                                          |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH):</b>                             |                                                                                     |                 | <b>1 955 030,54</b>                                                                   |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby   |                                                                                     |                 | -0,80%                                                                                |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby   |                                                                                     |                 | 17,45%                                                                                |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby |                                                                                     |                 | 16,65%                                                                                |
| <b>Vyřádění dodavatele/vliv na termín:</b>              |                                                                                     |                 |                                                                                       |
| nemá vliv na termín dokončení stavby                    |                                                                                     |                 |                                                                                       |
| Dne:                                                    | 20.10.2025                                                                          | za dodavatele:  | Pavel Pinkas                                                                          |
|                                                         |                                                                                     | Podpis:         |  |
| <b>Vyřádění TDS:</b>                                    |                                                                                     |                 |                                                                                       |
| Dne:                                                    | 20.10.2025                                                                          | za TDS:         | Ing. Jaroslav Rybář                                                                   |
|                                                         |                                                                                     | Podpis:         |  |
| <b>Vyřádění objednatele:</b>                            |                                                                                     |                 |                                                                                       |
| Dne:                                                    | 20.10.2025                                                                          | za objednatele: | Ing. Josef Kadlec                                                                     |
|                                                         |                                                                                     | Podpis:         |  |
| <b>ZAVĚR:</b>                                           |                                                                                     |                 |                                                                                       |
| SCHVÁLENO                                               |                                                                                     |                 |                                                                                       |

## SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                          | Cena           |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>S: Stavba</b>                               | <b>170 207</b> |
| <b>ZL_05: Úprava komínů</b>                    | <b>170 207</b> |
| SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce | 170 207        |
| 004: Vodorovné konstrukce                      | 18 716         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání       | 65 558         |
| 997: Přesun sutě                               | 85 933         |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                        | <b>170 207</b> |
| <b>DPH</b>                                     | <b>35 744</b>  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                     | <b>205 951</b> |

**SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka**

[illegible]

## SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                    | Cena   |
|------------------------------------------|--------|
| S: Stavba                                | 64 659 |
| ZL_06: Vnitřní kanalizace                | 64 659 |
| SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa    | 64 659 |
| 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 64 659 |
| Celkem (bez DPH)                         | 64 659 |
| DPH                                      | 13 578 |
| Celkem (včetně DPH)                      | 78 237 |



SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Poř.    | Typ | Kód        | Popis                                             | MJ | Výměra  | Jedn. Cena | Cena   |
|---------|-----|------------|---------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|
| Stavba  |     |            | S: Stavba                                         |    |         |            | 64 659 |
| Dodatek |     |            | ZL_08: Vnitřní kanalizace                         |    |         |            | 64 659 |
| Objekt  |     |            | SO_02: 01c - Budova školy - Hletapa               |    |         |            | 64 659 |
| Oddíl   |     |            | 721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace            |    |         |            | 64 659 |
| 379     | SUB | 721140808A | Zpětná montáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 | m  | 6,000   | 287,49     | 1 725  |
| 380     | SUB | 721171809A | Zpětná montáž potrubí z PVC D přes 114 do 160     | m  | 3,000   | 52,94      | 159    |
| 1037    | SP  | 721910922  | Pročištění svodů ležatých DN do 300               | m  | 145,000 | 263,39     | 38 191 |
| 1039    | SP  | 721173738  | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 150           | m  | 18,500  | 1 526,05   | 28 232 |

## SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                          | Cena           |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>S: Stavba</b>                               | <b>345 354</b> |
| <b>ZL_07: Tesařské výměny</b>                  | <b>345 354</b> |
| SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce | 345 354        |
| 762: Konstrukce tesařské                       | 345 354        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                        | <b>345 354</b> |
| <b>DPH</b>                                     | <b>72 524</b>  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                     | <b>417 878</b> |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Poř.                              | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ  | Výměra    | Jedn. Cena | Cena    |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------|
| Stavba                            |     |           | S: Stavba                                                               |     |           |            | 345 354 |
| Dodatek                           |     |           | ZL_07: Tesařské výměny                                                  |     |           |            | 345 354 |
| Objekt                            |     |           | SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce                          |     |           |            | 345 354 |
| Oddíl                             |     |           | 762: Konstrukce tesařské                                                |     |           |            | 345 354 |
| 1040                              | SP  | 762342524 | Montáž kontralatí + izolační vrstva ze speciální pěny pod kontralatě    | m   | 1 560,700 | 172,87     | 269 793 |
| 1042                              | H   | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                               | m3  | 4,495     | 9 580,00   | 43 060  |
| Výkaz výměr: 1560,7*0,04*0,06*1,2 |     |           |                                                                         |     | 4,495     |            |         |
| 1043                              | SP  | X15219    | Provizorní zastřešení z trubkového lešení v místě zdegranovaného úžlabí | kus | 1,000     | 32 500,00  | 32 500  |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                          | Cena           |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>S: Stavba</b>                               | <b>298 768</b> |
| <b>ZL_08: Vykližení půdy</b>                   | <b>298 768</b> |
| SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce | 298 768        |
| 099: Přesun hmot a manipulace se sutí          | 254 884        |
| 997: Přesun sutě                               | 43 884         |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                        | <b>298 768</b> |
| <b>DPH</b>                                     | <b>62 741</b>  |
| Projekt registrační číslo:                     | —              |
| Stavba:                                        | Název změny:   |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                     | <b>361 509</b> |

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Poř.           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ | Výměra  | Jedn. Cena | Cena           |
|----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|----------------|
| <b>Stavba</b>  |     |           | <b>S: Stavba</b>                                                                                      |    |         |            | <b>298 768</b> |
| <b>Dodatek</b> |     |           | <b>ZL_08: Vykližení půdy</b>                                                                          |    |         |            | <b>298 768</b> |
| <b>Objekt</b>  |     |           | <b>SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce</b>                                                 |    |         |            | <b>298 768</b> |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>099: Přesun hmot a manipulace se suti</b>                                                          |    |         |            | <b>254 884</b> |
| 1011           | SP  | 997013001 | Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m <sup>2</sup> s naložením z tl do 2 m                         | t  | 19,980  | 6 473,89   | 129 348        |
| 1012           | SP  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04           | t  | 19,980  | 2 270,00   | 45 355         |
| 1013           | SP  | 997008003 | Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)                            | t  | 19,980  | 4 013,06   | 80 181         |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>997: Přesun sutě</b>                                                                               |    |         |            | <b>43 384</b>  |
| 1              | SUB | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace | t  | 19,980  | 1 500,00   | 29 970         |
| 2              | SUB | 997013501 | Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                         | t  | 19,980  | 320,00     | 6 394          |
| 3              | SUB | 997013509 | Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km                              | t  | 599,400 | 12,55      | 7 520          |

Výkaz cenové: 10 902,94

962 410

## SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                         | Cena         |
|-----------------------------------------------|--------------|
| S: Stavba                                     | 268 991      |
| ZL_09: Hromosvod                              | 268 991      |
| SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa           | 268 991      |
| 741-2: Elektroinstalace - izolovaný hromosvod | 268 991      |
| Celkem (bez DPH)                              | 268 991      |
| DPH                                           | 56 488       |
| Projekt registrační číslo:                    | —            |
| Stavba:                                       | Název změny: |
| Celkem (včetně DPH)                           | 325 479      |

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Poř.    | Typ | Kód                                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Výměra  | Jedn. Cena | Cena    |
|---------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| Stavba  |     | S: Stavba                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |            | 268 991 |
| Dodatek |     | ZL_09: Hromosvod                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |            | 268 991 |
| Objekt  |     | SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa          |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |            | 268 991 |
| Oddíl   |     | 741-2: Elektroinstalace - izolovaný hromosvod |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |            | 268 991 |
| 811     | SUB | X741420002                                    | Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací                                                                                                                                                                                                                 | m   | 130,000 | 280,00     | 36 400  |
| 810     | SUB | 1030040220                                    | Držák podpůrné trubky pro šikmé střechy                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000   | 4 100,00   | 8 200   |
| 809     | SUB | X741430012                                    | Montáž držáku podpůrné trubky                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000   | 800,00     | 1 600   |
| 812     | SUB | 1223750                                       | vodič s vysokonapětovou izolací s=75cm, d=23mm, barva šeda                                                                                                                                                                                              | m   | 130,000 | 990,00     | 128 700 |
| 815     | SUB | 1252777                                       | PRÍPOJOVACÍ ČLENY - MONT. MAT 819148                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000   | 443,00     | 1 772   |
| 814     | SUB | X741420041                                    | 1 Montáž přípojevací sady                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000   | 850,00     | 3 400   |
| 813     | SUB | 1250003                                       | DRÁK VEDENÍ PRO MONTÁŽ NA STĚNU, PRO VODIČE S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ D=20-23MM                                                                                                                                                                         | kus | 120,000 | 130,00     | 15 600  |
| 804     | SUB | 741430011                                     | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000   | 1 160,99   | 2 322   |
| 803     | SUB | 35442034                                      | svorka uzemnění nerez zkusební, 81mm                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000   | 57,30      | 229     |
| 802     | SUB | 741420021                                     | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000   | 117,03     | 468     |
| 805     | SUB | 1252773                                       | PODP. TRUBKA 50MM 3200MM GFK/AL 105331                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000   | 7 100,00   | 14 200  |
| 808     | SUB | X1412981                                      | Příchodka střechou                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000   | 1 300,00   | 2 600   |
| 807     | SUB | 1412981                                       | SVORKA PA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000   | 400,00     | 800     |
| 806     | SUB | 1251977                                       | SADA PRO PŘIPOJENÍ VODIČU HVI 819294                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000   | 2 250,00   | 4 500   |
| 1041    | SP  | X15218                                        | Dodávka a montáž vybavení vnitřního rozvaděče - přepětová ochrana - ochrana: FLP B+C -MAXI-VSF/3, rozebrání rozvaděče, připojení uzemnění, nový modul na rozvaděči, úprava a popis, připojení přívodů a 0 k přepětové ochraně, práce revizního technika | kus | 1,000   | 48 200,00  | 48 200  |

## SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                          | Cena           |
|------------------------------------------------|----------------|
| S: Stavba                                      | 396 287        |
| <i>ZL_10: Oprava stropní konstrukce</i>        | 396 287        |
| SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce | 396 287        |
| 762: Konstrukce tesařské                       | 396 287        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                        | <b>396 287</b> |
| <b>DPH</b>                                     | <b>83 220</b>  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                     | <b>479 507</b> |



SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Pol.           | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Výměra  | Jedn. Cena | Cena           | Poznámka |
|----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|----------------|----------|
| <b>Stavba</b>  |     |           | <b>S: Stavba</b>                                                                           |     |         |            | <b>396 287</b> |          |
| <b>Dodatek</b> |     |           | <b>ZL_10: Oprava stropní konstrukce</b>                                                    |     |         |            | <b>396 287</b> |          |
| <b>Objekt</b>  |     |           | <b>SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce</b>                                      |     |         |            | <b>396 287</b> |          |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>762: Konstrukce tesařské</b>                                                            |     |         |            | <b>396 287</b> |          |
| 17             | SUB | 762055103 | Montáž kotvených želez, příček, patek nebo láhej                                           | kus | 48,000  | 208,39     | 9 907          | SoD      |
| 18             | SUB | 31197005  | tyč závěsová Pr. 4 B M14                                                                   | m   | 18,000  | 103,00     | 1 854          | SoD      |
| 37             | SUB | 998762103 | Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m                         | t   | 13,132  | 850,00     | 11 162         | SoD      |
| 1016           | SP  | 762822625 | Doplnění částí stropního trámu z hranolu průřezové pl přes 480 do 600 cm2 včetně materiálu | m   | 75,000  | 1 516,51   | 114 041        | URS 25/1 |
|                |     |           | Výška výšky: podlaží výška: 2,25                                                           |     |         |            |                |          |
|                |     |           | Tržní nář. zhotovitel: 1,2116                                                              |     |         |            |                |          |
|                |     |           | rekun, zám. nad. 1,2116                                                                    |     |         |            |                |          |
| 1017           | SP  | 762811624 | Výřezání částí zákopu nebo podobně stropu z prken 6 do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2       | m   | 322,000 | 140,07     | 45 104         | URS 25/1 |
| 1018           | SP  | 762811100 | Montáž vrchního přesahovaného zákopu z hrubých prken                                       | m2  | 322,000 | 140,00     | 45 080         | URS 25/1 |
| 1019           | H   | 60515121  | řezivo lehčnaté boční prkno 40-60mm                                                        | m3  | 18,900  | 8 990,00   | 169 344        | URS 25/1 |
|                |     |           | Prkna typ: 360 1,2116 1,2116                                                               |     |         |            |                |          |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                               | Cena           |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>S: Stavba</b>                    | <b>276 162</b> |
| <b>ZL_11: Pultová střecha</b>       | <b>276 162</b> |
| SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa | 276 162        |
| 712: Povlakové krytiny              | 1 920          |
| 713: Izolace tepelné                | 26 379         |
| 762: Konstrukce tesařské            | 85 807         |
| 764: Konstrukce klempířské          | 141 709        |
| 765: Krytina skládaná               | 1 440          |
| 96: Bourání konstrukcí              | 202            |
| 997: Přesun sutě                    | 18 705         |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>             | <b>276 162</b> |
| <b>DPH</b>                          | <b>57 994</b>  |
| Projekt registrační číslo:          | –              |
| Stavba:                             | Název změny:   |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>          | <b>334 157</b> |

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Pol.           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ  | Výměra  | Jedn. Cena | Cena           |
|----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|----------------|
| <b>Stavba</b>  |     |           | <b>S: Stavba</b>                                                                                                                                     |     |         |            | <b>276 162</b> |
| <b>Dodatek</b> |     |           | <b>ZL_11: Pultová střecha</b>                                                                                                                        |     |         |            | <b>276 162</b> |
| <b>Objekt</b>  |     |           | <b>SO_00: 01a - Budova školy - Letapa</b>                                                                                                            |     |         |            | <b>276 162</b> |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>712: Pevňákové krytiny</b>                                                                                                                        |     |         |            | <b>1 920</b>   |
| 52             | SUB | 712331801 | Odstranění paviakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na suchu AIP nebo NAIIP                                                                  | m2  | 96,000  | 20,00      | 1 920          |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>713: Izolace tepelné</b>                                                                                                                          |     |         |            | <b>26 379</b>  |
| 104            | SUB | 713121122 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy                                           | m2  | 48,000  | 150,00     | 7 200          |
| 106            | SUB | 83166769  | pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ d 160mm                                                                                       | m2  | 115,000 | 165,00     | 18 975         |
| 107            | SUB | 996713103 | Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                | t   | 0,150   | 1 361,67   | 204            |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>762: Konstrukce tesafské</b>                                                                                                                      |     |         |            | <b>85 807</b>  |
| 66             | SUB | 762331931 | Výřezání část střešní vazby průřezové pl. řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m                                                                       | m   | 145,000 | 220,00     | 31 900         |
| 78             | SUB | 996762103 | Přesun hmot tonažní pro kce tesafské v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                   | t   | 1,500   | 850,00     | 1 275          |
| 135            | SUB | 762713120 | Montáž prostorové vazné kce z hraněného řeziva průřezové pl. přes 120 do 224 cm2                                                                     | m   | 98,000  | 249,40     | 24 441         |
| 136            | SUB | 60512130  | hrančí stavební řezivo průřezu do 224cm2                                                                                                             | m3  | 2,250   | 7 500,00   | 16 875         |
| 137            | SUB | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl                                                                                            | m3  | 2,250   | 850,00     | 1 913          |
| 1030           | SP  | 762131124 | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz                                                                                              | m2  | 12,000  | 69,00      | 828            |
| 1031           | H   | 60515111  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                                                                | m3  | 0,350   | 8 180,00   | 2 863          |
| 1032           | SP  | 762951100 | Montáž podkladního roštu z dřevěných profilů osové vzdálenosti podpěr do 300 mm                                                                      | m2  | 12,000  | 276,41     | 3 317          |
| 1033           | H   | 60514114  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                                            | m3  | 0,250   | 9 580,00   | 2 395          |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>764: Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                    |     |         |            | <b>141 709</b> |
| 79             | SUB | 764001521 | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti                                                                                                       | m2  | 96,000  | 120,00     | 11 520         |
| 80             | SUB | 764002801 | Demontáž závětné láty do suti                                                                                                                        | m   | 26,000  | 56,52      | 1 470          |
| 82             | SUB | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině paviakové                                                                                                | m   | 5,000   | 42,38      | 212            |
| 146            | SUB | 764111491 | Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°                                                                                | m2  | 48,000  | 10,00      | 480            |
| 627            | SP  | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rs 670 mm sklonu do 30°                                              | m2  | 48,000  | 1 479,89   | 71 035         |
| 828            | SP  | X1522     | Příplatek za zesílenou tl. plechu - 0,6 mm - rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let                                                           | m2  | 48,000  | 245,00     | 11 760         |
| 830            | SP  | 764212667 | Opiechování rovne okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rs 702mm                                                                                   | m   | 5,000   | 677,67     | 3 388          |
| 1027           | SP  | 764318643 | Větrací komínky izolované s průchodkou na skládané krytině z laškových tabulí s povrch úprav D 110 mm                                                | kus | 3,000   | 5 356,24   | 16 069         |
| 1028           | SP  | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm                                                                                        | m   | 5,000   | 807,63     | 3 038          |
| 1029           | SP  | 764511643 | Kotlík oválný (trchtyřový) pro podokapní žleby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm                                                                  | kus | 1,000   | 721,58     | 722            |
| 1034           | SP  | 764215611 | Opiechování ploch a skl bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rs přes 800 mm - boky                                                       | m2  | 12,000  | 1 834,68   | 22 016         |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>765: Krytina skládaná</b>                                                                                                                         |     |         |            | <b>1 440</b>   |
| 87             | SUB | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                                                                                        | m2  | 48,000  | 30,00      | 1 440          |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>95: Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                        |     |         |            | <b>202</b>     |
| 46             | SUB | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                                                                               | m2  | 48,000  | 4,20       | 202            |
| <b>Oddíl</b>   |     |           | <b>997: Přesun sutě</b>                                                                                                                              |     |         |            | <b>18 706</b>  |
| 50             | SUB | 997013011 | Vyklízení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m                                                                                  | m3  | 4,900   | 1 800,00   | 7 680          |
| 51             | SUB | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace                                                | t   | 3,200   | 1 500,00   | 4 800          |
| 54             | SUB | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením                                                                         | t   | 3,200   | 320,00     | 1 024          |
| 55             | SUB | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                             | t   | 32,000  | 12,55      | 401            |
| 56             | SUB | 997013606 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kod odpadu 17 01 07 | t   | 3,200   | 1 500,00   | 4 800          |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                               | Cena         |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZL_12: Ostatní</b>                               | - 17 398     |
| <b>S: Stavba</b>                                    | - 17 398     |
| SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa                | 74 805       |
| 01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa | 74 805       |
| *: Nezařazeno                                       | 30 565       |
| **: Nezařazeno                                      | 30 565       |
| H: Práce HSV                                        | 7 651        |
| 003: Svislé a kompletní konstrukce                  | 7 651        |
| PSV: Práce a dodávky PSV                            | 36 589       |
| 764: Konstrukce klempířské                          | 36 589       |
| SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa                 | - 92 202     |
| 01e_14a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky       | - 92 202     |
| PSV: Práce a dodávky PSV                            | - 92 202     |
| 741: Elektroinstalace - silnoproud                  | - 92 202     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                             | - 17 398     |
| <b>DPH</b>                                          | -            |
| Projekt registrační číslo:                          | -            |
| <b>Stavba:</b>                                      | Název změny: |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                          | - 17 398     |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Poř.             | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                             | MJ     | Výměra    | Jedn. Cena | Cena     |
|------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>Dodatek</b>   |     |             | <b>ZL_12: Ostatní</b>                                                                                                                             |        |           |            | - 17 398 |
| <b>Stavba</b>    |     |             | <b>S: Stavba</b>                                                                                                                                  |        |           |            | - 17 398 |
| <b>Objekt</b>    |     |             | <b>SO_03: 01d - Budova školy - IV. etapa</b>                                                                                                      |        |           |            | 74 805   |
| <b>Podobjekt</b> |     |             | <b>01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa</b>                                                                                        |        |           |            | 74 805   |
| <b>Skupina</b>   |     |             | <b>*: Nezařazeno</b>                                                                                                                              |        |           |            | 30 565   |
| <b>Oddíl</b>     |     |             | <b>**: Nezařazeno</b>                                                                                                                             |        |           |            | 30 565   |
| 1020             | SP  | X15212      | Speciální oplechování stávajícího komína včetně vyrovnaní a potmelení + zaizolování 2ks prostopů                                                  | kus    | 1,000     | 11 320,00  | 11 320   |
| 1021             | SP  | X15213      | Demontáž a odvoz historického rozhlasu                                                                                                            | kus    | 1,000     | 1 120,00   | 1 120    |
| 1026             | SP  | X15215      | Snesení a likvidace expanzních nádrží                                                                                                             | kus    | 2,000     | 2 420,00   | 4 840    |
| 1035             | SP  | X15217      | Výkop šachty v úklidové místnosti, vybourání podkladů, opětovné vyzdění šachty, betonová deska a zacištění                                        | soubor | 1,000     | 13 285,00  | 13 285   |
| <b>Skupina</b>   |     |             | <b>H: Práce HSV</b>                                                                                                                               |        |           |            | 7 651    |
| <b>Oddíl</b>     |     |             | <b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                         |        |           |            | 7 651    |
| 1025             | SP  | 331231117   | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 10 MPa - dozdivání pod stropní trámy                                                   | m3     | 0,850     | 9 000,89   | 7 651    |
| <b>Skupina</b>   |     |             | <b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                   |        |           |            | 36 589   |
| <b>Oddíl</b>     |     |             | <b>764: Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                 |        |           |            | 36 589   |
| 1022             | SP  | 764538424   | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm                                                                           | m      | 6,000     | 3 731,46   | 22 389   |
| 1023             | SP  | 764004861   | Demontáž svodu do suti                                                                                                                            | m      | 16,000    | 79,81      | 1 277    |
| 1024             | SP  | X15214      | Dodávka a montáž speciální rozdvójky na svod                                                                                                      | kus    | 1,000     | 2 450,00   | 2 450    |
| 1036             | SP  | 764316643   | Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110 mm - odvětrání kanalizace, a anténní průchodka | kus    | 2,000     | 5 236,65   | 10 473   |
| <b>Objekt</b>    |     |             | <b>SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa</b>                                                                                                       |        |           |            | - 92 202 |
| <b>Podobjekt</b> |     |             | <b>01e_14a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>                                                                                              |        |           |            | - 92 202 |
| <b>Skupina</b>   |     |             | <b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                   |        |           |            | - 92 202 |
| <b>Oddíl</b>     |     |             | <b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>                                                                                                         |        |           |            | - 92 202 |
| 711              | SUB | 741124646   | Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu uchycení na příchytka nebo lanko                                                               | m      | - 160,000 | 43,25      | - 6 920  |
| 712              | SUB | X34191001   | kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů                                                                                         | m      | - 160,000 | 220,00     | - 35 200 |
| 713              | SUB | 741124684   | Montáž kabel Cu topný-příchytka plastová do okapu nebo svodu                                                                                      | kus    | - 160,000 | 28,79      | - 4 607  |
| 714              | SUB | 55344071    | příchytka topného kabelu plastová do žlabu 150                                                                                                    | kus    | - 160,000 | 160,00     | - 25 600 |
| 715              | SUB | 741124701   | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)                                                                  | m      | - 50,000  | 25,51      | - 1 275  |
| 716              | SUB | 34121580    | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm2          | m      | - 25,000  | 25,00      | - 625    |
| 717              | SUB | 34121001    | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 7x0,80mm2          | m      | - 25,000  | 55,00      | - 1 375  |
| 750              | SUB | X741330052  | Montáž jednotky vyhřívání vpusti                                                                                                                  | kus    | - 1,000   | 1 500,00   | - 1 500  |
| 751              | SUB | X8500390802 | Regulátor vyhřívání okapů                                                                                                                         | kus    | - 1,000   | 5 100,00   | - 5 100  |
| 752              | SUB | X10.042.276 | Sada čidel pro vyhřívání okapů                                                                                                                    | kus    | - 1,000   | 10 000,00  | - 10 000 |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Popis                                                     | Cena           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ZL_13: Dešťová kanalizace dvorní část a příkopy</b>    | <b>152 000</b> |
| <b>S: Stavba</b>                                          | <b>152 000</b> |
| <b>SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa</b>                | <b>152 000</b> |
| <b>01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa</b> | <b>152 000</b> |
| <b>H: Práce HSV</b>                                       | <b>116 586</b> |
| 001: Zemní práce                                          | 66 460         |
| 005: Komunikace pozemní                                   | 11 253         |
| 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           | 10 395         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání                  | 6 336          |
| 099: Přesun hmot a manipulace se sutí                     | 21 143         |
| <b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>                           | <b>36 413</b>  |
| 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                  | 22 350         |
| 764: Konstrukce klempířské                                | 14 063         |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                   | <b>152 000</b> |
| <b>DPH</b>                                                | <b>-</b>       |
| Projekt registrační číslo:                                | -              |
| Stavba:                                                   | Název změny:   |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                | <b>152 000</b> |

# SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

| Poř.             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ | Výměra                   | Jedn. Cena | Cena           | Poznámka |
|------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------|----------------|----------|
| <b>Dodatek</b>   |     |           | <b>ZL_13: Dešťová kanalizace dvorní část a příkopy</b>                                                                                                                                                   |    |                          |            | <b>152 000</b> |          |
| <b>Stavba</b>    |     |           | <b>S: Stavba</b>                                                                                                                                                                                         |    |                          |            | <b>152 000</b> |          |
| <b>Objekt</b>    |     |           | <b>SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa</b>                                                                                                                                                              |    |                          |            | <b>152 000</b> |          |
| <b>Podobjekt</b> |     |           | <b>01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa</b>                                                                                                                                                |    |                          |            | <b>152 000</b> |          |
| <b>Skupina</b>   |     |           | <b>H: Práce HSV</b>                                                                                                                                                                                      |    |                          |            | <b>115 586</b> |          |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>001: Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                  |    |                          |            | <b>66 460</b>  |          |
| 1045             | SP  | 113107043 | Odstranění podkladu živých tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně<br>Výkaz výměr: 40*0.5                                                                                                              | m2 | 20,000<br>20.000         | 615,72     | 12 314         | ÚRS 25/1 |
| 1046             | SP  | 132312231 | Hlcubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při<br>překopech inženýrských sítí ručně<br>Výkaz výměr: příkopy: 3*0.5*0.6+3*1*1.2<br>dvůr: 20*0.5*0.8 | m3 | 12,800<br>4.800<br>8.000 | 2 873,67   | 36 783         | ÚRS 25/1 |
| 1047             | SP  | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m<br>Výkaz výměr: (20+3)*0.5*0.3                                                                                                           | m3 | 3,450<br>3.450           | 602,87     | 2 080          | ÚRS 25/1 |
| 1048             | H   | 58337308  | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                                                                   | t  | 6,900                    | 537,00     | 3 705          | ÚRS 25/1 |
| 1052             | SP  | 174212101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí ručně<br>Výkaz výměr: 12.8-3.6-3.45-20*0.5*(0.15+0.05)                                                           | m3 | 3,750<br>3.750           | 107,50     | 403            | ÚRS 25/1 |
| 1056             | SP  | 167111102 | Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně<br>Výkaz výměr: 12.8-3.75                                                                                                          | m3 | 9,050<br>9.050           | 494,70     | 4 477          | ÚRS 25/1 |
| 1057             | SP  | 162211211 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                               | m3 | 9,050                    | 378,44     | 3 425          | ÚRS 25/1 |
| 1058             | SP  | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                | m3 | 9,050                    | 361,64     | 3 273          | ÚRS 25/1 |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>005: Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                           |    |                          |            | <b>11 253</b>  |          |
| 1053             | SP  | 566901242 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm                                                                                                 | m2 | 10,000                   | 257,18     | 2 572          | ÚRS 25/1 |
| 1054             | SP  | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem AČO (AB) tl přes 50 do 70 mm<br>Výkaz výměr: 20*0.5                                                                              | m2 | 10,000<br>10.000         | 868,08     | 8 681          | ÚRS 25/1 |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                                                                   |    |                          |            | <b>10 395</b>  |          |
| 1055             | SP  | 635111242 | Násyp vsakovací objekt z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním<br>Výkaz výměr: 3*1*1.2                                                                                                                     | m3 | 3,600<br>3.600           | 2 887,48   | 10 395         | ÚRS 25/1 |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                          |    |                          |            | <b>6 336</b>   |          |
| 1044             | SP  | 919735113 | Řezání stávajícího živého krytu hl přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                    | m  | 40,000                   | 158,40     | 6 336          | ÚRS 25/1 |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>099: Přesun hmot a manipulace se suti</b>                                                                                                                                                             |    |                          |            | <b>21 143</b>  |          |
| 1059             | SP  | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                        | t  | 6,320                    | 127,87     | 808            | ÚRS 25/1 |
| 1060             | SP  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                            | t  | 6,320                    | 304,50     | 1 924          | ÚRS 25/1 |
| 1061             | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                 | t  | 63,200                   | 13,30      | 840            | ÚRS 25/1 |
| 1062             | SP  | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                                                                             | t  | 6,320                    | 2 780,00   | 17 570         | ÚRS 25/1 |
| <b>Skupina</b>   |     |           | <b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                          |    |                          |            | <b>36 413</b>  |          |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                          |    |                          |            | <b>22 350</b>  |          |

| Poř.  | Typ | Kód                        | Popis                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. Cena | Cena   | Poznámka |
|-------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|----------|
| 1049  | SP  | 721173316                  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125                            | m   | 23,000 | 653,49     | 15 030 | ÚRS 25/1 |
| 1050  | SP  | X15220                     | Napojení kanalizace na dešťový svod                                      | kus | 3,000  | 1 120,00   | 3 360  | XPOLOŽKA |
| 1051  | SP  | X15221                     | Napojení na zděnou šachtu + dozdění                                      | kus | 2,000  | 1 980,00   | 3 960  | XPOLOŽKA |
| Oddíl |     | 764: Konstrukce klempířské |                                                                          |     |        |            | 14 063 |          |
| 1063  | SP  | 764538424                  | Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm | m   | 3,900  | 3 605,90   | 14 063 | ÚRS 25/1 |