

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 02022561

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Markem Machem, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] doucí TSÚ provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] áměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1387877206/2700

Zastoupen: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

Oldřich Řáha, jednatel společnosti

[redacted]

/dále jen „zhotovitel“/

I. Úvodní ustanovení

Dne 8. 4. 2025 byla podepsána SoD na provedení díla „Oprava opěrné zdi u silnice II/262 Malá Veleň - Jedlka“.

S ohledem na odsouhlasený změnový list se smluvní strany dohodly na změny finančního plnění SoD a zároveň i na změně termínu plnění, tak jak je uvedeno níže.

I. Předmět dodatku

1. Změna ceny

Původní cena:

Cena bez DPH:	11 108 742, 08 Kč
DPH ve výši 21 %:	2 332 835, 84 Kč
Cena včetně DPH:	13 441 577, 92 Kč

Zvýšení ceny o: 150 479, 86 Kč (bez DPH)

Z toho vícepráce	252 397, 86 Kč (bez DPH)
Z toho méněpráce:	101 918, 00 Kč (bez DPH)

Cena díla po změně:

Cena bez DPH:	11 259 221, 94 Kč
Cena včetně DPH:	13 623 658, 55 Kč

2. Změna termínu

Původní termín plnění: do 5 měsíců od předání staveniště

Nový termín plnění: prodloužení lhůty plnění o **49 kalendářních dnů**, tzn. do 30. 11. 2025

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku k SoD, včetně příloh a s celým obsahem dodatku k SoD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek k SoD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinný jejím uveřejněním v Registru smluv.

III. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – zdůvodnění změny č. 1

Příloha č. 2 – odsouhlasení změny č. 1

V , dne

V Teplicích, dne

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

II/262 MALÁ VELEŇ – JEDLKA
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1
SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava opěrné zdi silnice II/262 Malá Veleň - Jedlka.

SoD číslo: V/1007/2025/DC

Registrační číslo:


Podrobnější popis změny – přípočet a odpočet :






Nadspotřeba stříkaných betonů - vícepráce


Upřesnění rozsahu úpravy krajnice - méněpráce

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným a plánovaným rozsahem prací dle požadavku objednatele



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)												
Identifikace stavby: Oprava opěrné zdi silnice II/262 Malá Veleň - Jedlka	Číslo změny: 1											
SOD č. V/1007/2025/DC												
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací												
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒											
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒											
popis prací : Nadspotřeba stříkaných betonů, upřesnění rozsahu krajnice Vícepráce  Méněprác  příloha: - Změnový soupis prací a dodávek Počet listů příloh: Navrhovaná změna ceny díla: <table><tr><td>zvýšení ceny o</td><td></td></tr><tr><td>snížení ceny o</td><td></td></tr></table> Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: <table><tr><td>prodloužení lhůty o</td><td>49 kalendářních dní</td></tr><tr><td>zkrácení lhůty o</td><td>0 kalendářních dní</td></tr></table> <table><tr><td>Za zhotovitele:</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Za objednatele: Ing. Martin Pluhař</td></tr></table>		zvýšení ceny o		snížení ceny o		prodloužení lhůty o	49 kalendářních dní	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	Za zhotovitele:		Za objednatele: Ing. Martin Pluhař
zvýšení ceny o												
snížení ceny o												
prodloužení lhůty o	49 kalendářních dní											
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní											
Za zhotovitele:												
Za objednatele: Ing. Martin Pluhař												



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY								
Identifikace stavby: Oprava opěrné zdi silnice II/262 Malá Veleň - Jedlka				Číslo změny: 1				
SOD č. V/1007/2025/DC								
Určeno pro	projektanta	☒	TDI	☒	zhotovitele	☒	objednatele	☒
Odesláno/předáno:	poštou	☐	poslem	☐	faxem	☐	osobně	☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:								
Přípočtů:								
Odpočtů:								
Celkem:								
Počet připojených listů:				Počet připojených výkresů:				
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: Kč (bez DPH) 				Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:				
zvýšení ceny o				prodloužení lhůty o	49 kalendářních dnů			
snížení ceny o				zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů			
celková cena po změně				11 259 221,94 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.11.2025		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele						☒	
	chybou v dokumentaci zakázky						☐	
	zjištěnou skutečností						☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								

REKAPITULACE STAVBY


Kód: IMPORT
Stavba: 4691639-PR02-Rozpočet zeď Malá Veleň-Jedlka neoceněný



KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 8/17/2025

Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Cena bez DPH


	Sazba daně
DPH základní	21.00%
snížená	12.00%

Cena s DPH v CZK


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 4691639-PR02-Rozpočet zed' Malá Veleň-Jedlka neoceněný



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

MP-VCP Vícepráce a méněpráce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
4691639-PR02-Rozpočet zeď Malá Veleň-Jedlka neoceněný
Objekt:
MP-VCP - Vícepráce a méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 17.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:



Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4691639-PR02-Rozpočet zeď Malá Veleň-Jedlka neoceněný
Objekt: **MP-VCP - Vícepráce a méněpráce**

Místo: Datum: 17.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

2 - Základy

5 - Komunikace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4691639-PR02-Rozpočet zeď Malá Veleň-Jedlka neoceněný

Objekt: MP-VCP - Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 17.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
Celkem vícepráce					
Celkem méněpráce					
D	2	Základy			
21	K	28932A	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C20/25	M3	36.260
P			výztuž Kari 100/8 2 vrstvy Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - dodání a		
VV			"Výměra z rozpočtu"		
VV			"do zápor, tl. 140 mm 216,0*0,14 = 30,240 [A] Celkové množství = 30,240" -216,0*0,14		-30.240
VV			"Výměra dle dodacích listů" 66,5		66.500
VV			Součet		36.260
D	5	Komunikace			
29	K	56144E	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 3/4 TL. DO 200MM	M2	-30.000
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry		
30	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-30.000
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry		
31	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-30.000
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		
32	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-60.000
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		
33	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	-30.000
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
34	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	-30.000
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
35	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>		
36	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zalití kontaktních spár modifikovanou asf. zálivkou</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i>		
101	K	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>		