

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250303
Stavba: ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

KSO:
Místo: Chrudim

Zadavatel:

Uchazeč:
MESSA INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
xxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25319540
DIČ: CZ25319540

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			710 063,82
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			859 177,22

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20250303		
Stavba:	ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim		
Místo:	Chrudim	Datum:	16. 6. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	MESSA INVEST s.r.o.	Zpracovatel:	xxxxxx
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		710 063,82	859 177,22
01	Stavebně technické řešení	579 194,71	700 825,60
02	Vedlejší rozpočtové náklady	130 869,11	158 351,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

Objekt:

01 - Stavebně technické řešení

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Uchazeč:

MESSA INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

xxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25319540

DIČ:

CZ25319540

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

579 194,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

579 194,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

Objekt:

01 - Stavebně technické řešení

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o.

Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	579 194,71
HSV - Práce a dodávky HSV	109 063,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 957,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 908,37
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 051,84
96 - Bourání konstrukcí	5 882,32
997 - Přesun sutě	6 104,77
998 - Přesun hmot	4 158,53
PSV - Práce a dodávky PSV	470 131,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	86 571,15
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika - klimatizace	54 148,00
766 - Konstrukce truhlářské-ochranný korpus 2 ks dveří	10 114,24
767 - Konstrukce zámečnické zakrytí kanálu ELE	22 756,21
776 - Podlahy povlakové	246 892,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	878,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 437,26
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	18 333,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

Objekt:

01 - Stavebně technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

16. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MESSA INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

579 194,71

DHSVPráce a dodávky HSV

109 063,35

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 957,52

1	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %(15%)	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %(15%)	m2	144,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
			10,1*0,2		2,020			
			Součet		2,020			
4	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	34,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
			22,95		22,950			
			Mezisoučet okna		22,950			
			6*0,9*2,05		11,070			
			Mezisoučet dveře		11,070			
			Součet		34,020			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 908,37

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	185,060		0,00	CS ÚRS 2025 01
			97,4*1,9		185,060			
			Součet		185,060			
7	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	185,060		0,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %(15%)	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %(15%)	m2	144,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D95Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

4 051,84

10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

D96Bourání konstrukcí

5 882,32

11	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm (175/75)	m	2,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm (75/150)	m	7,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušných hl do 100 mm	m	14,600		0,00	CS ÚRS 2025 01

D997Přesun sutě

6 104,77

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,635		0,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,635		0,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,635		0,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	3,635		0,00	CS ÚRS 2025 01

D998Přesun hmot

4 158,53

18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,296		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

DPSVPráce a dodávky PSV

470 131,36

D735Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

19	K	735-PC	Do stávajícího systému UT nebude zasahováno	soubor	0,000		0,00	
----	---	--------	---	--------	-------	--	------	--

D741Elektroinstalace - silnoproud

86 571,15

20	K	741210102.1	Revize rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bde rozhodnuto po odkrytí a vyhodnocení technického stavu. O řešení bude proveden zápis do stavebního deníku-provede TDI ve spolupráci s GP	soubor	1,000		0,00	
----	---	-------------	--	--------	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	8,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	10.077.574	KOPOS Trubka KD 09050_BC pevná ø50 450N KOPODUR HDPE rudá 6m	m	8,400		0,00	
23	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	7,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
24	M	1000222969	KOPOS EKD 80X40 HD KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	7,300		0,00	
25	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	8500091854	Kryt spojovací pro kanál Kopos EKD 80X40_HD	kus	1,074		0,00	
27	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
28	M	ABB.5518AA2359 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Tango®	kus	16,000		0,00	
29	K	741313234	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	ABB.5512A2349B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango®	kus	8,000		0,00	
31	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	1000113966	KOPOS LK 80X28 2ZK SD KRABICE LIŠTOVÁ	kus	1,000		0,00	
91	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
90	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
88	M	1000222996	KOPOS KOPOBOX 57 LB RÁM PODLAHOVÝ	kus	4,000		0,00	
89	M	1000222998	KOPOS KUP 57 FB KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ	kus	4,000		0,00	
35	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		23			23,000			
VV			Mezisoučet dopojení světel		23,000			
VV			Součet		23,000			
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	26,450		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,450			
37	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	24,000		0,00	
38	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového di do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	92,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
40	M	8500165348	Svítidlo LED Philips Ledinaire 46 W 5 600 lm	kus	23,000		0,00	
41	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč silnoproudu, slaboproudu a hromosvodu vč.revize	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	2,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
43	K	742-PC	Do stávajících rozvodů SLP nebude zasahováno	soubor	0,000		0,00	
D		751	Vzduchotechnika - klimatizace				54 148,00	
44	K	751711115	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 9 do 14 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	751711813	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní zprovoznění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
47	M	42952015.0	Potrubní chladiva,konikační vedení potrubí svodu kondenzátu	kus	1,000		0,00	
48	M	42952015.1	Vnitřní podstropní jednotka PCFY-P63VGM-E	kus	1,000		0,00	
49	M	42952015.4	odsátí chladiva ze systému klimatizace s venkovní jednotkou PUHY-P250YGM	kpl	1,000		0,00	
50	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný tlakové a provozní zkoušky klimatizace vč.proškolení obsluhy	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
51	K	998751311.1	Doprava	kpl	1,000		0,00	
D		766	Konstrukce truhlářské-ochranný korpus 2 ks dveří				10 114,24	
52	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	8,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	8,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1,0*2,1*2*2		8,400			
54	M	60621159	překlíčka vodovzdorná hladká/hladká topol tl 15mm	m2	8,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
55	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	34,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
56	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	34,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			8*2,1+16*1,1		34,400			
57	M	60514117	4/6 cm kontralatě impregnované dl. 4 m	m	34,400		0,00	
58	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
D		767	Konstrukce zámečnické zakrytí kanálu ELE				22 756,21	
59	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
60	M	14550426.1	profil ocelový svařovaný 100x50x6mm 9,6 kg/bm	t	0,077		0,00	CS ÚRS 2025 01
61	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	29,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
62	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	29,200		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
D 776			Podlahy povlakové				246 892,54	
64	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
65	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
66	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
67	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm (30 mm dle TZ)	m2	292,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			97,4*3		292,200			
VV			Součet		292,200			
68	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou koberců	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
69	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
70	M	28411051	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm	m2	107,140		0,00	CS ÚRS 2025 01
71	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
72	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
73	M	28341071	lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x56mm	m	49,350		0,00	CS ÚRS 2025 01
74	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	2,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				878,80	
75	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
76	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				30 437,26	
77	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	241,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			97,4+144		241,400			
VV			Součet		241,400			
78	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	241,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
79	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací v příčce sdk	m2	22,950		0,00	CS ÚRS 2025 01
80	K	784321031	Dvojnásobné HET bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	241,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	784321043	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění styku 2 barev kolem světel	m	55,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			23*0,6*4		55,200			
82	K	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém modrá	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
83	K	784621031.1	Grafika bude provedena v režii investora	m2	0,000		0,00	
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				18 333,16	
84	K	786626111	Montáž žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	22,950		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1,9*2,7*3		15,390			
VV			2,8*2,7*1		7,560			
VV			Součet		22,950			
85	M	55346201	žaluzie vertikální látkové interiérové	m2	22,950		0,00	
86	K	786626811	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	22,950		0,00	
87	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

Uchazeč:

MESSA INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

xxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25319540

DIČ:

CZ25319540

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			130 869,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		158 351,62

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Chrudim

Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o.

Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	130 869,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 869,11
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 496,00
VRN2 - Příprava staveniště	46 960,00
997 - Přesun sutě	7 127,03
998 - Přesun hmot	791,15
VRN3 - Zařízení staveniště-oplocení	36 199,20
VRN7 - Provozní vlivy	1 295,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubická 310, 537 01 Chrudim

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:ChrudimDatum:16. 6. 2025

Zadavatel:Projektant:

Uchazeč:MESSA INVEST s.r.o.Zpracovatel:xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 869,11

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

130 869,11

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 496,00

32	K	013002000	Spolupráce dodavatele s GP	soubor ...	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
1	K	013254000	Dokumentace dodavatelská provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	011514000	Stavebně-technický průzkum-zmapování vedení TZB	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	011514001	prvky klimatizace, ústředního vytápění, elektroinstalace a SLP technologií budou před započítím prací prachotěsně zajištěny	soubor	1,000		0,00	
5	K	020001000	Tabulky a varovné pásy pro zásobování elektrickou energií z rozvaděče v chodbě 3.np	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	020001005	manipulace se stávajícím HP koordinace pro zachování bezpečného provozu v objektu	soubor	1,000		0,00	
7	K	020001006	Dodavatel zpracuje provozní řád staveniště s harmonogramem provádění prací, tyto odsouhlasí s investorem	soubor	1,000		0,00	
8	K	041303000	Dohled požárního technika	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	619991002	Zakrytí dveří a zábradlí geotextilií 6x vč.odkrytí	soubor	1,000		0,00	

DVRN2Příprava staveniště

46 960,00

10	K	020001002	Dovážka a donáška vody barely	soubor	1,000		0,00	
11	K	020001002.4	Označení staveniště vč.obchozí trasy	soubor	1,000		0,00	
12	K	020001002.2	Staveništní rozvod elektro + el.rozvaděč, revize a tesařský korpus na ochranu rozvaděče	soubor	1,000		0,00	
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží zázemí pracovníků	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	020001002.3	Prostředky pro organizace staveniště	soubor	1,000		0,00	
15	K	952901411.1	Úklid komunikace	soubor	1,000		0,00	
16	K	619991002.5	Zakrytí podlah geotextilií vč.odstranění	m2	25,000		0,00	
17	K	619991003	Zakrytí podlahy dekami osb ve specifikaci vč.odstranění	m2	25,000		0,00	
18	M	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D997Přesun sutě

7 127,03

19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,912		0,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Pardubice -Opatovice	t	3,912		0,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,912		0,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,912		0,00	CS ÚRS 2025 01

D998Přesun hmot

791,15

23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,502		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

DVRN3Zařízení staveniště-oplocení

36 199,20

24	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
25	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	348171135	Montáž rámového oplocení v přes 2 m	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
27	M	31324769	Mobilní oplocení v. 2,5 m dl.3,45 na ocel.sloupky	ks	6,000		0,00	
28	K	966070001	Pronájem mobilního oplocení	týden	12,000		0,00	
29	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2,5 m	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

DVRN7Provozní vlivy

1 295,73

31	K	070001000	Provozní vlivy investora práce za provozu vč.rezervy na nepředvídatelné práce	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--	--	------	----------------