

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20250301

Stavba:ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Vikové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

KSO:

Místo:Pardubice

CC-CZ:

Datum:11. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MESSA INVEST s.r.o.

IČ:25319540
DIČ:CZ25319540

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxxxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			944 410,65
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 142 736,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20250301		
Stavba:	ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Víkové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice		
Místo:	Pardubice	Datum:	11. 6. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	MESSA INVEST s.r.o.	Zpracovatel:	xxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		944 410,65	1 142 736,89
01	Stavebně technické řešení	699 365,25	846 231,95
02	Vedlejší rozpočtové náklady	245 045,40	296 504,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Víkové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

Objekt:
01 - Stavebně technické řešení

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
MESSA INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
xxxxx

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25319540
DIČ: CZ25319540

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			699 365,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		846 231,95

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Víkové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

Objekt: 01 - Stavebně technické řešení

Místo: Pardubice Datum: 11. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		699 365,25
HSV - Práce a dodávky HSV		140 470,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		89 943,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 413,29
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		3 411,20
96 - Bourání konstrukcí		17 487,84
997 - Přesun sutě		7 237,74
998 - Přesun hmot		4 976,49
PSV - Práce a dodávky PSV		558 895,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		654,84
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		115 791,06
742 - Elektroinstalace - slaboproud		38 670,44
751 - Vzduchotechnika - klimatizace		100 376,00
763 - Konstrukce suché výstavby		83 281,99
766 - Konstrukce truhlářské		11 730,28
767 - Konstrukce zámečnické		27 654,78
776 - Podlahy povlakové		134 765,91
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 894,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		31 954,78
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		11 120,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Víkové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

Objekt: 01 - Stavebně technické řešení

Místo: Pardubice Datum: 11. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel: xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 699 365,25

D HSV Práce a dodávky HSV 140 470,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 943,44

1	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %(15%)	m2	82,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 % (15%)	m2	195,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	6,045		0,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	6,045		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		(5,3+1,2+15,6+2,6+15,6)*0,15			6,045			
VV		Součet			6,045			
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		4*2,325+2*3,9			17,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 413,29

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	82,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	949111115	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 3,5 do 5,5 m	sada	1,000		0,00	
8	K	949111215	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 3,5 do 5 m za každý den použití	sada	5,000		0,00	
9	K	949111815	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 3,5 do ,5 m	sada	1,000		0,00	
10	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	209,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		82*1,9			155,800			
VV		1,5*3,0*12			54,000			
VV		Součet			209,800			
11	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	209,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % (15%)	m2	82,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % (15%)	m2	195,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 411,20

14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	82,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

D 96 Bourání konstrukcí 17 487,84

15	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	5,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		1,7			1,700			
VV		Mezisoučet svislá			1,700			
VV		2,1+1,5			3,600			
VV		Mezisoučet vodorovná			3,600			
VV		Součet			5,300			
16	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		6*2,6			15,600			
VV		Součet			15,600			
17	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 300 mm	m	2,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	15,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		6*2,6			15,600			
VV		Součet			15,600			
20	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	6,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
21	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,900		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		3*0,3			0,900			
VV		Součet			0,900			
22	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		3*0,1			0,300			
VV		Součet			0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3+0,5		0,800			
	VV		Součet		0,800			
24	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	13,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*6,8		13,600			
D		997	Přesun sutě				7 237,74	
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,310		0,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,310		0,00	CS ÚRS 2025 01
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,310		0,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,309		0,00	CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot				4 976,49	
29	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,141		0,00	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				558 895,25	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				654,84	
30	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých pro umyvadlo	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	725862113.HLE	Zápachová uzávěrka HL126 pro dřezy a umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000		0,00	
32	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	2,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
33	K	735-PC	Do stávajícího systému UT nebude zasahováno	soubor	0,000		0,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				115 791,06	
34	K	741810004	RE elektrorozvaděče +rozšíření+posílení příkonu	soubor	1,000		0,00	
35	K	741210102.1	Revize rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bde rozhodnuto po odkrytí a vyhodnocení technického stavu. O řešení bude proveden zápis do stavebního deníku- provede TDI ve spolupráci s GP	soubor	1,000		0,00	
36	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	51,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,7		1,700			
	VV		2,1+1,5		3,600			
	VV		4*2,6		10,400			
	VV		5*2*2,6		26,000			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		2*2,6+2*0,75		6,700			
	VV		Mezisoučet DN 50		50,800			
	VV		1*1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet DN 100		1,000			
	VV		Součet		51,800			
37	M	10.077.574	KOPOS Trubka KD 09050_BC pevná ø50 450N KOPODUR HDPE rudá 6m	m	50,800		0,00	
	VV		1,7		1,700			
	VV		2,1+1,5		3,600			
	VV		4*2,6		10,400			
	VV		5*2*2,6		26,000			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		2*2,6+2*0,75		6,700			
	VV		Mezisoučet DN 50		50,800			
	VV		Součet		50,800			
38	M	10.153.966	KOPOS Trubka KD 09110_CC pevná ø110 450N KOPODUR HDPE modrá 6m	m	1,000		0,00	
39	K	771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	6,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
41	M	1000222969	KOPOS EKD 80X40 HD KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	7,418		0,00	
144	K	741112067	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná do podlahy	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
142	M	1000222996	KOPOS KOPOBOX 57 LB RÁM PODLAHOVÝ	kus	3,000		0,00	
143	M	1000222998	KOPOS KUP 57 FB KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ	kus	3,000		0,00	
43	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	1000113966	KOPOS LK 80X28 2ZK SD KRABICE LIŠTOVÁ	kus	4,000		0,00	
140	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
141	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	317,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		24		24,000			
	VV		Mezisoučet pro dopojení světel		24,000			
	VV		40		40,000			
	VV		Mezisoučet klimatizace		40,000			
	VV		2*35		70,000			
	VV		Mezisoučet okruhy pro 14 zásuvek ve stěnách		70,000			
	VV		3*45		135,000			
	VV		Mezisoučet okruhy pro 12 zásuvek v podlahových krabicích		135,000			
	VV		48		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet úpravy vypínačů		48,000			
VV			Součet		317,000			
46	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	364,550		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			317*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		364,550			
47	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředří normální se zapojením vodičů	kus	24,000		0,00	
48	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	26,000		0,00	
50	M	ABB.5512A2349B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango®	kus	26,000		0,00	
51	K	741313815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	24,000		0,00	
52	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	26,000		0,00	
53	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
54	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
55	M	8500165348	Svítidlo LED Philips Ledinaire 46 W 5 600 lm	kus	12,000		0,00	
56	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč silnoprůdu, slaboprůdu a hromosvodu vč.revize	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
57	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoprůdu ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
D 742			Elektroinstalace - slaboprůdu			38 670,44		
58	K	742110411	Montáž krytu instalačních kanálů pro slaboprůdu pod parapetní žlab	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
59	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm (EIP 10060)	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
60	M	34575135	tvarovka T-kus kabelového žlabu PVC (100x100)	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
61	M	34575136	tvarovka L-kus kabelového žlabu PVC (100x100)	kus	8,000		0,00	
62	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	420,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
63	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	504,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			420*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		504,000			
64	K	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
65	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			10*0,2		2,000			
66	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboprůdu ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01
D 751			Vzduchotechnika - klimatizace			100 376,00		
67	K	751711115	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 9 do 14 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
68	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní zprovoznění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
69	M	42952015	jednotka klimatizační venkovní o výkonu 1,75kW SUZ-M60VA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
70	M	42952015.0	Potrubní chladiva, konikační vedení potrubí svodu kondenzátu	kus	1,000		0,00	
71	M	42952015.1	Vnitřní podstropní jednotka PCA-M6OKA	kus	1,000		0,00	
72	M	42952015.2	Nástěnný ovladač PAR-41MAA	kus	1,000		0,00	
73	M	42952015.3	Nástěnná konzole	kpl	1,000		0,00	
74	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný tlakové a provozní zkoušky klimatizace vč.proškolení obsluhy	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
75	K	998751311.1	Doprava	kpl	1,000		0,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby			83 281,99		
76	K	763111447.1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB (KNAUF W353 tl.15 cm)	m2	9,068		0,00	
VV			3,9*2,325		9,068			
VV			Součet		9,068			
77	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci vč.rastru	m2	53,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
78	M	59030571.1	podhled kazetový GEDINA E 600x600/1200x600x15 mm ECOPHON	m2	55,650		0,00	
79	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
80	M	55331595	zároveň jednokřídlá ocelová pro sádkokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	763182313	Ostění oken v SDK konstrukci hl do 0,3 m úhelník 40/60 mm tl.1 mm	m	10,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(2*1,2+2*1,35)*2		10,200			
VV			Mezisoučet z obou stran rámeček		10,200			
VV			Součet		10,200			
82	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

D 766

Konstrukce truhlářské

11 730,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	766622121	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	1,620		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			1,2*1,35		1,620			
84	M	61140043	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,620		0,00	CS ÚRS 2025 01
85	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
86	M	MSN.0012521.UR S	dveře interiérové jednokřídlé plně, voštiny, hladké bílé, 80x197	kus	1,000		0,00	
87	K	766664958	Výměna klik se štitky interiérových dveří	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
88	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
89	K	766664959	Výměna zámku interiérových dveří	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
90	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
91	K	766664960	Výměna zámkové vložky interiérových dveří	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
92	M	54964104	vložka cylindrická bezpečnostní 29+50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
93	K	766812810	Dodávku vč.montáže stolu a židlí si zajistí investor	soubor	0,000		0,00	
94	K	766825811	Dodávku vč.motáže truhlářského nábytku si zajistí investor	soubor	0,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
95	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	2,100		0,00	CS ÚRS 2025 01

D 767 Konstrukce zámečnické 27 654,78

96	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	65,280		0,00	CS ÚRS 2025 01
97	M	14550426	profil ocelový svařovaný 100x50x6mm 9,6 kg/bm	t	0,072		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			6,8*9,6*0,001*1,1		0,072			
VV			Součet		0,072			
98	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	35,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
99	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	35,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
100	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
101	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(2*0,06+2*0,04)*4		0,800			
VV			4*0,15		0,600			
VV			Součet		1,400			
102	M	13814211	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2025 01
103	M	30925249	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x50mm	100 kus	0,040		0,00	CS ÚRS 2025 01
104	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	1,280		0,00	CS ÚRS 2025 01
105	M	15952142	plech děrovaný Pz oko kruhové D 5mm tl 2mm tabule opatřený komaxitem v barvě vínové	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
106	M	15952142.1	rámeček 20*20*1,5 mm dl. 2,5 m	ks	1,000		0,00	
107	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

D 776 Podlahy povlakové 134 765,91

108	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
109	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
110	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
111	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm (30 mm dle TZ)	m2	153,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			51*3		153,000			
112	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou koberců	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
113	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
114	M	28411051	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm	m2	56,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			51*1,1		56,100			
VV			Součet		56,100			
115	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
116	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	41,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
117	M	28341071	lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x56mm	m	43,050		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			41*1,05		43,050			
118	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 894,66

119	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,690		0,00	CS ÚRS 2025 01
120	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,690		0,00	CS ÚRS 2025 01
121	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,690		0,00	CS ÚRS 2025 01
122	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,225		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			(2*2,05+0,8)*0,25		1,225			
VV			Mezisoučet zárubeň		1,225			
VV			5		5,000			
VV			Mezisoučet plech 6 mm oboutsranně		5,000			
VV			Součet		6,225			
123	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,225		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00	CS ÚRS 2025 01
125	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	31 954,78				
126	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	277,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		82+195			277,000			
VV		Součet			277,000			
127	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	277,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
128	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací v příčce sdk	m2	3,240		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		1,2*1,35*2			3,240			
129	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací v příčce sdk	m2	3,690		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		0,9*2,05*2			3,690			
130	K	784321031	Dvojnásobné HET bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	224,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
131	K	784321031	Dvojnásobné HET bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	53,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
132	K	784321043	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění styku 2 barev modrá	m	28,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		12*0,6*4			28,800			
133	K	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém modrá	m2	53,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
134	K	784621031.1	Grafika bude provedena v režii investora	m2	0,000		0,00	
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	11 120,51				
135	K	786626111	Montáž žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	m2	13,440		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV		1,6*2,1*4			13,440			
136	M	55346201	žaluzie vertikální látkové interiérové	m2	13,440		0,00	
137	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	13,440		0,00	CS ÚRS 2025 01
138	K	786626811	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	m2	13,440		0,00	
139	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

Stavba:
ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Vikové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

Objekt:
02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
MESSA INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
xxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25319540
 DIČ: CZ25319540

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			245 045,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	296 504,93

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Víkové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice Datum: 11. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel: xxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		245 045,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		245 045,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		57 200,00
762 - Konstrukce tesařské provizorní zakrytí stavebního prostoru vč.odkrytí		35 633,71
766 - Konstrukce truhlářské-dveře do provizorní stěny		17 157,70
VRN2 - Příprava staveniště		89 920,00
997 - Přesun sutě		9 387,94
998 - Přesun hmot		2 058,26
VRN3 - Zařízení staveniště-oplocení		31 261,60
VRN7 - Provozní vlivy		2 426,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚP ČR-KP Regionální vzdělávací centrum Pardubice Boženy Víkové-Kunětické 2011 530 02
Pardubice

Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice Datum: 11. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel: xxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 245 045,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 245 045,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 57 200,00

1	K	013002000	spolupráce dodavatele s GP	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	035002000	Zábor pozemku pro manipulaci 36+5m2 x3 měsíce	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	013254000	Dokumentace dodavatelská provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	011514000	Stavebně-technický průzkum-zmapování vedení TZB	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	011514001	prvky klimatizace, ústředního vytápění, elektroinstalace a SLP technologií budou před započetím prací prachotěsně zajištěny	soubor	1,000		0,00	
7	K	020001000	Tabulky a varovné pásy pro zásobování elektrickou energií z rozvaděče v chodbě 3.np	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	020001002.1	Mobilní WC pronájem	den	90,000		0,00	
9	K	020001005	manipulace se stávajícím HP koordinace pro zachování bezpečného provozu v objektu	soubor	1,000		0,00	
10	K	020001006	Dodavatel zpracuje provozní řád staveniště s harmonogramem provádění prací, tyto odsouhlasí s investorem	soubor	1,000		0,00	
11	K	041303000	Dohled požárního technika	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D 762 Konstrukce tesařské provizorní zakrytí stavebního prostoru vč.odkrytí 35 633,71

12	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV 14*3					42,000			
13	K	762112110	Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV 6*3,0+4*14					74,000			
VV Součet					74,000			
14	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,814		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV 74*0,1*0,1*1,1					0,814			
VV Součet					0,814			
15	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,370		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV 0,814/1,1					0,740			
VV 14*3,0*0,015					0,630			
VV Součet					1,370			
16	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	762431825	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

D 766 Konstrukce truhlářské-dveře do provizorní stěny 17 157,70

19	K	766660101	Montáž dřevních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
20	M	61182251	zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 800/1970mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
21	M	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	766664958	Výměna klik se štitky interiérových dveří	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	766664959	Výměna zámků interiérových dveří	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
25	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
27	K	766664960	Výměna zámkové vložky interiérových dveří	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
28	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
29	K	619991002	Zakrytí dveří geotextilií 3x	m2	36,000		0,00	
30	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2025 01

D VRN2 Příprava staveniště 89 920,00

31	K	020001002	Dovážka a donáška vody barely	soubor	1,000		0,00	
32	K	020001002.4	Označení staveniště vč.obchozí trasy	soubor	1,000		0,00	
33	K	020001002.2	Staveništní rozvod elektro + el.rozvaděč, revize a tesařský korpus na ochranu rozvaděče	soubor	1,000		0,00	
34	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží zázemí pracovníků	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	020001002.3	Prostředky pro organizace staveniště	soubor	1,000		0,00	
37	K	952901411.1	Úklid komunikace	soubor	1,000		0,00	
38	K	619991002.5	Zakrytí podlah geotextilií vč.odstranění 2x	m2	140,000		0,00	
39	K	619991003	Zakrytí podlahy dekami osb ve specifikaci vč.odstranění	m2	70,000		0,00	
40	M	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 997 Přesun sutě 9 387,94								
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,153		0,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,153		0,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Pardubice -Opatovice	t	5,153		0,00	CS ÚRS 2025 01
44	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,153		0,00	CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot 2 058,26								
45	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,306		0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN3 Zařízení staveniště-oplocení 31 261,60								
46	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
47	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	348171135	Montáž rámového oplocení v přes 2 m	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
49	M	31324769	Mobilní oplocení v. 2,5 m dl.3,45 na ocel.sloupky	ks	4,800		0,00	
50	K	966070001	Pronájem mobilního oplocení	týden	12,000		0,00	
51	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2,5 m	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
52	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN7 Provozní vlivy 2 426,19								
53	K	070001000	Provozní vlivy investora práce za provozu vč.případné rezervy za nepředvídatelné práce	%			0,00	CS ÚRS 2025 01