

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati

Místo:

Datum: 26.09.2025

Zadavatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	ZBV bez DPH	ZBV s DPH
Náklady z rozpočtů					
000	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
2.3.0.2.111	REKONSTRUKCE TT - RIEGROVA ULICE	1 630 850,00	1 973 328,50	1 630 850,00	1 973 328,50
2.3.0.2.111_1	VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ	65 281 604,93	78 990 741,97	65 652 938,65	79 440 055,76
2.3.3.1.101	REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	1 066 591,50	1 290 575,72	1 066 591,50	1 290 575,72
		11 298 650,22	13 671 366,77	12 320 668,98	14 908 009,47
		79 277 696,65	95 926 012,95	80 671 049,13	97 611 969,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati
Objekt: Objekt1 - 000
Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum: 26.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 630 850,00
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	1 298 000,00
D2 - Ostatní konstrukce a práce	332 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati
Objekt: Objekt1 - 000
Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum: 26.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 630 850,00
D D1 Všeobecné konstrukce a práce							1 298 000,00
1	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO	KPL			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL			
3	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL			
4	K	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL			
5	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS	KPL			
D D2 Ostatní konstrukce a práce							
6	K	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
7	K	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M			
8	K	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati

Objekt

2.3.0.2.111 REKONSTRUKCE TT - RIEGROVA ULICE

Místo

26.09.2025

Zadavatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel:

Prážské silniční stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		65 281 604,93
D1 - Všeobecné konstrukce a práce		5 946 159,45
D2 - Zemní práce		4 868 369,74
D3 - Základy		676 229,28
D4 - Vodorovné konstrukce		13 324,08
D5 - Komunikace		43 522 858,12
D6 - Přidružená stavební výroba		901 057,00
D7 - Potrubí		316 123,20
D8 - Ostatní konstrukce a práce		9 037 484,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati

Objekt

2.3.0.2.111 REKONSTRUKCE TT - RIEGROVA ULICE

Místo

26.09.2025

Zadavatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel:

Prážské silniční stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
Náklady soupisu celkem										
D1		Všeobecné konstrukce a práce								
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			5 946 159,45			5 964 764,53
2	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
3	K	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3						
D2		Zemní práce								
4	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3			4 868 369,74			4 884 493,73
5	K	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3						
6	K	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICÍCH DÍLCŮ TRAMVAJOVÉ PANELE BKV VČETNĚ PRÝŽKOVÉHO TĚSNĚNÍ	M3						
7	K	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	M3						

Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem	
8	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M3							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
9	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁŘNIC	M2							
10	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3							
11	K	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3							
12	K	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M							
13	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M							
14	K	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	M							
15	K	11353.1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ V SO 101	M							
16	K	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	M							
17	K	11372D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2	M3							
18	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3							
19	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3							
20	K	12573	VÝKOP AVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I ORNICE Z DEPONIE	M3							
21	K	12573.1	VÝKOP AVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I ZEMINA ZE ZEMNÍKU	M3							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
22	K	13273	HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3							
23	K	17110	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3							
24	K	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3							
25	K	17130	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3							
26	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3							
27	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3							
28	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
29	K	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3							
30	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2							
D D3 Základy											
31	K	21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODNĚVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2							
32	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M							
33	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2							
D D4 Vodorovné konstrukce											
34	K	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3							
D D5 Komunikace											
35	K	511384.R	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ Z POLYMER MAKROVLÁKEN C30/37 specifikace dle TZ	M3							
36	K	51199	ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, SPECIFIKACE DLE TZ	M2						44	
			KOLEJ TRÁVAJOVÁ Z KOLEJNÍK ZDABKOVÝCH NT1 NA BETONOVÉ DESCE ROZCHOD 1000/1435MM POLOŽKA OBSAHUJE: 3 KOLEJNICE NT1 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ UPEVŇOVADEL (ROZTEČ 1,5M), ROZCHODNIC (ROZTEČ 1,5M), BOKOVNÍC, GUMOVÝCH PROFILŮ NA PATU MOLEMPICE A ČL.	M							
37	K	521310	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETONOVÉ DESCE V NÁPOJENÍ 3 KOLEJNICE	M							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
38	K	542152									Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem	
39	K	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) NT1	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
40	K	549112	BROUSENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, ŽLÁBKOVÝCH) NT1	M							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
41	K	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC NT1	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
42	K	561101.R	POKLADNÍ BETON TR. 1 C 20/25	M3							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
43	K	0	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 200MM	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
44	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
45	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
46	K	575A55	LITÝ ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL. 40MM	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
47	K	575D53	LITÝ ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. 40MM	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
48	K	58221	MODIFIK včetně pokládky finišerem DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
49	K	58221.1	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA TMÁVĚ KONSTRASNÍ KOSTKY - specifikace dle TZ	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
50	K	58241	DLÁŽDENÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA KAMENNÁ DLÁŽBA RELIÉFNÍ, HMATNÉ ÚPRAVY TL 60MM	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
51	K	58241.1	DLÁŽDENÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA KAMENNÁ DLÁŽBA HLADKÁ, HMATNÉ ÚPRAVY - LEMOVÁNÍ TL 60MM	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
52	K	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ZÁLIVKA N2	M							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
53	K	58920.1	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ZÁLIVKA N2 PODĚL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV	M							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
D DĚ											717 006,40
54	K	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY DÉLICI VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPIROVOU NOSNOU VLOŽKOU	M2							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
55	K	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DEKRY DO 6 M nový sadový stožár včetně výbroje, základu	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
56	K	743312.R	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M pouze montáž - nové výložníky dodá investor	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
57	K	743566	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
58	K	743211	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M demontáž sadového stožáru, stožár na skládku dle určení investora	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
59	K	743235	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M SVÍTIDLA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
60	K	74B110.R	STOŽÁR TRAKČNÍ - MONTÁŽ osazení nových trakčních stožárů včetně zřízení nových základů, specifikace dle TZ, stožáry dodá investor	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
61	K	74F422	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH vč. výložníků demontáž trakčních stožárů včetně zřízení nových základů, převážení nosné síle trakčního vedení zajistí správce	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
62	K	75L165.R	ROZHLASOVÉ PRISLUŠENSTVÍ - SKŘÍN NA ROZHLASOVÝ STOŽÁR - MONTÁŽ zpětná montáž modulu veřejného bezdrátového rozhlasu na stožár trakce, včetně připojení	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
63	K	75L16Y	ROZHLASOVÉ PRISLUŠENSTVÍ - DEMONTÁŽ demontáž modulu veřejného bezdrátového rozhlasu na stožár trakce	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
64	K	75O85Y	PARKOVACÍ SYSTÉM AUTOMAT S INTEGROVANÝM SOLÁRNÍM PANELEM - DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	KUS							Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.
D D7											316 123,20
Potrubí											316 123,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
65	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M						
66	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M						
67	K	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETONU DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS						
68	K	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS						
69	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS						
70	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS						
71	K	899632	ZKOŠKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 150MM	M						
72	K	899642	ZKOŠKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 200MM	M						
73	K	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M						
D D8						9 037 484,06	9 037 484,06			9 07
Ostatní konstrukce a práce										
74	K	9111A3	ZABUDUJ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	M						
75	K	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS						
76	K	914133.1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	KUS						
77	K	914192.R	ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM v provedení DPMLJ (praporek) včetně zřízení základu s chráničkami a obnovy kabelové přípojky, specifikace dle TZ, výrobek dodá investor včetně katevního přípravku	KUS						
78	K	914193.R	ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	KUS						
79	K	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS						
80	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BARVA + PLAST	KUS						
81	K	91725.R	NASTUPNÍ OBRUBNÍKY KAMENNÉ VČETNĚ NÁBĚHOVÝCH DÍLŮ	M						
82	K	91741	ZAHONOVÉ OBRUBY KAMENNÉ ŘEZANÉ ŠÍŘ 50MM 50x200MM	M						
83	K	91744	CHODNÍK OBRUBY Z KAMENNÉ ŘEZANÉ 150x250MM	M						1
84	K	91744.1	CHODNÍK OBRUBY Z KAMENNÉ ŘEZANÉ 300x250	M						3
85	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M						
86	K	919111.1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM PODEŠ KOLENICE	M						
87	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M						
88	K	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM LOMENÁ ŽLABOVKA ŠÍŘ 650MM	M						
89	K	93563	ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČET MRŽÍ	M						
90	K	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2						
91	K	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY DLE POŽADAVKU KAM DLE VTD VÝROBCE třímdulový s prosvětleným reklamním panelem v boční a zelenou síťechou, včetně obnovy kabelové přípojky, specifikace dle TZ	KUS		4				
92	K	937673.R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	KUS						
93	K	938551	OCÍŠTĚNÍ BETON KČI OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2						
94	K	965164	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BKV PANELECH (BEZ BOURÁNÍ BETONU) ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTI VČETNĚ ŘEZÁNÍ, 3 KOLEJE, 6 GUMOVÝCH PROFILŮ	M			1			1
95	K	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO	M3						
96	K	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3			1306730			

Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.celková	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
97	K	96633.R	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 200MM	M						
98	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M						
99	K	96653	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILCŮ VČET ŠTĚRBINOVÝCH ŠÍŘKY 200MM LITINOVÉ ODVODNOVACE VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	M						
100	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS						
101	K	96687.1	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH HORSKÁ VPUST	KUS						
102	K	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA	KUS						
103	K	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS						
104	K	97818.R	ODSTRANĚNÍ GEOTEXILIE	M2					1 5	
105	K	965164	DEMONTÁŽ KOLEJE NA PJD NEBO PODKLADU Z BETONU (BEZ BOURÁNÍ BETONU) ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M						

Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

Prodloužení výměny kolejí z důvodu jejich výškového a směrového napojení na stávající stav.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati
Objekt: Objekt3 - 2.3.0.2.111_1
Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum: 26.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 066 591,50
D1 - SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ	1 066 591,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Riegrovy ulice včetně tramvajové trati
Objekt: Objekt3 - 2.3.0.2.111_1
Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel: Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum: 26.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 066 591,50
D	D1	SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ					1 066 591,50
1	K	01	Krycí a podkladová KARI síť d=6mm	KG			
2	K	02	Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm pro uložení topných kabelů	M3			
3	K	03	Podkladní vrstva cem. malta 100 mm	M3			
4	K	04	Instalační pás pro topné smyčky včetně mont.	M			
5	K	05	Distanční kladky včetně montáže	KS			
6	K	06	Topný kabel KTOQFQ	M			
7	K	07	Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně příp. na kol. (plus kabel YY 35 připojení KARI sítě)	M			
8	K	08	Připojení topných smyček do rozvaděče	KS			
9	K	09	Souprava snímačů teploty a vlhkosti	KS			
10	K	10	Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru	KS			
11	K	11	Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči	M			
12	K	12	Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 CHBU 35, včetně svorky, ok a uchycení	M			
13	K	13	Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou	KS			

SOUPIŠ PRACÍ

2.3.3.1.101 REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum 26.09.2025

Projektant
Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
Náklady soupisu celkem										
D D1										
1	K	014101	Všeobecné konstrukce a práce				458 155,74			464 441,21
2	K	014201	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEEMINA	M3				6,500		
3	K	014211	POPLATKY ZA ZEEMNÍK - ZEEMINA	M3						
3	K	014211	POPLATKY ZA ZEEMNÍK - ORNICE	M3						
							11 298 650,22			12 320 668,98
D D2										
4	K	12373	Zemní práce				388 488,04			71
4	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I	M3						
5	K	12573	VÝKOPAVKY ZE ZEEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3						
6	K	12573.1	ORNICE	M3						
6	K	12573.1	VÝKOPAVKY ZE ZEEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3						
7	K	17120	ZEEMINA	M3						
7	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY	M3						
7	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY	M3						
8	K	17130	BEZ ZHUTNĚNÍ	M3						
8	K	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ	M3						
8	K	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ	M3						
9	K	17581	SE ZHUTNĚNÍM	M3						
9	K	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH	M3						
9	K	17581	MATERIÁLŮ	M3						
10	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2						
11	K	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3						
12	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2						
13	K	18247.R	MODULÁRNÍ ZEEMNÍ BUNKY modulární prokořetitelné	KUS						
13	K	18247.R	zemní bunky objemu 6m3, včetně bočních panelů	KUS						
13	K	18247.R	prolkořetitelné barféry a výplně minerálním substrátem	KUS						
14	K	184B13	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM	KUS						Požadována změna velikosti stromů na 25-30
14	K	184B13	OBVOD KMEŇE DO 12CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN	KUS						
14	K	184B13	2,2M třešeň ptačí	KUS						
54	K	184B17.R2	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM	KUS						Nové ocenění položka požadované velikosti stromů.
54	K	184B17.R2	OBVOD KMEŇE DO 30CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN	KUS						
54	K	184B17.R2	2,2M třešeň ptačí	KUS						
55	K	18472.R3	OŠETŘOVÁNÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH - 5TI LETÁ	KUS						Nové ocenění položka požadované následné 5ti leté péče o stromy.
55	K	18472.R3	NÁSLEDNÁ PÉČE	KUS						
56	K	18247.R1	VÝSADBOVÁ JÁMA PRO 4KS STROMŮ, VČETNĚ	m3						Výsadbové jám, parametry definovány p. Šilberskou z kanceláře architekta
56	K	18247.R1	VÝKOPU S ODVOZEM A ULOŽENÍM, DODÁVKY	m3						
56	K	18247.R1	MATERIÁLŮ, MICHÁNÍ, ZASYPŮ A HUTNĚNÍ	m3						
56	K	18247.R1	OSAZENÍ KARI SÍTI A KASTLŮ PRO VÝSADBU	m3						
56	K	18247.R1	STROMŮ, GEOTEXTILIE	m3						
57	K	132734	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I,	M3						Zpevnění podezdívky plotu u p. Polivky.
57	K	132734	ODVOZ DO 5TI KM	M3						
58	K	74A113	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU	M3						Zpevnění podezdívky plotu u p. Polivky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
D D3 Základy										
15	K	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2			224 536,00			
16	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM PERFOROVANÉ POTRUBÍ 225° DN150 SN8	M						
59	K	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3						
60	K	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ 10/100/100	T						
D D4 Vodorovné konstrukce										
17	K	45131A	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3			47 415,50			
18	K	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3						
D D5 Komunikace										
19	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			6 589 134,52			
20	K	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA syení, specifikace dle TZ	M2						
21	K	58221.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA světlá žula, specifikace dle TZ	M2						
22	K	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA specifikace dle TZ	M2						
23	K	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA KAMENNÁ DLÁŽBA RELIÉFNÍ, HMATNÉ ÚPRAVY TL.60MM	M2						
24	K	58241.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA KAMENNÁ DLÁŽBA HLADKÁ, HMATNÉ ÚPRAVY - LEMOVÁNÍ TL.60MM	M2						
61	K	925120R1	DRAŽNÍ STEZKY - ZÁSYP U PODEZDÍVKY PLOTU LIDOVÝCH SADŮ Z LIBERECKÉ 63/125 LIGRANIT	M2						
D D6 Přidružená stavební výroba										
25	K	70001.R	SENZOR DETEKCE PARKOVACÍCH MÍST- DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ PLASTOVÝCH KRABÍČEK	KUS						
26	K	70002.R	SENZOR DETEKCE PARKOVACÍCH MÍST- ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ DODÁNÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH KRABÍČEK	KUS						
27	K	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FOLIE VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU	M2						
28	K	75085X	PARKOVACÍ SYSTÉM, AUTOMAT S INTEGROVANÝM SOLÁRNÍM PANELEM - MONTÁŽ zpětné osazení demontovaného parkovacího automatu s integrovaným solárním panelem včetně základu.	KUS						
D D7 Potrubí										
29	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M						
30	K	895822	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DILCŮ ŠK 80 TELESKOPICKÁ	KUS						
31	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS						

Zpevnění podezdívky plotu u p. Polivky.

Zpevnění podezdívky plotu u p. Polivky.

Dle změn PD k 8.9.2025 jsou plochy vjezdů dlážděny tmavou kostkou místo mozaiky.

Dle změn PD k 8.9.2025 jsou plochy vjezdů dlážděny tmavou kostkou místo mozaiky. Dále byl na žádost investora zrušen chodník z mozaiky podél podezdívky plotu u zahrady Lidových sadů.

Na žádost investora zrušen chodník z mozaiky podél podezdívky plotu u zahrady Lidových sadů a nahrazen štěrkem z Liberecké žuly.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
32	K	897543	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS						
33	K	897723	CISTIČI KUSY POLYMERBETON ŽLABU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS						
34	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS						
35	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS						
36	K	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M						
37	K	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M						
D8										
			Ostatní konstrukce a práce				3 282 257,00			3 602 312,00
38	K	9111B1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ MĚSTSKÉ ZABRADLÍ S NEREZOVOU VÝPLNÍ, SPECIFIKACE DLE TZ	M						
39	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS						
40	K	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS						
41	K	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS						
42	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS						
43	K	916A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY - DODÁVKA A MONTÁŽ, SPECIFIKACE DLE TZ	KUS						
44	K	91741	ZAHONOVÉ OBRUBY KAMENNÉ ŘEZANÉ ŠÍŘ 50MM 50x200MM SPECIFIKACE DLE TZ	M						
45	K	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kamenný silniční obrubník 150x250mm	M						
46	K	91744	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ ŘEZANÝ OBRUBNÍK 300x250MM SPECIFIKACE DLE TZ	M						
47	K	917442.R	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ - ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSAZENÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU ŠÍŘKY 300MM VČETNÉ ZAREZÁNÍ HRAN	M						
48	K	93543	ŽLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNÉ MŘÍŽÍ ANTRACIT	M						
49	K	93711	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY dřevěné s kovovou konstrukcí, specifikace dle TZ včetně základu	KUS						
50	K	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY specifikace dle TZ, včetně základu	KUS						
51	K	93756	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY ochranná mříž pro strom 1x1,75m, kovová s nosným roštem, včetně podbetonávky, specifikace viz TZ	KUS						
52	K	93765	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘESKY PRO POPELNICE Z PLASTICKÝCH HMOT PŘÍSTŘEŠEK NA DVA KONTEJNERY, SPECIFIKACE DLE TZ kovová konstrukce, dřevěná výplň, zelená síťečka, rozměry cca 1,6x3,2m do 2,5m výšky	KUS						
53	K	93765.1	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘESKY PRO POPELNICE Z PLASTICKÝCH HMOT PŘÍSTŘEŠEK NA JEDEN KONTEJNER, SPECIFIKACE DLE TZ kovová konstrukce, dřevěná výplň, zelená síťečka, rozměry cca 1,6x1,6m do 2,5m výšky	KUS						

jezd k p. Polivkovi - původní napojení na stávající obruby ve vjezdu nebylo možné, protože je nechal v průběhu stavby p. Polivka vybourat.

Zahrazení původních obrub novými z důvodu jejich nepoužitelnosti a zároveň materiálového sjednocení.

Zahrazení původních obrub novými z důvodu jejich nepoužitelnosti a zároveň materiálového sjednocení.

Žlaby v brance u vstupu do domu č.p. 1279 nebudou provedeny, chodník má spád směrem k nástupišti.

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna	Nová výměra	Cena celkem
84	K	91744.1	CHODNÍK OBRUBY Z KAMENNÉ ŘEZANÉ 300x250 SO 111	M						1 829 660,00

Nahrazení původních obrub novými z důvodu jejich nepoužitelnosti a zároveň materiálového sjednocení.