

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	3a
Název stavby	Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT FCH	Sekce	
Smlouva	Smlouva o dílo č. 013079/2025/00	Název SO / PS	IO 01
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	STAL-PE stavební s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 4 ZZVZ)			
<u>Změna počtu, velikosti a umístění konvektorů v místn. č. 2104</u> Z důvodu budoucího zájmu uživatele o realizaci dalšího vstupu (dveří) ve skleněné obvodové stěně (směrem z terasy) došlo k požadavku změny počtu, velikosti a rozmístění konvektorů. Nebyly tudíž dodány 3ks konvektorů K43, 280/1300 VR (vč. prací souvisejících (montáž, tlaková zk.)) a nově byly dodány 2ks konvektorů K43, 280/2000 VR (vč. prací souvisejících).			
Dny navíc 0		70 300,00	-70 779,00
Příloha Položový rozp. ZL03a			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		70 300,00	-70 779,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc		0	0
		Datum	18.09.2025
Za Zhotovitele	xxx		
Za Správce stavby / TDI	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	202536	Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT v Brně, Purkyňova 118	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03a	Vytápění	
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně Antonínská 548/1 60200 Brno - Veveří		IČO: 00216305 DIČ: CZ00216305
Zhotovitel:	STAL-PE stavební s.r.o. 362 66403 Podolí		IČO: 05154006 DIČ: CZ05154006
Vypracoval:	Přichystal Petr		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				-479,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-479,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-479,00 CZK
Základní DPH	21 %	-100,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-579,59 CZK

v _____ dne _____

Petr Přichystal

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 202536 - Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT v Brně, Purkyňova 118
 Popis objektu: 99 - Změnové listy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			-12 999,00	2 713,8
735	Otopná tělesa	PSV			12 520,00	-2 613,8
Cena celkem					-479,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	202536	Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT v Brně, Purkyňova 118
O:	99	Změnové listy
R:	ZL03a	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				-12 999,00
1	733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	-30,00000	353,00	-10 590,00
2	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-30,00000	15,00	-450,00
3	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	-30,00000	38,10	-1 143,00
4	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	-0,20000	2 040,00	-408,00
5	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-0,20000	2 040,00	-408,00
Díl: 735		Otopná tělesa				12 520,00
6	735142206RT7	Otopné těleso designové K43, 280/1300 VR antracit vč. montáže	kus	-3,00000	19 260,00	-57 780,00
sálavý konvektor s přirozenou konvekcí vzduchu a bočním připojením, lineární mřížka, stojánky block, barva ANTRACIT						
7	735142220RT7	Otopné těleso designové K43, 280/2000 VR antracit vč. montáže	kus	2,00000	35 150,00	70 300,00