

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25182 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337
60200 Brno-Veverí

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142
U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 790 795,57
PSV			8 455 044,43
MON			16 000,00
Vedlejší náklady			658 000,00
Ostatní náklady			302 360,00
Celkem			32 222 200,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	32 222 200,00 CZK
Snížená DPH	12 %	3 866 664,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 36 088 864,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice	5 682 492,25	0,00	681 899,07	6 364 391,32	18
01	Demolice postupným rozebíráním	5 682 492,25	0,00	681 899,07	6 364 391,32	18
SO 01	Objekt chráněného bydlení	22 164 437,38	0,00	2 659 732,49	24 824 169,87	69
01	Stavební práce	15 757 934,64	0,00	1 890 952,16	17 648 886,80	49
02	Elektroinstalace silnoproud	1 884 496,00	0,00	226 139,52	2 110 635,52	6
03	Elektroinstalace slaboproud	1 042 812,00	0,00	125 137,44	1 167 949,44	3
04	Vzduchotechnika	516 895,00	0,00	62 027,40	578 922,40	2
05	Ústřední vytápění	1 387 314,88	0,00	166 477,79	1 553 792,67	4
06	Zdravotně technické instalace	1 574 984,86	0,00	188 998,18	1 763 983,04	5
SO 02	Zpevněné plochy	204 663,68	0,00	24 559,64	229 223,32	1
01	Stavební práce	204 663,68	0,00	24 559,64	229 223,32	1
SO 03	Inženýrské sítě	142 778,67	0,00	17 133,44	159 912,11	0
01	Přípojky	142 778,67	0,00	17 133,44	159 912,11	0
SO 04	Oplocení	3 184 246,07	0,00	382 109,53	3 566 355,60	10
01	Opěrné stěny	3 184 246,07	0,00	382 109,53	3 566 355,60	10
SO 05	Sadové úpravy a ostatní vybavení venkovního prostoru	56 081,95	0,00	6 729,83	62 811,78	0
01	Sadové úpravy a ostatní vybavení	56 081,95	0,00	6 729,83	62 811,78	0
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	787 500,00	0,00	94 500,00	882 000,00	2
01	VRN	787 500,00	0,00	94 500,00	882 000,00	2
Celkem za stavbu		32 222 200,00	0,00	3 866 664,00	36 088 864,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Anténní systém STA	HSV			164 085,00	0,5
_1	1. Elektroinstalace	HSV			501 724,00	1,6
_2	2. Domácí telefon	HSV			108 333,00	0,3

_2	2. Rozvaděče	HSV			859 288,00	2,7
_3	3. Signalizace invalidé	HSV			195 526,00	0,6
_3	3. Ukončení vodičů	HSV			8 982,00	0,0
_4	4. Datové rozvody	HSV			212 831,00	0,7
_4	4. Hromosvod, uzemnění	HSV			48 503,00	0,2
_5	5. Autonomní detekce požáru na systém EZS	HSV			116 753,00	0,4
_5	5. Svítidla	HSV			167 209,00	0,5
_6	6. Ostatní náklady	HSV			19 084,00	0,1
_6	6. Zemní práce	HSV			29 150,00	0,1
_7	7. HZS	HSV			226 200,00	0,7
_7	7. Ostatní náklady	HSV			2 400,00	0,0
_8	8. HZS	HSV			267 240,00	0,8
1	Zemní práce	HSV			1 971 624,93	6,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 780 146,04	5,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 126 109,26	6,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 235 374,08	6,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			320 512,24	1,0
5	Komunikace	HSV			87 923,20	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			926 943,82	2,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 102 574,91	3,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			425 620,16	1,3

64	Výplně otvorů	HSV			854 735,00	2,7
8	Trubní vedení	HSV			39 597,00	0,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			7 067,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			34 500,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 168,25	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			19 988,18	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			259 907,24	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			989 768,10	3,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			840 410,57	2,6
98	Demolice	HSV			912 757,50	2,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 432 741,52	4,4
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			107 040,00	0,3
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			40 250,00	0,1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			9 500,00	0,0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			41 700,00	0,1
VRN9	Ostatní náklady	HSV			4 750,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			323 886,49	1,0
712	Povlakové krytiny	PSV			50 959,04	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			915 966,57	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			106 233,97	0,3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			340 082,15	1,1

722	Vnitřní vodovod	PSV			7 124,53	0,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			236 159,30	0,7
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			20 521,97	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			202 853,31	0,6
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			21 231,89	0,1
726	Předstěnové systémy	PSV			63 129,98	0,2
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			83 598,63	0,3
728	Odvod radonu z podloží	PSV			19 154,70	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			444 535,00	1,4
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			359 206,53	1,1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			136 498,30	0,4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			26 466,66	0,1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			37 087,63	0,1
736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	PSV			667 198,78	2,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			938 941,68	2,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			184 268,88	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			396 945,72	1,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 020 773,10	3,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			358 253,92	1,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			493 352,75	1,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 161,32	0,0

776	Podlahy povlakové	PSV			266 099,38	0,8
781	Obklady keramické	PSV			299 599,82	0,9
783	Nátěry	PSV			81 487,22	0,3
784	Malby	PSV			228 921,49	0,7
786	Zastiňující technika	PSV			118 343,72	0,4
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			16 000,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 243 778,57	10,1
VN	Vedlejší náklady	VN			658 000,00	2,0
2	Spojovací, těsnící a závěsový materiál	ON			72 360,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			230 000,00	0,7
Cena celkem					32 222 200,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				217 422,85
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	134,38360	305,00	40 987,00
		dovoz horniny na terénní úpravy a zásypy :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 70,33860		70,34000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,04500		64,05000		
2	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	11,48436	355,00	4 076,95
		kamen plot., pro opětovné postavení :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,48436		11,48000		
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	671,91800	25,00	16 797,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,38360*5		671,92000		
4	162802554	Příplatek k vodorov. přemístění hor.5-7 nad 3000 m	m3	153,12442	99,00	15 159,32
		celkem 50km :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,48436*13,3333		153,12000		
5	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	134,38360	86,00	11 556,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,38360		134,38000		
6	167101251	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 - ručně	m3	11,48436	1 333,00	15 308,65
		plot :				
		0,690*7,200*3,145		15,62000		
		-3,000*2,000*0,690		-4,14000		
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	70,33860	160,00	11 254,18
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zásyp rýh po odstraň. základu :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,33860		70,34000		
8	181101132	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 40 m	m3	64,04500	34,00	2 177,53
		Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.				
		256,180*0,250		64,05000		
9	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	256,18000	17,00	4 355,06
		256,180		256,18000		
10	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	256,18000	80,00	20 494,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 256,18000		256,18000		
11	58125110	Zemina vhodná na zásypy	t	215,01376	350,00	75 254,82
		zemina cca 1,6t / m3 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 134,38360*1,6		215,01000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				19 500,00
12	952901100Rpol	Vynesení zbývajících nábytků	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	952901101Rpol	Demontáž kamen. kříže	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	952901102Rpol	Přesun kamen. kříže a uložení do depozitáře	km	50,00000	100,00	5 000,00
15	952901103Rpol	Odstranění prvků fasády	ks	3,00000	500,00	1 500,00
		- odstranění antény vč. kabeláže viz severozápadní pohled				
		- odstraněné ocelové prvky na fasádě viz severozápadní pohled				
		- odstraněné větrací potrubí na fasádě viz severozápadní pohled				
16	952901104Rpol	Odpojení a odstranění kabelu z severozápadní fasády na stožár vedení NN elektro na parc. č. 758/8	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				708 004,31

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem hloubka a šířka základů odhadem 1,200 : $0,750 \cdot (8,200 \cdot 2 + 17,000 \cdot 2) \cdot 1,200$ $0,600 \cdot (8,200 \cdot 2 + 4,220 \cdot 2 + 1,020 \cdot 2) \cdot 1,200$ plot : $0,750 \cdot (7,500) \cdot 1,000$	m3	70,33860 45,36000 19,35000 5,63000	2 541,00	178 730,38
18	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC plot : $0,690 \cdot 7,200 \cdot 3,145$ $-3,000 \cdot 2,000 \cdot 0,690$	m3	11,48436 15,62000 -4,14000	1 264,00	14 516,23
19	962032551	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic $(3,000 + 5,535) \cdot 2,050 \cdot 0,300 -$ $(1,000 \cdot 2,020 + 0,940 \cdot 0,460) \cdot 0,300$	m3	4,51331 4,51000	721,00	3 254,10
20	962071711	Bourání kovových sloupů Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ocel. sloup : $2,970 \cdot 45,16/1000$	t	0,13413 0,13000	3 240,00	434,58
21	963053935	Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. schodiště : $(1,790 + 3,555 + 1,200) \cdot 2,970$	m2	19,43865 19,44000	1 943,00	37 769,30
22	964061141	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. nad 0,05 m2 1NP smíšené zdivo : válc. nosník : 2 strop : $17 \cdot 2$ podpurná kce : $4 \cdot 2$ ocel průvlak : 2	kus	46,00000 2,00000 34,00000 8,00000 2,00000	1 285,00	59 110,00
23	964061341	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 strop 2NP : $17 \cdot 2$	kus	34,00000 34,00000	705,00	23 970,00
24	964072551	Vybourání nosníků, zeď smíš. nad 8 m, nad 55 kg/m i 280 : $(8,220 + 0,500) \cdot 47,900/1000 \cdot 2$ ocel. průvlak, $2 \times U220 : 2 \cdot (7,650 + 0,500) \cdot 29,400/1000$	t	1,31460 0,84000 0,48000	5 624,00	7 393,31
25	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 S03 - půdovky : $17,000 \cdot 9,600$	m2	163,20000 163,20000	70,00	11 424,00
26	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 hlavní objekt : $168,4005 \cdot 0,150$ přístavek : $17,930 \cdot 0,150$	m3	27,94958 25,26000 2,69000	5 100,00	142 542,86
27	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 27,94958	m3	27,94958 27,95000	2 332,00	65 178,42
28	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2NP : 15,50 1,66 2,48 3,92 2,40 1NP : 29,43 1,58 13,64 2,76	m2	83,27000 15,50000 1,66000 2,48000 3,92000 2,40000 29,43000 1,58000 13,64000 2,76000	90,00	7 494,30

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7,02		7,02000		
		1,87		1,87000		
		1,01		1,01000		
29	965082941	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	283,70000	423,00	120 005,10
		S03 nad 2NP :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 163,20000		163,20000		
		S01 a S02 nad 1NP : 120,50		120,50000		
30	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	7,00000	15,00	105,00
		1		1,00000		
		3		3,00000		
		1		1,00000		
		2		2,00000		
31	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00000	29,00	232,00
		2		2,00000		
		6		6,00000		
32	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	23,00000	24,00	552,00
		vnitřní dveře : 23		23,00000		
33	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	3,00000	44,00	132,00
		vnější dveře : 3		3,00000		
34	968061137	Vyvěšení dřevěných a plastových křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00000	164,00	328,00
35	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,60000	346,00	207,60
		střešní okna : 0,750*0,400*2		0,60000		
36	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,06500	575,00	1 762,38
		0,860		0,86000		
		1,340		1,34000		
		0,865		0,87000		
37	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,60300	355,00	569,07
		1,603		1,60000		
38	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	14,57100	275,00	4 007,03
		12,420		12,42000		
		2,151		2,15000		
39	968062747	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	11,75103	105,00	1 233,86
		(3,810+1,860)*2,050*1,15		13,37000		
		-0,800*2,020		-1,62000		
40	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	29,85600	533,00	15 913,25
		vnitř. dveře : 7,575		7,58000		
		14,544		14,54000		
		1,616		1,62000		
		4,242		4,24000		
		1,879		1,88000		
41	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,30200	411,00	4 234,12
		vnitř. dveře : 8,080		8,08000		
		2,222		2,22000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	968072559	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 3,000*2,000	m2	6,00000 6,00000	201,00	1 206,00
43	968083002	Vybourání plastových oken do 2 m2 1,948	m2	1,94800 1,95000	307,00	598,04
44	968083021	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2 1,260	m2	1,26000 1,26000	292,00	367,92
45	968083022	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 vněj. dveře : 2,620 3,100	m2	5,72000 2,62000 3,10000	295,00	1 687,40
46	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel 3,350*2+1,000*2+1,840	m	10,54000 10,54000	289,00	3 046,06
Díl: 98		Demolice				912 757,50
47	981011315	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz	m3	1 464,12500	620,00	907 757,50
Budovy výšky do 35 m. hlavní objekt : 86,125*17,000						
48	981211000Rpol	Příplatek k demolici za proložení zdiva kamenivem	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				260 017,84
49	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m	t	216,68153	1 200,00	260 017,84
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 200,00
50	725530823	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	5,00000	440,00	2 200,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				220 422,46
51	762111811	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí podpůrná kce místnosti 108 : 7,650*2,970*4	m2	90,88200 90,88000	65,00	5 907,33
52	762311811	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	75,00000	50,00	3 750,00
53	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 Krokev : 44*7,000 Sloupek : 9*5,500	m	357,50000 308,00000 49,50000	92,00	32 890,00
54	762331815	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 Pozednice 1. : 4*16,600 Pozednice 2. : 4*9,200 Vazný trám 1. : 6*8,800 Vazný trám 2. : 8*4,200 Vazný trám 3. : 4*4,000 Vazný trám 4. : 8*2,000 Vazný trám 5. : 2*5,000 Vazný trám 6. : 2*14,000	m	259,60000 66,40000 36,80000 52,80000 33,60000 16,00000 16,00000 10,00000 28,00000	148,00	38 420,80
55	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých Hlavní objekt : 25,205*2 ((7,400+17,500)*7,145)/2*2 3,970*1,500 přístavek : 32,410	m2	266,68550 50,41000 177,91000 5,96000 32,41000	58,00	15 467,76
56	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 266,68550	m2	266,68550 266,69000	39,00	10 400,73
57	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	344,99000	52,00	17 939,48

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S03 nad 2NP :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 163,20000		163,20000		
		S01 a S02 nad 1NP : 120,50-56,09-5,20		59,21000		
		SO01 nad 108 a 109 2x : (56,09+5,20)*2		122,58000		
58	762822820	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	32,60000	86,00	2 803,60
		podpůrná kce stropu 108 : (7,650+0,500)*4		32,60000		
59	762822850	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	306,00000	163,00	49 878,00
		S03 nad 2NP :				
		9,000*17		153,00000		
		S02 a S01 nad 1NP : 9,000*17		153,00000		
60	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	222,41000	176,00	39 144,16
		S03 nad 2NP :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 163,20000		163,20000		
		S02 nad 1np : 120,50-56,09-5,20		59,21000		
61	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	28,00000	129,00	3 612,00
		Pásek : 8*1,000		8,00000		
		Sloupek : 10*2,000		20,00000		
62	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,10430	2 000,00	208,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 789,24
63	764351836	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	56,00000	41,00	2 296,00
64	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	55,20000	62,00	3 422,40
		17,500*2+10,100*2		55,20000		
65	764359820	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	6,00000	152,00	912,00
66	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	17,98000	71,00	1 276,58
		0,915		0,92000		
		1,425		1,43000		
		0,920		0,92000		
		9,200		9,20000		
		1,170		1,17000		
		2,020		2,02000		
		1,330		1,33000		
		1,000		1,00000		
67	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	8,52000	74,00	630,48
		komíny : (0,420*2+1,000*2)*3		8,52000		
68	764453844	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	10,00000	98,00	980,00
69	764453881	Demontáž výpustí vody, kruhových	kus	6,00000	36,00	216,00
70	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	38,07000	54,00	2 055,78
		6,345*6		38,07000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				39 409,95
71	765311810	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	278,86613	135,00	37 646,93
		Hlavní objekt : 25,205*2		50,41000		
		((7,400+17,500)*7,145)/2*2		177,91000		
		3,970*1,500		5,96000		
		plot : 0,690*1,750*1,250		1,51000		
		34,465*1,250		43,08000		
72	765318851	Demontáž hřebenačů s větracím pásem, do sutí	m	35,98000	49,00	1 763,02

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7,145*4+7,400

35,98000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 161,32
73	775541800	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt včetně uložení suti na hromady	m2	50,92000	121,00	6 161,32

19,27

19,27000

21,75

21,75000

9,90

9,90000

Díl: 776		Podlahy povlakové				3 595,35
74	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	65,37000	55,00	3 595,35

12,62

12,62000

4,44

4,44000

1,25

1,25000

1,25

1,25000

4,52

4,52000

19,54

19,54000

21,75

21,75000

Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení					16 000,00
75	650106400Rpol	Přeložení stávajícího pilíře elektro	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	
76	650106401Rpol	Přeložení stávajícího VO	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	
77	650106402Rpol	Zaplombování elektro, vody a kanalizace	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 164 711,43
78	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	6,29787	-2 564,00	-16 147,74

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,13413

0,13000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,64325

1,64000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 2,26906

2,27000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,64903

0,65000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,39600

0,40000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,38998

0,39000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,05376

0,05000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,18547

0,19000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,01932

0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02427

0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,01960

0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,02930

0,03000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,00120

0,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,10850

0,11000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,37500

0,38000

79	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 296,21190	27,00	88 997,72
		1648,10595*2		3 296,21000		

80	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	397,18000	2 100,00	834 078,00
----	-----------	---	---	-----------	----------	------------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 397,18000

397,18000

81	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	54,67485	1 291,00	70 585,23
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

kategorie 17 02 01 dřevo

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,89600

0,90000

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 14,23424		14,23000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 13,77000		13,77000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,55420		0,55000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 4,82986		4,83000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 1,86680		1,87000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 4,00028		4,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 1,03840		1,04000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 5,00500		5,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 1,99940		2,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 1,83600		1,84000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 3,45000		3,45000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,17627		0,18000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 1,01840		1,02000		
82	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,14070	2 370,00	2 703,46
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,02460		0,02000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,22988		0,23000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,09939		0,10000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,78683		0,79000		
83	979990163	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,31860	2 370,00	755,08
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,06802		0,07000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03780		0,04000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,21278		0,21000		
84	979990181	Poplatek za uložení suti - PVC, koberec podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,06537	4 991,00	326,26
		kategorie 17 02 03 plasty				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,06537		0,07000		
85	979999979	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	68,48698	304,00	20 820,04
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 6,99791		7,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 61,48907		61,49000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,00000				
86	979999982	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	154,74492	304,00	47 042,46
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 154,74492		154,74000		
87	979999985	Poplatek za recyklaci pórobetonu (skup.170102)	t	3,10064	379,00	1 175,14
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 3,10064		3,10000		
88	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	874,56078	349,00	305 221,71
		17 107				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 18,68403		18,68000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,32130		0,32000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 28,71090		28,71000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1,66540		1,67000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 805,26875		805,27000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 19,91040		19,91000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	01	Demolice stávajícího objektu čp. 96/1, parc. č. 7, k.ú. Letovice
R:	01	Demolice postupným rozebíráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	979990180Rpol	Poplatek za uložení sutí - nábytek	t	0,50000	2 430,00	1 215,00
90	979990181Rpol	Poplatek za uložení sutí - spotřebiče a jiné	t	0,77500	3 240,00	2 511,00
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,77500				0,78000		
91	979011311	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	1 564,49572	250,00	391 123,93
92	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 564,49572	300,00	469 348,72
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
93	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1 564,49572	400,00	625 798,29
94	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6 257,98289	51,00	319 157,13
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 500,00
95	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
96	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
97	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00
98	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
99	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
100	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
101	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
Celkem						5 682 492,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				337 560,30
1	131301112	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ úroveň - 0,650 : 174,104*0,650 63,078*0,650/2	m3	133,66795 113,17000 20,50000	223,00	29 807,95
2	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 133,66796*0,5	m3	66,83398 66,83000	68,00	4 544,71
3	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ úroveň -1,700 : 0,600*(8,500+1,450+9,720+0,800+4,020+8,070)*1,050 0,600*(3,220+0,900)*1,050	m3	23,10840 20,51000 2,60000	810,00	18 717,80
4	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,10840*0,5	m3	11,55420 11,55000	351,00	4 055,52
5	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ úroveň -1,700 : 0,800*(7,853*2)*1,050 0,800*(7,645*2+0,650+15,530+0,600*2)*1,050	m3	40,63584 13,19000 27,44000	800,00	32 508,67
6	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,63584*0,5	m3	20,31792 20,32000	98,00	1 991,16
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m hloub. rýh do 100m3 - 100% : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,10840 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,63584 hloubení jam do 1000m3 - 8% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 133,66800*0,08	m3	74,43768 23,11000 40,64000 10,69000	174,00	12 952,16
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zpět na zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,25018 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,95752	m3	19,20770 10,25000 8,96000	113,00	2 170,47
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,63584 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,10840 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 133,66795 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,25018*-1	m3	187,16202 40,64000 23,11000 133,67000 -10,25000	305,00	57 084,42
10	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 187,16202*5	m3	935,81008 935,81000	25,00	23 395,25
11	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 187,16202	m3	187,16201 187,16000	86,00	16 095,93
12	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 187,16201	m3	187,16201 187,16000	20,00	3 743,24
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp mezi stěny : 1,560*9,570*0,600	m3	8,95752 8,96000	160,00	1 433,20
14	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 50% hlíny, 50% štěrku : 63,078*0,650/2/2	m3	10,25018 10,25000	1 169,00	11 982,46
15	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,25018	m3	10,25018 10,25000	502,00	5 145,59

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	174,10200	17,00	2 959,73
		174,102		174,10000		
17	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	187,16202	536,00	100 318,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 187,16202		187,16000		
18	583323271	Kamenivo těžené 0/32	t	18,45032	469,00	8 653,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,25018*1,8		18,45032		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						819 604,39
19	212753113	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	80,62500	36,00	2 902,50
		radon : 6,625+1,350+14,530*5		80,63000		
20	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	7,36000	38,00	279,68
		radon : 7,360		7,36000		
21	271531115	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	108,20010	718,00	77 687,67
		pod deskou : 40,433*0,250		10,11000		
		24,690*0,250		6,17000		
		74,775*0,250		18,69000		
		zásypy u základů : 0,70*(40,318+22,180+42,110)		73,23000		
22	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	25,26789	3 786,00	95 664,23
		deska : 163,511*0,150		24,53000		
		1,420*1,740*0,300		0,74000		
23	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	12,96720	1 124,00	14 575,13
		deska : 0,200*53,776		10,76000		
		pod výtah. : 0,350*(1,740*2+1,420*2)		2,21000		
24	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	12,96720	178,00	2 308,16
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,96720		12,97000		
25	273361821	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,01610	55 898,00	899,96
		zákl deska pod výtah. šachtu : 16,10/1000		0,02000		
26	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,91535	39 786,00	36 418,12
		zákl deska pod výtah. : 116,76/1000		0,12000		
		zákl. deska 6/100/100 : 4,44*163,511*1,1/1000		0,80000		
27	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	40,75050	2 128,00	86 717,06
		53,776*0,500		26,89000		
		(3,205+4,020*2+8,485+7,345+0,650)*0,500		13,86000		
28	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	50,65504	3 453,00	174 911,85
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		úroveň -1,700 :		15,63000		
		0,600*(8,500+1,450+9,720+0,800+4,020+8,070)*0,800				
		0,600*3,220*0,800		1,55000		
		0,600*0,900*1,300		0,70000		
		úroveň -1,700 : 0,800*7,853*2*0,800		10,05000		
		0,800*(7,645*2+0,650+15,530+0,600*2)*0,800		20,91000		
		0,800*(2,885+1,660)*0,500		1,82000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení úroveň -1,700 : 2*(8,500+1,450+9,720+0,800+4,020+8,070)*0,850 2*3,220*0,850 2*0,900*1,350 úroveň -1,700 : 2*7,853*2*0,850 2*(7,645*2+0,650+15,530+0,600*2)*0,850 2*(2,885+1,660)*0,550	m2	150,49470	818,00	123 104,66
				55,35000		
				5,47000		
				2,43000		
				26,70000		
				55,54000		
				5,00000		
30	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 150,49470	m2	150,49470	178,00	26 788,06
				150,49000		
31	274354032	Bednění kruhových prostupů základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	12,00000	449,00	5 388,00
32	274361022	Výztuž zdiva základových pasů z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 40,75050	m2	40,75050	630,00	25 672,82
				40,75000		
33	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2 sokl : Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,66755 deska : pod deskou : 40,433 24,690 74,775	m2	210,56555	143,00	30 110,87
				70,67000		
				40,43000		
				24,69000		
				74,78000		
34	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 80,62500*1,1	m	88,68750	34,00	3 015,38
				88,69000		
35	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,36000*1,1	m	8,09600	44,00	356,22
				8,10000		
36	583425602	Kamenivo drcené 8/16 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 108,20010*1,45	t	156,89015	719,00	112 804,02
				156,89015		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 611 950,73
37	311238154	Zdivo keramické broušené P15, tl. 300 mm venky : (6,850-0,500*2)*11,070 (6,850-0,500*2)*16,830 -0,750*0,750*2 -1,500*1,500*5 -1,550*2,350 -1,100*2,350 -0,650*1,500*2 vnitřky : 2,850*(3,240+4,060)	m2	163,46750	2 057,00	336 252,65
				64,76000		
				98,46000		
				-1,13000		
				-11,25000		
				-3,64000		
				-2,59000		
				-1,95000		
				20,80000		
38	311238136	Zdivo z keramických broušených tvárníc 30 AKU Z P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 300 mm venky : (6,850-0,500*2)*11,070 (6,850-0,500*2)*16,830 -1,500*1,500*11 -0,650*1,100*2 vnitřky : 2,850*(4,880+4,050) 2np : 2,750*(5,050+3,760*2) podkroví : 2,750*(5,050+3,760+1,325+0,320)	m2	215,70425	2 888,00	622 953,87
				64,76000		
				98,46000		
				-24,75000		
				-1,43000		
				25,45000		
				34,57000		
				28,75000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,000*2,020*5		-10,10000		
39	311238138	Zdivo keramické broušené 25 AKU Z P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 250 mm	m2	35,55675	2 627,00	93 407,58
		1np : 2,850*(4,405+0,900+2,800)		23,10000		
		podkroví : 2,750*4,530		12,46000		
40	317168122	Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	20,00000	557,00	11 140,00
		Včetně dodávky překladů.				
		20		20,00000		
41	317168131	Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	20,00000	667,00	13 340,00
		1np : 8		8,00000		
		2np : 4		4,00000		
		3np : 8		8,00000		
42	317321321	Beton překladů železový C 20/25	m3	3,06750	4 337,00	13 303,75
		lože pod nosníky : 0,300*0,150*0,150*10		0,07000		
		překlady :				
		T101 : 0,250*0,300*2,500*6		1,13000		
		T201 : 0,250*0,300*2,500*9		1,69000		
		T202 : 0,250*0,300*2,500*1		0,19000		
43	317351107	Bednění překladů - zřízení	m2	30,00000	932,00	27 960,00
		bednění lože pod nosníky :				
		(0,300*0,200+0,200*0,150)*2*2*10		3,60000		
		překlady :				
		T101 : 2*0,300*2,500*6		9,00000		
		T201 : 2*0,300*2,500*9		13,50000		
		T202 : 2*0,300*2,500*1		1,50000		
		0,250*0,300*16*2		2,40000		
44	317351108	Bednění překladů - odstranění	m2	30,00000	284,00	8 520,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 30,00000		30,00000		
45	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,19318	55 129,00	10 649,82
		lože pod nosníky : 0,300*0,150*0,150*10*90/1000		0,01000		
		PŘEKLADY T101 : 66,60/1000		0,07000		
		T201 : 99,90/1000		0,10000		
		T202 : 20,60/1000		0,02000		
46	342248144	Příčky keramické, broušené, tl. 140 mm	m2	267,02570	1 127,00	300 937,96
		1np :		85,78000		
		2,850*(1,200+4,510*3+6,180+2,670+0,140*4+2,800+3,160)				
		-0,900*2,020*1		-1,82000		
		-0,800*2,020*2		-3,23000		
		-1,000*2,020*5		-10,10000		
		2np :		92,59000		
		2,7500*(3,150+4,510+2,685+4,240+4,215+2,960+4,215+2,750+2,305+1,800+0,140*6)				
		-1,00*2,020*7		-14,14000		
		3np :		60,01000		
		2,7500*(3,890+2,735+7,330+2,755+3,195+0,140*3+1,495)				

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,800*2,020*1		-1,62000		
		-0,900*2,020*2		-3,64000		
		-1,000*2,020*2		-4,04000		
		1,680*(0,480+7,025+7,610+14,870-0,250+2,670+7,610)		67,23000		
47	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	31,00475	925,00	28 679,39
		1np : 2,850*(0,575+0,245)*3		7,01000		
		2np :		14,33000		
		2,7500*(1,060+0,360+0,600+0,220+0,465+0,220+0,325*2				
		+0,900+0,245+0,245*2)				
		podkroví : 2,7500*(1,000+2,515)		9,67000		
48	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	96,40000	177,00	17 062,80
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		2,600*14		36,40000		
		2,500*14		35,00000		
		2,500*10		25,00000		
49	346244313	Obezdívky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	24,24750	1 033,00	25 047,67
		1np : 1,500*(1,400+1,800+1,200)		6,60000		
		2np : 1,500*(1,000+2,750)		5,63000		
		podkroví : 1,500*(2,515+2,250+3,250)		12,02000		
50	389361001	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet. oceli z oceli B500B (dříve BSt 500 S)	t	0,45016	46 427,00	20 899,58
		1np :				
		R10 : 0,617*((1,850+0,150*2)*68)/1000*1,1		0,10000		
		R12 :		0,18000		
		0,888*(0,700*2*4+(8,185*2+7,345+0,750+0,300*2)*2+4,00				
		0*2+4,735*2+16,430*2*2+10,670*2*2)/1000*1,1				
		2np :				
		R10 : 0,617*((1,850+0,150*2)*44)/1000*1,1		0,06000		
		R12 :		0,11000		
		0,888*(0,700*2*4+(16,430*2+9,170)*2+8,810+4,735*2+4,00)/1000*1,1				
51	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	12,10174	6 759,00	81 795,66
		1np : 0,120*0,250		0,03000		
		3,570*0,065*0,250		0,06000		
		4,030*0,070*0,250		0,07000		
		0,248*0,250		0,06000		
		3,380*0,250		0,85000		
		(8,185+16,430)*0,050*0,250		0,31000		
		16,430*2*0,180*0,250		1,48000		
		10,670*0,300*0,250		0,80000		
		9,170*0,200*0,250		0,46000		
		5,860*0,300*0,250		0,44000		
		2np : 4,000+0,040*0,250		4,01000		
		8,810*0,025*0,250		0,06000		
		16,430*0,250*0,180		0,74000		
		9,170*0,265*0,250		0,61000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		16,430*0,180*0,250		0,74000		
		9,170*0,220*0,250		0,50000		
		4,000*0,300*0,250*2		0,60000		
		4,735*0,250*0,250		0,30000		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	2 214 436,53			
52	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	387,00	1 548,00
53	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	2,41250	13 728,00	33 118,80

101	U180 : 184,80/1000	0,18000
103	I180 : 96,40/1000	0,10000
201	HE 160 : 213/1000	0,21000
202	U180 : 180,40/1000	0,18000
301	: 1133,50/1000	1,13000
302	: 366,40/1000	0,37000
50/5	: 11,80/1000	0,01000
	niky prostupy : 75,40*3/1000	0,23000

54	413941125	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš	t	0,30590	12 673,00	3 876,67
		102 I 260 : 305,90/1000		0,31000		

55	413941024	Svary bet.oceli stropní konstr.nosníků tl.do 22 mm	m	304,76000	3 386,00	1 031 917,36
		202 : 8,200*2		16,40000		
		101 : 8,400*2		16,80000		
		301 : 44,8*2		89,60000		
		302 : 14,48*2		28,96000		
		R1 : 25,50*3*2		153,00000		

56	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	15,33290	4 460,00	68 384,73
		V01 : 0,250*0,300*68,00		5,10000		
		V02 : 0,250*0,300*5,500		0,41000		
		V03 : 0,180*0,300*2,000		0,11000		
		V04 : 0,260*0,300*3,300		0,26000		
		V05 : 0,250*0,250*8,000		0,50000		
		V201 : 0,250*0,300*63,00		4,72000		
		V202 : 0,250*0,300*2,000		0,15000		
		V301 : 0,300*0,200*63,00		3,78000		
		V302 : 0,250*0,200*6,000		0,30000		

57	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	133,82000	551,00	73 734,82
		V01 : 0,300*68,00		20,40000		
		V02 : 0,300*5,500		1,65000		
		V03 : 0,200*2,000		0,40000		
		V04 : 0,300*3,300		0,99000		
		V05 : 0,300*8,000		2,40000		
		0,300*0,300*5		0,45000		
		V201 : 0,300*63,00		18,90000		
		V202 : 0,300*2,000		0,60000		
		0,300*0,300*4		0,36000		
		V301 : 0,300*63,00		18,90000		
		V302 : 0,250*6,000		1,50000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,300*0,300*4		0,36000		
		Koeficient : 1		66,91000		
58	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	133,82000	138,00	18 467,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 133,82000		133,82000		
59	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	2,14400	56 915,00	122 025,76
		1NP : 942,90/1000		0,94000		
		2NP : 730,30/1000		0,73000		
		3NP : 470,80/1000		0,47000		
60	434300001RPOL	Schodiště betonové prefabrikované kompletní SCH101	ks	1,00000	24 353,00	24 353,00
61	434300002RPOL	Schodiště betonové prefabrikované kompletní SCH102	ks	1,00000	21 458,00	21 458,00
62	434300003RPOL	Schodiště betonové prefabrikované kompletní SCH103	ks	1,00000	14 453,00	14 453,00
63	434300004RPOL	Schodiště betonové prefabrikované kompletní SCH201	ks	1,00000	25 620,00	25 620,00
64	434300005RPOL	Schodiště betonové prefabrikované kompletní SCH202	ks	1,00000	21 463,00	21 463,00
65	434300006RPOL	Schodiště betonové prefabrikované kompletní SCH203	ks	1,00000	14 453,00	14 453,00
66	411120033	Strop montovaný z panelů tl. 250 mm	m2	260,00000	2 408,00	626 080,00
67	13388440	Tyč ocelová HEB 160, S235JR	t	0,23004	31 654,00	7 281,69
		201 : 213*1,08/1000		0,23000		
68	13480810	Tyč ocelová I 180, S235JR	t	0,10411	37 259,00	3 879,03
		103 : 96,40*1,08/1000		0,10000		
69	13480830	Tyč ocelová I 260, S235JR	t	0,33037	40 831,00	13 489,34
		102 : 305,90*1,08/1000		0,33000		
70	13483310	Tyč ocelová U 180, S235JR	t	0,39442	36 310,00	14 321,39
		101 : 184,80*1,08/1000		0,20000		
		202 : 180,40*1,08/1000		0,19000		
71	13483315	Tyč ocelová U 200, S235JR	t	1,61989	38 320,00	62 074,18
		301 : 1133,50*1,08/1000		1,22000		
		302 : 366,40*1,08/1000		0,40000		
72	14587265	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 5,0 mm	t	0,01274	32 813,00	418,04
		50/5 : 11,80*1,08/1000		0,01000		
73	15411740Rpol	Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 5 mm	t	0,24430	49 200,00	12 019,56
		niky prostupy : 75,40*3*1,08/1000		0,24430		
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				320 512,24
74	342264513	Revizní dvířka do sádkartonového podhledu, 250 x 250 mm	kus	5,00000	7 781,00	38 905,00
75	416021124	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RFI tl. 12,5 mm	m2	54,26210	1 081,00	58 657,33
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		zákryty VZT :				
		102 : 0,570*(2,225*2+4,405)+0,250*(2,225*2+4,405)		7,26000		
		109 : 0,900*3,750+0,250*3,750		4,31000		
		110 : 0,900*1,240+0,250*(0,900+1,240)		1,65000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		202 : $0,575 \times 2,670 + 0,250 \times 2,670$		2,20000		
		203 : $0,495 \times (2,305 + 1,935) + 0,250 \times (1,935 + 1,985)$		3,08000		
		207 : $0,320 \times 2,870 + 0,250 \times 2,870$		1,64000		
		209 : $1,045 \times 0,640 + 0,250 \times (1,045 + 0,640)$		1,09000		
		Plnoplošný :				
		103 : 6,35		6,35000		
		104 : 3,92		3,92000		
		106 : 12,05		12,05000		
		107 : 5,54		5,54000		
		108 : 5,17		5,17000		
76	416091071	Příplatek za napojení sádrokartonového podhledu na střešní okno včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	1 084,00	15 176,00
77	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	25,15210	291,00	7 319,26
		102 : $0,570 \times (2,225 \times 2 + 4,405) + 0,250 \times (2,225 \times 2 + 4,405)$		7,26000		
		109 : $0,900 \times 3,750 + 0,250 \times 3,750$		4,31000		
		110 : $0,900 \times 1,240 + 0,250 \times (0,900 + 1,240)$		1,65000		
		202 : $0,575 \times 2,670 + 0,250 \times 2,670$		2,20000		
		203 : $0,495 \times (2,305 + 1,935) + 0,250 \times (1,935 + 1,985)$		3,08000		
		207 : $0,320 \times 2,870 + 0,250 \times 2,870$		1,64000		
		209 : $1,045 \times 0,640 + 0,250 \times (1,045 + 0,640)$		1,09000		
		104 : 3,92		3,92000		
78	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	29,11000	190,00	5 530,90
		103 : 6,35		6,35000		
		106 : 12,05		12,05000		
		107 : 5,54		5,54000		
		108 : 5,17		5,17000		
79	347091213	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	83,19800	302,00	25 125,80
		zákryty VZT :				
		102 : $2,225 \times 2 + 4,405 + 0,570$		9,43000		
		109 : $0,900 \times 3,750$		4,65000		
		110 : $0,900 \times 1,240$		2,14000		
		202 : $0,575 \times 2,670$		3,25000		
		203 : $0,495 \times 2,305 + 1,935$		4,74000		
		207 : $0,320 \times 2,870$		3,19000		
		209 : $1,045 \times 0,640$		1,69000		
		103 : 10,138		10,14000		
		104 : 8,399		8,40000		
		106 : 16,650		16,65000		
		107 : 9,600		9,60000		
		108 : 9,341		9,34000		
80	447113122	Podkroví sádrokartonové, ocelová konstrukce CD, závěs krokrový, izolace, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm bez dodávky a montáže izolace	m2	122,03430	1 201,00	146 563,19
		68,180		68,18000		
		$5,390 \times 2 \times 1,595$		17,19000		
		$14,590 \times 2 \times 1,630$		47,56000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,660*1,180*14		-10,90000		
81	342265191	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,25 m2	kus	4,00000	511,00	2 044,00
82	342265192	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,50 m2	kus	2,00000	654,00	1 308,00
83	447191082	Příplatek k podhledu v sádkartonovém podkroví plochy do 5 m2	m2	8,21000	298,00	2 446,58
		4,12+4,09		8,21000		
84	447191083	Příplatek k podhledu v sádkartonovém podkroví plochy do 10m2	m2	22,09000	190,00	4 197,10
		6,16+7,89+8,04		22,09000		
85	347091213	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	43,83800	302,00	13 239,08
		7,329*2		14,66000		
		14,590*2		29,18000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				926 943,82
86	601021104	Adhézní nátěr stropů	m2	263,40000	105,00	27 657,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 263,40000		263,40000		
87	602011198	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů(nové omítky a zdvo)	m2	960,27150	54,00	51 854,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 25,33800		25,34000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 28,20850		28,21000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 906,72500		906,73000		
88	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	85,16300	63,00	5 365,27
		okna : 1,125		1,13000		
		36,000		36,00000		
		1,625		1,63000		
		1,950		1,95000		
		dveře : 2,025		2,02000		
		3,038		3,04000		
		dveře vnitř. : 31,914		31,91000		
		4,728		4,73000		
		2,758		2,76000		
89	610991002	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	101,35000	48,00	4 864,80
		okna : 4,500		4,50000		
		72,000		72,00000		
		6,300		6,30000		
		7,300		7,30000		
		dveře : 5,400		5,40000		
		5,850		5,85000		
90	611474612	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,sádr.štuk, ručně na beton	m2	263,40000	966,00	254 444,40
		včetně pomocného lešení				
		263,400		263,40000		
91	611481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	263,40000	343,00	90 346,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 263,40000		263,40000		
92	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	25,33800	905,00	22 930,89
		okna : 1,125		1,13000		
		18,000		18,00000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,575		1,57000		
		1,825		1,83000		
		dveře : 1,350		1,35000		
		1,463		1,46000		
93	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	200,00000	99,00	19 800,00
94	612474450	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na beton a vápenopískové zdivo	m2	28,20850	366,00	10 324,31
		1np : 2,600*(0,575+0,245)*3		6,40000		
		2np :		13,03000		
		2,500*(1,060+0,360+0,600+0,220+0,465+0,220+0,325*2+0,900+0,245+0,245*2)				
		podkroví : 2,500*(1,000+2,515)		8,79000		
95	612474921	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	906,72500	465,00	421 627,13
		kompletní omítky stěn na zdivu : 906,725		906,73000		
96	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	28,20850	250,00	7 052,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 28,20850		28,21000		
97	615481111	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	26,62600	401,00	10 677,03
		8,400*0,200		1,68000		
		7,300*0,260		1,90000		
		4,400*0,180		0,79000		
		5,00*0,160		0,80000		
		8,200*0,180		1,48000		
		(8,400+7,300+4,400+5,00+8,200)*0,300*2		19,98000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 096 170,21
98	620991005	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	71,40000	74,00	5 283,60
		okna : 3,000		3,00000		
		48,000		48,00000		
		5,000		5,00000		
		6,000		6,00000		
		dveře : 4,700		4,70000		
		4,700		4,70000		
99	620991011	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	30,75000	114,00	3 505,50
		1,500		1,50000		
		24,000		24,00000		
		1,300		1,30000		
		1,300		1,30000		
		1,100		1,10000		
		1,550		1,55000		
100	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	45,76300	63,00	2 883,07
		okna : 1,125		1,13000		
		36,000		36,00000		
		1,625		1,63000		
		1,950		1,95000		
		dveře : 2,025		2,02000		
		3,038		3,04000		
101	622311517	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez povrchové úpravy	m2	70,66755	1 720,00	121 548,19

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		16,830*0,900		15,15000		
		11,070*2,165		23,97000		
		16,830*1,250		21,04000		
		11,070*0,950		10,52000		
102	622311527	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 200 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	16,03950	2 518,00	40 387,46
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.				
		16,830*0,300		5,05000		
		11,070*0,3000		3,32000		
		16,830*0,300		5,05000		
		11,070*0,300		3,32000		
		-1,100*0,300		-0,33000		
		-1,235*0,300		-0,37000		
103	622311837	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky PV, tl. 200 mm s omítkou silikonsilikátovou	m2	280,70900	2 750,00	771 949,75
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.				
		JV : 105,506		105,51000		
		SV : 52,271+4,648		56,92000		
		SZ : 112,549		112,55000		
		JZ : 63,259+4,648		67,91000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 16,03950*-1		-16,04000		
		okna : -1,125		-1,13000		
		-36,000		-36,00000		
		-1,625		-1,63000		
		-1,950		-1,95000		
		dveře : -1,100*(2,350-0,300)		-2,25000		
		-1,550*(2,350-0,300)		-3,18000		
104	622311153	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	22,80500	2 674,00	60 980,57
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		okna : 1,013		1,01000		
		16,200		16,20000		
		1,418		1,42000		
		1,643		1,64000		
		dveře : 1,215		1,22000		
		1,316		1,32000		
105	622311563	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	6,83100	1 485,00	10 144,04
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.				
		0,338		0,34000		
		5,400		5,40000		
		0,293		0,29000		
		0,293		0,29000		
		0,203		0,20000		
		0,304		0,30000		
106	622391122	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	326,38450	14,00	4 569,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 16,03950		16,04000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 280,70900		280,71000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 22,80500		22,80000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 6,83100		6,83000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	622311035	Zakládací sada, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 180-240 mm	m	55,80000	554,00	30 913,20
		11,070*2+16,830*2		55,80000		
108	622315018	Soklová lišta hliníková pro kontaktní zateplovací systém tl. 200 mm	m	55,80000	316,00	17 632,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 55,80000		55,80000		
109	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	263,40000	51,00	13 433,40
		okna : 6,000		6,00000		
		96,000		96,00000		
		7,600		7,60000		
		8,600		8,60000		
		dveře : 6,300		6,30000		
		7,200		7,20000		
		Koeficient : 1		131,70000		
110	622481291	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	71,61000	71,00	5 084,31
		rohová : 6,810*6		40,86000		
		nadpražní :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 30,75000		30,75000		
111	283502001	Lišta omítková nadpražní	m	33,82500	108,00	3 653,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 30,75000*1,1		33,82500		
112	2835028224	Lišta omítková rohová tkanina 100 x 100 mm	m	48,02100	87,50	4 201,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 71,61000*1,1		78,77100		
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 30,75000*-1		-30,75000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				425 620,16
113	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	20,94790	5 201,00	108 950,03
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		vinyl :				
		102 : 13,920*0,060		0,84000		
		103 : 6,350*0,060		0,38000		
		105 : 12,310*0,060		0,74000		
		106 : 12,050*0,060		0,72000		
		109 : 23,540*0,060		1,41000		
		110 : 12,400*0,060		0,74000		
		111 : 17,850*0,060		1,07000		
		202 : 15,350*0,060		0,92000		
		205 : 12,470*0,060		0,75000		
		206 : 12,470*0,060		0,75000		
		207 : 12,180*0,060		0,73000		
		208 : 33,130*0,060		1,99000		
		209 : 12,490*0,060		0,75000		
		303 : 7,890*0,060		0,47000		
		304 : 27,660*0,060		1,66000		
		306 : 4,090*0,060		0,25000		
		307 : 27,140*0,060		1,63000		
		dlažba :				
		101 : 20,770*0,050		1,04000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		104 : 3,920*0,050		0,20000		
		107 : 5,540*0,050		0,28000		
		108 : 5,170*0,050		0,26000		
		112 : 2,400*0,050		0,12000		
		201 : 17,800*0,050		0,89000		
		203 : 6,340*0,050		0,32000		
		204 : 4,950*0,050		0,25000		
		301 : 17,800*0,050		0,89000		
		302 : 4,120*0,050		0,21000		
		305 : 8,040*0,050		0,40000		
		308 : 6,160*0,050		0,31000		
114	631313711	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	1,21584	5 002,00	6 081,63
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. na střechu S08 :				
		15,198*0,080		1,22000		
115	631319111	Příplatek za odtokový žlábek u mazanin	m	3,75000	299,00	1 121,25
		0,750*1		0,75000		
		0,750*3		2,25000		
		0,750*1		0,75000		
116	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	20,94790	1 971,00	41 288,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 20,94790		20,95000		
117	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	20,94790	535,00	11 207,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 20,94790		20,95000		
118	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	2,21612	40 641,00	90 065,33
		opůdorys místností : (366,300)*5,5/1000*1,1		2,22000		
119	632411104	Vyrovnávací stěrka, ruční zpracování tl. 4 mm samonivelační cementová anhydritová stěrka 20 MPa	m2	245,44000	292,00	71 668,48
		vinyl : 245,440		245,44000		
120	632411906	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	732,60000	130,00	95 238,00
		(366,300)*2		732,60000		
Díl: 64		Výplně otvorů				854 735,00
121	641000000Rpol	D+M Dveře D01	ks	1,00000	48 390,00	48 390,00
		VSTUPNÍ DVEŘE - TECHNICKÁ MÍSTNOST				
		- jednokřídlé				
		- jedno otevíravé				
		- hliníkový rám, hliníková výplň				
		- klika - koule				
		- vložkový zámek				
		- barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)				
		- barva bílá RAL 9010 (interiér)				
		- součinitel prostupu tepla				
		min. UD = 1,10 W/m2K				
		- skládaný zakládací profil pro přerušení				
		tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm),				
		v. 250 mm, d. 1 100 mm				
		- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné				

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

122	641000001Rpol	D+M Dveře D02	ks	1,00000	98 994,00	98 994,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VSTUPNÍ DVEŘE - HLAVNÍ VSTUP

- dvojkřídle
- dvě křídla otevíravé, jedno křídlo aretované v uzavřené poloze
- hliníkový rám, sklo mléčné, bezpečnostní
- paniková klika - koule
- madlo pro ZTP
- vložkový zámek
- barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
- barva bílá RAL 9010 (interiér)
- součinitel prostupu tepla min. UD = 1,10 W/m²K
- skládaný zakládací profil pro přerušení tepelných mostů š. 70 mm (25/30/15 mm), v. 250 mm, d. 1 100 mm
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

- Veškerá výbava dle 398/2009 Sb. (např. vč. polepů)

Rozšíření systému generálního klíče

123	641000002Rpol	D+M Dveře D03	ks	1,00000	22 320,00	22 320,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE

- jednokřídle, otevíravé
- Dvojitě MDF desky + tepelná izolace z MW
- dveřní křídlo 56 mm
- dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- madlo pro ZTP
- vložkový zámek
- požární odolnost: EW30 DP3
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

- Veškerá výbava dle 398/2009 Sb. (např. vč. polepů)

Rozšíření systému generálního klíče

124	641000003Rpol	D+M Dveře D04	ks	1,00000	18 720,00	18 720,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE
 - jednokřídlé, otvíravé
 - Dvojité MDF desky + tepelná izolace z MW
 - dveřní křídlo 56 mm
 - dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
 - dodávka vč. obložkových zárubní
 - klika - klika
 - vložkový zámek
 - požární odolnost: EW30 DP3
 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

125	641000004Rpol	D+M Dveře D05	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE
 - jednokřídlé, otvíravé
 - CPL laminát. MDF desky
 - dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
 - dodávka vč. obložkových zárubní
 - klika - klika
 - samozavírač
 - vložkový zámek
 - požární odolnost: EW15 DP3 - C
 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

126	641000005Rpol	D+M Dveře D06	ks	2,00000	16 320,00	32 640,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE
 - jednokřídlé, otvíravé
 - Dvojité MDF desky + tepelná izolace z MW
 - dveřní křídlo 56 mm
 - dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
 - dodávka vč. obložkových zárubní
 - klika - klika
 - vložkový zámek
 - požární odolnost: EW15 DP3
 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

127	641000006Rpol	D+M Dveře D07	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

VNITŘNÍ DVEŘE

- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- samozavírač
- vložkový zámek
- požární odolnost: EW15 DP3 - C
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

128	641000007Rpol	D+M Dveře D08	ks	3,00000	17 760,00	53 280,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE

- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- madlo pro ZTP
- vložkový zámek
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

129	641000008Rpol	D+M Dveře D09	ks	2,00000	14 400,00	28 800,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE

- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- madlo pro ZTP
- vložkový zámek - WC oliva (zevnitř)/
- otevírací drážka (zvenku)
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

130	641000009Rpol	D+M Dveře D10	ks	7,00000	14 400,00	100 800,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	------------

VNITŘNÍ DVEŘE

- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- vložkový zámek
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

131	641000010Rpol	D+M Dveře D11	ks	2,00000	14 400,00	28 800,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE
- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere
přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- vložkový zámek - WC oliva (zevnitř)/
otevírací drážka (zvenku)
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

132	641000011Rpol	D+M Dveře D12	ks	1,00000	14 400,00	14 400,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE
- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere
přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- vložkový zámek
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

133	641000012Rpol	D+M Dveře D13	ks	2,00000	14 400,00	28 800,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE
- jednokřídlé, otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere
přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- vložkový zámek - WC oliva (zevnitř)/
otevírací drážka (zvenku)
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozšíření systému generálního klíče

134	641000013Rpol	D+M Dveře D14	ks	2,00000	14 400,00	28 800,00
-----	---------------	---------------	----	---------	-----------	-----------

VNITŘNÍ DVEŘE

- jednokřídle, otevíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere přesný dekor dle vzorníku)
- dodávka vč. obložkových zárubní
- klika - klika
- vložkový zámek - WC oliva (zevnitř)/otevírací drážka (zvenku)
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

Rozšíření systému generálního klíče

135	641000015Rpol	D+M Okno O01	ks	15,00000	17 236,00	258 540,00
-----	---------------	--------------	----	----------	-----------	------------

dvoukřídle

- dvě křídla otevíravé
- jedno křídlo sklopné
- plastový rám, sklo čiré
- sklopné křídlo osazeno sítí proti hmyzu
- barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
- barva bílá RAL 9010 (interiér)
- součinitel prostupu tepla min. $U_W = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vzduch. neprůzvučnost min. $R_W = 38 \text{ dB}$
- bez požadavků na požární odolnost
- okenní sestava včetně vnitřních parapetů
- Vnitřní parapet
- plastové vč. krajních plastových krytek
- barva bílá RAL 9010
- hloubka: 250 mm
- před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

136	641000016Rpol	D+M Okno O02	ks	1,00000	18 461,00	18 461,00
-----	---------------	--------------	----	---------	-----------	-----------

- dvoukřídle
- dvě křídla otevíravé
- jedno křídlo sklopné
- plastový rám, sklo mléčné
- sklopné křídlo osazeno sítí proti hmyzu
- barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
- barva bílá RAL 9010 (interiér)
- součinitel prostupu tepla min. $U_W = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vzduch. neprůzvučnost min. $R_W = 38 \text{ dB}$
- bez požadavků na požární odolnost
- okenní sestava včetně vnitřních parapetů

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Vnitřní parapet
 - plastové vč. krajních plastových krytek
 - barva bílá RAL 9010
 - hloubka: 250 mm
 - před realizací NUTNO OVĚŘIT skutečné rozměry na stavbě

137	641000017Rpol	D+M Okno O03	ks	2,00000	5 827,00	11 654,00
-----	---------------	--------------	----	---------	----------	-----------

- jednokřídle
 - jedno křídlo otevíravé
 - jedno křídlo sklopné
 - plastový rám, sklo mléčné
 - sklopné křídlo osazeno sítí proti hmyzu
 - barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
 - barva bílá RAL 9010 (interiér)
 - součinitel prostupu tepla
 min. UW = 0,75 W/m2K
 - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 38 dB
 - bez požadavků na požární odolnost
 - okenní sestava včetně vnitřních parapetů
 Vnitřní parapet
 - parapet tvořen keramickým obkladem

138	641000018Rpol	D+M Okno O04	ks	2,00000	6 739,00	13 478,00
-----	---------------	--------------	----	---------	----------	-----------

- jednokřídle
 - jedno křídlo otevíravé
 - jedno křídlo sklopné
 - plastový rám, sklo mléčné
 - sklopné křídlo osazeno sítí proti hmyzu
 - barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
 - barva bílá RAL 9010 (interiér)
 - součinitel prostupu tepla
 min. UW = 0,75 W/m2K
 - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 38 dB
 - bez požadavků na požární odolnost
 - okenní sestava včetně vnitřních parapetů
 Vnitřní parapet
 - parapet tvořen keramickým obkladem

139	641000019Rpol	D+M Okno O05	ks	2,00000	7 609,00	15 218,00
-----	---------------	--------------	----	---------	----------	-----------

- jednokřídle
 - jedno křídlo otevíravé
 - jedno křídlo sklopné
 - plastový rám, sklo mléčné
 - sklopné křídlo osazeno sítí proti hmyzu
 - barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
 - barva bílá RAL 9010 (interiér)
 - součinitel prostupu tepla
 min. UW = 0,75 W/m2K
 - vzduch. neprůzvučnost min. RW = 38 dB

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- bez požadavků na požární odolnost
 - okenní sestava včetně vnitřních parapetů
 Vnitřní parapet
 - parapet tvořen keramickým obkladem

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	7 416,25
----------------	--	-----------------

140	935112111	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	9,57000	275,00	2 631,75
Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.						
9,570				9,57000		
141	592275200	Žlab betonový 33-60, tl. 80 mm	kus	35,00000	136,70	4 784,50
35				35,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	255 182,94
----------------	---------------------------------	-------------------

142	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	410,31700	73,00	29 953,14
Včetně kotvení lešení.						
(9,570+0,500*2)*(6,790+0,150)*2				146,71000		
(1,500+0,500*2)*(3,075+0,150)*2				16,13000		
(16,830+0,500*2)*(6,790+0,150)*2				247,48000		

143	941941111	Pronájem lešení za den	m2	30 773,77500	2,00	61 547,55
2,5 měsíce :						
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 410,31700*75				30 773,78000		

144	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	410,31700	53,00	21 746,80
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 410,31700				410,32000		

145	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	366,30000	238,00	87 179,40
366,300				366,30000		

146	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	410,31700	19,00	7 796,02
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 410,31700				410,32000		

147	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 863,10910	10,00	18 631,09
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 410,31700				410,32000		
Koeficient : 2,5				1 025,79000		
demolice + 1měsíc :						
hlavní budova :						
((10,970+13,600+0,500*2)*(7,370+0,040+1,500))				227,83000		
"přístavek" :				199,17000		
(9,700+3,200+7,125*2+0,500*6)*(5,106+1,500))						

148	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	410,31700	12,00	4 923,80
Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 410,31700				410,32000		

149	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	55,80000	214,00	11 941,20
16,830*2+11,070*2				55,80000		

150	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	195,22000	37,00	7 223,14
Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 55,80000*2,5				139,50000		
demolice + 1měsíc :						

151	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	55,80000	76,00	4 240,80
Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 55,80000				55,80000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				989 768,10
152	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	366,30000	167,00	61 172,10
Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 366,30000				366,30000		
153	953941312	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	4,00000	108,00	432,00
154	953941391	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	4,00000	118,00	472,00
155	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	4,00000	263,00	1 052,00
156	953981105	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	12,00000	430,00	5 160,00
R1 : 2*2*3				12,00000		
157	95000000Rpol	D+M vertikální zvedací plošiny	kpl	1,00000	900 000,00	900 000,00
VERTIKÁLNÍ ZVEDACÍ PLOŠINA - osobní splňující požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., Příloha č. 1, 3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky Nosnost plošiny: 385 kg Počet nástupních úrovní: 3 Vstupy na plošinu: 1 (jednostranný, neprůchozí) Vnitřní rozměr šachty: 1 340x1 020 mm Rozměr přepravní desky: 1300x800 mm Zapuštění: 80-100 mm Délka dráhy: 7 550 mm Zdvih plošiny: 6 150 mm Rychlost zdvihu: 0,15 m/s Ovládání: tlačítkové - nouzové spouštění plošiny (provoz na baterie), analogový nouzový telefon - kotvení pojezdu (dráhy) do stěny šachty - horní část motoru a pojezdové dráhy zařízení je ve výšce 1 400 mm nad úrovní podlahy v horní stanici - vstup a výstup na plošinu ve stanicích - jednokřídlými dveřmi, které jsou blokovány proti nežádoucímu otevření dveřními uzávěrami - podlaha plošiny je ze slizčkového protiskluzového AL plechu						
158	95000001Rpol	D+M nadvchodový přístřešek Z8	kpl	1,00000	15 480,00	15 480,00
NADVCHODOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - rozměr: 2150x950x170 mm - materiál rámu: korozivzdorné hliníkové profily -barva rámu: tmavě šedá, RAL 7016 - materiál desek (střecha): čirý polykarbonát 4 mm se 100% UV ochranou - prostupnost světla: 85% - bude se jednat o typový prvek						
159	44984100	Přístroj hasicí práškový 21A, 183B, C	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
160	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasící přístroj fotoluminiscenční	kus	4,00000	150,00	600,00
161	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						325 565,57
162	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	790,20769	412,00	325 565,57
Díl: 711 Izolace proti vodě						282 931,26
163	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	163,51100	17,00	2 779,69
		deska : 163,511		163,51000		
164	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	96,86505	34,00	3 293,41
		16,830*(0,900+0,500)		23,56000		
		11,070*(2,165+0,500)		29,50000		
		16,830*(1,250+0,500)		29,45000		
		11,070*(0,950+0,500)		16,05000		
		-0,500*(1,100+1,5550+0,750)		-1,70000		
165	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	163,51100	150,00	24 526,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 163,51100		163,51000		
166	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	96,86505	177,00	17 145,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 96,86505		96,87000		
167	711171559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně	m2	1,59000	209,00	332,31
		bitumenová HDPE fólie na detaily u dveří :		1,59000		
		0,600*(1,100+1,550)				
168	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	97,06880	94,00	9 124,47
		104 : 3,920		3,92000		
		107 : 5,540		5,54000		
		108 : 5,170		5,17000		
		112 : 2,400		2,40000		
		203 : 6,340		6,34000		
		204 : 4,950		4,95000		
		305 : 8,040		8,04000		
		308 : 6,160		6,16000		
		vytažení : 0,200*(74,344-0,800*2-1,000*6)		13,35000		
		sprcha : 2,000*2,000*4*2		32,00000		
		2,300*2,000*2		9,20000		
169	711212001	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	97,06880	359,00	34 847,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 97,06880		97,07000		
170	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	74,34400	209,00	15 537,90
		74,344		74,34000		
171	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	75,20000	228,00	17 145,60
		2,350*8*4		75,20000		
172	711747288	Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, dotěsnění tmelem, D do 200 mm	kus	5,00000	577,00	2 885,00
173	711791183	Provedení detailů dilatačních spár, na ploše vodorovné, impregnovanými provazci	m	149,54400	97,00	14 505,77

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 75,20000		75,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 74,34400		74,34000		
174	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	94,59255	107,00	10 121,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 70,66755		70,67000		
		ochrana zdi mezi objekty : 2,500*9,570		23,93000		
175	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	63,34600	116,00	7 348,14
		dům : 53,776		53,78000		
		zeď : 9,570		9,57000		
176	712348105	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	12,00000	1 777,00	21 324,00
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně				
177	11163111	Lak asfaltový izolační penetrační	kg	114,56546	124,00	14 206,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 163,51100*0,4		65,40440		
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 96,86505*0,4		38,74602		
		Koeficient : 0,1		10,41504		
178	24633516	Tmel spárovací a těsnící	kus	5,00000	431,50	2 157,50
179	28377867	Provazec těsnící PE d = 40 mm, l = 30 m	m	164,49840	64,40	10 593,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 149,54400*1,1		164,49840		
180	62852251	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka z polyesterové rohože 200 g/m2	m2	116,23806	256,00	29 756,94
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm				
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 96,86505*1,2		116,23806		
181	62852265	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m2	m2	196,21320	210,00	41 204,77
		pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 163,51100		163,51100		
		Koeficient : 0,2		32,70220		
182	673522564	Páska HDPE fólie 300 mm x 10 m	m	3,33900	250,00	834,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1,59000		1,59000		
		Koeficient šířka 0,600 m: 1,1		1,74900		
183	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,17500	1 499,00	3 260,33
Díl: 712	Povlakové krytiny					50 959,04
184	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci	m2	15,19800	17,00	258,37
		střecha S08 : 15,198		15,20000		
185	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	15,19800	146,00	2 218,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 15,19800		15,20000		
186	712372111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	15,19800	691,00	10 501,82
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 15,19800		15,20000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
187	712378004	Závětná lišta rš 250 mm	m	12,10600	426,00	5 157,16
Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
188	712378005	Sténová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	9,18500	214,00	1 965,59
Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
189	712378006	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	9,18500	231,00	2 121,74
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
190	712378007	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	9,18500	231,00	2 121,74
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
191	712378012	Krycí a sténová lišta z plechu, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	9,18500	480,00	4 408,80
včetně vyhnuté sténové lišty						
192	712391171	Položení podkladní textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	15,19800	67,00	1 018,27
Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 15,19800				15,20000		
193	712811101	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - nátěr ve specifikaci	m2	4,59250	22,00	101,04
9,185*0,500				4,59000		
194	712841559	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	4,59250	204,00	936,87
Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 4,59250				4,59000		
195	712871801	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	4,59250	256,00	1 175,68
Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 4,59250				4,59000		
196	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	4,59250	73,00	335,25
Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 4,59250				4,59000		
197	11163111	Lak asfaltový izolační penetrační	kg	7,91620	124,00	981,61
Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 15,19800*0,4				6,08000		
Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 4,59250*0,4				1,84000		
198	283221317	Fólie hydroizolační TPO/FPO, tl. 2,0 mm, střešní	m2	22,75908	528,00	12 016,79
Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 15,19800*1,15				17,47770		
Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 4,59250*1,15				5,28138		
199	62852265	Pás asfaltový modifikovaný SBS, nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m2	m2	22,75908	210,00	4 779,41
Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 15,19800*1,15				17,48000		
Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 4,59250*1,15				5,28000		
200	69366195	Textilie separační sklovláknitá 120 g/m2	m2	22,75908	21,00	477,94
Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 22,75908				22,75908		
201	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,23511	1 625,00	382,05
Díl: 713 Izolace tepelné						807 232,27
202	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložena mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	188,94956	125,00	23 618,70
5,126*17,060				87,45000		
3,340*17,060*2				113,96000		
-0,660*1,180*16				-12,46000		
203	713111211	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů	m2	188,94956	127,00	23 996,59

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 188,94956		188,95000		
204	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	732,60000	53,00	38 827,80
		366,300		366,30000		
		Koeficient : 1		366,30000		
205	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	426,11500	33,00	14 061,80
		101,000 : 20,430		20,43000		
		102,000 : 15,130		15,13000		
		103,000 : 10,138		10,14000		
		104,000 : 8,399		8,40000		
		105,000 : 14,479		14,48000		
		106,000 : 16,650		16,65000		
		107,000 : 9,600		9,60000		
		108,000 : 9,341		9,34000		
		109,000 : 21,140		21,14000		
		110,000 : 14,521		14,52000		
		111,000 : 18,838		18,84000		
		112,000 : 6,400		6,40000		
		201,000 : 19,949		19,95000		
		202,000 : 19,190		19,19000		
		203,000 : 10,111		10,11000		
		204,000 : 9,100		9,10000		
		205,000 : 14,348		14,35000		
		206,000 : 14,349		14,35000		
		207,000 : 14,226		14,23000		
		208,000 : 25,721		25,72000		
		209,000 : 17,699		17,70000		
		301,000 : 19,949		19,95000		
		302,000 : 8,499		8,50000		
		303,000 : 11,271		11,27000		
		304,000 : 22,643		22,64000		
		305,000 : 11,421		11,42000		
		306,000 : 8,460		8,46000		
		307,000 : 24,141		24,14000		
		308,000 : 9,972		9,97000		
206	713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	10,20000	235,00	2 397,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
		ocel. rám : 25,50*0,200*2		10,20000		
207	713131143	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, beton	m2	15,19800	283,00	4 301,03
		střecha S08 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 15,19800		15,20000		
208	713141120	Montáž tepelné izolace střeš, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	15,19800	91,00	1 383,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 15,19800		15,20000		
209	713141313	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 200 mm, 1 vrstva, na kotvy (4 kusy/m2)	m2	5,30600	338,00	1 793,43

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zakončení střechy : 0,500*10,612		5,31000		
210	713161702	Montáž tepelné izolace z desek, uložené na/pod krokve, slepení přesahů fólie	m2	188,94956	133,00	25 130,29
211	713164111	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora	m2	181,37400	127,00	23 034,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 181,37400		181,37000		
212	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	732,60000	55,00	40 293,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 732,60000		732,60000		
213	713571116	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 125 mm	kus	29,00000	2 161,00	62 669,00
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
214	713582113	Revizní dvířka do stěn, 300 x 300 mm	kus	8,00000	7 624,00	60 992,00
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.				
215	713582114	Revizní dvířka do stěn, 350 x 350 mm	kus	2,00000	8 536,00	17 072,00
		Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.				
216	283754691	Deska izolační XPS, tl. 200 mm	m2	5,83660	1 080,00	6 303,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 5,30600		5,30600		
		Koeficient : 0,1		0,53060		
217	28375858	Deska izolační EPS 150 tl. 130 mm	m2	136,22000	463,00	63 069,86
		rovné desky tl. 130 : 136,220		136,22000		
218	283758901	Deska izolační EPS 200, tl. 50 mm	m2	366,30000	187,00	68 498,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 732,60000		732,60000		
		Koeficient : -0,5		-366,30000		
219	2837596905	Deska izolační EPS 150, tl. 220 mm	m2	16,71780	697,00	11 652,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 15,19800*1,1		16,71780		
220	28375972	Deska spádová EPS 150	m3	0,92328	3 455,00	3 189,93
		střecha S08 : 15,198*((0,030+0,060)/2*1,35)		0,92328		
221	28376087	Páska okrajová PE systém 150/8 mm, dl. 50 m, se spojovací fólií	m	468,72650	15,00	7 030,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 426,11500*1,1		468,72650		
222	28376287	Deska polystyrénová EPS pro kročejový útlum tl. 30 mm	m2	253,08800	153,00	38 722,46
		Desky z elastifikovaného polystyrenu. Pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitkovým zatížením < 4 kN/m2. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m.K. Objemová hmotnost 15 kg/m3, dynamická tuhost 15 MN/m3				
		(127,18+102,90)*1,1		253,08800		
223	283765954	Deska izolační PIR, tl. 80 mm, střešní	m2	207,84452	681,00	141 542,12
224	3117354401	Hmoždinka šroubovací	kus	23,34640	12,00	280,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 5,30600*4		21,22400		
		Koeficient : 0,1		2,12240		
225	631508591	Pás izolační MW, tl. 50 mm	m2	11,22000	120,00	1 346,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 10,20000*1,1		11,22000		
226	63151738	Pás izolační MW, tl. 180 mm	m2	207,84452	347,00	72 122,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 188,94956*1,1		207,84452		
227	67352438	Fólie hydroizolační tl. 0,48 mm, difúzní	m2	199,51140	185,00	36 909,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 181,37400*1,1		199,51140		
228	67352454	Fólie parotěsná PE, tl. 0,30 mm, reflexní	m2	207,84452	63,50	13 198,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 188,94956*1,1		207,84452		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
229	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,82692	1 343,00	3 796,55

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	106 233,97
-----------------	---------------------------	-------------------

230	721213041	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	kus	5,00000	986,00	4 930,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.

231	721223422	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304	kus	5,00000	1 441,00	7 205,00
232	721213040Rpol	SKk - Sprchový kout - klienti ZTP - 900/900	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00

SPRCHOVÝ KOUT 900/900

- Sprchovací prostor tvořený zděnými stěnami a sprchovým závěsem
- Vstup přes sprchový závěs
- Závěs - chromová tyč, polyesterový závěs
- výška 1900 mm
- Sprchový žlab vč. žlabového sifon
- 750x71 mm
- 1x pevné vodorovné madlo
- 1x sklopné vodorovné madlo
- 1x sklopné sedátko
- celková dodávka včetně veškerého příslušenství

233	721213041Rpol	SKk - Sprchový kout - klienti - 900/900	kus	3,00000	18 000,00	54 000,00
-----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------

SPRCHOVÝ KOUT 900/900

- Sprchovací prostor tvořený zděnými stěnami a skleněnou zástěnou
- Vstup přes sprchovou zástěnu
- Vstupní zástěna - chromový rám, výplň z bezpečnostního skla
- dveře dvoudílné - posvuné
- výška 1880 mm
- Sprchový žlab vč. žlabového sifon
- 750x71 mm
- celková dodávka včetně veškerého příslušenství

234	721213042Rpol	SKp - Sprchový kout - personál - 900/1400	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00
-----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------

SPRCHOVÝ KOUT 900/1400

- Sprchovací prostor tvořený zděnými stěnami
- Vstup přes sprchovou zástěnu
- Vstupní zástěna - chromový rám, výplň z bezpečnostního skla
- dveře dvoudílné - posvuné
- výška 1880 mm
- Sprchový žlab vč. žlabového sifon
- 750x71 mm
- celková dodávka včetně veškerého příslušenství

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
235	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	2,58090	1 007,00	2 598,97
Díl: 722 Vnitřní vodovod						7 124,53
236	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	14,00000	302,00	4 228,00
237	722191113	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 600 mm	soubor	14,00000	206,00	2 884,00
238	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,01400	895,00	12,53
Díl: 725 Zařizovací předměty						200 653,31
239	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00000	1 009,00	6 054,00
240	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00000	1 345,00	5 380,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
241	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00000	1 166,00	1 166,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
242	725219521	Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou	soubor	2,00000	1 967,00	3 934,00
243	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	6,00000	578,00	3 468,00
244	725292041	Dávkovač tekutého mýdla	soubor	7,00000	924,00	6 468,00
245	725291142	Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm	soubor	2,00000	2 560,00	5 120,00
246	725291146	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	2,00000	3 040,00	6 080,00
247	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	7,00000	306,00	2 142,00
248	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	5,00000	538,00	2 690,00
249	725869101	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	7,00000	201,00	1 407,00
250	725869218	Montáž U-sifonu	kus	5,00000	209,00	1 045,00
251	725292011Rpol	Nástěnný zásobník	soubor	6,00000	599,00	3 594,00
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIŘU						
- design - oblý						
- materiál - kov						
- povrchová úprava - chrom						
- bude se jednat o typový prvek						
252	725292012Rpol	Nástěnná wc štětka	soubor	6,00000	479,00	2 874,00
NÁSTĚNNÁ WC ŠTĚTKA						
- design - oblý						
- materiál - kov						
- povrchová úprava - chrom						
- bude se jednat o typový prvek						
253	725292013Rpol	Nástěnný držák ručníků	soubor	7,00000	619,00	4 333,00
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ						
- design - oblý						
- materiál - kov						
- povrchová úprava - chrom						
- šířka 240 mm						
- výška 134 mm						
- hloubka 55 mm						
- bude se jednat o typový prvek						
254	725292014Rpol	Nástěnný trojháček	soubor	7,00000	649,00	4 543,00
NÁSTĚNNÝ TROJHÁČEK						
- design - oblý						
- materiál - kov						
- povrchová úprava - chrom						

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- bude se jednat o typový prvek				
255	725292015Rpol	Nástěnná polička	soubor	5,00000	1 399,00	6 995,00
		NÁSTĚNNÁ POLIČKA				
		- dvoupátrová				
		- design - oblý				
		- materiál - kov				
		- povrchová úprava - chrom				
		- bude se jednat o typový prvek				
		MÍSTNOSTI				
		303, 306, 309, 320, 323, 326				
256	725292016Rpol	Nástěnný držák	soubor	7,00000	786,00	5 502,00
		NÁSTĚNNÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ				
		- design - oblý				
		- materiál - kov				
		- povrchová úprava - chrom				
		- šířka 650 mm				
		- výška 150 mm				
		- hloubka 55 mm				
		- bude se jednat o typový prvek				
257	725292017Rpol	Nástěnný dvojháček	soubor	8,00000	319,00	2 552,00
		NÁSTĚNNÝ DVOJHÁČEK				
		- design - oblý				
		- materiál - kov				
		- povrchová úprava - chrom				
		- bude se jednat o typový prvek				
258	787911111Rpol	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo, 600x900	ks	2,00000	2 622,00	5 244,00
		ZRCADLO SKLOPNÉ				
		- obdélníkové zrcadlo				
		- 600x900 mm				
		- sklopné				
		- bez vystupující páky do prostoru				
		- bude se jednat o typový prvek				
		MÍSTNOSTI				
		105, 204				
259	787911112Rpol	Zrcadlo se skříňkou	ks	4,00000	3 855,00	15 420,00
		ZRCADLO SE SKŘÍŇKOU				
		- Materiál: Laminovaná dřevotřísková deska				
		- Barva: Bílá				
		- Zrcadlo				
		- Otevíravá skříňka				
		- LED osvětlení				
		- Krytí IP44				
260	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	6,00000	2 580,00	15 480,00
261	55144134	Baterie termostatická umyvadlová, stojánková	kus	1,00000	3 425,00	3 425,00
		UMYVADLOVÁ BATERIE - ZTP				
		- Umyvadlová stojánková baterie bez				

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

otevírání odpadu
- součástí dodávky jsou i připojovací flexi
hadice (3/8") délky 350 mm
- prodloužené ramínko
- výška ramínka min. 85 mm nad hranou
umyvadla
- omezení teplé vody max. 40°C
- zařizovací předměty v kvalitě
standard

262	55145009	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí	kus	5,00000	1 752,00	8 760,00
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------

SPRCHOVÁ BATERIE
- Baterie - nástěnná sprchová, chromová
- sprchová směšovací baterie prostá s
pákovým ovládáním
- sprchový komplet, pohyblivý držák,
hadice, sprchová růžice
- anticalcare, mýdlenka
- délka hadice 1 500 mm
- omezení teplé vody max. 40°C
- celková dodávka včetně veškerého
příslušenství

263	55145030	Baterie umyvadlová stojánková	kus	5,00000	2 520,00	12 600,00
-----	----------	-------------------------------	-----	---------	----------	-----------

UMYVADLOVÁ BATERIE
- Umyvadlová stojánková baterie bez
otevírání odpadu
- součástí dodávky jsou i připojovací flexi
hadice (3/8") délky 350 mm
- vodorovné ramínko
- výška ramínka min. 85 mm nad hranou
umyvadla
- omezení teplé vody max. 40°C
- zařizovací předměty v kvalitě
standard

264	615290103Rpol	Umyvadlo se skříňkou	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
-----	---------------	----------------------	-----	---------	----------	-----------

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU
- umyvadlo - keramické
- jeden středový otvor pro baterii
- sifon - kovový dodávka vč. krytu
s montážními táhly
- výpust umyvadlová CLICK/CLACK
celokovová s přepadem, malá zátka
- skříňka 2x šuplíky
- laminátová
- bílá barva
- zařizovací předměty v kvalitě vyšší
standard

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
265	64214330	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 550 x 450 mm	kus	1,00000	1 364,00	1 364,00

UMYVADLO

- umyvadlo - keramické
- jeden středový otvor pro baterii
- sifon - kovový
- výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka
- zařizovací předměty v kvalitě standard

266	64214484	Umyvadlo keramické zdravotní 640 x 550 mm, otvor pro baterii	kus	1,00000	4 345,00	4 345,00
-----	----------	--	-----	---------	----------	----------

UMYVADLO - ZTP

- umyvadlo - keramické
- jeden středový otvor pro baterii
- sifon - kovový dodávka vč. krytu s montážními táhly
- výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka
- 1x pevné svislé madlo
- zařizovací předměty v kvalitě vyšší standard

267	64221373	Umyvátko keramické s otvorem pro baterii 275 x 480 mm	kus	2,00000	1 173,00	2 346,00
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------

UMYVÁTKO

- umyvadlo - keramické
- jeden středový otvor pro baterii
- sifon - kovový
- výpust umyvadlová CLICK/CLACK celokovová s přepadem, malá zátka
- zařizovací předměty v kvalitě standard

268	64238932	Klozet keramický závěsný	kus	5,00000	6 465,00	32 325,00
-----	----------	--------------------------	-----	---------	----------	-----------

WC ZÁVĚSNÝ - BĚŽNÝ

- WC - zavěšený klozet - keramické
- sedátko - duroplastové s poklopem s anitbakteriální úpravou
- ovládací tlačítko - plastové pro dvě množství vody
- WC modul, vč. zvukověizolační vložky
- součástí dodávky bude i montážní prvek pro závěsné WC mísy určený pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- zařizovací předměty v kvalitě standard

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
269	64240056	Mísa klozetová závěsná Handicap, hluboké splachování	kus	1,00000	6 635,00	6 635,00

WC ZÁVĚSNÝ - ZTP

- WC - zavěšený klozet - keramické
- sedátko - duroplastové s poklopem
- s anitbakteriální úpravou
- ovládací tlačítko - plastové pro dvě množství vody
- odložené ovl. tlačítko
- WC modul, vč. zvukověizolační vložky
- součástí dodávky bude i montážní prvek pro závěsné WC mísy určený pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- 1x pevné vodorovné madlo
- 1x sklopné vodorovné madlo
- zařizovací předměty v kvalitě standard

270	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,34310	1 056,00	362,31
-----	-----------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 726	Předstěnové systémy	63 129,98
-----------------	----------------------------	------------------

271	726211314	Modul pro umyvadlo, ZTP, h. 1120 mm	soubor	1,00000	9 134,00	9 134,00
-----	-----------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

272	726211121	Modul pro WC, h. 1080 mm	soubor	6,00000	8 987,00	53 922,00
-----	-----------	--------------------------	--------	---------	----------	-----------

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

273	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,06400	1 156,00	73,98
-----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Díl: 728	Odvod radonu z podloží	19 154,70
-----------------	-------------------------------	------------------

274	728114112	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	12,60000	463,00	5 833,80
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------

radon : 12,600

12,60000

275	728214112	Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm	kus	2,00000	214,00	428,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

276	728214212	Montáž přechodu plastového kruhového do d 200 mm	kus	6,00000	201,00	1 206,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

277	728214312	Montáž odbočky plastové kruhové do d 200 mm	kus	6,00000	250,00	1 500,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

278	728214412	Montáž klapky plastové kruhové do d 200mm	kus	1,00000	238,00	238,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

279	728214512	Montáž spojky plastové kruhové do d 200 mm	kus	13,00000	190,00	2 470,00
-----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

280	728214712	Montáž stříšky nebo hlavice do plastového kruhového potrubí do d 200 mm	kus	1,00000	372,00	372,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

281	42972302	Stříška kruhová protidešťová s lemem, průměr 125 mm	kus	1,00000	1 208,00	1 208,00
-----	----------	---	-----	---------	----------	----------

282	42985055	Potrubí vzduchotechnické kruhové PVC d 125 mm	m	13,86000	199,00	2 758,14
-----	----------	---	---	----------	--------	----------

283	429853211	Koleno 90° kulaté VP 125-90 KO	kus	1,00000	112,00	112,00
-----	-----------	--------------------------------	-----	---------	--------	--------

284	429853221	T-kus kruhový VP 125 KT	kus	6,00000	145,00	870,00
-----	-----------	-------------------------	-----	---------	--------	--------

285	429853235	Přechod kruhový osový VP 80/100/120/125/150 KPO	kus	6,00000	78,00	468,00
-----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

286	429853241	Spojka potrubí kruhová VP 125 KS	kus	13,00000	47,00	611,00
-----	-----------	----------------------------------	-----	----------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
287	429853246	Spojka potrubí kruhová se zpětnou klapkou VP 125 KSK	kus	6,00000	59,00	354,00
288	429853251	Klapka zpětná s pérkem do potrubí průměr 125 mm	kus	1,00000	423,00	423,00
289	429853271	Montážní rámeček kruhový VP 125 KMR	kus	1,00000	182,00	182,00
290	998728102	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,02545	4 745,00	120,76
Díl: 762		Konstrukce tesařské				718 519,22
291	762083120	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	168,00000	65,00	10 920,00
292	762311103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	42,00000	251,00	10 542,00
293	762313111	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	63,00000	43,00	2 709,00
294	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	521,00000	312,00	162 552,00
		krokev : 52*7		364,00000		
		kleština : 16*6,5		104,00000		
		pozednice : 4*3,3		13,20000		
		2*4,8		9,60000		
		2*4,0		8,00000		
		2*9,1		18,20000		
		výměna : 2*2		4,00000		
295	762332140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	32,00000	443,00	14 176,00
		nárožní krokev : 4*8		32,00000		
296	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	181,37400	352,00	63 843,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 181,37400		181,37000		
297	762341610	Montáž bednění okapových říms z prken hrubých	m2	11,81840	483,00	5 708,29
		0,220*(17,060*2+9,800*2)		11,82000		
298	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	181,37400	242,00	43 892,51
		6,800*7,210		49,03000		
		6,800*4,930/2*2		33,52000		
		6,800*4,920/2*2		33,46000		
		6,670*4,900/2*4		65,37000		
299	762342206	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	181,37400	118,00	21 402,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 181,37400		181,37000		
300	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	41,57084	1 645,00	68 384,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 1,46300		1,46000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 1,02300		1,02000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 8,83300		8,83000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 1,23200		1,23000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 181,37397*0,068		12,33000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 181,37397*0,068		12,33000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 181,37417*0,024		4,35000		
301	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,01471	1 645,00	24,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 0,01471		0,01000		
302	762441112	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	10,61200	239,00	2 536,27
		sklon ploché střechy :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 5,30600		5,31000		
		Koeficient : 1		5,31000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
303	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	0,01471	1 808,00	26,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 0,01471		0,01000		
304	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	41,57084	1 808,00	75 160,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 41,57084		41,57000		
305	762343101Rpol	Montáž dřeva pro sklon střechy	m	10,61200	544,00	5 772,93
		zakončení střechy : 10,612		10,61200		
306	55399994	Kotvy, úhelníky a atypické výrobky	kg	135,00000	130,00	17 550,00
307	60511170	Prkno neomítané SM/JD/BO jakost II-III tl. 25 - 32 mm, do 5 m	m3	0,01471	7 971,00	117,25
		tl. 21mm, š. 60mm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 10,61111*0,00126		0,01000		
		Koeficient : 0,1				
308	60515824	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 160 mm	m3	1,46300	14 260,00	20 862,38
		kleština : 1,33*1,1		1,46000		
309	60515842	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 120 x 160 mm, 5 m	m3	1,02300	13 547,00	13 858,58
		pozednice : 0,25*1,1		0,28000		
		0,18*1,1		0,20000		
		0,15*1,1		0,17000		
		0,35*1,1		0,39000		
310	60515843	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 120 x 180 mm, 5 m	m3	8,83300	13 547,00	119 660,65
		krokev : 7,86*1,1		8,65000		
		výměna : 0,17*1,1		0,19000		
311	60515854Rpol	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 160 x 220 mm	m3	1,23200	14 260,00	17 568,32
		nárožní krokev : 1,12*1,1		1,23000		
312	60621719	Překlička truhlářská břiza tl. 21 mm	m2	12,20380	885,00	10 800,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 10,61200*1,15		12,20380		
313	61191684	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 116 mm	m2	14,18208	291,00	4 126,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 11,81840*1,2		14,18000		
314	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,16250	2 000,00	26 325,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				172 479,64
315	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	31,20000	603,00	18 813,60
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		K7 : 4*7,000		28,00000		
		K8 : 1*3,200		3,20000		
316	764815211	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	11,00000	514,00	5 654,00
		včetně háku, čela a spojky.				
		K11 : 1*9,000		9,00000		
		K12 : 1*2,000		2,00000		
317	764815215	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	64,60000	1 132,00	73 127,20
		K9 : 2*17,300		34,60000		
		K10 : 3*10,000		30,00000		
318	764814525	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	1,50000	373,00	559,50
		K4 : 1,500		1,50000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
319	764816131	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	28,10000	787,00	22 114,70
		včetně krytek a spojovacích prostředků.				
		K1 : 1,500*16		24,00000		
		K2 : 0,750*2		1,50000		
		K3 : 0,650*4		2,60000		
320	764817118Rpol	Podkladní plech z lak.Pz plechu, rš 180 mm	m	64,60000	350,00	22 610,00
		K5 : 8,600		8,60000		
		K6 : 1,600		1,60000		
		K19 : 2*17,200		34,40000		
		K20 : 2*10,000		20,00000		
321	764817128Rpol	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 275 mm	m	64,60000	420,00	27 132,00
		K5 : 8,600		8,60000		
		K6 : 1,600*1		1,60000		
		K19 : 2*17,200		34,40000		
		K20 : 2*10,000		20,00000		
322	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,90859	2 717,00	2 468,64
Díl: 765		Krytiny tvrdé				357 535,77
323	765313112	Krytina, střeš jednoduchých	m2	181,37400	912,00	165 413,09
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 181,37400		181,37000		
324	765313162	Zakončení štítu taškou okrajová	m	64,00000	844,00	54 016,00
		Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.				
		8,000*4*2		64,00000		
325	765313184	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	5,00000	3 990,00	19 950,00
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.				
326	765313185	Taška prostupová + nástavec pro anténu	kus	1,00000	2 689,00	2 689,00
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.				
327	765313187	Mřížka ochranná větrací 1000 x 60 mm jednoduchá	m	53,72000	75,00	4 029,00
		Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.				
		17,060*2+9,800*2		53,72000		
328	765313188	Pás větrací okapní ochranný 5000/100 mm	m	53,72000	101,00	5 425,72
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 53,72000		53,72000		
329	765313134	Hřeben z hřebenáčů č.2 na hliníkový větrací pás z hřebenáčů režných	m	7,21000	1 431,00	10 317,51
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.				
		7,210		7,21000		
330	765313142	Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás olovo/cín z hřebenáčů režných	m	32,00000	1 786,00	57 152,00
		Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.				
		8,00*4		32,00000		
331	765313168Rpol	Střešní lávka, rošt 1200 x 300 mm Z6	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
		REVIZNÍ LÁVKA				
		- ocelový rám, pororošťová výplň				
		- pozinkovaná ocel				
		- rozměr lávky: 1 200x300 mm				

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- tloušťka materiálu: 2 mm
- sestava včetně veškerého příslušenství
- barva: přírodní pozinkovaná ocel
- bude se jednat o typový prvek

332	765313169Rpol	Střešní stupně, rošt 400 x 300 mm Z7	kus	7,00000	500,00	3 500,00
-----	---------------	--------------------------------------	-----	---------	--------	----------

REVIZNÍ STUPNĚ

- ocelový rám, pororošťová výplň
- pozinkovaná ocel
- rozměr lávky: 400x200 mm
- tloušťka materiálu: 2 mm
- sestava včetně veškerého příslušenství
- barva: přírodní pozinkovaná ocel
- bude se jednat o typový prvek

333	765313170Rpol	Doplňkové tašky a zachytý systém střechy	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
-----	---------------	--	--------	---------	----------	----------

Dodávka a montáž protisněhového háku.

334	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	9,16076	1 533,00	14 043,45
-----	-----------	--	---	---------	----------	-----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					1 020 773,10
-----------------	--	--	--	--	--	---------------------

335	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	1 002,82000	133,00	133 375,06
-----	-----------	---------------------------------------	---	-------------	--------	------------

(3,600*2+12,085)*52

1 002,82000

336	766624046	Montáž střešních oken rozměr 66/118 cm	kus	16,00000	2 560,00	40 960,00
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

337	766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	16,00000	491,00	7 856,00
-----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

338	766624063	Montáž lamelových žaluzií střešních oken	kus	14,00000	590,00	8 260,00
-----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

339	766810010Rpol	Kuchyňská linka pro ZTP vč. vestavěného vybavení	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00
-----	---------------	--	--------	---------	-----------	-----------

340	766810011Rpol	Kuchyňská linka pro personál vč. vestavěného vybavení	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00
-----	---------------	---	--------	---------	-----------	-----------

341	766810012Rpol	Kuchyňská linka běžná tvaru U vč. vestavěného vybavení	soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00
-----	---------------	--	--------	---------	------------	------------

342	766810013Rpol	Kuchyňská linka běžná tvaru L vč. vestavěného vybavení	soubor	2,00000	85 000,00	170 000,00
-----	---------------	--	--------	---------	-----------	------------

343	60515801	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m	m3	2,40677	13 547,00	32 604,51
-----	----------	--	----	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 1002,82083*0,0024

2,41000

344	6114022052	Okno střešní 660 x 1180 mm výklopné-kyvné, bezúdržbové	kus	2,00000	18 110,00	36 220,00
-----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

- jednokřídlé
- jedno křídla výklopné
- spodní otvírání
- hliníkový rám, sklo čiré
- barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
- barva bílá RAL 9010 (interiér)
- součinitel prostupu tepla
- min. UW = 1,00 W/m2K
- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 38 dB
- bez požadavků na požární odolnost

345	611403053	Sada lemování pro okno 660 x 1180 mm	kus	16,00000	3 120,00	49 920,00
-----	-----------	--------------------------------------	-----	----------	----------	-----------

346	6114050053	Okno střešní 660 x 1180 mm kyvné bezúdržbové	kus	14,00000	15 220,00	213 080,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	------------

- jednokřídlé
- jedno křídla kyvné

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- spodní otevírání
- hliníkový rám, sklo čiré
- barva světle šedá RAL 7035 (exteriér)
- barva bílá RAL 9010 (interiér)
- součinitel prostupu tepla
- min. UW = 1,00 W/m2K
- vzduch. neprůzvučnost min. RW = 38 dB
- bez požadavků na požární odolnost

347	61140571	Vnitřní žaluzie Z3	kus	14,00000	1 690,00	23 660,00
-----	----------	--------------------	-----	----------	----------	-----------

- VNITŘNÍ ŽALUZIE**
- manuální ovládání
 - rozměr okna: 660x1 180 mm
 - lamely: hliník
 - sestava včetně veškerého příslušenství
 - barva: bílá RAL 9010
 - bude se jednat o typový prvek
 - realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry

348	611405902	Sada zateplovací 660 x 1180 mm	kus	16,00000	1 499,00	23 984,00
-----	-----------	--------------------------------	-----	----------	----------	-----------

349	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,79853	1 541,00	5 853,53
-----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					281 532,58
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

350	767995108	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	2 226,60000	38,00	84 610,80
-----	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

rám 1 : 2226,60 **2 226,60000**

351	767200001Rpol	Madlo K13	m	10,00000	1 300,00	13 000,00
-----	---------------	-----------	---	----------	----------	-----------

MADLO - NA STĚNĚ - ŠIKMÉ - DLOUHÉ

- nerezové (AISI304) kulaté madlo
- průměr madla: Ø42,5 mm
- délka madla 2 500 mm
- nerezové držáky madla
- nerezové šrouby M5x12
- na jednu sestavu použito:

1x madlo

3x držáky madla

K13 : 4*2,500

10,00000

352	767200002Rpol	Madlo K14	m	4,80000	1 300,00	6 240,00
-----	---------------	-----------	---	---------	----------	----------

MADLO - NA STĚNĚ - ROVNÉ - KRÁTKÉ

- nerezové (AISI304) kulaté madlo
- průměr madla: Ø42,5 mm
- délka madla 1 200 mm
- nerezové držáky madla
- nerezové šrouby M5x12
- na jednu sestavu použito:

1x madlo

2x držáky madla

K14 : 1,200*4

4,80000

353	767200003Rpol	Madlo K15	ks	5,20000	1 300,00	6 760,00
-----	---------------	-----------	----	---------	----------	----------

MADLO - NA STĚNĚ - ROVNÉ - KRÁTKÉ

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- nerezové (AISI304) kulaté madlo
 - průměr madla: Ø42,5 mm
 - délka madla 1 300 mm
 - nerezové držáky madla
 - nerezové šrouby M5x12
 - na jednu sestavu použito:
 1x madlo
 2x držáky madla
 K15 : 4*1,300

5,20000

354	767200004Rpol	Madlo K16	m	3,80000	1 300,00	4 940,00
-----	---------------	-----------	---	---------	----------	----------

MADLO - NA STĚNĚ - ŠIKMÉ - KRÁTKÉ
 - nerezové (AISI304) kulaté madlo
 - průměr madla: Ø42,5 mm
 - délka madla 1 900 mm
 - nerezové držáky madla
 - nerezové šrouby M5x12
 - na jednu sestavu použito:
 1x madlo
 3x držáky madla
 K16 : 2*1,900

3,80000

355	767200005Rpol	Zábradlí K17	m	6,10000	5 800,00	35 380,00
-----	---------------	--------------	---	---------	----------	-----------

ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 1.NP x 2.NP - U PLOŠINY
 - nerezové (AISI304) kulaté madlo
 - průměr madla: Ø42,5 mm
 - výška zábradlí: 900 mm
 - celková délka zábradlí 6 100 mm
 - rozměry sloupků: Ø42,5 mm
 - výplň: tyčovina Ø10 mm
 - sklon: 29°
 - dodávka vč. všech otevních prvků a doplňkového materiálu
 - před prováděním vnitřního zábradlí schodiště
 NUTNO OVĚŘIT přesnou polohu na stavbě
 K17 : 6,100

6,10000

356	767200006Rpol	Zábradlí K18	m	1,20000	5 800,00	6 960,00
-----	---------------	--------------	---	---------	----------	----------

ZÁBRADLÍ PODESTY PODKROVÍ
 - nerezové (AISI304) kulaté madlo
 - průměr madla: Ø42,5 mm
 - výška zábradlí: 900 mm
 - celková délka zábradlí 1 200 mm
 - rozměry sloupků: Ø42,5 mm
 - výplň: tyčovina Ø10 mm
 - dodávka vč. všech otevních prvků a doplňkového materiálu
 - před prováděním vnitřního zábradlí schodiště
 NUTNO OVĚŘIT přesnou polohu na stavbě
 K18 : 1,200

1,20000

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
357	13483315	Tyč ocelová U 200, S235JR	t	2,09045	38 320,00	80 106,04
		R1 : 645,20*3/1000*1,08		2,09000		
358	13611224	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,02041	31 588,00	644,71
		R1 : 6,30*3*1,08/1000		0,02000		
359	13614430	Plech hladký S235JR 10,00 x 1500 x 3000 mm	t	0,06124	26 923,00	1 648,76
		R1 : 18,90*3*1,08/1000		0,06000		
360	15513355	Ocel tažená kruhová S235, průměr 20 mm	t	0,07063	37 382,00	2 640,29
		R1 : 21,80*3*1,08/1000		0,07000		
361	311716547	Napínák M20	kus	3,00000	134,00	402,00
362	55399993.A	Prvky ocelové nad 10 kg	kg	150,00000	200,00	30 000,00
		kotevní a spoj. materiál : 50*3		150,00000		
363	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 733,32600	3,00	8 199,98
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				493 352,75
364	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	103,01000	33,00	3 399,33
		101 : 20,770		20,77000		
		104 : 3,920		3,92000		
		107 : 5,540		5,54000		
		108 : 5,170		5,17000		
		112 : 2,400		2,40000		
		201 : 17,800		17,80000		
		203 : 6,340		6,34000		
		204 : 4,950		4,95000		
		301 : 17,800		17,80000		
		302 : 4,120		4,12000		
		305 : 8,040		8,04000		
		308 : 6,160		6,16000		
365	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	2,50000	114,00	285,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 2,50000		2,50000		
366	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	74,34400	85,00	6 319,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 74,34400		74,34000		
367	771275511	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	43,20000	437,00	18 878,40
		stupně : (18+18)*1,200		43,20000		
368	771275521	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	43,20000	210,00	9 072,00
		(18+18)*1,200		43,20000		
369	771315191	Dilatační a separační páska na stěnu š. 25 mm	m	74,34400	41,00	3 048,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 74,34400		74,34000		
370	771445034	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm	m	18,60600	267,00	4 967,80
		21*0,285*2		11,97000		
		21*0,158*2		6,64000		
371	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	61,67700	173,00	10 670,12
		101 : 20,430		20,43000		
		201 : 19,949		19,95000		
		301 : 19,949		19,95000		
		302 : 8,499		8,50000		
		-1,350-1,00*2		-3,35000		
		-1,000		-1,00000		
		-1,000*2-0,800		-2,80000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
372	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,39000	20,00	307,80
		104 : 3,920		3,92000		
		112 : 2,400		2,40000		
		204 : 4,950		4,95000		
		302 : 4,120		4,12000		
373	771575118	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm	m2	103,01000	1 096,00	112 898,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 103,01000		103,01000		
374	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	2,50000	284,00	710,00
		1*0,900		0,90000		
		2*0,800		1,60000		
375	771578014	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	74,34400	99,00	7 360,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 74,34400		74,34000		
376	28342441	Profil dilatační PVC h=9 mm,dl.2,5 m	m	2,75000	296,00	814,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 2,50000*1,1		2,75000		
377	59761005Rpol	Dlaždice 330 x 330 mm	m2	128,76250	550,00	70 819,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 103,01000*1,25		128,76250		
378	597642412	Dlažba sokl 300 x 95 mm	kus	184,00000	180,00	33 120,00
		Začátek provozního součtu				
		(61,677)/0,600*1,1		113,07450		
		Konec provozního součtu				
		114		114,00000		
		Začátek provozního součtu				
		(18,606)/0,300*1,1		68,22200		
		Konec provozního součtu				
		70		70,00000		
379	597820309	Dlaždice schodová keramická 600 x 300	kus	317,00000	650,00	206 050,00
		Začátek provozního součtu				
		(43,200+43,200)/0,300*1,1		316,80000		
		Konec provozního součtu				
		317		317,00000		
380	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	5,47584	846,00	4 632,56
Díl: 776		Podlahy povlakové				262 504,03
381	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	159,23000	9,00	1 433,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 159,23000		159,23000		
382	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	249,70600	128,00	31 962,37
		102 : 15,130		15,13000		
		103 : 10,138		10,14000		
		105 : 14,479		14,48000		
		106 : 16,650		16,65000		
		109 : 21,140		21,14000		
		110 : 14,521		14,52000		
		202 : 19,190		19,19000		
		205 : 14,348		14,35000		
		206 : 14,349		14,35000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		207 : 14,226		14,23000		
		208 : 25,721		25,72000		
		209 : 17,699		17,70000		
		303 : 11,271		11,27000		
		304 : 22,643		22,64000		
		306 : 8,460		8,46000		
		307 : 24,141		24,14000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 14,40000*-1		-14,40000		
383	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	159,23000	357,00	56 845,11
		112 : 12,75		12,75000		
		113 : 24,88		24,88000		
		206 : 2,88		2,88000		
		208 : 118,72		118,72000		
384	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm	m	14,40000	264,00	3 801,60
		16*0,900		14,40000		
385	776975125Rpol	Vnitřní čistící zóna Z10	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
		VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA				
		- hliníkové profily šířky 27 mm, hloubky 10 mm				
		- vzájemně spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky				
		- v hliníkových profilech osazeny textilní pásy, odstín šedý				
		- osazené v hliníkovém rámu 13x30x3 mm				
		- bude se jednat o typový prvek				
386	284122102Rpol	Podlahovina vinylová tl. 2,0 mm, 1220 x 190 mm	m2	191,07600	850,00	162 414,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 159,23000*1,2		191,08000		
387	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,78294	699,00	547,28
Díl: 781		Obklady keramické				299 599,82
388	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	150,66200	58,00	8 738,40
		včetně dodávky materiálu.				
		104 : 19,738		19,74000		
		107 : 22,560		22,56000		
		108 : 18,682		18,68000		
		112 : 12,800		12,80000		
		203 : 23,761		23,76000		
		204 : 18,200		18,20000		
		305 : 26,839		26,84000		
		308 : 23,434		23,43000		
		-0,800*2,020*2		-3,23000		
		-1,000*2,020*6		-12,12000		
389	781475120	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	150,66200	1 047,00	157 743,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 388 : 150,66200		150,66000		
390	781497131	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	74,34400	492,00	36 577,25
		104 : 8,399		8,40000		
		107 : 9,600		9,60000		
		108 : 9,341		9,34000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		112 : 6,400		6,40000		
		203 : 10,111		10,11000		
		204 : 9,100		9,10000		
		305 : 11,421		11,42000		
		308 : 9,972		9,97000		
391	781675116	Montáž obkladu parapetu obkládačkami keramickými, do tmele, 300 x 300 mm	m	16,16500	318,00	5 140,47
		obložení nádržek :				
		1np : (1,400+1,800+1,200)		4,40000		
		2np : (1,000+2,750)		3,75000		
		podkroví : (2,515+2,250+3,250)		8,02000		
392	59760989	Dlaždice keramická 250 x 330 x 7 mm	m2	193,46755	450,00	87 060,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 389 : 150,66200*1,15		173,26130		
		Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 16,16500*1,25		20,20625		
393	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,13025	846,00	4 340,19
Díl: 783		Nátěry				81 487,22
394	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	209,52000	217,00	45 465,84
		včetně pomocného lešení.				
		U180 : (8,4+8,20)*0,64		10,62000		
		I180 : 4,40*0,90		3,96000		
		HE 160 : 5,00*1,12		5,60000		
		U200 : (44,80+14,480)*0,90		53,35000		
		50/5 : 6*0,38		2,28000		
		niky prostupy : 60*0,21		12,60000		
		I 260 : 41,9*1,26		52,79000		
		rám 1 : 25,30*3*0,90		68,31000		
395	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	209,52000	94,00	19 694,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 394 : 209,52000		209,52000		
396	783612110	Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný vrchní vodoodpudivý	m2	24,40760	283,00	6 907,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 12,20380*2		24,41000		
397	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	23,63680	144,00	3 403,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 11,81840*2		23,64000		
398	783851223	Nátěr epoxidový betonových podlah, vč. penetrace	m2	17,85000	337,00	6 015,45
		včetně penetrace.				
		111 : 17,850		17,85000		
Díl: 784		Malby				228 921,49
399	784161401	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	176,29640	28,00	4 936,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 122,03430		122,03000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 54,26210		54,26000		
400	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 073,00950	27,00	28 971,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 388 : 150,66200*-1		-150,66000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 263,40000		263,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 25,33800		25,34000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 906,72500		906,73000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 28,20850		28,21000		
401	784167103	Vyhlazení disperz. tmelem SDK, 2 x (1+1mm)	m2	176,29640	528,00	93 084,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 176,29640		176,30000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
402	784165212	Malba na SDK, bílá, bez penetrace, 2x	m2	176,29640	73,00	12 869,64

[Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 176,29640](#) 176,30000

403	784195412	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 073,00950	83,00	89 059,79
-----	-----------	---------------------------------	----	-------------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 1073,00950](#) 1 073,01000

Díl: 786		Zastiňující technika				118 343,72
404	786622201Rpol	Elektrické venkovní žaluzie Z1	ks	6,00000	17 550,00	105 300,00

VENKOVNÍ ŽALUZIE

- elektrické ovládání
- kastlík: 200x160x1 500 mm
- rozměr okna: 1 500x1 500 mm
- lamely: hliník - tvaru Z90
- sestava včetně vodících lišt a dalšího veškerého příslušenství
- vč. zateplení z fenolické desky na výšku kastlíku tl. 20 mm
- barva: světle šedá RAL 7035
- bude se jednat o typový prvek
- realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry

405	786622202Rpol	Vnitřní žaluzie Z2	ks	8,00000	1 484,00	11 872,00
-----	---------------	--------------------	----	---------	----------	-----------

VNITŘNÍ ŽALUZIE

- manuální ovládání
- rozměr okna: 1 500x1 500 mm
- lamely: hliník
- sestava včetně veškerého příslušenství
- barva: bílá RAL 9010
- bude se jednat o typový prvek
- realizační firma je povinna před realizací prověřit všechny rozměry

406	998786202	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	1 171,72000	1,00	1 171,72
-----	-----------	---	---	-------------	------	----------

Celkem	15 757 934,64
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	02	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		1. Elektroinstalace				501 724,00
1	Pol__0001	Vodič CY4 žl.zel.	m	250,00000	34,00	8 500,00
2	Pol__0002	Vodič CY6 žl.zel.	m	1 250,00000	41,00	51 250,00
3	Pol__0003	Vodič CY10 žl.zel.	m	40,00000	57,00	2 280,00
4	Pol__0004	Vodič CYA25 žl.zel.	m	4,00000	125,00	500,00
5	Pol__0005	Svorky vodičů uzemnění	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
6	Pol__0006	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1 305,00000	47,00	61 335,00
7	Pol__0007	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	1 400,00000	58,00	81 200,00
8	Pol__0008	Kabel CYKY 4Jx16	m	30,00000	280,00	8 400,00
9	Pol__0009	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	450,00000	58,00	26 100,00
10	Pol__0010	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	75,00000	76,00	5 700,00
11	Pol__0011	Kabel CYKY 5Jx6	m	25,00000	146,00	3 650,00
12	Pol__0012	Kabel CYKY 4x16	m	25,00000	280,00	7 000,00
13	Pol__0013	Kabel CYKY 4x25	m	20,00000	452,00	9 040,00
14	Pol__0014	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	350,00000	72,00	25 200,00
15	Pol__0015	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	220,00000	88,00	19 360,00
16	Pol__0016	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	120,00000	212,00	25 440,00
17	Pol__0017	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	50,00000	82,00	4 100,00
18	Pol__0018	Kabel JYTY 4x1	m	25,00000	49,00	1 225,00
19	Pol__0019	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	45,00000	84,00	3 780,00
20	Pol__0020	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	220,00000	97,00	21 340,00
21	Pol__0021	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	60,00000	114,00	6 840,00
22	Pol__0022	Trubka KOPOFLEX o40	m	80,00000	79,00	6 320,00
23	Pol__0023	Trubka KOPOFLEX o110	m	75,00000	118,00	8 850,00
24	Pol__0024	Krabice přístrojová KP68	ks	157,00000	75,00	11 775,00
25	Pol__0025	Krabice rozvodná KR 68	ks	70,00000	132,00	9 240,00
26	Pol__0026	Krabice rozvodná KR 97	ks	20,00000	126,00	2 520,00
27	Pol__0027	Krabice do vlhka ACIDUR IP65	ks	10,00000	203,00	2 030,00
28	Pol__0028	Krabice KO 68	ks	50,00000	75,00	3 750,00
29	Pol__0029	Krabice 68 hluboká	ks	14,00000	97,00	1 358,00
30	Pol__0030	Kranice KT250 včetně víka	ks	4,00000	702,00	2 808,00
31	Pol__0031	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	16,00000	260,00	4 160,00
32	Pol__0032	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	7,00000	293,00	2 051,00
33	Pol__0033	spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	14,00000	276,00	3 864,00
34	Pol__0034	spínač č.7, IP20, včetně rámečku	ks	5,00000	308,00	1 540,00
35	Pol__0035	žaluziový spínač bílý, IP20, včetně rámečku	ks	14,00000	410,00	5 740,00
36	Pol__0036	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	99,00000	264,00	26 136,00
37	Pol__0037	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku	ks	2,00000	377,00	754,00
38	Pol__0038	Infrapassivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	8,00000	870,00	6 960,00
39	Pol__0039	Infrapassivní čidlo 180st nástěnné IP44	ks	2,00000	1 280,00	2 560,00
40	Pol__0040	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	10,00000	69,00	690,00
41	Pol__0041	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1,00000	1 178,00	1 178,00
42	Pol__0042	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	4,00000	2 700,00	10 800,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	02	Elektroinstalace silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	Pol__0043	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 200,00	9 600,00
Díl: 2		2. Rozvaděče				859 288,00
44	Pol__0044	Rozvaděč RE dle schéma	ks	1,00000	218 400,00	218 400,00
45	Pol__0045	Rozvaděč RH dle schéma	ks	1,00000	218 400,00	218 400,00
46	Pol__0046	Rozvaděč RTČ dle schéma	ks	1,00000	129 600,00	129 600,00
47	Pol__0047	Rozvaděč RB1 dle schéma	ks	1,00000	38 160,00	38 160,00
48	Pol__0048	Rozvaděč RB2 dle schéma	ks	1,00000	38 160,00	38 160,00
49	Pol__0049	Rozvaděč RB3 dle schéma	ks	1,00000	38 160,00	38 160,00
50	Pol__0050	Rozvaděč RB4 dle schéma	ks	1,00000	38 160,00	38 160,00
51	Pol__0051	Rozvaděč RK dle schéma	ks	1,00000	129 600,00	129 600,00
52	Pol__0052	Připojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	2,00000	524,00	1 048,00
53	Pol__0053	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 200,00	9 600,00
Díl: 3		3. Ukončení vodičů				8 982,00
54	Pol__0054	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	180,00000	46,00	8 280,00
55	Pol__0055	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	6,00000	46,00	276,00
56	Pol__0056	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	8,00000	46,00	368,00
57	Pol__0057	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	1,00000	58,00	58,00
Díl: 4		4. Hromosvod, uzemnění				48 503,00
58	Pol__0059	Pásek FeZn 30/4	m	75,00000	118,00	8 850,00
59	Pol__0060	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	14,00000	98,00	1 372,00
60	Pol__0061	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	72,00000	185,00	13 320,00
61	Pol__0062	Drátový Jímač vč.svorek	ks	2,00000	1 575,00	3 150,00
62	Pol__0063	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1,00000	1 035,00	1 035,00
63	Pol__0064	Označovací štítek	ks	4,00000	26,00	104,00
64	Pol__0065	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	4,00000	653,00	2 612,00
65	Pol__0066	Svorka SS	ks	16,00000	66,00	1 056,00
66	Pol__0067	SO	ks	4,00000	73,00	292,00
67	Pol__0068	SO s příchýtkou (okap)	ks	4,00000	91,00	364,00
68	Pol__0069	SZ	ks	4,00000	110,00	440,00
69	Pol__0070	SR 02	ks	6,00000	84,00	504,00
70	Pol__0071	SR 03	ks	14,00000	86,00	1 204,00
71	Pol__0072	Antikoroziní nátěr zemního spoje	ks	20,00000	230,00	4 600,00
72	Pol__0073	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 200,00	9 600,00
Díl: 5		5. Svítidla				167 209,00
73	Pol__0074	SV1 - LED svítidlo přisazené, 20W, IP20, kruhové, bílé	ks	23,00000	1 066,00	24 518,00
74	Pol__0075	SV2 - LED svítidlo bílé kruhové 20W, IP44 koupelna	ks	8,00000	1 056,00	8 448,00
75	Pol__0076	SV3 - LED svítidlo 20W, IP44, nad umyvadlem	ks	5,00000	4 999,00	24 995,00
76	Pol__0077	SV4 - Svítidlo LED 600x600, přisazené, 50-60W, IP40 - kancelář	ks	3,00000	1 345,00	4 035,00
77	Pol__0078	SV5 - LED svítidlo bílé IP20, 30W, přisazené - chodba	ks	14,00000	2 325,00	32 550,00
78	Pol__0079	Svítidlo LED 1W, podstupňové, včetně krabice	ks	12,00000	3 000,00	36 000,00
79	Pol__0080	Svítidlo vstup - nástěnné 20W, Ip44, designové - vstup	ks	3,00000	5 352,00	16 056,00
80	Pol__0081	NO - LED svítidlo stropní/nástěnné, 6W, 1 hod nouzový inverter, piktogram, IP20	ks	9,00000	1 223,00	11 007,00
81	Pol__0082	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 200,00	9 600,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	02	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		6. Zemní práce				29 150,00
82	Pol__0083	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	25,00000	1 140,00	28 500,00
83	Pol__0084	Folie výstražná PVC š = 33	m	25,00000	26,00	650,00
Díl: 7		7. Ostatní náklady				2 400,00
84	Pol__0086	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl: 8		8. HZS				267 240,00
85	Pol__0088	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	20,00000	420,00	8 400,00
86	Pol__0089	Koordinace s investorem	hod	5,00000	420,00	2 100,00
87	Pol__0090	Koordinace se stavbou	hod	15,00000	420,00	6 300,00
88	Pol__0091	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	10,00000	420,00	4 200,00
89	Pol__0092	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI., apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	10,00000	420,00	4 200,00
90	Pol__0093	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	%	6,00000	7 200,00	43 200,00
91	Pol__0094	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000	18 600,00	18 600,00
92	Pol__0095	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	4,00000	360,00	1 440,00
93	Pol__0096	Ekologická likvidace odpadového materiálu	celek	1,00000	12 000,00	12 000,00
94	Pol__0097	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10,00000	360,00	3 600,00
95	Pol__0098	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20,00000	1 200,00	24 000,00
96	Pol__0099	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	20,00000	960,00	19 200,00
97	Pol__0100	Revize uzemnění	hod	20,00000	1 200,00	24 000,00
98	Pol__0101	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	60,00000	1 200,00	72 000,00
99	Pol__0102	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	20,00000	1 200,00	24 000,00

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Celkem	1 884 496,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	02	Elektroinstalace silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	03	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		1. Anténní systém STA				164 085,00
1	Pol__0001	Vodič AY 2,5 protahovací	m	200,00000	43,00	8 600,00
2	Pol__0002	TV koaxiál	m	1 100,00000	58,00	63 800,00
3	Pol__0003	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	500,00000	45,00	22 500,00
4	Pol__0004	Trubka ohebná PVC FX 40	m	25,00000	60,00	1 500,00
5	Pol__0005	Krabice KU68	ks	11,00000	108,00	1 188,00
6	Pol__0006	Zásuvka TV	ks	11,00000	402,00	4 422,00
7	Pol__0007	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,00000	24 960,00	24 960,00
8	Pol__0008	Anténní systém včetně stožáru do krovu/rovná střecha	ks	1,00000	9 331,00	9 331,00
9	Pol__0009	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000	1 620,00	16 200,00
10	Pol__0010	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 448,00	11 584,00
Díl: 2		2. Domácí telefon				108 333,00
11	Pol__0011	Kabel JYTY 2x1	m	200,00000	48,00	9 600,00
12	Pol__0012	Kabel JYTY 4x1	m	200,00000	48,00	9 600,00
13	Pol__0013	Trubka ohebná PVC FX 20	m	200,00000	45,00	9 000,00
14	Pol__0014	Krabice KO 68	ks	7,00000	108,00	756,00
15	Pol__0015	Krabice KU 68	ks	7,00000	108,00	756,00
16	Pol__0016	Svorkovnice do krabice	ks	7,00000	43,00	301,00
17	Pol__0017	Elektrický zámek	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
18	Pol__0018	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka 5x	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00
19	Pol__0019	Zvonkové tlačítko	ks	5,00000	360,00	1 800,00
20	Pol__0020	Domácí audio-telefon	ks	5,00000	5 784,00	28 920,00
21	Pol__0021	Nastavení a oživení systému	hod	10,00000	1 620,00	16 200,00
22	Pol__0022	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 000,00	8 000,00
Díl: 3		3. Signalizace invalidé				195 526,00
23	Pol__0023	Systém signalizace invalidů - 2x tlačítkové táhlo, 2x signalizace (vstup,recepce), zdroj, příslušenství	ks	2,00000	29 851,00	59 702,00
24	Pol__0024	Systém signalizace invalidů - 4x tlačítkové táhlo, 2x signalizace (vstup,recepce), zdroj, příslušenství	m	2,00000	35 297,00	70 594,00
25	Pol__0025	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	250,00000	67,00	16 750,00
26	Pol__0026	Krabice KU 68	ks	16,00000	108,00	1 728,00
27	Pol__0027	Nastavení a oživení systému	hod	20,00000	1 620,00	32 400,00
28	Pol__0028	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 794,00	14 352,00
Díl: 4		4. Datové rozvody				212 831,00
29	Pol__0029	Vodič AY 2,5 protahovací	m	200,00000	43,00	8 600,00
30	Pol__0030	Kabel STP cat 5e LSOH	m	1 300,00000	49,00	63 700,00
31	Pol__0031	Kabel FTP cat 5e	m	25,00000	49,00	1 225,00
32	Pol__0032	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	650,00000	45,00	29 250,00
33	Pol__0033	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	100,00000	47,00	4 700,00
34	Pol__0034	Krabice přístrojová KP68	ks	12,00000	108,00	1 296,00
35	Pol__0035	Zásuvka 2x RJ45 IP20 vč.rámečku	ks	12,00000	337,00	4 044,00
36	Pol__0036	Ukončení kabelů	ks	24,00000	120,00	2 880,00
37	Pol__0037	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	24,00000	60,00	1 440,00
38	Pol__0038	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000	360,00	360,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	03	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	Pol__0039	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000	840,00	840,00
40	Pol__0040	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
41	Pol__0041	Patch kabel 1m UTP, CAT5E, šedý	ks	24,00000	36,00	864,00
42	Pol__0042	Bytový rozvaděč typový vč.zásuvky, switche, rozbočovače STA-Z	ks	5,00000	4 200,00	21 000,00
43	Pol__0043	32U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,00000	21 600,00	21 600,00
44	Pol__0044	Nastavení a oživení systému	hod	20,00000	1 620,00	32 400,00
45	Pol__0045	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 954,00	15 632,00
Díl: _5		5. Autonomní detekce požáru na systém EZS				116 753,00
46	Pol__0046	EZS Ústředna včetně napájení a velikosti dle napojených prvků	ks	1,00000	14 963,00	14 963,00
47	Pol__0047	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,00000	7 760,00	7 760,00
48	Pol__0048	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	6,00000	2 848,00	17 088,00
49	Pol__0049	Kabel SYKFY 3x2x0,5 - čidla	m	250,00000	46,00	11 500,00
50	Pol__0050	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
51	Pol__0051	Vnitřní siréna zálohovaná včetně AKU	ks	3,00000	2 006,00	6 018,00
52	Pol__0052	Kabel JYTY 4x1 - siréna	m	60,00000	46,00	2 760,00
53	Pol__0053	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	320,00000	45,00	14 400,00
54	Pol__0054	Nastavení a oživení systému	hod	20,00000	1 620,00	32 400,00
55	Pol__0055	Podružný materiál, PPV	%	8,00000	1 008,00	8 064,00
Díl: 6		6. Ostatní náklady				19 084,00
56	Pol__0056	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2,00000	9 542,00	19 084,00
Díl: 7		7. HZS				226 200,00
57	Pol__0058	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10,00000	1 620,00	16 200,00
58	Pol__0059	Koordinace s investorem	hod	5,00000	1 620,00	8 100,00
59	Pol__0060	Koordinace se stavbou	hod	10,00000	1 620,00	16 200,00
60	Pol__0061	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	%	6,00000	6 000,00	36 000,00
61	Pol__0062	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,00000	12 000,00	12 000,00
62	Pol__0063	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10,00000	1 620,00	16 200,00
63	Pol__0064	Značení systémů – štítky, popisky	hod	15,00000	1 620,00	24 300,00
64	Pol__0065	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	40,00000	1 620,00	64 800,00
65	Pol__0066	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	20,00000	1 620,00	32 400,00

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	03	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.						

Celkem	1 042 812,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				444 535,00
1	1.1.1	VZT jednotka podstropní s rekuperátorem (86%), přívod a odvod: 760m3/h, ext. tlak 300Pa, filtr F7/G4 , el. ohřev 2kW, 130kg, uzavírací klapky na vstupech, bypass, regulace, ovládání	kpl	1,00000	196 248,00	196 248,00
2	1.3.1	Protipožární klapka vsuvná za talířový ventil pr. 100 mm, EI30, tavná pojistka	ks	5,00000	3 082,00	15 410,00
3	1.3.2	Protipožární klapka vsuvná za talířový ventil pr. 125 mm, EI30, tavná pojistka	ks	1,00000	3 295,00	3 295,00
4	1.4.1	Regulační klapka ruční kruhová pozink pr. 100 mm	ks	1,00000	998,00	998,00
5	1.4.2	Regulační klapka ruční kruhová pozink pr. 125 mm	ks	2,00000	1 061,00	2 122,00
6	1.4.3	Regulační klapka ruční kruhová pozink pr. 160 mm	ks	3,00000	1 092,00	3 276,00
7	1.5.4	Tlumič hluku kruhový, tl. iz. 50 mm, pr. 250 mm, délky 900 mm	ks	4,00000	6 130,00	24 520,00
8	1.5.5	Tlumič hluku kruhový, tl. iz. 50 mm, pr. 250 mm, délky 600 mm	ks	2,00000	3 065,00	6 130,00
9	1.6.1	Výfuková hlavice prům. 250 mm pozink	ks	1,00000	2 318,00	2 318,00
10	1.6.2	Protidešťová žaluzie 400x315 mm, pozink, se sítím proti hmyzu	ks	1,00000	3 432,00	3 432,00
11	1.7.1	Talířový ventil kovový, odvodní, pr. 100 mm	ks	9,00000	600,00	5 400,00
12	1.7.2	Talířový ventil kovový, odvodní, pr. 125 mm	ks	5,00000	720,00	3 600,00
13	1.7.3	Talířový ventil kovový, přívodní, pr. 100 mm	ks	19,00000	600,00	11 400,00
14	1.7.4	Talířový ventil kovový, přívodní, pr. 125 mm	ks	1,00000	720,00	720,00
15	1.9.1	Spiro potrubí pr. 100 mm, třída těsnosti C, včetně tvarovek	m	35,00000	396,00	13 860,00
16	1.9.2	Spiro potrubí pr. 125 mm, třída těsnosti C, včetně tvarovek	m	45,00000	570,00	25 650,00
17	1.9.3	Spiro potrubí pr. 160 mm, třída těsnosti C, včetně tvarovek	m	60,00000	696,00	41 760,00
18	1.9.4	Spiro potrubí pr. 180 mm, třída těsnosti C, včetně tvarovek	m	57,00000	768,00	43 776,00
19	1.9.5	Spiro potrubí pr. 200 mm, třída těsnosti C, včetně tvarovek	m	10,00000	840,00	8 400,00
20	1.9.6	Spiro potrubí pr. 250 mm, třída těsnosti C, včetně tvarovek	m	21,00000	1 020,00	21 420,00
21	1.10.1	Tepelná izolace m.v. s hliníkovým polepem tl. 40 mm	m2	10,00000	1 080,00	10 800,00
Díl: 2		Spojovací, těsnící a závěsový materiál				72 360,00
22	2.1	Doprava materiálů	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
23	2.2	Závěsy vzduchotechnického potrubí s tlumením vibrací	kpl	1,00000	21 360,00	21 360,00
24	2.3	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1,00000	14 400,00	14 400,00
25	2.4	Dokumentace ke kolaudaci	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00
26	2.5	Uzemnění potrubí	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
27	2.6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00

Celkem	516 895,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				52 800,00
1	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000	660,00	52 800,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				36 000,00
3	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00
Díl: 713		Izolace tepelné				66 056,98
4	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	112,00000	432,00	48 384,00
potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
5	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,05100	1 333,00	67,98
6	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	25,00000	133,00	3 325,00
7	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	42,00000	149,00	6 258,00
8	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	15,00000	154,00	2 310,00
9	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	12,00000	182,00	2 184,00
10	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	18,00000	196,00	3 528,00
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				359 206,53
11	732211116	Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa , t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 1,50 m2	soubor	1,00000	34 228,00	34 228,00
12	732331615	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,00000	2 230,00	2 230,00
13	732331778	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,00000	1 187,00	1 187,00
14	732421R01	Oběhové čerpadlo min. Q=1,5m3/h, H=12kPa	soubor	1,00000	5 849,00	5 849,00
15	732522120	Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení venkovní jednotka topný/chladicí výkon 13,0/11, 45 kW	soubor	1,00000	183 158,00	183 158,00
16	732522142	Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkon elektrokotle 3-9 kW	soubor	1,00000	132 000,00	132 000,00
17	998732111	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,41600	1 333,00	554,53

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				136 498,30
18	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1	m	25,00000	355,00	8 875,00
19	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	42,00000	442,00	18 564,00
20	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1	m	15,00000	598,00	8 970,00
21	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5	m	12,00000	734,00	8 808,00
22	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5	m	18,00000	1 078,00	19 404,00
23	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	112,00000	30,00	3 360,00
24	733322R24	Propojovací potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou tepelného čerpadla, Al-Pex 32x3mm včetně tepelné izolace.	m	22,00000	3 078,00	67 716,00
25	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	22,00000	30,00	660,00
26	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,10600	1 333,00	141,30
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				26 466,66
27	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	6,00000	283,00	1 698,00
28	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	3,00000	650,00	1 950,00
29	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,00000	487,00	487,00
30	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,00000	436,00	436,00
31	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	3,00000	323,00	969,00
32	734261R01	Armatura připojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice	kus	5,00000	316,00	1 580,00
33	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	6,00000	257,00	1 542,00
34	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,00000	787,00	1 574,00
35	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	6,00000	1 382,00	8 292,00
36	734292R04	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s fitrem G 1 1/4 (filtr ball)	kus	2,00000	838,00	1 676,00
37	734292R05	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit regulační G 1 1/4 (top ball)	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
38	734295023	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4	kus	1,00000	3 078,00	3 078,00
39	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,00000	1 038,00	2 076,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,02300	1 333,00	30,66
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	37 087,63			
41	735152273	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	2,00000	4 394,00	8 788,00
42	735152279	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W	kus	1,00000	5 806,00	5 806,00
43	735160123	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 600 mm	kus	2,00000	4 333,00	8 666,00
44	735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	3,00000	4 559,00	13 677,00
45	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,11300	1 333,00	150,63
Díl: 736		Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	667 198,78			
46	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	1 800,00000	29,00	52 200,00
47	736110211	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm	m	1 800,00000	107,00	192 600,00
48	736110261	Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm	m2	275,00000	678,00	186 450,00
49	736110652	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	325,00000	78,00	25 350,00
50	736110653	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	95,00000	145,00	13 775,00
51	736111003	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtyřokruhové	kus	1,00000	9 602,00	9 602,00
52	736111005	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové	kus	2,00000	12 066,00	24 132,00
53	736111007	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry osmiokruhové	kus	1,00000	14 582,00	14 582,00
54	736111010	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové	kus	1,00000	17 886,00	17 886,00
55	736111034	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	70,00000	154,00	10 780,00
56	736111112	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňe rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6	kus	3,00000	2 362,00	7 086,00
57	736111113	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňe rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9	kus	1,00000	2 843,00	2 843,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	736111114	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňě rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	1,00000	3 082,00	3 082,00
59	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	kus	23,00000	2 580,00	59 340,00
60	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	kus	35,00000	588,00	20 580,00
61	736111134	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč	kus	5,00000	2 580,00	12 900,00
62	736111R01	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení transformátor	kus	5,00000	2 623,00	13 115,00
63	998736111	Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,67200	1 333,00	895,78

Celkem	1 387 314,88					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				730 720,80
1	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,70000	1 163,00	19 422,10
16,7 :						
16,7				16,70000		
2	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	128,70000	1 147,00	147 618,90
128,7 :						
128,7				128,70000		
3	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	234,00000	583,00	136 422,00
234 :						
234				234,00000		
4	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	234,00000	154,00	36 036,00
f100 :						
234				234,00000		
5	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	172,60000	176,00	30 377,60
přes 50 do 500 m						
zemina ponechaná na zásyp :						
f8 :						
zemina zpět na zásyp :						
f8 :						
172,6				172,60000		
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	59,10000	235,00	13 888,50
přes 9 000 do 10 000 m						
odvoz na skládku :						
f10+f11-f8 :						
59,1				59,10000		
7	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	145,40000	678,00	98 581,20
zemina zpět na zásyp :						
f8 :						
zemina odvezená na skládku :						
f9 :						
145,4				145,40000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	118,20000	614,00	72 574,80

f9 :

59,1*2 'Přepočtené koeficientem množství :

118,2

118,20000

9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	59,10000	30,00	1 773,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

f9 :

59,1

59,10000

10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,30000	835,00	72 060,50
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

86,3 :

86,3

86,30000

11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	42,10000	896,00	37 721,60
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny

42,1 :

42,1

42,10000

12	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	84,20000	763,00	64 244,60
----	----------	-------------------------	---	----------	--------	-----------

f2 :

42,1*2 'Přepočtené koeficientem množství :

84,2

84,20000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	18 152,80			
13	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	9,40000	1 588,00	14 927,20

9,4 :

9,4

9,40000

14	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,60000	5 376,00	3 225,60
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

0,6 :

0,6

0,60000

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby	54 240,00			
15	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,00000	678,00	54 240,00

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 600,00			
------------------	--	---	------------------	--	--	--

16	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00
17	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00

Díl: 713		Izolace tepelné	42 677,32			
-----------------	--	------------------------	------------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí	m	202,00000	103,00	20 806,00
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
19	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou	m	57,00000	150,00	8 550,00
potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
20	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,05200	1 333,00	69,32
21	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	5,00000	56,00	280,00
22	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	12,00000	65,00	780,00
23	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	25,00000	76,00	1 900,00
24	28377062	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm	m	3,00000	96,00	288,00
25	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	68,00000	20,00	1 360,00
26	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	75,00000	23,00	1 725,00
27	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	14,00000	22,00	308,00
28	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	9,00000	56,00	504,00
29	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	22,00000	65,00	1 430,00
30	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	9,00000	157,00	1 413,00
31	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	17,00000	192,00	3 264,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				340 082,15
32	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	52,00000	896,00	46 592,00
33	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	17,00000	778,00	13 226,00
34	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,00000	718,00	7 180,00
35	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	38,00000	910,00	34 580,00
36	721173r01	Chráníčka D 250 mm	m	11,00000	1 987,00	21 857,00
37	721173R02	Chráníčka D 300 mm	m	4,00000	2 682,00	10 728,00
38	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	7,00000	583,00	4 081,00
39	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	20,00000	676,00	13 520,00
40	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	16,00000	652,00	10 432,00
41	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	36,00000	734,00	26 424,00
42	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	8,00000	748,00	5 984,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 50	m	4,00000	583,00	2 332,00
44	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	7,00000	643,00	4 501,00
45	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	11,00000	827,00	9 097,00
46	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	21,00000	238,00	4 998,00
47	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,00000	316,00	1 896,00
48	721211R01	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm.	kus	3,00000	1 876,00	5 628,00
49	721211R02	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm.	kus	3,00000	1 543,00	4 629,00
50	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	4,00000	437,00	1 748,00
51	721226r00	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, 110x225mm	kus	2,00000	532,00	1 064,00
52	721226R01	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,00000	251,00	251,00
53	721226R03	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,00000	515,00	515,00
54	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	5,00000	787,00	3 935,00
55	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,00000	218,00	218,00
56	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,00000	482,00	964,00
57	721274R01	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	kus	1,00000	1 585,00	1 585,00
58	721274R02	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 50/75/100 - podomítková verze	kus	1,00000	2 347,00	2 347,00
59	721274R90	Přechod PP/PVC-KG DN 110 s napojením na hydroizolaci	kus	1,00000	354,00	354,00
60	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	209,00000	42,00	8 778,00
61	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,00000	58,00	986,00
62	721R00005	Nádrž na dešťové vody plastová samonostná B125 jednolitá s poklopem DN600 B125, vč. nástavce revizního poklopu, filtrační tvarovka	soubor	1,00000	84 763,00	84 763,00
63	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,55300	1 333,00	737,15
64	28615601	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50	kus	1,00000	355,00	355,00
65	28615602	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	1,00000	462,00	462,00
66	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	5,00000	667,00	3 335,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotníka - vnitřní vodovod				236 159,30
67	722173401	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 16/2,0	m	68,00000	436,00	29 648,00
68	722173402	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 20/2,3	m	24,00000	526,00	12 624,00
69	722173403	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 25/2,8	m	33,00000	629,00	20 757,00
70	722173404	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 32/3,2	m	42,00000	946,00	39 732,00
71	722173405	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 40/3,5	m	3,00000	1 183,00	3 549,00
72	722173r01	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 18/2,0	m	89,00000	494,00	43 966,00
73	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	36,00000	650,00	23 400,00
74	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,00000	316,00	316,00
75	722221R01	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" s připojením na hadici, nezámrzny	soubor	1,00000	2 096,00	2 096,00
76	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	2,00000	683,00	1 366,00
77	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,00000	550,00	550,00
78	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
79	722231142	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,00000	1 162,00	1 162,00
80	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	2,00000	307,00	614,00
81	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,00000	409,00	818,00
82	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	5,00000	835,00	4 175,00
83	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	7,00000	479,00	3 353,00
84	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	1,00000	628,00	628,00
85	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	2,00000	821,00	1 642,00
86	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	8,00000	1 198,00	9 584,00
87	722232R01	Armatury se dvěma závitů zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	1,00000	467,00	467,00
88	722234263	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,00000	551,00	551,00
89	722234266	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"	kus	1,00000	958,00	958,00
90	722234R01	Trojcestný směšovací ventil termostatický	kus	1,00000	3 587,00	3 587,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	722234R90	Příprava pro osazení vodoměrné sestavy DN 32	kus	1,00000	5 234,00	5 234,00
92	722262213	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5	kus	1,00000	2 032,00	2 032,00
93	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	259,00000	30,00	7 770,00
94	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	259,00000	42,00	10 878,00
95	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,00000	678,00	1 356,00
96	734421R03	Tlakoměry spevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm	kus	1,00000	1 489,00	1 489,00
97	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	1,00000	678,00	678,00
98	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,09700	1 333,00	129,30
Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení						20 521,97
99	724233014	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,00000	2 574,00	2 574,00
100	724R00001	Oběhové čerpadlo teplé vody Q=0,2m3/hod, H=0,6m se synchroním motorem s kulovým uzavíracím ventilem, zpětnou klapkou, časovým spínačem, termostátovým ventilem a tepelnou detekcí dezinfekce	kus	1,00000	12 014,00	12 014,00
101	724R00002	Chráníčka D 50	m	1,00000	630,00	630,00
102	724R00003	Revizní dvířka 250x250 bílá plastová do podhledu	kus	3,00000	541,00	1 623,00
103	724R00004	Zemní zásuvka s rychlospojkou pro napojení hadice	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
104	724R00005	HDPE 100RC SDR11 20x2,3mm	m	1,00000	443,00	443,00
105	724R00006	Zahradní hadice 3/4"	m	2,00000	155,00	310,00
106	724R00007	Ponorné čerpadlo Q=1,5m, H=15m do nádrže na dešťovou vodu s tlakovým spínačem a plovoucím sacím košem	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00
107	998724111	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,10500	1 333,00	139,97
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						21 231,89
108	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	30,00000	358,00	10 740,00
109	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	6,00000	433,00	2 598,00
110	725980R01	Dvířka 20/20	kus	5,00000	281,00	1 405,00
111	725980R02	Dvířka 35/35	kus	1,00000	889,00	889,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 01	Objekt chráněného bydlení
R:	06	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,34500	1 333,00	459,89
113	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	20,00000	257,00	5 140,00
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						83 598,63
114	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobuky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,00000	9 030,00	18 060,00
115	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobuky ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	4,00000	16 350,00	65 400,00
116	998726121	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,10400	1 333,00	138,63

Celkem	1 574 984,86
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				29 818,24
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,00000	759,00	3 036,00
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,00000	271,00	1 084,00
3	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	12,72000	523,00	6 652,56
		53*(0,060+0,030+0,150)		12,72000		
4	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	6,36000	56,00	356,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,72000*0,5		6,36000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,72000	305,00	3 879,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,72000		12,72000		
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	63,60000	25,00	1 590,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,72000*5		63,60000		
7	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,72000	355,00	4 515,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,72000		12,72000		
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,72000	20,00	254,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,72000		12,72000		
9	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	96,00000	17,00	1 632,00
		zámkovka : 53		53,00000		
		39		39,00000		
		4		4,00000		
10	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,72000	536,00	6 817,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,72000		12,72000		
Díl: 5		Komunikace				87 923,20
11	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	92,00000	188,00	17 296,00
		53		53,00000		
		39		39,00000		
12	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	1,20000	856,00	1 027,20
13	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	4,00000	765,00	3 060,00
14	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	92,00000	354,00	32 568,00
15	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	31,00000	306,00	9 486,00
		5,6*2+7,10*2+5,6		31,00000		
16	59245020	Dlažba betonová zámková 200 x 165 x 60 mm, přírodní	m2	58,30000	420,00	24 486,00
		53*1,1		58,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				48 168,25
17	914001111	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00
18	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	23,25000	41,00	953,25
		2,000*3+5,750*3		23,25000		
19	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	23,25000	8,00	186,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,25000		23,25000		
20	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	130,92000	203,00	26 576,76
		5,6+12,75+4,13+2,44		24,92000		
		2,07*2+6,89*2+8,80*2+2,09*2+4,00*2+2,00*2+4,08*2+12,07*2+10,0*2+1,00*2		106,00000		
21	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00000	84,00	1 680,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6*2+1,00*4+2,0*2		20,00000		
22	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm	kus	1,00000	922,00	922,00
23	40445145.A	Značka dopravní dodatková E13	kus	1,00000	680,00	680,00
24	404459502	Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 2500 mm	kus	1,00000	437,00	437,00
25	40450205	Příslušenství k dopravnímu značení - plastové víčko na sloupek 60	kus	1,00000	23,00	23,00
26	40450207	Příslušenství k dopravnímu značení - upínací svorka US 60	kus	1,00000	141,00	141,00
27	40450230	Příslušenství k dopravnímu značení - patka hliníková HP 60	kus	1,00000	680,00	680,00
28	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	144,01200	103,00	14 833,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 130,92000*1,1		144,01000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				8 526,00
29	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	43,50000	196,00	8 526,00
		2,500*(5,800*3)		43,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 293,67
30	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	66,31918	306,00	20 293,67
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 934,32
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,52000	27,00	95,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,88000		0,88000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,64000		2,64000		
32	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,88000	6 161,00	5 421,68
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,88000		0,88000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,00000				
33	979999975	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	2,64000	468,00	1 235,52
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,64000		2,64000		
34	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,52000	300,00	1 056,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,52000	400,00	1 408,00
36	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,08000	51,00	718,08
Celkem						204 663,68

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 03	Inženýrské sítě
R:	01	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				67 905,92
1	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,04000	1 374,00	5 550,96
		4,04 :				
		4,04		4,04000		
2	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,60000	1 125,00	20 925,00
		18,6 :				
		18,6		18,60000		
3	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,50000	1 577,00	2 365,50
		1,5 :				
		1,5		1,50000		
4	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	13,47000	143,00	1 926,21
		13,47 :				
		13,47		13,47000		
5	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	39,53000	256,00	10 119,68
		39,53 :				
		39,53		39,53000		
6	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	13,47000	88,00	1 185,36
		f100 :				
		13,47		13,47000		
7	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	39,53000	133,00	5 257,49
		f101 :				
		39,53		39,53000		
8	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m zemina ponechaná na zásyp : f8 : zemina zpět na zásyp : f8 : 34,02	m3	34,02000	84,00	2 857,68
				34,02000		

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 03	Inženýrské sítě
R:	01	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	7,13000	286,00	2 039,18

přes 9 000 do 10 000 m

odvoz na skládku :

f10+f11+f12-f8 :

7,13

7,13000

10	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,14000	159,00	3 838,26
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

zemina zpět na zásyp :

f8 :

zemina odvezená na skládku :

f9 :

24,14

24,14000

11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,26000	325,00	4 634,50
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

f9 :

7,13*2 'Přepočtené koeficientem množství :

14,26

14,26000

12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,13000	21,00	149,73
----	-----------	---	----	---------	-------	--------

f9 :

7,13

7,13000

13	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,01000	149,00	2 534,49
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

17,01 :

17,01

17,01000

14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	4,78000	224,00	1 070,72
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny

4,78 :

4,78

4,78000

15	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	9,56000	361,00	3 451,16
----	----------	-------------------------	---	---------	--------	----------

f2 :

4,78*2 'Přepočtené koeficientem množství :

9,56

9,56000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	2 784,75			
16	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,35000	1 185,00	2 784,75

2,35 :

2,35

2,35000

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 03	Inženýrské sítě
R:	01	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				38 421,00
17	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	6,00000	126,00	756,00
18	830311R01	Zaslepení odbočky rušené kanalizační přípojky bezvýkopově krátkým sanačním rukávem	soubor	1,00000	333,00	333,00
19	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	5,00000	92,00	460,00
20	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	4,00000	39,00	156,00
21	871211R01	Demontáž navrtávacího pasu a zemního šoupěte rušené vodovodní přípojky	soubor	1,00000	665,00	665,00
22	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	9,00000	174,00	1 566,00
23	891171322	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 32/40	kus	1,00000	460,00	460,00
24	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,00000	1 397,00	1 397,00
25	894812204	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,00000	4 329,00	4 329,00
26	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	3 256,00	3 256,00
27	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	1,00000	109,00	109,00
28	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,00000	5 134,00	5 134,00
29	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,00000	1 491,00	1 491,00
30	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	7,00000	54,00	378,00
31	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	14,00000	17,00	238,00
32	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	5,00000	57,00	285,00
33	28617R03	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150x1000mm SN10	m	9,00000	805,00	7 245,00
34	42221145	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 32/40 PE 100	kus	1,00000	6 726,00	6 726,00
35	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,00000	1 577,00	1 577,00
36	42291066	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,25m	kus	1,00000	748,00	748,00
37	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,00000	1 112,00	1 112,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 03	Inženýrské sítě
R:	01	Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 067,00
38	877315123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150	kus	1,00000	664,00	664,00
39	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	soubor	1,00000	5 272,00	5 272,00

Poznámka k položce:

Napojení na jednotnou stoku DN 900

40	28651300	sedlo kolmé univerzální beton/KG DN 250-350/160	kus	1,00000	1 131,00	1 131,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 650,00
41	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
42	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
43	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				9 500,00
44	032203R01	Náklady na odstávku vodovodu (náhradní zásobování vodou atd.)	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				5 700,00
45	043114R01	Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
46	043114R02	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
Díl: VRN9		Ostatní náklady				4 750,00
47	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00

Celkem					142 778,67
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 04	Oplocení
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				584 756,72
1	131301202	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 nová opěrka : 1,500*5,700*1,110 2,200*(7,00+5,600)*1,110 5,550*0,400*(5,700+7,00+5,600) kamen zeď : 1,000*0,700*2,000	m3	82,28570	1 257,00	103 433,12
2	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 82,28570*0,5	m3	41,14285	100,00	4 114,29
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na sadovnické úpravy : 16*0,5	m3	8,00000	113,00	904,00
4	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 - 7 a vybouraných sutí do 500 m kamen plot., pro opětovné postavení : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,50000*2	m3	3,00000	117,00	351,00
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 82,28570 přivezení štěrku : štěrk : 1,500*5,050*(12,750+5,60) na sadovky : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000*-1	m3	213,28695	305,00	65 052,52
6	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 - 7 a vybouraných sutí do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 21,62100	m3	21,62100	355,00	7 675,46
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 213,28695*5	m3	1 066,43475	25,00	26 660,87
8	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny tř. 5 - 7 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,62100*5	m3	108,10500	29,00	3 135,05
9	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 213,28695 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000	m3	221,28695	355,00	78 556,87
10	167101251	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 - ručně plot : 0,690*7,200*3,145 -3,000*2,000*0,690	m3	11,48436	1 333,00	15 308,65
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 221,28695	m3	221,28695	20,00	4 425,74
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu štěrk : 1,500*5,050*(12,750+5,60)	m3	139,00125	160,00	22 240,20
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 221,28695	m3	213,28695	536,00	114 321,81
14	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,00000*-1	m3	21,62100	658,00	14 226,62

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 04	Oplocení
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kamenná původní zeď : 0,300*4,200*18,350		23,12000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,50000*-1		-1,50000		
15	583426801	Kamenivo drcené 16/32	t	194,60175	639,00	124 350,52
		šterk koef. 1,40 t/m3 : 1,500*5,050*(12,750+5,60)*1,4		194,60175		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	960 541,65
---------------	-------------------------------------	-------------------

16	212572121	Lože travivodu z kameniva drobného těženého	m3	2,20200	1 470,00	3 236,94
		Včetně vyčištění dna rýh.				
		0,150*0,800*(12,75+5,60)		2,20000		

17	212753115	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	18,35000	40,00	734,00
		12,75+5,6		18,35000		

18	231942231	Řezání ocel. štětovic, podélné, zabíraných	kus	21,00000	231,00	4 851,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

19	234952919	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci	t	8,73695	2 769,00	24 192,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,82463		5,82000		
		Koeficient : 0,5		2,91000		

20	237941122	Vytažení beran.štětovic do 2 roků,nad 12 m,do 8 m	m2	123,86250	2 218,00	274 727,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 123,86250		123,86000		

21	262011212	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce z betonu	kus	8,00000	786,00	6 288,00
		Vrty světlosti do 44 mm pro injektování dutin za rubem obezdívky ve štolách.				
		Včetně:				
		- nasazení a opotřebení injekčních trubek,				
		- vyjmutí těchto trubek po zainjektování,				
		- úprava líce obezdívky v místech vrtů.				

22	271313511	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	2,01850	3 544,00	7 153,56
		0,050*2,200*18,350		2,02000		

23	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	38,98845	3 981,00	155 213,02
		opěrka : 2,200*(7,000+5,600)*1,000		27,72000		
		1,500*5,700*1,000		8,55000		
		zeď z lom. kámen : 1,000*0,700*2,000		1,40000		
		Koeficient : 0,035		1,32000		

24	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	51,27500	818,00	41 942,95
		1,250*18,350*2		45,88000		
		1,000*2,000*2		4,00000		
		1,000*0,700*2		1,40000		

25	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	51,27500	178,00	9 126,95
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 51,27500		51,27000		

26	285947111	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m	kus	8,00000	1 025,00	8 200,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

27	285947311	Napnutí trnu z bet. oceli únosnosti do 0,20 MN	kus	8,00000	214,00	1 712,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

28	231943212Rpol	Stěny beran. z ocel.štět. z terénu, zaber.do 8 m zatlačeno vysokofrekvenčním beranidlem	m2	123,86250	1 666,00	206 354,93
		6,750*(12,750+5,60)		123,86250		

29	13442205Rpol	Štětovnice VL 600	t	5,82463	37 000,00	215 511,31
		85,5kg/m2 -> ochození dočasných štětovnic přep. koef.		5,82463		
		0,5 : 6,750*(12,750+5,60)*85,5*1,1/1000*0,5				

30	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	18,53350	70,00	1 297,35
----	------------	---	---	----------	-------	----------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	514 158,53
---------------	--------------------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 04	Oplocení
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 15 MPa kamen plot., pro opětovné postavení : 0,7500*2	m3	1,50000	5 197,00	7 795,50
32	311211129	Příplatek za oboustranné lícování nadzákladového zdiva Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,50000	m3	1,50000	2 940,00	4 410,00
33	311321826	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. ((3,500+1,940)*5,700/2)*0,400 ((4,500+3,500)*7,000/2)*0,400 ((3,380+4,500)*5,600/2)*0,400	m3	26,22720	5 121,00	134 309,49
34	311351805	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení ((3,500+1,940)*5,700/2)*2 ((4,500+3,500)*7,000/2)*2 ((3,380+4,500)*5,600/2)*2	m2	131,13600	1 046,00	137 168,26
35	311351806	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 131,13600	m2	131,13600	347,00	45 504,19
36	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,28120	56 373,00	184 971,09
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						6 404,70
37	627452911	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm 1,5*2+0,700*0,500*2	m2	3,70000	1 731,00	6 404,70
Díl: 8 Trubní vedení						1 176,00
38	871251111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm 0,750*6	m	4,50000	72,00	324,00
39	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus	6,00000	142,00	852,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						4 045,93
40	931981011	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka 5,000	m	5,00000	225,00	1 125,00
41	931992112	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.50 mm 0,400*(1,94+3,380) 1,500*1,000 2,000*1,000	m2	5,62800	519,00	2 920,93
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 724,30
42	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 1,00*18,35 1,5	m2	19,85000	238,00	4 724,30
Díl: 96 Bourání konstrukcí						132 406,26
43	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem kamenná zídka : 0,800*0,700*18,350	m3	10,27600	2 541,00	26 111,32
44	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC kamenná zídka : 0,300*4,200*18,350	m3	23,12100	1 264,00	29 224,94
45	96202200Rpol	Provizorní podepření bourané stěny kamenná zídka : 4,200*18,350	m2	77,07000	1 000,00	77 070,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						824 004,59
46	998003111	Přesun hmot pilot, štětových stěn dřev.a ocelových	t	392,38314	2 100,00	824 004,59

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 04	Oplocení
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				40 955,23
47	711212331	Stěrka hydroizolační asfaltobentonitová včetně penetrace	m2	83,91800	485,00	40 700,23

1x penetrace, 1x stěrka.

((3,500+1,940)*5,700/2)

15,50000

((4,500+3,500)*7,000/2)

28,00000

((3,380+4,500)*5,600/2)

22,06000

18,350*1,000

18,35000

48	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,17958	1 420,00	255,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				41 939,34
49	767200001Rpol	Zábradlí K21	m	5,65000	2 000,00	11 300,00

ZÁBRADLÍ I.

- pozinková ocel

- barva: barva světle šedá RAL 7035

- délka: 5 650 mm (5x šikmé pole)

- výška: 500 mm

- horní rám: O50 mm

- sloupky: O50 mm

- spodní rám: O30 mm

- výplň: tyčovina O20 mm

- úhel: 12°

- kotevní do betonové opěrné stěny, závitové tyče

a chemické kotvy

50	767200002Rpol	Zábradlí K22	m	3,44000	2 000,00	6 880,00
----	---------------	--------------	---	---------	----------	----------

ZÁBRADLÍ II.

- pozinková ocel

- barva: barva světle šedá RAL 7035

- délka: 3 440 mm (3x šikmé pole)

- výška: 500 mm

- horní rám: O50 mm

- sloupky: O50 mm

- spodní rám: O30 mm

- výplň: tyčovina O20 mm

- úhel: 8°

- kotevní do betonové opěrné stěny, závitové tyče

a chemické kotvy

51	767200003Rpol	Zábradlí K23	m	3,63000	2 000,00	7 260,00
----	---------------	--------------	---	---------	----------	----------

ZÁBRADLÍ III.

- pozinková ocel

- barva: barva světle šedá RAL 7035

- délka: 3 630 mm (3x šikmé pole)

- výška: 500 mm

- horní rám: O50 mm

- sloupky: O50 mm

- spodní rám: O30 mm

- výplň: tyčovina O20 mm

- úhel: 8°

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 04	Oplocení
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- kotevní do betonové opěrné stěny, závitové tyče
a chemické kotvy

52	767200004Rpol	Zábradlí K24	m	5,80000	2 000,00	11 600,00
----	---------------	--------------	---	---------	----------	-----------

ZÁBRADLÍ IV.

- pozinková ocel
- barva: barva světle šedá RAL 7035
- délka: 5 800 mm (5x šikmé pole)
- výška: 500 mm
- horní rám: Ø50 mm
- sloupky: Ø50 mm
- spodní rám: Ø30 mm
- výplň: tyčovina Ø20 mm
- úhel: 17°

- kotevní do betonové opěrné stěny, závitové tyče
a chemické kotvy

53	767200005Rpol	Vstupní branka Z4	soubor	1,00000	4 077,00	4 077,00
----	---------------	-------------------	--------	---------	----------	----------

VSTUPNÍ BRANKA - LAMELOVÁ

- 1000x2000 mm
- rám - lakovaný hliník - antracit RAL 7016
- šikmé lamely - lakovaný hliník - antracit RAL 7016
- klika/klika
- vložkový zámek
- bude se jednat o typový výrobek
SLOUPEK - VELKÝ - 2x
- 80x80x5 mm
- délka - 3 000 mm
- poplastovaný (Zn+PVC) - antracit RAL 7016
- součástí sloupku bude horní plastová krytka
- bude se jednat o typový výrobek

54	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	411,17000	2,00	822,34
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					69 132,82
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

55	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,60720	300,00	6 782,16
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 22,60720 22,61000

56	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,21440	27,00	1 220,79
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 22,60720*2 45,21000

57	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,60720	400,00	9 042,88
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 22,60720 22,61000

58	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	90,42880	51,00	4 611,87
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 22,60720*4 90,43000

59	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	22,60720	2 100,00	47 475,12
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 22,60720 22,61000

Celkem						3 184 246,07
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 04	Oplocení
R:	01	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 05	Sadové úpravy a ostatní vybavení venkovního prostoru
R:	01	Sadové úpravy a ostatní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 440,10
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	8,00000	113,00	904,00
		dovoz zeminy zpět z deponie na sadovky : 16*0,500		8,00000		
2	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	16,00000	34,00	544,00
3	181101132	Úprava pozemku s rozpoj. a přehn. hor. 3 do 40 m	m3	8,00000	34,00	272,00
		Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.				
4	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16,00000	17,00	272,00
5	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	16,00000	65,00	1 040,00
6	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	16,00000	3,00	48,00
7	184802111	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	32,00000	6,00	192,00
		Včetně dovozu vody do 10 km.				
8	185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00160	11 277,00	18,04
9	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,48000	165,00	79,20
10	25191158	Hnojivo trávníkové	kg	1,60000	41,00	65,60
11	25234002.A	Postřik herbicid totální, bal. 20 l	l	0,01600	329,00	5,26
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 000,00
12	952901101Rpol	Montáž kamen. kříže	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	952901102Rpol	Přesun kamen. kříže z depozitáře	km	50,00000	200,00	10 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 859,85
14	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	2,00410	1 427,00	2 859,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				34 782,00
15	767200001Rpol	Přístřešek pro popelnice	soubor	1,00000	34 100,00	34 100,00

PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE

Rozsah dodávky:

2x box na odpadky se 2 dvířky (4 stání)

4x nylonové lano

4x lano z nerezové oceli

8x klíč

Technické údaje:

Materiál: práškově lakovaná ocel

Barva: antracitová, vzhled modřínu

Kapacita: 4x popelice (60-240 l)

Celkové rozměry (DxŠxV): 2640 x 800 x 1163 mm

Rozměry víka (DxŠ): cca 655 x 760 mm

Rozměry vnitřních dveří (dxš): cca 1117 x 600 mm

Rozměry dveří (dxš): 1014 x 585 mm

Hmotnost: přibližně 110 kg

16	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	341,00000	2,00	682,00
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

Celkem

56 081,95

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	SO 05	Sadové úpravy a ostatní vybavení venkovního prostoru
R:	01	Sadové úpravy a ostatní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				597 500,00
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Díl: ON		Ostatní náklady				190 000,00
8	004111020R	Vypracování dílčí domunetace	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						787 500,00

Položkový rozpočet

S:	25182	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--